Заказчик: КГУ «Аппарат акима Туркcибского района города Алматы»

Генеральный проектировщик: РГП на ПХВ «Еңбек-Өскемен» исправительных учреждений КУИС МВД РК

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

по объекту: «Капитальный ремонт 150 дворовых территорий Туркcибского района города Алматы»

ТОМ 3

Книга 1

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Часть 3 (продолжение)

Реабилитационный управляющий **Кайназаров М. Д.**

г. Усть-Каменогорск, 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу:ул.Глазунова, 49, 54

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-50

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Глазунова, 49, 54

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	30222,42 тыс.тенге
Сметная заработная плата	5559,015 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,805 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы													
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора													
1.	Е12-18010-1204 1-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	4,53	4019,28	1347,3	2671,98	602,08	18207	6103	12104	2727	--	10679	31197
		НР - 72%; СП - 8%												2311	
2.	С341-3101-0501 04-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	10,6908	79	--	--	--	845	--	--	--	--	--	912
		СП - 8%												68	
3.	С341-0201-01 4102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	10,6908	1697	--	--	--	18142	--	--	--	--	--	19594
														1451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.			453	784,64	--	355442	--	--	383878	798466	
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	784,64	--	355442	--	--	59146		
5.			48,924	504	--	24658	--	--	--	26630	
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	--	--	--	--	--	1973		
6.			48,924	1697	--	83024	--	--	--	89666	
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т	--	--	--	--	--	6642		
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.			48	578	--	27744	--	--	29963	62324	
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м	578	--	27744	--	--	4617		
8.			1,8432	504	--	929	--	--	--	1003	
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	--	--	--	--	--	74		
9.			1,8432	1697	--	3128	--	--	--	3378	
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	--	--	--	--	--	250		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				5,48	64565,39	4790,42	353818	26251	--	227346	627658
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	327567	1920	--	46493	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				5,48	455	--	2493	--	--	--	2693
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	199	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				5,48	1697	--	9300	--	--	--	10044
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	744	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	897730	32355	--	651866	1673565
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	722857	4648	--	123968	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				543912				
	Всего заработная плата		Тенге					398018			
	Транспортные расходы		Тенге				142518				
	Накладные расходы		Тенге				424520				
	Сметная прибыль		Тенге				77475				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1045906				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								388
	Сметная заработная плата		Тенге					398018			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				353818				
	Всего заработная плата		Тенге					329487			
	Накладные расходы		Тенге				227346				
	Сметная прибыль		Тенге				46493				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				627658				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								324
	Сметная заработная плата		Тенге					329487			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1673564				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								711
	Сметная заработная плата		Тенге					727505			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13.				45	7526,36	707,6	338686	31842	--	220928	604383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	306844	--	--	44769	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				9	4857,74	82,74	43720	745	--	31210	80925
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	42975	373	--	5994	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				4,95	536	--	2653	--	--	--	2865
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	212	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				4,95	837	--	4143	--	--	--	4475
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	331	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				4,95	366	--	1812	--	--	--	1957
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	145	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				90	5284,59	1040,63	475613	93657	368698	38480	555220
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	13258	22372	--	41127	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				45	4123,09	563,87	185539	25374	34767	119600	329550
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	125398	10512	--	24411	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102 -01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	45	9505	--	427725	--	427725	--	461943
					--	--	--	--	--	34218	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1479891	151618	831190	410218	2041318
			Тенге		--	--	488475	33256	--	151207	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1479891				
Материалы			Тенге				403465				
Всего заработная плата			Тенге					521731			
Местные материалы			Тенге				427725				
Транспортные расходы			Тенге				8608				
Накладные расходы			Тенге				410218				
Сметная прибыль			Тенге				151209				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2041318				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								481
Сметная заработная плата			Тенге					521731			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2041318				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								481
Сметная заработная плата			Тенге					521731			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				2,856318	2109,24	--	6025	--	--	4338	11191
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	6025	--	--	829	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
22.				116,2455	261	--	30340	--	--	--	32767
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2427	
		СП - 8%									
23.				112,9242	1697	--	191632	--	--	--	206963
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	15331	
		СП - 8%									
24.				66,426	16,48	13,79	1095	916	4	410	1625
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	175	394	--	120	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				44,284	6343,24	1617,14	280904	71613	169391	68706	377579
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания		901	767,26	39900	33977	--	27969	
		НР - 93%; СП - 8%									
26.				442,84	1821,05	30,07	806433	13314	306881	531158	1444598
	E11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		1098	12,59	486238	5574	--	107007	
		НР - 108%; СП - 8%									
27.				19,04212	29213	--	556277	--	556277	--	600780
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	44502	
		СП - 8%									
		Поребрик									
28.				25,8	2109,24	--	54418	--	--	39181	101088
	E11-01020 5-0102 1101-0205	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	54418	--	--	7488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				43,86	261	--	11447	--	--	--	12363
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т								
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	916	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				43,86	1697	--	74430	--	--	--	80385
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т								
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	5954	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				25,8	16,48	13,79	425	356	1	159	631
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	68	153	--	47	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				10,32	6343,24	1617,14	65462	16689	39475	16011	87991
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3								
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	9298	7918	--	6518	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				258	1821,05	30,07	469830	7757	178789	309454	841627
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м								
	1-1003		поребрик		1098	12,59	283284	3248	--	62343	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				4,128	29213	--	120591	--	120591	--	130239
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3								
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	9647	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	2669312	110646	1371409	969417	3929827
			Тенге		--	--	879406	51265	--	291098	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2669312	
Материалы	Тенге	694541	
Всего заработная плата	Тенге		930671
Местные материалы	Тенге	676869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				307850				
		Накладные расходы	Тенге				969417				
		Сметная прибыль	Тенге				291098				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3929827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								836
		Сметная заработная плата	Тенге					930671			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3929827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								836
		Сметная заработная плата	Тенге					930671			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,27	4151,64	1097,63	1121	296	473	382	1623
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	352	68	--	120	
	1106-0101 -0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,2754	16804	--	4628	--	4628	--	4998
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	370	
	2102-0101 -0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101 -0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за								
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-**3101**	-Люк чугунный.	Тенге за								
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-**0201**	-Транспорт люков на	Тенге за								
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	33099	644	29471	3062	39051
			Тенге		--	--	2885	242	--	2893	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8843				
	Материалы		Тенге				585				
	Всего заработная плата		Тенге					3127			
	Местные материалы		Тенге				4628				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				**3062**				
	Сметная прибыль		Тенге				952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12857				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					3127			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**26196**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				39054				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					3127			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
43.				136,2102	343,42	310,87	46777	42344	16	15705	67481
	Е11-**01010**	-Грунты 2 группы.	м3								
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	4417	17395	--	4999	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
44.				162,090138	1697	--	275067	--	--	--	297072
	С341-**0201**	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	22005	
	4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.									
	-1050	Расстояние перевозки									
	РСНБ РК	50 км									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
45.				95,34714	16,48	13,79	1571	1315	5	588	2332
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	251	566	--	173	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
46.				69,467202	96	--	6669	--	--	--	7202
	C341-0201	-Подвозка грунта для	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1001	подсыпки к внешней	1 тонну		--	--	--	--	--	534	
	4102-0101	грани бортового камня									
	-1001										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
47.				40,86306	816,86	--	33379	--	--	24033	62005
	E11-01020	-Подсыпка грунта к	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0501	внешней грани бортового	грунта		816,86	--	33379	--	--	4593	
	1101-0205	камня									
	-0501										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
48.				97,293	64,62	64,62	6287	6287	--	1905	8847
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение дна	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	корыта прицепными	уплотнен		--	27,2	--	2646	--	655	
	1101-0201	катками на	ного								
	-0102	пневмоколесном ходу 25	грунта								
	РСНБ РК	т. Первый проход по									
	2015	одному следу при									
		толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				681,051	6,27	6,27	4268	4268	--	1011	5702
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0108	прицепными катками на	уплотнен		--	2,06	--	1405	--	422	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0108	т. На каждый	грунта								
	РСНБ РК	последующий проход по									
	2015	одному следу при									
		толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				64,862	5575,23	1040,63	361620	67498	284567	27732	420501
	E11-27040	-Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	дополнительного слоя			147,31	248,57	9555	16123	--	31148	
	1127-0401	основания из									
	-0102	естественного щебня или									
	РСНБ РК	песчано-гравийной									
	2015	смеси н-20									
		НР - 108%; СП - 8%									
51.				324,31	902,05	189,65	292544	61506	219694	35685	354487
	E11-27040	-Устройство однослойных	м2		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки" НР - 108%; СП - 8%	основания		34,98	66,9	11344	21697	--	26258	
52.	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,810775	123912,86	1819,75	100465	1475	98990	838	109408
					--	957	--	776	--	8104	
53.	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/	324,31	1242,56	44,07	402973	14292	372624	20568	457425
					49,51	9,21	16057	2988	--	33883	
54.	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	648,62	133,23	1,46	86416	947	85405	228	93576
					0,1	0,23	64	147	--	6932	
55.	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	324,31	1329,9	44,07	431298	14292	400949	20568	488016
					49,51	9,21	16057	2988	--	36149	
56.	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме	м2 покрытия	648,62	147,5	1,46	95669	947	94658	228	103569
					0,1	0,23	64	147	--	7672	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 3	11-270602-1201									
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	2145006	215171	1556908	149089	2477623
			Тенге		--	--	91187	66879	--	183527	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2145006				
	Материалы		Тенге				1556912				
	Всего заработная плата		Тенге					158066			
	Транспортные расходы		Тенге				281736				
	Накладные расходы		Тенге				149090				
	Сметная прибыль		Тенге				183528				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2477624				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								123
	Сметная заработная плата		Тенге					158066			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				2477624				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								123
	Сметная заработная плата		Тенге					158066			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
57.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	71,88	5575,23	1040,63	400747	74801	315357	30733	465998
					147,31	248,57	10589	17867	--	34518	
		НР - 108%; СП - 8%									
58.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,198	123912,86	1819,75	148448	2180	146268	1238	161661
					--	957	--	1146	--	11975	
		НР - 108%; СП - 8%									
59.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /КЗ АБ/	359,4	1242,56	44,07	446575	15838	412943	22793	506918
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,21	17794	3311	--	37549	
60.	E11-27060 2-1201 1127-0602	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки	м2 покрытия	1198	1329,9	44,07	1593215	52794	1481108	75978	1802728
					49,51	9,21	59313	11038	--	133535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%									
61.	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2396	147,5	1,46	353402	3497	349668	843	382585
					0,1	0,23	237	544	--	28340	
62.	E11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Разметка парковочных мест -Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км	0,1214	34092,48	9489,19	4139	1152	2624	766	5297
					2986,02	2857,93	363	347	--	392	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	2946525	150262	2707968	132351	3325187
			Тенге		--	--	88295	34254	--	246309	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2946525				
	Материалы		Тенге				2707968				
	Всего заработная плата		Тенге					122548			
	Накладные расходы		Тенге				132352				
	Сметная прибыль		Тенге				246310				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3325187				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								89
	Сметная заработная плата		Тенге					122548			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				3325187				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								89
	Сметная заработная плата		Тенге					122548			
		РАЗДЕЛ 7. Восстановление тротуаров из а/б									
63.	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	15,9	828,84	127,48	13178	2027	6766	5489	20160
					275,81	43,82	4385	697	--	1493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.				0,0424	123912,86	1819,75	5254	77	5177	44	5722
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	41	--	424	
		НР - 108%; СП - 8%									
65.				3,127	12805	969,68	40041	3032	34651	3773	47319
	E11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси		754,03	363,18	2358	1136	--	3505	
		НР - 108%; СП - 8%									
66.				53	1188,99	2,86	63017	152	52829	10901	79831
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	10036	58	--	5913	
		НР - 108%; СП - 8%									
67.				53	743,68	--	39415	--	32947	6985	50112
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия		122,03	--	6468	--	--	3712	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	160905	5288	132370	27192	203144
			Тенге		--	--	23247	1931	--	15047	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	160905	
Материалы	Тенге	132370	
Всего заработная плата	Тенге	25177	
Накладные расходы	Тенге	27192	
Сметная прибыль	Тенге	15048	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	203145	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		19
Сметная заработная плата	Тенге	25177	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	203145	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					25177			
		РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие тротуаров									
68.				22,178	2742,01	--	60812	--	--	43785	112965
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	60812	--	--	8368	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
69.				37,7026	261	--	9840	--	--	--	10628
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	787	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
70.				37,7026	1697	--	63981	--	--	--	69100
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	5119	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
71.				22,178	16,48	13,79	366	306	2	137	542
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	58	132	--	40	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
72.				85,3	696,37	136,62	59400	11654	24220	29649	96173
	Е11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	23526	3927	--	7124	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
73.				85,3	931,15	136,62	79427	11654	44247	29649	117802
	Е11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	23526	3927	--	8726	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
74.				85,3	507,5	136,62	43290	11654	8110	29649	78774
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	23526	3927	--	5835	
	1127-0701	Устройство									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
75.				85,3	1318,88	128,54	112500	10964	698	97921	227255
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	100838	3334	--	16834	
76.				85,3	3315	--	282770	--	282770	--	305391
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	22622	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- --	-- --	712386 232287	46231 15245	360047 --	230790 75455	1018630
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				712386				
	Материалы		Тенге				863				
	Всего заработная плата		Тенге					247532			
	Местные материалы		Тенге				359183				
	Транспортные расходы		Тенге				73822				
	Накладные расходы		Тенге				230790				
	Сметная прибыль		Тенге				75454				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1018629				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								208
	Сметная заработная плата		Тенге					247532			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				1018629				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								208
	Сметная заработная плата		Тенге					247532			
		РАЗДЕЛ 9. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
77.				7,8	2742,01	--	21388	--	--	15399	39730
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	21388	--	--	2943	
78.				13,26	261	--	3461	--	--	--	3738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	277	
79.				13,26	1697	--	22502	--	--	--	24302
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1800	
80.				7,8	16,48	13,79	129	108	--	48	191
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	21	46	--	14	
81.				30	696,37	136,62	20891	4099	8518	10428	33824
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	8274	1381	--	2505	
82.				30	931,15	136,62	27934	4099	15561	10428	41431
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	8274	1381	--	3069	
83.				30	507,5	136,62	15225	4099	2852	10428	27705
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	8274	1381	--	2052	
84.				30	1318,88	128,54	39566	3856	245	34439	79926
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	35465	1172	--	5920	
85.				30	3315	--	99450	--	99450	--	107406
	С121-0405 09-0412	-Брусчатка бетонная фигурная цветная	м2		--	--	--	--	--	7956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		--	--	250546	16259	126626	81170	358253
		Тенге		--	--	81695	5362	--	26536	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				250546				
	Материалы	Тенге				304				
	Всего заработная плата	Тенге					87057			
	Местные материалы	Тенге				126325				
	Транспортные расходы	Тенге				25963				
	Накладные расходы	Тенге				81169				
	Сметная прибыль	Тенге				26537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				358252				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
	Сметная заработная плата	Тенге					87057			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				358252				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
	Сметная заработная плата	Тенге					87057			
	РАЗДЕЛ 10. Брусчатое покрытие площадки для отдыха									
86.			7,8	2742,01	--	21388	--	--	15399	39730
	Е11-01020 -Разработка грунта 2 5-0102 группы / нарезка 1101-0205 корыта/ -0102 РСНБ РК НР - 72%; СП - 8% 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	м3 грунта		2742,01	--	21388	--	--	2943	
87.			13,26	261	--	3461	--	--	--	3738
	С341-3101 -Разработанный грунт. 04-0401 Погрузка 4131-0104 -0401 СП - 8% РСНБ РК 2015	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	277	
88.			13,26	1697	--	22502	--	--	--	24302
	С341-0201 -Вывоз лишнего грунта в 01-1050 отвал. Расстояние 4102-0101 перевозки 50 км -1050 РСНБ РК СП - 8% 2015	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1800	
89.			7,8	16,48	13,79	129	108	--	48	191
	Е11-01010 -Грунты 1 группы. Работа 2-0601 на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	21	46	--	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
90.				30	696,37	136,62	20891	4099	8518	10428	33824
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	8274	1381	--	2505	
		НР - 108%; СП - 8%									
91.				30	931,15	136,62	27934	4099	15561	10428	41431
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2		275,81	46,03	8274	1381	--	3069	
		НР - 108%; СП - 8%									
92.				30	507,5	136,62	15225	4099	2852	10428	27705
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	8274	1381	--	2052	
		НР - 108%; СП - 8%									
93.				30	1318,88	128,54	39566	3856	245	34439	79926
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1182,16	39,08	35465	1172	--	5920	
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
94.				30	3315	--	99450	--	99450	--	107406
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	7956	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	250546	16259	126626	81170	358253
			Тенге		--	--	81695	5362	--	26536	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	250546
Материалы	Тенге	304
Всего заработная плата	Тенге	87057
Местные материалы	Тенге	126325
Транспортные расходы	Тенге	25963
Накладные расходы	Тенге	81169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				26537				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге				358252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					87057			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				358252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					87057			
		РАЗДЕЛ 11. Песчаное покрытие детской игровой площадки									
95.				5	2742,01	--	13710	--	--	9871	25468
	E11-01020	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	13710	--	--	1887	
	5-0102 1101-0205 -0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
96.				8,5	261	--	2219	--	--	--	2396
	C341-3101	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	177	
	04-0401 4131-0104 -0401										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
97.				8,5	1697	--	14425	--	--	--	15578
	C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1154	
	01-1050 4102-0101 -1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
98.				5	16,48	13,79	82	69	--	31	122
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	13	30	--	9	
	2-0601 1101-0102 -0601										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
99.				25	790,8	136,62	19770	3415	9460	8690	30736
	E11-27070	-Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	6895	1151	--	2277	
	1-0201 1127-0701 -0201										
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		--	--	50206	3484	9460	18592	74300
			Тенге		--	--	20618	1180	--	5504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ			Тенге				50206				
Материалы			Тенге				16				
Всего заработная плата			Тенге					21799			
Местные материалы			Тенге				9444				
Транспортные расходы			Тенге				16643				
Накладные расходы			Тенге				18592				
Сметная прибыль			Тенге				5504				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				74301				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								19
Сметная заработная плата			Тенге					21799			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				74301				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								19
Сметная заработная плата			Тенге					21799			

РАЗДЕЛ 12. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

100.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	Е11-09050	-Электродуговая сварка	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0203	при монтаже			47531	2,76	3129	--	--	482	
	1109-0501										
	-0203	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
101.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	С121-0502	-Уголок стальной	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0502	горячекатаный			--	--	--	--	--	1180	
	2105-0201	равнополочный из									
	-0502	углеродистой стали									
	РСНБ РК 2015	обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
102.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-1302	-Болты с гайками и	кг		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	шайбами оцинкованные			--	--	--	--	--	199	
	2113-0201	диаметром резьбы М12									
	-0304	ГОСТ 1759.0-87									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
103.				25	91,86	4,9	2297	123	1200	924	3478
	Е11-10010	-Доски. Укладка	м ходов		---	---	---	---	---	---	
	4-0301				38,95	2,13	974	53	--	258	
	1110-0104	НР - 90%; СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК 2015										
104.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	С121-0702	-Доски обрезные хвойных	м3		---	---	---	---	---	---	
	03-0104	пород длиной до 6,5 м,			--	--	--	--	--	1063	
	2107-0203	шириной от 75 мм до 150									
	-0104	мм, толщиной от 32 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86									
		СП - 8%									
105.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	Е12-12010 1-0401 1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя НР - 72%; СП - 8%	м2		319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	50650	912	34232	11344	66954
			Тенге		--	--	15506	124	--	4959	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				46779				
	Материалы		Тенге				3616				
	Всего заработная плата		Тенге					12500			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30530				
	Накладные расходы		Тенге				9185				
	Сметная прибыль		Тенге				4477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60441				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								11
	Сметная заработная плата		Тенге					12500			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3871				
	Материалы		Тенге				87				
	Всего заработная плата		Тенге					3130			
	Накладные расходы		Тенге				2159				
	Сметная прибыль		Тенге				482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6513				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					3130			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				66954				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								13
	Сметная заработная плата		Тенге					15630			

РАЗДЕЛ 13. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

106.				45,57	2742,01	--	124953	--	--	89967	232114
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	124953	--	--	17194	
107.				77,469	261	--	20219	--	--	--	21837
	С341-3101 04-0401 4131-0104	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0401 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
108.				77,469	1697	--	131465	--	--	--	141982
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	10517	
		СП - 8%									
109.				45,57	16,48	13,79	751	628	3	281	1115
	Е11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	120	271	--	83	
		НР - 72%; СП - 8%									
110.				44,1	64,62	64,62	2850	2850	--	864	4010
	Е11-01020-1-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1199	--	297	
		НР - 72%; СП - 8%									
111.				36,75	5575,23	1040,63	204890	38243	161233	15713	238250
	Е11-27040-1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	5414	9135	--	17648	
		НР - 108%; СП - 8%									
112.				147	892,33	189,65	131173	27879	98152	16175	159135
	Е11-27040-3-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		34,98	66,9	5142	9835	--	11788	
		НР - 108%; СП - 8%									
113.				0,3675	123912,86	1819,75	45538	669	44869	380	49591
	Е11-27060-2-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	352	--	3673	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114.				147	1188,99	2,86	174782	421	146525	30235	221418
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	27836	160	--	16401	
		НР - 108%; СП - 8%									
115.				588	185,92	--	109321	--	91382	19374	138991
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		30,51	--	17939	--	--	10296	
		НР - 108%; СП - 8%									
116.				147	1052,28	4,94	154685	726	59903	88764	262925
	E11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		639,84	2,54	94056	374	--	19476	
		НР - 94%; СП - 8%									
117.				147	12822,86	--	1884960	--	1884960	--	2035757
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		--	--	--	--	--	150797	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	2985587	71416	2487027	261753	3507125
			Тенге		--	--	275460	21325	--	259788	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2985587	
Материалы	Тенге	602066	
Всего заработная плата	Тенге	296785	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1884960	
Транспортные расходы	Тенге	151684	
Накладные расходы	Тенге	261752	
Сметная прибыль	Тенге	259787	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3507126	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		232
Сметная заработная плата	Тенге	296785	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	3507126	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		232
Сметная заработная плата	Тенге	296785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 14. Озеленение									
		Газоны									
118.				1404,54	415,57	9,78	583687	13740	191931	335898	993152
	Е11-47011	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		269,14	2,62	378016	3685	--	73567	
	2-0103										
	1147-0112										
	-0103										
	РСНБ РК 2015										
		НР - 88%; СП - 8%									
119.				1404,54	304,24	156,45	427319	219746	123880	120419	591558
	Е11-47011	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		59,59	37,84	83693	53147	--	43819	
	2-0106										
	1147-0112										
	-0106										
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	НР - 88%; СП - 8%									
		Санитарная обрезка деревьев									
120.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1-0506										
	1218-0101										
	-0506										
	РСНБ РК 2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
121.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т		--	--	--	--	--	32	
	04-0601										
	4131-0104										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
122.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		--	--	--	--	--	50	
	04-1030										
	4101-0104										
	-1030										
	РСНБ РК 2015										
		СП - 8%									
123.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	ветвей. Разгрузка			--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге Тенге			-- --	-- --	1024739 474138	233486 56832	315811 --	465265 119200	1609205
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					1024739				
	Материалы	Тенге					315811				
	Всего заработная плата	Тенге						530970			
	Транспортные расходы	Тенге					1304				
	Накладные расходы	Тенге					465265				
	Сметная прибыль	Тенге					119200				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1609205				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									502
	Сметная заработная плата	Тенге						530970			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					1609205				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									502
	Сметная заработная плата	Тенге						530970			
	РАЗДЕЛ 15. Ограждение палисадника /Тип 1/										
124.				21	2563,6	--	53836	--	--	38762	100005
	E12-01010 -Ямы для установки стоек 1-0401 и столбов. Рытье. 1201-0101 Глубина 0,4 м -0401 РСНБ РК НР - 72%; СП - 8% 2015	яма			2563,6	--	53836	--	--	7408	
125.				0,189	6343,24	1617,14	1199	306	723	293	1611
	E11-08010 -Основание под стойки 1-0202 ограждения. Устройство 1108-0101 -0202 НР - 93%; СП - 8% РСНБ РК 2015	м3 основани я			901	767,26	170	145	--	119	
126.				0,567	20965,32	1097,63	11887	622	10525	803	13705
	E11-06010 -Подготовка бетонная для 1-0101 омоноличивания стоек. 1106-0101 Устройство -0101 РСНБ РК НР - 91%; СП - 8% 2015	м3			1305,45	250,38	740	142	--	1015	
127.				0,07455	25354,71	12073,5	1890	900	443	564	2651
	E11-09030 -Стойки ограждения. 2-0112 Монтаж 1109-0302 -0112 НР - 69%; СП - 8% РСНБ РК 2015	т конструк ций			7332,36	3633,08	547	271	--	196	
128.				21	809	--	16989	--	16989	--	18348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0102-01-0138-2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1359	
129.				0,721728	169148,1	38277,14	122079	27626	3753	69400	206797
	Е11-09070-1-0103-1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		---	---	---	---	---	---	
					125671	13688,54	90700	9879	--	15318	
130.				0,721728	59952,04	2469,65	43269	1782	2608	27075	75972
	Е11-09060-1-0102-1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		---	---	---	---	---	---	
					53869,6	499,15	38879	360	--	5628	
131.				0,295554	249771	--	73821	--	73821	--	79726
	С121-0502-06-0901-2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5906	
132.				0,40782	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503-01-0106-2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
133.				0,05586	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503-01-0101-2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
134.				0,003234	224711	--	727	--	727	--	785
	С121-0501-01-0402-2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%									
135.				9,345	393,04	--	3673	--	--	2534	6704
	Е11-13060	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	3673	--	--	497	
	1113-0601 -0207	щетками									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
136.				37,38	87,89	2,27	3285	85	1471	1200	4844
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	1729	10	--	359	
	1113-0301 -0406	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
137.				74,76	92,87	1,62	6943	121	4801	1409	9020
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	2021	21	--	668	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	339598	31442	115861	142040	520168
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	192295	10828	--	38531	

Стоимость общестроительных работ			Тенге				155371				
Материалы			Тенге				17520				
Всего заработная плата			Тенге					62487			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				74548				
Накладные расходы			Тенге				45001				
Сметная прибыль			Тенге				16030				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				216401				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								62
Сметная заработная плата			Тенге					62487			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				167238				
Материалы			Тенге				6804				
Всего заработная плата			Тенге					140637			
Накладные расходы			Тенге				97039				
Сметная прибыль			Тенге				21142				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				285420				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								105
Сметная заработная плата			Тенге					140637			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				16989				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				16989				
Сметная прибыль			Тенге				1359				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				18348				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				520169				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								167
Сметная заработная плата			Тенге					203123			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 16. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
138.				7	2563,6	--	17945	--	--	12921	33335
	Е12-01010-1-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	яма		2563,6	--	17945	--	--	2469	
139.				0,126	6343,24	1617,14	799	204	481	195	1074
	Е11-08010-1-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	114	97	--	80	
140.				0,315	20965,32	1097,63	6604	346	5847	446	7614
	Е11-06010-1-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	411	79	--	564	
141.				0,09072	25354,71	12073,5	2300	1095	540	686	3226
	Е11-09030-2-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	665	330	--	239	
142.				16,8	1678	--	28190	--	28190	--	30446
	С123-0102-01-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	2255	
143.				0,451066	169148,1	38277,14	76297	17266	2345	43374	129244
	Е11-09070-1-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	56686	6174	--	9574	
144.				0,451066	59952,04	2469,65	27042	1114	1629	16921	47481
	Е11-09060-1-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК	Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	24299	225	--	3517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
145.				0,221221	248843	--	55049	--	55049	--	59453
	С121-0502	-Трубы стальные	т								
	06-0802	квадратные из			--	--	--	--	--	4404	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0802	наружными размерами от									
	РСНБ РК	30 х 30 мм до 90 х 90									
	2015	мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
146.				0,22995	224711	--	51672	--	51672	--	55806
	С121-0501	-Прокат тонколистовой	т								
	01-0402	горячекатаный с			--	--	--	--	--	4134	
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0402	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества									
	2015	толщиной от 2,3 до 3,9									
		мм ГОСТ 16523-97									
		СП - 8%									
147.				7,4025	393,04	--	2909	--	--	2008	5310
	Е11-13060	-Поверхности	м2								
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	2909	--	--	393	
	1113-0601	щетками									
	-0207										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
148.				29,61	87,89	2,27	2602	67	1165	951	3837
	Е11-13030	-Поверхности	м2								
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	1370	8	--	284	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой									
	-0406	ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
149.				59,22	92,87	1,62	5500	96	3803	1116	7145
	Е11-13030	-Поверхности	м2								
	1-1406	металлические			27,03	0,28	1601	16	--	529	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска									
	-1406	эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	276912	20188	150721	78618	383971
			Тенге		--	--	106000	6929	--	28442	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	143082	
Материалы	Тенге	11298	
Всего заработная плата	Тенге		24550
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	106722	
Накладные расходы	Тенге	17636	
Сметная прибыль	Тенге	12857	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	173575	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					24550			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				105639				
		Материалы	Тенге				4515				
		Всего заработная плата	Тенге					88379			
		Накладные расходы	Тенге				60982				
		Сметная прибыль	Тенге				13330				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				179951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					88379			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				28190				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28190				
		Сметная прибыль	Тенге				2255				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				30446				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				383972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					112929			

РАЗДЕЛ 17. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

150.			45	5738,52	--	258233	--	--	185928	479694
	E12-01010	-Ямы для установки стоек яма		5738,52	--	258233	--	--	35533	
	1-0402 1201-0101 -0402	МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м								
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%								
151.			0,81	6343,24	1617,14	5138	1310	3098	1257	6906
	E11-08010	-Основание под стойки	м3							
	1-0202 1108-0101 -0202	МАФ. Устройство	основани я	901	767,26	730	621	--	512	
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%								
152.			2,025	20965,32	1097,63	42455	2223	37588	2867	48948
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3							
	1-0101 1106-0101 -0101	омоноличивания стоек. Устройство		1305,45	250,38	2644	507	--	3626	
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%								
153.			2	45751,1	5055,11	91502	10110	3579	49671	152467
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.							
	2-0104 1337-0102 -0104	т. Монтаж на открытой площадке		38906,7	1807,24	77813	3614	--	11294	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%								
154.			1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт	--	--	--	--	673613	--	
155.			1	1135789,29	--	1135789	--	--	--	1135789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт		--	--	--	--	1135789	--	
156.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	5	41021,29 37168,6	2547,4 789,19	205106 185843	12737 3946	6526 --	115771 25670	346548
157.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	1	109332,14 --	-- --	109332 --	-- --	-- 109332	-- --	109332
158.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт	1	363235,71 --	-- --	363236 --	-- --	-- 363236	-- --	363236
159.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт	1	246223,21 --	-- --	246223 --	-- --	-- 246223	-- --	246223
160.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,5 --	-- --	243513 --	-- --	-- 243513	-- --	243513
161.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Теннисный стол код 6712	шт	1	257517,86 --	-- --	257518 --	-- --	-- 257518	-- --	257518
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге Тенге		-- --	-- --	3631657 525263	26380 8689	50791 3029223	355494 76635	4063786

Стоимость оборудования	Тенге	3029223	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	3029223	
Стоимость монтажных работ	Тенге	296609	
Материалы	Тенге	10105	
Всего заработная плата	Тенге		271217
Накладные расходы	Тенге	165442	
Сметная прибыль	Тенге	36964	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	499015	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		201
Сметная заработная плата	Тенге		271217
Стоимость общестроительных работ	Тенге	305826	
Материалы	Тенге	40687	
Всего заработная плата	Тенге		262735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				190052				
		Сметная прибыль	Тенге				39670				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				535548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					262735			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				4063786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								467
		Сметная заработная плата	Тенге					533952			
		РАЗДЕЛ 18. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
162.				29	34263,85	870,56	993652	25246	37854	569347	1688038
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	930552	2803	--	125040	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
163.				14	58009,29	--	812130	--	--	--	812130
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	812130	--	
164.				12	78610,71	--	943329	--	--	--	943329
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	943329	--	
165.				2	392150	--	784300	--	--	--	784300
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт		--	--	--	--	784300	--	
166.				1	344260,71	--	344261	--	--	--	344261
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван-качель код 2607	шт		--	--	--	--	344261	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге		--	--	3877670	25246	37854	569347	4572057
			Тенге		--	--	930552	2803	2884019	125040	
		Стоимость оборудования	Тенге				2884019				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2884019				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				993652				
		Материалы	Тенге				37853				
		Всего заработная плата	Тенге					933355			
		Накладные расходы	Тенге				569347				
		Сметная прибыль	Тенге				125040				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1688038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								698
		Сметная заработная плата	Тенге					933355			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				4572058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								698
		Сметная заработная плата	Тенге					933355			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								30222417
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				5231862				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1157287**				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					327153			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				10444372				
		Перевозка грузов	Тенге				1036193				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				5913242				
		Накладные расходы	Тенге				4638778				
		Сметная прибыль	Тенге				1800675				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100240'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу:ул.Глазунова, 4
       9, 54 'РП'2'2-1-50'Благоустройство дворовых террит
       орий по адресу:ул.Глазунова, 49, 54'467-11/18''в т
       екущих ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=453*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=48*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=5,48*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=6+3*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=442,84*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=258*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
55 E11-**080101-020**2'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
56 E11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=9*
61 E11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 E11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н 53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 **34**-99'комплект*
69 С341-**310103-0301'0**,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103-0302'0**,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
74 Н43=324,31*
75 E11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
76 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перево зки 50 км'Тенге за 1 тонну*
77 E11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
78 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для по дсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
79 E11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней гр ани бортового камня'м3 грунта*
80 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта приц епными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 E11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после дующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-грави йной смеси н-20'м3*
83 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС 249133РС249132)'1''Устройство однослойных основани й толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезер ованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"' м2 основания*
84 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
85 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройст во асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
86 E11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство ас вальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изм енения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
87 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС 249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из г орячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчи ками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
88 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство ас фальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изме нения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 п окрытия*
89 Н43=1*
90 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую щее покрытие (Н+5)*
91 Н43=1198*
92 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п оперечного профиля щебнем фракционированным или ф резерованной крошкой'м3 *
93 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
94 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
95 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
96 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по крытия*
97 Н43=1*
98 П2Разметка парковочных мест*
99 Н43=121,4*
100 E11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплош ной линией 0,1 м'км *
101 Н43=1*

```
102 Р Восстановление тротуаров из а/б*
103 Н43=53*
104 Е11-270701-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,
        3''Основания  из  щебня, толщиной 20 см. Устройств
        о'м2 покрытия*
105 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Р
        озлив вяжущих материалов'т*
106 Е11-270301-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,
        5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонно
        й смеси. Устройство без применения укладчиков асфа
        льтобетона'т смеси*
107 Е11-270701-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1'
        'Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные одн
        ослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной
        смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
108 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)
        К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонн
        ые однослойные из литой мелкозернистой асфальтобет
        онной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменени
        я толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101'м2 пок
        рытия*
109 Н43=1*
110 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
111 Н43=85,3*
112 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
        руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
113 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
        зка'Тенге за 1 тонну*
114 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
        ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
115 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
        е'м3 грунта*
116 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
        5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
        пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
117 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
        96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
        во основания из щебня фракционного или песчано-гра
        вийной смеси  н=12см'м2*
118 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
        5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
        тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
119 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
        тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
        ием швов песком'м2 покрытия*
120 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
        я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
        08-91'м2*
121 Н43=1*
122 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
123 Н43=30*
124 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
        руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
125 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
        зка'Тенге за 1 тонну*
126 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
        ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
127 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
        е'м3 грунта*
128 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
        5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
        пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
129 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
        96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
        во основания из щебня фракционного или песчано-гра
        вийной смеси  н=12см'м2*
130 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
        5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
        тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
131 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
        тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
        ием швов песком'м2 покрытия*
132 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
        я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
        08-91'м2*
133 Н43=1*
134 Р Брусчатое покрытие площадки для отдыха*
135 Н43=30*
136 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
        руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
137 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
        зка'Тенге за 1 тонну*
138 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
        ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
139 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
        е'м3 грунта*
140 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
        5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
        пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
141 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
        96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
        во основания из щебня фракционного или песчано-гра
        вийной смеси  н=12см'м2*
142 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
        5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
        тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
143 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
        тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
        ием швов песком'м2 покрытия*
144 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
        я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
        08-91'м2*
145 Н43=1*
146 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
147 Н43=25*
148 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта  2
        группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
149 С341-310104-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погруз
        ка'Тенге за 1 тонну*
150 С341-020101-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отва
        л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
151 Е11-010102-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале
        'м3 грунта*
152 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,
```

22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
153 Н43=1*
154 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
155 Н43=1*
156 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
157 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
158 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
159 Е11-**100104**-0301'25''Доски. Укладка'м ходов*
160 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
161 Е12-**120101**-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
162 Н43=1*
163 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
164 Н43=147*
165 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
166 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
167 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
168 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
169 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
170 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
171 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
172 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
173 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
174 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
175 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
176 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
177 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
178 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
179 Н43=1*
180 РОзеленение*
181 П2Газоны*
182 Н43=1404,54*
183 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
184 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
185 Н43=1*
186 П2 Санитарная обрезка деревьев*
187 Н43=5*
188 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
189 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
190 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
191 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
192 Н43=1*
193 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
194 Н43=21*
195 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
196 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
197 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
198 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
199 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
200 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
201 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
202 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от

15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
203 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
204 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-8 2'т*
205 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
206 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
207 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
208 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
209 Н43=1*
210 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
211 Н43=7*
212 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
213 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
214 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
215 Е11-**090302**-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждени я. Монтаж'т конструкций*
216 С123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные пр ямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107 **05**-80'м*
217 Е11-**090701**-0103(РС247899)''(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13 8+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых кон струкций в построечных условиях'т конструкций*
218 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13 8+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж' т конструкций*
219 С121-**050206**-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4) ''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГО СТ 13663-86'т*
220 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат т онколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщино й от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
221 Е11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
222 Е11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрун товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
223 Е11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
224 Н43=1*
225 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк е*
226 Н43=11+13+2+12+3+4*
227 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
228 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро йство'м3 основания*
229 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
230 Н43=1*
231 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование ма ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
232 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500: 1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4 -х до 10 лет код 5106'шт*
233 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1257000 :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527'шт*
234 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'5''Оборудование ма ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
235 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000: 1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
236 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000: 1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с тарше код 4256'шт*
237 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500: 1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
238 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500: 1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
239 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'285000: 1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
240 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
241 Ц13-**370102**-0102(РС239311)(РС130728)'14+12+2+1''Оборудо вание массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'ш т.*
242 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'14'64200: 1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 121 3'шт*
243 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'12'87000: 1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211' шт*
244 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'434000: 1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
245 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'381000: 1,12.1,012'Диван-качель код 2607'шт*
246 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Глазунова, 51, 53

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-51

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Глазунова, 51, 53

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	29568,583 тыс.тенге
Сметная заработная плата	5944,226 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,068 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы											
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора											
1.				3,1714	4019,28	1347,3		12747	4273		--	7476	21841
	Е12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции		2671,98	602,08		8474	1909		--	1618	
		НР - 72%; СП - 8%											
2.				7,484504	79	--		591	--		--	--	639
	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--		--	--		--	47	
		СП - 8%											
3.				7,484504	1697	--		12701	--		--	--	13717
	С341-0201 01-1050 4102-0101	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т		--	--		--	--		--	1016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				317,14	784,64	--	248841	--	--	268748	558997
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	248841	--	--	41407	
5.				34,25112	504	--	17263	--	--	--	18644
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1381	
6.				34,25112	1697	--	58124	--	--	--	62774
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4650	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				152,9	578	--	88375	--	--	95445	198527
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	88375	--	--	14706	
8.				5,87136	504	--	2959	--	--	--	3196
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	237	
9.				5,87136	1697	--	9964	--	--	--	10761
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				2,885	64565,39	4790,42	186271	13820	--	119689	330436
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	172451	1011	--	24477	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				2,885	455	--	1313	--	--	--	1418
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	105	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				2,885	1697	--	4896	--	--	--	5288
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	392	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	644045	18093	--	491358	1226238
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	518141	2920	--	90833	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				457774				
	Всего заработная плата		Тенге					347600			
	Транспортные расходы		Тенге				107811				
	Накладные расходы		Тенге				371670				
	Сметная прибыль		Тенге				66355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				895799				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								339
	Сметная заработная плата		Тенге					347600			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				186271				
	Всего заработная плата		Тенге					173462			
	Накладные расходы		Тенге				119689				
	Сметная прибыль		Тенге				24477				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				330436				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								170
	Сметная заработная плата		Тенге					173462			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1226236				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								509
	Сметная заработная плата		Тенге					521062			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13.				40	7526,36	707,6	301054	28304	--	196380	537229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	272750	--	--	39795	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				8	4857,74	82,74	38862	662	--	27743	71933
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	38200	331	--	5328	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				4,4	536	--	2358	--	--	--	2547
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	189	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				4,4	837	--	3683	--	--	--	3977
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	295	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				4,4	366	--	1610	--	--	--	1739
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	129	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				80	5284,59	1040,63	422767	83251	327731	34204	493529
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	11785	19886	--	36558	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				40	4123,09	563,87	164924	22555	30904	106311	292934
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	111465	9344	--	21699	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102-01-0701-2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	40	9505	--	380200	--	380200	--	410616
					--	--	--	--	--	30416	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1315458	134772	738835	364638	1814504
			Тенге		--	--	434200	29561	--	134409	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1315458				
Материалы			Тенге				358635				
Всего заработная плата			Тенге					463761			
Местные материалы			Тенге				380200				
Транспортные расходы			Тенге				7652				
Накладные расходы			Тенге				364639				
Сметная прибыль			Тенге				134408				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1814505				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								428
Сметная заработная плата			Тенге					463761			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1814505				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								428
Сметная заработная плата			Тенге					463761			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				2,2833	2109,24	--	4816	--	--	3468	8946
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	4816	--	--	663	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
22.				92,925	261	--	24253	--	--	--	26194
	С341-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1940	
		СП - 8%									
23.				90,27	1697	--	153188	--	--	--	165443
	С341-0201 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	12255	
		СП - 8%									
24.				53,1	16,48	13,79	875	732	3	328	1299
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	140	315	--	96	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				35,4	6343,24	1617,14	224551	57247	135409	54922	301831
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания		901	767,26	31895	27161	--	22358	
		НР - 93%; СП - 8%									
26.				354	1821,05	30,07	644651	10643	245316	424600	1154791
	E11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		1098	12,59	388692	4456	--	85540	
		НР - 108%; СП - 8%									
27.				15,222	29213	--	444680	--	444680	--	480255
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	35574	
		СП - 8%									
		Поребрик									
28.				27,13	2109,24	--	57224	--	--	41201	106299
	E11-01020 5-0102 1101-0205	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	57224	--	--	7874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				46,121	261	--	12038	--	--	--	13001
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	963	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				46,121	1697	--	78267	--	--	--	84529
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	6261	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				27,13	16,48	13,79	447	374	2	167	664
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	71	161	--	49	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				10,852	6343,24	1617,14	68837	17549	41510	16837	92527
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	9778	8326	--	6854	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				271,3	1821,05	30,07	494050	8157	188006	325407	885014
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003		поребрик		1098	12,59	297887	3415	--	65557	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				4,3408	29213	--	126808	--	126808	--	136952
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	10145	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	2334685	94703	1181734	866930	3457745
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	790503	43835	--	256129	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2334685	
Материалы	Тенге	610245	
Всего заработная плата	Тенге		834338
Местные материалы	Тенге	571488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Транспортные расходы			Тенге				267747				
Накладные расходы			Тенге				866929				
Сметная прибыль			Тенге				256129				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3457744				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								750
Сметная заработная плата			Тенге					834338			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3457744				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								750
Сметная заработная плата			Тенге					834338			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,45	4151,64	1097,63	1868	494	787	637	2706
E11-06010	-Подготовка бетонная.		м3		---	---	---	---	---	---	---
1-0101	Устройство				1305,45	250,38	587	113	--	200	
1106-0101											
-0101	НР - 91%; СП - 8%										
РСНБ РК 2015											
36.				0,459	16804	--	7713	--	7713	--	8330
C121-0201	-Бетон тяжелый класса		м3		---	---	---	---	---	---	---
01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010				--	--	--	--	--	617	
2102-0101											
-0601	СП - 8%										
РСНБ РК 2015											
	Люки										
37.				3	1142,92	154,45	3429	463	--	3165	7122
E11-23120	-Люки. Демонтаж		шт.		---	---	---	---	---	---	---
1-0101					988,47	77,34	2965	232	--	528	
1123-1201	НР - 99%; СП - 8%										
-0101											
РСНБ РК 2015											
38.				3	1850,6	193,06	5552	579	340	4874	11260
E11-23120	-Люки. Монтаж		шт.		---	---	---	---	---	---	---
1-0101					1544,49	96,67	4633	290	--	834	
1123-1201	НР - 99%; СП - 8%										
-0101											
РСНБ РК 2015											
39.				3	24256	--	72768	--	72768	--	78589
C123-0301	-Люк чугунный, тип Т		комплект		---	---	---	---	---	---	---
01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99				--	--	--	--	--	5821	
2303-0101											
-0304	СП - 8%										
РСНБ РК 2015											
40.				0,21	455	--	96	--	--	--	103
C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка		Тенге за		---	---	---	---	---	---	---
03-0301			1 тонну		--	--	--	--	--	8	
4131-0103	СП - 8%										
-0301											
РСНБ РК											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,21	455	--	96	--	--	--	103
	С341-**3101**	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	8	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,21	522	--	110	--	--	--	118
	С341-**0201**	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	9	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	91631	1536	81608	8676	108331
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	8186	635	--	8025	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				18863				
Материалы			Тенге				1126				
Всего заработная плата			Тенге					8821			
Местные материалы			Тенге				7713				
Транспортные расходы			Тенге				301				
Накладные расходы			Тенге				**8677**				
Сметная прибыль			Тенге				2203				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				29743				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								8
Сметная заработная плата			Тенге					8821			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				72768				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				72768				
Сметная прибыль			Тенге				5821				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**78589**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				108332				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								8
Сметная заработная плата			Тенге					8821			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
		==========									
43.				33,3804	5575,23	1040,63	186103	34737	146449	14272	216405
	Е11-**27040**	-Выравнивание	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	4917	8297	--	16030	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционнированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - **8%**									
44.				0,55634	123912,86	1819,75	68938	1012	67926	575	75074
	Е11-**27060**	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	532	--	5561	
	1127-0602										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				166,902	1242,56	44,07	207385	7355	191767	10585	235408
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	8263	1538	--	17438	
46.				556,34	1329,9	44,07	739874	24517	687813	35284	837170
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	27544	5126	--	62013	
47.				1112,68	147,5	1,46	164116	1624	162382	392	177669
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	110	253	--	13161	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1366416	69245	1256337	61108	1541726
			Тенге		--	--	40835	15746	--	114203	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1366416				
	Материалы		Тенге				1256336				
	Всего заработная плата		Тенге					56581			
	Накладные расходы		Тенге				61107				
	Сметная прибыль		Тенге				114202				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1541726				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								41
	Сметная заработная плата		Тенге					56581			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1541726				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								41
	Сметная заработная плата		Тенге					56581			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б									
48.				40,242	828,84	127,48	33354	5130	17125	13891	51025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	43,82	11099	1763	--	3780	
49.				0,107312	123912,86	1819,75	13297	195	13102	111	14481
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	103	--	1073	
50.				7,91426	12805	969,68	101342	7674	87700	9549	119763
	E11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%	т смеси		754,03	363,18	5968	2874	--	8871	
51.				134,14	1188,99	2,86	159491	384	133706	27590	202048
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	25401	146	--	14967	
52.				134,14	743,68	--	99757	--	83388	17679	126831
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		122,03	--	16369	--	--	9395	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	407242	13384	335021	68820	514148
			Тенге		--	--	58837	4886	--	38086	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				407242				
Материалы			Тенге				335022				
Всего заработная плата			Тенге					63723			
Накладные расходы			Тенге				68820				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				38085				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге				514148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					63723			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				514148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					63723			

РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров

53.				10,1504	2742,01	--	27833	--	--	20039	51702
	E11-01020-5-0102	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	27833	--	--	3830	
	1101-0205-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
54.				17,25568	261	--	4504	--	--	--	4864
	С341-3101-04-0401	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	360	
	4131-0104-0401										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
55.				17,25568	1697	--	29283	--	--	--	31626
	С341-0201-01-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2343	
	4102-0101-1050	перевозки 50 км									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
56.				10,1504	16,48	13,79	167	140	--	63	248
	E11-01010-2-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	27	60	--	18	
	1101-0102-0601										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
57.				39,04	696,37	136,62	27186	5334	11085	13570	44016
	E11-27070-1-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см.	м2 покрытия		275,81	46,03	10767	1797	--	3260	
	1127-0701-0201	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
58.				39,04	931,15	136,62	36352	5334	20251	13570	53915
	E11-27070-1-0201	Устройство основания из щебня фракционного или	м2		275,81	46,03	10767	1797	--	3994	
	1127-0701-0201	песчано-гравийной смеси н=12см									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
59.				39,04	507,5	136,62	19813	5334	3712	13570	36053
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	10767	1797	--	2671	
	1127-0701 -0201	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
60.				39,04	1318,88	128,54	51489	5018	320	44817	104010
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	46151	1526	--	7704	
	1111-0101 -2501	подстилающему слою с заполнением швов									
	РСНБ РК 2015	песком									
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
61.				39,04	3315	--	129418	--	129418	--	139771
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	10353	
	2104-0509 -0412	толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК 2015	17608-91									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	326044	21159	164786	105629	466205
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	106313	6977	--	34533	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				326044				
Материалы			Тенге				395				
Всего заработная плата			Тенге					113290			
Местные материалы			Тенге				164390				
Транспортные расходы			Тенге				33787				
Накладные расходы			Тенге				105628				
Сметная прибыль			Тенге				34534				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				466205				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								95
Сметная заработная плата			Тенге					113290			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				466205				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								95
Сметная заработная плата			Тенге					113290			

РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие бельевой площадки

62.				14,56	2742,01	--	39924	--	--	28745	74162
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	39924	--	--	5494	
	1101-0205 -0102	корыта/									
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
63.				24,752	261	--	6460	--	--	--	6977
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	517	
64.				24,752	1697	--	42004	--	--	--	45364
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	3360	
65.				14,56	16,48	13,79	240	201	1	90	356
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	38	86	--	26	
66.				56	696,37	136,62	38997	7651	15901	19465	63138
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	15445	2578	--	4677	
67.				56	931,15	136,62	52144	7651	29048	19465	77338
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	15445	2578	--	5729	
68.				56	507,5	136,62	28420	7651	5324	19465	51715
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	15445	2578	--	3831	
69.				56	1318,88	128,54	73857	7198	458	64286	149195
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1182,16	39,08	66201	2189	--	11051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
70.	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	56	3315 --	-- --	185640 --	-- --	185640 --	-- 14851	200491
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- --	-- --	467686 152498	30351 10008	236372 --	151516 49536	668736
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				467686				
	Материалы		Тенге				567				
	Всего заработная плата		Тенге					162506			
	Местные материалы		Тенге				235806				
	Транспортные расходы		Тенге				48464				
	Накладные расходы		Тенге				151515				
	Сметная прибыль		Тенге				49536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				668737				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								136
	Сметная заработная плата		Тенге					162506			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				668737				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								136
	Сметная заработная плата		Тенге					162506			
		РАЗДЕЛ 9. Спортивная площадка с искусственным покрытием									
71.	Е11-01010 2-0405 1101-0102 -0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	118,08	343,42 32,43	310,87 127,71	40551 3829	36708 15080	14 --	13614 4333	58499
72.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т	200,736	1697 --	-- --	340649 --	-- --	-- --	-- 27252	367901
73.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	118,08	16,48 2,63	13,79 5,94	1946 311	1628 701	7 --	728 214	2888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
74.				86,4	64,62	64,62	5583	5583	--	1692	7857
	E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	2350	--	582	
75.				43,2	5575,23	1040,63	240850	44955	189531	18470	280066
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	6364	10738	--	20746	
76.				288	663,11	189,65	190976	54620	126282	31690	240479
	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	10074	19268	--	17813	
77.				288	126,95	87,27	36560	25134	74	20670	61809
	E11-27040 2-0103 1127-0402 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Верхний слой из отсева. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия		39,42	27,04	11352	7787	--	4578	
78.				15,84	1628	--	25788	--	25788	--	27851
	C121-0105 01-0103 2101-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	2063	
79.				288	500,2	21,23	144059	6116	--	132631	298826
	E11-11010 1-3607 1111-0101 -3607	-Искусственное покрытие. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		478,97	10,95	137943	3154	--	22135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10										
80.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм СП - 8%	м2	288	10518,75 ---	-- ---	3029400 ---	-- ---	3029400 ---	-- 242352	3271752
81.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Полоса для линии разметки,цвет белый СП - 8%	м.	164	1111,07 ---	-- ---	182216 ---	-- ---	182216 ---	-- 14577	196793
82.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Соединительная лента СП - 8%	м.	236	892,5 ---	-- ---	210630 ---	-- ---	210630 ---	-- 16850	227480
83.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Клей двухкомпонентный полиуретановый СП - 8%	кг.	200	5373,21 ---	-- ---	1074643 ---	-- ---	1074643 ---	-- 85971	1160614
84.	Е11-11010-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка песком. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3	2,88	6144,19 4635,56	1508,63 454,97	17695 13350	4345 1310	-- ---	13781 2518	33994
85.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Песок кварцевый, окатанный СП - 8%	т.	4,752	42803,57 ---	-- ---	203403 ---	-- ---	203403 ---	-- 16272	219675
86.	Е11-11010-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка резиновым гранулятом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3	2,88	6144,19 4635,56	1508,63 454,97	17695 13350	4345 1310	-- ---	13781 2518	33994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87.				0,6336	359732,14	--	227926	--	227926	--	246160
	С СТ ТОО "Мастерфабр Астана"	-Резиновый гранулят СП - 8%	т.		--	--	--	--	--	18234	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	5990570	183434	5269914	247057	6736638
			Тенге		--	--	196574	61699	--	499008	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5990570				
Материалы			Тенге				315908				
Всего заработная плата			Тенге					258273			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4928217				
Местные материалы			Тенге				25788				
Транспортные расходы			Тенге				340649				
Накладные расходы			Тенге				247059				
Сметная прибыль			Тенге				499010				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				6736639				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								212
Сметная заработная плата			Тенге					258273			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				6736639				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								212
Сметная заработная плата			Тенге					258273			

РАЗДЕЛ 10. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием

88.				0,002488	59887,11	2469,65	149	6	9	93	262
	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Петли к стойкам ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	134	1	--	19	
89.				0,002488	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0104 2105-0301 -0104 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
90.				288	547,19	9,49	157591	2734	1553	123531	303612
	E11-15020 7-0202 1115-0207 -0202 РСНБ РК 2015	-Покрытия сеткой заградительной НР - 80%; СП - 8%	м2		532,3	3,85	153304	1110	--	22490	

Изм. и доп. вып. 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.				288	2276,79	--	655714	--	655714	--	708171
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2.		--	--	--	--	--	52457	
		СП - 8%									
92.				180	32,04	0,28	5768	50	111	5576	12251
	Е11-14020 3-0201 1114-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Подвеска троса	м		31,15	0,14	5607	25	--	908	
		НР - 99%; СП - 8%									
93.				198	273,21	--	54096	--	54096	--	58424
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Трос d3	м.		--	--	--	--	--	4328	
		СП - 8%									
94.				11	1821,43	--	20036	--	20036	--	21639
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Талреп	шт.		--	--	--	--	--	1603	
		СП - 8%									
95.				11	273,21	--	3005	--	3005	--	3246
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Коуш	шт.		--	--	--	--	--	240	
		СП - 8%									
96.				44	255	--	11220	--	11220	--	12118
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Зажим для троса	шт.		--	--	--	--	--	898	
		СП - 8%									
97.				1620	18,21	--	29507	--	29507	--	31868
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Хомут	шт.		--	--	--	--	--	2361	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	937087	2789	775251	129200	1151591
			Тенге		--	--	159045	1136	--	85304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				936938				
		Материалы	Тенге				1665				
		Всего заработная плата	Тенге					160046			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				773579				
		Накладные расходы	Тенге				129107				
		Сметная прибыль	Тенге				85284				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1151328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					160046			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				149				
		Материалы	Тенге				9				
		Всего заработная плата	Тенге					135			
		Накладные расходы	Тенге				93				
		Сметная прибыль	Тенге				19				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				262				
		Сметная заработная плата	Тенге					135			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1151590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					160181			

РАЗДЕЛ 11. Озеленение

Газоны

98.				3045,24	415,57	9,78	1265516	29791	416132	728273	2153293
	Е11-47011	-Газоны партерные и	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	обыкновенные.			269,14	2,62	819593	7990	--	159503	
	1147-0112	Подготовка почвы									
	-0103	механизированным									
	РСНБ РК	способом. С внесением									
	2015	растительной земли									
		слоем 15 см									
		НР - 88%; СП - 8%									
99.				3045,24	304,24	156,45	926488	476440	268590	261086	1282580
	Е11-47011	-Газоны партерные,	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0106	мавританские и			59,59	37,84	181458	115230	--	95006	
	1147-0112	обыкновенные. Посев									
	-0106	вручную									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 88%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	4										

Санитарная обрезка деревьев

100.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010	-Деревья лиственных	дерево		---	---	---	---	---	---	
	1-0506	пород диаметром свыше			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
101.				0,75	536	--	402	--	--	--	434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С341-**3101** **04**-0601 **4131-0104** -0601 РСНБ РК **2015**	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - **8%**	т		--	--	--	--	--	**32**	
102.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-**0101** **04**-1030 **4101**-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - **8%**	т		--	--	--	--	--	**50**	
103.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-**3101** **04**-0602 **4131-0104** -0602 РСНБ РК **2015**	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - **8%**	т		--	--	--	--	--	**22**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	**2205737**	**506231**	**684722**	**998307**	**3460368**
			Тенге		--	--	**1013479**	**123220**	--	**256323**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2205737				
Материалы			Тенге				684722				
Всего заработная плата			Тенге					1136700			
Транспортные расходы			Тенге				1304				
Накладные расходы			Тенге				998307				
Сметная прибыль			Тенге				256324				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3460368				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								**1076**
Сметная заработная плата			Тенге					1136700			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				3460368				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1076
Сметная заработная плата			Тенге					1136700			

РАЗДЕЛ 12. Ограждение палисадника /Тип 1/

104.				**10**	**2563,6**	--	**25636**	--	--	**18458**	**47621**
	Е12-**01010** **1**-0401 **1201**-0101 **-0401** РСНБ РК **2015**	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - **8%**	яма		2563,6	--	**25636**	--	--	**3528**	
105.				0,09	6343,24	1617,14	571	146	344	140	767
	Е11-**08010** **1**-0202	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основани		901	767,26	81	69	--	**57**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%	я								
106.				0,27	20965,32	1097,63	5661	296	5013	382	6526
	Е11-06010 -1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	352	68	--	483	
		НР - 91%; СП - 8%									
107.				0,0355	25354,71	12073,5	900	429	211	269	1262
	Е11-09030 -2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	260	129	--	93	
		НР - 69%; СП - 8%									
108.				10	809	--	8090	--	8090	--	8737
	С123-0102 -01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	647	
		СП - 8%									
109.				0,34368	169148,1	38277,14	58133	13155	1787	33048	98475
	Е11-09070 -1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	43191	4704	--	7294	
		НР - 69%; СП - 8%									
110.				0,34368	59952,04	2469,65	20604	849	1241	12893	36177
	Е11-09060 -1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	18514	172	--	2680	
		НР - 69%; СП - 8%									
111.				0,14074	249771	--	35153	--	35153	--	37965
	С121-0502 -06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	2812	
		СП - 8%									
112.				0,1942	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503	Сталь арматурная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм			--	--	--	--	--	--	
113.				0,0266	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	
114.				0,00154	224711	--	346	--	346	--	374
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 28	
115.				4,45	393,04	--	1749	--	--	1207	3192
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	1749	--	--	236	
116.				17,8	87,89	2,27	1564	40	701	572	2307
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	823	5	--	171	
117.				35,6	92,87	1,62	3306	58	2286	671	4295
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	962	10	--	318	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге Тенге		-- --	-- --	161713 91569	14973 5156	55172 --	67640 18347	247698

Стоимость общестроительных работ	Тенге	73986
Материалы	Тенге	8343
Всего заработная плата	Тенге	29756
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	35499
Накладные расходы	Тенге	21429
Сметная прибыль	Тенге	7633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				103048				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								29
Сметная заработная плата			Тенге					29756			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				79637				
Материалы			Тенге				3240				
Всего заработная плата			Тенге					66970			
Накладные расходы			Тенге				46209				
Сметная прибыль			Тенге				10068				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				135914				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								50
Сметная заработная плата			Тенге					66970			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				8090				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				8090				
Сметная прибыль			Тенге				647				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				8737				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				247699				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								80
Сметная заработная плата			Тенге					96725			

РАЗДЕЛ 13. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/

118.			34	948,45	758,92	32247	25803	--	13243	49130
Е11-01020	-Ямы, глубина до 2 м.	яма								
3-0502	Бурение			189,53	351,45	6444	11949	--	3639	
1101-0203 -0502	бурильно-крановыми машинами на тракторе.									
РСНБ РК 2015	Группа грунтов 2									
	НР - 72%; СП - 8%									
119.			1,088	6343,24	1617,14	6901	1759	4162	1688	9277
Е11-08010	-Основание под стойки	м3								
1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	980	835	--	687	
1108-0101 -0202		я								
	НР - 93%; СП - 8%									
РСНБ РК 2015										
120.			5,44	20965,32	1097,63	114051	5971	100978	7702	131494
Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	7102	1362	--	9740	
1106-0101 -0101	Устройство									
РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
121.			2,294898	25354,71	12073,5	58186	27707	13652	17364	81594
Е11-09030	-Стойки ограждения	т								
2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	16827	8338	--	6044	
1109-0302 -0112		ций								
	НР - 69%; СП - 8%									
РСНБ РК 2015										
122.			2,283984	248843	--	568353	--	568353	--	613822
С121-0502	-Трубы стальные	т								
06-0802	квадратные из			--	--	--	--	--	45468	
2105-0206	углеродистой стали									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0802 РСНБ РК 2015	наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-**86**									
		СП - **8%**									
123.				0,010778	220235	--	2374	--	2374	--	2564
	С121-**0501** **01**-0403 **2105**-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-**89**	т		--	--	--	--	--	190	
		СП - **8%**									
124.				5,37268	169148,1	38277,14	908779	205651	27938	516627	1539438
	Е11-**09070** **1-0**103 **1109**-0701 **-0103** РСНБ РК **2015** Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	675190	73544	--	114032	
		НР - 69%; СП - **8%**									
125.				5,37268	59952,04	2469,65	322103	13269	19410	201553	565549
	Е11-**09060** **1**-0102 **1109**-0601 -0102 РСНБ РК **2015**	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	289424	2682	--	41892	
		НР - 69%; СП - **8%**									
126.				1,1084	247906	--	274779	--	274779	--	296761
	С121-**0502** **06**-0902 **2105**-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-**86**	т		--	--	--	--	--	21982	
		СП - **8%**									
127.				1,2886	248843	--	320659	--	320659	--	346312
	С121-**0502** **06**-0802 **2105**-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-**86**	т		--	--	--	--	--	25653	
		СП - **8%**									
128.				0,91766	196524	--	180342	--	180342	--	194770
	С121-**0503** **04**-0111 **2105**-0304	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой	т		--	--	--	--	--	14427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0111 РСНБ РК 2015	обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)									
		СП - 8%									
129.				1,41746	199061	--	282161	--	282161	--	304734
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	22573	
		СП - 8%									
130.				0,12512	220235	--	27556	--	27556	--	29760
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	2204	
		СП - 8%									
131.				170	930	--	158100	--	158100	--	170748
	С121-0503 08-9901 2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2		--	--	--	--	--	12648	
		СП - 8%									
132.				0,19754	199061	--	39323	--	39323	--	42468
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т		--	--	--	--	--	3146	
		СП - 8%									
133.				190,4	393,04	--	74835	--	--	51636	136589
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	74835	--	--	10118	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134.				190,4	87,89	2,27	16734	432	7495	6113	24675
	E11-13030	-Поверхности	м2								
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	8807	53	--	1828	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой									
	-0406	ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
135.				380,8	92,87	1,62	35365	618	24454	7175	45943
	E11-13030	-Поверхности	м2								
	1-1406	металлические			27,03	0,28	10293	105	--	3403	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска									
	-1406	эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	3422849	281210	2051736	823101	4585628
			Тенге		--	--	1089902	98867	--	339674	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2133781				
Материалы			Тенге				137090				
Всего заработная плата			Тенге					122765			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1853647				
Накладные расходы			Тенге				87557				
Сметная прибыль			Тенге				177707				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2399045				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								102
Сметная заработная плата			Тенге					122765			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1289068				
Материалы			Тенге				61000				
Всего заработная плата			Тенге					1066005			
Накладные расходы			Тенге				735543				
Сметная прибыль			Тенге				161969				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				2186580				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								799
Сметная заработная плата			Тенге					1066005			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				4585626				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								901
Сметная заработная плата			Тенге					1188769			
		РАЗДЕЛ 14. Калитка К-1 /2 шт/									
136.				2	5738,52	--	11477	--	--	8263	21320
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0402	и столбов. Рытье.			5738,52	--	11477	--	--	1579	
	1201-0101	Глубина 0,7 м									
	-0402										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
137.				0,064	6343,24	1617,14	406	103	245	99	546
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	58	49	--	40	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
138.				0,32	20965,32	1097,63	6709	351	5940	453	7735
	Е11-06010-1-0101	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	418	80	--	573	
	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
139.				0,02381	169148,1	38277,14	4027	911	124	2290	6822
	Е11-09070-1-0103	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	2992	326	--	505	
	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
140.				0,01413	220235	--	3112	--	3112	--	3361
	С121-0501-01-0403	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	249	
	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
141.				0,00968	199061	--	1927	--	1927	--	2081
	С121-0503-04-0109	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	154	
	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
142.				0,119054	25354,71	12073,5	3019	1437	709	901	4233
	Е11-09030-2-0112	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	873	433	--	314	
	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
143.				0,11568	248843	--	28786	--	28786	--	31089
	С121-0502-06-0802	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	2303	
	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
144.				0,000634	220235	--	140	--	140	--	151
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	11	
		СП - 8%									
145.				0,349794	169148,1	38277,14	59167	13389	1819	33636	100227
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	43959	4788	--	7424	
		НР - 69%; СП - 8%									
146.				0,349794	59952,04	2469,65	20971	864	1264	13122	36821
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	18843	175	--	2727	
		НР - 69%; СП - 8%									
147.				0,04602	247906	--	11409	--	11409	--	12321
	С121-0502 06-0902 2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	913	
		СП - 8%									
148.				0,14572	248843	--	36261	--	36261	--	39162
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	2901	
		СП - 8%									
149.				0,05398	196524	--	10608	--	10608	--	11457
	С121-0503 04-0111 2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ	т		--	--	--	--	--	849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		535-2005 (ГОСТ 2590-2006)									
		СП - 8%									
150.				0,08338	199061	--	16598	--	16598	--	17926
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	1328	
		СП - 8%									
151.				0,00736	220235	--	1621	--	1621	--	1751
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	130	
		СП - 8%									
152.				10	930	--	9300	--	9300	--	10044
	С121-0503 08-9901 2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2		--	--	--	--	--	744	
		СП - 8%									
153.				0,01162	199061	--	2313	--	2313	--	2498
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т		--	--	--	--	--	185	
		СП - 8%									
154.				11,2	393,04	--	4402	--	--	3037	8035
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	4402	--	--	595	
		НР - 69%; СП - 8%									
155.				11,2	87,89	2,27	984	25	441	360	1451
	Е11-13030 1-0406	-Поверхности металлические.	м2		46,26	0,28	518	3	--	108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%									
156.				22,4	92,87	1,62	2080	36	1439	422	2703
	Е11-13030 -1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	605	6	--	200	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	235317	17118	134056	62583	321734
			Тенге		--	--	84145	5860	--	23832	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				148133				
	Материалы		Тенге				8064				
	Всего заработная плата		Тенге					17617			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122075				
	Накладные расходы		Тенге				12635				
	Сметная прибыль		Тенге				12861				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				173630				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								17
	Сметная заработная плата		Тенге					17617			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				87184				
	Материалы		Тенге				3915				
	Всего заработная плата		Тенге					72389			
	Накладные расходы		Тенге				49948				
	Сметная прибыль		Тенге				10971				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				148103				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								54
	Сметная заработная плата		Тенге					72389			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				321732				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								71
	Сметная заработная плата		Тенге					90005			
		РАЗДЕЛ 15. Малые архитектурные формы на спортивной площадке									
157.				2	45751,1	5055,11	91502	10110	3579	49671	152467
	Ц13-37010 -2-0104 1337-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		38906,7	1807,24	77813	3614	--	11294	
158.				2	155414,29	--	310829	--	--	--	310829
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601	шт		--	--	--	--	310829	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	402331	10110	3579	49671	463296
			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	77813	3614	310829	11294	
		Стоимость оборудования	Тенге				310829				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				310829				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				91502				
		Материалы	Тенге				3579				
		Всего заработная плата	Тенге					81428			
		Накладные расходы	Тенге				49671				
		Сметная прибыль	Тенге				11294				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				152467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					81428			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				463296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					81428			
		РАЗДЕЛ 16. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
159.				22	34263,85	870,56	753805	19152	28717	431918	1280581
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	705936	2127	--	94858	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
160.				10	58009,29	--	580093	--	--	--	580093
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	580093	--	
161.				12	78610,71	--	943329	--	--	--	943329
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	943329	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге		--	--	2277225	19152	28717	431918	2804002
			Тенге		--	--	705936	2127	1523421	94858	
		Стоимость оборудования	Тенге				1523421				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1523421				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				753805				
		Материалы	Тенге				28716				
		Всего заработная плата	Тенге					708063			
		Накладные расходы	Тенге				431918				
		Сметная прибыль	Тенге				94858				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1280581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								530
		Сметная заработная плата	Тенге					708063			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2804002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								530
		Сметная заработная плата	Тенге					708063			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									29568588
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				5527977				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1418261				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					416248			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				12997840				
		Перевозка грузов	Тенге				807715				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				1834250				
		Накладные расходы	Тенге				4928152				
		Сметная прибыль	Тенге				2054394				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100250'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
     бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
     монт дворовых территорий по адресу: ул.Глазунова,
     51, 53'РП'2'2-1-51'Благоустройство дворовых террит
     орий по адресу: ул.Глазунова, 51, 53'467-11/18''в
     текущих ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
     истка от мусора*
 5 Н43=317,14*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
     онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
     =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
     ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
     и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=152,9*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
     нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=2,885*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
     ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
     ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
     томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
     асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
     )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=8*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
     'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
     ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
     учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
     ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
     рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
     ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
     сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
     бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
     ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
     вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
     отовка стандартных посадочных мест механизированны
     м способом. Добавление растительной земли до 25%.
     Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
     сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
     й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
      времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
     пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
     сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
     ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
     0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=354*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
     ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
     грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
     асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
     вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
     гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
     вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
     м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
     а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=271,3*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
     од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
     огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
     Расстояние перевозки 50 км'т*
```

```
54 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
       твале'м3 грунта*
55 Е11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
       но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
       снования*
56 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
       ебрика*
57 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=15*
61 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У
       стройство'м3*
62 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г
       ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=3*
66 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н
       53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36
       34-99'комплект*
69 С341-310103-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за
        1 тонну*
70 С341-310103-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з
       а 1 тонну*
71 С341-020101-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст
       ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую
       щее покрытие (Н+5)*
74 Н43=556,34*
75 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
       133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п
       оперечного профиля щебнем фракционированным или ф
       резерованной крошкой'м3 *
76 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани
       я. Розлив вяжущих материалов'т*
77 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2
       49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132
       )'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2
       49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го
       рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6
        м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик
       ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''
       Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф
       альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен
       ения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 по
       крытия*
80 Н43=1*
81 Р Восстановление тротуаров из а/б*
82 Н43=134,14*
83 Е11-270701-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,
       3''Основания  из  щебня, толщиной 20 см. Устройств
       о'м2 покрытия*
84 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Р
       озлив вяжущих материалов'т*
85 Е11-270301-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,
       5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонно
       й смеси. Устройство без применения укладчиков асфа
       льтобетона'т смеси*
86 Е11-270701-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1'
       'Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные одн
       ослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной
        смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
87 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)
       К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонн
       ые однослойные из литой мелкозернистой асфальтобет
       онной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменени
       я толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101'м2 пок
       рытия*
88 Н43=1*
89 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
90 Н43=39,04*
91 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
       руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
92 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
       зка'Тенге за 1 тонну*
93 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
       ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
94 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
       е'м3 грунта*
95 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
       5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
       пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
96 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
       96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
       во основания из щебня фракционного или песчано-гра
       вийной смеси  н=12см'м2*
97 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
       5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
       тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
98 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
       тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
       ием швов песком'м2 покрытия*
99 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
       я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
       08-91'м2*
100 Н43=1*
101 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
102 Н43=56*
103 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
       руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
104 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
       зка'Тенге за 1 тонну*
105 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
       ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
106 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
       е'м3 грунта*
107 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
```

5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
E11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
E11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
E11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
Н43=1*
Р Спортивная площадка с искусственным покрытием*
Н43=288*
E11-010102-0405'0,41''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 'м3 грунта*
С341-020101-1050'0,41.1,70''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км'т*
E11-010102-0601'0,41''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
E11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
E11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
E11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080=0,12)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
E11-270402-0103(РС271794)(РС249133РС249132)'1''Верхний слой из отсева. Устройство'м2 основания или покрытия*
С121-010501-0103'0,05.1,1''Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010'м3*
E11-110101-3607(РС135936)(РС147047)(РС150000)'1''Искусственное покрытие. Устройство'м2 покрытия*
СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'11550:1,12.1,02'Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм'м2''*
Н43=1*
СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'164'1220:1,12.1,02'Полоса для линии разметки,цвет белый'м.''*
СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'236'980:1,12.1,02'Соединительная лента'м.''*
СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'(164+236).0,5'5900:1,12.1,02'Клей двухкомпонентный полиуретановый'кг.''*
E11-110101-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405=0,18)'288.0,01''Засыпка песком. Устройство'м3*
R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кварцевого и резинового гранулята в искусственное покрытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность 1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'288.0,01.1,65'47000:1,12.1,02'Песок кварцевый, окатанный'т.''*
E11-110101-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405=0,18)'288.0,01''Засыпка резиновым гранулятом. Устройство'м3*
R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кварцевого и резинового гранулята в искусственное покрытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность 1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'288.0,01.0,22'395000:1,12.1,02'Резиновый гранулят'т.''*
Н43=1*
Р Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием*
E11-090601-0102(РС126898)(РС128070)(РС128849)(РС248298)'40.0,0000622''Петли к стойкам ограждения. Монтаж'т конструкций*
С121-050301-0104'40.0,0000622''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82'т*
E11-150207-0202(РС128068)(РС128070)'288''Покрытия сетковой заградительной'м2*
СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана" (=19)'288'2500:1,12.1,02'Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм'м2.''*
E11-140203-0201(РС127417)(РС128061)(РС128062)'180''Подвеска троса'м*
СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'180.1,1'300:1,12.1,02'Трос d3'м.''*
СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'11'2000:1,12.1,02'Талреп'шт.''*
СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'11'300:1,12.1,02'Коуш'шт.''*
СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'11.4'280:1,12.1,02'Зажим для троса'шт.''*
СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'180.9'20:1,12.1,02'Хомут'шт.''*
РОзеленение*
П2Газоны*
Н43=3045,24*
E11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
E11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
Н43=1*
П2 Санитарная обрезка деревьев*
Н43=5*
E12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре

занных ветвей свыше 15'дерево*
156 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
157 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
158 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
159 Н43=1*
160 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
161 Н43=10*
162 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
163 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
164 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
165 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
166 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
167 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
168 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
169 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
170 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
171 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
172 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
173 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
174 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
175 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
176 Н43=1*
177 Р Ограждение спортивной площадки /Тип 3/*
178 Н43=36-2*
179 Е11-**010203**-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2'яма*
180 Е11-**080101**-0202'0,032''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
181 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
182 Е11-**090302-0112**(РС248298)'(67,18+0,317):1000''Стойки ограждения Монтаж'т конструкций*
183 С121-**050206**-0802'7,2.9,33.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
184 С121-**050101**-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
185 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+9,35+5,81):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
186 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+9,35+5,81):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
187 С121-**050206**-0902'32,6.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
188 С121-**050206**-0802'37,9.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
189 С1**21-050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-**2005** (ГОСТ 2590-2006)'т*
190 С121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-**2005** (ГОСТ 2590-2006)'т*
191 С121-**050101**-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
192 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная'м2*
193 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
194 Е11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
195 Е11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
196 Е11-**130301**-1406'(5,6.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
197 Н43=1*
198 Р Калитка К-1 /2 шт/*
199 Н43=2*
200 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
201 Е11-**080101-0202**'0,032''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
202 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
203 Е11-**090701**-0103(РС247899)'0,00484+7,065.0,001''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
204 С121-**050101**-0403'7,065.0,001''Прокат толстолистовой го

рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
205 С121-**050304**-0109'0,00484''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ **2590**-2006)'т*
206 Е11-**090302**-0112(РС248298)'(59,21+0,317).0,001''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
207 С121-**050206**-0802'0,05784''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
208 С121-**050101**-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
209 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
210 Е11-**090601**-0102(РС248**298)'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,**69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
211 С121-**050206**-0902'0,02301''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
212 С121-**050206**-0802'0,07286''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
213 С121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячекаташный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-**2005 (**ГОСТ 2590-2006)'т*
214 С121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячекаташный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-**2005 (**ГОСТ 2590-2006)'т*
215 С121-**050101**-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
216 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82'м2*
217 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
218 Е11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
219 Е11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
220 Е11-**130301**-1406'5,6.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
221 Н43=1*
222 Р Малые архитектурные формы на спортивной площадке*
223 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
224 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'2'172000:1,12.1,012'Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601'шт*
225 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
226 Ц13-**370102**-0102(РС239311)(РС130728)'10+12''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
227 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'10'64200:1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт*
228 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'12'87000:1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'шт*
229 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу:ул.Дунентаева, 1а

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-52
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Дунентаева, 1а

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость 12941,212 тыс.тенге
Сметная заработная плата 2317,236 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,981 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: зарплата рабочих строителей	оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы												
		Разборка поребрика и очистка от мусора												
1.				119,62	578	--	69140	--	--	74671	155316			
	Е11-27030-0202	Камни бортовые на щебеночном основании.	м		578	--	69140	--	--	11505				
	1127-0302-0202	Разборка поребрика												
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%												
2.				4,593408	504	--	2315	--	--	--	2500			
	С341-3101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т		--	--	--	--	--	185				
	01-0701 4131-0101-0701													
	РСНБ РК 2015	СП - 8%												
3.				4,593408	1697	--	7795	--	--	--	8419			
	С341-0201-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т		--	--	--	--	--	624				
	01-1050 4102-0101-1050	Грузоподъемность 7,5 т.												
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		км (на свалку) СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
4.				1,166	64565,39	4790,42	75283	5586	--	48373	133549
	Е11-09030 5-0301 1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла НР - 69%; СП - 8%	т		59774,98	350,39	69698	409	--	9893	
5.				1,166	455	--	531	--	--	--	573
	С341-3101 03-0301 4131-0103 -0301 РСНБ РК 2015	-Погрузка демонтированных мафов СП - 8%	т		--	--	--	--	--	42	
6.				1,166	1697	--	1979	--	--	--	2137
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	158	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	157042	5586	--	123044	302494
			Тенге		--	--	138837	409	--	22407	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				81759				
	Всего заработная плата		Тенге					69140			
	Транспортные расходы		Тенге				12619				
	Накладные расходы		Тенге				74671				
	Сметная прибыль		Тенге				12514				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				168944				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								68
	Сметная заработная плата		Тенге					69140			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				75283				
	Всего заработная плата		Тенге					70106			
	Накладные расходы		Тенге				48373				
	Сметная прибыль		Тенге				9893				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				133549				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								69
	Сметная заработная плата		Тенге					70106			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				302493				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								136
	Сметная заработная плата		Тенге					139246			

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Снос деревьев									
7.				10	7526,36	707,6	75264	7076	--	49095	134307
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	68188	--	--	9949	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
8.				2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	9550	83	--	1332	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
9.				1,1	536	--	590	--	--	--	637
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	47	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
10.				1,1	837	--	921	--	--	--	994
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	74	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
11.				1,1	366	--	403	--	--	--	435
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
12.				20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	2946	4971	--	9139	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК 2015		я в плотном теле								
		Компенсационная посадка									
13.				10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0212 1147-0102 -0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%			2786,61	233,59	27866	2336	--	5425	
14.	С125-0102 01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	10	9505 --	-- --	95050 --	-- --	95050 --	-- 7604	102654
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	328865 108550	33693 7390	184709 --	91160 33602	453625

Стоимость общестроительных работ	Тенге	328865
Материалы	Тенге	89659
Всего заработная плата	Тенге	115940
Местные материалы	Тенге	95050
Транспортные расходы	Тенге	1913
Накладные расходы	Тенге	91160
Сметная прибыль	Тенге	33602
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	453626
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	107
Сметная заработная плата	Тенге	115940
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	453626
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	107
Сметная заработная плата	Тенге	115940

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Поребрик									
15.	E11-01020-0102 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы под поребрик. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	19,4	2109,24 2109,24	-- --	40919 40919	-- --	-- --	29462 5630	76012
16.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т	32,98	261 --	-- --	8608 --	-- --	-- --	-- 689	9296
17.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т	32,98	1697 --	-- --	55967 --	-- --	-- --	-- 4477	60444
18.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	19,4	16,48 2,63	13,79 5,94	320 51	268 115	1 --	120 35	475
19.	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	7,76	6343,24 901	1617,14 767,26	49224 6992	12549 5954	29683 --	12039 4901	66164
20.	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика	194	1821,05 1098	30,07 12,59	353283 213012	5833 2442	134438 --	232690 46878	632852
21.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	3,104	29213 --	-- --	90677 --	-- --	90677 --	-- 7254	97931
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		--	--	598998	18649	254799	274311	943174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	260974	8511	--	69864	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				598998				
		Материалы	Тенге				164122				
		Всего заработная плата	Тенге					269485			
		Местные материалы	Тенге				90677				
		Транспортные расходы	Тенге				64575				
		Накладные расходы	Тенге				274311				
		Сметная прибыль	Тенге				69865				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				943174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
		Сметная заработная плата	Тенге					269485			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				943174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
		Сметная заработная плата	Тенге					269485			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

22.				0,27	4151,64	1097,63	1121	296	473	382	1623
	E11-**06010** -Подготовка бетонная.	м3			---	---	---	---	---	---	
	1-0101 Устройство				1305,45	250,38	352	68	--	120	
	1106-0101 -0101 НР - 91%; СП - **8%**										
	РСНБ РК **2015**										
23.				0,2754	16804	--	4628	--	4628	--	4998
	C121-**0201** -Бетон тяжелый класса	м3			---	---	---	---	---	---	
	01-0601 В15 ГОСТ 7473-**2010**				--	--	--	--	--	370	
	2102-0101 -0601 СП - **8%**										
	РСНБ РК **2015**										
	Люки										
24.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-**23120** -Люки. Демонтаж	шт.			---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201 НР - 99%; СП - **8%** **-0101**										
	РСНБ РК **2015**										
25.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-**23120** -Люки. Монтаж	шт.			---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201 НР - 99%; СП - **8%** **-0101**										
	РСНБ РК **2015**										
26.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-**0301** -Люк чугунный, тип Т	комплект			---	---	---	---	---	---	
	01-0304 (С250) ГОСТ 3634-**99**				--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101 -0304 СП - **8%**										
	РСНБ РК **2015**										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101 -Люк чугунный. Погрузка	Тенге за			--	--	--	--	--	3	
	03-0301	1 тонну									
	4131-0103 СП - 8%										
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										
28.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101 -Люк чугунный.	Тенге за			--	--	--	--	--	3	
	03-0302 Разгрузка	1 тонну									
	4131-0103										
	-0302 СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
29.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-0201 -Транспорт люков на	Тенге за			--	--	--	--	--	3	
	01-1012 мусор. Расстояние	1 тонну									
	4102-0101 перевозки 12 км										
	-1012										
	РСНБ РК СП - 8%										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			--	--	33099	644	29471	3062	39051
		Тенге			--	--	2885	242	--	2893	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					8843				
	Материалы	Тенге					585				
	Всего заработная плата	Тенге						3127			
	Местные материалы	Тенге					4628				
	Транспортные расходы	Тенге					100				
	Накладные расходы	Тенге					3062				
	Сметная прибыль	Тенге					952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					12857				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
	Сметная заработная плата	Тенге						3127			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					24256				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					24256				
	Сметная прибыль	Тенге					1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					26196				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					39054				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
	Сметная заработная плата	Тенге						3127			
	РАЗДЕЛ 5. Восстановление тротуаров из а/б										
30.			18	828,84	127,48	14919	2295	7660	6214	22823	
	Е11-27070 -Основания из щебня,	м2			--	--	--	--	--	--	
	1-0201 толщиной 20 см.	покрытия		275,81	43,82	4964	789	--	1691		
	1127-0701 Устройство										
	-0201										
	РСНБ РК НР - 108%; СП - 8%										
	2015										
31.			0,048	123912,86	1819,75	5948	87	5861	50	6477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	46	--	480	
		НР - 108%; СП - 8%									
32.				3,54	12805	969,68	45330	3433	39228	4271	53569
	Е11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси		754,03	363,18	2669	1286	--	3968	
		НР - 108%; СП - 8%									
33.				60	1188,99	2,86	71340	172	59806	12341	90375
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	11362	65	--	6694	
		НР - 108%; СП - 8%									
34.				60	743,68	--	44621	--	37299	7908	56731
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия		122,03	--	7322	--	--	4202	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	182157	5987	149854	30784	229975
			Тенге		--	--	26317	2185	--	17035	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	182157	
Материалы	Тенге	149853	
Всего заработная плата	Тенге		28503
Накладные расходы	Тенге	30783	
Сметная прибыль	Тенге	17035	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	229975	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		22
Сметная заработная плата	Тенге		28503
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	229975	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		22
Сметная заработная плата	Тенге		28503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие тротуаров									
35.				3,666	2742,01	--	10052	--	--	7238	18673
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	10052	--	--	1383	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
36.				6,2322	261	--	1627	--	--	--	1757
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	130	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
37.				6,2322	1697	--	10576	--	--	--	11422
	C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	846	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
38.				3,666	16,48	13,79	60	51	1	23	90
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	10	22	--	7	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
39.				14,1	696,37	136,62	9819	1926	4004	4901	15897
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2								
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	3889	649	--	1178	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
40.				14,1	931,15	136,62	13129	1926	7314	4901	19472
	E11-27070	-Устройство основания из	м2								
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	3889	649	--	1442	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
41.				14,1	507,5	136,62	7156	1926	1341	4901	13021
	E11-27070	-Песчанный слой	м2								
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	3889	649	--	965	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
42.				14,1	1318,88	128,54	18596	1812	116	16186	37565
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501 1111-0101 -2501	Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов	покрытия		1182,16	39,08	16668	551	--	2783	
	РСНБ РК 2015	песком									
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
43.				14,1	3315	--	46742	--	46742	--	50481
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ	м2		---	---	---	---	---	---	
	РСНБ РК 2015	17608-91			--	--	--	--	--	3739	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	117757	7642	59518	38150	168378
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	38397	2520	--	12473	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				117757				
Материалы			Тенге				143				
Всего заработная плата			Тенге					40917			
Местные материалы			Тенге				59373				
Транспортные расходы			Тенге				12203				
Накладные расходы			Тенге				38149				
Сметная прибыль			Тенге				12472				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				168378				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								34
Сметная заработная плата			Тенге					40917			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				168378				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								34
Сметная заработная плата			Тенге					40917			

РАЗДЕЛ 7. Песчаное покрытие детской игровой площадки

44.				3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102 1101-0205 -0102	группы / нарезка корыта/	грунта		2742,01	--	8774	--	--	1207	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
45.				5,44	261	--	1420	--	--	--	1533
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Погрузка СП - 8%	1 тонну		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	114 739	
46.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	5,44	1697 --	-- --	9232 --	-- --	-- --	-- 739	9970
47.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,2	16,48 2,63	13,79 5,94	53 8	44 19	1 --	20 6	78
48.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой Н=20см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	16	790,8 275,81	136,62 46,03	12653 4413	2186 737	6054 --	5561 1457	19671
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге		-- --	-- --	32132 13196	2230 756	6055 --	11899 3523	47551
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32132				
	Материалы		Тенге				10				
	Всего заработная плата		Тенге					13951			
	Местные материалы		Тенге				6044				
	Транспортные расходы		Тенге				10652				
	Накладные расходы		Тенге				11899				
	Сметная прибыль		Тенге				3522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47553				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					13951			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				47553				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					13951			

РАЗДЕЛ 8. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

49.	Е11-09050 1-0203 1109-0501 -0203 РСНБ РК	-Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т	0,06584	58794,8 47531	9939,9 2,76	3871 3129	654 --	88 --	2159 482	6513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
50.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	С121-0502	-Уголок стальной	т		--	--	--	--	--	1180	
	01-0502	горячекатаный									
	2105-0201	равнополочный из									
	-0502	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества,									
	2015	ширина полки от 40 до									
		125 мм, толщиной от 2									
		до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
51.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-1302	-Болты с гайками и	кг		--	--	--	--	--	199	
	01-0304	шайбами оцинкованные									
	2113-0201	диаметром резьбы М12									
	-0304	ГОСТ 1759.0-87									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
52.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	Е11-10010	-Доски. Укладка	м ходов		38,95	2,13	623	34	--	165	
	4-0301										
	1110-0104	НР - 90%; СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										
53.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	С121-0702	-Доски обрезные хвойных	м3		--	--	--	--	--	1063	
	03-0104	пород длиной до 6,5 м,									
	2107-0203	шириной от 75 мм до 150									
	-0104	мм, толщиной от 32 мм									
	РСНБ РК	до 40 мм, 1 сорта ГОСТ									
	2015	8486-86									
		СП - 8%									
54.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	Е12-12010	-Окраска досок в два	м2		319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	1-0401	слоя									
	1212-0101										
	-0401	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		--	--	15155	105	--	4866	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	45952
Материалы	Тенге	3183
Всего заработная плата	Тенге	12131
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	30530
Накладные расходы	Тенге	8852
Сметная прибыль	Тенге	4384
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	59189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					12131			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3871				
		Материалы	Тенге				87				
		Всего заработная плата	Тенге					3130			
		Накладные расходы	Тенге				2159				
		Сметная прибыль	Тенге				482				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				65702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15260			

РАЗДЕЛ 9. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

55.				55,056	2742,01	--	150964	--	--	108694	280431
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	150964	--	--	20773	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
56.				93,5952	261	--	24428	--	--	--	26383
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	1954	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
57.				93,5952	1697	--	158831	--	--	--	171538
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за								
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	12706	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
58.				55,056	16,48	13,79	907	759	3	340	1347
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	145	327	--	100	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
59.				53,28	64,62	64,62	3443	3443	--	1043	4845
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3								
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	1449	--	359	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0102	т. Первый проход по	грунта								
	РСНБ РК	одному следу при									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%									
60.				44,4	5575,23	1040,63	247540	46204	194795	18983	287845
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	6541	11037	--	21322	
61.				177,6	892,33	189,65	158478	33682	118584	19542	192261
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	6212	11882	--	14242	
62.				0,444	123912,86	1819,75	55017	808	54209	459	59914
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	425	--	4438	
63.				177,6	1188,99	2,86	211165	509	177026	36529	267509
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	33630	193	--	19816	
64.				710,4	185,92	--	132078	--	110405	23407	167923
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	21673	--	--	12439	
65.				177,6	1052,28	4,94	186885	877	72372	107242	317657
	Е11-11010 1-3801	-Устройство покрытий для открытых площадок.	м2 покрытия		639,84	2,54	113636	451	--	23530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство НР - 94%; СП - 8%									
66.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	177,6	12822,86 --	-- --	2277339 --	-- --	2277339 --	-- 182187	2459527
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --	-- --	3607076 332801	86282 25764	3004733 --	316239 313866	4237180
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3607076				
	Материалы		Тенге				727394				
	Всего заработная плата		Тенге					358565			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2277339				
	Транспортные расходы		Тенге				183259				
	Накладные расходы		Тенге				316239				
	Сметная прибыль		Тенге				313865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4237180				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								281
	Сметная заработная плата		Тенге					358565			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				4237180				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								281
	Сметная заработная плата		Тенге					358565			

РАЗДЕЛ 10. Озеленение

Газоны

67.	Е11-47011-2-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2	567,9	415,57 269,14	9,78 2,62	236003 152844	5556 1490	77603 --	135814 29745	401563
68.	Е11-47011-2-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2	567,9	304,24 59,59	156,45 37,84	172779 33840	88850 21489	50089 --	48689 17717	239185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		Санитарная обрезка деревьев									
69.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-18010	-Деревья лиственных	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15									
		НР - 72%; СП - 8%									
70.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т		--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
71.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		--	--	--	--	--	50	
		СП - 8%									
72.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т		--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	422515	94406	127692	193451	665243
			Тенге		--	--	199112	22979	--	49276	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				422515				
Материалы			Тенге				127692				
Всего заработная плата			Тенге					222091			
Транспортные расходы			Тенге				1304				
Накладные расходы			Тенге				193452				
Сметная прибыль			Тенге				49277				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				665244				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								209
Сметная заработная плата			Тенге					222091			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				665244				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								209
Сметная заработная плата			Тенге					222091			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11. Ограждение палисадника /Тип 1/									
73.				23	2563,6	--	58963	--	--	42453	109529
	Е12-01010-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма		2563,6	--	58963	--	--	8113	
	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
74.				0,207	6343,24	1617,14	1313	335	791	321	1765
	Е11-08010-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		901	767,26	187	159	--	131	
	1-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
75.				0,621	20965,32	1097,63	13019	682	11526	879	15011
	Е11-06010-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	811	155	--	1112	
	1-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
76.				0,08165	25354,71	12073,5	2070	986	485	618	2903
	Е11-09030-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	599	297	--	215	
	2-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
77.				23	809	--	18607	--	18607	--	20096
	С123-0102-01	Трубы стальные электросварные	м		--	--	--	--	--	1489	
	0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%									
78.				0,790464	169148,1	38277,14	133705	30257	4110	76010	226492
	Е11-09070-0103	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	99338	10820	--	16777	
	1-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	НР - 69%; СП - 8%									
79.				0,790464	59952,04	2469,65	47390	1952	2856	29654	83207
	Е11-09060-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	42582	395	--	6163	
	1-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
80.				0,323702	249771	--	80851	--	80851	--	87319
	С121-**0502**	-Трубы стальные	т		--	--	--	--	--	6468	
	06-0901	прямоугольные из									
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0901	наружными размерами от									
	РСНБ РК	15 х 10 мм до 40 х 30									
	2015	мм ГОСТ 13663-**86**									
		СП - **8%**									
81.				0,44666	--	--	--	--	--	--	--
	С121-**0503**	-Сталь арматурная	т		--	--	--	--	--	--	
	01-0106	горячекатаная гладкая									
	2105-0301	класса А-I , квадрат									
	-0106	16х16мм									
	РСНБ РК										
	2015										
82.				0,06118	--	--	--	--	--	--	--
	С121-**0503**	-Сталь арматурная	т		--	--	--	--	--	--	
	01-0101	горячекатаная гладкая									
	2105-0301	класса А-I диаметром 6									
	-0101	мм ГОСТ 5781-**82**									
	РСНБ РК										
	2015										
83.				0,003542	224711	--	796	--	796	--	860
	С121-**0501**	-Прокат тонколистовой	т		--	--	--	--	--	64	
	01-0402	горячекатаный с									
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0402	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества									
	2015	толщиной от 2,3 до 3,9									
		мм ГОСТ 16523-**97**									
		СП - **8%**									
84.				10,235	393,04	--	4023	--	--	2776	7342
	Е11-**13060**	-Поверхности	м2		393,04	--	4023	--	--	544	
	1-0207	металлические. Очистка									
	1113-0601	щетками									
	-0207										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - **8%**									
	2015										
85.				40,94	87,89	2,27	3598	93	1611	1314	5306
	Е11-**13030**	-Поверхности	м2		46,26	0,28	1894	11	--	393	
	1-0406	металлические.									
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой									
	-0406	ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - **8%**									
86.				81,88	92,87	1,62	7604	133	5258	1543	9879
	Е11-**13030**	-Поверхности	м2		27,03	0,28	2213	23	--	732	
	1-1406	металлические									
	1113-0301	огрунтованные. Окраска									
	-1406	эмалями ПФ-**115**									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 НР - 69%; СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		--	--	371940	34437	126891	155568	569709
		Тенге		--	--	210609	11860	--	42201	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				170168				
	Материалы	Тенге				19189				
	Всего заработная плата	Тенге					68438			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				81647				
	Накладные расходы	Тенге				49286				
	Сметная прибыль	Тенге				17556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				237011				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
	Сметная заработная плата	Тенге					68438			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге				183166				
	Материалы	Тенге				7452				
	Всего заработная плата	Тенге					154031			
	Накладные расходы	Тенге				106281				
	Сметная прибыль	Тенге				23156				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				312602				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
	Сметная заработная плата	Тенге					154031			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				18607				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18607				
	Сметная прибыль	Тенге				1489				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				20096				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				569709				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
	Сметная заработная плата	Тенге					222468			
	РАЗДЕЛ 12. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
87.			49	5738,52	--	281187	--	--	202455	522334
	E12-01010 -Ямы для установки стоек яма									
	1-0402 МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	281187	--	--	38691	
	1201-0101 0,7 м									
	-0402									
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%									
	2015									
88.			0,882	6343,24	1617,14	5595	1426	3374	1368	7520
	E11-08010 -Основание под стойки	м3								
	1-0202 МАФ. Устройство	основани		901	767,26	795	677	--	557	
	1108-0101	я								
	-0202 НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2015									
89.			2,205	20965,32	1097,63	46229	2420	40930	3122	53298
	E11-06010 -Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101 омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	2879	552	--	3948	
	1106-0101 Устройство									
	-0101									
	РСНБ РК НР - 91%; СП - 8%									
	2015									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90.				3	45751,1	5055,11	137253	15165	5368	74507	228701
	Ц13-37010 2-0104 1337-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		38906,7	1807,24	116720	5422	--	16941	
91.				1	545757,14	--	545757	--	--	--	545757
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300	шт		--	--	--	--	545757	--	
92.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт		--	--	--	--	673613	--	
93.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт		--	--	--	--	243513	--	
94.				5	41021,29	2547,4	205106	12737	6526	115771	346548
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		37168,6	789,19	185843	3946	--	25670	
95.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
96.				1	126500	--	126500	--	--	--	126500
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт		--	--	--	--	126500	--	
97.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	363236	--	
98.				1	149992,86	--	149993	--	--	--	149993
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник классический для детей от 14 лет код 6440	шт		--	--	--	--	149993	--	
99.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.				1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	32088	97	--	4312	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
101.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	221375	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	3386463	32619	57503	416856	3893439
			Тенге		--	--	619512	10693	2676830	90119	
	Стоимость оборудования		Тенге				2676830				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2676830				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				376624				
	Материалы		Тенге				13200				
	Всего заработная плата		Тенге					344115			
	Накладные расходы		Тенге				209910				
	Сметная прибыль		Тенге				46923				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				633457				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								256
	Сметная заработная плата		Тенге					344115			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				333011				
	Материалы		Тенге				44303				
	Всего заработная плата		Тенге					286089			
	Накладные расходы		Тенге				206945				
	Сметная прибыль		Тенге				43196				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				583152				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								290
	Сметная заработная плата		Тенге					286089			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				3893440				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								545
	Сметная заработная плата		Тенге					630205			

РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

102.				8	34263,85	870,56	274111	6964	10443	157061	465666
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	256704	773	--	34494	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
103.				4	58009,29	--	232037	--	--	--	232037
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	232037	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		lTd."									
104.				3	78610,71	--	235832	--	--	--	235832
		ПРАЙС ТОО -Диван на металлических "SKiff COMPAnУ lTd." ножках код 2211	шт		--	--	--	--	235832	--	
105.				1	392150	--	392150	--	--	--	392150
		ПРАЙС ТОО -Стол со скамьями и навесом код 2604 "SKiff COMPAnУ lTd."	шт		--	--	--	--	392150	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге		--	--	1134130	6964	10443	157061	1325685
			Тенге		--	--	256704	773	860019	34494	
		Стоимость оборудования	Тенге				860019				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				860019				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				274111				
		Материалы	Тенге				10442				
		Всего заработная плата	Тенге					257477			
		Накладные расходы	Тенге				157061				
		Сметная прибыль	Тенге				34494				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				465666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					257477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1325685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					257477			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12941207
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2223049				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				330007				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					94187			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				4045469				
		Перевозка грузов	Тенге				286629				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				3536850				
		Накладные расходы	Тенге				1822597				
		Сметная прибыль	Тенге				696619				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100260'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу:ул.Дунентаева,
       1а 'РП'2'2-1-52'Благоустройство дворовых территори
       й по адресу:ул.Дунентаева, 1а'467-11/18''в текущих
        ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
 5 Н43=119,62*
 6 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
 7 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
 8 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Н43=1*
10 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
11 Н43=1,166*
12 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
13 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
14 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
15 Н43=1*
16 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
17 П2 Снос деревьев*
18 Н43=2*
19 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
20 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
21 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
22 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
23 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
24 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
25 П2 Компенсационная посадка*
26 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
27 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
28 Н43=1*
29 Р Устройство бортового камня и поребрика*
30 П2Поребрик*
31 Н43=194*
32 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
33 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
34 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
35 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
       твале'м3 грунта*
36 Е11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
       но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
       снования*
37 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
       ебрика*
38 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
39 Н43=1*
40 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
41 Н43=9*
42 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У
       стройство'м3*
43 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г
       ОСТ 7473-2010'м3*
44 Н43=1*
45 П2Люки*
46 Н43=1*
47 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н
       53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
48 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
49 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36
       34-99'комплект*
50 С341-310103-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за
        1 тонну*
51 С341-310103-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з
       а 1 тонну*
52 С341-020101-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст
       ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
53 Н43=1*
54 Р Восстановление тротуаров из а/б*
55 Н43=60*
56 Е11-270701-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,
       3''Основания  из  щебня, толщиной 20 см. Устройств
       о'м2 покрытия*
57 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Р
       озлив вяжущих материалов'т*
58 Е11-270301-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,
```

5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
59 E11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
60 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 покрытия*
61 Н43=1*
62 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
63 Н43=14,1*
64 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
65 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
66 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
67 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
68 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
69 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
70 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
71 E11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
72 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
73 Н43=1*
74 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
75 Н43=16*
76 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
77 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
78 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
79 E11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале 'м3 грунта*
80 E11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
81 Н43=1*
82 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
83 Н43=1*
84 E11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
85 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
86 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
87 E11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
88 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
89 E12-**120101-0401'(0**,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
90 Н43=1*
91 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
92 Н43=177,6*
93 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
94 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
95 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
96 E11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
97 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
98 E11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
99 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
100 E11-**270602-0**901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
101 E11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
102 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
103 E11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
104 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва

```
        ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
105 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина  для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
106 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
107 Н43=1*
108 РОзеленение*
109 П2Газоны*
110 Н43=567,9*
111 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
112 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
113 Н43=1*
114 П2 Санитарная обрезка деревьев*
115 Н43=5*
116 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
117 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
118 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
119 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
120 Н43=1*
121 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
122 Н43=23*
123 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
124 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
125 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
126 Е11-090302-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
127 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
128 Е11-090701-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
129 Е11-090601-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
130 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
131 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
132 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
133 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
134 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
135 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
136 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
137 Н43=1*
138 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
139 Н43=12+4+8+2+11+5+1+2+4*
140 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
141 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
142 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
143 Н43=1*
144 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'3''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
145 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'604000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300'шт*
146 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106'шт*
147 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136'шт*
148 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'5''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
149 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
150 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000:1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114'шт*
151 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256'шт*
152 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'166000:1,12.1,012'Турник классический для детей от 14 лет код 6440'шт*
153 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
154 Ц13-370102-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
155 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155'шт*
156 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
```

```
   157 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'4+3+1''Оборудовани
           е массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
   158 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'4'64200:1
           ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
           'шт*
   159 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'3'87000:1
           ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
           т*
   160 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'434000:
           1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
   161 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу:ул.Дунентаева, 12а

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-53
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Дунентаева, 12а

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	38295,878 тыс.тенге
Сметная заработная плата	5365,976 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,509 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1.				1,9685	4019,28	1347,3	7912	2652	--	4640	13557
	Е12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции		2671,98	602,08	5260	1185	--	1004	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				4,64566	79	--	367	--	--	--	396
	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	29	
		СП - 8%									
3.				4,64566	1697	--	7884	--	--	--	8514
	С341-0201 01-1050 4102-0101	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т		--	--	--	--	--	631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				196,85	784,64	--	154457	--	--	166813	346971
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	154457	--	--	25702	
5.				21,2598	504	--	10715	--	--	--	11572
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	857	
6.				21,2598	1697	--	36078	--	--	--	38964
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2886	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				18,33	578	--	10595	--	--	11442	23800
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	10595	--	--	1763	
8.				0,703872	504	--	355	--	--	--	383
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	28	
9.				0,703872	1697	--	1194	--	--	--	1290
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				0,75	64565,39	4790,42	48424	3593	--	31115	85902
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	44831	263	--	6363	
	1109-0305	металла									
	-0301										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
11.				0,75	455	--	341	--	--	--	369
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	27	
	4131-0103										
	-0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
12.				0,75	1697	--	1273	--	--	--	1375
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	102	
	4102-0101	автомобилями-самосвалам									
	-1050	и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК	т. Класс груза 1.									
	2015	Расстояние перевозки 50									
		км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	279594	6245	--	214010	533093
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	215142	1448	--	39488	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				231170				
	Всего заработная плата		Тенге					171496			
	Транспортные расходы		Тенге				58207				
	Накладные расходы		Тенге				182896				
	Сметная прибыль		Тенге				33125				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				447191				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								167
	Сметная заработная плата		Тенге					171496			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				48424				
	Всего заработная плата		Тенге					45094			
	Накладные расходы		Тенге				31115				
	Сметная прибыль		Тенге				6363				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				85902				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								44
	Сметная заработная плата		Тенге					45094			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				533093				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								211
	Сметная заработная плата		Тенге					216590			
	РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
	==========										
	Снос деревьев										
13.				25	7526,36	707,6	188159	17690	--	122738	335768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	170469	--	--	24872	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				5	4857,74	82,74	24289	414	--	17339	44958
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	23875	207	--	3330	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				2,75	536	--	1474	--	--	--	1592
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	118	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				2,75	837	--	2302	--	--	--	2486
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	184	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				2,75	366	--	1007	--	--	--	1087
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	81	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				50	5284,59	1040,63	264229	52032	204831	21378	308456
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	7366	12429	--	22849	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				25	4123,09	563,87	103077	14097	19315	66444	183084
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	69665	5840	--	13562	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102-01-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	25	9505	--	237625	--	237625	--	256635
					--	--	--	--	--	19010	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	822162	84232	461771	227899	1134066
			Тенге		--	--	271375	18476	--	84006	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	822162	
Материалы	Тенге	224147	
Всего заработная плата	Тенге		289850
Местные материалы	Тенге	237625	
Транспортные расходы	Тенге	4782	
Накладные расходы	Тенге	227899	
Сметная прибыль	Тенге	84005	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1134065	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		267
Сметная заработная плата	Тенге		289850
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1134065	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		267
Сметная заработная плата	Тенге		289850

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				1,022325	2109,24	--	2156	--	--	1553	4006
	E11-01020-0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	2156	--	--	297	
	5-0102 1101-0205 -0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
22.				41,60625	261	--	10859	--	--	--	11728
	С341-3101-0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	869	
	04-0401 4131-0104 -0401										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
23.				40,4175	1697	--	68588	--	--	--	74076
	С341-0201-01-1050	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	5487	
	4102-0101 -1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
24.				23,775	16,48	13,79	392	328	1	147	582
	E11-01010-2-0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	63	141	--	43	
	1101-0102 -0601										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
25.				15,85	6343,24	1617,14	100540	25632	60627	24591	135142
	E11-08010-1-0202	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания		901	767,26	14281	12161	--	10011	
	1108-0101 -0202										
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				158,5	1821,05	30,07	288636	4765	109838	190110	517046
	E11-27020-1-1003	-Камни бортовые.Установка бортового камня	м бортового		1098	12,59	174033	1995	--	38300	
	1127-0201 -1003										
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
27.				6,8155	29213	--	199101	--	199101	--	215029
	С121-0405-08-9901	-Камни бортовые из бетона класса В22,5	м3		--	--	--	--	--	15928	
	2104-0508 -9901	ГОСТ 6665-91									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
		Поребрик									
28.				19,7	2109,24	--	41552	--	--	29917	77187
	E11-01020-5-0102	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	41552	--	--	5718	
	1101-0205										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				33,49	261	--	8741	--	--	--	9440
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т								
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	699	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				33,49	1697	--	56833	--	--	--	61379
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т								
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	4547	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
31.				19,7	16,48	13,79	325	272	1	122	482
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	52	117	--	36	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				7,88	6343,24	1617,14	49985	12743	30142	12226	67187
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3								
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	7100	6046	--	4977	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				197	1821,05	30,07	358746	5923	136517	236289	642638
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м								
	1-1003		поребрик		1098	12,59	216306	2480	--	47603	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				3,152	29213	--	92079	--	92079	--	99446
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3								
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	7366	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1278534	49663	628306	494955	1915368
			Тенге		--	--	455542	22940	--	141881	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1278534	
Материалы	Тенге	337127	
Всего заработная плата	Тенге		478483
Местные материалы	Тенге	291181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				145021				
		Накладные расходы	Тенге				494954				
		Сметная прибыль	Тенге				141879				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1915367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								430
		Сметная заработная плата	Тенге					478483			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1915367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								430
		Сметная заработная плата	Тенге					478483			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,24	4151,64	1097,63	996	263	420	340	1443
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	313	60	--	107	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,2448	16804	--	4114	--	4114	--	4443
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	329	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за								
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-**3101**	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - **8%**									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-**0201**	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - **8%**									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	32460	611	28904	3020	38316
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2846	234	--	2839	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8204				
	Материалы		Тенге				533				
	Всего заработная плата		Тенге					3080			
	Местные материалы		Тенге				4114				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				**3020**				
	Сметная прибыль		Тенге				898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12121				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					3080			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**26196**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				38318				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					3080			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
		==========									
43.				23,562	5575,23	1040,63	131363	24519	103373	10074	152753
	Е11-**27040**	-Выравнивание	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	3471	5857	--	11315	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционнированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - **8%**									
44.				0,3927	123912,86	1819,75	48661	715	47946	406	52992
	Е11-**27060**	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	376	--	3925	
	1127-0602										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				117,81	1242,56	44,07	146386	5192	135361	7472	166166
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б покрытия /КЗ АБ/	м2		49,51	9,21	5833	1085	--	12309	
		НР - 108%; СП - 8%									
46.				392,7	1329,9	44,07	522250	17306	485502	24905	590928
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	19442	3618	--	43772	
		НР - 108%; СП - 8%									
47.				785,4	147,5	1,46	115844	1146	114620	276	125410
	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	78	178	--	9290	
		НР - 108%; СП - 8%									
		Разметка парковочных мест									
48.				0,001	34092,48	9489,19	34	9	22	6	44
	E11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км		2986,02	2857,93	3	3	--	3	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	964537	48887	886824	43139	1088293
			Тенге		--	--	28827	11117	--	80614	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	964537
Материалы	Тенге	886823
Всего заработная плата	Тенге	39944
Накладные расходы	Тенге	43140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				80614				
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1088291				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								29
	Сметная заработная плата		Тенге					39944			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1088291				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								29
	Сметная заработная плата		Тенге					39944			

РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б

49.				8,43	828,84	127,48	6987	1075	3587	2910	10689
	Е11-27070	-Основания из щебня,	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	толщиной 20 см.	покрытия		275,81	43,82	2325	369	--	792	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
50.				0,02248	123912,86	1819,75	2786	41	2745	23	3033
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	22	--	225	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
51.				1,6579	12805	969,68	21229	1608	18371	2000	25088
	Е11-27030	-Слой выравнивающий из	т смеси		---	---	---	---	---	---	
	1-0402	асфальтобетонной смеси.			754,03	363,18	1250	602	--	1858	
	1127-0301	Устройство без									
	-0402	применения укладчиков									
	РСНБ РК	асфальтобетона									
	2015										
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				28,1	1188,99	2,86	33411	80	28010	5780	42326
	Е11-27070	-Покрытия дорожек и	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	тротуаров	покрытия		189,36	1,09	5321	30	--	3135	
	1127-0701	асфальтобетонные									
	-0101	однослойные из литой									
	РСНБ РК	мелкозернистой									
	2015	асфальтобетонной смеси									
	Изм. и	толщиной 3 см.									
	доп. вып. 2	Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%									
53.				28,1	743,68	--	20897	--	17468	3703	26569
	Е11-27070	-Покрытия дорожек и	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	тротуаров	покрытия		122,03	--	3429	--	--	1968	
	1127-0701	асфальтобетонные									
	-0102	однослойные из литой									
	РСНБ РК	мелкозернистой									
	2015	асфальтобетонной смеси.									
	Изм. и	Устройство. На каждый									
	доп. вып. 2 К=4	0,5 см изменения									
		толщины добавлять к									
		нормам 1127-0701-0101									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	85310	2804	70181	14416	107705
			Тенге		--	--	12325	1024	--	7978	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				85310				
	Материалы		Тенге				70181				
	Всего заработная плата		Тенге					13349			
	Накладные расходы		Тенге				14417				
	Сметная прибыль		Тенге				7978				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				107705				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								10
	Сметная заработная плата		Тенге					13349			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				107705				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								10
	Сметная заработная плата		Тенге					13349			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
54.				20,7246	2742,01	--	56827	--	--	40916	105562
	E11-01020 -Разработка грунта 2		м3								
	5-0102 группы / нарезка		грунта		2742,01	--	56827	--	--	7819	
	1101-0205 корыта/										
	-0102										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
55.				35,23182	261	--	9196	--	--	--	9931
	C341-3101 -Разработанный грунт.		Тенге за								
	04-0401 Погрузка		1 тонну		--	--	--	--	--	736	
	4131-0104										
	-0401 СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
56.				35,23182	1697	--	59788	--	--	--	64571
	C341-0201 -Вывоз лишнего грунта в		Тенге за								
	01-1050 отвал. Расстояние		1 тонну		--	--	--	--	--	4783	
	4102-0101 перевозки 50 км										
	-1050										
	РСНБ РК СП - 8%										
	2015										
57.				20,7246	16,48	13,79	342	286	1	128	507
	E11-01010 -Грунты 1 группы. Работа		м3								
	2-0601 на отвале		грунта		2,63	5,94	55	123	--	38	
	1101-0102										
	-0601 НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
58.				79,71	696,37	136,62	55507	10890	22633	27706	89870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	275,81	46,03	21984	3669	--	6657		
59.			79,71	931,15	136,62	74222	10890	41348	27706	110082	
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2	275,81	46,03	21984	3669	--	8154		
60.			79,71	507,5	136,62	40453	10890	7579	27706	73611	
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	275,81	46,03	21984	3669	--	5453		
61.			79,71	1318,88	128,54	105128	10246	652	91504	212363	
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	1182,16	39,08	94230	3115	--	15731		
62.			79,71	3315	--	264239	--	264239	--	285378	
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	--	--	--	--	--	21139		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге	--	--	665701	43201	336452	215666	951875	
			Тенге	--	--	217065	14246	--	70510		

Стоимость общестроительных работ	Тенге	665701	
Материалы	Тенге	807	
Всего заработная плата	Тенге		231310
Местные материалы	Тенге	335645	
Транспортные расходы	Тенге	68984	
Накладные расходы	Тенге	215665	
Сметная прибыль	Тенге	70509	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	951875	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		194
Сметная заработная плата	Тенге		231310
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	951875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								194
	Сметная заработная плата		Тенге					231310			
		РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
63.				7,8	2742,01	--	21388	--	--	15399	39730
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	21388	--	--	2943	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
64.				13,26	261	--	3461	--	--	--	3738
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	277	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
65.				13,26	1697	--	22502	--	--	--	24302
	C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	1800	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
66.				7,8	16,48	13,79	129	108	--	48	191
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	21	46	--	14	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
67.				30	696,37	136,62	20891	4099	8518	10428	33824
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	8274	1381	--	2505	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
68.				30	931,15	136,62	27934	4099	15561	10428	41431
	E11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	8274	1381	--	3069	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
69.				30	507,5	136,62	15225	4099	2852	10428	27705
	E11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	8274	1381	--	2052	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	Устройство НР - 108%; СП - 8%									
70.				30	1318,88	128,54	39566	3856	245	34439	79926
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	35465	1172	--	5920	
71.				30	3315	--	99450	--	99450	--	107406
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	7956	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	250546	16259	126626	81170	358253
			Тенге		--	--	81695	5362	--	26536	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				250546				
	Материалы		Тенге				304				
	Всего заработная плата		Тенге					87057			
	Местные материалы		Тенге				126325				
	Транспортные расходы		Тенге				25963				
	Накладные расходы		Тенге				81169				
	Сметная прибыль		Тенге				26537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				358252				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								73
	Сметная заработная плата		Тенге					87057			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				358252				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								73
	Сметная заработная плата		Тенге					87057			

РАЗДЕЛ 9. Песчаное покрытие детской игровой площадки

72.				3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	8774	--	--	1207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.				5,44	261	--	1420	--	--	--	1533
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	114	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
74.				5,44	1697	--	9232	--	--	--	9970
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	739	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
75.				3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	8	19	--	6	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
76.				16	790,8	136,62	12653	2186	6054	5561	19671
	Е11-27070	-Песчанный слой Н=20см.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	Устройство	покрытия		275,81	46,03	4413	737	--	1457	
	1127-0701										
	-0201	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	32132	2230	6055	11899	47551
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	13196	756	--	3523	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				32132				
Материалы			Тенге				10				
Всего заработная плата			Тенге					13951			
Местные материалы			Тенге				6044				
Транспортные расходы			Тенге				10652				
Накладные расходы			Тенге				11899				
Сметная прибыль			Тенге				3522				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				47553				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								12
Сметная заработная плата			Тенге					13951			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				47553				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								12
Сметная заработная плата			Тенге					13951			

РАЗДЕЛ 10. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

77.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	Е11-09050	-Электродуговая сварка	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0203	при монтаже			47531	2,76	3129	--	--	482	
	1109-0501										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0203 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
78.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	1180	
		СП - 8%									
79.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-1302 01-0304 2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг		--	--	--	--	--	199	
		СП - 8%									
80.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	Е11-10010 4-0301 1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Доски. Укладка	м ходов		38,95	2,13	623	34	--	165	
		НР - 90%; СП - 8%									
81.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	С121-0702 03-0104 2107-0203 -0104 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	1063	
		СП - 8%									
82.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	Е12-12010 1-0401 1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя	м2		319,51	1,98	11403	71	--	1777	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		--	--	15155	105	--	4866	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	45952	
Материалы	Тенге	3183	
Всего заработная плата	Тенге		12131
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	30530	
Накладные расходы	Тенге	8852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				4384				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				59189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					12131			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3871				
		Материалы	Тенге				87				
		Всего заработная плата	Тенге					3130			
		Накладные расходы	Тенге				2159				
		Сметная прибыль	Тенге				482				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				65702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15260			

РАЗДЕЛ 11. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

83.				102,3	2742,01	--	280508	--	--	201966	521071
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	280508	--	--	38598	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
84.				173,91	261	--	45391	--	--	--	49022
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3631	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
85.				173,91	1697	--	295125	--	--	--	318735
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	23610	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
86.				102,3	16,48	13,79	1686	1411	6	631	2502
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	269	607	--	185	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
87.				99	64,62	64,62	6397	6397	--	1939	9003
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	2693	--	667	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	грунта								
88.				82,5	5575,23	1040,63	459956	85852	361951	35273	534848
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	12153	20507	--	39618	
89.				330	892,33	189,65	294469	62585	220341	36311	357243
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	11543	22078	--	26462	
90.				0,825	123912,86	1819,75	102228	1501	100727	853	111327
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	790	--	8246	
91.				330	1188,99	2,86	392368	945	328934	67875	497062
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	62489	358	--	36819	
92.				1320	185,92	--	245415	--	205144	43492	312020
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	40271	--	--	23113	
93.				330	1052,28	4,94	347252	1630	134475	199267	590240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	211147	839	--	43722	
94.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	330	12822,86	--	4231543	--	4231543	--	4570066
					--	--	--	--	--	338523	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	6702337	160322	5583121	587607	7873139
			Тенге		--	--	618380	47872	--	583194	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				6702337				
Материалы			Тенге				1351577				
Всего заработная плата			Тенге					666252			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4231543				
Транспортные расходы			Тенге				340516				
Накладные расходы			Тенге				587606				
Сметная прибыль			Тенге				583195				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7873139				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								522
Сметная заработная плата			Тенге					666252			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				7873139				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								522
Сметная заработная плата			Тенге					666252			

РАЗДЕЛ 12. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

95.	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	31,7471	2742,01	--	87051	--	--	62677	161706
					2742,01	--	87051	--	--	11978	
96.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	53,97007	261	--	14086	--	--	--	15213
					--	--	--	--	--	1127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97.				53,97007	1697	--	91587	--	--	--	98914
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	7327	
	4102-0101 -1050	км									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
98.				31,7471	16,48	13,79	523	438	1	196	777
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	84	188	--	58	
	1101-0102 -0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
99.				30,723	64,62	64,62	1985	1985	--	602	2794
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	836	--	207	
	1101-0201 -0102	пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по	ного грунта								
	РСНБ РК 2015	одному следу при толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
100.				25,6025	5575,23	1040,63	142740	26643	112325	10946	165981
	Е11-27040	-Слои оснований	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	подстилающие и	материал		147,31	248,57	3772	6364	--	12295	
	1127-0401 -0102	выравнивающие из щебня или песчано-гравийной	а основани								
	РСНБ РК 2015	смеси. Устройство	я в плотном								
		НР - 108%; СП - 8%	теле								
101.				102,41	892,33	189,65	91384	19422	68380	11269	110864
	Е11-27040	-Основания однослойные	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	уложенные по способу	основани		34,98	66,9	3582	6852	--	8212	
	1127-0403 -0201	"Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при	я								
	РСНБ РК 2015	укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)									
		НР - 108%; СП - 8%									
102.				0,256025	123912,86	1819,75	31725	466	31259	265	34549
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	245	--	2559	
	1127-0602 -0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
103.				102,41	1188,99	2,86	121765	293	102080	21064	154255
	Е11-27070	-Покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	асфальтобетонные	покрытия		189,36	1,09	19392	111	--	11426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%									
104.				409,64	185,92	--	76160	--	63663	13497	96830
	Е11-27070 -1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	12497	--	--	7173	
105.				102,41	1052,28	4,94	107764	506	41732	61839	183171
	Е11-11010 -1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	65526	260	--	13568	
106.				102,41	14343,75	--	1468943	--	1468943	--	1586459
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	117515	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	2235713	49753	1888383	182355	2611513
			Тенге		--	--	191904	14856	--	193445	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2235713				
Материалы			Тенге				419439				
Всего заработная плата			Тенге					206760			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1468943				
Транспортные расходы			Тенге				105673				
Накладные расходы			Тенге				182354				
Сметная прибыль			Тенге				193445				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2611512				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								162
Сметная заработная плата			Тенге					206760			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				2611512				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								162
Сметная заработная плата			Тенге					206760			

РАЗДЕЛ 13. Озеленение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Газоны									
107.				255	415,57	9,78	105971	2495	34846	60984	180311
	Е11-47011	-Газоны партерные и	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	обыкновенные.			269,14	2,62	68630	669	--	13356	
	1147-0112	Подготовка почвы									
	-0103	механизированным									
	РСНБ РК	способом. С внесением									
	2015	растительной земли									
		слоем 15 см									
		НР - 88%; СП - 8%									
108.				255	304,24	156,45	77582	39896	22491	21863	107400
	Е11-47011	-Газоны партерные,	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0106	мавританские и			59,59	37,84	15195	9649	--	7956	
	1147-0112	обыкновенные. Посев									
	-0106	вручную									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 88%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	4										
		Санитарная обрезка деревьев									
109.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010	-Деревья лиственных	дерево		---	---	---	---	---	---	
	1-0506	пород диаметром свыше			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
110.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
111.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1030	грузов бортовыми			--	--	--	--	--	50	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
112.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0602	ветвей. Разгрузка			--	--	--	--	--	22	
	4131-0104										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0602 СП - 8% РСНБ РК 2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			--	--	197285	42390	57337	91795	312206
		Тенге			--	--	96254	10318	--	23126	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					197285				
	Материалы	Тенге					57337				
	Всего заработная плата	Тенге						106572			
	Транспортные расходы	Тенге					1304				
	Накладные расходы	Тенге					91795				
	Сметная прибыль	Тенге					23126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					312206				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									100
	Сметная заработная плата	Тенге						106572			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					312206				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									100
	Сметная заработная плата	Тенге						106572			
	РАЗДЕЛ 14. Ограждение палисадника /Тип 1/										
113.			25	2563,6	--	64090	--	--	46145	119054	
	E12-01010 -Ямы для установки стоек 1-0401 -0401	яма		2563,6	--	64090	--	--	8819		
	1201-0101 Глубина 0,4 м										
	РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8%										
114.			0,225	6343,24	1617,14	1427	364	860	349	1918	
	E11-08010 -Основание под стойки 1-0202 ограждения. Устройство 1108-0101 -0202	м3 основания		901	767,26	203	173	--	142		
	РСНБ РК 2015 НР - 93%; СП - 8%										
115.			0,675	20965,32	1097,63	14152	741	12530	956	16316	
	E11-06010 -Подготовка бетонная для 1-0101 омоноличивания стоек. 1106-0101 -0101	м3 Устройство		1305,45	250,38	881	169	--	1209		
	РСНБ РК 2015 НР - 91%; СП - 8%										
116.			0,08875	25354,71	12073,5	2250	1072	527	671	3155	
	E11-09030 -Стойки ограждения. 2-0112 Монтаж 1109-0302 -0112	т конструкций		7332,36	3633,08	651	322	--	234		
	РСНБ РК 2015 НР - 69%; СП - 8%										
117.			25	809	--	20225	--	20225	--	21843	
	C123-0102 -Трубы стальные 01-0138 электросварные	м		--	--	--	--	--	1618		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
118.				0,8592	169148,1	38277,14	145332	32888	4467	82619	246187
	E11-09070 -1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	107977	11761	--	18236	
		НР - 69%; СП - 8%									
119.				0,8592	59952,04	2469,65	51511	2122	3104	32232	90443
	E11-09060 -1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	46285	429	--	6699	
		НР - 69%; СП - 8%									
120.				0,35185	249771	--	87882	--	87882	--	94912
	C121-0502 -06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	7031	
		СП - 8%									
121.				0,4855	--	--	--	--	--	--	--
	C121-0503 -01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
122.				0,0665	--	--	--	--	--	--	--
	C121-0503 -01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
123.				0,00385	224711	--	865	--	865	--	934
	C121-0501 -01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
124.				11,125	393,04	--	4373	--	--	3017	7981
	Е11-13060	-Поверхности	м2								
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	4373	--	--	591	
	1113-0601	щетками									
	-0207										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
125.				44,5	87,89	2,27	3911	101	1752	1429	5767
	Е11-13030	-Поверхности	м2								
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	2058	12	--	427	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой									
	-0406	ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
126.				89	92,87	1,62	8266	144	5716	1677	10738
	Е11-13030	-Поверхности	м2								
	1-1406	металлические			27,03	0,28	2406	25	--	795	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска									
	-1406	эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	404283	37431	137928	169095	619248
			Тенге		--	--	228923	12891	--	45870	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	184965			
Материалы	Тенге	20857			
Всего заработная плата	Тенге		74389		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	88747			
Накладные расходы	Тенге	53572			
Сметная прибыль	Тенге	19083			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	257620			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				73
Сметная заработная плата	Тенге		74389		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	199093			
Материалы	Тенге	8100			
Всего заработная плата	Тенге		167425		
Накладные расходы	Тенге	115523			
Сметная прибыль	Тенге	25169			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	339785			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				126
Сметная заработная плата	Тенге		167425		
Стоимость сантехнических работ	Тенге	20225			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	20225			
Сметная прибыль	Тенге	1618			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	21843			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	619249			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				199
Сметная заработная плата	Тенге		241814		

РАЗДЕЛ 15. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127.				7	2563,6	--	17945	--	--	12921	33335
	E12-01010-1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	яма		2563,6	--	17945	--	--	2469	
128.				0,126	6343,24	1617,14	799	204	481	195	1074
	E11-08010-1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	114	97	--	80	
129.				0,315	20965,32	1097,63	6604	346	5847	446	7614
	E11-06010-1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	411	79	--	564	
130.				0,09072	25354,71	12073,5	2300	1095	540	686	3226
	E11-09030-2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	665	330	--	239	
131.				16,8	1678	--	28190	--	28190	--	30446
	C123-0102-01-0162 2301-0201 -0162 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	2255	
132.				0,451066	169148,1	38277,14	76297	17266	2345	43374	129244
	E11-09070-1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	56686	6174	--	9574	
133.				0,451066	59952,04	2469,65	27042	1114	1629	16921	47481
	E11-09060-1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	24299	225	--	3517	
134.				0,221221	248843	--	55049	--	55049	--	59453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	4404	
		СП - 8%									
135.				0,22995	224711	--	51672	--	51672	--	55806
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	4134	
		СП - 8%									
136.				7,4025	393,04	--	2909	--	--	2008	5310
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	2909	--	--	393	
		НР - 69%; СП - 8%									
137.				29,61	87,89	2,27	2602	67	1165	951	3837
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	1370	8	--	284	
		НР - 69%; СП - 8%									
138.				59,22	92,87	1,62	5500	96	3803	1116	7145
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	1601	16	--	529	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	276912	20188	150721	78618	383971
			Тенге		--	--	106000	6929	--	28442	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	143082	
Материалы	Тенге	11298	
Всего заработная плата	Тенге		24550
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	106722	
Накладные расходы	Тенге	17636	
Сметная прибыль	Тенге	12857	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	173575	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		24
Сметная заработная плата	Тенге		24550
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	105639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				4515				
		Всего заработная плата	Тенге					88379			
		Накладные расходы	Тенге				60982				
		Сметная прибыль	Тенге				13330				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				179951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					88379			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				28190				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28190				
		Сметная прибыль	Тенге				2255				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				30446				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				383972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					112929			

РАЗДЕЛ 16. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

139.			144	5738,52	--	826347	--	--	594970	1535022
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма	---	---	---	---	---	---	---	
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина		5738,52	--	826347	--	--	113705		
	1201-0101 -0402	0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
140.			2,592	6343,24	1617,14	16442	4192	9915	4021	22100
	E11-08010	-Основание под стойки	м3	---	---	---	---	---	---	---	
	1-0202	МАФ. Устройство	основани	901	767,26	2335	1989	--	1637		
	1108-0101 -0202		я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
141.			6,48	20965,32	1097,63	135855	7113	120283	9174	156632
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3	---	---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.		1305,45	250,38	8459	1622	--	11602		
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
142.			8	45751,1	5055,11	366009	40441	14314	198684	609868
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.	---	---	---	---	---	---	---	
	2-0104	т. Монтаж на открытой		38906,7	1807,24	311254	14458	--	45175		
	1337-0102 -0104	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
143.			1	1681998,21	--	1681998	--	--	--	1681998
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524	шт	---	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	1681998	--		
144.			1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО "SKiff	-Детский спортивный комплекс для детей от 6	шт	---	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	785204	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		COMPAnY lTd." до 12 лет код 6337									
145.				1	534914,29	--	534914	--	--	--	534914
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт		--	--	--	--	534914	--	
146.				1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт		--	--	--	--	1111393	--	
147.				1	960948,21	--	960948	--	--	--	960948
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт		--	--	--	--	960948	--	
148.				1	917125	--	917125	--	--	--	917125
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт		--	--	--	--	917125	--	
149.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт		--	--	--	--	243513	--	
150.				1	1270873,21	--	1270873	--	--	--	1270873
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт		--	--	--	--	1270873	--	
151.				6	41021,29	2547,4	246128	15284	7832	138926	415857
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		37168,6	789,19	223012	4735	--	30804	
152.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
153.				1	126500	--	126500	--	--	--	126500
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт		--	--	--	--	126500	--	
154.				1	213694,64	--	213695	--	--	--	213695
	ПРАЙС ТОО "SKiff	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для	шт		--	--	--	--	213695	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	COMPAnY lTd."	детей от 3-х до 10 лет код 4118									
155.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт	1	363235,71 ---	-- ---	363236 ---	-- ---	-- 363236	-- ---	363236
156.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник классический для детей от 14 лет код 6440	шт	1	149992,86 ---	-- ---	149993 ---	-- ---	-- 149993	-- ---	149993
157.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,5 ---	-- ---	243513 ---	-- ---	-- 243513	-- ---	243513
158.	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	34263,85 --- 32088	870,56 --- 96,67	34264 --- 32088	871 --- 97	1305 --- --	19633 --- 4312	58208
159.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375 ---	-- ---	221375 ---	-- ---	-- 221375	-- ---	221375
160.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	10	41021,29 --- 37168,6	2547,4 --- 789,19	410213 --- 371686	25474 --- 7892	13053 --- --	231543 --- 51340	693096
161.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт	1	361184,61 ---	-- ---	361185 ---	-- ---	-- 361185	-- ---	361185
162.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт	1	399667,71 ---	-- ---	399668 ---	-- ---	-- 399668	-- ---	399668
163.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт	1	359621,43 ---	-- ---	359621 ---	-- ---	-- 359621	-- ---	359621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164.				1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
	ПРАЙС ТОО -Тренажер для детей от "SKiff 14 лет и старше код COMPAnУ 7513 lTd."	шт			---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	451994	--	
165.				1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
	ПРАЙС ТОО -Тренажер для детей от "SKiff 14 лет и старше код COMPAnУ 7521 lTd."	шт			---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	529945	--	
166.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО -Тренажер для детей от "SKiff 14 лет и старше код COMPAnУ 7530 lTd."	шт			---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	399668	--	
167.				1	508258,93	--	508259	--	--	--	508259
	ПРАЙС ТОО -Тренажер для детей от "SKiff 14 лет и старше код COMPAnУ 7531 lTd."	шт			---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	508259	--	
168.				1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
	ПРАЙС ТОО -Тренажер для детей от "SKiff 14 лет и старше код COMPAnУ 7532 lTd."	шт			---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	276493	--	
169.				1	308117,86	--	308118	--	--	--	308118
	ПРАЙС ТОО -Тренажер для детей от "SKiff 14 лет и старше код COMPAnУ 7534 lTd."	шт			---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	308118	--	
170.				1	346971,43	--	346971	--	--	--	346971
	ПРАЙС ТОО -Тренажер для детей от "SKiff 14 лет и старше код COMPAnУ 7550 lTd."	шт			---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	346971	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			--	--	14910785	93374	166702	1196951	16366314
		Тенге			---	---	---	---	---	---	
					--	--	1775181	30793	12875531	258575	

Стоимость оборудования	Тенге	12875531	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	12875531	
Стоимость монтажных работ	Тенге	1056613	
Материалы	Тенге	36504	
Всего заработная плата	Тенге		965221
Накладные расходы	Тенге	588785	
Сметная прибыль	Тенге	131632	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	1777030	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		717
Сметная заработная плата	Тенге		965221
Стоимость общестроительных работ	Тенге	978644	
Материалы	Тенге	130198	
Всего заработная плата	Тенге		840753
Накладные расходы	Тенге	608166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				126945				
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1713754				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								852
	Сметная заработная плата		Тенге					840753			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				16366315				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1568
	Сметная заработная плата		Тенге					1805974			

РАЗДЕЛ 17. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

171.				26	34263,85	870,56	890860	22635	33937	510449	1513414
	Ц13-37010 -Оборудование массой	шт.									
	2-0102 0,05 т. Монтаж на				32088	96,67	834288	2513	--	112105	
	1337-0102 открытой площадке										
	-0102										
	РСНБ РК НР - 61%; СП - 8%										
	2015										
172.				12	58009,29	--	696111	--	--	--	696111
	ПРАЙС ТОО -Урна металлическая	шт									
	"SKiff оцинкованная код 1213				--	--	--	--	696111	--	
	COMPAnY										
	lTd."										
173.				12	78610,71	--	943329	--	--	--	943329
	ПРАЙС ТОО -Диван на металлических	шт									
	"SKiff ножках код 2211				--	--	--	--	943329	--	
	COMPAnY										
	lTd."										
174.				1	392150	--	392150	--	--	--	392150
	ПРАЙС ТОО -Стол со скамьями и	шт									
	"SKiff навесом код 2604				--	--	--	--	392150	--	
	COMPAnY										
	lTd."										
175.				1	344260,71	--	344261	--	--	--	344261
	ПРАЙС ТОО -Диван-качель код 2607	шт									
	"SKiff				--	--	--	--	344261	--	
	COMPAnY										
	lTd."										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		--	--	3266711	22635	33937	510449	3889265
			Тенге								
					--	--	834288	2513	2375851	112105	
	Стоимость оборудования		Тенге				2375851				
ВСЕГО,	Стоимость оборудования		Тенге				2375851				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				890860				
	Материалы		Тенге				33937				
	Всего заработная плата		Тенге					836801			
	Накладные расходы		Тенге				510449				
	Сметная прибыль		Тенге				112105				
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ		Тенге				1513414				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								626
	Сметная заработная плата		Тенге					836801			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге				3889264				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					836801			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								38295878
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				5164097				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				681093				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					201879			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				10597049				
		Перевозка грузов	Тенге				761205				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				15251382				
		Накладные расходы	Тенге				4134056				
		Сметная прибыль	Тенге				1706998				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100270'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
     бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
     монт дворовых территорий по адресу:ул.Дунентаева,
     12а 'РП'2'2-1-53'Благоустройство дворовых территор
     ий по адресу:ул.Дунентаева, 12а'467-11/18''в текущ
     их ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
     истка от мусора*
 5 Н43=196,85*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
     онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
     =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
     ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
     и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=18,33*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
     нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=0,75*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
     ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
     ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
     томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
     асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
     )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=4+1*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
     'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
     ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
     учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
     ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
     рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
     ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
     сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
     бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
     ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
     вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
     отовка стандартных посадочных мест механизированны
     м способом. Добавление растительной земли до 25%.
     Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
     сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
     й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
      времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
     пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
     сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
     ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
     0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=158,5*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
     ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
     грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
     асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
     вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
     гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
     вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
     м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
     а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=197*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
     од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
     огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
     Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
твале'м3 грунта*
55 E11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
снования*
56 E11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=8*
61 E11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У
стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г
ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 E11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н
53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36
34-99'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за
1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з
а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст
ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую
щее покрытие (Н+5)*
74 Н43=392,7*
75 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п
оперечного профиля щебнем фракционированным или ф
резерованной крошкой'м3 *
76 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани
я. Розлив вяжущих материалов'т*
77 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132
)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го
рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6
м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик
ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''
Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф
альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен
ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по
крытия*
80 Н43=1*
81 П2Разметка парковочных мест*
82 Н43=1*
83 E11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплош
ной линией 0,1 м'км *
84 Н43=1*
85 Р Восстановление тротуаров из а/б*
86 Н43=28,1*
87 E11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,
3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройств
о'м2 покрытия*
88 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
89 E11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,
5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонно
й смеси. Устройство без применения укладчиков асфа
льтобетона'т смеси*
90 E11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1'
'Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные одн
ослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной
смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
91 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)
К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонн
ые однослойные из литой мелкозернистой асфальтобет
онной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменени
я толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 пок
рытия*
92 Н43=1*
93 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
94 Н43=79,71*
95 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
96 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
97 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
98 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
99 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
100 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
во основания из щебня фракционного или песчано-гра
вийной смеси н=12см'м2*
101 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
102 E11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
ием швов песком'м2 покрытия*
103 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
104 Н43=1*
105 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
106 Н43=30*
107 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
108 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*

```
109 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
        ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
110 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
        е'м3 грунта*
111 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
        5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
        пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
112 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
        96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
        во основания из щебня фракционного или песчано-гра
        вийной смеси  н=12см'м2*
113 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
        5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
        тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
114 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
        тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
        ием швов песком'м2 покрытия*
115 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
        я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
        08-91'м2*
116 Н43=1*
117 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
118 Н43=16*
119 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта  2
        группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
120 С341-310104-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погруз
        ка'Тенге за 1 тонну*
121 С341-020101-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отва
        л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
122 Е11-010102-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале
        'м3 грунта*
123 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,
        22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Ус
        тройство'м2 покрытия*
124 Н43=1*
125 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п
        окрытием*
126 Н43=1*
127 Е11-090501-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка п
        ри монтаже'т*
128 С121-050201-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячека
        таный равнополочный из углеродистой стали обыкнове
        нного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщ
        иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
129 С121-130201-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами
        оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'к
        г*
130 Е11-100104-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
131 С121-070203-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Дос
        ки обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной
         от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1
         сорта ГОСТ 8486-86'м3*
132 Е12-120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.2
        4+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок
        в два слоя'м2*
133 Н43=1*
134 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
135 Н43=330*
136 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2
        группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
137 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
        зка'Тенге за 1 тонну*
138 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
        тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
139 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
        е'м3 грунта*
140 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
        ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
        одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
        о грунта*
141 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25'
        'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще
        бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма
        териала основания в плотном теле*
142 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
        80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
        женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр
        ойство при укатке каменных материалов с пределом п
        рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7
        00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
143 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
        озлив вяжущих материалов'т*
144 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
        'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
        мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
        м. Устройство'м2 покрытия*
145 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
        рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
        обавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
146 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
        РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
        адок. Устройство'м2 покрытия*
147 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания  резинов
        ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
        ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
148 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина  для нанесения резиново
        й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
        9 кВт 'маш.-ч''3.1*
149 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1
        ,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин
        овой крошки по технологии, защищенной товарным зна
        ком, толщиной до 10 мм'м2''*
150 Н43=1*
151 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
152 Н43=102,41*
153 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 г
        руппы / нарезка корыта/'м3 грунта*
154 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
        зка'Тенге за 1 тонну*
155 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
        тояние перевозки 50 км'т*
156 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
        е'м3 грунта*
157 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
```

ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
158 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
159 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
160 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
161 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
162 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
163 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
164 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
165 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
166 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
167 Н43=1*
168 РОзеленение*
169 П2Газоны*
170 Н43=255*
171 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
172 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
173 Н43=1*
174 П2 Санитарная обрезка деревьев*
175 Н43=5*
176 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
177 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
178 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
179 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
180 Н43=1*
181 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
182 Н43=25*
183 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
184 Е11-**080101-0**202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
185 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
186 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
187 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
188 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
189 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
190 С121-**050206-0901'14**,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
191 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
192 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
193 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
194 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
195 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
196 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
197 Н43=1*
198 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
199 Н43=7*
200 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
201 Е11-**080101-0202**'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
202 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
203 Е11-**090302**-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
204 С123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
205 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
206 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'

```
       т конструкций*
207 С121-050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)
       ''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали
       наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГО
       СТ 13663-86'т*
208 С121-050101-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат т
       онколистовой горячекатаный с обрезными кромками из
        углеродистой стали обыкновенного качества толщино
       й от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
209 Е11-130601-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические.
       Очистка щетками'м2*
210 Е11-130301-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрун
       товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
211 Е11-130301-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог
       рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
212 Н43=1*
213 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
       е*
214 Н43=12+4+21+11+11+2+21+9+17+5+1+1+13+2+4+10*
215 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
        Глубина 0,7 м'яма*
216 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
       йство'м3 основания*
217 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
       тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
218 Н43=1*
219 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'8''Оборудование ма
       ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
220 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1861500
       :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
       6 до 12 лет код 5524'шт*
221 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:
       1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
       т 6 до 12 лет код 6337'шт*
222 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:
       1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
       т 4 до 10 лет код 6105'шт*
223 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000
       :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
       3 до 7 лет код 5121'шт*
224 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500
       :1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 л
       ет код 4427'шт*
225 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000
       :1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от
        2 лет и старше код 4399'шт*
226 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
       1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
       т 4 до 10 лет код 6136'шт*
227 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500
       :1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'
       шт*
228 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'6''Оборудование ма
       ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
229 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:
       1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о
       т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
230 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000:
       1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей о
       т 3-х до 10 лет код 4114'шт*
231 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'236500:
       1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" д
       ля детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
232 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:
       1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с
       тарше код 4256'шт*
233 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'166000:
       1,12.1,012'Турник классический для детей от 14 лет
        код 6440'шт*
234 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
       1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
        код 6442'шт*
235 Ц13-370102-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05
       т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
236 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:
       1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
       ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
       т код 4155'шт*
237 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'10''Оборудование м
       ассой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
238 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'399730:
       1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
       од 7502'шт*
239 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
       1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
       од 7510'шт*
240 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'398000:
       1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
       од 7512'шт*
241 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:
       1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
       од 7513'шт*
242 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'586500:
       1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
       од 7521'шт*
243 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
       1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
       од 7530'шт*
244 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'562500:
       1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
       од 7531'шт*
245 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'306000:
       1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
       од 7532'шт*
246 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'341000:
       1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
       од 7534'шт*
247 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'384000:
       1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
       од 7550'шт*
248 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
249 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'12+12+1+1''Оборудо
       вание массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'ш
       т.*
```

```
   250 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'12'64200:
           1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 121
           3'шт*
   251 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'12'87000:
           1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'
           шт*
   252 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'1'434000:
           1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
   253 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'1'381000:
           1,12.1,012'Диван-качель код 2607'шт*
   254 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу:ул.Дунентаева, 18а

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-54

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Дунентаева, 18а

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	53126,674 тыс.тенге
Сметная заработная плата	9232,658 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	8,08 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
1.		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора		1,351	4019,28	1347,3	5430	1820	--	3185	9304
	Е12-18010	-Покрытия и основания	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-1204	асфальтобетонные.	конструкции		2671,98	602,08	3610	813	--	689	
	1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см									
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				3,18836	79	--	252	--	--	--	272
	С341-3101	-Мусор строительный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0501	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	20	
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
3.				3,18836	1697	--	5411	--	--	--	5843
	С341-0201	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	433	
	4102-0101	карьеров.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				135,1	784,64	--	106005	--	--	114485	238130
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	106005	--	--	17639	
5.				14,5908	504	--	7354	--	--	--	7942
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	588	
6.				14,5908	1697	--	24761	--	--	--	26741
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1981	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				204,1	578	--	117969	--	--	127406	265005
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	117969	--	--	19630	
8.				7,83744	504	--	3950	--	--	--	4266
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	316	
9.				7,83744	1697	--	13300	--	--	--	14364
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	1064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				47,268	64565,39	4790,42	3051877	226433	--	1960984	5413890
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	2825444	16562	--	401029	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				47,268	455	--	21507	--	--	--	23227
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	1721	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				47,268	1697	--	80214	--	--	--	86631
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	6417	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	3438029	228254	--	2206060	6095615
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	3053027	17376	--	451527	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				386152				
Всего заработная плата			Тенге					228397			
Транспортные расходы			Тенге				156748				
Накладные расходы			Тенге				245076				
Сметная прибыль			Тенге				50498				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				681726				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								223
Сметная заработная плата			Тенге					228397			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				3051877				
Всего заработная плата			Тенге					2842006			
Накладные расходы			Тенге				1960984				
Сметная прибыль			Тенге				401029				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**5413890**				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2793
Сметная заработная плата			Тенге					2842006			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				6095616				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3016
Сметная заработная плата			Тенге					**3070403**			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13.				25	7526,36	707,6	188159	17690	--	122738	335768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	170469	--	--	24872	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				5	4857,74	82,74	24289	414	--	17339	44958
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	23875	207	--	3330	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				2,75	536	--	1474	--	--	--	1592
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	118	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				2,75	837	--	2302	--	--	--	2486
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	184	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				2,75	366	--	1007	--	--	--	1087
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	81	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				50	5284,59	1040,63	264229	52032	204831	21378	308456
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	7366	12429	--	22849	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				25	4123,09	563,87	103077	14097	19315	66444	183084
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	69665	5840	--	13562	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102-01-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	25	9505	--	237625	--	237625	--	256635
					--	--	--	--	--	19010	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	822162	84232	461771	227899	1134066
			Тенге		--	--	271375	18476	--	84006	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	822162	
Материалы	Тенге	224147	
Всего заработная плата	Тенге		289850
Местные материалы	Тенге	237625	
Транспортные расходы	Тенге	4782	
Накладные расходы	Тенге	227899	
Сметная прибыль	Тенге	84005	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1134065	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		267
Сметная заработная плата	Тенге		289850
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1134065	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		267
Сметная заработная плата	Тенге		289850

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				1,52736	2109,24	--	3222	--	--	2320	5984
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под бортовой	грунта		2109,24	--	3222	--	--	443	
	1101-0205	камень.									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
22.				62,16	261	--	16224	--	--	--	17522
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	1298	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
23.				60,384	1697	--	102472	--	--	--	110669
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	8198	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
24.				35,52	16,48	13,79	585	490	2	219	869
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	93	211	--	64	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
25.				23,68	6343,24	1617,14	150208	38294	90578	36739	201903
	Е11-08010	-Основание под бордюры	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	21336	18169	--	14956	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				236,8	1821,05	30,07	431224	7120	164098	284026	772470
	Е11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	260006	2981	--	57220	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
27.				10,1824	29213	--	297458	--	297458	--	321255
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	23797	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
		Поребрик									
28.				33,91	2109,24	--	71524	--	--	51498	132864
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	71524	--	--	9842	
	1101-0205										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				57,647	261	--	15046	--	--	--	16250
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т								
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	1204	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				57,647	1697	--	97827	--	--	--	105653
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т								
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	7826	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				33,91	16,48	13,79	559	468	2	209	829
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	89	201	--	61	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				13,564	6343,24	1617,14	86040	21935	51884	21044	115651
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3								
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	12221	10407	--	8567	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				339,1	1821,05	30,07	617517	10195	234990	406728	1106185
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м								
	1-1003		поребрик		1098	12,59	372332	4268	--	81940	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				5,4256	29213	--	158498	--	158498	--	171178
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3								
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	12680	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	2048404	78501	997510	802783	3079282
			Тенге		--	--	740824	36237	--	228096	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2048404	
Материалы	Тенге	541554	
Всего заработная плата	Тенге		777061
Местные материалы	Тенге	455957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				231568				
		Накладные расходы	Тенге				802783				
		Сметная прибыль	Тенге				228095				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3079282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								699
		Сметная заработная плата	Тенге					777061			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3079282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								699
		Сметная заработная плата	Тенге					777061			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3	0,12	4151,64	1097,63	498	132	209	170	722
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	157	30	--	53	
	1106-0101 -0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3	0,1224	16804	--	2057	--	2057	--	2221
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	165	
	2102-0101 -0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.	1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
38.	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.	1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
39.	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект	1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101 -0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за	0,07	455	--	32	--	--	--	34
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-**3101**	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-**0201**	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	29905	479	26636	2850	35373
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2690	204	--	2621	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5649				
	Материалы		Тенге				323				
	Всего заработная плата		Тенге					2894			
	Местные материалы		Тенге				2057				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				**2850**				
	Сметная прибыль		Тенге				680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9178				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2894			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**26196**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				35375				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2894			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
43.				61,866	343,42	310,87	21246	19232	8	7133	30649
	Е11-**01010**	-Грунты 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	2006	7901	--	2270	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
44.				73,62054	1697	--	124934	--	--	--	134929
	С341-**0201**	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	9995	
	4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.									
	-1050	Расстояние перевозки									
	РСНБ РК	50 км									
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
45.				43,3062	16,48	13,79	714	597	3	267	1059
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	114	257	--	78	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
46.				31,55166	96	--	3029	--	--	--	3271
	С341-0201	-Подвозка грунта для	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1001	подсыпки к внешней	1 тонну		--	--	--	--	--	242	
	4102-0101	грани бортового камня									
	-1001										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
47.				18,5598	816,86	--	15161	--	--	10916	28162
	Е11-01020	-Подсыпка грунта к	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0501	внешней грани бортового	грунта		816,86	--	15161	--	--	2086	
	1101-0205	камня									
	-0501										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
48.				44,19	64,62	64,62	2855	2855	--	865	4018
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение дна	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	корыта прицепными	уплотнен		--	27,2	--	1202	--	298	
	1101-0201	катками на	ного								
	-0102	пневмоколесном ходу 25	грунта								
	РСНБ РК	т. Первый проход по									
	2015	одному следу при									
		толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				309,33	6,27	6,27	1939	1939	--	459	2590
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0108	прицепными катками на	уплотнен		--	2,06	--	638	--	192	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0108	т. На каждый	грунта								
	РСНБ РК	последующий проход по									
	2015	одному следу при									
		толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				29,46	5575,23	1040,63	164246	30657	129249	12596	190989
	Е11-27040	-Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	дополнительного слоя			147,31	248,57	4340	7323	--	14147	
	1127-0401	основания из									
	-0102	естественного щебня или									
	РСНБ РК	песчано-гравийной									
	2015	смеси н-20									
		НР - 108%; СП - 8%									
51.				147,3	902,05	189,65	132872	27936	99783	16208	161006
	Е11-27040	-Устройство однослойных	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	оснований толщиной 15	основани		34,98	66,9	5153	9855	--	11926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	я								
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				0,36825	123912,86	1819,75	45631	670	44961	381	49692
	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	352	--	3681	
		НР - 108%; СП - 8%									
53.				147,3	1242,56	44,07	183029	6491	169245	9342	207760
	Е11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	7293	1357	--	15390	
		НР - 108%; СП - 8%									
54.				294,6	133,23	1,46	39250	430	38791	104	42502
	Е11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	29	67	--	3148	
		НР - 108%; СП - 8%									
55.				147,3	1329,9	44,07	195894	6491	182110	9342	221654
	Е11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	7293	1357	--	16419	
		НР - 108%; СП - 8%									
56.				294,6	147,5	1,46	43452	430	42993	104	47041
	Е11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	29	67	--	3484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	НР - 108%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	974251	97729	707143	67717	1125322
			Тенге		--	--	41417	30376	--	83356	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				974251				
		Материалы	Тенге				707142				
		Всего заработная плата	Тенге					71793			
		Транспортные расходы	Тенге				127963				
		Накладные расходы	Тенге				67716				
		Сметная прибыль	Тенге				83357				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1125324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					71793			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1125324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					71793			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
57.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	44,82	5575,23	1040,63	249882	46641	196638	19163	290568
					147,31	248,57	6603	11141	--	21524	
		НР - 108%; СП - 8%									
58.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,747	123912,86	1819,75	92563	1359	91204	772	100802
					--	957	--	715	--	7467	
		НР - 108%; СП - 8%									
59.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /КЗ АБ/	224,1	1242,56	44,07	278457	9876	257486	14213	316083
					49,51	9,21	11095	2065	--	23414	
		НР - 108%; СП - 8%									
60.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4	м2 покрытия	747	1329,9	44,07	993432	32919	923529	47375	1124072
					49,51	9,21	36984	6882	--	83265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%									
61.	Е11-27060-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1494	147,5	1,46	220360	2181	218031	526	238556
					0,1	0,23	148	339	--	17671	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	1834693	92976	1686888	82049	2070081
			Тенге		--	--	54829	21142	--	153341	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1834693				
Материалы			Тенге				1686888				
Всего заработная плата			Тенге					75971			
Накладные расходы			Тенге				82049				
Сметная прибыль			Тенге				153339				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2070081				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								55
Сметная заработная плата			Тенге					75971			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				2070081				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								55
Сметная заработная плата			Тенге					75971			
		РАЗДЕЛ 7. Восстановление тротуаров из а/б									
62.	Е11-27070-0201 1-0201 1127-0701 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	82,236	828,84	127,48	68160	10484	34995	28388	104272
					275,81	43,82	22681	3604	--	7724	
63.	Е11-27060-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,219296	123912,86	1819,75	27174	399	26775	227	29592
					--	957	--	210	--	2192	
64.	Е11-27030-0402 1-0402 1127-0301 -0402	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков	т смеси	16,17308	12805	969,68	207096	15683	179218	19514	244739
					754,03	363,18	12195	5874	--	18129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%									
65.				274,12	1188,99	2,86	325927	785	273235	56381	412892
	Е11-27070	-Покрытия дорожек и	м2								
	1-0101	тротуаров	покрытия		189,36	1,09	51907	297	--	30585	
	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%									
66.				274,12	743,68	--	203858	--	170407	36128	259184
	Е11-27070	-Покрытия дорожек и	м2								
	1-0102	тротуаров	покрытия		122,03	--	33451	--	--	19199	
	1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	832215	27350	684630	140638	1050679
			Тенге		--	--	120235	9985	--	77829	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				832215				
Материалы			Тенге				684629				
Всего заработная плата			Тенге					130220			
Накладные расходы			Тенге				140637				
Сметная прибыль			Тенге				77828				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1050680				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								100
Сметная заработная плата			Тенге					130220			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				1050680				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								100
Сметная заработная плата			Тенге					130220			
		РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие тротуаров									
67.				14,82	2742,01	--	40637	--	--	29258	75487
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	40637	--	--	5592	
	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	корыта/ НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
68.				25,194	261	--	6576	--	--	--	7102
	С341-**3101**	-Разработанный грунт.	Тенге за		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	526	
	4131-0104										
	-0401	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
69.				25,194	1697	--	42754	--	--	--	46175
	С341-**0201**	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3420	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - **8%**									
	2015										
70.				14,82	16,48	13,79	244	204	1	91	363
	Е11-**01010**	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	39	88	--	27	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
71.				57	696,37	136,62	39693	7787	16185	19812	64266
	Е11-**27070**	-Песчанный слой средней	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	15721	2624	--	4760	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК **2015**	НР - 108%; СП - **8%**									
72.				57	931,15	136,62	53075	7787	29567	19812	78719
	Е11-**27070**	-Устройство основания из	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	15721	2624	--	5831	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - **8%**									
73.				57	507,5	136,62	28927	7787	5419	19812	52639
	Е11-**27070**	-Песчанный слой	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	15721	2624	--	3899	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК **2015**	НР - 108%; СП - **8%**									
74.				57	1318,88	128,54	75176	7327	466	65434	151859
	Е11-**11010**	-Покрытия из брусчатки.	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	67383	2228	--	11249	
	1111-0101	подстилающему слою с									
	-2501	заполнением швов									
	РСНБ РК **2015**	песком									
	Изм. и доп. вып.	НР - 94%; СП - **8%**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	57	3315	--	188955	--	188955	--	204071
					--	--	--	--	--	15116	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	476037	30893	240593	154219	680681
			Тенге		--	--	155221	10187	--	50420	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				476037				
	Материалы		Тенге				577				
	Всего заработная плата		Тенге					165408			
	Местные материалы		Тенге				240017				
	Транспортные расходы		Тенге				49330				
	Накладные расходы		Тенге				154221				
	Сметная прибыль		Тенге				50421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				680679				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								139
	Сметная заработная плата		Тенге					165408			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				680679				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								139
	Сметная заработная плата		Тенге					165408			

РАЗДЕЛ 9. Песчаное покрытие детской игровой площадки

76.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
					2742,01	--	8774	--	--	1207	
77.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	5,44	261	--	1420	--	--	--	1533
					--	--	--	--	--	114	
78.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	5,44	1697	--	9232	--	--	--	9970
					--	--	--	--	--	739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
79.				3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	8	19	--	6	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
80.				16	790,8	136,62	12653	2186	6054	5561	19671
	E11-27070	-Песчанный слой Н=20см.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	Устройство	покрытия		275,81	46,03	4413	737	--	1457	
	1127-0701										
	-0201	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	32132	2230	6055	11899	47551
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	13196	756	--	3523	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				32132				
Материалы			Тенге				10				
Всего заработная плата			Тенге					13951			
Местные материалы			Тенге				6044				
Транспортные расходы			Тенге				10652				
Накладные расходы			Тенге				11899				
Сметная прибыль			Тенге				3522				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				47553				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								12
Сметная заработная плата			Тенге					13951			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				47553				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								12
Сметная заработная плата			Тенге					13951			

РАЗДЕЛ 10. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

81.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	E11-09050	-Электродуговая сварка	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0203	при монтаже			47531	2,76	3129	--	--	482	
	1109-0501										
	-0203	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
82.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	C121-0502	-Уголок стальной	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0502	горячекатаный			--	--	--	--	--	1180	
	2105-0201	равнополочный из									
	-0502	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества,									
	2015	ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
83.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-1302	-Болты с гайками и	кг		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	шайбами оцинкованные			--	--	--	--	--	199	
	2113-0201	диаметром резьбы М12									
	-0304	ГОСТ 1759.0-87									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
84.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	Е11-10010	-Доски. Укладка	м ходов		---	---	---	---	---	---	
	4-0301				38,95	2,13	623	34	--	165	
	1110-0104	НР - 90%; СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										
85.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	С121-0702	-Доски обрезные хвойных	м3		---	---	---	---	---	---	
	03-0104	пород длиной до 6,5 м,			--	--	--	--	--	1063	
	2107-0203	шириной от 75 мм до 150									
	-0104	мм, толщиной от 32 мм									
	РСНБ РК	до 40 мм, 1 сорта ГОСТ									
	2015	8486-86									
		СП - 8%									
86.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	Е12-12010	-Окраска досок в два	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	слоя			319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	1212-0101										
	-0401	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	15155	105	--	4866	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	45952		
Материалы	Тенге	3183		
Всего заработная плата	Тенге		12131	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	30530		
Накладные расходы	Тенге	8852		
Сметная прибыль	Тенге	4384		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	59189		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			10
Сметная заработная плата	Тенге		12131	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	3871		
Материалы	Тенге	87		
Всего заработная плата	Тенге		3130	
Накладные расходы	Тенге	2159		
Сметная прибыль	Тенге	482		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	6513		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			2
Сметная заработная плата	Тенге		3130	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	65702		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					15260			
		РАЗДЕЛ 11. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
87.				117,0932	2742,01	--	321071	--	--	231171	596421
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	321071	--	--	44179	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
88.				199,05844	261	--	51954	--	--	--	56111
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	4156	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
89.				199,05844	1697	--	337802	--	--	--	364826
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	27024	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
90.				117,0932	16,48	13,79	1930	1615	7	722	2864
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	308	695	--	212	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
91.				113,316	64,62	64,62	7322	7322	--	2219	10304
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	3082	--	763	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0102	т. Первый проход по	грунта								
	РСНБ РК	одному следу при									
	2015	толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
92.				94,43	5575,23	1040,63	526469	98267	414291	40374	612190
	E11-27040	-Слои оснований	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	подстилающие и	материал		147,31	248,57	13911	23473	--	45347	
	1127-0401	выравнивающие из щебня	а								
	-0102	или песчано-гравийной	основани								
	РСНБ РК	смеси . Устройство	я в								
	2015		плотном								
		НР - 108%; СП - 8%	теле								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93.				377,72	892,33	189,65	337051	71636	252202	41562	408902
	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		34,98	66,9	13213	25271	--	30289	
		НР - 108%; СП - 8%									
94.				0,9443	123912,86	1819,75	117011	1718	115293	976	127426
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	904	--	9439	
		НР - 108%; СП - 8%									
95.				377,72	1188,99	2,86	449106	1082	376499	77690	568940
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	71525	410	--	42144	
		НР - 108%; СП - 8%									
96.				1510,88	185,92	--	280903	--	234809	49781	357140
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		30,51	--	46094	--	--	26455	
		НР - 108%; СП - 8%									
97.				377,72	1052,28	4,94	397467	1866	153921	228082	675593
	E11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		639,84	2,54	241680	960	--	50044	
		НР - 94%; СП - 8%									
98.				377,72	12822,86	--	4843450	--	4843450	--	5230926
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		--	--	--	--	--	387476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			--	--	7671536	183505	6390472	672577	9011643
		Тенге			--	--	707802	54794	--	667528	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					7671536				
	Материалы	Тенге					1547023				
	Всего заработная плата	Тенге						762596			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4843450				
	Транспортные расходы	Тенге					389756				
	Накладные расходы	Тенге					672577				
	Сметная прибыль	Тенге					667529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					9011643				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									597
	Сметная заработная плата	Тенге						762596			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					9011643				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									597
	Сметная заработная плата	Тенге						762596			
	РАЗДЕЛ 12. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием										
99.			34,1434	2742,01	--	93622	--	--	67408	173912	
	E11-01020 -Разработка грунта 2	м3		2742,01	--	93622	--	--	12882		
	5-0102 группы / нарезка	грунта									
	1101-0205 корыта/										
	-0102										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
100.			58,04378	261	--	15149	--	--	--	16361	
	C341-3101 -Разработанный грунт.	Тенге за									
	04-0401 Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	1212		
	4131-0104										
	-0401 СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
101.			58,04378	1697	--	98500	--	--	--	106380	
	C341-0201 -Вывоз грунта в отвал.	т									
	01-1050 Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	7880		
	4102-0101 км										
	-1050										
	РСНБ РК СП - 8%										
	2015										
102.			34,1434	16,48	13,79	563	471	2	211	835	
	E11-01010 -Грунты 1 группы. Работа	м3		2,63	5,94	90	203	--	62		
	2-0601 на отвале	грунта									
	1101-0102										
	-0601 НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
103.				33,042	64,62	64,62	2135	2135	--	647	3005
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	899	--	223	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0102	т. Первый проход по	грунта								
	РСНБ РК	одному следу при									
	2015	толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
104.				27,535	5575,23	1040,63	153514	28654	120804	11773	178509
	E11-27040	-Слои оснований	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	подстилающие и	материал		147,31	248,57	4056	6844	--	13223	
	1127-0401	выравнивающие из щебня	а								
	-0102	или песчано-гравийной	основани								
	РСНБ РК	смеси. Устройство	я в								
	2015		плотном								
		НР - 108%; СП - 8%	теле								
105.				110,14	892,33	189,65	98281	20888	73540	12119	119232
	E11-27040	-Основания однослойные	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	уложенные по способу	основани		34,98	66,9	3853	7369	--	8832	
	1127-0403	"Заклинки", толщиной 12	я								
	-0201	см. Устройство при									
	РСНБ РК	укатке каменных									
	2015	материалов с пределом									
		прочности на сжатие									
		свыше 68,6 до 98,1 МПа									
		(свыше 700 до 1000									
		кгс/см 2)									
		НР - 108%; СП - 8%									
106.				0,27535	123912,86	1819,75	34119	501	33618	285	37156
	E11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	264	--	2752	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
107.				110,14	1188,99	2,86	130956	315	109785	22654	165898
	E11-27070	-Покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	асфальтобетонные	покрытия		189,36	1,09	20856	120	--	12289	
	1127-0701	однослойные из плотный									
	-0101	мелкозернистой									
	РСНБ РК	асфальтобетонной смеси									
	2015	толщиной 3 см.									
	Изм. и	Устройство									
	доп. вып.										
	2	НР - 108%; СП - 8%									
108.				440,56	185,92	--	81909	--	68468	14516	104139
	E11-27070	-Доработка а/б покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	до 5см. На каждый 0,5	покрытия		30,51	--	13441	--	--	7714	
	1127-0701	см изменения толщины									
	-0102	добавлять к нормам									
	РСНБ РК	11-270701-0101									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 2	НР - 108%; СП - 8%									
109.	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	110,14	1052,28 639,84	4,94 2,54	115898 70472	544 280	44882 --	66507 14592	196997
		НР - 94%; СП - 8%									
110.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	110,14	14343,75 --	-- --	1579821 --	-- --	1579821 --	-- 126386	1706206
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге Тенге		-- --	-- --	2404467 206389	53509 15978	2030920 --	196120 208047	2808630
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2404467				
	Материалы		Тенге				451099				
	Всего заработная плата		Тенге					222367			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1579821				
	Транспортные расходы		Тенге				113650				
	Накладные расходы		Тенге				196118				
	Сметная прибыль		Тенге				208047				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2808632				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								174
	Сметная заработная плата		Тенге					222367			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				2808632				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								174
	Сметная заработная плата		Тенге					222367			
		РАЗДЕЛ 13. Спортивная площадка с искусственным покрытием									
111.	Е11-01010 2-0405 1101-0102 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	118,08	343,42 32,43	310,87 127,71	40551 3829	36708 15080	14 --	13614 4333	58499
		НР - 72%; СП - 8%									
112.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.	т	200,736	1697 --	-- --	340649 --	-- --	-- --	-- 27252	367901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км									
		СП - 8%									
113.	Е11-01010-0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	118,08	16,48	13,79	1946	1628	7	728	2888
	2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	311	701	--	214	
114.	Е11-01020-0102	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	86,4	64,62	64,62	5583	5583	--	1692	7857
	1-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015				--	27,2	--	2350	--	582	
		НР - 72%; СП - 8%									
115.	Е11-27040-0102	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	43,2	5575,23	1040,63	240850	44955	189531	18470	280066
	1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	6364	10738	--	20746	
116.	Е11-27040-0201	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	288	663,11	189,65	190976	54620	126282	31690	240479
	3-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015				34,98	66,9	10074	19268	--	17813	
		НР - 108%; СП - 8%									
117.	Е11-27040-0103	-Верхний слой из отсева. Устройство	м2 основания или покрытия	288	126,95	87,27	36560	25134	74	20670	61809
	2-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	НР - 108%; СП - 8%			39,42	27,04	11352	7787	--	4578	
118.	С121-0105	-Песок из отсевов	м3	15,84	1628	--	25788	--	25788	--	27851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0103 2101-0501 -0103 РСНБ РК 2015	дробления М800 ГОСТ 31424-2010 СП - 8%			--	--	--	--	--	2063	
119.	Е11-11010 1-3607 1111-0101 -3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Искусственное покрытие. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	288	500,2 478,97	21,23 10,95	144059 137943	6116 3154	-- --	132631 22135	298826
120.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфа йбр Астана"	-Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм СП - 8%	м2	288	10518,75 --	-- --	3029400 --	-- --	3029400 --	-- 242352	3271752
121.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфа йбр Астана"	-Полоса для линии разметки,цвет белый СП - 8%	м.	164	1111,07 --	-- --	182216 --	-- --	182216 --	-- 14577	196793
122.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфа йбр Астана"	-Соединительная лента СП - 8%	м.	236	892,5 --	-- --	210630 --	-- --	210630 --	-- 16850	227480
123.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфа йбр Астана"	-Клей двухкомпонентный полиуретановый СП - 8%	кг.	200	5373,21 --	-- --	1074643 --	-- --	1074643 --	-- 85971	1160614
124.	Е11-11010 1-0801 1111-0101 -0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка песком. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3	2,88	6144,19 4635,56	1508,63 454,97	17695 13350	4345 1310	-- --	13781 2518	33994
125.	С СТ Прайс ТОО	-Песок кварцевый, окатанный	т.	4,752	42803,57 --	-- --	203403 --	-- --	203403 --	-- 16272	219675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Мастерфа йбр Астана" СП - 8%										
126.	E11-11010-1-0801 1111-0101 -0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка резиновым гранулятом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3	2,88	6144,19 4635,56	1508,63 454,97	17695 13350	4345 1310	-- --	13781 2518	33994
127.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфа йбр Астана"	-Резиновый гранулят СП - 8%	т.	0,6336	359732,14 --	-- --	227926 --	-- --	227926 --	-- 18234	246160
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге Тенге		-- --	-- --	5990570 196574	183434 61699	5269914 --	247057 499008	6736638
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5990570				
	Материалы		Тенге				315908				
	Всего заработная плата		Тенге					258273			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4928217				
	Местные материалы		Тенге				25788				
	Транспортные расходы		Тенге				340649				
	Накладные расходы		Тенге				247059				
	Сметная прибыль		Тенге				499010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6736639				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								212
	Сметная заработная плата		Тенге					258273			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				6736639				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								212
	Сметная заработная плата		Тенге					258273			

РАЗДЕЛ 14. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128.	E11-09060-1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Петли к стойкам ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,002488	59887,11 53869,6	2469,65 499,15	149 134	6 1	9 --	93 19	262
129.	С121-0503-01-0104 2105-0301 -0104 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,002488	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130.				288	547,19	9,49	157591	2734	1553	123531	303612
	Е11-15020	-Покрытия сеткой	м2		---	---	---	---	---	---	
	7-0202	заградительной			532,3	3,85	153304	1110	--	22490	
	1115-0207										
	-0202	НР - 80%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 4										
131.				288	2276,79	--	655714	--	655714	--	708171
	С	-Сетка заградительная с	м2.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	ячейками 100х100 мм			--	--	--	--	--	52457	
		СП - 8%									
132.				180	32,04	0,28	5768	50	111	5576	12251
	Е11-14020	-Подвеска троса	м		---	---	---	---	---	---	
	3-0201				31,15	0,14	5607	25	--	908	
	1114-0203	НР - 99%; СП - 8%									
	-0201										
	РСНБ РК										
	2015										
133.				198	273,21	--	54096	--	54096	--	58424
	С	-Трос d3	м.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"				--	--	--	--	--	4328	
		СП - 8%									
134.				11	1821,43	--	20036	--	20036	--	21639
	С	-Талреп	шт.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"				--	--	--	--	--	1603	
		СП - 8%									
135.				11	273,21	--	3005	--	3005	--	3246
	С	-Коуш	шт.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"				--	--	--	--	--	240	
		СП - 8%									
136.				44	255	--	11220	--	11220	--	12118
	С	-Зажим для троса	шт.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"				--	--	--	--	--	898	
		СП - 8%									
137.				1620	18,21	--	29507	--	29507	--	31868
	С	-Хомут	шт.		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	СП - 8%			--	--	--	--	--	2361	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			--	--	937087	2789	775251	129200	1151591
		Тенге			--	--	159045	1136	--	85304	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					936938				
	Материалы	Тенге					1665				
	Всего заработная плата	Тенге						160046			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					773579				
	Накладные расходы	Тенге					129107				
	Сметная прибыль	Тенге					85284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1151328				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									124
	Сметная заработная плата	Тенге						160046			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					149				
	Материалы	Тенге					9				
	Всего заработная плата	Тенге						135			
	Накладные расходы	Тенге					93				
	Сметная прибыль	Тенге					19				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					262				
	Сметная заработная плата	Тенге						135			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					1151590				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									124
	Сметная заработная плата	Тенге						160181			
	РАЗДЕЛ 15. Озеленение										
	Газоны										
138.				764,7	415,57	9,78	317788	7481	104496	182879	540720
	E11-47011 -2-0103 -1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		269,14	2,62	205811	2006	--	40053	
		НР - 88%; СП - 8%									
139.				764,7	304,24	156,45	232653	119640	67446	65562	322073
	E11-47011 -2-0106 -1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		59,59	37,84	45567	28936	--	23857	
		НР - 88%; СП - 8%									
	Санитарная обрезка деревьев										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-18010	-Деревья лиственных	дерево		---	---	---	---	---	---	
	1-0506	пород диаметром свыше			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
141.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
142.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1030	грузов бортовыми			--	--	--	--	--	50	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
143.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0602	ветвей. Разгрузка			--	--	--	--	--	22	
	4131-0104										
	-0602	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	564174	127121	171942	257389	887288
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	263805	30942	--	65724	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	564174	
Материалы	Тенге	171943	
Всего заработная плата	Тенге		294748
Транспортные расходы	Тенге	1304	
Накладные расходы	Тенге	257389	
Сметная прибыль	Тенге	65725	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	887288	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		278
Сметная заработная плата	Тенге		294748
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	887288	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		278
Сметная заработная плата	Тенге		294748

РАЗДЕЛ 16. Ограждение палисадника /Тип 1/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144.				22	2563,6	--	56399	--	--	40607	104767
	E12-01010-1-0401-1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	яма		2563,6	--	56399	--	--	7761	
145.				0,198	6343,24	1617,14	1256	320	758	307	1688
	E11-08010-1-0202-1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	178	152	--	125	
146.				0,594	20965,32	1097,63	12453	652	11026	841	14358
	E11-06010-1-0101-1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	775	149	--	1064	
147.				0,0781	25354,71	12073,5	1980	943	464	591	2777
	E11-09030-2-0112-1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	573	284	--	206	
148.				22	809	--	17798	--	17798	--	19222
	C123-0102-01-0138-2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	1424	
149.				0,756096	169148,1	38277,14	127892	28941	3932	72705	216645
	E11-09070-1-0103-1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	95019	10350	--	16048	
150.				0,756096	59952,04	2469,65	45329	1867	2731	28365	79590
	E11-09060-1-0102-1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	40731	377	--	5896	
151.				0,309628	249771	--	77336	--	77336	--	83523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-**0502** **06**-0901 **2105**-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-**86**	т		--	--	--	--	--	6187	
		СП - **8%**									
152.	С121-**0503** **01**-0106 **2105**-0301 -0106 РСНБ РК **2015**	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	0,42724	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	
153.	С121-**0503** **01**-0101 **2105**-0301 -0101 РСНБ РК **2015**	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-**82**	т	0,05852	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	
154.	С121-**0501** **01**-0402 **2105**-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-**97**	т	0,003388	224711	--	761	--	761	--	822
					--	--	--	--	--	61	
		СП - **8%**									
155.	Е11-**13060** **1**-0207 **1113**-0601 -0207 РСНБ РК **2015**	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	9,79	393,04	--	3848	--	--	2655	7023
					393,04	--	3848	--	--	520	
		НР - 69%; СП - **8%**									
156.	Е11-**13030** **1**-0406 **1113**-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	39,16	87,89	2,27	3442	89	1542	1257	5075
					46,26	0,28	1811	11	--	376	
		НР - 69%; СП - **8%**									
157.	Е11-**13030** **1**-1406 **1113**-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-**115**	м2	78,32	92,87	1,62	7274	127	5030	1476	9449
					27,03	0,28	2117	22	--	700	
		НР - 69%; СП - **8%**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	355769	32940	121378	148804	544939
			Тенге		--	--	201452	11344	--	40368	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				162769				
	Материалы		Тенге				18354				
	Всего заработная плата		Тенге					65462			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78097				
	Накладные расходы		Тенге				47144				
	Сметная прибыль		Тенге				16793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				226706				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								65
	Сметная заработная плата		Тенге					65462			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				175202				
	Материалы		Тенге				7128				
	Всего заработная плата		Тенге					147334			
	Накладные расходы		Тенге				101660				
	Сметная прибыль		Тенге				22149				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				299011				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								110
	Сметная заработная плата		Тенге					147334			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				17798				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17798				
	Сметная прибыль		Тенге				1424				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19222				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				544939				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								175
	Сметная заработная плата		Тенге					212796			

РАЗДЕЛ 17. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/

158.			34	948,45	758,92	32247	25803	--	13243	49130
	E11-01020 -Ямы, глубина до 2 м.	яма								
	3-0502 Бурение			189,53	351,45	6444	11949	--	3639	
	1101-0203 бурильно-крановыми									
	-0502 машинами на тракторе.									
	РСНБ РК Группа грунтов 2									
	2015									
	НР - 72%; СП - 8%									
159.			1,088	6343,24	1617,14	6901	1759	4162	1688	9277
	E11-08010 -Основание под стойки	м3								
	1-0202 ограждения. Устройство	основани		901	767,26	980	835	--	687	
	1108-0101	я								
	-0202 НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2015									
160.			5,44	20965,32	1097,63	114051	5971	100978	7702	131494
	E11-06010 -Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101 омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	7102	1362	--	9740	
	1106-0101 Устройство									
	-0101									
	РСНБ РК НР - 91%; СП - 8%									
	2015									
161.			2,294898	25354,71	12073,5	58186	27707	13652	17364	81594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-09030-2-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	16827	8338	--	6044	
162.				2,283984	248843	--	568353	--	568353	--	613822
	С121-0502-06-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	45468	
163.				0,010778	220235	--	2374	--	2374	--	2564
	С121-0501-01-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	190	
164.				5,37268	169148,1	38277,14	908779	205651	27938	516627	1539438
	Е11-09070-1-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	675190	73544	--	114032	
165.				5,37268	59952,04	2469,65	322103	13269	19410	201553	565549
	Е11-09060-1-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	289424	2682	--	41892	
166.				1,1084	247906	--	274779	--	274779	--	296761
	С121-0502-06-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	21982	
167.				1,2886	248843	--	320659	--	320659	--	346312
	С121-0502-06-0802	-Трубы стальные квадратные из	т		--	--	--	--	--	25653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
168.	С121-0503 -04-0111 2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,91766	196524	--	180342	--	180342	--	194770
					--	--	--	--	--	14427	
		СП - 8%									
169.	С121-0503 -04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,41746	199061	--	282161	--	282161	--	304734
					--	--	--	--	--	22573	
		СП - 8%									
170.	С121-0501 -01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,12512	220235	--	27556	--	27556	--	29760
					--	--	--	--	--	2204	
		СП - 8%									
171.	С121-0503 -08-9901 2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2	170	930	--	158100	--	158100	--	170748
					--	--	--	--	--	12648	
		СП - 8%									
172.	С121-0503 -04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для	т	0,19754	199061	--	39323	--	39323	--	42468
					--	--	--	--	--	3146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		крепления сетки/ СП - 8%									
173.				190,4	393,04	--	74835	--	--	51636	136589
	Е11-13060	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207 1113-0601 -0207	металлические. Очистка щетками			393,04	--	74835	--	--	10118	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
174.				190,4	87,89	2,27	16734	432	7495	6113	24675
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406 1113-0301 -0406	металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			46,26	0,28	8807	53	--	1828	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
175.				380,8	92,87	1,62	35365	618	24454	7175	45943
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406 1113-0301 -1406	металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115			27,03	0,28	10293	105	--	3403	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		--	--	3422849	281210	2051736	823101	4585628
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1089902	98867	--	339674	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2133781				
Материалы			Тенге				137090				
Всего заработная плата			Тенге					122765			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1853647				
Накладные расходы			Тенге				87557				
Сметная прибыль			Тенге				177707				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2399045				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								102
Сметная заработная плата			Тенге					122765			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1289068				
Материалы			Тенге				61000				
Всего заработная плата			Тенге					1066005			
Накладные расходы			Тенге				735543				
Сметная прибыль			Тенге				161969				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				2186580				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								799
Сметная заработная плата			Тенге					1066005			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				4585626				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								901
Сметная заработная плата			Тенге					1188769			
		РАЗДЕЛ 18. Калитка К-1 /2 шт/									
		==========									
176.				2	5738,52	--	11477	--	--	8263	21320
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0402 1201-0101 -0402 РСНБ РК 2015	и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м НР - 72%; СП - 8%			5738,52	--	11477	--	--	1579	
177.				0,064	6343,24	1617,14	406	103	245	99	546
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	58	49	--	40	
178.				0,32	20965,32	1097,63	6709	351	5940	453	7735
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	418	80	--	573	
179.				0,02381	169148,1	38277,14	4027	911	124	2290	6822
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	2992	326	--	505	
180.				0,01413	220235	--	3112	--	3112	--	3361
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	249	
181.				0,00968	199061	--	1927	--	1927	--	2081
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	154	
182.				0,119054	25354,71	12073,5	3019	1437	709	901	4233
	Е11-09030 2-0112 1109-0302	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	873	433	--	314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0112 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
183.				0,11568	248843	--	28786	--	28786	--	31089
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	2303	
		СП - 8%									
184.				0,000634	220235	--	140	--	140	--	151
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	11	
		СП - 8%									
185.				0,349794	169148,1	38277,14	59167	13389	1819	33636	100227
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	43959	4788	--	7424	
		НР - 69%; СП - 8%									
186.				0,349794	59952,04	2469,65	20971	864	1264	13122	36821
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	18843	175	--	2727	
		НР - 69%; СП - 8%									
187.				0,04602	247906	--	11409	--	11409	--	12321
	С121-0502 06-0902 2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	913	
		СП - 8%									
188.				0,14572	248843	--	36261	--	36261	--	39162
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90	т		--	--	--	--	--	2901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
189.				0,05398	196524	--	10608	--	10608	--	11457
	С121-0503	-Прокат стальной	т								
	04-0111	горячекатаный круглый			--	--	--	--	--	849	
	2105-0304	из углеродистой									
	-0111	обыкновенной и									
	РСНБ РК	низколегированной стали									
	2015	диаметром 12 мм ГОСТ									
		535-2005 (ГОСТ									
		2590-2006)									
		СП - 8%									
190.				0,08338	199061	--	16598	--	16598	--	17926
	С121-0503	-Прокат стальной	т								
	04-0109	горячекатаный круглый			--	--	--	--	--	1328	
	2105-0304	из углеродистой									
	-0109	обыкновенной и									
	РСНБ РК	низколегированной стали									
	2015	диаметром 10 мм ГОСТ									
		535-2005 (ГОСТ									
		2590-2006)									
		СП - 8%									
191.				0,00736	220235	--	1621	--	1621	--	1751
	С121-0501	-Прокат толстолистовой	т								
	01-0403	горячекатаный с			--	--	--	--	--	130	
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0403	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества									
	2015	толщиной от 4 до 12 мм									
		ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%									
192.				10	930	--	9300	--	9300	--	10044
	С121-0503	-Сетка из оцинкованной	м2								
	08-9901	проволоки диаметром 2			--	--	--	--	--	744	
	2105-0308	мм плетеная ГОСТ									
	-9901	3826-82									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
193.				0,01162	199061	--	2313	--	2313	--	2498
	С121-0503	-Прокат стальной	т								
	04-0109	горячекатаный круглый			--	--	--	--	--	185	
	2105-0304	из углеродистой									
	-0109	обыкновенной и									
	РСНБ РК	низколегированной стали									
	2015	диаметром 10 мм ГОСТ									
		535-2005 (ГОСТ									
		2590-2006)/для									
		крепления сетки/									
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194.				11,2	393,04	--	4402	--	--	3037	8035
	E11-13060	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	4402	--	--	595	
	1113-0601	щетками									
	-0207										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
195.				11,2	87,89	2,27	984	25	441	360	1451
	E11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	518	3	--	108	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой									
	-0406	ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
196.				22,4	92,87	1,62	2080	36	1439	422	2703
	E11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	605	6	--	200	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска									
	-1406	эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге		--	--	235317	17118	134056	62583	321734
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	84145	5860	--	23832	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				148133				
	Материалы		Тенге				8064				
	Всего заработная плата		Тенге					17617			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122075				
	Накладные расходы		Тенге				12635				
	Сметная прибыль		Тенге				12861				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				173630				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								17
	Сметная заработная плата		Тенге					17617			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				87184				
	Материалы		Тенге				3915				
	Всего заработная плата		Тенге					72389			
	Накладные расходы		Тенге				49948				
	Сметная прибыль		Тенге				10971				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				148103				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								54
	Сметная заработная плата		Тенге					72389			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге				321732				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								71
	Сметная заработная плата		Тенге					90005			

РАЗДЕЛ 19. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

197.				80	5738,52	--	459082	--	--	330539	852790
	E12-01010	-Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	459082	--	--	63170	
	1201-0101	0,7 м									
	-0402										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
198.				1,44	6343,24	1617,14	9134	2329	5508	2234	12278
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки МАФ. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	1297	1105	--	909	
199.				3,6	20965,32	1097,63	75475	3951	66824	5097	87018
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	4700	901	--	6446	
200.				4	45751,1	5055,11	183004	20220	7157	99342	304934
	Ц13-37010 2-0104 1337-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		38906,7	1807,24	155627	7229	--	22588	
201.				1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт		--	--	--	--	1111393	--	
202.				1	960948,21	--	960948	--	--	--	960948
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт		--	--	--	--	960948	--	
203.				1	917125	--	917125	--	--	--	917125
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт		--	--	--	--	917125	--	
204.				1	224537,5	--	224538	--	--	--	224538
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт		--	--	--	--	224538	--	
205.				5	41021,29	2547,4	205106	12737	6526	115771	346548
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		37168,6	789,19	185843	3946	--	25670	
206.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО	-Качалка-балансир	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnY lTd."	"Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101			--	--	--	--	109332	--	
207.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт	1	363235,71 --	-- --	363236 --	-- --	-- 363236	-- --	363236
208.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт	1	246223,21 --	-- --	246223 --	-- --	-- 246223	-- --	246223
209.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,5 --	-- --	243513 --	-- --	-- 243513	-- --	243513
210.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Теннисный стол код 6712	шт	1	257517,86 --	-- --	257518 --	-- --	-- 257518	-- --	257518
211.	Ц13-37010-2-0102-1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	34263,85 32088	870,56 96,67	34264 32088	871 97	1305 --	19633 4312	58208
		НР - 61%; СП - 8%									
212.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375 --	-- --	221375 --	-- --	-- 221375	-- --	221375
213.	Ц13-37010-2-0103-1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	8	41021,29 37168,6	2547,4 789,19	328170 297349	20379 6314	10442 --	185234 41072	554477
		НР - 61%; СП - 8%									
214.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт	1	361184,61 --	-- --	361185 --	-- --	-- 361185	-- --	361185
215.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт	1	399667,71 --	-- --	399668 --	-- --	-- 399668	-- --	399668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216.				1	359621,43	--	359621	--	--	--	359621
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт		--	--	--	--	359621	--	
217.				1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт		--	--	--	--	451994	--	
218.				1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт		--	--	--	--	529945	--	
219.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт		--	--	--	--	399668	--	
220.				1	508258,93	--	508259	--	--	--	508259
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт		--	--	--	--	508259	--	
221.				1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт		--	--	--	--	276493	--	
222.				2	45751,1	5055,11	91502	10110	3579	49671	152467
	Ц13-37010 2-0104 1337-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		38906,7	1807,24	77813	3614	--	11294	
223.				2	155414,29	--	310829	--	--	--	310829
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601	шт		--	--	--	--	310829	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге		--	--	9638595	70598	101341	807521	10621580
			Тенге		--	--	1213799	23206	8252860	175461	

Стоимость оборудования	Тенге	8252860
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	8252860
Стоимость монтажных работ	Тенге	842047
Материалы	Тенге	29010
Всего заработная плата	Тенге	769920
Накладные расходы	Тенге	469651
Сметная прибыль	Тенге	104936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1416634				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								572
Сметная заработная плата			Тенге					769920			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				543691				
Материалы			Тенге				72332				
Всего заработная плата			Тенге					467085			
Накладные расходы			Тенге				337870				
Сметная прибыль			Тенге				70525				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				952086				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								473
Сметная заработная плата			Тенге					467085			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				10621580				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1045
Сметная заработная плата			Тенге					1237004			
		РАЗДЕЛ 20. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
224.				6	34263,85	870,56	205583	5223	7832	117796	349249
Ц13-37010	-Оборудование массой		шт.								
2-0102	0,05 т. Монтаж на				32088	96,67	192528	580	--	25870	
1337-0102 -0102	открытой площадке										
РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%										
225.				3	58009,29	--	174028	--	--	--	174028
ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213		шт		--	--	--	--	174028	--	
226.				2	78610,71	--	157221	--	--	--	157221
ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211		шт		--	--	--	--	157221	--	
227.				1	392150	--	392150	--	--	--	392150
ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604		шт		--	--	--	--	392150	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге		--	--	928982	5223	7832	117796	1072648
			Тенге		--	--	192528	580	723399	25870	
Стоимость оборудования			Тенге				723399				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				723399				
Стоимость монтажных работ			Тенге				205583				
Материалы			Тенге				7832				
Всего заработная плата			Тенге					193108			
Накладные расходы			Тенге				117796				
Сметная прибыль			Тенге				25870				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				349249				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								144
Сметная заработная плата			Тенге					193108			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1072649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					193108			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								53126671
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				8783410				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1600960				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					449249			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				21899869				
		Перевозка грузов	Тенге				1426506				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				8976259				
		Накладные расходы	Тенге				7169274				
		Сметная прибыль	Тенге				3270401				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100280'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
     бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
     монт дворовых территорий по адресу:ул.Дунентаева,
     18а 'РП'2'2-1-54'Благоустройство дворовых территор
     ий по адресу:ул.Дунентаева, 18а '467-11/18''в теку
     щих ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
     истка от мусора*
 5 Н43=135,1*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
     онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
     =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
     ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
     и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=204,1*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
     нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=47,268*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
     ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
     ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
     томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
     асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
     )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=2+3*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
     'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
     ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
     учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
     ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
     рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
     ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
     сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
     бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
     ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
     вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
     отовка стандартных посадочных мест механизированны
     м способом. Добавление растительной земли до 25%.
     Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
     сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
     й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
      времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
     пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
     сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
     ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
     0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=236,8*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
     ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
     грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
     асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
     вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
     гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
     вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
     м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
     а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=339,1*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
     од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
     огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
     Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 Е11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
55 Е11-**080101-020**2'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
56 Е11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=4*
61 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н 53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 **34**-99'комплект*
69 С341-**310103-0301'0**,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103-0302'0**,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
74 Н43=147,3*
75 Е11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
76 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перево зки 50 км'Тенге за 1 тонну*
77 Е11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
78 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для по дсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
79 Е11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней гр ани бортового камня'м3 грунта*
80 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта приц епными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 Е11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после дующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-грави йной смеси н-20'м3*
83 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС 249133РС249132)'1''Устройство однослойных основани й толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезер ованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"' м2 основания*
84 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
85 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройст во асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
86 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство ас вальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изм енения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
87 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС 249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из г орячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчи ками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
88 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство ас фальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изме нения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 п окрытия*
89 Н43=1*
90 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую щее покрытие (Н+5)*
91 Н43=747*
92 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п оперечного профиля щебнем фракционированным или ф резерованной крошкой'м3 *
93 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
94 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
95 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
96 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по крытия*
97 Н43=1*
98 Р Восстановление тротуаров из а/б*
99 Н43=274,12*
100 Е11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0, 3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройств о'м2 покрытия*

101 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
102 Е11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
103 Е11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
104 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 покрытия*
105 Н43=1*
106 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
107 Н43=57*
108 Е11-**010205**-0102(П-**11**01185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
109 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
110 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
111 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
112 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
113 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
114 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
115 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
116 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
117 Н43=1*
118 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
119 Н43=16*
120 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
121 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
122 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
123 Е11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
124 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
125 Н43=1*
126 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
127 Н43=1*
128 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
129 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
130 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
131 Е11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
132 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
133 Е12-**120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
134 Н43=1*
135 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
136 Н43=377,72*
137 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
138 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
139 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
140 Е11-**010102-060**1'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
141 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
142 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
143 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
144 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
145 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
146 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
147 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ

адок. Устройство'м2 покрытия*
148 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
149 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
150 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
151 Н43=1*
152 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
153 Н43=110,14*
154 Е11-**010205**-0102(П-**1101185**)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
155 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
156 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
157 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
158 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
159 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
160 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
161 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
162 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
163 Е11-**270701-0102**(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
164 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
165 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
166 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
167 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
168 Н43=1*
169 Р Спортивная площадка с искусственным покрытием*
170 Н43=288*
171 Е11-**010102**-0405'0,41''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 'м3 грунта*
172 С341-**020101**-1050'0,41.1,70''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км'т*
173 Е11-**010102**-0601'0,41''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
174 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
175 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
176 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080=0,12)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
177 Е11-**270402**-0103(РС271794)(РС249133РС249132)'1''Верхний слой из отсева. Устройство'м2 основания или покрытия*
178 С121-**010501**-0103'0,05.1,1''Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010'м3*
179 Е11-**110101**-3607(РС135936)(РС147047)(РС150000)'1''Искусственное покрытие. Устройство'м2 покрытия*
180 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'11550:1,12.1,02'Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм'м2''*
181 Н43=1*
182 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'164'1220:1,12.1,02'Полоса для линии разметки,цвет белый'м.''*
183 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'236'980:1,12.1,02'Соединительная лента'м.''*
184 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'(164+236).0,5'5900:1,12.1,02'Клей двухкомпонентный полиуретановый'кг.''*
185 Е11-**110101**-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405=0,18)'288.0,01''Засыпка песком. Устройство'м3*
186 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кварцевого и резинового гранулята в искусственное покрытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность 1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
187 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'288.0,01.1,65'47000:1,12.1,02'Песок кварцевый, окатанный'т.''*
188 Е11-**110101**-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405=0,18)'288.0,01''Засыпка резиновым гранулятом. Устройство'м3*
189 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кварцевого и резинового гранулята в искусственное по

```
        крытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность
        1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
190 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'288.0,01.0,22'
        395000:1,12.1,02'Резиновый гранулят'т.''*
191 Н43=1*
192 Р Заградительная сетка на спортивную площадку с искусс
        твенным покрытием*
193 Е11-090601-0102(РС126898)(РС128070)(РС128849)(РС248298
        )'40.0,0000622''Петли к стойкам ограждения. Монтаж
        'т конструкций*
194 С121-050301-0104'40.0,0000622''Сталь арматурная горяче
        катаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 57
        81-82'т*
195 Е11-150207-0202(РС128068)(РС128070)'288''Покрытия сетк
        ой заградительной'м2*
196 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана" (=19)'288'2500:1,12.
        1,02'Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм'м2
        .''*
197 Е11-140203-0201(РС127417)(РС128061)(РС128062)'180''Под
        веска троса'м*
198 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'180.1,1'300:1,1
        2.1,02'Трос d3'м.''*
199 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'11'2000:1,12.1,
        02'Талреп'шт.''*
200 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'11'300:1,12.1,0
        2'Коуш'шт.''*
201 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'11.4'280:1,12.1
        ,02'Зажим для троса'шт.''*
202 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'180.9'20:1,12.1
        ,02'Хомут'шт.''*
203 Н43=1*
204 РОзеленение*
205 П2Газоны*
206 Н43=764,7*
207 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
        дготовка почвы механизированным способом. С внесен
        ием растительной земли слоем 15 см'м2*
208 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
        авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
209 Н43=1*
210 П2 Санитарная обрезка деревьев*
211 Н43=5*
212 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром
        свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре
        занных ветвей свыше 15'дерево*
213 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр
        узка'т*
214 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б
        ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп
        одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз
        ки 30 км'т*
215 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз
        грузка'т*
216 Н43=1*
217 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
218 Н43=22*
219 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
        Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
220 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения
        . Устройство'м3 основания*
221 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
222 Е11-090302-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения.
        Монтаж'т конструкций*
223 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прям
        ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
        -80'м*
224 Е11-090701-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
        6):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пос
        троечных условиях'т конструкций*
225 Е11-090601-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
        6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
226 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго
        льные из углеродистой стали наружными размерами от
         15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
227 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека
        таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
228 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат
        аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-8
        2'т*
229 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов
        ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис
        той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д
        о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
230 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические.
        Очистка щетками'м2*
231 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун
        товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
232 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог
        рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
233 Н43=1*
234 Р Ограждение спортивной  площадки /Тип 3/*
235 Н43=36-2*
236 Е11-010203-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль
        но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов
        2'яма*
237 Е11-080101-0202'0,032''Основание под стойки ограждения
        . Устройство'м3 основания*
238 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бет
        онная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
239 Е11-090302-0112(РС248298)'(67,18+0,317):1000''Стойки о
        граждения Монтаж'т конструкций*
240 С121-050206-0802'7,2.9,33.0,001''Трубы стальные квадра
        тные из углеродистой стали наружными размерами от
        30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
241 С121-050101-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой го
        рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с
        тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм
         ГОСТ 14637-89'т*
242 Е11-090701-0103(РС247899)'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+
        9,35+5,81):1000''Изготовление решетчатых конструкц
        ий в построечных условиях'т конструкций*
243 Е11-090601-0102(РС248298)'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+
        9,35+5,81):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конс
```

трукций*
244 С121-**050206**-0902'32,6.0,001''Трубы стальные прямоуголь ные из углеродистой стали наружными размерами от 4 2 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
245 С121-**050206-0802'37,9.0,00**1''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
246 С121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячека таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко легированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
247 С121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячека таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко легированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
248 С121-**050101**-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой гор ячекатаный с обрезными кромками из углеродистой ст али обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
249 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки ди аметром 2 мм плетеная'м2*
250 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекат аный круглый из углеродистой обыкновенной и низкол егированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (Г ОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
251 Е11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистк а щетками'м2*
252 Е11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунт овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
253 Е11-**130301**-1406'(5,6.2)''Поверхности металлические огр унтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
254 Н43=1*
255 Р Калитка К-1 /2 шт/*
256 Н43=2*
257 Е12-**010101-0402'1**''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
258 Е11-**080101**-0202'0,032''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
259 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бет онная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
260 Е11-**090701**-0103(РС247899)'0,00484+7,065.0,001''Изготов ление решетчатых конструкций в построечных условия х'т конструкций*
261 С121-**050101**-0403'7,065.0,001''Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
262 С121-**050304**-0109'0,00484''Прокат стальной горячекатаны й круглый из углеродистой обыкновенной и низколеги рованной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
263 Е11-**090302**-0112(РС248298)'(59,21+0,317).0,001''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
264 С121-**050206**-0802'0,05784''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
265 С121-**050101**-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
266 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(16,08+14,16+56,82+26,99+41, 69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Изготовление решет чатых конструкций в построечных условиях'т констру кций*
267 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(16,08+14,16+56,82+26,99+41, 69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Решетки ограждения . Монтаж'т конструкций*
268 С121-**050206**-0902'0,02301''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13**663**-86'т*
269 С121-**050206**-0802'0,07286''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
270 С121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячека таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко легированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-**2005** (ГОСТ 2590-2006)'т*
271 С121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячека таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко легированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-**2005** (ГОСТ 2590-2006)'т*
272 С121-**050101**-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой гор ячекатаный с обрезными кромками из углеродистой ст али обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
273 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки ди аметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82'м2*
274 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекат аный круглый из углеродистой обыкновенной и низкол егированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (Г ОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
275 Е11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистк а щетками'м2*
276 Е11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунт овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
277 Е11-**130301**-1406'5,6.2''Поверхности металлические огрун тованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
278 Н43=1*
279 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк е*
280 Н43=12+2+21+9+17+4+3+4+8*
281 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
282 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро йство'м3 основания*
283 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
284 Н43=1*
285 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование ма ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
286 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000 :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121'шт*
287 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500

:1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427'шт*
288 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'1015000:1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399'шт*
289 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'248500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
290 Ц13-**370102**-0103(PC239311)(PC130728)'5''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
291 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
292 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'402000:1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256'шт*
293 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'272500:1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
294 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
295 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'285000:1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
296 Ц13-**370102**-0102(PC130728)'1''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
297 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'245000:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155'шт*
298 Ц13-**370102**-0103(PC239311)(PC130728)'8''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
299 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'399730:**1**,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502'шт*
300 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510'шт*
301 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'398000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512'шт*
302 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'500230:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513'шт*
303 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'586500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521'шт*
304 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530'шт*
305 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'562500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531'шт*
306 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'306000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532'шт*
307 Ц13-**370102**-0104(PC239311)(PC130728)'2''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
308 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'172000:1,12.1,012'Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601'шт*
309 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
310 Ц13-**370102**-0102(PC239311)(PC130728)'3+2+1''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
311 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'3'64200:1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт*
312 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'87000:1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'шт*
313 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'434000:1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
314 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу:ул.Дунентаева, 2б

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-55
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Дунентаева, 2б

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	11765,914 тыс.тенге
Сметная заработная плата	2163,691 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,831 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы											
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора											
1.				0,7772	4019,28	1347,3	3124	1047	--	1832			5352
	Е12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции		2671,98	602,08	2077	468	--	396			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.				1,834192	79	--	145	--	--	--			156
	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	12			
3.				1,834192	1697	--	3113	--	--	--			3362
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.	т		--	--	--	--	--	249			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
4.				77,72	784,64	--	60982	--	--	65861	136991
	Е11-27030	-Камни бортовые на	м								
	2-0201	бетонном основании.			784,64	--	60982	--	--	10147	
	1127-0302 -0201	Разборка									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
5.				8,39376	504	--	4230	--	--	--	4569
	С341-3101	-Погрузка неупакованных	т								
	01-0701	грузов (железобетонные			--	--	--	--	--	338	
	4131-0101 -0701	изделия и конструкции)									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
6.				8,39376	1697	--	14244	--	--	--	15384
	С341-0201	-Перевозка строительных	т								
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	1140	
	4102-0101 -1050	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.									
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				25,33	578	--	14641	--	--	15812	32889
	Е11-27030	-Камни бортовые на	м								
	2-0202	щебеночном основании.			578	--	14641	--	--	2436	
	1127-0302 -0202	Разборка поребрика									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
8.				0,972672	504	--	490	--	--	--	529
	С341-3101	-Погрузка неупакованных	т								
	01-0701	грузов (железобетонные			--	--	--	--	--	39	
	4131-0101 -0701	изделия и конструкции)									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
9.				0,972672	1697	--	1651	--	--	--	1783
	С341-0201	-Перевозка строительных	т								
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	132	
	4102-0101 -1050	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.									
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				0,846	64565,39	4790,42	54622	4053	--	35098	96897
	E11-09030 -5-0301 -1109-0305 -0301	-Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т		59774,98	350,39	50570	296	--	7178	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				0,846	455	--	385	--	--	--	416
	С341-3101 -03-0301 -4131-0103 -0301 РСНБ РК 2015	-Погрузка демонтированных мафов	т		--	--	--	--	--	31	
		СП - 8%									
12.				0,846	1697	--	1436	--	--	--	1551
	С341-0201 -01-1050 -4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	115	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	159063	5100	--	118603	299879
			Тенге		--	--	128269	764	--	22213	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				104440				
	Всего заработная плата		Тенге					78168			
	Транспортные расходы		Тенге				25694				
	Накладные расходы		Тенге				83505				
	Сметная прибыль		Тенге				15036				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				202981				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								76
	Сметная заработная плата		Тенге					78168			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				54622				
	Всего заработная плата		Тенге					50866			
	Накладные расходы		Тенге				35098				
	Сметная прибыль		Тенге				7178				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96897				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								50
	Сметная заработная плата		Тенге					50866			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				299878				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								126
	Сметная заработная плата		Тенге					129034			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13.				10	7526,36	707,6	75264	7076	--	49095	134307
	E12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	городских условиях НР - 72%; СП - 8%	ый м3 кряжей		6818,76	--	68188	--	--	9949	
14.				2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
	E12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень		4775	41,43	9550	83	--	1332	
15.				1,1	536	--	590	--	--	--	637
	C341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	47	
16.				1,1	837	--	921	--	--	--	994
	C341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	74	
17.				1,1	366	--	403	--	--	--	435
	C341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	32	
18.				20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2946	4971	--	9139	
		Компенсационная посадка									
19.				10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233
	E11-47010 2-0212 1147-0102 -0212	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0x1,0x0,6 м. Подготовка стандартных	яма		2786,61	233,59	27866	2336	--	5425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел **1147**-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - **1,17**; к времени эксплуатации машин - **1,17** НР - 88%; СП - **8%**										
20.	С125-**0102**-**01**-0701 **2501**-0201-0701 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ **24909-81** СП - **8%**	шт.	10	9505	--	95050	--	95050	--	102654
					--	--	--	--	--	7604	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	328865	33693	184709	91160	453625
			Тенге		--	--	**108550**	**7390**	--	**33602**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				328865				
	Материалы		Тенге				89659				
	Всего заработная плата		Тенге					1**15940**			
	Местные материалы		Тенге				95050				
	Транспортные расходы		Тенге				1913				
	Накладные расходы		Тенге				**91160**				
	Сметная прибыль		Тенге				33602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				453626				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**107**
	Сметная заработная плата		Тенге					115940			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				453626				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								107
	Сметная заработная плата		Тенге					115940			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
21.				0,55083	2109,24	--	1162	--	--	837	2158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01020-5-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	1162	--	--	160	
22.				22,4175	261	--	5851	--	--	--	6319
	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	468	
23.				21,777	1697	--	36956	--	--	--	39912
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2956	
24.				12,81	16,48	13,79	211	177	--	79	313
	Е11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	34	76	--	23	
25.				8,54	6343,24	1617,14	54171	13810	32666	13250	72815
	Е11-08010-1-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	7695	6552	--	5394	
26.				85,4	1821,05	30,07	155517	2568	59180	102432	278585
	Е11-27020-1-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		1098	12,59	93769	1075	--	20636	
27.				3,6722	29213	--	107276	--	107276	--	115858
	С121-0405-08-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	8582	
		Поребрик									
28.				9,2	2109,24	--	19405	--	--	13972	36047
	Е11-01020-5-0102 1101-0205-0102	-Разработка грунта 2 группы под поребрик. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	19405	--	--	2670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
29.				15,64	261	--	4082	--	--	--	4409
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	327	
	4131-0104 -0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				15,64	1697	--	26541	--	--	--	28664
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	2123	
	4102-0101 -1050	км									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				9,2	16,48	13,79	152	127	1	57	225
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	24	55	--	17	
	1101-0102 -0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				3,68	6343,24	1617,14	23343	5951	14076	5709	31377
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	3316	2824	--	2324	
	1108-0101 -0202	смеси или щебеночное. Устройство	я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				92	1821,05	30,07	167536	2766	63754	110348	300115
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003		поребрик		1098	12,59	101016	1158	--	22231	
	1127-0201 -1003	НР - 108%; СП - 8%	а								
	РСНБ РК 2015										
34.				1,472	29213	--	43002	--	43002	--	46442
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	3440	
	2104-0508 -9901	ГОСТ 6665-91									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	645205	25399	319955	246684	963239
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	226420	11740	--	71351	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	645205	
Материалы	Тенге	169679	
Всего заработная плата	Тенге		238160
Местные материалы	Тенге	150278	
Транспортные расходы	Тенге	73430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				246683				
		Сметная прибыль	Тенге				71351				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге				963239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	Тенге					238160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				963239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	Тенге					238160			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

35.				0,06	4151,64	1097,63	249	66	105	85	361
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	78	15	--	27	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,0612	16804	--	1028	--	1028	--	1111
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	82	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за 1 тонну								
	03-0301				--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК 2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-**3101**	-Люк чугунный.	Тенге за								
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - **8%**									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-**0201**	-Транспорт люков на	Тенге за								
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - **8%**									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	28627	413	25503	2765	33902
			Тенге		--	--	**2611**	**189**	--	**2512**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4371				
Материалы			Тенге				218				
Всего заработная плата			Тенге					2800			
Местные материалы			Тенге				1028				
Транспортные расходы			Тенге				**100**				
Накладные расходы			Тенге				2765				
Сметная прибыль			Тенге				571				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**7707**				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3
Сметная заработная плата			Тенге					2800			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				24256				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				24256				
Сметная прибыль			Тенге				1940				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				26196				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				33903				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3
Сметная заработная плата			Тенге					2800			

РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)

43.				10,5	343,42	310,87	3606	3264	2	1211	5202
	Е11-**01010**	-Грунты 2 группы.	м3								
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	340	1341	--	385	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - **8%**									
44.				12,495	1697	--	21204	--	--	--	22900
	С341-**0201**	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	1696	
	4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.									
	-1050	Расстояние перевозки									
	РСНБ РК	50 км									
	2015										
		СП - **8%**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.				7,35	16,48	13,79	121	101	1	45	180
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	19	44	--	13	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
46.				5,355	96	--	514	--	--	--	555
	С341-0201	-Подвозка грунта для	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1001	подсыпки к внешней	1 тонну		--	--	--	--	--	41	
	4102-0101	грани бортового камня									
	-1001										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
47.				3,15	816,86	--	2573	--	--	1853	4780
	Е11-01020	-Подсыпка грунта к	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0501	внешней грани бортового	грунта		816,86	--	2573	--	--	354	
	1101-0205	камня									
	-0501										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
48.				7,5	64,62	64,62	485	485	--	147	682
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение дна	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	корыта прицепными	уплотнен		--	27,2	--	204	--	51	
	1101-0201	катками на	ного								
	-0102	пневмоколесном ходу 25	грунта								
	РСНБ РК	т. Первый проход по									
	2015	одному следу при									
		толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				52,5	6,27	6,27	329	329	--	78	440
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0108	прицепными катками на	уплотнен		--	2,06	--	108	--	33	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0108	т. На каждый	грунта								
	РСНБ РК	последующий проход по									
	2015	одному следу при									
		толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				5	5575,23	1040,63	27876	5203	21936	2138	32415
	Е11-27040	-Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	дополнительного слоя			147,31	248,57	737	1243	--	2401	
	1127-0401	основания из									
	-0102	естественного щебня или									
	РСНБ РК	песчано-гравийной									
	2015	смеси н-20									
		НР - 108%; СП - 8%									
51.				25	902,05	189,65	22551	4741	16935	2751	27326
	Е11-27040	-Устройство однослойных	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	оснований толщиной 15	основани		34,98	66,9	875	1673	--	2024	
	1127-0403	см из фракционного	я								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"									
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				0,0625	123912,86	1819,75	7745	114	7631	65	8434
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		---	---	---	---	---	---	
		НР - 108%; СП - 8%			--	957	--	60	--	625	
53.				25	1242,56	44,07	31064	1102	28724	1586	35261
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /КЗ АБ/		---	---	---	---	---	---	
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,21	1238	230	--	2612	
54.				50	133,23	1,46	6662	73	6584	18	7213
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
		НР - 108%; СП - 8%			0,1	0,23	5	11	--	534	
55.				25	1329,9	44,07	33247	1102	30907	1586	37620
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,21	1238	230	--	2787	
56.				50	147,5	1,46	7375	73	7297	18	7984
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					0,1	0,23	5	11	--	591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	165351	16587	120017	11496	190992
			Тенге		--	--	7029	5155	--	14147	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				165351				
	Материалы		Тенге				120017				
	Всего заработная плата		Тенге					12185			
	Транспортные расходы		Тенге				21718				
	Накладные расходы		Тенге				11493				
	Сметная прибыль		Тенге				14148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				190992				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								9
	Сметная заработная плата		Тенге					12185			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				190992				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								9
	Сметная заработная плата		Тенге					12185			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
57.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	12,12	5575,23	1040,63	67572	12612	53175	5182	78574
					147,31	248,57	1785	3013	--	5820	
		НР - 108%; СП - 8%									
58.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,202	123912,86	1819,75	25030	368	24662	209	27258
					--	957	--	193	--	2019	
		НР - 108%; СП - 8%									
59.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /КЗ АБ/	60,6	1242,56	44,07	75299	2671	69628	3843	85474
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,21	3000	558	--	6331	
60.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство	м2 покрытия	202	1329,9	44,07	268639	8902	249736	12811	303966
					49,51	9,21	10001	1861	--	22516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 2	асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%									
61.	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	404	147,5	1,46	59589	590	58959	142	64509
					0,1	0,23	40	92	--	4778	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	496129	25142	456160	22187	559781
			Тенге		--	--	14827	5717	--	41464	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				496129				
	Материалы		Тенге				456160				
	Всего заработная плата		Тенге					20544			
	Накладные расходы		Тенге				22187				
	Сметная прибыль		Тенге				41465				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				559781				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								15
	Сметная заработная плата		Тенге					20544			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				559781				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								15
	Сметная заработная плата		Тенге					20544			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
62.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,562	2742,01	--	9767	--	--	7032	18143
					2742,01	--	9767	--	--	1344	
63.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	6,0554	261	--	1580	--	--	--	1707
					--	--	--	--	--	126	
64.	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за	6,0554	1697	--	10276	--	--	--	11098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	1 тонну		--	--	--	--	--	822	
65.				3,562	16,48	13,79	59	49	1	22	87
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	9	21	--	6	
66.				13,7	696,37	136,62	9540	1872	3889	4762	15446
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	3779	631	--	1144	
67.				13,7	931,15	136,62	12757	1872	7106	4762	18920
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	3779	631	--	1401	
68.				13,7	507,5	136,62	6953	1872	1302	4762	12652
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	3779	631	--	937	
69.				13,7	1318,88	128,54	18069	1761	112	15727	36499
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	16196	535	--	2704	
70.				13,7	3315	--	45416	--	45416	--	49049
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	3633	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге		--	--	114416	7425	57826	37067	163601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	37308	2448	--	12117	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				114416				
		Материалы	Тенге				139				
		Всего заработная плата	Тенге					39756			
		Местные материалы	Тенге				57688				
		Транспортные расходы	Тенге				11856				
		Накладные расходы	Тенге				37067				
		Сметная прибыль	Тенге				12119				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				163602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					39756			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				163602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					39756			

РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие бельевой площадки

71.				7,8	2742,01	--	21388	--	--	15399	39730
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	21388	--	--	2943	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
72.				13,26	261	--	3461	--	--	--	3738
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	277	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
73.				13,26	1697	--	22502	--	--	--	24302
	C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	1800	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
74.				7,8	16,48	13,79	129	108	--	48	191
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	21	46	--	14	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
75.				30	696,37	136,62	20891	4099	8518	10428	33824
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	8274	1381	--	2505	
	1127-0701	Устройство									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
76.				30	931,15	136,62	27934	4099	15561	10428	41431
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2		275,81	46,03	8274	1381	--	3069	
		НР - 108%; СП - 8%									
77.				30	507,5	136,62	15225	4099	2852	10428	27705
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	8274	1381	--	2052	
		НР - 108%; СП - 8%									
78.				30	1318,88	128,54	39566	3856	245	34439	79926
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1182,16	39,08	35465	1172	--	5920	
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
79.				30	3315	--	99450	--	99450	--	107406
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	7956	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	250546	16259	126626	81170	358253
			Тенге		--	--	81695	5362	--	26536	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	250546	
Материалы	Тенге	304	
Всего заработная плата	Тенге		87057
Местные материалы	Тенге	126325	
Транспортные расходы	Тенге	25963	
Накладные расходы	Тенге	81169	
Сметная прибыль	Тенге	26537	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	358252	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		73
Сметная заработная плата	Тенге		87057
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	358252	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		73
Сметная заработная плата	Тенге		87057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9. Песчаное покрытие детской игровой площадки									
80.				3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	8774	--	--	1207	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
81.				5,44	261	--	1420	--	--	--	1533
	C341-3101 04-0401 4131-0104 -0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	114	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
82.				5,44	1697	--	9232	--	--	--	9970
	C341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	739	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
83.				3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	8	19	--	6	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
84.				16	790,8	136,62	12653	2186	6054	5561	19671
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201	-Песчанный слой H=20см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	4413	737	--	1457	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	32132	2230	6055	11899	47551
			Тенге		--	--	13196	756	--	3523	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	32132	
Материалы	Тенге	10	
Всего заработная плата	Тенге		13951
Местные материалы	Тенге	6044	
Транспортные расходы	Тенге	10652	
Накладные расходы	Тенге	11899	
Сметная прибыль	Тенге	3522	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	47553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13951			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				47553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13951			

РАЗДЕЛ 10. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

85.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	E11-09050	-Электродуговая сварка	т								
	1-0203	при монтаже			47531	2,76	3129	--	--	482	
	1109-0501										
	-0203	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
86.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	C121-0502	-Уголок стальной	т								
	01-0502	горячекатаный			--	--	--	--	--	1180	
	2105-0201	равнополочный из									
	-0502	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества,									
	2015	ширина полки от 40 до									
		125 мм, толщиной от 2									
		до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
87.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	C121-1302	-Болты с гайками и	кг								
	01-0304	шайбами оцинкованные			--	--	--	--	--	199	
	2113-0201	диаметром резьбы М12									
	-0304	ГОСТ 1759.0-87									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
88.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	E11-10010	-Доски. Укладка	м ходов								
	4-0301				38,95	2,13	623	34	--	165	
	1110-0104	НР - 90%; СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										
89.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	C121-0702	-Доски обрезные хвойных	м3								
	03-0104	пород длиной до 6,5 м,			--	--	--	--	--	1063	
	2107-0203	шириной от 75 мм до 150									
	-0104	мм, толщиной от 32 мм									
	РСНБ РК	до 40 мм, 1 сорта ГОСТ									
	2015	8486-86									
		СП - 8%									
90.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	E12-12010	-Окраска досок в два	м2								
	1-0401	слоя			319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	1212-0101										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0401 НР - 72%; СП - 8% РСНБ РК 2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			--	--	49823	868	33801	11012	65702
		Тенге			--	--	15155	105	--	4866	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					45952				
	Материалы	Тенге					3183				
	Всего заработная плата	Тенге						12131			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					30530				
	Накладные расходы	Тенге					8852				
	Сметная прибыль	Тенге					4384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					59189				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
	Сметная заработная плата	Тенге						12131			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3871				
	Материалы	Тенге					87				
	Всего заработная плата	Тенге						3130			
	Накладные расходы	Тенге					2159				
	Сметная прибыль	Тенге					482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					6513				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
	Сметная заработная плата	Тенге						3130			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					65702				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
	Сметная заработная плата	Тенге						15260			
	РАЗДЕЛ 11. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
91.			34,1992	2742,01	--	93775	--	--	67518	174196	
	Е11-01020 -Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	93775	--	--	12903		
92.			58,13864	261	--	15174	--	--	--	16388	
	С341-3101 -Разработанный грунт. Погрузка 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015 СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1214		
93.			58,13864	1697	--	98661	--	--	--	106554	
	С341-0201 -Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км 01-1050 4102-0101 -1050	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	7893		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
94.				34,1992	16,48	13,79	564	472	2	211	837
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	90	203	--	62	
		НР - 72%; СП - 8%									
95.				33,096	64,62	64,62	2139	2139	--	648	3010
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	900	--	223	
		НР - 72%; СП - 8%									
96.				27,58	5575,23	1040,63	153765	28701	121001	11792	178801
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	4063	6856	--	13245	
		НР - 108%; СП - 8%									
97.				110,32	892,33	189,65	98442	20922	73661	12139	119427
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		34,98	66,9	3859	7381	--	8846	
		НР - 108%; СП - 8%									
98.				0,2758	123912,86	1819,75	34175	502	33673	285	37217
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	264	--	2757	
		НР - 108%; СП - 8%									
99.				110,32	1188,99	2,86	131170	316	109964	22691	166169
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	20890	120	--	12309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 2	НР - 108%; СП - 8%									
100.				441,28	185,92	--	82043	--	68580	14540	104309
	Е11-27070	-Доработка а/б покрытия	м2								
	1-0102	до 5см. На каждый 0,5	покрытия		30,51	--	13463	--	--	7727	
	1127-0701 -0102	см изменения толщины добавлять к нормам									
	РСНБ РК 2015	11-270701-0101									
	Изм. и доп. вып. 2	НР - 108%; СП - 8%									
101.				110,32	1052,28	4,94	116087	545	44955	66616	197319
	Е11-11010	-Устройство покрытий для	м2								
	1-3801	открытых площадок.	покрытия		639,84	2,54	70587	280	--	14616	
	1111-0101 -3801	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8%									
102.				110,32	12822,86	--	1414618	--	1414618	--	1527787
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		--	--	--	--	--	113169	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	2240612	53596	1866454	196440	2632014
			Тенге		--	--	206726	16004	--	194964	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2240612	
Материалы	Тенге	451836	
Всего заработная плата	Тенге		222730
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1414618	
Транспортные расходы	Тенге	113835	
Накладные расходы	Тенге	196438	
Сметная прибыль	Тенге	194964	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2632014	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		174
Сметная заработная плата	Тенге		222730
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	2632014	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		174
Сметная заработная плата	Тенге		222730

РАЗДЕЛ 12. Озеленение

		Газоны									
103.				242,81	415,57	9,78	100905	2375	33180	58068	171691
	Е11-47011	-Газоны партерные и	м2								
	2-0103	обыкновенные.			269,14	2,62	65350	637	--	12718	
	1147-0112	Подготовка почвы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2015	механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%									
104.				242,81	304,24	156,45	73873	37989	21416	20817	102266
	Е11-47011 -2-0106 -1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2		59,59	37,84	14468	9188	--	7575	
		Санитарная обрезка деревьев									
105.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010 -1-0506 -1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15 НР - 72%; СП - 8%	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
106.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101 -04-0601 -4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	32	
107.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101 -04-1030 -4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	50	
108.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101 -04-0602 -4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге Тенге		--	--	188510	40364	54596	87833	298452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	92246	9825	--	22107	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				188510				
		Материалы	Тенге				54596				
		Всего заработная плата	Тенге					102071			
		Транспортные расходы	Тенге				1304				
		Накладные расходы	Тенге				87834				
		Сметная прибыль	Тенге				22108				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				298452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					102071			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				298452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					102071			

РАЗДЕЛ 13. Ограждение палисадника /Тип 1/

109.				16	2563,6	--	41018	--	--	29533	76194
	E12-01010	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма		2563,6	--	41018	--	--	5644	
	1-0401 1201-0101 -0401										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
110.				0,144	6343,24	1617,14	913	233	550	223	1228
	E11-08010	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		901	767,26	130	110	--	91	
	1-0202 1108-0101 -0202										
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
111.				0,432	20965,32	1097,63	9057	474	8019	612	10442
	E11-06010	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	564	108	--	773	
	1-0101 1106-0101 -0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
112.				0,0568	25354,71	12073,5	1440	686	338	430	2019
	E11-09030	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	416	206	--	150	
	2-0112 1109-0302 -0112										
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
113.				16	809	--	12944	--	12944	--	13980
	C123-0102	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	1036	
	01-0138 2301-0201 -0138										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
114.				0,549888	169148,1	38277,14	93013	21048	2860	52876	157560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	69105	7527	--	11671	
115.	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,549888	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	32967 29622	1358 274	1987 --	20629 4288	57883
116.	C121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,225184	249771 --	-- --	56244 --	-- --	56244 --	-- 4500	60744
117.	C121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	0,31072	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
118.	C121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04256	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
119.	C121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,002464	224711 --	-- --	554 --	-- --	554 --	-- 44	598
120.	E11-13060 1-0207 1113-0601 -0207	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	7,12	393,04 393,04	-- --	2798 2798	-- --	-- --	1931 378	5108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
121.				28,48	87,89	2,27	2503	65	1121	914	3691
	Е11-13030 -1-0406 -1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	1317	8	--	273	
122.				56,96	92,87	1,62	5290	92	3658	1073	6872
	Е11-13030 -1-1406 -1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	1540	16	--	509	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	258741	23956	88275	108221	396319
			Тенге		--	--	146510	8250	--	29357	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				118378				
Материалы			Тенге				13349				
Всего заработная плата			Тенге					47609			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				56798				
Накладные расходы			Тенге				34286				
Сметная прибыль			Тенге				12213				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				164877				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								47
Сметная заработная плата			Тенге					47609			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				127420				
Материалы			Тенге				5184				
Всего заработная плата			Тенге					107152			
Накладные расходы			Тенге				73935				
Сметная прибыль			Тенге				16108				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				217463				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								80
Сметная заработная плата			Тенге					107152			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				12944				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				12944				
Сметная прибыль			Тенге				1036				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				13980				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				396319				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								127
Сметная заработная плата			Тенге					154761			
		РАЗДЕЛ 14. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
123.				7	2563,6	--	17945	--	--	12921	33335
	Е12-01010 -1-0401 -1201-0101 -0401 РСНБ РК	Ямы для установки стоек яма и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%			2563,6	--	17945	--	--	2469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
124.				0,126	6343,24	1617,14	799	204	481	195	1074
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	114	97	--	80	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
125.				0,315	20965,32	1097,63	6604	346	5847	446	7614
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	411	79	--	564	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
126.				0,09072	25354,71	12073,5	2300	1095	540	686	3226
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	665	330	--	239	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
127.				16,8	1678	--	28190	--	28190	--	30446
	C123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0162	электросварные			--	--	--	--	--	2255	
	2301-0201	прямошовные, D 76 мм,									
	-0162	толщина стенки 4,0 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
128.				0,451066	169148,1	38277,14	76297	17266	2345	43374	129244
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	56686	6174	--	9574	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 7										
129.				0,451066	59952,04	2469,65	27042	1114	1629	16921	47481
	E11-09060	-Решетки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Монтаж	конструк		53869,6	499,15	24299	225	--	3517	
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
130.				0,221221	248843	--	55049	--	55049	--	59453
	C121-0502	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0802	квадратные из			--	--	--	--	--	4404	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0802	наружными размерами от									
	РСНБ РК	30 х 30 мм до 90 х 90									
	2015	мм ГОСТ 13663-86									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
131.				0,22995	224711	--	51672	--	51672	--	55806
	С121-0501 -01-0402 -2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	4134	
		СП - 8%									
132.				7,4025	393,04	--	2909	--	--	2008	5310
	Е11-13060 -1-0207 -1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	2909	--	--	393	
		НР - 69%; СП - 8%									
133.				29,61	87,89	2,27	2602	67	1165	951	3837
	Е11-13030 -1-0406 -1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	1370	8	--	284	
		НР - 69%; СП - 8%									
134.				59,22	92,87	1,62	5500	96	3803	1116	7145
	Е11-13030 -1-1406 -1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	1601	16	--	529	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	276912	20188	150721	78618	383971
			Тенге		--	--	106000	6929	--	28442	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	143082
Материалы	Тенге	11298
Всего заработная плата	Тенге	24550
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	106722
Накладные расходы	Тенге	17636
Сметная прибыль	Тенге	12857
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	173575
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	24
Сметная заработная плата	Тенге	24550
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	105639
Материалы	Тенге	4515
Всего заработная плата	Тенге	88379
Накладные расходы	Тенге	60982
Сметная прибыль	Тенге	13330
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	179951
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					88379			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				28190				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28190				
		Сметная прибыль	Тенге				2255				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				30446				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				383972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					112929			

РАЗДЕЛ 15. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

135.			45	5738,52	--	258233	--	--	185928	479694
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма	---	---	---	---	---	---	---	
	1-0402 1201-0101 -0402	МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м		5738,52	--	258233	--	--	35533		
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
136.			0,81	6343,24	1617,14	5138	1310	3098	1257	6906	
	E11-08010	-Основание под стойки	м3	---	---	---	---	---	---	---	
	1-0202 1108-0101 -0202	МАФ. Устройство	основани я	901	767,26	730	621	--	512		
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
137.			2,025	20965,32	1097,63	42455	2223	37588	2867	48948	
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3	---	---	---	---	---	---	---	
	1-0101 1106-0101 -0101	омоноличивания стоек. Устройство		1305,45	250,38	2644	507	--	3626		
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
138.			3	45751,1	5055,11	137253	15165	5368	74507	228701	
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.	---	---	---	---	---	---	---	
	2-0104 1337-0102 -0104	т. Монтаж на открытой площадке		38906,7	1807,24	116720	5422	--	16941		
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
139.			1	545757,14	--	545757	--	--	--	545757	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300	шт	---	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	545757	--		
140.			1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт	---	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	673613	--		
141.			1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт	---	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	243513	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142.				5	41021,29	2547,4	205106	12737	6526	115771	346548
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		37168,6	789,19	185843	3946	--	25670	
143.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
144.				1	213694,64	--	213695	--	--	--	213695
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт		--	--	--	--	213695	--	
145.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	363236	--	
146.				1	149992,86	--	149993	--	--	--	149993
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник классический для детей от 14 лет код 6440	шт		--	--	--	--	149993	--	
147.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	3190834	31435	52580	380330	3653447
			Тенге		--	--	564170	10496	2542650	82282	

Стоимость оборудования	Тенге	2542650	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	2542650	
Стоимость монтажных работ	Тенге	342360	
Материалы	Тенге	11894	
Всего заработная плата	Тенге		311931
Накладные расходы	Тенге	190278	
Сметная прибыль	Тенге	42611	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	575248	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		231
Сметная заработная плата	Тенге		311931
Стоимость общестроительных работ	Тенге	305826	
Материалы	Тенге	40687	
Всего заработная плата	Тенге		262735
Накладные расходы	Тенге	190052	
Сметная прибыль	Тенге	39670	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	535548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								266
	Сметная заработная плата		Тенге					262735			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				3653447				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								498
	Сметная заработная плата		Тенге					574666			
		РАЗДЕЛ 16. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
148.				10	34263,85	870,56	342638	8706	13052	196326	582082
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	320880	967	--	43117	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
149.				5	58009,29	--	290046	--	--	--	290046
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	290046	--	
150.				5	78610,71	--	393054	--	--	--	393054
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	393054	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	1025738	8706	13052	196326	1265182
			Тенге		--	--	320880	967	683100	43117	
	Стоимость оборудования		Тенге				683100				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				683100				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				342638				
	Материалы		Тенге				13053				
	Всего заработная плата		Тенге					321847			
	Накладные расходы		Тенге				196326				
	Сметная прибыль		Тенге				43117				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				582082				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								241
	Сметная заработная плата		Тенге					321847			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				1265182				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								241
	Сметная заработная плата		Тенге					321847			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								11765910
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				2071593				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				311360				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					92098			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				3556330				
	Перевозка грузов		Тенге				286468				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				3225750				
	Накладные расходы		Тенге				1681811				
	Сметная прибыль		Тенге				632600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100290'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
     бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
     монт дворовых территорий по адресу:ул.Дунентаева,
     2б 'РП'2'2-1-55'Благоустройство дворовых территори
     й по адресу:ул.Дунентаева, 2б'467-11/18''в текущих
      ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
     истка от мусора*
 5 Н43=77,72*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
     онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
     =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
     ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
     и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=25,33*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
     нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=0,846*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
     ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
     ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
     томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
     асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
     )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=2*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
     'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
     ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
     учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
     ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
     рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
     ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
     сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
     бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
     ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
     вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
     отовка стандартных посадочных мест механизированны
     м способом. Добавление растительной земли до 25%.
     Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
     сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
     й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
      времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
     пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
     сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
     ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
     0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=85,4*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
     ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
     грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
     асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
     вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
     гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
     вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
     м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
     а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=92*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
     од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
     огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
     Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 Е11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
55 Е11-**080101-020**2'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
56 Е11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=2*
61 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н 53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 **34**-99'комплект*
69 С341-**310103-0301'0**,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103-0302'0**,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
74 Н43=25*
75 Е11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
76 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перево зки 50 км'Тенге за 1 тонну*
77 Е11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
78 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для по дсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
79 Е11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней гр ани бортового камня'м3 грунта*
80 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта приц епными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 Е11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после дующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-грави йной смеси н-20'м3*
83 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС 249133РС249132)'1''Устройство однослойных основани й толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезер ованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"' м2 основания*
84 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
85 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройст во асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
86 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство ас вальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изм енения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
87 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС 249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из г орячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчи ками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
88 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство ас фальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изме нения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 п окрытия*
89 Н43=1*
90 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую щее покрытие (Н+5)*
91 Н43=202*
92 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п оперечного профиля щебнем фракционированным или ф резерованной крошкой'м3 *
93 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
94 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
95 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
96 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по крытия*
97 Н43=1*
98 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
99 Н43=13,7*
100 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
101 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру

зка'Тенге за 1 тонну*
102 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
103 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
104 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
105 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
во основания из щебня фракционного или песчано-гра
вийной смеси н=12см'м2*
106 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
107 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
ием швов песком'м2 покрытия*
108 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
109 Н43=1*
110 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
111 Н43=30*
112 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
113 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
114 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
115 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
116 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
117 Е11-**270701-0**201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
во основания из щебня фракционного или песчано-гра
вийной смеси н=12см'м2*
118 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
119 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
ием швов песком'м2 покрытия*
120 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
121 Н43=1*
122 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
123 Н43=16*
124 Е11-**010205**-0102 (П-**1101185**)'0,2''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
125 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погруз
ка'Тенге за 1 тонну*
126 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отва
л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
127 Е11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале
'м3 грунта*
128 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,
22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Ус
тройство'м2 покрытия*
129 Н43=1*
130 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п
окрытием*
131 Н43=1*
132 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка п
ри монтаже'т*
133 С121-**050201-0502**'65,84.0,001''Уголок стальной горячека
таный равнополочный из углеродистой стали обыкнове
нного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщ
иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
134 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами
оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'к
г*
135 Е11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
136 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Дос
ки обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной
от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1
сорта ГОСТ 8486-86'м3*
137 Е12-**120101-0401'**(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.2
4+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок
в два слоя'м2*
138 Н43=1*
139 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
140 Н43=110,32*
141 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
142 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
143 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
144 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
145 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
146 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25'
'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще
бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма
териала основания в плотном теле*
147 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр
ойство при укатке каменных материалов с пределом п
рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7
00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
148 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
149 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*

150 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
151 E11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
152 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
153 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
154 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
155 Н43=1*
156 РОзеленение*
157 П2Газоны*
158 Н43=242,81*
159 E11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
160 E11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
161 Н43=1*
162 П2 Санитарная обрезка деревьев*
163 Н43=5*
164 E12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
165 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
166 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
167 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
168 Н43=1*
169 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
170 Н43=16*
171 E12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
172 E11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
173 E11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
174 E11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
175 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
176 E11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
177 E11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
178 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
179 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
180 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
181 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
182 E11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
183 E11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
184 E11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
185 Н43=1*
186 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
187 Н43=7*
188 E12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
189 E11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
190 E11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
191 E11-**090302**-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
192 С123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
193 E11-**090701**-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
194 E11-**090601**-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
195 С121-**050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)**''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
196 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
197 E11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
198 E11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
199 E11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
200 Н43=1*
201 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
202 Н43=12+8+2+11+5+1+2+4*

```
203 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
     Глубина 0,7 м'яма*
204 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
    йство'м3 основания*
205 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
    тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
206 Н43=1*
207 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'3''Оборудование ма
    ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
208 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'604000:
    1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6
     до 12 лет код 5300'шт*
209 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:
    1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4
    -х до 10 лет код 5106'шт*
210 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
    1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
    т 4 до 10 лет код 6136'шт*
211 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'5''Оборудование ма
    ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
212 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:
    1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о
    т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
213 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'236500:
    1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" д
    ля детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
214 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:
    1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с
    тарше код 4256'шт*
215 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'166000:
    1,12.1,012'Турник классический для детей от 14 лет
     код 6440'шт*
216 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
    1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
     код 6442'шт*
217 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
218 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'5+5''Оборудование
    массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
219 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'5'64200:1
    ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
    'шт*
220 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'5'87000:1
    ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
    т*
221 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу:ул.Дунентаева, 2г

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-56
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Дунентаева, 2г

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	22486,974 тыс.тенге
Сметная заработная плата	3226,52 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,727 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы												
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора												
1.				1,3553	4019,28	1347,3	5447	1826	--	3195	9334			
	E12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=15см	м3 конструкции		2671,98	602,08	3621	816	--	691				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.				3,198508	79	--	253	--	--	--	273			
	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	20				
		СП - 8%												
3.				3,198508	1697	--	5428	--	--	--	5862			
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.	т		--	--	--	--	--	434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
4.				135,53	784,64	--	106342	--	--	114850	238888
	Е11-27030	-Камни бортовые на	м								
	2-0201	бетонном основании.			784,64	--	106342	--	--	17695	
	1127-0302 -0201	Разборка									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
5.				14,63724	504	--	7377	--	--	--	7967
	С341-3101	-Погрузка неупакованных	т								
	01-0701	грузов (железобетонные			--	--	--	--	--	590	
	4131-0101 -0701	изделия и конструкции)									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
6.				14,63724	1697	--	24839	--	--	--	26827
	С341-0201	-Перевозка строительных	т								
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	1987	
	4102-0101 -1050	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.									
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				42,14	578	--	24357	--	--	26305	54715
	Е11-27030	-Камни бортовые на	м								
	2-0202	щебеночном основании.			578	--	24357	--	--	4053	
	1127-0302 -0202	Разборка поребрика									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
8.				1,618176	504	--	816	--	--	--	881
	С341-3101	-Погрузка неупакованных	т								
	01-0701	грузов (железобетонные			--	--	--	--	--	65	
	4131-0101 -0701	изделия и конструкции)									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
9.				1,618176	1697	--	2746	--	--	--	2966
	С341-0201	-Перевозка строительных	т								
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	220	
	4102-0101 -1050	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.									
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				1,85	64565,39	4790,42	119446	8862	--	76750	211892
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	110584	648	--	15696	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				1,85	455	--	842	--	--	--	909
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	67	
	4131-0103 -0301										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
12.				1,85	1697	--	3139	--	--	--	3391
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	251	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	301032	10688	--	221100	563905
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	244904	1464	--	41769	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				181586				
	Всего заработная плата		Тенге					135136			
	Транспортные расходы		Тенге				45440				
	Накладные расходы		Тенге				144350				
	Сметная прибыль		Тенге				26075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				352011				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								132
	Сметная заработная плата		Тенге					135136			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				119446				
	Всего заработная плата		Тенге					111232			
	Накладные расходы		Тенге				76750				
	Сметная прибыль		Тенге				15696				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				211892				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								109
	Сметная заработная плата		Тенге					111232			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				563903				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								241
	Сметная заработная плата		Тенге					246368			
		РАЗДЕЛ 2. Забутовка погребов									
13.				20	3273,69	1096,96	65474	21939	--	37740	111471
	Е12-04010	-Демонтаж перекрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	погребов. Разборка	перекрыт		2176,73	444,13	43535	8883	--	8257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1204-0101 -0101 РСНБ РК 2015	ия НР - 72%; СП - 8%									
14.	С341-3101 -04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	9,6	79 -- --	-- 758 --	-- -- --	-- -- 61	-- -- --	-- -- --	819
15.	С341-0201 -01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т	9,6	1697 -- --	-- 16291 --	-- -- --	-- -- 1303	-- -- --	-- -- --	17594
16.	Е11-27040 -1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	10	5284,59 147,31	1040,63 248,57	52846 1473	10406 2486	40967 --	4276 4570	61691
17.	Е11-01020 -1-0502 1101-0201 -0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение насыпи пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	40	188,33 104,36	83,97 43,16	7533 4174	3359 1726	-- --	4248 943	12724
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	142902 49182	35704 13095	40967 --	46264 15134	204299
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				142902				
	Материалы		Тенге				40966				
	Всего заработная плата		Тенге					62277			
	Транспортные расходы		Тенге				17050				
	Накладные расходы		Тенге				46264				
	Сметная прибыль		Тенге				15133				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				204300				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								59
	Сметная заработная плата		Тенге					62277			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				204300				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								59
	Сметная заработная плата		Тенге					62277			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
18.	E12-18010-1-0304 1218-0101-0304 РСНБ РК 2015	-Деревья. Валка в городских условиях НР - 72%; СП - 8%	складочный м3 кряжей	10	7526,36	707,6	75264	7076	--	49095	134307
					6818,76	--	68188	--	--	9949	
19.	E12-18010-1-0102 1218-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень	2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
					4775	41,43	9550	83	--	1332	
20.	C341-3101-04-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т	1,1	536	--	590	--	--	--	637
					--	--	--	--	--	47	
21.	C341-0101-04-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	1,1	837	--	921	--	--	--	994
					--	--	--	--	--	74	
22.	C341-3101-04-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т	1,1	366	--	403	--	--	--	435
					--	--	--	--	--	32	
23.	E11-27040-1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
					147,31	248,57	2946	4971	--	9139	
		Компенсационная посадка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.				10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233
	E11-**47010** **2**-0212 **1147-0102** -0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел **1147**-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - **1,17**; к времени эксплуатации машин - **1,17** НР - 88%; СП - **8%**	яма		2786,61	233,59	27866	2336	--	**5425**	
25.				10	9505	--	95050	--	95050	--	102654
	С125-**0102** **01**-0701 **2501**-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ **24909-81** СП - **8%**	шт.		--	--	--	--	--	**7604**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге		--	--	**328865**	**33693**	**184709**	**91160**	**453625**
			Тенге		--	--	**108550**	**7390**	--	**33602**	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	328865	
Материалы	Тенге	89659	
Всего заработная плата	Тенге		115940
Местные материалы	Тенге	95050	
Транспортные расходы	Тенге	**1913**	
Накладные расходы	Тенге	91160	
Сметная прибыль	Тенге	33602	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	**453626**	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		107
Сметная заработная плата	Тенге		115940
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	453626	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		107
Сметная заработная плата	Тенге		115940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
26.				1,05264	2109,24	--	2220	--	--	1599	4124
	E11-01020-5-0102 1101-0205-0102 2015	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	2220	--	--	306	
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
27.				42,84	261	--	11181	--	--	--	12076
	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	894	
		СП - 8%									
28.				41,616	1697	--	70622	--	--	--	76272
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	5650	
		СП - 8%									
29.				24,48	16,48	13,79	403	338	1	151	599
	E11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	64	145	--	44	
		НР - 72%; СП - 8%									
30.				16,32	6343,24	1617,14	103522	26392	62426	25320	139149
	E11-08010-1-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания		901	767,26	14704	12522	--	10307	
		НР - 93%; СП - 8%									
31.				163,2	1821,05	30,07	297195	4907	113094	195748	532378
	E11-27020-1-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		1098	12,59	179194	2054	--	39435	
		НР - 108%; СП - 8%									
32.				7,0176	29213	--	205005	--	205005	--	221406
	С121-0405-08-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	16400	
		СП - 8%									
		Поребрик									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.				15,925	2109,24	--	33590	--	--	24185	62396
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	33590	--	--	4622	
	1101-0205										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
34.				27,0725	261	--	7066	--	--	--	7631
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	565	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
35.				27,0725	1697	--	45942	--	--	--	49617
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	3675	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
36.				15,925	16,48	13,79	262	220	--	98	390
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	42	95	--	29	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
37.				6,37	6343,24	1617,14	40406	10301	24366	9883	54313
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	5739	4887	--	4023	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
38.				159,25	1821,05	30,07	290002	4788	110357	191010	519493
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003		поребрик		1098	12,59	174857	2005	--	38481	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
39.				2,548	29213	--	74435	--	74435	--	80390
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	5955	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	1181852	46945	589684	447994	1760234
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	410410	21708	--	130386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1181852				
		Материалы	Тенге				310246				
		Всего заработная плата	Тенге					432118			
		Местные материалы	Тенге				279440				
		Транспортные расходы	Тенге				134812				
		Накладные расходы	Тенге				447993				
		Сметная прибыль	Тенге				130388				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1760233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								388
		Сметная заработная плата	Тенге					432118			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1760233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								388
		Сметная заработная плата	Тенге					432118			

РАЗДЕЛ 5. Подъем колодцев до проектной отметки

40.				0,03	4151,64	1097,63	125	33	53	42	180
	E11-**06010**	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	39	8	--	13	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
41.				0,0306	16804	--	514	--	514	--	555
	C121-**0201**	-Бетон тяжелый класса	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-**2010**			--	--	--	--	--	41	
	2102-0101										
	-0601	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
		Люки									
42.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-**23120**	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - **8%**									
	-0101										
	РСНБ РК **2015**										
43.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-**23120**	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - **8%**									
	-0101										
	РСНБ РК **2015**										
44.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-**0301**	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-**99**			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
45.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-**3101**	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - **8%**									
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										
46.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-**3101**	-Люк чугунный.	Тенге за	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - **8%**									
	РСНБ РК										
	2015										
47.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-**0201**	-Транспорт люков на	Тенге за	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - **8%**									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	27989	380	24937	2722	33165
			Тенге	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	2572	182	--	2457	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3733				
	Материалы		Тенге				**166**				
	Всего заработная плата		Тенге					2754			
	Местные материалы		Тенге				514				
	Транспортные расходы		Тенге				**100**				
	Накладные расходы		Тенге				2722				
	Сметная прибыль		Тенге				516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6971**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2754			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**24256**				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				**33168**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2754			
		РАЗДЕЛ 6. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
48.				47,964	343,42	310,87	16472	14911	6	5530	23762
	Е11-**01010**	-Грунты 2 группы.	м3	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	1555	6125	--	**1760**	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - **8%**									
49.				57,07716	1697	--	96860	--	--	--	104609
	С341-**0201**	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	7749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км									
		СП - 8%									
50.				33,5748	16,48	13,79	553	463	2	207	821
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	88	199	--	61	
		НР - 72%; СП - 8%									
51.				24,46164	96	--	2348	--	--	--	2536
	C341-0201 01-1001 4102-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	188	
		СП - 8%									
52.				14,3892	816,86	--	11754	--	--	8463	21834
	E11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта		816,86	--	11754	--	--	1617	
		НР - 72%; СП - 8%									
53.				34,26	64,62	64,62	2214	2214	--	671	3115
	E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	932	--	231	
		НР - 72%; СП - 8%									
54.				239,82	6,27	6,27	1503	1503	--	356	2008
	E11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	2,06	--	495	--	149	
		НР - 72%; СП - 8%									
55.				22,84	5575,23	1040,63	127338	23768	100205	9765	148072
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20	м3		147,31	248,57	3365	5677	--	10968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
56.				114,2	902,05	189,65	103014	21658	77361	12566	124826
	Е11-27040	-Устройство однослойных	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	оснований толщиной 15	основани		34,98	66,9	3995	7640	--	9246	
	1127-0403	см из фракционного	я								
	-0201	щебня или									
	РСНБ РК	фрезерованной крошкой,									
	2015	уложенного по способу									
		"заклинки"									
		НР - 108%; СП - 8%									
57.				0,2855	123912,86	1819,75	35377	520	34857	295	38526
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	273	--	2854	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
58.				114,2	1242,56	44,07	141900	5033	131213	7243	161074
	Е11-27060	-Покрытие из горячих	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-1201	асфальтобетонных	покрытия		49,51	9,21	5654	1052	--	11931	
	1127-0602	смесей, ширина укладки	/КЗ АБ/								
	-1201	до 6 м, толщина слоя 4									
	РСНБ РК	см. Устройство									
	2015	асфальтоукладчиками									
	Изм. и										
	доп. вып.	НР - 108%; СП - 8%									
	2										
59.				228,4	133,23	1,46	30430	333	30074	80	32951
	Е11-27060	-Корректировка до	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-1203	толщины слоя -5 см.	покрытия		0,1	0,23	23	52	--	2441	
	1127-0602	Устройство									
	-1203	асвальтоукладчиками.									
	РСНБ РК	добавлять на каждые 0,5									
	2015	см изменения толщины									
	Изм. и	покрытия к норме									
	доп. вып.	11-270602-1201									
	3										
		НР - 108%; СП - 8%									
60.				114,2	1329,9	44,07	151874	5033	141187	7243	171846
	Е11-27060	-Покрытие из горячих	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-1201	асфальтобетонных	покрытия		49,51	9,21	5654	1052	--	12729	
	1127-0602	смесей, ширина укладки									
	-1201	до 6 м, толщина слоя 4									
	РСНБ РК	см. Устройство									
	2015	асфальтоукладчиками /МЗ									
	Изм. и	АБ/									
	доп. вып.										
	2)	НР - 108%; СП - 8%									
61.				228,4	147,5	1,46	33688	333	33332	80	36470
	Е11-27060	-Корректировка до	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-1203	толщины слоя -5см.	покрытия		0,1	0,23	23	52	--	2701	
	1127-0602	Устройство									
	-1203	асфальтоукладчиками.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			--	--	755326	75768	548237	52499	872450
		Тенге			--	--	32110	23550	--	64625	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					755326				
	Материалы	Тенге					548239				
	Всего заработная плата	Тенге						55660			
	Транспортные расходы	Тенге					99208				
	Накладные расходы	Тенге					52500				
	Сметная прибыль	Тенге					64626				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					872451				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
	Сметная заработная плата	Тенге						55660			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					872451				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
	Сметная заработная плата	Тенге						55660			
	РАЗДЕЛ 7. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)										
62.			46,548	5575,23	1040,63	259516	48439	204220	19902	301771	
	E11-27040 -Выравнивание	м3									
	1-0102 продольного и			147,31	248,57	6857	11571	--	22353		
	1127-0401 поперечного профиля										
	-0102 щебнем										
	РСНБ РК 2015 фракционированным или фрезерованной крошкой										
	НР - 108%; СП - 8%										
63.			0,7758	123912,86	1819,75	96132	1412	94720	802	104688	
	E11-27060 -Основания. Розлив	т									
	2-0901 вяжущих материалов			--	957	--	742	--	7755		
	1127-0602										
	-0901 НР - 108%; СП - 8%										
	РСНБ РК 2015										
64.			232,74	1242,56	44,07	289193	10256	267414	14761	328269	
	E11-27060 -Выравнивание К/З А/Б	м2									
	2-1201	покрытия		49,51	9,21	11523	2144	--	24316		
	1127-0602 НР - 108%; СП - 8%	/КЗ АБ/									
	-1201										
	РСНБ РК 2015										
	Изм. и доп. вып. 2										
65.			775,8	1329,9	44,07	1031733	34188	959135	49202	1167410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	38410	7148	--	86475	
66.				1551,6	147,5	1,46	228856	2265	226438	546	247754
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	153	352	--	18352	
		Разметка парковочных мест									
67.				0,06	34092,48	9489,19	2046	569	1298	379	2618
	Е11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км		2986,02	2857,93	179	171	--	194	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	1907474	97130	1753225	85592	2152510
			Тенге		--	--	57122	22129	--	159445	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1907474				
Материалы			Тенге				1753222				
Всего заработная плата			Тенге					79251			
Накладные расходы			Тенге				85591				
Сметная прибыль			Тенге				159445				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2152510				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								58
Сметная заработная плата			Тенге					79251			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				2152510				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								58
Сметная заработная плата			Тенге					79251			
		РАЗДЕЛ 8. Восстановление тротуаров из а/б									
68.				5,64	828,84	127,48	4675	719	2400	1947	7151
	Е11-27070 1-0201 1127-0701	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство	м2 покрытия		275,81	43,82	1556	247	--	530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
69.				0,01504	123912,86	1819,75	1864	27	1837	16	2030
	E11-27060 -0902 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	14	--	150	
		НР - 108%; СП - 8%									
70.				1,1092	12805	969,68	14203	1076	12291	1338	16785
	E11-27030 -1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси		754,03	363,18	836	403	--	1243	
		НР - 108%; СП - 8%									
71.				18,8	1188,99	2,86	22353	54	18739	3867	28317
	E11-27070 -1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	3560	20	--	2098	
		НР - 108%; СП - 8%									
72.				18,8	743,68	--	13981	--	11687	2478	17776
	E11-27070 -1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия		122,03	--	2294	--	--	1317	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	57076	1876	46954	9646	72059
			Тенге		--	--	8246	685	--	5338	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	57076	
Материалы	Тенге	46954	
Всего заработная плата	Тенге		8931
Накладные расходы	Тенге	9645	
Сметная прибыль	Тенге	5338	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	72059	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					8931			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				72059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8931			
		РАЗДЕЛ 9. Брусчатое покрытие тротуаров									
73.				10,7172	2742,01	--	29387	--	--	21158	54589
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	29387	--	--	4044	
	РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	НР - 72%; СП - 8%									
74.				18,21924	261	--	4755	--	--	--	5136
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	380	
		СП - 8%									
75.				18,21924	1697	--	30918	--	--	--	33391
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2473	
		СП - 8%									
76.				10,7172	16,48	13,79	177	148	1	66	262
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	28	64	--	19	
		НР - 72%; СП - 8%									
77.				41,22	696,37	136,62	28704	5631	11704	14327	46474
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	11369	1897	--	3443	
		НР - 108%; СП - 8%									
78.				41,22	931,15	136,62	38382	5631	21382	14327	56926
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2		275,81	46,03	11369	1897	--	4217	
		НР - 108%; СП - 8%									
79.				41,22	507,5	136,62	20919	5631	3919	14327	38066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-27070	-Песчанный слой	м2								
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	11369	1897	--	2820	
	1127-0701 -0201	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
80.				41,22	1318,88	128,54	54364	5298	338	47319	109818
	E11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2								
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	48728	1611	--	8135	
	1111-0101 -2501	подстилающему слою с заполнением швов									
	РСНБ РК 2015	песком									
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
81.				41,22	3315	--	136644	--	136644	--	147576
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2								
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	10932	
	2104-0509 -0412	толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК 2015	17608-91									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	344250	22340	173988	111524	492238
			Тенге		--	--	112249	7367	--	36463	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				344250				
Материалы			Тенге				417				
Всего заработная плата			Тенге					119616			
Местные материалы			Тенге				173570				
Транспортные расходы			Тенге				35673				
Накладные расходы			Тенге				111526				
Сметная прибыль			Тенге				36462				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				492238				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								100
Сметная заработная плата			Тенге					119616			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				492238				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								100
Сметная заработная плата			Тенге					119616			

РАЗДЕЛ 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

82.				22,351	2742,01	--	61287	--	--	44126	113846
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	61287	--	--	8433	
	1101-0205 -0102	корыта/									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.3.180 Кзтр=1,3										
83.				37,9967	261	--	9917	--	--	--	10711
	С341-**3101**	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	793	
	4131-0104 -0401 РСНБ РК **2015**	СП - **8%**									
84.				37,9967	1697	--	64480	--	--	--	69639
	С341-**0201**	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	5158	
	4102-0101 **-1050** РСНБ РК **2015**	км СП - **8%**									
85.				22,351	16,48	13,79	368	308	1	138	547
	Е11-**01010**	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	59	133	--	40	
	1101-0102 -0601 РСНБ РК **2015**	НР - 72%; СП - **8%**									
86.				21,63	64,62	64,62	1398	1398	--	424	1967
	Е11-**01020**	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	588	--	146	
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - **8%**	ного грунта								
87.				18,025	5575,23	1040,63	100493	18757	79081	7707	116856
	Е11-**27040**	-Слои оснований	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	подстилающие и	материал		147,31	248,57	2655	4481	--	8656	
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	а основани я в плотном теле								
88.				72,1	892,33	189,65	64337	13674	48141	7933	78052
	Е11-**27040**	-Основания однослойные	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	уложенные по способу	основани		34,98	66,9	2522	4824	--	5782	
	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	"Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - **8%**	я								
89.				0,18025	123912,86	1819,75	22335	328	22007	186	24323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	172	--	1802	
90.	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	72,1	1188,99 189,36	2,86 1,09	85726 13653	206 78	71867 --	14830 8044	108600
91.	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	288,4	185,92 30,51	-- --	53619 8799	-- --	44820 --	9502 5050	68172
92.	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	72,1	1052,28 639,84	4,94 2,54	75869 46132	356 183	29381 --	43537 9552	128959
93.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	72,1	12822,86 --	-- --	924528 --	-- --	924528 --	-- 73962	998490
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- --	-- --	1464359 135107	35028 10459	1219826 --	128383 127418	1720162

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1464359	
Материалы	Тенге	295299	
Всего заработная плата	Тенге		145566
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	924528	
Транспортные расходы	Тенге	74398	
Накладные расходы	Тенге	128383	
Сметная прибыль	Тенге	127419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1720162				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								114
Сметная заработная плата			Тенге					145566			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				1720162				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								114
Сметная заработная плата			Тенге					145566			
		РАЗДЕЛ 11. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
94.				33,201	2742,01	--	91038	--	--	65547	169111
E11-01020	-Разработка грунта 2	м3									
5-0102	группы / нарезка	грунта			2742,01	--	91038	--	--	12527	
1101-0205	корыта/										
-0102											
РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%										
2015											
ТЧ 01											
табл. 11											
п.3.180											
Кзтр=1,3											
95.				56,4417	261	--	14731	--	--	--	15910
C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за									
04-0401	Погрузка	1 тонну			--	--	--	--	--	1179	
4131-0104											
-0401	СП - 8%										
РСНБ РК											
2015											
96.				56,4417	1697	--	95782	--	--	--	103444
C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т									
01-1050	Расстояние перевозки 50				--	--	--	--	--	7663	
4102-0101	км										
-1050											
РСНБ РК	СП - 8%										
2015											
97.				33,201	16,48	13,79	547	458	2	205	812
E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3									
2-0601	на отвале	грунта			2,63	5,94	87	197	--	60	
1101-0102											
-0601	НР - 72%; СП - 8%										
РСНБ РК											
2015											
98.				32,13	64,62	64,62	2076	2076	--	629	2922
E11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3									
1-0102	прицепными катками на	уплотнен			--	27,2	--	874	--	216	
1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного									
-0102	т. Первый проход по	грунта									
РСНБ РК	одному следу при										
2015	толщине слоя 30 см										
	НР - 72%; СП - 8%										
99.				26,775	5575,23	1040,63	149277	27863	117470	11448	173582
E11-27040	-Слои оснований	м3									
1-0102	подстилающие и	материал			147,31	248,57	3944	6656	--	12858	
1127-0401	выравнивающие из щебня	а									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	или песчано-гравийной смеси. Устройство оснований в плотном теле НР - 108%; СП - 8%									
100.				107,1	892,33	189,65	95569	20312	71511	11785	115941
	Е11-27040-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	3746	7165	--	8588	
101.				0,26775	123912,86	1819,75	33178	487	32691	277	36131
	Е11-27060-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	256	--	2676	
102.				107,1	1188,99	2,86	127341	307	106754	22028	161319
	Е11-27070-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	20280	116	--	11950	
103.				428,4	185,92	--	79648	--	66578	14115	101265
	Е11-27070-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	13070	--	--	7501	
104.				107,1	1052,28	4,94	112699	529	43643	64671	191560
	Е11-11010-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	68527	272	--	14190	
105.				107,1	14343,75	--	1536216	--	1536216	--	1659113
	С СТ Прайс	-Покрытие для спортивных и гимнастических	м2		--	--	--	--	--	122897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "Мастерфайбр Астана"	площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			--	--	2338101	52032	1974865	190705	2731110
		Тенге			--	--	200692	15537	--	202305	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					2338101				
Материалы		Тенге					438648				
Всего заработная плата		Тенге						216229			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1536216				
Транспортные расходы		Тенге					110513				
Накладные расходы		Тенге					190705				
Сметная прибыль		Тенге					202304				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2731110				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									169
Сметная заработная плата		Тенге						216229			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге					2731110				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									169
Сметная заработная плата		Тенге						216229			
		РАЗДЕЛ 12. Озеленение									
		Газоны									
106.				652,42	415,57	9,78	271127	6383	89152	156027	461327
Е11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2			269,14	2,62	175592	1712	--	34172	
107.				652,42	304,24	156,45	198493	102074	57543	55936	274783
Е11-47011 2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2			59,59	37,84	38876	24687	--	20354	
		Санитарная обрезка деревьев									
108.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
Е12-18010 1-0506 1218-0101	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих	дерево			2485,65	--	12428	--	--	1710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0506 РСНБ РК 2015	ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15									
		НР - 72%; СП - 8%									
109.	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т	0,75	536 --	-- --	402 --	-- --	-- --	-- 32	434
110.	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	0,75	837 --	-- --	628 --	-- --	-- --	-- 50	678
111.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366 --	-- --	275 --	-- --	-- --	-- 22	296
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге Тенге		-- --	-- --	483353 226896	108456 26399	146695 --	220911 56340	760605
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				483353				
	Материалы		Тенге				146697				
	Всего заработная плата		Тенге					253295			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				220911				
	Сметная прибыль		Тенге				56341				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				760605				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								239
	Сметная заработная плата		Тенге					253295			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				760605				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								239
	Сметная заработная плата		Тенге					253295			
		РАЗДЕЛ 13. Ограждение палисадника /Тип 1/									
112.	Е12-01010 1-0401 1201-0101	-Ямы для установки стоек яма и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	29	2563,6 2563,6	-- --		74344 74344	-- --	-- --	53528 10230	138102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0401 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
113.				0,261	6343,24	1617,14	1656	422	999	405	2225
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	235	200	--	165	
114.				0,783	20965,32	1097,63	16416	859	14535	1109	18926
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	1022	196	--	1402	
115.				0,10295	25354,71	12073,5	2610	1243	612	779	3660
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	755	374	--	271	
116.				29	809	--	23461	--	23461	--	25338
	С123-0102 01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	1877	
117.				0,996672	169148,1	38277,14	168585	38150	5182	95838	285577
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	125253	13643	--	21154	
118.				0,996672	59952,04	2469,65	59753	2461	3602	37390	104913
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	53690	497	--	7771	
119.				0,408146	249771	--	101943	--	101943	--	110098
	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от	т		--	--	--	--	--	8155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
120.				0,56318	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
121.				0,07714	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
122.				0,004466	224711	--	1004	--	1004	--	1084
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	80	
		СП - 8%									
123.				12,905	393,04	--	5072	--	--	3500	9258
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	5072	--	--	686	
		НР - 69%; СП - 8%									
124.				51,62	87,89	2,27	4537	117	2032	1657	6690
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	2388	14	--	496	
		НР - 69%; СП - 8%									
125.				103,24	92,87	1,62	9588	168	6629	1945	12456
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	2791	29	--	923	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	468968	43420	159999	196151	718327
			Тенге		--	--	265550	14954	--	53210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				214559				
		Материалы	Тенге				24195				
		Всего заработная плата	Тенге					86291			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				102947				
		Накладные расходы	Тенге				62144				
		Сметная прибыль	Тенге				22136				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				298839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					**86291**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				230948				
		Материалы	Тенге				9396				
		Всего заработная плата	Тенге					194212			
		Накладные расходы	Тенге				134007				
		Сметная прибыль	Тенге				29196				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				394151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					**194212**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				23461				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23461				
		Сметная прибыль	Тенге				1877				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				25338				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				718328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	Тенге					280504			

РАЗДЕЛ 14. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

126.			9	2563,6	--	23072	--	--	16612	42859
	E12-**01010**	-Ямы для установки стоек	яма							
	1-0401	и столбов. Рытье.		2563,6	--	23072	--	--	3175	
	1201-0101 **-0401**	Глубина 0,4 м								
	РСНБ РК **2015**	НР - 72%; СП - **8%**								
127.			0,162	6343,24	1617,14	1028	262	620	251	1381
	E11-**08010**	-Основание под стойки	м3							
	1-0202	ограждения. Устройство	основани	901	767,26	146	124	--	102	
	1108-0101 -0202		я							
		НР - 93%; СП - **8%**								
	РСНБ РК **2015**									
128.			0,405	20965,32	1097,63	8491	445	7517	573	9790
	E11-**06010**	-Подготовка бетонная для	м3							
	1-0101	омоноличивания стоек.		1305,45	250,38	529	101	--	725	
	1106-0101 **-0101**	Устройство								
	РСНБ РК **2015**	НР - 91%; СП - **8%**								
129.			0,11664	25354,71	12073,5	2957	1408	694	883	4147
	E11-**09030**	-Стойки ограждения.	т							
	2-0112	Монтаж	конструк	7332,36	3633,08	855	424	--	307	
	1109-0302 -0112		ций							
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - **8%**								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
130.				21,6	1678	--	36245	--	36245	--	39144
	С123-0102	-Трубы стальные	м		--	--	--	--	--	2900	
	01-0162	электросварные									
	2301-0201	прямошовные, D 76 мм,									
	-0162	толщина стенки 4,0 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
131.				0,579942	169148,1	38277,14	98096	22199	3015	55766	166171
	Е11-09070	-Изготовление решетчатых	т		125671	13688,54	72882	7939	--	12309	
	1-0103	конструкций в	конструк								
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 7										
132.				0,579942	59952,04	2469,65	34769	1432	2096	21756	61047
	Е11-09060	-Решетки ограждения.	т		53869,6	499,15	31241	289	--	4522	
	1-0102	Монтаж	конструк								
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
133.				0,284427	248843	--	70778	--	70778	--	76440
	С121-0502	-Трубы стальные	т		--	--	--	--	--	5662	
	06-0802	квадратные из									
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0802	наружными размерами от									
	РСНБ РК	30 х 30 мм до 90 х 90									
	2015	мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
134.				0,29565	224711	--	66436	--	66436	--	71751
	С121-0501	-Прокат тонколистовой	т		--	--	--	--	--	5315	
	01-0402	горячекатаный с									
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0402	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества									
	2015	толщиной от 2,3 до 3,9									
		мм ГОСТ 16523-97									
		СП - 8%									
135.				9,5175	393,04	--	3741	--	--	2581	6828
	Е11-13060	-Поверхности	м2		393,04	--	3741	--	--	506	
	1-0207	металлические. Очистка									
	1113-0601	щетками									
	-0207										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
136.				38,07	87,89	2,27	3346	86	1499	1222	4934
	Е11-13030	-Поверхности	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	1761	11	--	365	
	1113-0301 -0406	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
137.				76,14	92,87	1,62	7071	124	4889	1435	9186
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	2058	21	--	680	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	356029	25955	193789	101079	493678
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	136285	8909	--	36568	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				183962				
	Материалы		Тенге				14526				
	Всего заработная плата		Тенге					31564			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				137213				
	Накладные расходы		Тенге				22675				
	Сметная прибыль		Тенге				16531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				223168				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								30
	Сметная заработная плата		Тенге					31564			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				135822				
	Материалы		Тенге				5805				
	Всего заработная плата		Тенге					113630			
	Накладные расходы		Тенге				78405				
	Сметная прибыль		Тенге				17138				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				231365				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								85
	Сметная заработная плата		Тенге					113630			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				36245				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36245				
	Сметная прибыль		Тенге				2900				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				39144				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				493678				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								115
	Сметная заработная плата		Тенге					145194			

РАЗДЕЛ 15. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

138.				39	5738,52	--	223802	--	--	161138	415735
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	223802	--	--	30795	
	1201-0101 -0402	0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
139.				0,702	6343,24	1617,14	4453	1135	2685	1089	5985
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	МАФ. Устройство	основани		901	767,26	633	539	--	443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	я НР - 93%; СП - 8%									
140.	Е11-06010-1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,755	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	36794 2291	1926 439	32577 --	2485 3142	42421
141.	Ц13-37010-2-0104 1337-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	3	45751,1 38906,7	5055,11 1807,24	137253 116720	15165 5422	5368 --	74507 16941	228701
142.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт	1	673612,5 --	-- --	673613 --	-- --	-- 673613	-- --	673613
143.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300	шт	1	545757,14 --	-- --	545757 --	-- --	-- 545757	-- --	545757
144.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт	1	1270873,21 --	-- --	1270873 --	-- --	-- 1270873	-- --	1270873
145.	Ц13-37010-2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	41021,29 37168,6	2547,4 789,19	82043 74337	5095 1578	2611 --	46309 10268	138619
146.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт	1	246223,21 --	-- --	246223 --	-- --	-- 246223	-- --	246223
147.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,5 --	-- --	243513 --	-- --	-- 243513	-- --	243513
148.	Ц13-37010-2-0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой	шт.	10	41021,29 37168,6	2547,4 789,19	410213 371686	25474 7892	13053 --	231543 51340	693096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1337-0102 -0103	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
149.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт	1	361184,61	--	361185	--	--	--	361185
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	361185	--	
150.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт	1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	399668	--	
151.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт	1	359621,43	--	359621	--	--	--	359621
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	359621	--	
152.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт	1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	451994	--	
153.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт	1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	529945	--	
154.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт	1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	399668	--	
155.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт	1	508258,93	--	508259	--	--	--	508259
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	508259	--	
156.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт	1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	276493	--	
157.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт	1	308117,86	--	308118	--	--	--	308118
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	308118	--	
158.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт	1	346971,43	--	346971	--	--	--	346971
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	346971	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			--	--	7816455	48796	56294	517071	8446456
		Тенге			--	--	789469	15870	6921899	112929	
	Стоимость оборудования	Тенге					6921899				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					6921899				
	Стоимость монтажных работ	Тенге					629509				
	Материалы	Тенге					21031				
	Всего заработная плата	Тенге						577635			
	Накладные расходы	Тенге					352358				
	Сметная прибыль	Тенге					78549				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					1060416				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									429
	Сметная заработная плата	Тенге						577635			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					265049				
	Материалы	Тенге					35262				
	Всего заработная плата	Тенге						227704			
	Накладные расходы	Тенге					164712				
	Сметная прибыль	Тенге					34381				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					464142				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									231
	Сметная заработная плата	Тенге						227704			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					8446457				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									660
	Сметная заработная плата	Тенге						805339			

РАЗДЕЛ 16. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

159.			8	34263,85	870,56	274111	6964	10443	157061	465666
	Ц13-37010 -Оборудование массой	шт.									
	2-0102 0,05 т. Монтаж на			32088	96,67	256704	773	--	34494	
	1337-0102 открытой площадке										
	-0102										
	РСНБ РК НР - 61%; СП - 8%										
	2015										
160.			4	58009,29	--	232037	--	--	--	232037
	ПРАЙС ТОО -Урна металлическая	шт									
	"SKiff оцинкованная код 1213			--	--	--	--	232037	--	
	COMPAnY										
	lTd."										
161.			4	78610,71	--	314443	--	--	--	314443
	ПРАЙС ТОО -Диван на металлических	шт									
	"SKiff ножках код 2211			--	--	--	--	314443	--	
	COMPAnY										
	lTd."										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			--	--	820591	6964	10443	157061	1012146
		Тенге			--	--	256704	773	546480	34494	
	Стоимость оборудования	Тенге					546480				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					546480				
	Стоимость монтажных работ	Тенге					274111				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге				10442				
Всего заработная плата			Тенге					257477			
Накладные расходы			Тенге				157061				
Сметная прибыль			Тенге				34494				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				465666				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								193
Сметная заработная плата			Тенге					**257477**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	16		Тенге				1012146				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								193
Сметная заработная плата			Тенге					257477			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								22486**969**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				3036050				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				645177				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					**190470**			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				7124612				
Перевозка грузов			Тенге				520411				
Оборудование, инвентарь			Тенге				**7468379**				
Накладные расходы			Тенге				2579862				
Сметная прибыль			Тенге				1112483				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100300'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу:ул.Дунентаева,
       2г 'РП'2'2-1-56'Благоустройство дворовых территори
       й по адресу:ул.Дунентаева, 2г'467-11/18''в текущих
        ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=135,53*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=42,14*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=1,85*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 Р Забутовка погребов*
26 Н43=1*
27 Е12-040101-0101(РС147789)'20''Демонтаж перекрытия погр
       ебов. Разборка'м2 перекрытия*
28 С341-310104-0501'20.0,2.2,4''Мусор строительный. Погру
       зка'т*
29 С341-020101-1050'20.0,2.2,4''Перевозка строительных гр
       узов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,
       5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
        свалку)'т*
30 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
31 Е11-010201-0502'40''Уплотнение насыпи пневматическими
       трамбовками'м3*
32 Н43=1*
33 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
34 П2 Снос деревьев*
35 Н43=2*
36 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
37 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
38 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
39 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
40 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
41 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
42 П2 Компенсационная посадка*
43 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
44 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
45 Н43=1*
46 Р Устройство бортового камня и поребрика*
47 П2Бортовой камень*
48 Н43=163,2*
49 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
50 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
51 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
52 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
```

53 Е11-**080101**-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 основания*
54 Е11-**270201**-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'м бортового камня*
55 С121-**040508**-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ **6665**-91'м3*
56 Н43=1*
57 П2Поребрик*
58 Н43=159,25*
59 Е11-**010205**-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы под поребрик.'м3 грунта*
60 С341-**310104**-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'т*
61 С341-**020101**-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
62 Е11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
63 Е11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 основания*
64 Е11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
65 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
66 Н43=1*
67 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
68 Н43=1*
69 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
70 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
71 Н43=1*
72 П2Люки*
73 Н43=1*
74 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
75 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
76 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
77 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
78 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
79 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
80 Н43=1*
81 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
82 Н43=114,2*
83 Е11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
84 С341-**020101-1050'0**,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
85 Е11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
86 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
87 Е11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня'м3 грунта*
88 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
89 Е11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
90 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20'м3*
91 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"'м2 основания*
92 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
93 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
94 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
95 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
96 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
97 Н43=1*
98 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
99 Н43=775,8*
100 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
101 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
102 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*

103 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
104 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
105 Н43=1*
106 П2Разметка парковочных мест*
107 Н43=60*
108 Е11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м'км *
109 Н43=1*
110 Р Восстановление тротуаров из а/б*
111 Н43=18,8*
112 Е11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
113 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
114 Е11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
115 Е11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
116 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 покрытия*
117 Н43=1*
118 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
119 Н43=41,22*
120 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
121 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
122 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
123 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
124 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
125 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
126 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
127 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
128 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
129 Н43=1*
130 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
131 Н43=72,1*
132 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
133 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
134 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
135 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
136 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
137 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
138 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
139 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
140 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
141 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
142 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
143 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
144 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
145 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
146 Н43=1*
147 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
148 Н43=107,1*

149 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
150 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
151 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
152 E11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
153 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
154 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
155 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
156 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
157 E11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
158 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
159 E11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
160 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
161 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
162 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
163 Н43=1*
164 РОзеленение*
165 П2Газоны*
166 Н43=652,42*
167 E11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
168 E11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
169 Н43=1*
170 П2 Санитарная обрезка деревьев*
171 Н43=5*
172 E12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
173 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
174 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
175 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
176 Н43=1*
177 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
178 Н43=29*
179 E12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
180 E11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
181 E11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
182 E11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
183 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
184 E11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пространственных условиях'т конструкций*
185 E11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
186 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
187 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
188 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
189 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
190 E11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
191 E11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
192 E11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
193 Н43=1*
194 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
195 Н43=9*
196 E12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
197 E11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
198 E11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
199 E11-**090302**-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждени

```
я. Монтаж'т конструкций*
200 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные пр
    ямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107
    05-80'м*
201 Е11-090701-0103(РС247899)''(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
    8+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых кон
    струкций в построечных условиях't конструкций*
202 Е11-090601-0102(РС248298)''(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
    8+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'
    т конструкций*
203 С121-050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)
    ''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали
    наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГО
    СТ 13663-86't*
204 С121-050101-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат т
    онколистовой горячекатаный с обрезными кромками из
     углеродистой стали обыкновенного качества толщино
    й от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97't*
205 Е11-130601-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические.
    Очистка щетками'м2*
206 Е11-130301-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрун
    товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
207 Е11-130301-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог
    рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
208 Н43=1*
209 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
    е*
210 Н43=11+8+13+3+4*
211 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
     Глубина 0,7 м'яма*
212 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
    йство'м3 основания*
213 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
    тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
214 Н43=1*
215 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'3''Оборудование ма
    ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
216 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:
    1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4
    -х до 10 лет код 5106'шт*
217 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'604000:
    1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6
     до 12 лет код 5300'шт*
218 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500
    :1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'
    шт*
219 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование ма
    ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
220 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:
    1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код
    6441'шт*
221 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
    1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
     код 6442'шт*
222 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'10''Оборудование м
    ассой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
223 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'399730:
    1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
    од 7502'шт*
224 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
    1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
    од 7510'шт*
225 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'398000:
    1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
    од 7512'шт*
226 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:
    1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
    од 7513'шт*
227 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'586500:
    1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
    од 7521'шт*
228 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
    1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
    од 7530'шт*
229 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'562500:
    1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
    од 7531'шт*
230 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'306000:
    1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
    од 7532'шт*
231 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'341000:
    1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
    од 7534'шт*
232 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'384000:
    1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
    од 7550'шт*
233 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
234 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'4+4''Оборудование
    массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
235 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'4'64200:1
    ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
    'шт*
236 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'4'87000:1
    ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
    т*
237 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Дунентаева д.32

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-57

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Дунентаева д.32

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	32290,658 тыс.тенге
Сметная заработная плата	4163,035 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,529 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
1.		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора		1,6646	4019,28	1347,3	6690	2243	--	3924	11464
	Е12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции		2671,98	602,08	4448	1002	--	849	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				3,928456	79	--	310	--	--	--	335
	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	25	
3.				3,928456	1697	--	6667	--	--	--	7200
	С341-0201 01-1050 4102-0101	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т		--	--	--	--	--	533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				166,46	784,64	--	130611	--	--	141060	293405
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	130611	--	--	21734	
5.				17,97768	504	--	9061	--	--	--	9786
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	725	
6.				17,97768	1697	--	30508	--	--	--	32949
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2441	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				87,56	578	--	50609	--	--	54658	113689
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	50609	--	--	8421	
8.				3,362304	504	--	1695	--	--	--	1830
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	136	
9.				3,362304	1697	--	5706	--	--	--	6162
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				1,854	64565,39	4790,42	119704	8881	--	76916	212350
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	110823	650	--	15730	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				1,854	455	--	844	--	--	--	911
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	67	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				1,854	1697	--	3146	--	--	--	3398
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	252	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	365551	11124	--	276558	693479
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	296491	1652	--	51369	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				245847				
	Всего заработная плата		Тенге					186671			
	Транспортные расходы		Тенге				57936				
	Накладные расходы		Тенге				199642				
	Сметная прибыль		Тенге				35639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				481129				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								182
	Сметная заработная плата		Тенге					186671			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				119704				
	Всего заработная плата		Тенге					111472			
	Накладные расходы		Тенге				76916				
	Сметная прибыль		Тенге				15730				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				212350				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								110
	Сметная заработная плата		Тенге					111472			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				693478				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								291
	Сметная заработная плата		Тенге					298143			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13.				10	7526,36	707,6	75264	7076	--	49095	134307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	68188	--	--	9949	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	9550	83	--	1332	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				1,1	536	--	590	--	--	--	637
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	47	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				1,1	837	--	921	--	--	--	994
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	74	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				1,1	366	--	403	--	--	--	435
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	2946	4971	--	9139	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	27866	2336	--	5425	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102 -01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	10	9505	--	95050	--	95050	--	102654
					--	--	--	--	--	7604	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	328865	33693	184709	91160	453625
			Тенге		--	--	108550	7390	--	33602	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	328865	
Материалы	Тенге	89659	
Всего заработная плата	Тенге		115940
Местные материалы	Тенге	95050	
Транспортные расходы	Тенге	1913	
Накладные расходы	Тенге	91160	
Сметная прибыль	Тенге	33602	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	453626	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		107
Сметная заработная плата	Тенге		115940
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	453626	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		107
Сметная заработная плата	Тенге		115940

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				1,011618	2109,24	--	2134	--	--	1536	3964
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под бортовой	грунта		2109,24	--	2134	--	--	294	
	1101-0205	камень.									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
22.				41,1705	261	--	10746	--	--	--	11605
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	860	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
23.				39,9942	1697	--	67870	--	--	--	73300
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	5430	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
24.				23,526	16,48	13,79	388	324	2	145	575
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	62	140	--	43	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
25.				15,684	6343,24	1617,14	99487	25363	59993	24333	133726
	E11-08010	-Основание под бордюры	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	14131	12034	--	9906	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				156,84	1821,05	30,07	285613	4716	108687	188119	511631
	E11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	172210	1974	--	37899	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
27.				6,74412	29213	--	197016	--	197016	--	212777
	C121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	15761	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
		Поребрик									
28.				12,541	2109,24	--	26452	--	--	19045	49137
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	26452	--	--	3640	
	1101-0205										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				21,3197	261	--	5564	--	--	--	6010
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		--	--	--	--	--	445	
	04-0401	Погрузка									
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				21,3197	1697	--	36180	--	--	--	39074
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		--	--	--	--	--	2894	
	01-1050	Расстояние перевозки 50									
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				12,541	16,48	13,79	207	173	1	77	307
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		2,63	5,94	33	74	--	23	
	2-0601	на отвале	грунта								
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				5,0164	6343,24	1617,14	31820	8112	19188	7783	42771
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		901	767,26	4520	3849	--	3168	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани								
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				125,41	1821,05	30,07	228378	3771	86907	150421	409103
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		1098	12,59	137700	1579	--	30304	
	1-1003		поребрик								
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				2,00656	29213	--	58618	--	58618	--	63307
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		--	--	--	--	--	4689	
	08-9901	бетона класса В22,5									
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1050472	42459	530412	391459	1557287
			Тенге		--	--	357242	19650	--	115356	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1050472	
Материалы	Тенге	274777	
Всего заработная плата	Тенге		376892
Местные материалы	Тенге	255634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Транспортные расходы			Тенге				120360				
Накладные расходы			Тенге				391461				
Сметная прибыль			Тенге				115355				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1557287				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								339
Сметная заработная плата			Тенге					376892			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3		Тенге				1557287				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								339
Сметная заработная плата			Тенге					376892			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,27	4151,64	1097,63	1121	296	473	382	1623
E11-**06010**	-Подготовка бетонная.		м3		---	---	---	---	---	---	
1-0101	Устройство				1305,45	250,38	352	68	--	120	
1106-0101											
-0101	НР - 91%; СП - **8%**										
РСНБ РК **2015**											
36.				0,2754	16804	--	4628	--	4628	--	4998
C121-**0201**	-Бетон тяжелый класса		м3		---	---	---	---	---	---	
01-0601	В15 ГОСТ 7473-**2010**				--	--	--	--	--	370	
2102-0101											
-0601	СП - **8%**										
РСНБ РК **2015**											
	Люки										
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
E11-**23120**	-Люки. Демонтаж		шт.		---	---	---	---	---	---	
1-0101					988,47	77,34	988	77	--	176	
1123-1201	НР - 99%; СП - **8%**										
-0101											
РСНБ РК **2015**											
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
E11-**23120**	-Люки. Монтаж		шт.		---	---	---	---	---	---	
1-0101					1544,49	96,67	1544	97	--	278	
1123-1201	НР - 99%; СП - **8%**										
-0101											
РСНБ РК **2015**											
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
C123-**0301**	-Люк чугунный, тип Т		комплект		---	---	---	---	---	---	
01-0304	(С250) ГОСТ 3634-**99**				--	--	--	--	--	1940	
2303-0101											
-0304	СП - **8%**										
РСНБ РК **2015**											
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
C341-**3101**	-Люк чугунный. Погрузка		Тенге за		---	---	---	---	---	---	
03-0301			1 тонну		--	--	--	--	--	3	
4131-0103	СП - **8%**										
-0301											
РСНБ РК											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-**3101**	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-**0201**	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	33099	644	29471	3062	39051
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2885	242	--	2893	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8843				
	Материалы		Тенге				585				
	Всего заработная плата		Тенге					3127			
	Местные материалы		Тенге				4628				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				**3062**				
	Сметная прибыль		Тенге				952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12857				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					3127			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**26196**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				39054				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					3127			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
		==========									
43.				33,9408	5575,23	1040,63	189228	35320	148908	14512	220038
	Е11-**27040**	-Выравнивание	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	5000	8437	--	16299	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционнированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
44.				0,56568	123912,86	1819,75	70095	1029	69066	585	76334
	Е11-**27060**	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	541	--	5654	
	1127-0602										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				169,704	1242,56	44,07	210867	7479	194986	10763	239360
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	8402	1564	--	17730	
46.				565,68	1329,9	44,07	752295	24929	699359	35876	851225
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	28007	5212	--	63054	
47.				1131,36	147,5	1,46	166872	1651	165109	398	180651
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	112	257	--	13382	
		Разметка парковочных мест									
48.				0,0165	34092,48	9489,19	563	157	357	104	720
	Е11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км		2986,02	2857,93	49	47	--	53	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1389919	70564	1277785	62238	1568328
			Тенге		--	--	41570	16058	--	116172	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1389919				
Материалы			Тенге				1277785				
Всего заработная плата			Тенге					57627			
Накладные расходы			Тенге				62237				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				116172				
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1568329				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								42
	Сметная заработная плата		Тенге					57627			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1568329				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								42
	Сметная заработная плата		Тенге					57627			

РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие тротуаров

49.				6,3024	2742,01	--	17281	--	--	12443	32102
	E11-01020 -Разработка грунта 2	м3									
	5-0102 группы / нарезка	грунта			2742,01	--	17281	--	--	2378	
	1101-0205 корыта/										
	-0102										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
50.				10,71408	261	--	2796	--	--	--	3020
	C341-3101 -Разработанный грунт.	Тенге за									
	04-0401 Погрузка	1 тонну			--	--	--	--	--	224	
	4131-0104										
	-0401 СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
51.				10,71408	1697	--	18182	--	--	--	19636
	C341-0201 -Вывоз лишнего грунта в	Тенге за									
	01-1050 отвал. Расстояние	1 тонну			--	--	--	--	--	1455	
	4102-0101 перевозки 50 км										
	-1050										
	РСНБ РК СП - 8%										
	2015										
52.				6,3024	16,48	13,79	104	87	--	39	154
	E11-01010 -Грунты 1 группы. Работа	м3									
	2-0601 на отвале	грунта			2,63	5,94	17	37	--	11	
	1101-0102										
	-0601 НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
53.				24,24	696,37	136,62	16880	3312	6882	8425	27330
	E11-27070 -Песчанный слой средней	м2									
	1-0201 крупности Н=15см.	покрытия			275,81	46,03	6686	1116	--	2024	
	1127-0701 Устройство										
	-0201										
	РСНБ РК НР - 108%; СП - 8%										
	2015										
54.				24,24	931,15	136,62	22571	3312	12573	8425	33476
	E11-27070 -Устройство основания из	м2									
	1-0201 щебня фракционного или				275,81	46,03	6686	1116	--	2480	
	1127-0701 песчано-гравийной										
	-0201 смеси н=12см										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
55.				24,24	507,5	136,62	12302	3312	2304	8425	22385
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	6686	1116	--	1658	
	1127-0701 -0201	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
56.				24,24	1318,88	128,54	31970	3116	199	27827	64580
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	28655	947	--	4784	
	1111-0101 -2501	подстилающему слою с заполнением швов									
	РСНБ РК 2015	песком									
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
57.				24,24	3315	--	80356	--	80356	--	86784
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	6428	
	2104-0509 -0412	толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК 2015	17608-91									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	202441	13138	102314	65584	289467
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	66010	4332	--	21442	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				202441				
Материалы			Тенге				245				
Всего заработная плата			Тенге					70342			
Местные материалы			Тенге				102070				
Транспортные расходы			Тенге				20978				
Накладные расходы			Тенге				65584				
Сметная прибыль			Тенге				21442				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				289468				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								59
Сметная заработная плата			Тенге					70342			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				289468				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								59
Сметная заработная плата			Тенге					70342			

РАЗДЕЛ 7. Песчаное покрытие детской игровой площадки

58.				3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	8774	--	--	1207	
	1101-0205 -0102	корыта/									
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
59.				5,44	261	--	1420	--	--	--	1533
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		-- 	-- 	-- 	-- 	-- 	114 	
60.				5,44	1697	--	9232	--	--	--	9970
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		-- 	-- 	-- 	-- 	-- 	739 	
61.				3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63 	5,94 	8 	19 	-- 	6 	
62.				16	790,8	136,62	12653	2186	6054	5561	19671
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой Н=20см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81 	46,03 	4413 	737 	-- 	1457 	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	32132	2230	6055	11899	47551
			Тенге		--	--	13196	756	--	3523	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				32132				
Материалы			Тенге				10				
Всего заработная плата			Тенге					13951			
Местные материалы			Тенге				6044				
Транспортные расходы			Тенге				10652				
Накладные расходы			Тенге				11899				
Сметная прибыль			Тенге				3522				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				47553				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								12
Сметная заработная плата			Тенге					13951			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				47553				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								12
Сметная заработная плата			Тенге					13951			

РАЗДЕЛ 8. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	E11-09050	-Электродуговая сварка	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0203	при монтаже			47531	2,76	3129	--	--	482	
	1109-0501										
	-0203	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
64.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	С121-0502	-Уголок стальной	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0502	горячекатаный			--	--	--	--	--	1180	
	2105-0201	равнополочный из									
	-0502	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества,									
	2015	ширина полки от 40 до									
		125 мм, толщиной от 2									
		до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
65.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-1302	-Болты с гайками и	кг		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	шайбами оцинкованные			--	--	--	--	--	199	
	2113-0201	диаметром резьбы М12									
	-0304	ГОСТ 1759.0-87									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
66.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	Е11-10010	-Доски. Укладка	м ходов		---	---	---	---	---	---	
	4-0301				38,95	2,13	623	34	--	165	
	1110-0104	НР - 90%; СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										
67.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	С121-0702	-Доски обрезные хвойных	м3		---	---	---	---	---	---	
	03-0104	пород длиной до 6,5 м,			--	--	--	--	--	1063	
	2107-0203	шириной от 75 мм до 150									
	-0104	мм, толщиной от 32 мм									
	РСНБ РК	до 40 мм, 1 сорта ГОСТ									
	2015	8486-86									
		СП - 8%									
68.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	Е12-12010	-Окраска досок в два	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	слоя			319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	1212-0101										
	-0401	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	15155	105	--	4866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				45952				
		Материалы	Тенге				3183				
		Всего заработная плата	Тенге					12131			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				30530				
		Накладные расходы	Тенге				8852				
		Сметная прибыль	Тенге				4384				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				59189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					12131			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3871				
		Материалы	Тенге				87				
		Всего заработная плата	Тенге					3130			
		Накладные расходы	Тенге				2159				
		Сметная прибыль	Тенге				482				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				65702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15260			

РАЗДЕЛ 9. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

69.				105,5178	2742,01	--	289331	--	--	208318	537461
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	289331	--	--	39812	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
70.				179,38026	261	--	46818	--	--	--	50564
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3745	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
71.				179,38026	1697	--	304408	--	--	--	328761
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за								
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	24353	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
72.				105,5178	16,48	13,79	1739	1455	6	651	2581
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	278	626	--	191	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
73.				102,114	64,62	64,62	6598	6598	--	2000	9286
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	2777	--	688	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0102	т. Первый проход по	грунта								
	РСНБ РК	одному следу при									
	2015	толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
74.				85,095	5575,23	1040,63	474424	88553	373335	36383	551671
	E11-27040	-Слои оснований	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	подстилающие и	материал		147,31	248,57	12536	21152	--	40865	
	1127-0401	выравнивающие из щебня	а								
	-0102	или песчано-гравийной	основани								
	РСНБ РК	смеси . Устройство	я в								
	2015		плотном								
		НР - 108%; СП - 8%	теле								
75.				340,38	892,33	189,65	303731	64554	227271	37453	368479
	E11-27040	-Основания однослойные	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	уложенные по способу	основани		34,98	66,9	11906	22772	--	27295	
	1127-0403	"Заклинки", толщиной 12	я								
	-0201	см. Устройство при									
	РСНБ РК	укатке каменных									
	2015	материалов с пределом									
		прочности на сжатие									
		свыше 68,6 до 98,1 МПа									
		(свыше 700 до 1000									
		кгс/см2)									
		НР - 108%; СП - 8%									
76.				0,85095	123912,86	1819,75	105444	1549	103895	880	114829
	E11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	814	--	8506	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
77.				340,38	1188,99	2,86	404709	975	339280	70010	512696
	E11-27070	-Покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	асфальтобетонные	покрытия		189,36	1,09	64454	369	--	37978	
	1127-0701	однослойные из плотный									
	-0101	мелкозернистой									
	РСНБ РК	асфальтобетонной смеси									
	2015	толщиной 3 см.									
	Изм. и	Устройство									
	доп. вып.										
	2	НР - 108%; СП - 8%									
78.				1361,52	185,92	--	253134	--	211597	44860	321834
	E11-27070	-Доработка а/б покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	до 5см. На каждый 0,5	покрытия		30,51	--	41537	--	--	23840	
	1127-0701	см изменения толщины									
	-0102	добавлять к нормам									
	РСНБ РК	11-270701-0101									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 2 НР - 108%; СП - 8%										
79.	E11-11010-1-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство покрытия НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	340,38	1052,28	4,94	358175	1681	138705	205535	608806
					639,84	2,54	217789	865	--	45097	
80.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	340,38	12822,86	--	4364644	--	4364644	--	4713816
					--	--	--	--	--	349172	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	6913156	165365	5758733	606090	8120784
			Тенге		--	--	637831	49377	--	601542	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				6913156				
Материалы			Тенге				1394090				
Всего заработная плата			Тенге					687208			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4364644				
Транспортные расходы			Тенге				351227				
Накладные расходы			Тенге				606089				
Сметная прибыль			Тенге				601540				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				8120785				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								538
Сметная заработная плата			Тенге					687208			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				8120785				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								538
Сметная заработная плата			Тенге					687208			
		РАЗДЕЛ 10. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
81.	E11-01020-5-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	25,4014	2742,01	--	69651	--	--	50149	129384
					2742,01	--	69651	--	--	9584	
82.	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за	43,18238	261	--	11271	--	--	--	12172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Погрузка СП - 8%	1 тонну		--	--	--	--	--	902	
83.	С341-0201 -01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т	43,18238	1697 --	-- --	73280 --	-- --	-- --	-- 5862	79143
84.	Е11-01010 -2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	25,4014	16,48 2,63	13,79 5,94	419 67	350 151	2 --	157 46	621
85.	Е11-01020 -1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	24,582	64,62 --	64,62 27,2	1588 --	1588 669	-- --	481 166	2235
86.	Е11-27040 -1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	20,485	5575,23 147,31	1040,63 248,57	114208 3018	21317 5092	89873 --	8758 9837	132804
87.	Е11-27040 -3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	81,94	892,33 34,98	189,65 66,9	73118 2866	15540 5482	54712 --	9016 6571	88704
88.	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,20485	123912,86 --	1819,75 957	25384 --	373 196	25011 --	212 2048	27643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
89.				81,94	1188,99	2,86	97426	235	81675	16853	123422
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	15516	89	--	9142	
90.				327,76	185,92	--	60937	--	50938	10799	77475
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	9999	--	--	5739	
91.				81,94	1052,28	4,94	86224	405	33391	49479	146558
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	52428	208	--	10856	
92.				81,94	14343,75	--	1175327	--	1175327	--	1269353
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	94026	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	1788833	39808	1510929	145904	2089514
			Тенге		--	--	153546	11887	--	154779	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1788833		
Материалы	Тенге	335601		
Всего заработная плата	Тенге		165432	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1175327		
Транспортные расходы	Тенге	84551		
Накладные расходы	Тенге	145904		
Сметная прибыль	Тенге	154779		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2089516		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			130
Сметная заработная плата	Тенге		165432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				2089516				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								130
	Сметная заработная плата		Тенге					165432			
		РАЗДЕЛ 11. Озеленение									
		Газоны									
93.				410,5	415,57	9,78	170592	4016	56094	98172	290265
	Е11-47011-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		269,14	2,62	110482	1077	--	21501	
		НР - 88%; СП - 8%									
94.				410,5	304,24	156,45	124891	64224	36206	35194	172892
	Е11-47011-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		59,59	37,84	24461	15533	--	12807	
		НР - 88%; СП - 8%									
		Санитарная обрезка деревьев									
95.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
		НР - 72%; СП - 8%									
96.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т		--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
97.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101-0104 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		--	--	--	--	--	50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
98.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	04-0602	ветвей. Разгрузка			--	--	--	--	--	22	
	4131-0104										
	-0602	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	309216	68240	92300	142314	487652
			Тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	147370	16610	--	36122	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				309216				
	Материалы		Тенге				92301				
	Всего заработная плата		Тенге					163981			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				142314				
	Сметная прибыль		Тенге				36122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				487653				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								154
	Сметная заработная плата		Тенге					163981			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				487653				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								154
	Сметная заработная плата		Тенге					163981			
		РАЗДЕЛ 12. Ограждение палисадника /Тип 1/									
99.				25	2563,6	--	64090	--	--	46145	119054
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	64090	--	--	8819	
	1201-0101	Глубина 0,4 м									
	-0401										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
100.				0,225	6343,24	1617,14	1427	364	860	349	1918
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	203	173	--	142	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
101.				0,675	20965,32	1097,63	14152	741	12530	956	16316
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	881	169	--	1209	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
102.				0,08875	25354,71	12073,5	2250	1072	527	671	3155
	Е11-09030	-Стойки ограждения.	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	651	322	--	234	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
103.				25	809	--	20225	--	20225	--	21843
	С123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	1618	
	2301-0201	прямошовные, D 51 мм,									
	-0138	толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
104.				0,8592	169148,1	38277,14	145332	32888	4467	82619	246187
	Е11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	107977	11761	--	18236	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
105.				0,8592	59952,04	2469,65	51511	2122	3104	32232	90443
	Е11-09060	-Решетки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Монтаж	конструк		53869,6	499,15	46285	429	--	6699	
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
106.				0,35185	249771	--	87882	--	87882	--	94912
	С121-0502	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0901	прямоугольные из			--	--	--	--	--	7031	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0901	наружными размерами от									
	РСНБ РК 2015	15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
107.				0,4855	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0106	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	--	
	2105-0301	класса А-I , квадрат									
	-0106	16х16мм									
	РСНБ РК 2015										
108.				0,0665	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0101	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	--	
	2105-0301	класса А-I диаметром 6									
	-0101	мм ГОСТ 5781-82									
	РСНБ РК 2015										
109.				0,00385	224711	--	865	--	865	--	934
	С121-0501	-Прокат тонколистовой	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0402	горячекатаный с			--	--	--	--	--	69	
	2105-0101	обрезными кромками из									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0402 РСНБ РК 2015	углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%									
110.				11,125	393,04	--	4373	--	--	3017	7981
	E11-13060	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	4373	--	--	591	
	1113-0601 -0207	щетками									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
111.				44,5	87,89	2,27	3911	101	1752	1429	5767
	E11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	2058	12	--	427	
	1113-0301 -0406	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
112.				89	92,87	1,62	8266	144	5716	1677	10738
	E11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	2406	25	--	795	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	404283	37431	137928	169095	619248
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	228923	12891	--	45870	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	184965	
Материалы	Тенге	20857	
Всего заработная плата	Тенге		74389
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	88747	
Накладные расходы	Тенге	53572	
Сметная прибыль	Тенге	19083	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	257620	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		73
Сметная заработная плата	Тенге	74389	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	199093	
Материалы	Тенге	8100	
Всего заработная плата	Тенге	167425	
Накладные расходы	Тенге	115523	
Сметная прибыль	Тенге	25169	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	339785	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		126
Сметная заработная плата	Тенге	167425	
Стоимость сантехнических работ	Тенге	20225	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	20225	
Сметная прибыль	Тенге	1618	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	21843	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	619249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								199
	Сметная заработная плата		Тенге					241814			
		РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
113.				120	5738,52	--	688622	--	--	495808	1279185
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	688622	--	--	94754	
	1201-0101 -0402	0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
114.				2,16	6343,24	1617,14	13701	3493	8262	3351	18417
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	МАФ. Устройство	основани		901	767,26	1946	1657	--	1364	
	1108-0101 -0202		я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
115.				5,4	20965,32	1097,63	113213	5927	100237	7645	130527
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	7049	1352	--	9669	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
116.				6	45751,1	5055,11	274507	30331	10736	149013	457401
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.								
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	233440	10843	--	33882	
	1337-0102 -0104	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
117.				1	1681998,21	--	1681998	--	--	--	1681998
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524	шт		--	--	--	--	1681998	--	
118.				1	534914,29	--	534914	--	--	--	534914
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт		--	--	--	--	534914	--	
119.				1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт		--	--	--	--	1111393	--	
120.				1	960948,21	--	960948	--	--	--	960948
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ	-Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт		--	--	--	--	960948	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	lTd."										
121.				1	917125	--	917125	--	--	--	917125
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт		--	--	--	--	917125	--	
122.				1	1270873,21	--	1270873	--	--	--	1270873
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт		--	--	--	--	1270873	--	
123.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	6	41021,29	2547,4	246128	15284	7832	138926	415857
					37168,6	789,19	223012	4735	--	30804	
124.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
125.				1	126500	--	126500	--	--	--	126500
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт		--	--	--	--	126500	--	
126.				1	213694,64	--	213695	--	--	--	213695
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт		--	--	--	--	213695	--	
127.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	363236	--	
128.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
129.				1	257517,86	--	257518	--	--	--	257518
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Теннисный стол код 6712	шт		--	--	--	--	257518	--	
130.	Ц13-37010 2-0102 1337-0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
					32088	96,67	64176	193	--	8623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
131.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	221375	--	
132.				1	437328,57	--	437329	--	--	--	437329
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158	шт		--	--	--	--	437329	--	
133.				7	41021,29	2547,4	287149	17832	9137	162080	485167
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	260180	5524	--	35938	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
134.				1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт		--	--	--	--	451994	--	
135.				1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт		--	--	--	--	529945	--	
136.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт		--	--	--	--	399668	--	
137.				1	508258,93	--	508259	--	--	--	508259
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт		--	--	--	--	508259	--	
138.				1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт		--	--	--	--	276493	--	
139.				1	308117,86	--	308118	--	--	--	308118
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт		--	--	--	--	308118	--	
140.				1	346971,43	--	346971	--	--	--	346971
	ПРАЙС ТОО	-Тренажер для детей от	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnY lTd."	14 лет и старше код 7550			--	--	--	--	346971	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			--	--	12963041	74608	138815	996088	14174165
		Тенге			--	--	1478426	24306	11271195	215034	
	Стоимость оборудования	Тенге					11271195				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					11271195				
	Стоимость монтажных работ	Тенге					876311				
	Материалы	Тенге					30315				
	Всего заработная плата	Тенге						802104			
	Накладные расходы	Тенге					489284				
	Сметная прибыль	Тенге					109248				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					1474842				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									596
	Сметная заработная плата	Тенге						802104			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					815537				
	Материалы	Тенге					108498				
	Всего заработная плата	Тенге						700627			
	Накладные расходы	Тенге					506805				
	Сметная прибыль	Тенге					105787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1428128				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									710
	Сметная заработная плата	Тенге						700627			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					14174166				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1305
	Сметная заработная плата	Тенге						1502732			
	РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха										
141.	Ц13-37010-0102 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015 -Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	14	34263,85	870,56	479694	12188	18274	274857	814915
				32088	96,67	449232	1353	--	60364	
142.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." -Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	7	58009,29	--	406065	--	--	--	406065
				--	--	--	--	406065	--	
143.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." -Диван на металлических ножках код 2211	шт	6	78610,71	--	471664	--	--	--	471664
				--	--	--	--	471664	--	
144.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." -Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	1	392150	--	392150	--	--	--	392150
				--	--	--	--	392150	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			--	--	1749573	12188	18274	274857	2084794
		Тенге			--	--	449232	1353	1269879	60364	
	Стоимость оборудования	Тенге					1269879				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					1269879				
	Стоимость монтажных работ	Тенге					479694				
	Материалы	Тенге					18274				
	Всего заработная плата	Тенге						450585			
	Накладные расходы	Тенге					274857				
	Сметная прибыль	Тенге					60364				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					814915				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									337
	Сметная заработная плата	Тенге						450585			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					2084794				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									337
	Сметная заработная плата	Тенге						450585			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									32290647
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей	Тенге					3996427				
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					572360				
	в том числе зарплата машинистов	Тенге						166608			
	Материалов, изделий и конструкций	Тенге					9821526				
	Перевозка грузов	Тенге					649024				
	Оборудование, инвентарь	Тенге					12541074				
	Накладные расходы	Тенге					3247320				
	Сметная прибыль	Тенге					1462934				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100310'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: ул.Дунентаева
       д.32'РП'2'2-1-57'Благоустройство дворовых территор
       ий по адресу: ул.Дунентаева д.32'467-11/18''в теку
       щих ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=166,46*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=87,56*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=1,854*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=2*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=156,84*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=125,41*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 Е11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
твале'м3 грунта*
55 Е11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
снования*
56 Е11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
ебрика*
57 С121-**040508-99**01'0,016''Камни бортовые из бетона класс
а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=9*
61 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У
стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г
ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н
53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36
34-99'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за
1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з
а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст
ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую
щее покрытие (Н+5)*
74 Н43=565,68*
75 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п
оперечного профиля щебнем фракционированным или ф
резерованной крошкой'м3 *
76 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани
я. Розлив вяжущих материалов'т*
77 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132
)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го
рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6
м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик
ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''
Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф
альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен
ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по
крытия*
80 Н43=1*
81 П2Разметка парковочных мест*
82 Н43=16,5*
83 Е11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплош
ной линией 0,1 м'км *
84 Н43=1*
85 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
86 Н43=24,24*
87 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
88 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
89 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
90 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
91 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
92 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
во основания из щебня фракционного или песчано-гра
вийной смеси н=12см'м2*
93 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
94 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
ием швов песком'м2 покрытия*
95 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
96 Н43=1*
97 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
98 Н43=16*
99 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
100 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погруз
ка'Тенге за 1 тонну*
101 С341-**020101-1050'0,2.1,70**''Вывоз лишнего грунта в отва
л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
102 Е11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале
'м3 грунта*
103 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,
22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Ус
тройство'м2 покрытия*
104 Н43=1*
105 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п
окрытием*
106 Н43=1*
107 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка п
ри монтаже'т*
108 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячека
таный равнополочный из углеродистой стали обыкнове
нного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщ
иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
109 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами
оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'к
г*
110 Е11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
111 С1**21-070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Дос

ки обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
112 Е12-**120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,**04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
113 Н43=1*
114 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
115 Н43=340,38*
116 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
117 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
118 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
119 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
120 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
121 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
122 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
123 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
124 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
125 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
126 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
127 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
128 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
129 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
130 Н43=1*
131 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
132 Н43=81,94*
133 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
134 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
135 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
136 Е1**1-010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
137 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
138 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
139 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
140 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
141 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
142 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
143 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
144 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
145 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
146 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
147 Н43=1*
148 РОзеленение*
149 П2Газоны*
150 Н43=410,5*
151 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
152 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
153 Н43=1*
154 П2 Санитарная обрезка деревьев*
155 Н43=5*
156 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре

занных ветвей свыше 15'дерево*
157 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
158 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
159 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
160 Н43=1*
161 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
162 Н43=25*
163 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
164 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
165 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
166 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
167 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
168 Е1**1**-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
169 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
170 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
171 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
172 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
173 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
174 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
175 Е11-**130301-0406'1,78**''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
176 Е11-**130301-1406'(1,78**.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
177 Н43=1*
178 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
179 Н43=2+1+1+4+4+12+17+9+21+21+11+4+13*
180 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
181 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
182 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
183 Н43=1*
184 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'6''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
185 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1861500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524'шт*
186 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105'шт*
187 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121'шт*
188 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500:1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427'шт*
189 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000:1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399'шт*
190 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500:1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'шт*
191 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'6''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
192 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
193 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000:1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114'шт*
194 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'236500:1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
195 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256'шт*
196 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
197 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'285000:1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
198 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'2''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
199 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155'шт*
200 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'484000:1,12.1,012'Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158'шт*
201 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'7''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
202 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513'шт*
203 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'586500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521'шт*
204 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:

```
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7530'шт*
  205 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'562500:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7531'шт*
  206 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'306000:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7532'шт*
  207 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'341000:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7534'шт*
  208 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'384000:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7550'шт*
  209 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
  210 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'7+6+1''Оборудовани
        е массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
  211 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'7'64200:1
        ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
        'шт*
  212 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'6'87000:1
        ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
        т*
  213 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'434000:
        1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
  214 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Жарылгасова, 46а

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-58

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Жарылгасова, 46а

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	18865,954 тыс.тенге
Сметная заработная плата	3740,548 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,213 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы														
1.		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора		1,785	4019,28	2671,98	1347,3	602,08	7174	4769	2405	1075	--	4208	911	12293
	Е12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции													
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	4,2126	79	--	--	--	333	--	--	--	--	--	27	359
		СП - 8%														
3.	С341-0201 01-1050 4102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	4,2126	1697	--	--	--	7149	--	--	--	--	--	572	7721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				178,5	784,64	--	140058	--	--	151263	314627
	E11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	140058	--	--	23306	
5.				19,278	504	--	9716	--	--	--	10493
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	777	
6.				19,278	1697	--	32715	--	--	--	35332
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2617	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				33,9	578	--	19594	--	--	21162	44016
	E11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	19594	--	--	3260	
8.				1,30176	504	--	656	--	--	--	709
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	52	
9.				1,30176	1697	--	2209	--	--	--	2386
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				3,156	64565,39	4790,42	203768	15119	--	130931	361476
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	188650	1106	--	26776	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				3,156	455	--	1436	--	--	--	1551
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	115	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				3,156	1697	--	5356	--	--	--	5784
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	428	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	430165	17523	--	307564	796747
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	353072	2181	--	59018	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				226396				
	Всего заработная плата		Тенге					165497			
	Транспортные расходы		Тенге				59569				
	Накладные расходы		Тенге				176632				
	Сметная прибыль		Тенге				32242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				435271				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								161
	Сметная заработная плата		Тенге					165497			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				203768				
	Всего заработная плата		Тенге					189756			
	Накладные расходы		Тенге				130931				
	Сметная прибыль		Тенге				26776				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				361476				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								187
	Сметная заработная плата		Тенге					189756			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				796747				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								348
	Сметная заработная плата		Тенге					355252			
	РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
	Снос деревьев										
13.				30	7526,36	707,6	225791	21228	--	147285	402922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010 1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Деревья. Валка в городских условиях НР - 72%; СП - 8%	складочный м3 кряжей		6818,76	--	204563	--	--	29846	
14.				6	4857,74	82,74	29146	496	--	20807	53950
	Е12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень		4775	41,43	28650	249	--	3996	
15.				3,3	536	--	1769	--	--	--	1910
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	142	
16.				3,3	837	--	2762	--	--	--	2983
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	221	
17.				3,3	366	--	1208	--	--	--	1304
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	97	
18.				60	5284,59	1040,63	317075	62438	245798	25653	370147
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8% Компенсационная посадка	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	8839	14914	--	27418	
19.				30	4123,09	563,87	123693	16916	23179	79733	219700
	Е11-47010 2-0212 1147-0102	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м.	яма		2786,61	233,59	83598	7008	--	16274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102 -01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	30	9505	--	285150	--	285150	--	307962
					--	--	--	--	--	22812	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	986594	101079	554127	273478	1360878
			Тенге		--	--	325650	22171	--	100806	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	986594	
Материалы	Тенге	268977	
Всего заработная плата	Тенге		347821
Местные материалы	Тенге	285150	
Транспортные расходы	Тенге	5739	
Накладные расходы	Тенге	273479	
Сметная прибыль	Тенге	100806	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1360879	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		321
Сметная заработная плата	Тенге		347821
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1360879	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		321
Сметная заработная плата	Тенге		347821

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				1,081665	2109,24	--	2281	--	--	1643	4238
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	2281	--	--	314	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
22.				44,02125	261	--	11490	--	--	--	12409
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	919	
		СП - 8%									
23.				42,7635	1697	--	72570	--	--	--	78375
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	5806	
		СП - 8%									
24.				25,155	16,48	13,79	415	347	2	155	615
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	66	149	--	46	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				16,77	6343,24	1617,14	106376	27119	64147	26018	142986
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания		901	767,26	15110	12867	--	10592	
		НР - 93%; СП - 8%									
26.				167,7	1821,05	30,07	305390	5042	116213	201145	547058
	E11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		1098	12,59	184135	2111	--	40523	
		НР - 108%; СП - 8%									
27.				7,2111	29213	--	210658	--	210658	--	227510
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	16853	
		СП - 8%									
		Поребрик									
28.				16,1	2109,24	--	33959	--	--	24450	63082
	E11-01020 5-0102 1101-0205	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	33959	--	--	4673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				27,37	261	--	7144	--	--	--	7715
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	571	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				27,37	1697	--	46447	--	--	--	50163
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	3716	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				16,1	16,48	13,79	265	222	1	99	394
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	42	96	--	29	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				6,44	6343,24	1617,14	40850	10414	24634	9992	54909
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	5802	4941	--	4067	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				161	1821,05	30,07	293189	4841	111570	193109	525202
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003		поребрик		1098	12,59	176778	2027	--	38904	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				2,576	29213	--	75253	--	75253	--	81273
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	6020	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1206285	47985	602478	456611	1795929
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	418174	22191	--	133033	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1206285	
Материалы	Тенге	316566	
Всего заработная плата	Тенге		440364
Местные материалы	Тенге	285911	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				137650				
		Накладные расходы	Тенге				456612				
		Сметная прибыль	Тенге				133032				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1795929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
		Сметная заработная плата	Тенге					440364			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1795929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
		Сметная заработная плата	Тенге					440364			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,21	4151,64	1097,63	872	231	367	297	1263
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	274	53	--	94	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,2142	16804	--	3599	--	3599	--	3887
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	288	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за								
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за								
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	31821	578	28336	2977	37580
			Тенге		--	--	2807	227	--	2785	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7565				
	Материалы		Тенге				480				
	Всего заработная плата		Тенге					3034			
	Местные материалы		Тенге				3599				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				2977				
	Сметная прибыль		Тенге				843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11386				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					3034			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				37582				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					3034			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
43.				31,206	5575,23	1040,63	173980	32474	136909	13342	202309
	Е11-27040	-Выравнивание	м3								
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	4597	7757	--	14986	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
44.				0,5201	123912,86	1819,75	64447	946	63501	538	70183
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т								
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	498	--	5199	
	1127-0602										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				156,03	1242,56	44,07	193876	6876	179275	9896	220073
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б покрытия /КЗ АБ/	м2		49,51	9,21	7725	1438	--	16302	
		НР - 108%; СП - 8%									
46.				520,1	1329,9	44,07	691679	22920	643009	32985	782637
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	25750	4792	--	57973	
		НР - 108%; СП - 8%									
47.				1040,2	147,5	1,46	153426	1518	151805	366	166095
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	103	236	--	12303	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1277408	64735	1174499	57127	1441297
			Тенге		--	--	38175	14720	--	106763	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1277408				
	Материалы		Тенге				1174499				
	Всего заработная плата		Тенге					52895			
	Накладные расходы		Тенге				57127				
	Сметная прибыль		Тенге				106763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1441298				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								38
	Сметная заработная плата		Тенге					52895			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1441298				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								38
	Сметная заработная плата		Тенге					52895			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б									
48.				9,45	828,84	127,48	7832	1205	4021	3262	11982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	43,82	2606	414	--	888	
49.				0,0252	123912,86	1819,75	3123	46	3077	26	3401
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	24	--	252	
50.				1,8585	12805	969,68	23798	1802	20595	2242	28124
	E11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%	т смеси		754,03	363,18	1401	675	--	2083	
51.				31,5	1188,99	2,86	37453	90	31398	6479	47447
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	5965	34	--	3515	
52.				31,5	743,68	--	23426	--	19582	4152	29784
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		122,03	--	3844	--	--	2206	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	95632	3143	78673	16161	120738
			Тенге		--	--	13817	1147	--	8944	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	95632		
Материалы	Тенге	78673		
Всего заработная плата	Тенге		14964	
Накладные расходы	Тенге	16161		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				8943				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге				120737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					14964			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				120737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					14964			

РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров

53.				21,1198	2742,01	--	57911	--	--	41696	107575
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	57911	--	--	7969	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
54.				35,90366	261	--	9371	--	--	--	10121
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	750	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
55.				35,90366	1697	--	60929	--	--	--	65803
	C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	4874	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
56.				21,1198	16,48	13,79	348	291	1	130	517
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	56	125	--	38	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
57.				81,23	696,37	136,62	56566	11097	23065	28234	91584
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	22404	3739	--	6784	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
58.				81,23	931,15	136,62	75637	11097	42136	28234	112181
	E11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	22404	3739	--	8310	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
59.				81,23	507,5	136,62	41224	11097	7723	28234	75015
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	22404	3739	--	5557	
	1127-0701 -0201	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
60.				81,23	1318,88	128,54	107132	10441	664	93249	216412
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	96027	3175	--	16031	
	1111-0101 -2501	подстилающему слою с заполнением швов									
	РСНБ РК 2015	песком									
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
61.				81,23	3315	--	269277	--	269277	--	290820
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	21542	
	2104-0509 -0412	толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК 2015	17608-91									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	678395	44025	342866	219777	970028
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	221204	14518	--	71855	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				678395				
Материалы			Тенге				822				
Всего заработная плата			Тенге					235721			
Местные материалы			Тенге				342045				
Транспортные расходы			Тенге				70299				
Накладные расходы			Тенге				219778				
Сметная прибыль			Тенге				71854				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				970027				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								198
Сметная заработная плата			Тенге					235721			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				970027				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								198
Сметная заработная плата			Тенге					235721			

РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие бельевой площадки

62.				7,8	2742,01	--	21388	--	--	15399	39730
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	21388	--	--	2943	
	1101-0205 -0102	корыта/									
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
63.				13,26	261	--	3461	--	--	--	3738
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	277	
64.				13,26	1697	--	22502	--	--	--	24302
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	1800	
65.				7,8	16,48	13,79	129	108	--	48	191
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	21	46	--	14	
66.				30	696,37	136,62	20891	4099	8518	10428	33824
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	8274	1381	--	2505	
67.				30	931,15	136,62	27934	4099	15561	10428	41431
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	8274	1381	--	3069	
68.				30	507,5	136,62	15225	4099	2852	10428	27705
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	8274	1381	--	2052	
69.				30	1318,88	128,54	39566	3856	245	34439	79926
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1182,16	39,08	35465	1172	--	5920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
70.	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	30	3315 -- --	-- -- --	99450 -- --	-- -- --	99450 -- --	-- 7956	107406
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- --	-- --	250546 81695	16259 5362	126626 --	81170 26536	358253
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				250546				
	Материалы		Тенге				304				
	Всего заработная плата		Тенге					87057			
	Местные материалы		Тенге				126325				
	Транспортные расходы		Тенге				25963				
	Накладные расходы		Тенге				81169				
	Сметная прибыль		Тенге				26537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				358252				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								73
	Сметная заработная плата		Тенге					87057			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				358252				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								73
	Сметная заработная плата		Тенге					87057			
	РАЗДЕЛ 9. Песчаное покрытие детской игровой площадки										
71.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,2	2742,01 2742,01	-- --	8774 8774	-- --	-- --	6318 1207	16299
72.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	5,44	261 --	-- --	1420 --	-- --	-- --	-- 114	1533
73.	С341-0201 01-1050 4102-0101	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	5,44	1697 --	-- --	9232 --	-- --	-- --	-- 739	9970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
74.	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,2	16,48 2,63	13,79 5,94	53 8	44 19	1 --	20 6	78
75.	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой Н=20см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	16	790,8 275,81	136,62 46,03	12653 4413	2186 737	6054 --	5561 1457	19671
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --	--	32132 13196	2230 756	6055 --	11899 3523	47551
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32132				
	Материалы		Тенге				10				
	Всего заработная плата		Тенге					13951			
	Местные материалы		Тенге				6044				
	Транспортные расходы		Тенге				10652				
	Накладные расходы		Тенге				11899				
	Сметная прибыль		Тенге				3522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47553				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					13951			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				47553				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					13951			

РАЗДЕЛ 10. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

76.	E11-09050 1-0203 1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т	0,06584	58794,8 47531	9939,9 2,76	3871 3129	654 --	88 --	2159 482	6513
77.	C121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2	т	0,06584	224024 --	--	14750 --	--	14750 --	--	15930 1180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
78.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-1302	-Болты с гайками и	кг		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	шайбами оцинкованные			--	--	--	--	--	199	
	2113-0201	диаметром резьбы М12									
	-0304	ГОСТ 1759.0-87									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
79.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	Е11-10010	-Доски. Укладка	м ходов		---	---	---	---	---	---	
	4-0301				38,95	2,13	623	34	--	165	
	1110-0104	НР - 90%; СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК 2015										
80.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	С121-0702	-Доски обрезные хвойных	м3		---	---	---	---	---	---	
	03-0104	пород длиной до 6,5 м,			--	--	--	--	--	1063	
	2107-0203	шириной от 75 мм до 150									
	-0104	мм, толщиной от 32 мм									
	РСНБ РК 2015	до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86									
		СП - 8%									
81.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	Е12-12010	-Окраска досок в два	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	слоя			319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	1212-0101										
	-0401	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	15155	105	--	4866	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	45952	
Материалы	Тенге	3183	
Всего заработная плата	Тенге		12131
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	30530	
Накладные расходы	Тенге	8852	
Сметная прибыль	Тенге	4384	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	59189	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		10
Сметная заработная плата	Тенге		12131
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	3871	
Материалы	Тенге	87	
Всего заработная плата	Тенге		3130
Накладные расходы	Тенге	2159	
Сметная прибыль	Тенге	482	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	6513	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				65702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15260			
		РАЗДЕЛ 11. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
82.				47,0611	2742,01	--	129042	--	--	92910	239709
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	129042	--	--	17756	
	РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	НР - 72%; СП - 8%									
83.				80,00387	261	--	20881	--	--	--	22551
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1670	
		СП - 8%									
84.				80,00387	1697	--	135767	--	--	--	146628
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	10861	
		СП - 8%									
85.				47,0611	16,48	13,79	776	649	3	290	1151
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	124	279	--	85	
		НР - 72%; СП - 8%									
86.				45,543	64,62	64,62	2943	2943	--	892	4141
	E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1239	--	307	
		НР - 72%; СП - 8%									
87.				37,9525	5575,23	1040,63	211594	39495	166508	16227	246046
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в		147,31	248,57	5591	9434	--	18226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 108%; СП - 8%	плотном теле								
88.				151,81	892,33	189,65	135465	28791	101364	16704	164342
	Е11-27040	-Основания однослойные	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	уложенные по способу	основани		34,98	66,9	5310	10157	--	12174	
	1127-0403	"Заклинки", толщиной 12	я								
	-0201	см. Устройство при									
	РСНБ РК	укатке каменных									
	2015	материалов с пределом									
		прочности на сжатие									
		свыше 68,6 до 98,1 МПа									
		(свыше 700 до 1000									
		кгс/см2)									
		НР - 108%; СП - 8%									
89.				0,379525	123912,86	1819,75	47028	691	46337	392	51214
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	363	--	3794	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
90.				151,81	1188,99	2,86	180501	435	151319	31224	228663
	Е11-27070	-Покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	асфальтобетонные	покрытия		189,36	1,09	28747	165	--	16938	
	1127-0701	однослойные из плотный									
	-0101	мелкозернистой									
	РСНБ РК	асфальтобетонной смеси									
	2015	толщиной 3 см.									
	Изм. и	Устройство									
	доп. вып.										
	2	НР - 108%; СП - 8%									
91.				607,24	185,92	--	112898	--	94372	20008	143539
	Е11-27070	-Доработка а/б покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	до 5см. На каждый 0,5	покрытия		30,51	--	18526	--	--	10632	
	1127-0701	см изменения толщины									
	-0102	добавлять к нормам									
	РСНБ РК	11-270701-0101									
	2015										
	Изм. и	НР - 108%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	2										
92.				151,81	1052,28	4,94	159746	750	61862	91669	271528
	Е11-11010	-Устройство покрытий для	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-3801	открытых площадок.	покрытия		639,84	2,54	97134	386	--	20113	
	1111-0101	Устройство									
	-3801										
	РСНБ РК	НР - 94%; СП - 8%									
	2015										
93.				151,81	12822,86	--	1946638	--	1946638	--	2102369
	С	-Покрытие для детских	м2		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс	игровых площадок из			--	--	--	--	--	155731	
	ТОО	резиновой крошки по									
	"Мастерфа	технологии, защищенной									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	йбр Астана"	товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			--	--	3083278	73753	2568403	270316	3621881
		Тенге			--	--	284474	22022	--	268287	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					3083278				
	Материалы	Тенге					621766				
	Всего заработная плата	Тенге						306496			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1946638				
	Транспортные расходы	Тенге					156648				
	Накладные расходы	Тенге					270317				
	Сметная прибыль	Тенге					268288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3621882				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									240
	Сметная заработная плата	Тенге						306496			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					3621882				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									240
	Сметная заработная плата	Тенге						306496			
	РАЗДЕЛ 12. Озеленение										
	Газоны										
94.	E11-47011-2-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2	905,3	415,57 269,14	9,78 2,62	376217 243652	8856 2375	123709 --	216504 47418	640139
95.	E11-47011-2-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2	905,3	304,24 59,59	156,45 37,84	275430 53945	141638 34256	79847 --	77617 28244	381290
	Санитарная обрезка деревьев										
96.	E12-18010-1-0506 1218-0101-0506 РСНБ РК 2015	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5	2485,65 2485,65	-- --	12428 12428	-- --	-- --	8948 1710	23087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
97.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
98.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1030	грузов бортовыми			--	--	--	--	--	50	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
99.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0602	ветвей. Разгрузка			--	--	--	--	--	22	
	4131-0104										
	-0602	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	665380	150494	203556	303069	1045924
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	310024	36631	--	77476	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				665380				
Материалы			Тенге				203557				
Всего заработная плата			Тенге					346656			
Транспортные расходы			Тенге				1304				
Накладные расходы			Тенге				303069				
Сметная прибыль			Тенге				77476				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1045924				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								327
Сметная заработная плата			Тенге					346656			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				1045924				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								327
Сметная заработная плата			Тенге					346656			
		РАЗДЕЛ 13. Ограждение палисадника /Тип 1/									
		==========									
100.				29	2563,6	--	74344	--	--	53528	138102
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	74344	--	--	10230	
	1201-0101	Глубина 0,4 м									
	-0401										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101.				0,261	6343,24	1617,14	1656	422	999	405	2225
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	235	200	--	165	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
102.				0,783	20965,32	1097,63	16416	859	14535	1109	18926
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	1022	196	--	1402	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
103.				0,10295	25354,71	12073,5	2610	1243	612	779	3660
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	755	374	--	271	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
104.				29	809	--	23461	--	23461	--	25338
	C123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	1877	
	2301-0201	прямошовные, D 51 мм,									
	-0138	толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
105.				0,996672	169148,1	38277,14	168585	38150	5182	95838	285577
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	125253	13643	--	21154	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
106.				0,996672	59952,04	2469,65	59753	2461	3602	37390	104913
	E11-09060	-Решетки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Монтаж	конструк		53869,6	499,15	53690	497	--	7771	
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
107.				0,408146	249771	--	101943	--	101943	--	110098
	C121-0502	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0901	прямоугольные из			--	--	--	--	--	8155	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0901	наружными размерами от									
	РСНБ РК 2015	15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
108.				0,56318	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		--	--	--	--	--	--	
	01-0106	горячекатаная гладкая									
	2105-0301	класса А-I , квадрат									
	-0106	16х16мм									
	РСНБ РК										
	2015										
109.				0,07714	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		--	--	--	--	--	--	
	01-0101	горячекатаная гладкая									
	2105-0301	класса А-I диаметром 6									
	-0101	мм ГОСТ 5781-82									
	РСНБ РК										
	2015										
110.				0,004466	224711	--	1004	--	1004	--	1084
	С121-0501	-Прокат тонколистовой	т		--	--	--	--	--	80	
	01-0402	горячекатаный с									
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0402	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества									
	2015	толщиной от 2,3 до 3,9									
		мм ГОСТ 16523-97									
		СП - 8%									
111.				12,905	393,04	--	5072	--	--	3500	9258
	Е11-13060	-Поверхности	м2		393,04	--	5072	--	--	686	
	1-0207	металлические. Очистка									
	1113-0601	щетками									
	-0207										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
112.				51,62	87,89	2,27	4537	117	2032	1657	6690
	Е11-13030	-Поверхности	м2		46,26	0,28	2388	14	--	496	
	1-0406	металлические.									
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой									
	-0406	ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
113.				103,24	92,87	1,62	9588	168	6629	1945	12456
	Е11-13030	-Поверхности	м2		27,03	0,28	2791	29	--	923	
	1-1406	металлические									
	1113-0301	огрунтованные. Окраска									
	-1406	эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	468968	43420	159999	196151	718327
			Тенге		--	--	265550	14954	--	53210	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	214559	
Материалы	Тенге	24195	
Всего заработная плата	Тенге		86291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				102947				
		Накладные расходы	Тенге				62144				
		Сметная прибыль	Тенге				22136				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				298839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					86291			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				230948				
		Материалы	Тенге				9396				
		Всего заработная плата	Тенге					194212			
		Накладные расходы	Тенге				134007				
		Сметная прибыль	Тенге				29196				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				394151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					194212			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				23461				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23461				
		Сметная прибыль	Тенге				1877				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				25338				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				718328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	Тенге					280504			

РАЗДЕЛ 14. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

114.				7	2563,6	--	17945	--	--	12921	33335
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	17945	--	--	2469	
	1201-0101 -0401	Глубина 0,4 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
115.				0,126	6343,24	1617,14	799	204	481	195	1074
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	114	97	--	80	
	1108-0101 -0202	НР - 93%; СП - 8%	я								
	РСНБ РК 2015										
116.				0,315	20965,32	1097,63	6604	346	5847	446	7614
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	411	79	--	564	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
117.				0,09072	25354,71	12073,5	2300	1095	540	686	3226
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т								
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	665	330	--	239	
	1109-0302 -0112	НР - 69%; СП - 8%	ций								
	РСНБ РК 2015										
118.				16,8	1678	--	28190	--	28190	--	30446
	C123-0102	-Трубы стальные	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0162 2301-0201 -0162 РСНБ РК 2015	электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80			--	--	--	--	--	2255	
		СП - 8%									
119.				0,451066	169148,1	38277,14	76297	17266	2345	43374	129244
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструк ций		125671	13688,54	56686	6174	--	9574	
		НР - 69%; СП - 8%									
120.				0,451066	59952,04	2469,65	27042	1114	1629	16921	47481
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструк ций		53869,6	499,15	24299	225	--	3517	
		НР - 69%; СП - 8%									
121.				0,221221	248843	--	55049	--	55049	--	59453
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	4404	
		СП - 8%									
122.				0,22995	224711	--	51672	--	51672	--	55806
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	4134	
		СП - 8%									
123.				7,4025	393,04	--	2909	--	--	2008	5310
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	2909	--	--	393	
		НР - 69%; СП - 8%									
124.				29,61	87,89	2,27	2602	67	1165	951	3837
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	1370	8	--	284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
125.				59,22	92,87	1,62	5500	96	3803	1116	7145
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	1601	16	--	529	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	276912	20188	150721	78618	383971
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	106000	6929	--	28442	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				143082				
	Материалы		Тенге				11298				
	Всего заработная плата		Тенге					24550			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				106722				
	Накладные расходы		Тенге				17636				
	Сметная прибыль		Тенге				12857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				173575				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								24
	Сметная заработная плата		Тенге					24550			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				105639				
	Материалы		Тенге				4515				
	Всего заработная плата		Тенге					88379			
	Накладные расходы		Тенге				60982				
	Сметная прибыль		Тенге				13330				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				179951				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								66
	Сметная заработная плата		Тенге					88379			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				28190				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28190				
	Сметная прибыль		Тенге				2255				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				30446				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				383972				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								90
	Сметная заработная плата		Тенге					112929			

РАЗДЕЛ 15. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

126.				46	5738,52	--	263972	--	--	190060	490354
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0402 1201-0101 -0402	МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м			5738,52	--	263972	--	--	36323	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
127.				0,828	6343,24	1617,14	5252	1339	3167	1285	7060
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202 1108-0101 -0202	МАФ. Устройство	основани я		901	767,26	746	635	--	523	
	РСНБ РК	НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
128.				2,07	20965,32	1097,63	43398	2272	38424	2931	50035
	Е11-06010-0101	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	2702	518	--	3706	
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
129.				3	45751,1	5055,11	137253	15165	5368	74507	228701
	Ц13-37010-0104	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		38906,7	1807,24	116720	5422	--	16941	
	1337-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
130.				1	545757,14	--	545757	--	--	--	545757
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300	шт		--	--	--	--	545757	--	
131.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт		--	--	--	--	673613	--	
132.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт		--	--	--	--	243513	--	
133.				5	41021,29	2547,4	205106	12737	6526	115771	346548
	Ц13-37010-0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	185843	3946	--	25670	
	1337-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
134.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
135.				1	126500	--	126500	--	--	--	126500
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт		--	--	--	--	126500	--	
136.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	363236	--	
137.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО	-Турник двойной для	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnY lTd."	детей от 14 лет код 6441			--	--	--	--	246223	--	
138.	ПРАЙС ТОО	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	"SKiff COMPAnY lTd."				--	--	--	--	243513	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	3206667	31513	53485	384554	3674384
			Тенге		--	--	569983	10521	2551686	83163	
	Стоимость оборудования		Тенге				2551686				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2551686				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				342360				
	Материалы		Тенге				11894				
	Всего заработная плата		Тенге					311931			
	Накладные расходы		Тенге				190278				
	Сметная прибыль		Тенге				42611				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				575248				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								231
	Сметная заработная плата		Тенге					311931			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				312622				
	Материалы		Тенге				41591				
	Всего заработная плата		Тенге					268574			
	Накладные расходы		Тенге				194275				
	Сметная прибыль		Тенге				40552				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				547449				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								272
	Сметная заработная плата		Тенге					268574			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				3674383				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								503
	Сметная заработная плата		Тенге					580505			

РАЗДЕЛ 16. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

139.	Ц13-37010-2-0102 1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	17	34263,85	870,56	582485	14800	22189	333755	989540
					32088	96,67	545496	1643	--	73299	
140.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	8	58009,29	--	464074	--	--	--	464074
					--	--	--	--	464074	--	
141.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт	8	78610,71	--	628886	--	--	--	628886
					--	--	--	--	628886	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142.				1 344260,71	--	344261	--	--	--	344261
	ПРАЙС ТОО -Диван-качель код 2607 "SKiff COMPAnY lTd."	шт		--	--	--	--	344261	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге		--	--	2019706	14800	22189	333755	2426761
		Тенге		--	--	545496	1643	1437221	73299	
	Стоимость оборудования	Тенге				1437221				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1437221				
	Стоимость монтажных работ	Тенге				58285				
	Материалы	Тенге				22190				
	Всего заработная плата	Тенге					547139			
	Накладные расходы	Тенге				333755				
	Сметная прибыль	Тенге				73299				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				989540				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
	Сметная заработная плата	Тенге					547139			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2426760				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
	Сметная заработная плата	Тенге					547139			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18865950
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Зарплата рабочих строителей	Тенге				3564471				
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				632593				
	в том числе зарплата машинистов	Тенге					176077			
	Материалов, изделий и конструкций	Тенге				6105814				
	Перевозка грузов	Тенге				467929				
	Оборудование, инвентарь	Тенге				3988906				
	Накладные расходы	Тенге				3004239				
	Сметная прибыль	Тенге				1102006				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100320'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
     бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
     монт дворовых территорий по адресу: ул.Жарылгасова
     , 46а'РП'2'2-1-58'Благоустройство дворовых террито
     рий по адресу: ул.Жарылгасова, 46а'467-11/18''в те
     кущих ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
     истка от мусора*
 5 Н43=178,5*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
     онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
     =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
     ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
     и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=33,9*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
     нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=3,156*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
     ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
     ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
     томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
     асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
     )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=6*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
     'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
     ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
     учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
     ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
     рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
     ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
     сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
     бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
     ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
     вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
     отовка стандартных посадочных мест механизированны
     м способом. Добавление растительной земли до 25%.
     Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
     сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
     й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
      времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
     пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
     сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
     ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
     0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=167,7*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
     ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
     грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
     асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
     вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
     гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
     вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
     м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
     а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=161*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
     од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
     огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
     Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
55 E11-**080101-0202'0,04**''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
56 E11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=7*
61 E11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 E11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н 53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 **34-9**9'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую щее покрытие (Н+5)*
74 Н43=520,1*
75 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п оперечного профиля щебнем фракционированным или ф резерованной крошкой'м3 *
76 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
77 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по крытия*
80 Н43=1*
81 Р Восстановление тротуаров из а/б*
82 Н43=31,5*
83 E11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0, 3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройств о'м2 покрытия*
84 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
85 E11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0, 5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонно й смеси. Устройство без применения укладчиков асфа льтобетона'т смеси*
86 E11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1' 'Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные одн ослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
87 E11-**270701-0102**(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонн ые однослойные из литой мелкозернистой асфальтобет онной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменени я толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 пок рытия*
88 Н43=1*
89 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
90 Н43=81,23*
91 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
92 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру зка'Тенге за 1 тонну*
93 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
94 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
95 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16 5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
96 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02 96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст во основания из щебня фракционного или песчано-гра вийной смеси н=12см'м2*
97 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05 5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
98 E11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус тройство по готовому подстилающему слою с заполнен ием швов песком'м2 покрытия*
99 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176 08-91'м2*
100 Н43=1*
101 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
102 Н43=30*
103 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
104 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру зка'Тенге за 1 тонну*
105 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
106 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
107 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16

5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
108 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
109 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
110 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
111 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
112 Н43=1*
113 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
114 Н43=16*
115 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
116 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
117 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
118 Е11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале 'м3 грунта*
119 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
120 Н43=1*
121 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
122 Н43=1*
123 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже't*
124 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005't*
125 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
126 Е11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
127 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
128 Е12-**120101-0401'**(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
129 Н43=1*
130 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
131 Н43=151,81*
132 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
133 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
134 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
135 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
136 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
137 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
138 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
139 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
140 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
141 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
142 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
143 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
144 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
145 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
146 Н43=1*
147 РОзеленение*
148 П2Газоны*
149 Н43=905,3*
150 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
151 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
152 Н43=1*
153 П2 Санитарная обрезка деревьев*
154 Н43=5*
155 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
156 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка't*

157 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз ки 30 км'т*
158 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз грузка'т*
159 Н43=1*
160 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
161 Н43=29*
162 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
163 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
164 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бе тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
165 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
166 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прям ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705 -80'м*
167 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0 6):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пос троечных условиях'т конструкций*
168 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0 6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
169 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго льные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
170 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
171 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-8 2'т*
172 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
173 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
174 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
175 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
176 Н43=1*
177 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
178 Н43=7*
179 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
180 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
181 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
182 Е11-**090302**-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждени я. Монтаж'т конструкций*
183 С123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные пр ямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107 **05**-80'м*
184 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13 8+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых кон струкций в построечных условиях'т конструкций*
185 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13 8+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж' т конструкций*
186 С121-**050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)** ''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГО СТ 13663-**8**6'т*
187 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат т онколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщино й от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
188 Е11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
189 Е11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрун товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
190 Е11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
191 Н43=1*
192 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк е*
193 Н43=12+8+2+11+5+1+3+4*
194 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
195 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро йство'м3 основания*
196 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
197 Н43=1*
198 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'3''Оборудование ма ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
199 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'604000: 1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300'шт*
200 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500: 1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4 -х до 10 лет код 5106'шт*
201 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500: 1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о т 4 до 10 лет код 6136'шт*
202 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'5''Оборудование ма ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
203 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000: 1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
204 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000: 1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей о т 3-х до 10 лет код 4114'шт*
205 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000: 1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с тарше код 4256'шт*
206 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500: 1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
207 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:

```
         1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
          код 6442'шт*
  208 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
  209 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'8+8+1''Оборудовани
         е массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
  210 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'8'64200:1
         ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
         'шт*
  211 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'8'87000:1
         ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
         т*
  212 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'381000:
         1,12.1,012'Диван-качель код 2607'шт*
  213 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу:ул.Жарылгасова, 46б, 46в

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-59

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Жарылгасова, 46б, 46в

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	16328,893 тыс.тенге
Сметная заработная плата	2864,338 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,461 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
1.		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора		0,3152	4019,28	1347,3	1267	425	--	743	2171
	Е12-18010	-Покрытия и основания	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-1204	асфальтобетонные.	конструкции		2671,98	602,08	842	190	--	161	
	1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см									
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				0,743872	79	--	59	--	--	--	63
	С341-3101	-Мусор строительный.	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
	04-0501	Погрузка			--	--	--	--	--	5	
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
3.				0,743872	1697	--	1262	--	--	--	1363
	С341-0201	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050 4102-0101				--	--	--	--	--	101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				31,52	784,64	--	24732	--	--	26710	55558
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	24732	--	--	4115	
5.				3,40416	504	--	1716	--	--	--	1853
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	137	
6.				3,40416	1697	--	5777	--	--	--	6239
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	462	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				10	578	--	5780	--	--	6242	12984
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	5780	--	--	962	
8.				0,384	504	--	194	--	--	--	209
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	15	
9.				0,384	1697	--	652	--	--	--	704
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				3,028	64565,39	4790,42	195504	14505	--	125621	346815
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	180999	1061	--	25690	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				3,028	455	--	1378	--	--	--	1488
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	110	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				3,028	1697	--	5139	--	--	--	5550
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	411	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	243458	14930	--	159316	434997
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	212353	1251	--	32221	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47954				
	Всего заработная плата		Тенге					31544			
	Транспортные расходы		Тенге				16175				
	Накладные расходы		Тенге				33696				
	Сметная прибыль		Тенге				6532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88182				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								31
	Сметная заработная плата		Тенге					31544			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				195504				
	Всего заработная плата		Тенге					182060			
	Накладные расходы		Тенге				125621				
	Сметная прибыль		Тенге				25690				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				346815				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								179
	Сметная заработная плата		Тенге					182060			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				434997				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								210
	Сметная заработная плата		Тенге					213603			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13.				20	7526,36	707,6	150527	14152	--	98190	268615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	136375	--	--	19897	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				4	4857,74	82,74	19431	331	--	13871	35966
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	19100	166	--	2664	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				2,2	536	--	1179	--	--	--	1274
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	94	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				2,2	837	--	1841	--	--	--	1989
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	147	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				2,2	366	--	805	--	--	--	870
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	64	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				40	5284,59	1040,63	211383	41625	163866	17102	246764
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	5892	9943	--	18279	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				20	4123,09	563,87	82462	11277	15453	53156	146467
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	55732	4672	--	10849	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102 -01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	20	9505	--	190100	--	190100	--	205308
					--	--	--	--	--	15208	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	657729	67386	369419	182319	907253
			Тенге		--	--	217100	14780	--	67202	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				657729				
	Материалы		Тенге				179318				
	Всего заработная плата		Тенге					231880			
	Местные материалы		Тенге				190100				
	Транспортные расходы		Тенге				3826				
	Накладные расходы		Тенге				182319				
	Сметная прибыль		Тенге				67204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				907252				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								214
	Сметная заработная плата		Тенге					231880			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				907252				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								214
	Сметная заработная плата		Тенге					231880			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				0,4644	2109,24	--	980	--	--	705	1820
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	980	--	--	135	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
22.				18,9	261	--	4933	--	--	--	5328
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	395	
		СП - 8%									
23.				18,36	1697	--	31157	--	--	--	33649
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2493	
		СП - 8%									
24.				10,8	16,48	13,79	178	149	1	67	264
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	28	64	--	20	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				7,2	6343,24	1617,14	45671	11643	27541	11171	61389
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания		901	767,26	6487	5524	--	4547	
		НР - 93%; СП - 8%									
26.				72	1821,05	30,07	131115	2165	49894	86359	234873
	E11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		1098	12,59	79056	906	--	17398	
		НР - 108%; СП - 8%									
27.				3,096	29213	--	90443	--	90443	--	97679
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	7235	
		СП - 8%									
		Поребрик									
28.				13,56	2109,24	--	28601	--	--	20593	53130
	E11-01020 5-0102 1101-0205	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	28601	--	--	3936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
29.				23,052	261	--	6017	--	--	--	6498
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	481	
30.				23,052	1697	--	39119	--	--	--	42249
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3130	
31.				13,56	16,48	13,79	223	187	--	84	332
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					2,63	5,94	36	81	--	25	
32.				5,424	6343,24	1617,14	34406	8771	20748	8415	46247
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		---	---	---	---	---	---	
					901	767,26	4887	4162	--	3426	
33.				135,6	1821,05	30,07	246934	4077	93968	162643	442344
	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика		---	---	---	---	---	---	
					1098	12,59	148889	1707	--	32766	
34.				2,1696	29213	--	63381	--	63381	--	68451
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5070	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	723159	26992	345976	290037	1094253
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	268964	12444	--	81057	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	723159	
Материалы	Тенге	192153	
Всего заработная плата	Тенге		281408
Местные материалы	Тенге	153824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				81226				
		Накладные расходы	Тенге				290037				
		Сметная прибыль	Тенге				81056				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1094251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					281408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1094251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					281408			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,03	4151,64	1097,63	125	33	53	42	180
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	39	8	--	13	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,0306	16804	--	514	--	514	--	555
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	41	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за								
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	27989	380	24937	2722	33165
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2572	182	--	2457	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3733				
Материалы			Тенге				166				
Всего заработная плата			Тенге					2754			
Местные материалы			Тенге				514				
Транспортные расходы			Тенге				100				
Накладные расходы			Тенге				2722				
Сметная прибыль			Тенге				516				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				6971				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3
Сметная заработная плата			Тенге					2754			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				24256				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				24256				
Сметная прибыль			Тенге				1940				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				26196				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				33168				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3
Сметная заработная плата			Тенге					2754			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
		==========									
43.				15,396	5575,23	1040,63	85836	16022	67546	6583	99812
	Е11-27040	-Выравнивание	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	2268	3827	--	7394	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционнированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
44.				0,2566	123912,86	1819,75	31796	467	31329	265	34626
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	246	--	2565	
	1127-0602										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				76,98	1242,56	44,07	95652	3392	88449	4882	108577
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	3811	709	--	8043	
46.				256,6	1329,9	44,07	341251	11308	317239	16274	386127
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	12704	2364	--	28602	
47.				513,2	147,5	1,46	75695	749	74895	181	81946
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	51	117	--	6070	
		Разметка парковочных мест									
48.				0,001	34092,48	9489,19	34	9	22	6	44
	Е11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км		2986,02	2857,93	3	3	--	3	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	630265	31947	579480	28191	711132
			Тенге		--	--	18837	7265	--	52677	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				630265				
Материалы			Тенге				579480				
Всего заработная плата			Тенге					26103			
Накладные расходы			Тенге				28191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				52676				
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ		Тенге				711132				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								19
	Сметная заработная плата		Тенге					26103			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				711132				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								19
	Сметная заработная плата		Тенге					26103			

РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие тротуаров

49.				17,576	2742,01	--	48194	--	--	34699	89524
	E11-01020 -Разработка грунта 2	м3									
	5-0102 группы / нарезка	грунта			2742,01	--	48194	--	--	6631	
	1101-0205 корыта/										
	-0102										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
50.				29,8792	261	--	7798	--	--	--	8422
	C341-3101 -Разработанный грунт.	Тенге за									
	04-0401 Погрузка	1 тонну			--	--	--	--	--	624	
	4131-0104										
	-0401 СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
51.				29,8792	1697	--	50705	--	--	--	54761
	C341-0201 -Вывоз лишнего грунта в	Тенге за									
	01-1050 отвал. Расстояние	1 тонну			--	--	--	--	--	4056	
	4102-0101 перевозки 50 км										
	-1050										
	РСНБ РК СП - 8%										
	2015										
52.				17,576	16,48	13,79	290	242	2	108	430
	E11-01010 -Грунты 1 группы. Работа	м3									
	2-0601 на отвале	грунта			2,63	5,94	46	104	--	32	
	1101-0102										
	-0601 НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
53.				67,6	696,37	136,62	47074	9235	19195	23497	76217
	E11-27070 -Песчанный слой средней	м2									
	1-0201 крупности Н=15см.	покрытия			275,81	46,03	18644	3112	--	5646	
	1127-0701 Устройство										
	-0201										
	РСНБ РК НР - 108%; СП - 8%										
	2015										
54.				67,6	931,15	136,62	62945	9235	35066	23497	93357
	E11-27070 -Устройство основания из	м2									
	1-0201 щебня фракционного или				275,81	46,03	18644	3112	--	6915	
	1127-0701 песчано-гравийной										
	-0201 смеси н=12см										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
55.				67,6	507,5	136,62	34307	9235	6428	23497	62428
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	18644	3112	--	4624	
	1127-0701 -0201	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
56.				67,6	1318,88	128,54	89156	8689	553	77602	180099
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	79914	2642	--	13341	
	1111-0101 -2501	подстилающему слою с заполнением швов									
	РСНБ РК 2015	песком									
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
57.				67,6	3315	--	224094	--	224094	--	242022
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	17928	
	2104-0509 -0412	толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК 2015	17608-91									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	564564	36638	285338	182900	807260
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	184087	12082	--	59797	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				564564				
Материалы			Тенге				684				
Всего заработная плата			Тенге					196168			
Местные материалы			Тенге				284652				
Транспортные расходы			Тенге				58503				
Накладные расходы			Тенге				182900				
Сметная прибыль			Тенге				59797				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				807261				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								164
Сметная заработная плата			Тенге					196168			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				807261				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								164
Сметная заработная плата			Тенге					196168			

РАЗДЕЛ 7. Песчаное покрытие детской игровой площадки

58.				3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	8774	--	--	1207	
	1101-0205 -0102	корыта/									
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
59.				5,44	261	--	1420	--	--	--	1533
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		-- 	--	-- 	-- 	--	114 	
60.				5,44	1697	--	9232	--	--	--	9970
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		-- 	--	-- 	-- 	--	739 	
61.				3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	8	19	--	6	
62.				16	790,8	136,62	12653	2186	6054	5561	19671
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой Н=20см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	4413	737	--	1457	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	32132	2230	6055	11899	47551
			Тенге		--	--	13196	756	--	3523	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	32132	
Материалы	Тенге	10	
Всего заработная плата	Тенге		13951
Местные материалы	Тенге	6044	
Транспортные расходы	Тенге	10652	
Накладные расходы	Тенге	11899	
Сметная прибыль	Тенге	3522	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	47553	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		12
Сметная заработная плата	Тенге		13951
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	47553	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		12
Сметная заработная плата	Тенге		13951

РАЗДЕЛ 8. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	E11-09050 1-0203 1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т		47531	2,76	3129	--	--	482	
64.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1180	
65.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-1302 01-0304 2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	199	
66.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	Е11-10010 4-0301 1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Доски. Укладка НР - 90%; СП - 8%	м ходов		38,95	2,13	623	34	--	165	
67.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	С121-0702 03-0104 2107-0203 -0104 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	1063	
68.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	Е12-12010 1-0401 1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя НР - 72%; СП - 8%	м2		319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		--	--	15155	105	--	4866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				45952				
		Материалы	Тенге				3183				
		Всего заработная плата	Тенге					12131			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				30530				
		Накладные расходы	Тенге				8852				
		Сметная прибыль	Тенге				4384				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				59189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					12131			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3871				
		Материалы	Тенге				87				
		Всего заработная плата	Тенге					3130			
		Накладные расходы	Тенге				2159				
		Сметная прибыль	Тенге				482				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				65702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15260			

РАЗДЕЛ 9. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

69.				51,2461	2742,01	--	140517	--	--	101173	261025
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	140517	--	--	19335	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
70.				87,11837	261	--	22738	--	--	--	24557
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	1819	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
71.				87,11837	1697	--	147840	--	--	--	159667
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за								
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	11827	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
72.				51,2461	16,48	13,79	845	707	3	316	1254
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	135	304	--	93	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
73.				49,593	64,62	64,62	3205	3205	--	971	4510
	E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1349	--	334	
		НР - 72%; СП - 8%									
74.				41,3275	5575,23	1040,63	230410	43007	181315	17670	267926
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	6088	10273	--	19846	
		НР - 108%; СП - 8%									
75.				165,31	892,33	189,65	147511	31351	110377	18190	178957
	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		34,98	66,9	5783	11060	--	13256	
		НР - 108%; СП - 8%									
76.				0,413275	123912,86	1819,75	51210	752	50458	427	55768
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	396	--	4131	
		НР - 108%; СП - 8%									
77.				165,31	1188,99	2,86	196552	473	164776	34001	248998
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	31303	179	--	18444	
		НР - 108%; СП - 8%									
78.				661,24	185,92	--	122938	--	102765	21787	156303
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		30,51	--	20173	--	--	11578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 2	НР - 108%; СП - 8%									
79.	E11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство покрытия	м2	165,31	1052,28	4,94	173952	816	67364	99821	295675
			покрытия		639,84	2,54	105772	420	--	21902	
		НР - 94%; СП - 8%									
80.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	165,31	12822,86	--	2119747	--	2119747	--	2289326
					--	--	--	--	--	169580	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	3357465	80311	2796805	294356	3943966
			Тенге		--	--	309771	23981	--	292145	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3357465				
Материалы			Тенге				677058				
Всего заработная плата			Тенге					333752			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2119747				
Транспортные расходы			Тенге				170578				
Накладные расходы			Тенге				294355				
Сметная прибыль			Тенге				292146				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3943965				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								261
Сметная заработная плата			Тенге					333752			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				3943965				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								261
Сметная заработная плата			Тенге					333752			
		РАЗДЕЛ 10. Озеленение									
		Газоны									
81.	E11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	665,4	415,57	9,78	276522	6510	90927	159131	470505
					269,14	2,62	179085	1746	--	34852	
		НР - 88%; СП - 8%									
82.	E11-47011	-Газоны партерные,	м2	665,4	304,24	156,45	202442	104104	58688	57049	280250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%			59,59	37,84	39650	25178	--	20759	
		Санитарная обрезка деревьев									
83.	E12-18010 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15 НР - 72%; СП - 8%	дерево	5	2485,65 2485,65	--	12428 12428	--	--	8948 1710	23087
84.	C341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т	0,75	536 --	--	402 --	--	--	-- 32	434
85.	C341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	0,75	837 --	--	628 --	--	--	-- 50	678
86.	C341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366 --	--	275 --	--	--	-- 22	296
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- --	--	492696 231163	110614 26924	149615 --	225128 57425	775250

Стоимость общестроительных работ	Тенге	492696
Материалы	Тенге	149615
Всего заработная плата	Тенге	258087
Транспортные расходы	Тенге	1304
Накладные расходы	Тенге	225128
Сметная прибыль	Тенге	57426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				775250				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								244
Сметная заработная плата			Тенге					258087			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				775250				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								244
Сметная заработная плата			Тенге					258087			

РАЗДЕЛ 11. Ограждение палисадника /Тип 1/

87.				23	2563,6	--	58963	--	--	42453	109529
	E12-01010 -Ямы для установки стоек	яма									
	1-0401 и столбов. Рытье.				2563,6	--	58963	--	--	8113	
	1201-0101 Глубина 0,4 м										
	-0401										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
88.				0,207	6343,24	1617,14	1313	335	791	321	1765
	E11-08010 -Основание под стойки	м3									
	1-0202 ограждения. Устройство	основани			901	767,26	187	159	--	131	
	1108-0101	я									
	-0202 НР - 93%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
89.				0,621	20965,32	1097,63	13019	682	11526	879	15011
	E11-06010 -Подготовка бетонная для	м3									
	1-0101 омоноличивания стоек.				1305,45	250,38	811	155	--	1112	
	1106-0101 Устройство										
	-0101										
	РСНБ РК НР - 91%; СП - 8%										
	2015										
90.				0,08165	25354,71	12073,5	2070	986	485	618	2903
	E11-09030 -Стойки ограждения.	т									
	2-0112 Монтаж	конструк			7332,36	3633,08	599	297	--	215	
	1109-0302	ций									
	-0112 НР - 69%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
91.				23	809	--	18607	--	18607	--	20096
	C123-0102 -Трубы стальные	м									
	01-0138 электросварные				--	--	--	--	--	1489	
	2301-0201 прямошовные, D 51 мм,										
	-0138 толщина стенки 3,0 мм										
	РСНБ РК ГОСТ 10705-80										
	2015										
	СП - 8%										
92.				0,790464	169148,1	38277,14	133705	30257	4110	76010	226492
	E11-09070 -Изготовление решетчатых	т									
	1-0103 конструкций в	конструк			125671	13688,54	99338	10820	--	16777	
	1109-0701 построечных условиях	ций									
	-0103										
	РСНБ РК НР - 69%; СП - 8%										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93.				0,790464	59952,04	2469,65	47390	1952	2856	29654	83207
	E11-09060-1-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	42582	395	--	6163	
94.				0,323702	249771	--	80851	--	80851	--	87319
	С121-0502-06-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	6468	
95.				0,44666	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503-01-0106 2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
96.				0,06118	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503-01-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
97.				0,003542	224711	--	796	--	796	--	860
	С121-0501-01-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	64	
98.				10,235	393,04	--	4023	--	--	2776	7342
	E11-13060-1-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	4023	--	--	544	
99.				40,94	87,89	2,27	3598	93	1611	1314	5306
	E11-13030-1-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	1894	11	--	393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
100.				81,88	92,87	1,62	7604	133	5258	1543	9879
	Е11-13030 -1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	2213	23	--	732	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	371940	34437	126891	155568	569709
			Тенге		--	--	210609	11860	--	42201	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				170168				
	Материалы		Тенге				19189				
	Всего заработная плата		Тенге					68438			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				81647				
	Накладные расходы		Тенге				49286				
	Сметная прибыль		Тенге				17556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				237011				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								67
	Сметная заработная плата		Тенге					68438			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				183166				
	Материалы		Тенге				7452				
	Всего заработная плата		Тенге					154031			
	Накладные расходы		Тенге				106281				
	Сметная прибыль		Тенге				23156				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				312602				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								115
	Сметная заработная плата		Тенге					154031			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18607				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18607				
	Сметная прибыль		Тенге				1489				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20096				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				569709				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								183
	Сметная заработная плата		Тенге					222468			

РАЗДЕЛ 12. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

101.				57	5738,52	--	327096	--	--	235509	607613
	Е12-01010 -1-0402 1201-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек яма МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м НР - 72%; СП - 8%			5738,52	--	327096	--	--	45008	
102.				1,026	6343,24	1617,14	6508	1659	3925	1592	8748
	Е11-08010 -1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки МАФ. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	924	787	--	648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.				2,565	20965,32	1097,63	53776	2815	47613	3632	62000
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	3348	642	--	4593	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
104.				3	45751,1	5055,11	137253	15165	5368	74507	228701
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	116720	5422	--	16941	
	1337-0102	площадке									
	-0104										
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
105.				1	545757,14	--	545757	--	--	--	545757
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	545757	--	
106.				1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	785204	--	
107.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	673613	--	
108.				6	41021,29	2547,4	246128	15284	7832	138926	415857
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,1	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	т. Монтаж на открытой			37168,6	789,19	223012	4735	--	30804	
	1337-0102	площадке									
	-0103										
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
109.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	109332	--	
110.				1	126500	--	126500	--	--	--	126500
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	126500	--	
111.				1	213694,64	--	213695	--	--	--	213695
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	213695	--	
112.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО	-Песочный дворик для	шт		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnY lTd."	детей от 1 года и старше код 4256			--	--	--	--	363236	--	
113.				1 246223,21	--	246223	--	--	--	246223	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
114.				1 243512,5	--	243513	--	--	--	243513	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
115.				1 34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208	
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		32088	96,67	32088	97	--	4312	
116.				1 221375	--	221375	--	--	--	221375	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	221375	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	4333469	35795	66043	473799	4909573
			Тенге		--	--	703188	11683	3528446	102306	

Стоимость оборудования	Тенге	3528446	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	3528446	
Стоимость монтажных работ	Тенге	417645	
Материалы	Тенге	14505	
Всего заработная плата	Тенге		382073
Накладные расходы	Тенге	233065	
Сметная прибыль	Тенге	52057	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	702766	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		284
Сметная заработная плата	Тенге		382073
Стоимость общестроительных работ	Тенге	387380	
Материалы	Тенге	51537	
Всего заработная плата	Тенге		332798
Накладные расходы	Тенге	240732	
Сметная прибыль	Тенге	50249	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	678361	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		337
Сметная заработная плата	Тенге		332798
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	4909574	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		621
Сметная заработная плата	Тенге		714871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
117.	Ц13-37010-2-0102 1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	11	34263,85 32088	870,56 96,67	376902 352968	9576 1063	14358 --	215959 47429	640290
118.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	5	58009,29 --	--	290046 --	--	--	--	290046
					--	--	--	--	290046	--	
119.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Диван на металлических ножках код 2211	шт	4	78610,71 --	--	314443 --	--	--	--	314443
					--	--	--	--	314443	--	
120.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	2	392150 --	--	784300 --	--	--	--	784300
					--	--	--	--	784300	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	1765692	9576	14358	215959	2029079
			Тенге		--	--	352968	1063	1388789	47429	
	Стоимость оборудования		Тенге				1388789				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1388789				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				376902				
	Материалы		Тенге				14358				
	Всего заработная плата		Тенге					354031			
	Накладные расходы		Тенге				215959				
	Сметная прибыль		Тенге				47429				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				640290				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								265
	Сметная заработная плата		Тенге					354031			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				2029080				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								265
	Сметная заработная плата		Тенге					354031			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								16328891
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				2739962				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				452105				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					124375			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				4798718				
	Перевозка грузов		Тенге				342367				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				4917236				
	Накладные расходы		Тенге				2233206				
	Сметная прибыль		Тенге				845306				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100330'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу:ул.Жарылгасова,
        46б, 46в 'РП'2'2-1-59'Благоустройство дворовых те
       рриторий по адресу:ул.Жарылгасова, 46б, 46в'467-11
       /18''в текущих ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=31,52*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=10*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=3,028*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=4*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=72*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=135,6*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
твале'м3 грунта*
55 E11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
снования*
56 E11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
ебрика*
57 С121-**040508-990**1'0,016''Камни бортовые из бетона класс
а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=1*
61 E11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У
стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г
ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 E11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н
53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36
34-99'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за
1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з
а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст
ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую
щее покрытие (Н+5)*
74 Н43=256,6*
75 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п
оперечного профиля щебнем фракционированным или ф
резерованной крошкой'м3 *
76 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани
я. Розлив вяжущих материалов'т*
77 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132
)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го
рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6
м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик
ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''
Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф
альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен
ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по
крытия*
80 Н43=1*
81 П2Разметка парковочных мест*
82 Н43=1*
83 E11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплош
ной линией 0,1 м'км *
84 Н43=1*
85 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
86 Н43=67,6*
87 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
88 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
89 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
90 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
91 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
92 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
во основания из щебня фракционного или песчано-гра
вийной смеси н=12см'м2*
93 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
94 E11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
ием швов песком'м2 покрытия*
95 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
96 Н43=1*
97 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
98 Н43=16*
99 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
100 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погруз
ка'Тенге за 1 тонну*
101 С341-**020101-1050'0,2.1,70**''Вывоз лишнего грунта в отва
л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
102 E11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале
'м3 грунта*
103 E11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,
22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Ус
тройство'м2 покрытия*
104 Н43=1*
105 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п
окрытием*
106 Н43=1*
107 E11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка п
ри монтаже'т*
108 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячека
таный равнополочный из углеродистой стали обыкнове
нного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщ
иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
109 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами
оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'к
г*
110 E11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
111 С1**21-070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Дос

ки обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
112 Е12-**120101**-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
113 Н43=1*
114 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
115 Н43=165,31*
116 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
117 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
118 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
119 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
120 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
121 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
122 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
123 Е11-**270602-0901(**РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
124 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
125 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
126 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
127 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
128 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
129 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
130 Н43=1*
131 РОзеленение*
132 П2Газоны*
133 Н43=665,4*
134 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
135 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
136 Н43=1*
137 П2 Санитарная обрезка деревьев*
138 Н43=5*
139 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
140 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
141 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
142 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
143 Н43=1*
144 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
145 Н43=23*
146 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
147 Е11-**080101-0202'0,009**''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
148 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
149 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
150 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
151 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
152 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
153 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
154 С121-**050301-0106'19**,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
155 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
156 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
157 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
158 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
159 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
160 Н43=1*

```
161 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
        е*
162 Н43=12+4+8+11+2+11+1+1+3+4*
163 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
         Глубина 0,7 м'яма*
164 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
        йство'м3 основания*
165 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
166 Н43=1*
167 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'3''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
168 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'604000:
        1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6
         до 12 лет код 5300'шт*
169 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:
        1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
        т 6 до 12 лет код 6337'шт*
170 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:
        1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4
        -х до 10 лет код 5106'шт*
171 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'6''Оборудование ма
        ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
172 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:
        1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о
        т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
173 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000:
        1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей о
        т 3-х до 10 лет код 4114'шт*
174 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'236500:
        1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" д
        ля детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
175 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:
        1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с
        тарше код 4256'шт*
176 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:
        1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код
        6441'шт*
177 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
        1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
         код 6442'шт*
178 Ц13-370102-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05
        т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
179 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:
        1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
        ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
        т код 4155'шт*
180 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
181 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'5+4+2''Оборудовани
        е массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
182 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'5'64200:1
        ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
        'шт*
183 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'4'87000:1
        ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
        т*
184 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'434000:
        1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
185 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Каракумская, 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-60
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Каракумская, 4

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	48441,074 тыс.тенге
Сметная заработная плата	6825,155 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,662 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
1.		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора		3,202	4019,28	1347,3	12870	4314	--	7548	22051
	Е12-18010	-Покрытия и основания	м3								
	1-1204	асфальтобетонные.	конструкции		2671,98	602,08	8556	1928	--	1633	
	1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см									
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				7,55672	79	--	597	--	--	--	645
	С341-3101	-Мусор строительный.	Тенге за								
	04-0501	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	48	
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
3.				7,55672	1697	--	12824	--	--	--	13850
	С341-0201	-Перевозка строительных	т								
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	1026	
	4102-0101	карьеров.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				320,2	784,64	--	251242	--	--	271341	564390
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	251242	--	--	41807	
5.				34,5816	504	--	17429	--	--	--	18823
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1394	
6.				34,5816	1697	--	58685	--	--	--	63380
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4695	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				29	578	--	16762	--	--	18103	37654
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	16762	--	--	2789	
8.				1,1136	504	--	561	--	--	--	606
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	45	
9.				1,1136	1697	--	1890	--	--	--	2041
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				6,425	64565,39	4790,42	414833	30778	--	266551	735894
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	384054	2251	--	54511	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				6,425	455	--	2923	--	--	--	3157
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	234	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				6,425	1697	--	10903	--	--	--	11775
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	872	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	801519	35092	--	563543	1474266
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	660614	4179	--	109205	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				386686				
	Всего заработная плата		Тенге					278487			
	Транспортные расходы		Тенге				105812				
	Накладные расходы		Тенге				296992				
	Сметная прибыль		Тенге				54694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				738373				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								271
	Сметная заработная плата		Тенге					278487			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				414833				
	Всего заработная плата		Тенге					386305			
	Накладные расходы		Тенге				266551				
	Сметная прибыль		Тенге				54511				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				735894				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								380
	Сметная заработная плата		Тенге					386305			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1474267				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								651
	Сметная заработная плата		Тенге					664793			
	РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
	Снос деревьев										
13.				10	7526,36	707,6	75264	7076	--	49095	134307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн		---	---	---	---	---	---	
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	68188	--	--	9949	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	9550	83	--	1332	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				1,1	536	--	590	--	--	--	637
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	47	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				1,1	837	--	921	--	--	--	994
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	74	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				1,1	366	--	403	--	--	--	435
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	2946	4971	--	9139	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма		---	---	---	---	---	---	
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	27866	2336	--	5425	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102 -01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	10	9505	--	95050	--	95050	--	102654
					--	--	--	--	--	7604	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	328865	33693	184709	91160	453625
			Тенге		--	--	108550	7390	--	33602	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	328865	
Материалы	Тенге	89659	
Всего заработная плата	Тенге		115940
Местные материалы	Тенге	95050	
Транспортные расходы	Тенге	1913	
Накладные расходы	Тенге	91160	
Сметная прибыль	Тенге	33602	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	453626	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		107
Сметная заработная плата	Тенге		115940
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	453626	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		107
Сметная заработная плата	Тенге		115940

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				1,79181	2109,24	--	3779	--	--	2721	7021
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под бортовой	грунта		2109,24	--	3779	--	--	520	
	1101-0205	камень.									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
22.				72,9225	261	--	19033	--	--	--	20555
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	1523	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
23.				70,839	1697	--	120214	--	--	--	129831
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	9617	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
24.				41,67	16,48	13,79	687	575	2	257	1019
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	110	247	--	76	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
25.				27,78	6343,24	1617,14	176215	44924	106261	43100	236861
	E11-08010	-Основание под бордюры	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	25030	21314	--	17545	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				277,8	1821,05	30,07	505887	8352	192511	333203	906217
	E11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	305024	3497	--	67127	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
27.				11,9454	29213	--	348961	--	348961	--	376878
	C121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	27917	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
		Поребрик									
28.				17,531	2109,24	--	36977	--	--	26624	68689
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	36977	--	--	5088	
	1101-0205										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
29.				29,8027	261	--	7779	--	--	--	8401
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	622	
30.				29,8027	1697	--	50575	--	--	--	54621
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 4046	
31.				17,531	16,48	13,79	289	242	1	108	429
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	46	104	--	32	
32.				7,0124	6343,24	1617,14	44481	11340	26823	10880	59790
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	6318	5380	--	4429	
33.				175,31	1821,05	30,07	319248	5271	121487	210273	571882
	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика		1098	12,59	192490	2207	--	42362	
34.				2,80496	29213	--	81941	--	81941	--	88497
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 6555	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	--	1716066 569775	70704 32750	877987 --	627166 187459	2530691

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1716066	
Материалы	Тенге	447085	
Всего заработная плата	Тенге		602525
Местные материалы	Тенге	430902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				197600				
		Накладные расходы	Тенге				627165				
		Сметная прибыль	Тенге				187459				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2530690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								541
		Сметная заработная плата	Тенге					602525			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2530690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								541
		Сметная заработная плата	Тенге					602525			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3	0,12	4151,64	1097,63	498	132	209	170	722
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	157	30	--	53	
	1106-0101 -0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3	0,1224	16804	--	2057	--	2057	--	2221
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	165	
	2102-0101 -0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.	1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
38.	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.	1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
39.	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект	1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101 -0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за	0,07	455	--	32	--	--	--	34
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-**3101**	-Люк чугунный.	Тенге за								
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-**0201**	-Транспорт люков на	Тенге за								
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	29905	479	26636	2850	35373
			Тенге		--	--	2690	204	--	2621	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5649				
	Материалы		Тенге				323				
	Всего заработная плата		Тенге					2894			
	Местные материалы		Тенге				2057				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				**2850**				
	Сметная прибыль		Тенге				680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9178				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2894			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**26196**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				35375				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2894			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
43.				131,25	343,42	310,87	45074	40802	16	15133	65023
	Е11-**01010**	-Грунты 2 группы.	м3								
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	4256	16762	--	4817	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
44.				156,1875	1697	--	265050	--	--	--	286254
	С341-**0201**	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	21204	
	4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.									
	-1050	Расстояние перевозки									
	РСНБ РК	50 км									
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
45.				91,875	16,48	13,79	1514	1267	5	567	2247
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	242	545	--	166	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
46.				66,9375	96	--	6426	--	--	--	6940
	С341-0201	-Подвозка грунта для	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1001	подсыпки к внешней	1 тонну		--	--	--	--	--	514	
	4102-0101	грани бортового камня									
	-1001										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
47.				39,375	816,86	--	32164	--	--	23158	59747
	Е11-01020	-Подсыпка грунта к	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0501	внешней грани бортового	грунта		816,86	--	32164	--	--	4426	
	1101-0205	камня									
	-0501										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
48.				93,75	64,62	64,62	6058	6058	--	1836	8525
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение дна	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	корыта прицепными	уплотнен		--	27,2	--	2550	--	631	
	1101-0201	катками на	ного								
	-0102	пневмоколесном ходу 25	грунта								
	РСНБ РК	т. Первый проход по									
	2015	одному следу при									
		толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				656,25	6,27	6,27	4113	4113	--	975	5495
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0108	прицепными катками на	уплотнен		--	2,06	--	1354	--	407	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0108	т. На каждый	грунта								
	РСНБ РК	последующий проход по									
	2015	одному следу при									
		толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				62,5	5575,23	1040,63	348452	65040	274205	26722	405188
	Е11-27040	-Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	дополнительного слоя			147,31	248,57	9207	15536	--	30014	
	1127-0401	основания из									
	-0102	естественного щебня или									
	РСНБ РК	песчано-гравийной									
	2015	смеси н-20									
		НР - 108%; СП - 8%									
51.				312,5	902,05	189,65	281891	59266	211694	34385	341578
	Е11-27040	-Устройство однослойных	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	оснований толщиной 15	основани		34,98	66,9	10931	20907	--	25302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	я								
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				0,78125	123912,86	1819,75	96807	1422	95385	807	105424
	E11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	748	--	7809	
		НР - 108%; СП - 8%									
53.				312,5	1242,56	44,07	388299	13771	359056	19819	440767
	E11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	15472	2879	--	32649	
		НР - 108%; СП - 8%									
54.				625	133,23	1,46	83269	912	82295	220	90168
	E11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	62	142	--	6679	
		НР - 108%; СП - 8%									
55.				312,5	1329,9	44,07	415592	13771	386349	19819	470244
	E11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	15472	2879	--	34833	
		НР - 108%; СП - 8%									
56.				625	147,5	1,46	92185	912	91211	220	99798
	E11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	62	142	--	7392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	НР - 108%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	2066894	207335	1500216	143661	2387398
			Тенге		--	--	87867	64444	--	176843	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2066894				
		Материалы	Тенге				1500216				
		Всего заработная плата	Тенге					152310			
		Транспортные расходы	Тенге				271476				
		Накладные расходы	Тенге				143661				
		Сметная прибыль	Тенге				176844				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2387399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					152310			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2387399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					152310			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
57.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	75,162	5575,23	1040,63	419045	78216	329757	32136	487275
					147,31	248,57	11072	18683	--	36094	
		НР - 108%; СП - 8%									
58.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,2527	123912,86	1819,75	155226	2280	152946	1295	169042
					--	957	--	1199	--	12522	
		НР - 108%; СП - 8%									
59.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /КЗ АБ/	375,81	1242,56	44,07	466965	16561	431798	23834	530063
					49,51	9,21	18606	3462	--	39264	
		НР - 108%; СП - 8%									
60.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4	м2 покрытия	1252,7	1329,9	44,07	1665960	55205	1548734	79447	1885040
					49,51	9,21	62021	11542	--	139633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%									
61.				2505,4	147,5	1,46	369538	3657	365633	882	400053
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	248	569	--	29634	
		Разметка парковочных мест									
62.				0,0825	34092,48	9489,19	2813	783	1784	521	3600
	Е11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км		2986,02	2857,93	246	236	--	267	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	3079546	156701	2830652	138115	3475073
			Тенге		--	--	92193	35691	--	257414	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3079546				
	Материалы		Тенге				2830652				
	Всего заработная плата		Тенге					127884			
	Накладные расходы		Тенге				138115				
	Сметная прибыль		Тенге				257413				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3475074				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								93
	Сметная заработная плата		Тенге					127884			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				3475074				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								93
	Сметная заработная плата		Тенге					127884			
		РАЗДЕЛ 7. Восстановление тротуаров из а/б									
63.				6,84	828,84	127,48	5669	872	2910	2361	8673
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	43,82	1887	300	--	642	
64.				0,01824	123912,86	1819,75	2260	33	2227	19	2461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	17	--	182	
		НР - 108%; СП - 8%									
65.				1,3452	12805	969,68	17225	1304	14907	1623	20356
	Е11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси		754,03	363,18	1014	489	--	1508	
		НР - 108%; СП - 8%									
66.				22,8	1188,99	2,86	27109	65	22727	4690	34342
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	4317	25	--	2544	
		НР - 108%; СП - 8%									
67.				22,8	743,68	--	16956	--	14174	3005	21558
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия		122,03	--	2782	--	--	1597	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	69220	2275	56945	11698	87390
			Тенге		--	--	10001	830	--	6473	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	69220	
Материалы	Тенге	56944	
Всего заработная плата	Тенге		10831
Накладные расходы	Тенге	11698	
Сметная прибыль	Тенге	6473	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	87391	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		8
Сметная заработная плата	Тенге		10831
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	87391	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		8
Сметная заработная плата	Тенге		10831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие тротуаров									
68.				25,324	2742,01	--	69439	--	--	49996	128989
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	69439	--	--	9555	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
69.				43,0508	261	--	11236	--	--	--	12135
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	899	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
70.				43,0508	1697	--	73057	--	--	--	78902
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	5845	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
71.				25,324	16,48	13,79	417	349	1	156	619
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	67	150	--	46	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
72.				97,4	696,37	136,62	67826	13307	27656	33855	109815
	Е11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	26863	4483	--	8134	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
73.				97,4	931,15	136,62	90694	13307	50524	33855	134512
	Е11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	26863	4483	--	9964	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
74.				97,4	507,5	136,62	49430	13307	9260	33855	89948
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	26863	4483	--	6663	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
75.				97,4	1318,88	128,54	128459	12520	797	111812	259492
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501 1111-0101 -2501	Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	покрытия		1182,16	39,08	115142	3807	--	19222	
	РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
76.				97,4	3315	--	322881	--	322881	--	348711
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412 2104-0509 -0412	фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ			--	--	--	--	--	25830	
	РСНБ РК 2015	17608-91									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	813439	52789	411119	263529	1163123
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	265238	17407	--	86158	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	813439	
Материалы	Тенге	986	
Всего заработная плата	Тенге		282645
Местные материалы	Тенге	410134	
Транспортные расходы	Тенге	84293	
Накладные расходы	Тенге	263528	
Сметная прибыль	Тенге	86157	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1163124	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		237
Сметная заработная плата	Тенге		282645
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	1163124	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		237
Сметная заработная плата	Тенге		282645

РАЗДЕЛ 9. Брусчатое покрытие бельевой площадки

77.				8,06	2742,01	--	22101	--	--	15912	41054
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102 1101-0205 -0102	группы / нарезка корыта/	грунта		2742,01	--	22101	--	--	3041	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
78.				13,702	261	--	3576	--	--	--	3862
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Погрузка СП - 8%	1 тонну		--	--	--	--	--	286	
79.				13,702	1697	--	23252	--	--	--	25112
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1860	
80.				8,06	16,48	13,79	133	111	1	50	197
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					2,63	5,94	21	48	--	15	
81.				31	696,37	136,62	21587	4235	8802	10775	34952
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	8550	1427	--	2589	
82.				31	931,15	136,62	28865	4235	16080	10775	42812
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	8550	1427	--	3171	
83.				31	507,5	136,62	15732	4235	2947	10775	28628
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	8550	1427	--	2121	
84.				31	1318,88	128,54	40885	3985	253	35587	82590
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					1182,16	39,08	36647	1212	--	6118	
85.				31	3315	--	102765	--	102765	--	110986
	С121-0405 09-0412 2104-0509	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	8221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0412 РСНБ РК 2015	от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			--	--	258898	16801	130848	83874	370193
		Тенге			--	--	84419	5540	--	27422	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					258898				
	Материалы	Тенге					314				
	Всего заработная плата	Тенге						89959			
	Местные материалы	Тенге					130535				
	Транспортные расходы	Тенге					26829				
	Накладные расходы	Тенге					83874				
	Сметная прибыль	Тенге					27422				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					370194				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									75
	Сметная заработная плата	Тенге						89959			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					370194				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									75
	Сметная заработная плата	Тенге						89959			
	РАЗДЕЛ 10. Песчаное покрытие детской игровой площадки										
86.			3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299	
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	8774	--	--	1207	
87.			5,44	261	--	1420	--	--	--	1533	
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	114	
88.			5,44	1697	--	9232	--	--	--	9970	
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	739	
89.			3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78	
	Е11-01010 2-0601 1101-0102	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	8	19	--	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
90.				16	790,8	136,62	12653	2186	6054	5561	19671
	Е11-27070	-Песчанный слой Н=20см.	м2								
	1-0201	Устройство	покрытия		275,81	46,03	4413	737	--	1457	
	1127-0701										
	-0201	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	32132	2230	6055	11899	47551
			Тенге		--	--	13196	756	--	3523	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				32132				
Материалы			Тенге				10				
Всего заработная плата			Тенге					13951			
Местные материалы			Тенге				6044				
Транспортные расходы			Тенге				10652				
Накладные расходы			Тенге				11899				
Сметная прибыль			Тенге				3522				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				47553				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								12
Сметная заработная плата			Тенге					13951			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				47553				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								12
Сметная заработная плата			Тенге					13951			

РАЗДЕЛ 11. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

91.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	Е11-09050	-Электродуговая сварка	т								
	1-0203	при монтаже			47531	2,76	3129	--	--	482	
	1109-0501										
	-0203	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
92.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	С121-0502	-Уголок стальной	т								
	01-0502	горячекатаный			--	--	--	--	--	1180	
	2105-0201	равнополочный из									
	-0502	углеродистой стали									
	РСНБ РК 2015	обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
93.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-1302	-Болты с гайками и	кг								
	01-0304	шайбами оцинкованные			--	--	--	--	--	199	
	2113-0201	диаметром резьбы М12									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0304 РСНБ РК 2015	ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%									
94.	Е11-10010 4-0301 1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Доски. Укладка НР - 90%; СП - 8%	м ходов	16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
					38,95	2,13	623	34	--	165	
95.	С121-0702 03-0104 2107-0203 -0104 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
					--	--	--	--	--	1063	
96.	Е12-12010 1-0401 1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя НР - 72%; СП - 8%	м2	35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
					319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		--	--	15155	105	--	4866	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45952				
	Материалы		Тенге				3183				
	Всего заработная плата		Тенге					12131			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30530				
	Накладные расходы		Тенге				8852				
	Сметная прибыль		Тенге				4384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59189				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								10
	Сметная заработная плата		Тенге					12131			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3871				
	Материалы		Тенге				87				
	Всего заработная плата		Тенге					3130			
	Накладные расходы		Тенге				2159				
	Сметная прибыль		Тенге				482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6513				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					3130			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				65702				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					15260			

РАЗДЕЛ 12. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97.				68,603	2742,01	--	188110	--	--	135439	349434
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	188110	--	--	25884	
98.				116,6251	261	--	30439	--	--	--	32874
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2435	
99.				116,6251	1697	--	197913	--	--	--	213746
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	15833	
100.				68,603	16,48	13,79	1131	946	5	423	1678
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	180	407	--	124	
101.				66,39	64,62	64,62	4290	4290	--	1300	6037
	E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	1806	--	--	447	
102.				55,325	5575,23	1040,63	308449	57573	242726	23655	358672
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	8150	13752	--	26568	
103.				221,3	892,33	189,65	197473	41970	147762	24350	239569
	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при	м2 основания		34,98	66,9	7741	14806	--	17746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%									
104.	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,55325	123912,86 --	1819,75 957	68555 --	1007 529	67548 --	572 5530	74657
105.	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	221,3	1188,99 189,36	2,86 1,09	263124 41905	634 240	220585 --	45517 24691	333332
106.	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	885,2	185,92 30,51	-- --	164577 27006	-- --	137571 --	29166 15499	209242
107.	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	221,3	1052,28 639,84	4,94 2,54	232869 141597	1093 563	90179 --	133630 29320	395819
108.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	221,3	12822,86 --	-- --	2837698 --	-- --	2837698 --	-- 227016	3064714
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге Тенге		--	--	4494628	107513	3744074	394052	5279774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	414689	32103	--	391093	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4494628				
		Материалы	Тенге				906376				
		Всего заработная плата	Тенге					446792			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2837698				
		Транспортные расходы	Тенге				228352				
		Накладные расходы	Тенге				394052				
		Сметная прибыль	Тенге				391094				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5279775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								350
		Сметная заработная плата	Тенге					446792			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				5279775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								350
		Сметная заработная плата	Тенге					446792			

РАЗДЕЛ 13. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

109.				37,448	2742,01	--	102683	--	--	73932	190744
	E11-01020-0102	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	102683	--	--	14129	
	5-0102 1101-0205 -0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
110.				63,6616	261	--	16616	--	--	--	17945
	C341-3101-0401	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1329	
	04-0401 4131-0104 -0401										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
111.				63,6616	1697	--	108034	--	--	--	116676
	C341-0201-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т		--	--	--	--	--	8643	
	01-1050 4102-0101 -1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
112.				37,448	16,48	13,79	617	516	3	231	916
	E11-01010-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	98	222	--	68	
	2-0601 1101-0102 -0601										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
113.				36,24	64,62	64,62	2342	2342	--	710	3296
	E11-01020-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25	м3 уплотнен ного		--	27,2	--	986	--	244	
	1-0102 1101-0201										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	грунта								
114.				30,2	5575,23	1040,63	168372	31427	132496	12912	195787
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	4449	7507	--	14503	
115.				120,8	892,33	189,65	107794	22910	80658	13292	130772
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	4226	8082	--	9687	
116.				0,302	123912,86	1819,75	37422	550	36872	312	40753
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	289	--	3019	
117.				120,8	1188,99	2,86	143630	346	120409	24846	181955
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	22875	131	--	13478	
118.				483,2	185,92	--	89837	--	75096	15921	114218
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	14741	--	--	8461	
119.				120,8	1052,28	4,94	127115	597	49225	72944	216064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-**11010**	-Устройство покрытий для	м2								
	1-3801	открытых площадок.	покрытия		639,84	2,54	77293	307	--	**16005**	
	1111-0101	Устройство									
	-3801										
	РСНБ РК	НР - 94%; СП - **8%**									
	2015										
120.				120,8	14343,75	--	1732725	--	1732725	--	1871343
	С	-Покрытие для спортивных	м2								
	СТ Прайс	и гимнастических			--	--	--	--	--	**138618**	
	ТОО	площадок из резиновой									
	"Мастерфа	крошки по технологии,									
	йбр	защищенной товарным									
	Астана"	знаком, толщиной до 10									
		мм									
		СП - **8%**									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	**2637186**	**58687**	**2227484**	**215100**	**3080469**
			Тенге		--	--	**226365**	**17524**	--	**228184**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2637186				
Материалы			Тенге				494759				
Всего заработная плата			Тенге					**243888**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1732725				
Транспортные расходы			Тенге				124649				
Накладные расходы			Тенге				**215099**				
Сметная прибыль			Тенге				228183				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3080468				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								191
Сметная заработная плата			Тенге					243888			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**3080468**				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								191
Сметная заработная плата			Тенге					243888			

РАЗДЕЛ 14. Спортивная площадка с искусственным покрытием

121.				82	343,42	310,87	28160	25492	9	9454	40624
	Е11-**01010**	-Грунты 2 группы.	м3								
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	2659	10472	--	**3009**	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - **8%**									
122.				139,4	1697	--	236562	--	--	--	255487
	С341-**0201**	-Перевозка строительных	т								
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	**18925**	
	4102-0101	карьеров.									
	-1050	Грузоподъемность 7,5 т.									
	РСНБ РК	Класс груза 1.									
	2015	Расстояние перевозки 50									
		км									
		СП - **8%**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123.				82	16,48	13,79	1351	1131	4	506	2006
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		2,63	5,94	216	487	--	149	
	2-0601	на отвале	грунта								
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
124.				60	64,62	64,62	3877	3877	--	1175	5456
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		--	27,2	--	1632	--	404	
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен								
	1101-0201	пневмоколлесном ходу	ного								
	-0102	25т. Первый проход по	грунта								
	РСНБ РК	одному следу при									
	2015	толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
125.				30	5575,23	1040,63	167257	31219	131619	12827	194490
	Е11-27040	-Слои оснований	м3		147,31	248,57	4419	7457	--	14407	
	1-0102	подстилающие и	материал								
	1127-0401	выравнивающие из щебня	а								
	-0102	или песчано-гравийной	основани								
	РСНБ РК	смеси. Устройство	я в								
	2015		плотном								
		НР - 108%; СП - 8%	теле								
126.				200	663,11	189,65	132623	37931	87696	22007	167000
	Е11-27040	-Основания однослойные	м2		34,98	66,9	6996	13381	--	12370	
	3-0201	уложенные по способу	основани								
	1127-0403	"Заклинки", толщиной 12	я								
	-0201	см. Устройство при									
	РСНБ РК	укатке каменных									
	2015	материалов с пределом									
		прочности на сжатие									
		свыше 68,6 до 98,1 МПа									
		(свыше 700 до 1000									
		кгс/см2)									
		НР - 108%; СП - 8%									
127.				200	126,95	87,27	25389	17454	51	14354	42923
	Е11-27040	-Верхний слой из отсева.	м2		39,42	27,04	7884	5408	--	3179	
	2-0103	Устройство	основани								
	1127-0402		я или								
	-0103	НР - 108%; СП - 8%	покрытия								
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 2										
128.				11	1628	--	17908	--	17908	--	19341
	С121-0105	-Песок из отсевов	м3		--	--	--	--	--	1433	
	01-0103	дробления М800 ГОСТ									
	2101-0501	31424-2010									
	-0103										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129.				200	500,2	21,23	100041	4247	--	92105	207518
	E11-11010 1-3607 1111-0101 -3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Искусственное покрытие. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		478,97	10,95	95794	2190	--	15372	
130.				200	10518,75	--	2103750	--	2103750	--	2272050
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	168300	
131.				150	1111,07	--	166661	--	166661	--	179994
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Полоса для линии разметки,цвет белый СП - 8%	м.		--	--	--	--	--	13333	
132.				200	892,5	--	178500	--	178500	--	192780
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Соединительная лента СП - 8%	м.		--	--	--	--	--	14280	
133.				175	5373,21	--	940313	--	940313	--	1015538
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Клей двухкомпонентный полиуретановый СП - 8%	кг.		--	--	--	--	--	75225	
134.				2	6144,19	1508,63	12288	3017	--	9570	23607
	E11-11010 1-0801 1111-0101 -0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка песком. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3		4635,56	454,97	9271	910	--	1749	
135.				3,3	42803,57	--	141252	--	141252	--	152552
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Песок кварцевый, окатанный СП - 8%	т.		--	--	--	--	--	11300	
136.				2	6144,19	1508,63	12288	3017	--	9570	23607
	E11-11010	-Засыпка резиновым	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0801 1111-0101 -0801 РСНБ РК 2015	гранулятом. Устройство НР - 94%; СП - 8%			4635,56	454,97	9271	910	--	1749	
137.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Резиновый гранулят	т.	0,44	359732,14	--	158282	--	158282	--	170945
					--	--	--	--	--	12663	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	4426502	127385	3926045	171568	4965918
			Тенге		--	--	136510	42846	--	367847	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4426502				
	Материалы		Тенге				219380				
	Всего заработная плата		Тенге					179356			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3688757				
	Местные материалы		Тенге				17908				
	Транспортные расходы		Тенге				236562				
	Накладные расходы		Тенге				171569				
	Сметная прибыль		Тенге				367846				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4965916				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								147
	Сметная заработная плата		Тенге					179356			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				4965916				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								147
	Сметная заработная плата		Тенге					179356			

РАЗДЕЛ 15. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием

138.	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Петли к стойкам ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0021148	59887,11	2469,65	127	5	8	79	222
					53869,6	499,15	114	1	--	16	
139.	С121-0503 01-0104 2105-0301 -0104 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0021148	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	
140.	E11-15020 7-0202 1115-0207 -0202	-Покрытия сеткой заградительной НР - 80%; СП - 8%	м2	200	547,19	9,49	109438	1898	1079	85785	210841
					532,3	3,85	106461	771	--	15618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4										
141.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм СП - 8%	м2.	200	2276,79 -- --	-- -- --	455357 -- --	-- -- --	455357 -- --	-- 36429 --	491786
142.	Е11-14020 3-0201 1114-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Подвеска троса НР - 99%; СП - 8%	м	140	32,04 31,15 --	0,28 0,14 --	4486 4361 --	39 19 --	86 -- --	4337 706 --	9529
143.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Трос d3 СП - 8%	м.	154	273,21 -- --	-- -- --	42075 -- --	-- -- --	42075 -- --	-- 3366 --	45441
144.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Талреп СП - 8%	шт.	10	1821,43 -- --	-- -- --	18214 -- --	-- -- --	18214 -- --	-- 1457 --	19671
145.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Коуш СП - 8%	шт.	10	273,21 -- --	-- -- --	2732 -- --	-- -- --	2732 -- --	-- 219 --	2951
146.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Зажим для троса СП - 8%	шт.	40	255 -- --	-- -- --	10200 -- --	-- -- --	10200 -- --	-- 816 --	11016
147.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Хомут СП - 8%	шт.	1260	18,21 -- --	-- -- --	22950 -- --	-- -- --	22950 -- --	-- 1836 --	24786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			--	--	665580	1942	552701	90201	816243
		Тенге			--	--	110936	791	--	60463	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					665453				
	Материалы	Тенге					1165				
	Всего заработная плата	Тенге						1116**12**			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					551529				
	Накладные расходы	Тенге					90122				
	Сметная прибыль	Тенге					**60446**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					816021				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									86
	Сметная заработная плата	Тенге						111612			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					127				
	Материалы	Тенге					8				
	Всего заработная плата	Тенге						115			
	Накладные расходы	Тенге					79				
	Сметная прибыль	Тенге					16				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**222**				
	Сметная заработная плата	Тенге						115			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					816244				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**86**
	Сметная заработная плата	Тенге						111727			
	РАЗДЕЛ 16. Озеленение										
	Газоны										
148.				**340,54**	**415,57**	**9,78**	**141519**	**3331**	**46535**	**81441**	**240796**
	E11-**47011** -Газоны партерные и обыкновенные. **2**-0103 **1147**-0112 -0103 РСНБ РК 2015 Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2			269,14	2,62	91653	894	--	**17837**	
	НР - 88%; СП - **8%**										
149.				**340,54**	**304,24**	**156,45**	**103606**	**53279**	**30035**	**29196**	**143427**
	E11-**47011** -Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную **2**-0106 **1147**-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. **4**	м2			59,59	37,84	20292	12886	--	**10624**	
	НР - 88%; СП - **8%**										
	Санитарная обрезка деревьев										
150.				**5**	**2485,65**	--	**12428**	--	--	**8948**	**23087**
	E12-**18010** -Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество **1-0**506 **1218**-0101 -0506	дерево			2485,65	--	**12428**	--	--	**1710**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	срезанных ветвей свыше 15									
		НР - 72%; СП - 8%									
151.	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т	0,75	536 -- --	--	402 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 32 --	434
152.	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	0,75	837 -- --	--	628 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 50 --	678
153.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366 -- --	--	275 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 22 --	296
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге Тенге		-- --	--	258858 124373	56610 13779	76570 --	119585 30275	408718
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				258858				
	Материалы		Тенге				76570				
	Всего заработная плата		Тенге					138152			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				119585				
	Сметная прибыль		Тенге				30275				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				408719				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								130
	Сметная заработная плата		Тенге					138152			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				408719				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								130
	Сметная заработная плата		Тенге					138152			
		РАЗДЕЛ 17. Ограждение палисадника /Тип 1/									
154.	Е12-01010 1-0401 1201-0101 -0401	-Ямы для установки стоек яма и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	13	2563,6 2563,6	--	--	33327 33327	--	--	23995 4586	61908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
155.				0,117	6343,24	1617,14	742	189	448	182	998
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		901	767,26	105	90	--	74	
		НР - 93%; СП - 8%									
156.				0,351	20965,32	1097,63	7359	385	6516	497	8484
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	458	88	--	628	
		НР - 91%; СП - 8%									
157.				0,04615	25354,71	12073,5	1170	557	275	349	1641
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	338	168	--	122	
		НР - 69%; СП - 8%									
158.				13	809	--	10517	--	10517	--	11358
	С123-0102 01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	841	
		СП - 8%									
159.				0,446784	169148,1	38277,14	75573	17102	2323	42962	128017
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	56148	6116	--	9483	
		НР - 69%; СП - 8%									
160.				0,446784	59952,04	2469,65	26786	1103	1615	16761	47030
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	24068	223	--	3484	
		НР - 69%; СП - 8%									
161.				0,182962	249771	--	45699	--	45699	--	49354
	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30	т		--	--	--	--	--	3656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
162.				0,25246	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
163.				0,03458	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
164.				0,002002	224711	--	450	--	450	--	486
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	36	
		СП - 8%									
165.				5,785	393,04	--	2274	--	--	1569	4150
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	2274	--	--	307	
		НР - 69%; СП - 8%									
166.				23,14	87,89	2,27	2034	52	912	743	2999
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	1070	6	--	222	
		НР - 69%; СП - 8%									
167.				46,28	92,87	1,62	4298	75	2972	872	5584
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	1251	13	--	414	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		--	--	210227	19464	71727	87930	322009
			Тенге		--	--	119040	6703	--	23853	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				96182				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				10846				
		Всего заработная плата	Тенге					38682			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				46148				
		Накладные расходы	Тенге				27858				
		Сметная прибыль	Тенге				9923				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				133963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					38682			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				103528				
		Материалы	Тенге				4212				
		Всего заработная плата	Тенге					87061			
		Накладные расходы	Тенге				60072				
		Сметная прибыль	Тенге				13088				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				176688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					87061			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				10517				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10517				
		Сметная прибыль	Тенге				841				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				11358				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				322009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					125743			

РАЗДЕЛ 18. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

168.				7	2563,6	--	17945	--	--	12921	33335
	E12-**01010** -Ямы для установки стоек	яма									
	1-0401 и столбов. Рытье.				2563,6	--	**17945**	--	--	**2469**	
	1201-0101 Глубина 0,4 м										
	-0401										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - **8%**										
	2015										
169.				0,126	6343,24	1617,14	799	204	481	195	1074
	E11-**08010** -Основание под стойки	м3									
	1-0202 ограждения. Устройство	основани			901	767,26	114	97	--	**80**	
	1108-0101	я									
	-0202 НР - 93%; СП - **8%**										
	РСНБ РК										
	2015										
170.				0,315	20965,32	1097,63	6604	346	5847	446	7614
	E11-**06010** -Подготовка бетонная для	м3									
	1-0101 омоноличивания стоек.				**1305,45**	**250,38**	411	79	--	**564**	
	1106-0101 Устройство										
	-0101										
	РСНБ РК НР - 91%; СП - **8%**										
	2015										
171.				0,09072	25354,71	12073,5	2300	1095	540	686	3226
	E11-**09030** -Стойки ограждения.	т									
	2-0112 Монтаж	конструк			7332,36	3633,08	665	330	--	**239**	
	1109-0302	ций									
	-0112 НР - 69%; СП - **8%**										
	РСНБ РК										
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172.				16,8	1678	--	28190	--	28190	--	30446
	С123-0102	-Трубы стальные	м		--	--	--	--	--	2255	
	01-0162	электросварные									
	2301-0201	прямошовные, D 76 мм,									
	-0162	толщина стенки 4,0 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
173.				0,451066	169148,1	38277,14	76297	17266	2345	43374	129244
	Е11-09070	-Изготовление решетчатых	т		125671	13688,54	56686	6174	--	9574	
	1-0103	конструкций в	конструк								
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
174.				0,451066	59952,04	2469,65	27042	1114	1629	16921	47481
	Е11-09060	-Решетки ограждения.	т		53869,6	499,15	24299	225	--	3517	
	1-0102	Монтаж	конструк								
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
175.				0,221221	248843	--	55049	--	55049	--	59453
	С121-0502	-Трубы стальные	т		--	--	--	--	--	4404	
	06-0802	квадратные из									
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0802	наружными размерами от									
	РСНБ РК 2015	30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
176.				0,22995	224711	--	51672	--	51672	--	55806
	С121-0501	-Прокат тонколистовой	т		--	--	--	--	--	4134	
	01-0402	горячекатаный с									
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0402	углеродистой стали									
	РСНБ РК 2015	обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97									
		СП - 8%									
177.				7,4025	393,04	--	2909	--	--	2008	5310
	Е11-13060	-Поверхности	м2		393,04	--	2909	--	--	393	
	1-0207	металлические. Очистка									
	1113-0601	щетками									
	-0207										
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
178.				29,61	87,89	2,27	2602	67	1165	951	3837
	Е11-13030	-Поверхности	м2		46,26	0,28	1370	8	--	284	
	1-0406	металлические.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%									
179.	Е11-13030 -1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	59,22	92,87 27,03	1,62 0,28	5500 1601	96 16	3803 --	1116 529	7145
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге Тенге		-- --	--	276912 106000	20188 6929	150721 --	78618 28442	383971
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				143082				
	Материалы		Тенге				11298				
	Всего заработная плата		Тенге					24550			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				106722				
	Накладные расходы		Тенге				17636				
	Сметная прибыль		Тенге				12857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				173575				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								24
	Сметная заработная плата		Тенге					24550			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				105639				
	Материалы		Тенге				4515				
	Всего заработная плата		Тенге					88379			
	Накладные расходы		Тенге				60982				
	Сметная прибыль		Тенге				13330				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				179951				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								66
	Сметная заработная плата		Тенге					88379			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				28190				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28190				
	Сметная прибыль		Тенге				2255				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				30446				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге				383972				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								90
	Сметная заработная плата		Тенге					112929			
		РАЗДЕЛ 19. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									
180.	Е11-01020 -1-3502 1101-0203 -0502 РСНБ РК 2015	-Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	яма	28	948,45 189,53	758,92 351,45	26557 5307	21250 9841	-- --	10906 2997	40460
181.	Е11-08010 -1-0202	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основани	0,896	6343,24 901	1617,14 767,26	5684 807	1449 687	3428 --	1390 566	7640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%	я								
182.				4,48	20965,32	1097,63	93925	4917	83160	6343	108289
	Е11-06010 -1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	5848	1122	--	8021	
183.				1,889916	25354,71	12073,5	47918	22818	11242	14299	67195
	Е11-09030 -2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	13858	6866	--	4977	
184.				1,880928	248843	--	468056	--	468056	--	505500
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	37444	
185.				0,008876	220235	--	1955	--	1955	--	2111
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	156	
186.				4,42456	169148,1	38277,14	748406	169360	23007	425457	1267772
	Е11-09070 -1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	556039	60566	--	93909	
187.				4,42456	59952,04	2469,65	265261	10927	15985	165985	465746
	Е11-09060 -1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	238349	2209	--	34500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188.				0,9128	247906	--	226289	--	226289	--	244392
	С121-**0502** **06**-0902 **2105**-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-**86**	т		--	--	--	--	--	18103	
		СП - 8%									
189.				1,0612	248843	--	264072	--	264072	--	285198
	С121-**0502** **06**-0802 **2105**-0206 **-0802** РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-**86**	т		--	--	--	--	--	21126	
		СП - 8%									
190.				0,75572	196524	--	148517	--	148517	--	160398
	С**121-0503** **04**-0111 **2105**-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ **535**-2005 (ГОСТ **2590-2006**)	т		--	--	--	--	--	11881	
		СП - 8%									
191.				1,16732	199061	--	232368	--	232368	--	250957
	С121-**0503** **04**-0109 **2105**-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ **535**-2005 (ГОСТ **2590-2006**)	т		--	--	--	--	--	18589	
		СП - 8%									
192.				0,10304	220235	--	22693	--	22693	--	24508
	С121-**0501** **01**-0403 **2105**-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-**89**	т		--	--	--	--	--	1815	
		СП - 8%									
193.				140	930	--	130200	--	130200	--	140616
	С121-**0503** **08**-9901 **2105**-0308	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2		--	--	--	--	--	10416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-9901 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
194.	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/ СП - 8%	т	0,16268	199061 --- --	-- --- --	32383 --- --	-- --- --	32383 --- --	-- --- 2591	34974
195.	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	156,8	393,04 --- 393,04	-- --- --	61629 --- 61629	-- --- --	-- --- --	42524 --- 8332	112485
196.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	156,8	87,89 --- 46,26	2,27 --- 0,28	13781 --- 7253	355 --- 43	6173 --- --	5034 --- 1505	20321
197.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	313,6	92,87 --- 27,03	1,62 --- 0,28	29124 --- 8477	509 --- 87	20138 --- --	5909 --- 2803	37836
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге Тенге		-- --- --	-- --- --	2818817 --- 897566	231585 --- 81420	1689666 --- --	677847 --- 279731	3776398
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1757231				
	Материалы		Тенге				112897				
	Всего заработная плата		Тенге					101100			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1526533				
	Накладные расходы		Тенге				72106				
	Сметная прибыль		Тенге				146347				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1975684				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								84
	Сметная заработная плата		Тенге					101100			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1061586				
	Материалы		Тенге				50235				
	Всего заработная плата		Тенге					877886			
	Накладные расходы		Тенге				605741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				133386				
ВСЕГО,		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1800713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								658
		Сметная заработная плата	Тенге					877886			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				3776397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								742
		Сметная заработная плата	Тенге					978987			
		РАЗДЕЛ 20. Калитка К-1 /2 шт/									
198.				2	5738,52	--	11477	--	--	8263	21320
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		5738,52	--	11477	--	--	1579	
	1-0402	и столбов. Рытье.									
	1201-0101 -0402	Глубина 0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
199.				0,064	6343,24	1617,14	406	103	245	99	546
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		901	767,26	58	49	--	40	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани								
	1108-0101 -0202	НР - 93%; СП - 8%	я								
	РСНБ РК 2015										
200.				0,32	20965,32	1097,63	6709	351	5940	453	7735
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		1305,45	250,38	418	80	--	573	
	1-0101	омоноличивания стоек.									
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
201.				0,02381	169148,1	38277,14	4027	911	124	2290	6822
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т		125671	13688,54	2992	326	--	505	
	1-0103	конструкций в	конструк								
	1109-0701 -0103	построечных условиях	ций								
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
202.				0,01413	220235	--	3112	--	3112	--	3361
	C121-0501	-Прокат толстолистовой	т		--	--	--	--	--	249	
	01-0403	горячекатаный с									
	2105-0101 -0403	обрезными кромками из									
	РСНБ РК 2015	углеродистой стали									
		обыкновенного качества									
		толщиной от 4 до 12 мм									
		ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%									
203.				0,00968	199061	--	1927	--	1927	--	2081
	C121-0503	-Прокат стальной	т		--	--	--	--	--	154	
	04-0109	горячекатаный круглый									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)									
		СП - 8%									
204.				0,119054	25354,71	12073,5	3019	1437	709	901	4233
	Е11-09030 -2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	873	433	--	314	
		НР - 69%; СП - 8%									
205.				0,11568	248843	--	28786	--	28786	--	31089
	С121-0502 -06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	2303	
		СП - 8%									
206.				0,000634	220235	--	140	--	140	--	151
	С121-0501 -01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	11	
		СП - 8%									
207.				0,349794	169148,1	38277,14	59167	13389	1819	33636	100227
	Е11-09070 -1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	43959	4788	--	7424	
		НР - 69%; СП - 8%									
208.				0,349794	59952,04	2469,65	20971	864	1264	13122	36821
	Е11-09060 -1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	18843	175	--	2727	
		НР - 69%; СП - 8%									
209.				0,04602	247906	--	11409	--	11409	--	12321
	С121-0502 -06-0902	-Трубы стальные прямоугольные из	т		--	--	--	--	--	913	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
210.	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,14572	248843 --	-- --	36261 --	-- --	36261 --	-- 2901	39162
		СП - 8%									
211.	С121-0503 04-0111 2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,05398	196524 --	-- --	10608 --	-- --	10608 --	-- 849	11457
		СП - 8%									
212.	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,08338	199061 --	-- --	16598 --	-- --	16598 --	-- 1328	17926
		СП - 8%									
213.	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00736	220235 --	-- --	1621 --	-- --	1621 --	-- 130	1751
		СП - 8%									
214.	С121-0503 08-9901 2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	10	930 --	-- --	9300 --	-- --	9300 --	-- 744	10044
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215.				0,01162	199061	--	2313	--	2313	--	2498
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т		--	--	--	--	--	185	
		СП - 8%									
216.				11,2	393,04	--	4402	--	--	3037	8035
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	4402	--	--	595	
		НР - 69%; СП - 8%									
217.				11,2	87,89	2,27	984	25	441	360	1451
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	518	3	--	108	
		НР - 69%; СП - 8%									
218.				22,4	92,87	1,62	2080	36	1439	422	2703
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	605	6	--	200	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге		--	--	235317	17118	134056	62583	321734
			Тенге		--	--	84145	5860	--	23832	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	148133	
Материалы	Тенге	8064	
Всего заработная плата	Тенге		17617
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	122075	
Накладные расходы	Тенге	12635	
Сметная прибыль	Тенге	12861	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	173630	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		17
Сметная заработная плата	Тенге		17617
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	87184	
Материалы	Тенге	3915	
Всего заработная плата	Тенге		72389
Накладные расходы	Тенге	49948	
Сметная прибыль	Тенге	10971	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	148103	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					72389			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге				321732				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								71
	Сметная заработная плата		Тенге					90005			
		РАЗДЕЛ 21. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
219.				106	5738,52	--	608283	--	--	437964	1129947
	E12-01010 -Ямы для установки стоек	яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0402 МАФ. Рытье. Глубина				5738,52	--	608283	--	--	83700	
	1201-0101 0,7 м										
	-0402										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
220.				1,908	6343,24	1617,14	12103	3086	7298	2960	16268
	E11-08010 -Основание под стойки	м3			---	---	---	---	---	---	
	1-0202 МАФ. Устройство	основани			901	767,26	1719	1464	--	1205	
	1108-0101	я									
	-0202 НР - 93%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
221.				4,77	20965,32	1097,63	100005	5236	88542	6753	115299
	E11-06010 -Подготовка бетонная для	м3			---	---	---	---	---	---	
	1-0101 омоноличивания стоек.				1305,45	250,38	6227	1194	--	8541	
	1106-0101 Устройство										
	-0101										
	РСНБ РК НР - 91%; СП - 8%										
	2015										
222.				6	45751,1	5055,11	274507	30331	10736	149013	457401
	Ц13-37010 -Оборудование массой 0,5	шт.			---	---	---	---	---	---	
	2-0104 т. Монтаж на открытой				38906,7	1807,24	233440	10843	--	33882	
	1337-0102 площадке										
	-0104										
	РСНБ РК НР - 61%; СП - 8%										
	2015										
223.				1	1135789,29	--	1135789	--	--	--	1135789
	ПРАЙС ТОО -Детский игровой	шт			---	---	---	---	---	---	
	"SKiff комплекс для детей от 6				--	--	--	--	1135789	--	
	COMPAnY до 12 лет код 5527										
	lTd."										
224.				1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО -Детский спортивный	шт			---	---	---	---	---	---	
	"SKiff комплекс для детей от 6				--	--	--	--	785204	--	
	COMPAnY до 12 лет код 6337										
	lTd."										
225.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО -Детский игровой	шт			---	---	---	---	---	---	
	"SKiff комплекс для детей от				--	--	--	--	673613	--	
	COMPAnY 4-х до 10 лет код 5106										
	lTd."										
226.				1	917125	--	917125	--	--	--	917125
	ПРАЙС ТОО -Домик-лабиринт (9	шт			---	---	---	---	---	---	
	"SKiff секций) для детей от 2				--	--	--	--	917125	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	COMPAnY lTd."	лет и старше код 4399									
227.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт		--	--	--	--	243513	--	
228.				1	1270873,21	--	1270873	--	--	--	1270873
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт		--	--	--	--	1270873	--	
229.				5	41021,29	2547,4	205106	12737	6526	115771	346548
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	185843	3946	--	25670	
		НР - 61%; СП - 8%									
230.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
231.				1	213694,64	--	213695	--	--	--	213695
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт		--	--	--	--	213695	--	
232.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	363236	--	
233.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
234.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
235.				1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	32088	97	--	4312	
		НР - 61%; СП - 8%									
236.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт						221375		
237.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	10	41021,29 37168,6	2547,4 789,19	410213 371686	25474 7892	13053 --	231543 51340	693096
238.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт	1	361184,61	--	361185	--	--	--	361185
									361185	--	
239.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт	1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
									399668	--	
240.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт	1	359621,43	--	359621	--	--	--	359621
									359621	--	
241.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт	1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
									451994	--	
242.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт	1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
									529945	--	
243.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт	1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
									399668	--	
244.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт	1	508258,93	--	508259	--	--	--	508259
									508259	--	
245.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт	1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
									276493	--	
246.				1	308117,86	--	308118	--	--	--	308118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт		--	--	--	--	308118	--	
247.				1 346971,43	--	346971	--	--	--	346971	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт		--	--	--	--	346971	--	
248.				2 45751,1	5055,11	91502	10110	3579	49671	152467	
	Ц13-37010 2-0104 1337-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		38906,7	1807,24	77813	3614	--	11294	
249.				2 155414,29	--	310829	--	--	--	310829	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601	шт		--	--	--	--	310829	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге		--	--	12412218	87844	131039	1013308	13645473
			Тенге		--	--	1517100	29051	10676239	219944	
	Стоимость оборудования		Тенге				10676239				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				10676239				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1015592				
	Материалы		Тенге				35199				
	Всего заработная плата		Тенге					927263			
	Накладные расходы		Тенге				565630				
	Сметная прибыль		Тенге				126498				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1707720				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								688
	Сметная заработная плата		Тенге					927263			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				720391				
	Материалы		Тенге				95840				
	Всего заработная плата		Тенге					618887			
	Накладные расходы		Тенге				447677				
	Сметная прибыль		Тенге				93445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1261513				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								627
	Сметная заработная плата		Тенге					618887			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге				13645472				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1315
	Сметная заработная плата		Тенге					1546150			

РАЗДЕЛ 22. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

250.				24 34263,85	870,56	822332	20893	31327	471184	1396997	
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	770112	2320	--	103481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 61%; СП - 8%									
	2015										
251.				12	58009,29	--	696111	--	--	--	696111
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	696111	--	
252.				11	78610,71	--	864718	--	--	--	864718
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	864718	--	
253.				1	392150	--	392150	--	--	--	392150
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт		--	--	--	--	392150	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге		--	--	2775312	20893	31327	471184	3349976
			Тенге		--	--	770112	2320	1952979	103481	
Стоимость оборудования			Тенге				1952979				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				1952979				
Стоимость монтажных работ			Тенге				822332				
Материалы			Тенге				31327				
Всего заработная плата			Тенге					772432			
Накладные расходы			Тенге				471184				
Сметная прибыль			Тенге				103481				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1396997				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								578
Сметная заработная плата			Тенге					772432			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22			Тенге				3349976				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								578
Сметная заработная плата			Тенге					772432			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								48441068
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				6416532				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				1328197				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					408623			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				18794378				
Перевозка грузов			Тенге				1289546				
Оборудование, инвентарь			Тенге				12629218				
Накладные расходы			Тенге				5330483				
Сметная прибыль			Тенге				2652731				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100340'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: ул.Каракумская
       , 4  'РП'2'2-1-60'Благоустройство дворовых террито
       рий по адресу: ул.Каракумская, 4'467-11/18''в теку
       щих ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=320,2*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=29*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=6,425*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=2*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=277,8*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=175,31*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 Е11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
55 Е11-**080101-020**2'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
56 Е11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=4*
61 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н 53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 **34**-99'комплект*
69 С341-**310103-0301'0**,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103-0302'0**,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
74 Н43=312,5*
75 Е11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
76 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перево зки 50 км'Тенге за 1 тонну*
77 Е11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
78 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для по дсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
79 Е11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней гр ани бортового камня'м3 грунта*
80 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта приц епными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 Е11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после дующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-грави йной смеси н-20'м3*
83 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС 249133РС249132)'1''Устройство однослойных основани й толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезер ованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"' м2 основания*
84 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
85 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройст во асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
86 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство ас вальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изм енения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
87 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС 249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из г орячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчи ками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
88 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство ас фальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изме нения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 п окрытия*
89 Н43=1*
90 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую щее покрытие (Н+5)*
91 Н43=1252,7*
92 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п оперечного профиля щебнем фракционированным или ф резерованной крошкой'м3 *
93 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
94 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
95 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
96 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по крытия*
97 Н43=1*
98 П2Разметка парковочных мест*
99 Н43=82,5*
100 Е11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплош ной линией 0,1 м'км *
101 Н43=1*

102 Р Восстановление тротуаров из а/б*
103 Н43=22,8*
104 Е11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
105 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
106 Е11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
107 Е11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
108 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 покрытия*
109 Н43=1*
110 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
111 Н43=97,4*
112 Е11-**010205**-0102(П-**1101185**)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
113 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
114 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
115 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
116 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
117 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
118 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
119 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
120 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
121 Н43=1*
122 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
123 Н43=31*
124 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
125 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
126 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
127 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
128 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
129 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
130 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ**100328=0,05**5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
131 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
132 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
133 Н43=1*
134 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
135 Н43=16*
136 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
137 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
138 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
139 Е11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
140 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
141 Н43=1*
142 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
143 Н43=1*
144 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
145 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
146 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
147 Е11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
148 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
149 Е12-**120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.2**4+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
150 Н43=1*
151 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
152 Н43=221,3*
153 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2

группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
154 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
155 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
156 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
157 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
158 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
159 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
160 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
161 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
162 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
163 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
164 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
165 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
166 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
167 Н43=1*
168 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
169 Н43=120,8*
170 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
171 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
172 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
173 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
174 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
175 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
176 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
177 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
178 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
179 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
180 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
181 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
182 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
183 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
184 Н43=1*
185 Р Спортивная площадка с искусственным покрытием*
186 Н43=200*
187 Е11-**010102**-0405'0,41''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 'м3 грунта*
188 С341-**020101**-1050'0,41.1,70''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км'т*
189 Е11-**010102**-0601'0,41''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
190 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
191 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
192 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080=0,12)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с преде

лом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
193 Е11-270402-0103(РС271794)(РС249133РС249132)'1''Верхний слой из отсева. Устройство'м2 основания или покрытия*
194 С121-010501-0103'0,05.1,1''Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010'м3*
195 Е11-110101-3607(РС135936)(РС147047)(РС150000)'1''Искусственное покрытие. Устройство'м2 покрытия*
196 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'11550:1,12.1,02'Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм'м2''*
197 Н43=1*
198 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'150'1220:1,12.1,02'Полоса для линии разметки,цвет белый'м.''*
199 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'200'980:1,12.1,02'Соединительная лента'м.''*
200 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'(150+200).0,5'5900:1,12.1,02'Клей двухкомпонентный полиуретановый'кг.''*
201 Е11-110101-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405=0,18)'200.0,01''Засыпка песком. Устройство'м3*
202 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кварцевого и резинового гранулята в искусственное покрытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность 1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
203 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'200.0,01.1,65'47000:1,12.1,02'Песок кварцевый, окатанный'т.''*
204 Е11-110101-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405=0,18)'200.0,01''Засыпка резиновым гранулятом. Устройство'м3*
205 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кварцевого и резинового гранулята в искусственное покрытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность 1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
206 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'200.0,01.0,22'395000:1,12.1,02'Резиновый гранулят'т.''*
207 Н43=1*
208 Р Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием*
209 Е11-090601-0102(РС126898)(РС128070)(РС128849)(РС248298)'34.0,0000622''Петли к стойкам ограждения. Монтаж'т конструкций*
210 С121-050301-0104'34.0,0000622''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82'т*
211 Е11-150207-0202(РС128068)(РС128070)'200''Покрытия сеткой заградительной'м2*
212 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана" (=19)'200'2500:1,12.1,02'Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм'м2.''*
213 Е11-140203-0201(РС127417)(РС128061)(РС128062)'140''Подвеска троса'м*
214 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'140.1,1'300:1,12.1,02'Трос d3'м.''*
215 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'10'2000:1,12.1,02'Талреп'шт.''*
216 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'10'300:1,12.1,02'Коуш'шт.''*
217 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'10.4'280:1,12.1,02'Зажим для троса'шт.''*
218 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'140.9'20:1,12.1,02'Хомут'шт.''*
219 Н43=1*
220 РОзеленение*
221 П2Газоны*
222 Н43=340,54*
223 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
224 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
225 Н43=1*
226 П2 Санитарная обрезка деревьев*
227 Н43=5*
228 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
229 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
230 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
231 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
232 Н43=1*
233 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
234 Н43=13*
235 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
236 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
237 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
238 Е11-090302-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
239 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
240 Е11-090701-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
241 Е11-090601-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
242 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
243 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
244 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
245 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис

той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д
о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
246 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические.
Очистка щетками'м2*
247 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун
товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
248 Е11-**130301-1406'(1,78.2)**''Поверхности металлические ог
рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
249 Н43=1*
250 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
251 Н43=7*
252 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
253 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки ограждения
. Устройство'м3 основания*
254 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
255 Е11-**090302**-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждени
я. Монтаж'т конструкций*
256 С123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные пр
ямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107
05-80'м*
257 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
8+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых кон
струкций в построечных условиях'т конструкций*
258 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
8+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'
т конструкций*
259 С121-**050206**-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)
''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали
наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГО
СТ 13663-86'т*
260 С121-**050101-0402'(**0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат т
онколистовой горячекатаный с обрезными кромками из
углеродистой стали обыкновенного качества толщино
й от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
261 Е11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические.
Очистка щетками'м2*
262 Е11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрун
товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
263 Е11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог
рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
264 Н43=1*
265 Р Ограждение спортивной площадки /Тип 3/*
266 Н43=30-2*
267 Е11-**010203**-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль
но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов
2'яма*
268 Е11-**080101-020**2'0,032''Основание под стойки ограждения
. Устройство'м3 основания*
269 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бет
онная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
270 Е11-**090302**-0112(РС248298)'(67,18+0,317):1000''Стойки о
граждения Монтаж'т конструкций*
271 С121-**050206**-0802'7,2.9,33.0,001''Трубы стальные квадра
тные из углеродистой стали наружными размерами от
30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
272 С121-**050101**-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой го
рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с
тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм
ГОСТ 14637-89'т*
273 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+
9,35+5,81):1000''Изготовление решетчатых конструкц
ий в построечных условиях'т конструкций*
274 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+
9,35+5,81):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конс
трукций*
275 С121-**050206**-0902'32,6.0,001''Трубы стальные прямоуголь
ные из углеродистой стали наружными размерами от 4
2 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
276 С121-**050206**-0802'37,9.0,001''Трубы стальные квадратные
из углеродистой стали наружными размерами от 30 х
30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
277 С121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячека
таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко
легированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-**2005** (
ГОСТ 2590-2006)'т*
278 С121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячека
таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко
легированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-**2005** (
ГОСТ 2590-2006)'т*
279 С121-**050101**-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой гор
ячекатаный с обрезными кромками из углеродистой ст
али обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм
ГОСТ 14637-89'т*
280 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки ди
аметром 2 мм плетеная'м2*
281 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекат
аный круглый из углеродистой обыкновенной и низкол
егированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (Г
ОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
282 Е11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистк
а щетками'м2*
283 Е**11-130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунт
овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
284 Е11-**130301-14**06'(5,6.2)''Поверхности металлические огр
унтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
285 Н43=1*
286 Р Калитка К-1 /2 шт/*
287 Н43=2*
288 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек и столбов.
Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
289 Е11-**080101**-0202'0,032''Основание под стойки ограждения
. Устройство'м3 основания*
290 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бет
онная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
291 Е11-**090701**-0103(РС247899)'0,00484+7,065.0,001''Изготов
ление решетчатых конструкций в построечных условия
х'т конструкций*
292 С121-**050101**-0403'7,065.0,001''Прокат толстолистовой го
рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с
тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм
ГОСТ 14637-89'т*
293 С121-**050304**-0109'0,00484''Прокат стальной горячекатаны

й круглый из углеродистой обыкновенной и низколеги
рованной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ
2590-2006)'т*
294 Е11-090302-0112(РС248298)'(59,21+0,317).0,001''Стойки
ограждения. Монтаж'т конструкций*
295 С121-050206-0802'0,05784''Трубы стальные квадратные из
углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30
мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
296 С121-050101-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой го
рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с
тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм
ГОСТ 14637-89'т*
297 Е11-090701-0103(РС247899)'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,
69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Изготовление решет
чатых конструкций в построечных условиях'т констру
кций*
298 Е11-090601-0102(РС248298)'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,
69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Решетки ограждения
. Монтаж'т конструкций*
299 С121-050206-0902'0,02301''Трубы стальные прямоугольные
из углеродистой стали наружными размерами от 42 х
20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
300 С121-050206-0802'0,07286''Трубы стальные квадратные из
углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30
мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
301 С121-050304-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячека
таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко
легированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (
ГОСТ 2590-2006)'т*
302 С121-050304-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячека
таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко
легированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (
ГОСТ 2590-2006)'т*
303 С121-050101-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой гор
ячекатаный с обрезными кромками из углеродистой ст
али обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм
ГОСТ 14637-89'т*
304 С121-050308-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки ди
аметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82'м2*
305 С121-050304-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекат
аный круглый из углеродистой обыкновенной и низкол
егированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (Г
ОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/''т*
306 Е11-130601-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистк
а щетками'м2*
307 Е11-130301-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунт
овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
308 Е11-130301-1406'5,6.2''Поверхности металлические огрун
тованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
309 Н43=1*
310 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
е*
311 Н43=12+4+13+11+2+11+17+5+1+13+3+4+10*
312 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
Глубина 0,7 м'яма*
313 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
йство'м3 основания*
314 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
315 Н43=1*
316 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'6''Оборудование ма
ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
317 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1257000
:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
6 до 12 лет код 5527'шт*
318 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:
1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
т 6 до 12 лет код 6337'шт*
319 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:
1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4
-х до 10 лет код 5106'шт*
320 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000
:1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от
2 лет и старше код 4399'шт*
321 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
т 4 до 10 лет код 6136'шт*
322 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500
:1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'
шт*
323 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'5''Оборудование ма
ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
324 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:
1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о
т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
325 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'236500:
1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" д
ля детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
326 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:
1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с
тарше код 4256'шт*
327 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:
1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код
6441'шт*
328 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
код 6442'шт*
329 Ц13-370102-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05
т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
330 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:
1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
т код 4155'шт*
331 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'10''Оборудование м
ассой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
332 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'399730:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7502'шт*
333 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7510'шт*
334 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'398000:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7512'шт*

```
335 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7513'шт*
336 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'586500:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7521'шт*
337 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7530'шт*
338 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'562500:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7531'шт*
339 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'306000:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7532'шт*
340 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'341000:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7534'шт*
341 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'384000:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7550'шт*
342 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
343 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'2'172000:
        1,12.1,012'Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601'
        шт*
344 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
345 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'12+11+1''Оборудова
        ние массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.
        *
346 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'12'64200:
        1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 121
        3'шт*
347 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'11'87000:
        1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'
        шт*
348 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'434000:
        1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
349 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Л. Толстого, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-61

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Л. Толстого, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	24636,489 тыс.тенге
Сметная заработная плата	3429,127 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,993 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге: материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1.	Е12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,9166	4019,28	1347,3	7703	2582	--	4518	13199
					2671,98	602,08	5121	1154	--	978	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	4,523176	79	--	357	--	--	--	386
					--	--	--	--	--	29	
		СП - 8%									
3.	С341-0201 01-1050 4102-0101	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	4,523176	1697	--	7676	--	--	--	8290
					--	--	--	--	--	614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				191,66	784,64	--	150384	--	--	162415	337823
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	150384	--	--	25024	
5.				20,69928	504	--	10432	--	--	--	11267
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	835	
6.				20,69928	1697	--	35127	--	--	--	37937
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2810	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				153,85	578	--	88925	--	--	96038	199760
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	88925	--	--	14797	
8.				5,90784	504	--	2978	--	--	--	3216
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	238	
9.				5,90784	1697	--	10026	--	--	--	10828
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				1,564	64565,39	4790,42	100980	7492	--	64885	179134
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	93488	548	--	13269	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				1,564	455	--	712	--	--	--	769
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	57	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				1,564	1697	--	2654	--	--	--	2866
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	212	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	417954	10074	--	327856	805475
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	337918	1702	--	59665	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				316973				
	Всего заработная плата		Тенге					245584			
	Транспортные расходы		Тенге				69961				
	Накладные расходы		Тенге				262972				
	Сметная прибыль		Тенге				46396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				626341				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								239
	Сметная заработная плата		Тенге					245584			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				100980				
	Всего заработная плата		Тенге					94036			
	Накладные расходы		Тенге				64885				
	Сметная прибыль		Тенге				13269				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				179134				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								92
	Сметная заработная плата		Тенге					94036			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				805475				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								332
	Сметная заработная плата		Тенге					339620			
	РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
	Снос деревьев										
13.				50	7526,36	707,6	376318	35380	--	245475	671537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	340938	--	--	49743	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				10	4857,74	82,74	48577	827	--	34678	89916
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	47750	414	--	6660	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				5,5	536	--	2948	--	--	--	3184
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	236	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				5,5	837	--	4604	--	--	--	4972
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	368	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				5,5	366	--	2013	--	--	--	2174
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	161	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				100	5284,59	1040,63	528459	104063	409665	42756	616911
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	14731	24857	--	45697	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				50	4123,09	563,87	206155	28194	38630	132889	366167
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	139331	11680	--	27123	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102 -01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	50	9505	--	475250	--	475250	--	513270
					--	--	--	--	--	38020	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1644323	168464	923545	455798	2268131
			Тенге		--	--	542750	36951	--	168008	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1644323	
Материалы	Тенге	448294	
Всего заработная плата	Тенге		579701
Местные материалы	Тенге	475250	
Транспортные расходы	Тенге	9565	
Накладные расходы	Тенге	455798	
Сметная прибыль	Тенге	168010	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2268131	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		535
Сметная заработная плата	Тенге		579701
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2268131	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		535
Сметная заработная плата	Тенге		579701

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				1,267812	2109,24	--	2674	--	--	1925	4967
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под бортовой	грунта		2109,24	--	2674	--	--	368	
	1101-0205	камень.									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
22.				51,597	261	--	13467	--	--	--	14544
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	1077	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
23.				50,1228	1697	--	85058	--	--	--	91863
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	6805	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
24.				29,484	16,48	13,79	486	407	1	182	721
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	78	175	--	53	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
25.				19,656	6343,24	1617,14	124683	31787	75186	30496	167593
	E11-08010	-Основание под бордюры	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	17710	15081	--	12414	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				196,56	1821,05	30,07	357945	5910	136212	235761	641203
	E11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	215823	2474	--	47496	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
27.				8,45208	29213	--	246911	--	246911	--	266663
	C121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	19753	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
		Поребрик									
28.				11,176	2109,24	--	23573	--	--	16972	43789
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	23573	--	--	3244	
	1101-0205										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				18,9992	261	--	4959	--	--	--	5355
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т								
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	397	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				18,9992	1697	--	32242	--	--	--	34821
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т								
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	2579	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				11,176	16,48	13,79	184	154	1	69	273
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	29	66	--	20	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				4,4704	6343,24	1617,14	28357	7229	17100	6936	38116
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3								
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	4028	3430	--	2823	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				111,76	1821,05	30,07	203520	3360	77448	134049	364575
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м								
	1-1003		поребрик		1098	12,59	122712	1407	--	27006	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				1,78816	29213	--	52238	--	52238	--	56417
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3								
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	4179	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1176296	48846	605097	426390	1730900
			Тенге		--	--	386627	22634	--	128214	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1176296	
Материалы	Тенге	305949	
Всего заработная плата	Тенге		409261
Местные материалы	Тенге	299148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				135726				
		Накладные расходы	Тенге				426390				
		Сметная прибыль	Тенге				128215				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1730901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	Тенге					409261			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1730901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	Тенге					409261			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,42	4151,64	1097,63	1744	461	735	595	2525
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	548	105	--	187	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,4284	16804	--	7199	--	7199	--	7775
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	576	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				2	1142,92	154,45	2286	309	--	2110	4748
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	1977	155	--	352	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
38.				2	1850,6	193,06	3701	386	226	3249	7507
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	3089	193	--	556	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
39.				2	24256	--	48512	--	48512	--	52393
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	3881	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за								
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	С341-**3101**	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	4131-0103										
	-0302	СП - **8%**									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,14	522	--	73	--	--	--	79
	С341-**0201**	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	6	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - **8%**									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	63642	1156	56672	5954	75165
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	5614	453	--	5568	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15130				
	Материалы		Тенге				960				
	Всего заработная плата		Тенге					6067			
	Местные материалы		Тенге				7199				
	Транспортные расходы		Тенге				200				
	Накладные расходы		Тенге				**5954**				
	Сметная прибыль		Тенге				1687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22771				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
	Сметная заработная плата		Тенге					6067			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				48512				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48512				
	Сметная прибыль		Тенге				3881				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**52393**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				75164				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
	Сметная заработная плата		Тенге					6067			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
		==========									
43.				58,518	5575,23	1040,63	326251	60896	256735	25020	379372
	Е11-**27040**	-Выравнивание	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	8620	14546	--	28102	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционнированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - **8%**									
44.				0,9753	123912,86	1819,75	120852	1775	119077	1008	131609
	Е11-**27060**	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	933	--	9749	
	1127-0602										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				292,59	1242,56	44,07	363560	12894	336180	18556	412685
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	14486	2696	--	30569	
46.				975,3	1329,9	44,07	1297047	42980	1205780	61854	1467614
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	48287	8986	--	108712	
47.				1950,6	147,5	1,46	287707	2847	284667	687	311465
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	193	443	--	23071	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	2395416	121392	2202439	107125	2702745
			Тенге		--	--	71586	27604	--	200203	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2395416				
	Материалы		Тенге				2202439				
	Всего заработная плата		Тенге					99190			
	Накладные расходы		Тенге				107125				
	Сметная прибыль		Тенге				200203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2702745				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								72
	Сметная заработная плата		Тенге					99190			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				2702745				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								72
	Сметная заработная плата		Тенге					99190			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б									
48.				62,931	828,84	127,48	52159	8023	26779	21724	79794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	43,82	17357	2758	--	5911	
49.				0,167816	123912,86	1819,75	20795	305	20490	173	22645
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	161	--	1677	
50.				12,37643	12805	969,68	158480	12001	137147	14933	187286
	E11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%	т смеси		754,03	363,18	9332	4495	--	13873	
51.				209,77	1188,99	2,86	249415	601	209092	43146	315965
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	39722	228	--	23405	
52.				209,77	743,68	--	156002	--	130403	27647	198341
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		122,03	--	25599	--	--	14692	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	636851	20930	523911	107623	804031
			Тенге		--	--	92010	7641	--	59558	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	636851		
Материалы	Тенге	523912		
Всего заработная плата	Тенге		99650	
Накладные расходы	Тенге	107622		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				59558				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге				804032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					99650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				804032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					99650			

РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров

53.				3,0966	2742,01	--	8491	--	--	6113	15773
	E11-01020-5-0102 1101-0205-0102	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	8491	--	--	1168	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
54.				5,26422	261	--	1374	--	--	--	1484
	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	110	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
55.				5,26422	1697	--	8933	--	--	--	9648
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	715	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
56.				3,0966	16,48	13,79	51	43	--	19	76
	E11-01010-2-0601 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	8	18	--	6	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
57.				11,91	696,37	136,62	8294	1627	3382	4140	13428
	E11-27070-1-0201 1127-0701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	3285	548	--	995	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
58.				11,91	931,15	136,62	11090	1627	6178	4140	16448
	E11-27070-1-0201 1127-0701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2		275,81	46,03	3285	548	--	1218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
59.				11,91	507,5	136,62	6044	1627	1132	4140	10999
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	3285	548	--	815	
	1127-0701 -0201	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
60.				11,91	1318,88	128,54	15708	1531	98	13672	31730
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	14079	465	--	2350	
	1111-0101 -2501	подстилающему слою с заполнением швов									
	РСНБ РК 2015	песком									
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
61.				11,91	3315	--	39482	--	39482	--	42640
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	3159	
	2104-0509 -0412	толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК 2015	17608-91									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	99467	6455	50272	32224	142226
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	32433	2129	--	10536	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				99467				
Материалы			Тенге				121				
Всего заработная плата			Тенге					34562			
Местные материалы			Тенге				50151				
Транспортные расходы			Тенге				10307				
Накладные расходы			Тенге				32224				
Сметная прибыль			Тенге				10535				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				142226				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								29
Сметная заработная плата			Тенге					34562			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				142226				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								29
Сметная заработная плата			Тенге					34562			

РАЗДЕЛ 8. Песчаное покрытие детской игровой площадки

62.				3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	8774	--	--	1207	
	1101-0205 -0102	корыта/									
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
63.				5,44	261	--	1420	--	--	--	1533
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		-- 	-- 	-- 	-- 	-- 	114 	
64.				5,44	1697	--	9232	--	--	--	9970
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		-- 	-- 	-- 	-- 	-- 	739 	
65.				3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	8	19	--	6	
66.				16	790,8	136,62	12653	2186	6054	5561	19671
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой Н=20см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	4413	737	--	1457	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	32132	2230	6055	11899	47551
			Тенге		--	--	13196	756	--	3523	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				32132				
Материалы			Тенге				10				
Всего заработная плата			Тенге					13951			
Местные материалы			Тенге				6044				
Транспортные расходы			Тенге				10652				
Накладные расходы			Тенге				11899				
Сметная прибыль			Тенге				3522				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				47553				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								12
Сметная заработная плата			Тенге					13951			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				47553				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								12
Сметная заработная плата			Тенге					13951			

РАЗДЕЛ 9. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	Е11-09050	-Электродуговая сварка	т								
	1-0203	при монтаже			47531	2,76	3129	--	--	482	
	1109-0501										
	-0203	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
68.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	С121-0502	-Уголок стальной	т								
	01-0502	горячекатаный			--	--	--	--	--	1180	
	2105-0201	равнополочный из									
	-0502	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества,									
	2015	ширина полки от 40 до									
		125 мм, толщиной от 2									
		до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
69.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-1302	-Болты с гайками и	кг								
	01-0304	шайбами оцинкованные			--	--	--	--	--	199	
	2113-0201	диаметром резьбы М12									
	-0304	ГОСТ 1759.0-87									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
70.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	Е11-10010	-Доски. Укладка	м ходов								
	4-0301				38,95	2,13	623	34	--	165	
	1110-0104	НР - 90%; СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										
71.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	С121-0702	-Доски обрезные хвойных	м3								
	03-0104	пород длиной до 6,5 м,			--	--	--	--	--	1063	
	2107-0203	шириной от 75 мм до 150									
	-0104	мм, толщиной от 32 мм									
	РСНБ РК	до 40 мм, 1 сорта ГОСТ									
	2015	8486-86									
		СП - 8%									
72.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	Е12-12010	-Окраска досок в два	м2								
	1-0401	слоя			319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	1212-0101										
	-0401	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		--	--	15155	105	--	4866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				45952				
		Материалы	Тенге				3183				
		Всего заработная плата	Тенге					12131			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				30530				
		Накладные расходы	Тенге				8852				
		Сметная прибыль	Тенге				4384				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				59189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					12131			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3871				
		Материалы	Тенге				87				
		Всего заработная плата	Тенге					3130			
		Накладные расходы	Тенге				2159				
		Сметная прибыль	Тенге				482				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				65702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15260			

РАЗДЕЛ 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

73.				73,811	2742,01	--	202391	--	--	145721	375961
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	202391	--	--	27849	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
74.				125,4787	261	--	32750	--	--	--	35370
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	2620	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
75.				125,4787	1697	--	212937	--	--	--	229972
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за								
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	17035	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
76.				73,811	16,48	13,79	1216	1018	4	455	1805
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	194	438	--	134	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
77.				71,43	64,62	64,62	4616	4616	--	1399	6496
	E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1943	--	481	
		НР - 72%; СП - 8%									
78.				59,525	5575,23	1040,63	331865	61944	261152	25450	385901
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	8769	14796	--	28585	
		НР - 108%; СП - 8%									
79.				238,1	892,33	189,65	212464	45156	158979	26199	257756
	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		34,98	66,9	8329	15930	--	19093	
		НР - 108%; СП - 8%									
80.				0,59525	123912,86	1819,75	73759	1083	72676	615	80324
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	570	--	5950	
		НР - 108%; СП - 8%									
81.				238,1	1188,99	2,86	283099	682	237330	48973	358637
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	45087	258	--	26566	
		НР - 108%; СП - 8%									
82.				952,4	185,92	--	177071	--	148015	31380	225127
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		30,51	--	29056	--	--	16676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 2	НР - 108%; СП - 8%									
83.	E11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	238,1	1052,28 639,84	4,94 2,54	250548 152346	1176 605	97026 --	143774 31546	425867
		НР - 94%; СП - 8%									
84.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	238,1	12822,86 --	-- --	3053122 --	-- --	3053122 --	-- 244250	3297372
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- --	-- --	4835838 446171	115675 34540	4028304 --	423966 420785	5680588
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4835838				
	Материалы		Тенге				975183				
	Всего заработная плата		Тенге					480711			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3053122				
	Транспортные расходы		Тенге				245687				
	Накладные расходы		Тенге				423967				
	Сметная прибыль		Тенге				420784				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5680589				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								376
	Сметная заработная плата		Тенге					480711			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				5680589				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								376
	Сметная заработная плата		Тенге					480711			
		РАЗДЕЛ 11. Озеленение									
		Газоны									
85.	E11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	263,09	415,57 269,14	9,78 2,62	109333 70808	2574 690	35951 --	62918 13780	186031
		НР - 88%; СП - 8%									
86.	E11-47011	-Газоны партерные,	м2	263,09	304,24	156,45	80043	41161	23205	22556	110807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%			59,59	37,84	15677	9955	--	8208	
		Санитарная обрезка деревьев									
87.	E12-18010 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15 НР - 72%; СП - 8%	дерево	5	2485,65 2485,65	-- --	12428 12428	-- --	-- --	8948 1710	23087
88.	C341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т	0,75	536 --	-- --	402 --	-- --	-- --	-- 32	434
89.	C341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	0,75	837 --	-- --	628 --	-- --	-- --	-- 50	678
90.	C341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366 --	-- --	275 --	-- --	-- --	-- 22	296
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге		-- --	-- --	203108 98913	43735 10645	59156 --	94422 23802	321333

Стоимость общестроительных работ	Тенге	203108
Материалы	Тенге	59156
Всего заработная плата	Тенге	109558
Транспортные расходы	Тенге	1304
Накладные расходы	Тенге	94423
Сметная прибыль	Тенге	23802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				321334				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								103
	Сметная заработная плата		Тенге					109558			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				321334				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								103
	Сметная заработная плата		Тенге					109558			

РАЗДЕЛ 12. Ограждение палисадника /Тип 1/

91.				24	2563,6	--	61526	--	--	44299	114291
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	61526	--	--	8466	
	1201-0101 -0401	Глубина 0,4 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
92.				0,216	6343,24	1617,14	1370	349	826	335	1842
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	195	166	--	136	
	1108-0101 -0202		я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
93.				0,648	20965,32	1097,63	13586	711	12029	917	15663
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	846	162	--	1160	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
94.				0,0852	25354,71	12073,5	2160	1029	506	645	3029
	Е11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	625	310	--	224	
	1109-0302 -0112		ций								
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
95.				24	809	--	19416	--	19416	--	20969
	С123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	1553	
	2301-0201 -0138	прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
96.				0,824832	169148,1	38277,14	139519	31572	4290	79314	236340
	Е11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	103657	11291	--	17507	
	1109-0701 -0103	построечных условиях	ций								
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97.	E11-09060-1-0102-1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,824832	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	49450 44433	2037 412	2980 --	30943 6431	86825
98.	С121-0502-06-0901-2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,337776	249771 --	-- --	84367 --	-- --	84367 --	-- 6749	91116
99.	С121-0503-01-0106-2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	0,46608	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
100.	С121-0503-01-0101-2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06384	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
101.	С121-0501-01-0402-2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,003696	224711 --	-- --	831 --	-- --	831 --	-- 66	897
102.	E11-13060-1-0207-1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	10,68	393,04 393,04	-- --	4198 4198	-- --	-- --	2896 568	7662
103.	E11-13030-1-0406-1113-0301-0406 РСНБ РК	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,72	87,89 46,26	2,27 0,28	3755 1976	97 12	1682 --	1372 410	5536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
104.				85,44	92,87	1,62	7935	139	5487	1610	10308
	Е11-13030 -Поверхности		м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	2309	24	--	764	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	388112	35934	132414	162331	594478
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	219766	12375	--	44034	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				177566				
	Материалы		Тенге				20023				
	Всего заработная плата		Тенге					71413			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85197				
	Накладные расходы		Тенге				51429				
	Сметная прибыль		Тенге				18320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				247315				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								70
	Сметная заработная плата		Тенге					71413			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				191129				
	Материалы		Тенге				7776				
	Всего заработная плата		Тенге					160728			
	Накладные расходы		Тенге				110902				
	Сметная прибыль		Тенге				24163				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				326194				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								120
	Сметная заработная плата		Тенге					160728			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				19416				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19416				
	Сметная прибыль		Тенге				1553				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20969				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				594479				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								191
	Сметная заработная плата		Тенге					232141			

РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

105.				83	5738,52	--	476297	--	--	342934	884770
	Е12-01010 -Ямы для установки стоек яма				---	---	---	---	---	---	
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	476297	--	--	65538	
	1201-0101 -0402	0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
106.				1,494	6343,24	1617,14	9477	2416	5715	2318	12738
	Е11-08010 -Основание под стойки		м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	МАФ. Устройство	основани		901	767,26	1346	1146	--	944	
	1108-0101 -0202		я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107.				3,735	20965,32	1097,63	78305	4100	69329	5288	90281
	E11-06010-1-0101 1106-0101-0101 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8% РСНБ РК	м3		1305,45	250,38	4876	935	--	6687	
108.				6	45751,1	5055,11	274507	30331	10736	149013	457401
	Ц13-37010-2-0104 1337-0102-0104 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8% РСНБ РК	шт.		38906,7	1807,24	233440	10843	--	33882	
109.				1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт		--	--	--	--	1111393	--	
110.				1	960948,21	--	960948	--	--	--	960948
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт		--	--	--	--	960948	--	
111.				1	917125	--	917125	--	--	--	917125
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт		--	--	--	--	917125	--	
112.				1	1012000	--	1012000	--	--	--	1012000
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4309	шт		--	--	--	--	1012000	--	
113.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт		--	--	--	--	243513	--	
114.				1	224537,5	--	224538	--	--	--	224538
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт		--	--	--	--	224538	--	
115.				4	41021,29	2547,4	164085	10190	5221	92617	277238
	Ц13-37010-2-0103 1337-0102-0103 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8% РСНБ РК	шт.		37168,6	789,19	148674	3157	--	20536	
116.				1	213694,64	--	213695	--	--	--	213695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт								
					--	--	--	--	213695	--	
117.				1	90357,14	--	90357	--	--	--	90357
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102	шт								
					--	--	--	--	90357	--	
118.				1	268360,71	--	268361	--	--	--	268361
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4195	шт								
					--	--	--	--	268361	--	
119.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт								
					--	--	--	--	363236	--	
120.				1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.								
					32088	96,67	32088	97	--	4312	
121.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт								
					--	--	--	--	221375	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	6663472	47906	92306	611803	7407175
			Тенге		--	--	896722	16178	5626539	131899	

Стоимость оборудования	Тенге	5626539	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	5626539	
Стоимость монтажных работ	Тенге	472856	
Материалы	Тенге	17262	
Всего заработная плата	Тенге		428299
Накладные расходы	Тенге	261263	
Сметная прибыль	Тенге	58729	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	792848	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		318
Сметная заработная плата	Тенге		428299
Стоимость общестроительных работ	Тенге	564079	
Материалы	Тенге	75045	
Всего заработная плата	Тенге		484601
Накладные расходы	Тенге	350540	
Сметная прибыль	Тенге	73170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				987**89**				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								491
Сметная заработная плата			Тенге					484601			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				7407176				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								808
Сметная заработная плата			Тенге					**912900**			
		РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
122.				3	34263,85	870,56	102792	2612	3916	58898	174625
Ц13-**37010**	-Оборудование массой		шт.								
2-0102	0,05 т. Монтаж на				32088	96,67	96264	290	--	12935	
1337-0102	открытой площадке										
-0102											
РСНБ РК	НР - 61%; СП - **8%**										
2015											
123.				11	58009,29	--	638102	--	--	--	638102
ПРАЙС ТОО	-Урна металлическая		шт								
"**S**Kiff	оцинкованная код 1213				--	--	--	--	638102	--	
COMPAnY											
lTd."											
124.				10	78610,71	--	786107	--	--	--	786107
ПРАЙС ТОО	-Диван на металлических		шт								
"SKiff	ножках код 2211				--	--	--	--	786107	--	
COMPAnY											
lTd."											
125.				1	392150	--	392150	--	--	--	392150
ПРАЙС ТОО	-Стол со скамьями и		шт								
"SKiff	навесом код 2604				--	--	--	--	392150	--	
COMPAnY											
lTd."											
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге		--	--	1919151	2612	3916	58898	1990984
			Тенге		--	--	96264	290	1816359	12935	
Стоимость оборудования			Тенге				1816359				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				1816359				
Стоимость монтажных работ			Тенге				102792				
Материалы			Тенге				3916				
Всего заработная плата			Тенге					96554			
Накладные расходы			Тенге				58898				
Сметная прибыль			Тенге				12935				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				174625				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								**72**
Сметная заработная плата			Тенге					96554			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				1990984				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								72
Сметная заработная плата			Тенге					96554			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								24636**485**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				3255124				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				626278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					174003			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				8717888				
		Перевозка грузов	Тенге				483405				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				7442899				
		Накладные расходы	Тенге				2837301				
		Сметная прибыль	Тенге				1273596				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100400'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: ул. Л. Толстог
       о, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5'РП'2'2-1-61'Благоу
       стройство дворовых территорий по адресу: ул. Л. То
       лстого, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5'467-11/18''в
       текущих ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=191,66*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=153,85*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=1,564*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=10*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=196,56*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=111,76*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
```

Расстояние перевозки 50 км'т*
54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
55 E11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 основания*
56 E11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=14*
61 E11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=2*
66 E11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
74 Н43=975,3*
75 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
76 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
77 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
80 Н43=1*
81 Р Восстановление тротуаров из а/б*
82 Н43=209,77*
83 E11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
84 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
85 E11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
86 E11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
87 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 покрытия*
88 Н43=1*
89 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
90 Н43=11,91*
91 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
92 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
93 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
94 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
95 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
96 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
97 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
98 E11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
99 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
100 Н43=1*
101 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
102 Н43=16*
103 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
104 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
105 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
106 E11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале 'м3 грунта*

```
107 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,
    22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Ус
    тройство'м2 покрытия*
108 Н43=1*
109 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п
    окрытием*
110 Н43=1*
111 Е11-090501-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка п
    ри монтаже'т*
112 С121-050201-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячека
    таный равнополочный из углеродистой стали обыкнове
    нного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщ
    иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
113 С121-130201-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами
    оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'к
    г*
114 Е11-100104-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
115 С121-070203-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Дос
    ки обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной
     от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1
     сорта ГОСТ 8486-86'м3*
116 Е12-120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.2
    4+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок
    в два слоя'м2*
117 Н43=1*
118 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
119 Н43=238,1*
120 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2
    группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
121 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
    зка'Тенге за 1 тонну*
122 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
    тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
123 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
    е'м3 грунта*
124 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
    ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
    одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
    о грунта*
125 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25'
    'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще
    бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма
    териала основания в плотном теле*
126 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
    80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
    женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр
    ойство при укатке каменных материалов с пределом п
    рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7
    00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
127 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
    озлив вяжущих материалов'т*
128 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
    'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
    мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
    м. Устройство'м2 покрытия*
129 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
    рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
    обавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
130 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
    РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
    адок. Устройство'м2 покрытия*
131 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания  резинов
    ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
    ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
132 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина  для нанесения резиново
    й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
    9 кВт 'маш.-ч''3.1*
133 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1
    ,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин
    овой крошки по технологии, защищенной товарным зна
    ком, толщиной до 10 мм'м2''*
134 Н43=1*
135 РОзеленение*
136 П2Газоны*
137 Н43=263,09*
138 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
    дготовка почвы механизированным способом. С внесен
    ием растительной земли слоем 15 см'м2*
139 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
    авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
140 Н43=1*
141 П2 Санитарная обрезка деревьев*
142 Н43=5*
143 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром
    свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре
    занных ветвей свыше 15'дерево*
144 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр
    узка'т*
145 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б
    ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп
    одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз
    ки 30 км'т*
146 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз
    грузка'т*
147 Н43=1*
148 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
149 Н43=24*
150 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
    Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
151 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения
    . Устройство'м3 основания*
152 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бе
    тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
153 Е11-090302-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения.
    Монтаж'т конструкций*
154 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прям
    ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
    -80'м*
155 Е11-090701-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
    6):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пос
    троечных условиях'т конструкций*
156 Е11-090601-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
    6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
157 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго
```

```
        льные из углеродистой стали наружными размерами от
         15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
158 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека
        таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
159 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат
        аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-8
        2'т*
160 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов
        ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис
        той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д
        о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
161 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические.
        Очистка щетками'м2*
162 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун
        товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
163 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог
        рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
164 Н43=1*
165 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
        е*
166 Н43=1+1+4+1+12+8+17+9+21+5+4*
167 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
         Глубина 0,7 м'яма*
168 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
        йство'м3 основания*
169 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
170 Н43=1*
171 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'6''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
172 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000
        :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
        3 до 7 лет код 5121'шт*
173 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500
        :1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 л
        ет код 4427'шт*
174 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000
        :1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от
         2 лет и старше код 4399'шт*
175 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1120000
        :1,12.1,012'Домик-беседка для детей от 2 лет и ста
        рше код 4309'шт*
176 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
        1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
        т 4 до 10 лет код 6136'шт*
177 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'248500:
        1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для
         детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
178 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование ма
        ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
179 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'236500:
        1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" д
        ля детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
180 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'100000:
        1,12.1,012'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3
        -х до 12 лет код 4102'шт*
181 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'297000:
        1,12.1,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код
         4195'шт*
182 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:
        1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с
        тарше код 4256'шт*
183 Ц13-370102-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05
        т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
184 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:
        1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
        ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
        т код 4155'шт*
185 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
186 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'3''Оборудование ма
        ссой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
187 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'11'64200:
        1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 121
        3'шт*
188 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'10'87000:
        1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'
        шт*
189 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'434000:
        1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
190 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Л. Толстого, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-62

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Л. Толстого, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость 27820,186 тыс.тенге
Сметная заработная плата 4084,442 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3,453 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы												
1.	E12-18010-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,94	4019,28	1347,3	7797	2614	--	4573			13360
					2671,98	602,08	5184	1168	--	990			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	C341-3101-0501 04-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	4,5784	79	--	362	--	--	--			391
					--	--	--	--	--	29			
		СП - 8%											
3.	C341-0201-1050 01-1050 4102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	4,5784	1697	--	7770	--	--	--			8391
					--	--	--	--	--	622			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	194	784,64 784,64	--	152220 152220	--	--	164398 25329	341948
5.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	20,952	504 --	--	10560 --	--	--	-- 845	11405
6.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т	20,952	1697 --	--	35556 --	--	--	-- 2844	38400
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м	151,2	578 578	--	87393 87393	--	--	94384 14542	196319
8.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	5,80608	504 --	--	2926 --	--	--	-- 234	3160
9.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	5,80608	1697 --	--	9853 --	--	--	-- 788	10641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				1,82	64565,39	4790,42	117509	8719	--	75505	208456
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	108790	638	--	15441	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				1,82	455	--	828	--	--	--	894
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	66	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				1,82	1697	--	3089	--	--	--	3336
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	247	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	435862	11332	--	338860	836701
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	353587	1806	--	61977	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				318353				
	Всего заработная плата		Тенге					245965			
	Транспортные расходы		Тенге				70942				
	Накладные расходы		Тенге				263355				
	Сметная прибыль		Тенге				46537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				628245				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								240
	Сметная заработная плата		Тенге					245965			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				117509				
	Всего заработная плата		Тенге					109428			
	Накладные расходы		Тенге				75505				
	Сметная прибыль		Тенге				15441				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				208456				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								108
	Сметная заработная плата		Тенге					109428			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				836701				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								347
	Сметная заработная плата		Тенге					355393			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13.				50	7526,36	707,6	376318	35380	--	245475	671537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	340938	--	--	49743	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				10	4857,74	82,74	48577	827	--	34678	89916
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	47750	414	--	6660	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				5,5	536	--	2948	--	--	--	3184
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	236	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				5,5	837	--	4604	--	--	--	4972
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	368	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				5,5	366	--	2013	--	--	--	2174
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	161	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				100	5284,59	1040,63	528459	104063	409665	42756	616911
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	14731	24857	--	45697	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				50	4123,09	563,87	206155	28194	38630	132889	366167
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	139331	11680	--	27123	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102-01-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	50	9505	--	475250	--	475250	--	513270
					--	--	--	--	--	38020	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1644323	168464	923545	455798	2268131
			Тенге		--	--	542750	36951	--	168008	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1644323	
Материалы	Тенге	448294	
Всего заработная плата	Тенге		579701
Местные материалы	Тенге	475250	
Транспортные расходы	Тенге	9565	
Накладные расходы	Тенге	455798	
Сметная прибыль	Тенге	168010	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2268131	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		535
Сметная заработная плата	Тенге		579701
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2268131	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		535
Сметная заработная плата	Тенге		579701

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				1,29258	2109,24	--	2726	--	--	1963	5064
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под бортовой	грунта		2109,24	--	2726	--	--	375	
	1101-0205	камень.									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
22.				52,605	261	--	13730	--	--	--	14828
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	1098	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
23.				51,102	1697	--	86720	--	--	--	93658
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	6938	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
24.				30,06	16,48	13,79	495	415	1	185	735
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	79	178	--	54	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
25.				20,04	6343,24	1617,14	127119	32407	76656	31092	170867
	Е11-08010	-Основание под бордюры	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	18056	15376	--	12657	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				200,4	1821,05	30,07	364938	6025	138874	240367	653729
	Е11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	220039	2523	--	48424	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
27.				8,6172	29213	--	251734	--	251734	--	271873
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	20139	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
		Поребрик									
28.				10,62	2109,24	--	22400	--	--	16128	41610
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	22400	--	--	3082	
	1101-0205										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				18,054	261	--	4712	--	--	--	5089
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	377	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				18,054	1697	--	30638	--	--	--	33089
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	2451	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				10,62	16,48	13,79	175	146	1	66	260
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	28	63	--	19	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				4,248	6343,24	1617,14	26946	6870	16249	6591	36220
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	3827	3259	--	2683	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				106,2	1821,05	30,07	193395	3193	73594	127380	346437
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-1003		поребрик		1098	12,59	116608	1337	--	25662	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				1,6992	29213	--	49639	--	49639	--	53610
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	3971	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1175368	49056	606748	423772	1727069
			Тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	383764	22736	--	127930	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1175368
Материалы	Тенге	305375
Всего заработная плата	Тенге	406500
Местные материалы	Тенге	301373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				135800				
		Накладные расходы	Тенге				423771				
		Сметная прибыль	Тенге				127931				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1727070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365
		Сметная заработная плата	Тенге					406500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1727070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365
		Сметная заработная плата	Тенге					406500			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,42	4151,64	1097,63	1744	461	735	595	2525
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	548	105	--	187	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,4284	16804	--	7199	--	7199	--	7775
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	576	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				2	1142,92	154,45	2286	309	--	2110	4748
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	1977	155	--	352	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
38.				2	1850,6	193,06	3701	386	226	3249	7507
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	3089	193	--	556	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
39.				2	24256	--	48512	--	48512	--	52393
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	3881	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за								
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	С341-**3101**	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,14	522	--	73	--	--	--	79
	С341-**0201**	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	6	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	63642	1156	56672	5954	75165
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	5614	453	--	5568	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15130				
	Материалы		Тенге				960				
	Всего заработная плата		Тенге					6067			
	Местные материалы		Тенге				7199				
	Транспортные расходы		Тенге				200				
	Накладные расходы		Тенге				**5954**				
	Сметная прибыль		Тенге				1687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22771				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
	Сметная заработная плата		Тенге					6067			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				48512				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48512				
	Сметная прибыль		Тенге				3881				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**52393**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				75164				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
	Сметная заработная плата		Тенге					6067			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
		==========									
43.				54,3306	5575,23	1040,63	302905	56538	238363	23229	352225
	Е11-**27040**	-Выравнивание	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	8004	13505	--	26091	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционнированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - **8%**									
44.				0,90551	123912,86	1819,75	112204	1648	110556	936	122191
	Е11-**27060**	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	867	--	9051	
	1127-0602										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				271,653	1242,56	44,07	337544	11971	312124	17228	383154
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б покрытия /КЗ АБ/	м2		49,51	9,21	13449	2503	--	28382	
		НР - 108%; СП - 8%									
46.				905,51	1329,9	44,07	1204234	39904	1119498	57428	1362595
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	44832	8343	--	100933	
		НР - 108%; СП - 8%									
47.				1811,02	147,5	1,46	267119	2643	264297	637	289177
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	179	411	--	21421	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	2224007	112705	2044838	99458	2509342
			Тенге		--	--	66464	25629	--	185878	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2224007				
	Материалы		Тенге				2044838				
	Всего заработная плата		Тенге					92092			
	Накладные расходы		Тенге				99459				
	Сметная прибыль		Тенге				185877				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2509343				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								67
	Сметная заработная плата		Тенге					92092			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				2509343				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								67
	Сметная заработная плата		Тенге					92092			

РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б

48.				62,4	828,84	127,48	51719	7955	26554	21540	79120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	43,82	17210	2735	--	5861	
49.				0,1664	123912,86	1819,75	20619	303	20316	172	22454
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	159	--	1663	
50.				12,272	12805	969,68	157143	11900	135990	14807	185706
	E11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%	т смеси		754,03	363,18	9253	4457	--	13756	
51.				208	1188,99	2,86	247310	596	207327	42782	313299
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	39387	226	--	23207	
52.				208	743,68	--	154686	--	129303	27413	196667
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		122,03	--	25383	--	--	14568	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	631478	20753	519490	106714	797246
			Тенге		--	--	91233	7576	--	59055	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	631478		
Материалы	Тенге	519491		
Всего заработная плата	Тенге		98810	
Накладные расходы	Тенге	106714		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				59055				
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ		Тенге				797247				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								76
	Сметная заработная плата		Тенге					98810			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				797247				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								76
	Сметная заработная плата		Тенге					98810			

РАЗДЕЛ 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

53.				66,34	2742,01	--	181905	--	--	130972	337907
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		2742,01	--	181905	--	--	25030	
	5-0102	группы / нарезка	грунта								
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
54.				112,778	261	--	29435	--	--	--	31790
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		--	--	--	--	--	2355	
	04-0401	Погрузка	1 тонну								
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
55.				112,778	1697	--	191384	--	--	--	206695
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		--	--	--	--	--	15311	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну								
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
56.				66,34	16,48	13,79	1093	915	4	409	1623
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		2,63	5,94	174	394	--	120	
	2-0601	на отвале	грунта								
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
57.				64,2	64,62	64,62	4148	4148	--	1257	5838
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		--	27,2	--	1746	--	432	
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен								
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0102	т. Первый проход по	грунта								
	РСНБ РК	одному следу при									
	2015	толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
58.				53,5	5575,23	1040,63	298275	55674	234720	22874	346841
	E11-27040	-Слои оснований	м3		147,31	248,57	7881	13299	--	25692	
	1-0102	подстилающие и	материал								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	а основания в плотном теле								
59.				214	892,33	189,65	190959	40586	142887	23547	231666
	Е11-27040 -3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	7486	14317	--	17160	
60.				0,535	123912,86	1819,75	66293	974	65319	553	72194
	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	512	--	5348	
61.				214	1188,99	2,86	254444	613	213308	44016	322337
	Е11-27070 -1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	40523	232	--	23877	
62.				856	185,92	--	159148	--	133033	28204	202340
	Е11-27070 -1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	26115	--	--	14988	
63.				214	1052,28	4,94	225188	1057	87205	129222	382762
	Е11-11010 -1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	136926	544	--	28353	
64.				214	12822,86	--	2744091	--	2744091	--	2963619
	С	-Покрытие для детских	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%			--	--	--	--	--	219527	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	4346364	103966	3620567	381054	5105612
			Тенге		--	--	401010	31044	--	378193	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4346364				
	Материалы		Тенге				876477				
	Всего заработная плата		Тенге					432054			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2744091				
	Транспортные расходы		Тенге				220819				
	Накладные расходы		Тенге				381054				
	Сметная прибыль		Тенге				378193				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5105611				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								338
	Сметная заработная плата		Тенге					432054			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				5105611				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								338
	Сметная заработная плата		Тенге					432054			
		РАЗДЕЛ 8. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
65.	E11-01020-5-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	18,011	2742,01	--	49386	--	--	35558	91740
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	--	49386	--	--	6796	
66.	C341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	30,6187	261	--	7991	--	--	--	8631
					--	--	--	--	--	639	
67.	C341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т	30,6187	1697	--	51960	--	--	--	56117
					--	--	--	--	--	4157	
68.				18,011	16,48	13,79	297	248	2	111	441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	47	107	--	33	
69.				17,43	64,62	64,62	1126	1126	--	341	1585
	E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	474	--	117	
70.				14,525	5575,23	1040,63	80980	15115	63725	6210	94166
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2140	3611	--	6975	
71.				58,1	892,33	189,65	51844	11019	38793	6393	62896
	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	2032	3887	--	4659	
72.				0,14525	123912,86	1819,75	17998	264	17734	150	19600
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	139	--	1452	
73.				58,1	1188,99	2,86	69080	166	57912	11950	87513
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	11002	63	--	6482	
74.				232,4	185,92	--	43208	--	36118	7657	54934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	7090	--	--	4069	
75.				58,1	1052,28	4,94	61137	287	23675	35083	103918
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	37175	148	--	7698	
76.				58,1	14343,75	--	833372	--	833372	--	900042
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфа йбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	66670	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- --	-- --	1268381 108872	28226 8428	1071331 --	103453 109747	1481583
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1268381				
	Материалы		Тенге				237959				
	Всего заработная плата		Тенге					117301			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				833372				
	Транспортные расходы		Тенге				59951				
	Накладные расходы		Тенге				103454				
	Сметная прибыль		Тенге				109747				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1481583				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								92
	Сметная заработная плата		Тенге					117301			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				1481583				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								92
	Сметная заработная плата		Тенге					117301			

РАЗДЕЛ 9. Озеленение

Газоны

77.				265,9	415,57	9,78	110501	2601	36336	63590	188018
	Е11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением	м2		269,14	2,62	71564	698	--	13927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%									
78.				265,9	304,24	156,45	80898	41601	23453	22797	111991
	Е11-47011 2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2		59,59	37,84	15844	10061	--	8296	
		Санитарная обрезка деревьев									
79.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15 НР - 72%; СП - 8%	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
80.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	32	
81.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	50	
82.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	205131	44202	59789	95335	324504
			Тенге		--	--	99837	10759	--	24037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ			Тенге				205131				
Материалы			Тенге				59788				
Всего заработная плата			Тенге					110596			
Транспортные расходы			Тенге				**1304**				
Накладные расходы			Тенге				95336				
Сметная прибыль			Тенге				24037				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**324504**				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								104
Сметная заработная плата			Тенге					110596			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				324504				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								104
Сметная заработная плата			Тенге					110596			

РАЗДЕЛ 10. Ограждение палисадника /Тип 1/

83.				18	2563,6	--	46145	--	--	33224	85719
	E12-**01010**	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	46145	--	--	6350	
	1201-0101 -**0401**	Глубина 0,4 м									
	РСНБ РК **2015**	НР - 72%; СП - **8%**									
84.				0,162	6343,24	1617,14	1028	262	620	251	1381
	E11-**08010**	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	146	124	--	102	
	1108-0101 -0202		я								
	РСНБ РК **2015**	НР - 93%; СП - **8%**									
85.				0,486	20965,32	1097,63	10189	533	9022	688	11747
	E11-**06010**	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	634	122	--	870	
	1106-0101 -**0101**	Устройство									
	РСНБ РК **2015**	НР - 91%; СП - **8%**									
86.				0,0639	25354,71	12073,5	1620	771	380	483	2272
	E11-**09030**	-Стойки ограждения.	т								
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	469	232	--	168	
	1109-0302 -0112		ций								
	РСНБ РК **2015**	НР - 69%; СП - **8%**									
87.				18	809	--	14562	--	14562	--	15727
	C123-**0102**	-Трубы стальные	м								
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	1165	
	2301-0201 -0138	прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК **2015**	ГОСТ 10705-**80**									
		СП - **8%**									
88.				0,618624	169148,1	38277,14	104639	23679	3217	59486	177255
	E11-**09070**	-Изготовление решетчатых	т								
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	77743	8468	--	13130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	ций								
89.	E11-09060-1-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,618624	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	37088 33325	1528 309	2235 --	23207 4824	65119
90.	C121-0502-0601-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,253332	249771 --	-- --	63275 --	-- --	63275 --	-- 5062	68337
91.	C121-0503-0106-0106 2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	0,34956	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
92.	C121-0503-0101-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04788	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
93.	C121-0501-0402-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,002772	224711 --	-- --	623 --	-- --	623 --	-- 50	673
94.	E11-13060-1-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	8,01	393,04 393,04	-- --	3148 3148	-- --	-- --	2172 426	5746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95.				32,04	87,89	2,27	2816	73	1261	1029	4152
	E11-13030	-Поверхности	м2								
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	1482	9	--	308	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой									
	-0406	ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
96.				64,08	92,87	1,62	5951	104	4115	1207	7731
	E11-13030	-Поверхности	м2								
	1-1406	металлические			27,03	0,28	1732	18	--	573	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска									
	-1406	эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	291084	26951	99310	121747	445859
			Тенге		--	--	164824	9282	--	33028	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				133175				
	Материалы		Тенге				15017				
	Всего заработная плата		Тенге					53560			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63898				
	Накладные расходы		Тенге				38572				
	Сметная прибыль		Тенге				13740				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				185487				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								53
	Сметная заработная плата		Тенге					53560			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				143347				
	Материалы		Тенге				5832				
	Всего заработная плата		Тенге					120546			
	Накладные расходы		Тенге				83177				
	Сметная прибыль		Тенге				18122				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				244645				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								90
	Сметная заработная плата		Тенге					120546			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14562				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14562				
	Сметная прибыль		Тенге				1165				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15727				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				445859				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								143
	Сметная заработная плата		Тенге					174106			

РАЗДЕЛ 11. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

97.				67	5738,52	--	384481	--	--	276826	714212
	E12-01010	-Ямы для установки стоек яма									
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	384481	--	--	52905	
	1201-0101 -0402	0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
98.				1,206	6343,24	1617,14	7650	1950	4613	1871	10283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	МАФ. Устройство	основани		901	767,26	1087	925	--	762	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
99.				3,015	20965,32	1097,63	63210	3309	55965	4269	72877
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	3936	755	--	5398	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
100.				4	45751,1	5055,11	183004	20220	7157	99342	304934
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.								
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	155627	7229	--	22588	
	1337-0102	площадке									
	-0104										
	РСНБ РК	НР - 61%; СП - 8%									
	2015										
101.				1	1135789,29	--	1135789	--	--	--	1135789
	ПРАЙС ТОО	-Детский игровой	шт								
	"SKiff	комплекс для детей от 6			--	--	--	--	1135789	--	
	COMPAnY	до 12 лет код 5527									
	lTd."										
102.				1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО	-Детский спортивный	шт								
	"SKiff	комплекс для детей от 6			--	--	--	--	785204	--	
	COMPAnY	до 12 лет код 6337									
	lTd."										
103.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО	-Детский игровой	шт								
	"SKiff	комплекс для детей от			--	--	--	--	673613	--	
	COMPAnY	4-х до 10 лет код 5106									
	lTd."										
104.				1	917125	--	917125	--	--	--	917125
	ПРАЙС ТОО	-Домик-лабиринт (9	шт								
	"SKiff	секций) для детей от 2			--	--	--	--	917125	--	
	COMPAnY	лет и старше код 4399									
	lTd."										
105.				5	41021,29	2547,4	205106	12737	6526	115771	346548
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,1	шт.								
	2-0103	т. Монтаж на открытой			37168,6	789,19	185843	3946	--	25670	
	1337-0102	площадке									
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 61%; СП - 8%									
	2015										
106.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО	-Качалка-балансир	шт								
	"SKiff	"Большая" для детей от			--	--	--	--	109332	--	
	COMPAnY	3-х до 12 лет код 4101									
	lTd."										
107.				1	126500	--	126500	--	--	--	126500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	126500	--	
108.				1	268360,71	--	268361	--	--	--	268361
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4195	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	268361	--	
109.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	246223	--	
110.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	243513	--	
111.				1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		---	---	---	---	---	---	
					32088	96,67	32088	97	--	4312	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
112.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	221375	--	
113.				6	41021,29	2547,4	246128	15284	7832	138926	415857
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		---	---	---	---	---	---	
					37168,6	789,19	223012	4735	--	30804	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
114.				1	361184,61	--	361185	--	--	--	361185
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	361185	--	
115.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	399668	--	
116.				1	359621,43	--	359621	--	--	--	359621
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	359621	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	lTd."										
117.				1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
	ПРАЙС ТОО -Тренажер для детей от "SKiff COMPAnУ lTd."	шт			--	--	--	--	451994	--	
					14 лет и старше код 7513						
118.				1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
	ПРАЙС ТОО -Тренажер для детей от "SKiff COMPAnУ lTd."	шт			--	--	--	--	529945	--	
					14 лет и старше код 7521						
119.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО -Тренажер для детей от "SKiff COMPAnУ lTd."	шт			--	--	--	--	399668	--	
					14 лет и старше код 7530						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			--	--	8352955	54372	83398	656638	9152033
		Тенге			--	--	986073	17687	7229114	142439	
	Стоимость оборудования	Тенге					7229114				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					7229114				
	Стоимость монтажных работ	Тенге					668502				
	Материалы	Тенге					22821				
	Всего заработная плата	Тенге						612576			
	Накладные расходы	Тенге					373671				
	Сметная прибыль	Тенге					83374				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					1125548				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									455
	Сметная заработная плата	Тенге						612576			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					455341				
	Материалы	Тенге					60578				
	Всего заработная плата	Тенге						391184			
	Накладные расходы	Тенге					282966				
	Сметная прибыль	Тенге					59065				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					797372				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									396
	Сметная заработная плата	Тенге						391184			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					9152033				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									851
	Сметная заработная плата	Тенге						1003760			
	РАЗДЕЛ 12. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха										
120.				22	34263,85	870,56	753805	19152	28717	431918	1280581
	Ц13-37010 -Оборудование массой 2-0102 0,05 т. Монтаж на 1337-0102 открытой площадке -0102	шт.			32088	96,67	705936	2127	--	94858	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
121.				11	58009,29	--	638102	--	--	--	638102
	ПРАЙС ТОО -Урна металлическая	шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnY lTd."	оцинкованная код 1213			--	--	--	--	638102	--	
122.	ПРАЙС ТОО	-Диван на металлических ножках код 2211	шт	10	78610,71	--	786107	--	--	--	786107
	"SKiff COMPAnY lTd."				--	--	--	--	786107	--	
123.	ПРАЙС ТОО	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	1	392150	--	392150	--	--	--	392150
	"SKiff COMPAnY lTd."				--	--	--	--	392150	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	2570164	19152	28717	431918	3096940
			Тенге		--	--	705936	2127	1816359	94858	
Стоимость оборудования			Тенге				1816359				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				1816359				
Стоимость монтажных работ			Тенге				753805				
Материалы			Тенге				28716				
Всего заработная плата			Тенге					708063			
Накладные расходы			Тенге				431918				
Сметная прибыль			Тенге				94858				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1280581				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								530
Сметная заработная плата			Тенге					708063			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				3096940				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								530
Сметная заработная плата			Тенге					708063			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								27820185
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				3909964				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				640337				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					174478			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				9114405				
Перевозка грузов			Тенге				498585				
Оборудование, инвентарь			Тенге				9045473				
Накладные расходы			Тенге				3220701				
Сметная прибыль			Тенге				1390718				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100410'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: ул.Л. Толстого
       , 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5'РП'2'2-1-62'Благоус
       тройство дворовых территорий по адресу: ул.Л. Толс
       того, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5'467-11/18''в те
       кущих ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=194*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=151,2*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=1,82*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=10*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=200,4*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=106,2*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
```

Расстояние перевозки 50 км'т*
54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
55 E11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
56 E11-**270201**-1003(PC247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
57 C121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 H43=1*
59 P Подъем колодцев до проектной отметки*
60 H43=14*
61 E11-**060101**-0101(PC100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
62 C121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
63 H43=1*
64 П2Люки*
65 H43=2*
66 E11-**231201**-0101(PC102636)(PC251501)(A5.0,8)(H52=0,8)(H 53=0)(P1.0,8)(P3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(PC251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 C123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 **34**-99'комплект*
69 C341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 C341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з а 1 тонну*
71 C341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 H43=1*
73 P Восстановление дорожной одежды проездов на существую щее покрытие (H+5)*
74 H43=905,51*
75 E11-**270401**-0102(PC100414PC100080)(PC100080=1,32)(PC249 133PC249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п оперечного профиля щебнем фракционированным или ф резерованной крошкой'м3 *
76 E11-**270602**-0901(PC144679PC144655)'0,0025.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
77 E11-**270602**-1201(PC245634PC102750)(PC102750=0,0966)(PC2 49074PC144655)(PC144655=0,000824)(PC249133PC249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 E11-**270602**-1201(PC245634PC102737)(PC102737=0,0966)(PC2 49074PC144655)(PC249133PC249132)'1''Покрытие из го рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 E11-**270602**-1203(PC245634PC102737)(PC102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по крытия*
80 H43=1*
81 P Восстановление тротуаров из а/б*
82 H43=208*
83 E11-**270701**-0201(PC100197PC100056)(PC249133PC249132)'0, 3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройств о'м2 покрытия*
84 E11-**270602**-0901(PC144679PC144655)'0,0008''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
85 E11-**270301**-0402(PC245634PC102750)(PC144679PC144655)'0, 5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонно й смеси. Устройство без применения укладчиков асфа льтобетона'т смеси*
86 E11-**270701**-0101(PC245634PC102740)(PC144679PC144655)'1' 'Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные одн ослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
87 E11-**270701**-0102(PC245634PC102740)(H5.4)(H52.4)(H53.4) K=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонн ые однослойные из литой мелкозернистой асфальтобет онной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменени я толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 пок рытия*
88 H43=1*
89 P Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
90 H43=214*
91 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
92 C341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру зка'Тенге за 1 тонну*
93 C341-**020101-1050'0,31.1,**70''Вывоз грунта в отвал. Расс тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
94 E11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
95 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног о грунта*
96 E11-**270401**-0102(PC100080=1,32)(PC249133PC249132)'0,25' 'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма териала основания в плотном теле*
97 E11-**270403**-0201(PC100071PC100062=0,012)(PC100073PC1000 80)(PC249133PC249132)'1''Основания однослойные уло женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр ойство при укатке каменных материалов с пределом п рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7 00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
98 E11-**270602**-0901(PC144679PC144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
99 E11-**270701**-0101(PC144679PC144655)(PC245634PC102740)'1' 'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с м. Устройство'м2 покрытия*
100 E11-**270701**-0102(PC245634PC102740)'4''Доработка а/б пок рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
101 E11-**110101**-3801(PC1569)(PC3403=0,0005)(PC3404=0,0005)(PC150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ адок. Устройство'м2 покрытия*
102 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов

ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
103 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
104 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1
,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин
овой крошки по технологии, защищенной товарным зна
ком, толщиной до 10 мм'м2''*
105 Н43=1*
106 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
107 Н43=58,1*
108 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/'м3 грунта*
109 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
110 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'т*
111 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
112 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
113 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и в
ыравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси.
Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
114 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Уст
ройство при укатке каменных материалов с пределом
прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше
700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
115 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
116 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
117 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
118 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
адок. Устройство'м2 покрытия*
119 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
120 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
121 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1
,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площа
док из резиновой крошки по технологии, защищенной
товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
122 Н43=1*
123 РОзеленение*
124 П2Газоны*
125 Н43=265,9*
126 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
дготовка почвы механизированным способом. С внесен
ием растительной земли слоем 15 см'м2*
127 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
128 Н43=1*
129 П2 Санитарная обрезка деревьев*
130 Н43=5*
131 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром
свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре
занных ветвей свыше 15'дерево*
132 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр
узка'т*
133 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б
ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп
одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз
ки 30 км'т*
134 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз
грузка'т*
135 Н43=1*
136 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
137 Н43=18*
138 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
139 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения
. Устройство'м3 основания*
140 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
141 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения.
Монтаж'т конструкций*
142 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прям
ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
-80'м*
143 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
6):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пос
троечных условиях'т конструкций*
144 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
145 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго
льные из углеродистой стали наружными размерами от
15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
146 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека
таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
147 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат
аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-8
2'т*
148 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов
ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис
той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д
о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
149 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические.
Очистка щетками'м2*
150 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун
товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*

```
151 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог
        рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
152 Н43=1*
153 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
        е*
154 Н43=4+13+11+2+11+17+1+1+3+4*
155 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
         Глубина 0,7 м'яма*
156 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
        йство'м3 основания*
157 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
158 Н43=1*
159 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
160 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1257000
        :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
        6 до 12 лет код 5527'шт*
161 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:
        1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
        т 6 до 12 лет код 6337'шт*
162 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:
        1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4
        -х до 10 лет код 5106'шт*
163 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000
        :1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от
         2 лет и старше код 4399'шт*
164 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'5''Оборудование ма
        ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
165 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:
        1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о
        т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
166 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000:
        1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей о
        т 3-х до 10 лет код 4114'шт*
167 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'297000:
        1,12.1,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код
         4195'шт*
168 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:
        1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код
        6441'шт*
169 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
        1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
         код 6442'шт*
170 Ц13-370102-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05
        т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
171 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:
        1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
        ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
        т код 4155'шт*
172 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'6''Оборудование ма
        ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
173 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'399730:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7502'шт*
174 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7510'шт*
175 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'398000:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7512'шт*
176 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7513'шт*
177 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'586500:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7521'шт*
178 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7530'шт*
179 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
180 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'11+10+1''Оборудова
        ние массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.
        *
181 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'11'64200:
        1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 121
        3'шт*
182 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'10'87000:
        1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'
        шт*
183 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'434000:
        1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
184 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу:ул.Майлина, 15, 17

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-63

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Майлина, 15, 17

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	56218,166 тыс.тенге
Сметная заработная плата	8461,359 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7,189 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы														
1.		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора		3,495	4019,28	1347,3	14047	4709	--	8239						24069
	Е12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции		2671,98	602,08	9339	2104	--	1783						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	8,2482	79	--	652	--	--	--						704
					--	--	--	--	--	52						
3.	С341-0201 01-1050 4102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	8,2482	1697	--	13997	--	--	--						15117
					--	--	--	--	--	1120						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				349,5	784,64	--	274232	--	--	296171	616035
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	274232	--	--	45632	
5.				37,746	504	--	19024	--	--	--	20546
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1522	
6.				37,746	1697	--	64055	--	--	--	69179
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	5124	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				30	578	--	17340	--	--	18727	38952
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	17340	--	--	2885	
8.				1,152	504	--	581	--	--	--	627
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	46	
9.				1,152	1697	--	1955	--	--	--	2111
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				2,48	64565,39	4790,42	160122	11880	--	102887	284049
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	148242	869	--	21041	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				2,48	455	--	1128	--	--	--	1219
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	90	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				2,48	1697	--	4209	--	--	--	4545
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	337	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	571342	16589	--	426024	1077153
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	449152	2973	--	79788	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				411220				
	Всего заработная плата		Тенге					303015			
	Транспортные расходы		Тенге				105600				
	Накладные расходы		Тенге				323136				
	Сметная прибыль		Тенге				58748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				793104				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								295
	Сметная заработная плата		Тенге					303015			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				160122				
	Всего заработная плата		Тенге					149111			
	Накладные расходы		Тенге				102887				
	Сметная прибыль		Тенге				21041				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				284049				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								147
	Сметная заработная плата		Тенге					149111			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1077154				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								442
	Сметная заработная плата		Тенге					452126			
	РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
	Снос деревьев										
13.				20	7526,36	707,6	150527	14152	--	98190	268615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	136375	--	--	19897	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				4	4857,74	82,74	19431	331	--	13871	35966
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	19100	166	--	2664	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				2,2	536	--	1179	--	--	--	1274
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	94	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				2,2	837	--	1841	--	--	--	1989
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	147	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				2,2	366	--	805	--	--	--	870
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	64	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				40	5284,59	1040,63	211383	41625	163866	17102	246764
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	5892	9943	--	18279	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				20	4123,09	563,87	82462	11277	15453	53156	146467
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	55732	4672	--	10849	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102-01-0701-2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	20	9505	--	190100	--	190100	--	205308
					--	--	--	--	--	15208	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	657729	67386	369419	182319	907253
			Тенге		--	--	217100	14780	--	67202	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				657729				
	Материалы		Тенге				179318				
	Всего заработная плата		Тенге					231880			
	Местные материалы		Тенге				190100				
	Транспортные расходы		Тенге				3826				
	Накладные расходы		Тенге				182319				
	Сметная прибыль		Тенге				67204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				907252				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								214
	Сметная заработная плата		Тенге					231880			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				907252				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								214
	Сметная заработная плата		Тенге					231880			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				1,67313	2109,24	--	3529	--	--	2541	6556
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	3529	--	--	486	
22.				68,0925	261	--	17772	--	--	--	19194
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1422	
23.				66,147	1697	--	112251	--	--	--	121232
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	8980	
24.				38,91	16,48	13,79	641	537	2	240	952
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	102	231	--	71	
25.				25,94	6343,24	1617,14	164544	41949	99223	40245	221172
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	23372	19903	--	16383	
26.				259,4	1821,05	30,07	472380	7799	179760	311133	846194
	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		1098	12,59	284821	3265	--	62681	
27.				11,1542	29213	--	325848	--	325848	--	351915
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	26068	
		Поребрик									
28.				24	2109,24	--	50622	--	--	36448	94035
	Е11-01020 5-0102 1101-0205	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	50622	--	--	6966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				40,8	261	--	10649	--	--	--	11501
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т								
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	852	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				40,8	1697	--	69238	--	--	--	74777
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т								
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	5539	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				24	16,48	13,79	396	331	2	148	587
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	63	142	--	43	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				9,6	6343,24	1617,14	60895	15525	36720	14894	81852
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3								
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	8650	7366	--	6063	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				240	1821,05	30,07	437052	7216	166316	287864	782909
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м								
	1-1003		поребрик		1098	12,59	263520	3021	--	57993	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				3,84	29213	--	112178	--	112178	--	121152
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3								
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	8974	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1837993	73356	920049	693513	2734028
			Тенге		--	--	634679	33928	--	202521	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1837993	
Материалы	Тенге	482023	
Всего заработная плата	Тенге		668607
Местные материалы	Тенге	438026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				209910				
		Накладные расходы	Тенге				693514				
		Сметная прибыль	Тенге				202521				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2734028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								601
		Сметная заработная плата	Тенге					668607			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2734028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**601**
		Сметная заработная плата	Тенге					668607			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,12	4151,64	1097,63	498	132	209	170	722
	E11-**06010**	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	157	30	--	**53**	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
36.				0,1224	16804	--	2057	--	2057	--	2221
	C121-**0201**	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-**2010**			--	--	--	--	--	**165**	
	2102-0101										
	-0601	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-**23120**	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - **8%**									
	-0101										
	РСНБ РК **2015**										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-**23120**	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - **8%**									
	-0101										
	РСНБ РК **2015**										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-**0301**	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-**99**			--	--	--	--	--	**1940**	
	2303-0101										
	-0304	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-**3101**	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за								
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	**3**	
	4131-0103	СП - **8%**									
	-0301										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-**3101**	-Люк чугунный.	Тенге за								
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-**0201**	-Транспорт люков на	Тенге за								
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	29905	479	26636	2850	35373
			Тенге		--	--	2690	204	--	2621	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5649				
	Материалы		Тенге				323				
	Всего заработная плата		Тенге					2894			
	Местные материалы		Тенге				2057				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				**2850**				
	Сметная прибыль		Тенге				680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9178				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2894			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**26196**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				35375				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2894			

РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)

43.				53,382	343,42	310,87	18332	16595	6	6155	26446
	Е11-**01010**	-Грунты 2 группы.	м3								
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	1731	6817	--	**1959**	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
44.				63,52458	1697	--	107801	--	--	--	116425
	С341-**0201**	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	8624	
	4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.									
	-1050	Расстояние перевозки									
	РСНБ РК	50 км									
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
45.				37,3674	16,48	13,79	616	515	3	230	914
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	98	222	--	68	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
46.				27,22482	96	--	2614	--	--	--	2823
	С341-0201	-Подвозка грунта для	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1001	подсыпки к внешней	1 тонну		--	--	--	--	--	209	
	4102-0101	грани бортового камня									
	-1001										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
47.				16,0146	816,86	--	13082	--	--	9419	24300
	Е11-01020	-Подсыпка грунта к	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0501	внешней грани бортового	грунта		816,86	--	13082	--	--	1800	
	1101-0205	камня									
	-0501										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
48.				38,13	64,62	64,62	2464	2464	--	747	3467
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение дна	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	корыта прицепными	уплотнен		--	27,2	--	1037	--	257	
	1101-0201	катками на	ного								
	-0102	пневмоколесном ходу 25	грунта								
	РСНБ РК 2015	т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				266,91	6,27	6,27	1673	1673	--	396	2235
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0108	прицепными катками на	уплотнен		--	2,06	--	551	--	166	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0108	т. На каждый	грунта								
	РСНБ РК 2015	последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				25,42	5575,23	1040,63	141722	26453	111524	10868	164798
	Е11-27040	-Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	дополнительного слоя			147,31	248,57	3745	6319	--	12207	
	1127-0401	основания из									
	-0102	естественного щебня или									
	РСНБ РК 2015	песчано-гравийной смеси н-20									
		НР - 108%; СП - 8%									
51.				127,1	902,05	189,65	114651	24105	86100	13985	138927
	Е11-27040	-Устройство однослойных	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	оснований толщиной 15	основани		34,98	66,9	4446	8503	--	10291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	я								
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				0,31775	123912,86	1819,75	39373	578	38795	328	42878
	E11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	304	--	3176	
		НР - 108%; СП - 8%									
53.				127,1	1242,56	44,07	157929	5601	146035	8061	179269
	E11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	6293	1171	--	13279	
		НР - 108%; СП - 8%									
54.				254,2	133,23	1,46	33867	371	33471	89	36673
	E11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	25	58	--	2717	
		НР - 108%; СП - 8%									
55.				127,1	1329,9	44,07	169030	5601	157136	8061	191258
	E11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	6293	1171	--	14167	
		НР - 108%; СП - 8%									
56.				254,2	147,5	1,46	37494	371	37098	89	40590
	E11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	25	58	--	3007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	НР - 108%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	840647	84327	610168	58428	971003
			Тенге		--	--	35737	26210	--	71927	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				840647				
		Материалы	Тенге				610168				
		Всего заработная плата	Тенге					61948			
		Транспортные расходы	Тенге				110415				
		Накладные расходы	Тенге				58430				
		Сметная прибыль	Тенге				71926				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				971003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					61948			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				971003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					61948			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
57.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	33,276	5575,23	1040,63	185521	34628	145991	14227	215728
					147,31	248,57	4902	8272	--	15980	
		НР - 108%; СП - 8%									
58.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5546	123912,86	1819,75	68722	1009	67713	573	74839
					--	957	--	531	--	5544	
		НР - 108%; СП - 8%									
59.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /КЗ АБ/	166,38	1242,56	44,07	206737	7332	191168	10552	234672
					49,51	9,21	8237	1533	--	17383	
		НР - 108%; СП - 8%									
60.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4	м2 покрытия	554,6	1329,9	44,07	737560	24440	685662	35173	834552
					49,51	9,21	27458	5110	--	61819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%									
61.	Е11-27060-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1109,2	147,5	1,46	163603	1619	161874	390	177113
					0,1	0,23	110	252	--	13119	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	1362143	69029	1252408	60915	1536904
			Тенге		--	--	40707	15697	--	113845	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1362143				
Материалы			Тенге				1252407				
Всего заработная плата			Тенге					56404			
Накладные расходы			Тенге				60916				
Сметная прибыль			Тенге				113845				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1536904				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								41
Сметная заработная плата			Тенге					56404			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				1536904				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								41
Сметная заработная плата			Тенге					56404			
		РАЗДЕЛ 7. Восстановление тротуаров из а/б									
62.	Е11-27070-0201 1-0201 1127-0701 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	6,96	828,84	127,48	5769	887	2962	2403	8825
					275,81	43,82	1920	305	--	654	
63.	Е11-27060-0901 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,01856	123912,86	1819,75	2300	34	2266	19	2505
					--	957	--	18	--	186	
64.	Е11-27030-0402 1-0402 1127-0301 -0402	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков	т смеси	1,3688	12805	969,68	17527	1327	15168	1652	20713
					754,03	363,18	1032	497	--	1534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%									
65.				23,2	1188,99	2,86	27585	66	23126	4772	34945
	Е11-27070 -1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	4393	25	--	2589	
66.				23,2	743,68	--	17253	--	14422	3058	21936
	Е11-27070 -1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		122,03	--	2831	--	--	1625	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	70434	2315	57944	11904	88924
			Тенге		--	--	10176	845	--	6588	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				70434				
Материалы			Тенге				57943				
Всего заработная плата			Тенге					11021			
Накладные расходы			Тенге				11903				
Сметная прибыль			Тенге				6587				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				88924				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								8
Сметная заработная плата			Тенге					11021			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				88924				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								8
Сметная заработная плата			Тенге					11021			
		РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие тротуаров									
67.				13,702	2742,01	--	37571	--	--	27051	69792
	Е11-01020 -5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	37571	--	--	5170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
68.				23,2934	261	--	6080	--	--	--	6566
	С341-**3101** **04**-0401 **4131-0104** -0401 РСНБ РК **2015**	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	486	
69.				23,2934	1697	--	39529	--	--	--	42691
	С341-**0201** **01**-1050 **4102**-0101 **-1050** РСНБ РК **2015**	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	3162	
70.				13,702	16,48	13,79	226	189	1	85	335
	Е11-**01010** **2**-0601 **1101-0102** -0601 РСНБ РК **2015**	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	36	81	--	25	
71.				52,7	696,37	136,62	36699	7200	14964	18318	59418
	Е11-**27070** **1**-0201 **1127**-0701 **-0201** РСНБ РК **2015**	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	14535	2426	--	4401	
72.				52,7	931,15	136,62	49071	7200	27336	18318	72780
	Е11-**27070** **1**-0201 **1127**-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	14535	2426	--	5391	
73.				52,7	507,5	136,62	26745	7200	5010	18318	48668
	Е11-**27070** **1**-0201 **1127**-0701 **-0201** РСНБ РК **2015**	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	14535	2426	--	3605	
74.				52,7	1318,88	128,54	69505	6774	431	60498	140403
	Е11-**11010** **1**-2501 **1111**-0101 -2501 РСНБ РК **2015** Изм. и доп. вып.	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	62300	2060	--	10400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7											
75.				52,7	3315	--	174701	--	174701	--	188677
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2								
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	13976	
	2104-0509 -0412	толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК 2015	17608-91									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	440126	28562	222443	142588	629330
			Тенге		--	--	143511	9419	--	46616	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				440126				
	Материалы		Тенге				533				
	Всего заработная плата		Тенге					152930			
	Местные материалы		Тенге				221910				
	Транспортные расходы		Тенге				45608				
	Накладные расходы		Тенге				142586				
	Сметная прибыль		Тенге				46617				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				629329				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								128
	Сметная заработная плата		Тенге					152930			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				629329				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								128
	Сметная заработная плата		Тенге					152930			

РАЗДЕЛ 9. Брусчатое покрытие бельевой площадки

76.				16,38	2742,01	--	44914	--	--	32338	83433
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	44914	--	--	6180	
	1101-0205 -0102	корыта/									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
77.				27,846	261	--	7268	--	--	--	7849
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	581	
	4131-0104 -0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
78.				27,846	1697	--	47255	--	--	--	51035
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3780	
	4102-0101 -1050	перевозки 50 км									
	РСНБ РК	СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
79.				16,38	16,48	13,79	270	226	1	101	401
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	43	97	--	30	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
80.				63	696,37	136,62	43871	8607	17888	21898	71030
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	17376	2900	--	5262	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
81.				63	931,15	136,62	58662	8607	32679	21898	87005
	E11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	17376	2900	--	6445	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
82.				63	507,5	136,62	31972	8607	5989	21898	58180
	E11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	17376	2900	--	4310	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
83.				63	1318,88	128,54	83089	8098	515	72322	167844
	E11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	74476	2462	--	12433	
	1111-0101	подстилающему слою с									
	-2501	заполнением швов									
	РСНБ РК	песком									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
84.				63	3315	--	208845	--	208845	--	225553
	C121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	16708	
	2104-0509	толщиной 60 мм класса									
	-0412	от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК	17608-91									
	2015										
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	526147	34145	265917	170455	752330
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	171560	11259	--	55729	

Стоимость общестроительных работ Тенге 526147
Материалы Тенге 637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					182820			
		Местные материалы	Тенге				265282				
		Транспортные расходы	Тенге				54522				
		Накладные расходы	Тенге				170454				
		Сметная прибыль	Тенге				55728				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				752329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					182820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				752329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					182820			

РАЗДЕЛ 10. Песчаное покрытие детской игровой площадки

85.				6,4	2742,01	--	17549	--	--	12635	32599
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	17549	--	--	2415	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
86.				10,88	261	--	2840	--	--	--	3067
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	227	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
87.				10,88	1697	--	18463	--	--	--	19940
	C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	1477	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
88.				6,4	16,48	13,79	105	88	--	39	157
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	17	38	--	12	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
89.				32	790,8	136,62	25306	4372	12108	11123	39343
	E11-27070	-Песчанный слой Н=20см.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	Устройство	покрытия		275,81	46,03	8826	1473	--	2914	
	1127-0701										
	-0201	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	64263	4460	12108	23797	95106
			Тенге		--	--	26391	1511	--	7045	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64263				
	Материалы		Тенге				21				
	Всего заработная плата		Тенге					27902			
	Местные материалы		Тенге				12088				
	Транспортные расходы		Тенге				21303				
	Накладные расходы		Тенге				23797				
	Сметная прибыль		Тенге				7045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				95105				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								24
	Сметная заработная плата		Тенге					27902			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				95105				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								24
	Сметная заработная плата		Тенге					27902			

РАЗДЕЛ 11. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

90.				0,13168	58794,8	9939,9	7742	1309	174	4319	13026
	E11-09050	-Электродуговая сварка	т								
	1-0203	при монтаже			47531	2,76	6259	--	--	965	
	1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
91.				0,13168	224024	--	29499	--	29499	--	31859
	C121-0502	-Уголок стальной	т								
	01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005			--	--	--	--	--	2360	
		СП - 8%									
92.				7,912	629	--	4977	--	4977	--	5375
	C121-1302	-Болты с гайками и	кг								
	01-0304 2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87			--	--	--	--	--	398	
		СП - 8%									
93.				32	91,86	4,9	2940	157	1537	1183	4452
	E11-10010	-Доски. Укладка	м ходов								
	4-0301 1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015	НР - 90%; СП - 8%			38,95	2,13	1246	68	--	330	
94.				0,5544	47949	--	26583	--	26583	--	28710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0702 -03-0104 -2107-0203 -0104 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	2127	
		СП - 8%									
95.				71,376	390,97	3,78	27906	270	4831	16522	47982
	Е12-12010 -1-0401 -1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	Окраска досок в два слоя	м2		319,51	1,98	22805	142	--	3554	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	99646	1736	67601	22024	131404
			Тенге		--	--	30311	210	--	9734	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91904				
	Материалы		Тенге				6367				
	Всего заработная плата		Тенге					24261			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61059				
	Накладные расходы		Тенге				17705				
	Сметная прибыль		Тенге				8769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				118378				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								21
	Сметная заработная плата		Тенге					24261			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7742				
	Материалы		Тенге				174				
	Всего заработная плата		Тенге					6259			
	Накладные расходы		Тенге				4319				
	Сметная прибыль		Тенге				965				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13026				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4
	Сметная заработная плата		Тенге					6259			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				131404				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								25
	Сметная заработная плата		Тенге					30521			

РАЗДЕЛ 12. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

96.				150,257	2742,01	--	412006	--	--	296645	765343
	Е11-01020 -5-0102 -1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	412006	--	--	56692	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97.				255,4369	261	--	66669	--	--	--	72003
	С341-3101	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	5334	
	04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
98.				255,4369	1697	--	433476	--	--	--	468155
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за								
	01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Расстояние перевозки 50 км	1 тонну		--	--	--	--	--	34678	
		СП - 8%									
99.				150,257	16,48	13,79	2476	2072	9	927	3675
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	на отвале	грунта		2,63	5,94	395	892	--	272	
		НР - 72%; СП - 8%									
100.				145,41	64,62	64,62	9396	9396	--	2848	13223
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3								
	1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	уплотнен ного грунта		--	27,2	--	3955	--	979	
		НР - 72%; СП - 8%									
101.				121,175	5575,23	1040,63	675578	126099	531628	51809	785578
	Е11-27040	-Слои оснований	м3								
	1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	материал а основани я в плотном теле		147,31	248,57	17851	30121	--	58191	
		НР - 108%; СП - 8%									
102.				484,7	892,33	189,65	432513	91925	323633	53333	524714
	Е11-27040	-Основания однослойные	м2								
	3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	основани я		34,98	66,9	16955	32428	--	38868	
		НР - 108%; СП - 8%									
103.				1,21175	123912,86	1819,75	150151	2205	147946	1252	163516
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т								
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	1160	--	12112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
104.				484,7	1188,99	2,86	576305	1388	483134	99693	730078
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	91783	526	--	54080	
		НР - 108%; СП - 8%									
105.				1938,8	185,92	--	360462	--	301313	63881	458291
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		30,51	--	59149	--	--	33947	
		НР - 108%; СП - 8%									
106.				484,7	1052,28	4,94	510040	2394	197516	292681	866938
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		639,84	2,54	310130	1232	--	64218	
		НР - 94%; СП - 8%									
107.				484,7	12822,86	--	6215239	--	6215239	--	6712458
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		--	--	--	--	--	497219	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	9844312	235479	8200418	863069	11563972
			Тенге		--	--	908269	70313	--	856590	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	9844312	
Материалы	Тенге	1985180	
Всего заработная плата	Тенге		978582
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	6215239	
Транспортные расходы	Тенге	500145	
Накладные расходы	Тенге	863069	
Сметная прибыль	Тенге	856590	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	11563971	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					978582			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				11563971				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								766
	Сметная заработная плата		Тенге					978582			
		РАЗДЕЛ 13. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
108.				34,41	2742,01	--	94353	--	--	67934	175269
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	94353	--	--	12983	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
109.				58,497	261	--	15268	--	--	--	16489
	C341-3101 04-0401 4131-0104 -0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1221	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
110.				58,497	1697	--	99269	--	--	--	107211
	C341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т		--	--	--	--	--	7942	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
111.				34,41	16,48	13,79	567	475	1	212	842
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	91	204	--	62	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
112.				33,3	64,62	64,62	2152	2152	--	652	3028
	E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	906	--	224	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
113.				27,75	5575,23	1040,63	154713	28878	121747	11865	179903
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в		147,31	248,57	4088	6898	--	13326	
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 108%; СП - 8%	плотном теле								
114.				111	892,33	189,65	99049	21051	74115	12214	120163
	Е11-27040	-Основания однослойные	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	уложенные по способу	основани		34,98	66,9	3883	7426	--	8901	
	1127-0403	"Заклинки", толщиной 12	я								
	-0201	см. Устройство при									
	РСНБ РК	укатке каменных									
	2015	материалов с пределом									
		прочности на сжатие									
		свыше 68,6 до 98,1 МПа									
		(свыше 700 до 1000									
		кгс/см 2)									
		НР - 108%; СП - 8%									
115.				0,2775	123912,86	1819,75	34386	505	33881	287	37446
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	266	--	2774	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
116.				111	1188,99	2,86	131978	318	110641	22831	167193
	Е11-27070	-Покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	асфальтобетонные	покрытия		189,36	1,09	21019	120	--	12385	
	1127-0701	однослойные из плотный									
	-0101	мелкозернистой									
	РСНБ РК	асфальтобетонной смеси									
	2015	толщиной 3 см.									
	Изм. и	Устройство									
	доп. вып.										
	2	НР - 108%; СП - 8%									
117.				444	185,92	--	82549	--	69003	14629	104952
	Е11-27070	-Доработка а/б покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	до 5см. На каждый 0,5	покрытия		30,51	--	13546	--	--	7774	
	1127-0701	см изменения толщины									
	-0102	добавлять к нормам									
	РСНБ РК	11-270701-0101									
	2015										
	Изм. и	НР - 108%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	2										
118.				111	1052,28	4,94	116803	548	45233	67026	198535
	Е11-11010	-Устройство покрытий для	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-3801	открытых площадок.	покрытия		639,84	2,54	71022	282	--	14706	
	1111-0101	Устройство									
	-3801										
	РСНБ РК	НР - 94%; СП - 8%									
	2015										
119.				111	14343,75	--	1592156	--	1592156	--	1719529
	С	-Покрытие для спортивных	м2		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс	и гимнастических			--	--	--	--	--	127373	
	ТОО	площадок из резиновой									
	"Мастерфа	крошки по технологии,									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		йбр Астана" защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	2423242	53926	2046777	197650	2830560
			Тенге		--	--	208001	16102	--	209671	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2423242				
	Материалы		Тенге				454621				
	Всего заработная плата		Тенге					224103			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1592156				
	Транспортные расходы		Тенге				114537				
	Накладные расходы		Тенге				197649				
	Сметная прибыль		Тенге				209671				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2830562				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								176
	Сметная заработная плата		Тенге					224103			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				2830562				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								176
	Сметная заработная плата		Тенге					224103			
		РАЗДЕЛ 14. Озеленение									
		Газоны									
120.				2924,32	415,57	9,78	1215265	28608	399608	699355	2067790
	Е11-47011 -Газоны партерные и		м2		269,14	2,62	787049	7673	--	153170	
	2-0103 обыкновенные.										
	1147-0112 Подготовка почвы										
	-0103 механизированным										
	РСНБ РК способом. С внесением										
	2015 растительной земли										
	слоем 15 см										
	НР - 88%; СП - 8%										
121.				2924,32	304,24	156,45	889700	457522	257925	250719	1231651
	Е11-47011 -Газоны партерные,		м2		59,59	37,84	174253	110655	--	91233	
	2-0106 мавританские и										
	1147-0112 обыкновенные. Посев										
	-0106 вручную										
	РСНБ РК										
	2015 НР - 88%; СП - 8%										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	4										
		Санитарная обрезка деревьев									
122.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010 -Деревья лиственных		дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1-0506 пород диаметром свыше										
	1218-0101 350 мм. Вырезка сухих										
	-0506 ветвей. Количество										
	РСНБ РК срезанных ветвей свыше										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
123.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
124.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101	-Перевозка строительных	т								
	04-1030	грузов бортовыми			--	--	--	--	--	50	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
125.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	ветвей. Разгрузка			--	--	--	--	--	22	
	4131-0104										
	-0602	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	2118697	486130	657533	959022	3323936
			Тенге		--	--	973730	118328	--	246217	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2118697				
Материалы			Тенге				657533				
Всего заработная плата			Тенге					1092057			
Транспортные расходы			Тенге				1304				
Накладные расходы			Тенге				959022				
Сметная прибыль			Тенге				246218				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3323937				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1033
Сметная заработная плата			Тенге					1092057			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				3323937				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1033
Сметная заработная плата			Тенге					1092057			

РАЗДЕЛ 15. Ограждение палисадника /Тип 1/

126.				55	2563,6	--	140998	--	--	101519	261918
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	140998	--	--	19401	
	1201-0101	Глубина 0,4 м									
	-0401										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
127.				0,495	6343,24	1617,14	3140	800	1894	768	4221
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	446	380	--	313	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
128.				1,485	20965,32	1097,63	31133	1630	27564	2102	35895
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	1939	372	--	2659	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
129.				0,19525	25354,71	12073,5	4951	2357	1162	1477	6942
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	1432	709	--	514	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
130.				55	809	--	44495	--	44495	--	48055
	C123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	3560	
	2301-0201	прямошовные, D 51 мм,									
	-0138	толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
131.				1,89024	169148,1	38277,14	319731	72353	9830	181762	541612
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	237548	25875	--	40119	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 7										
132.				1,89024	59952,04	2469,65	113324	4668	6830	70911	198974
	E11-09060	-Решетки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Монтаж	конструк		53869,6	499,15	101826	944	--	14739	
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
133.				0,77407	249771	--	193340	--	193340	--	208807
	C121-0502	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0901	прямоугольные из			--	--	--	--	--	15467	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0901	наружными размерами от									
	РСНБ РК	15 х 10 мм до 40 х 30									
	2015	мм ГОСТ 13663-86									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
134.				1,0681	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
135.				0,1463	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
136.				0,00847	224711	--	1903	--	1903	--	2056
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	152	
		СП - 8%									
137.				24,475	393,04	--	9620	--	--	6638	17558
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	9620	--	--	1301	
		НР - 69%; СП - 8%									
138.				97,9	87,89	2,27	8604	222	3854	3143	12687
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	4528	27	--	940	
		НР - 69%; СП - 8%									
139.				195,8	92,87	1,62	18184	318	12574	3689	23623
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	5292	54	--	1750	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	889423	82349	303446	372009	1362348
			Тенге		--	--	503630	28360	--	100915	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				406923				
Материалы			Тенге				45886				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					163656			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				195244				
		Накладные расходы	Тенге				117859				
		Сметная прибыль	Тенге				41983				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				566765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					163656			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				438005				
		Материалы	Тенге				17820				
		Всего заработная плата	Тенге					368334			
		Накладные расходы	Тенге				254150				
		Сметная прибыль	Тенге				55372				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				747528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
		Сметная заработная плата	Тенге					368334			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				44495				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				44495				
		Сметная прибыль	Тенге				3560				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				48055				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1362347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								438
		Сметная заработная плата	Тенге					531990			

РАЗДЕЛ 16. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

140.			15	2563,6	--	38454	--	--	27687	71432
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма							
	1-0401	и столбов. Рытье.		2563,6	--	38454	--	--	5291	
	1201-0101	Глубина 0,4 м								
	-0401									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%								
141.			0,27	6343,24	1617,14	1713	437	1033	419	2302
	E11-08010	-Основание под стойки	м3							
	1-0202	ограждения. Устройство	основани	901	767,26	243	207	--	171	
	1108-0101		я							
	-0202	НР - 93%; СП - 8%								
	РСНБ РК 2015									
142.			0,675	20965,32	1097,63	14152	741	12530	956	16316
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3							
	1-0101	омоноличивания стоек.		1305,45	250,38	881	169	--	1209	
	1106-0101	Устройство								
	-0101									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%								
143.			0,1944	25354,71	12073,5	4929	2347	1157	1471	6912
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т							
	2-0112	Монтаж	конструк	7332,36	3633,08	1425	706	--	512	
	1109-0302		ций							
	-0112	НР - 69%; СП - 8%								
	РСНБ РК 2015									
144.			36	1678	--	60408	--	60408	--	65241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0102-01-0162-2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	4833	
145.				0,96657	169148,1	38277,14	163493	36998	5025	92944	276952
	Е11-09070-1-0103-1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	121470	13231	--	20515	
146.				0,96657	59952,04	2469,65	57948	2387	3492	36260	101745
	Е11-09060-1-0102-1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	52069	482	--	7537	
147.				0,474045	248843	--	117963	--	117963	--	127400
	С121-0502-06-0802-2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	9437	
148.				0,49275	224711	--	110726	--	110726	--	119584
	С121-0501-01-0402-2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	8858	
149.				15,8625	393,04	--	6235	--	--	4302	11379
	Е11-13060-1-0207-1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	6235	--	--	843	
150.				63,45	87,89	2,27	5577	144	2498	2037	8223
	Е11-13030-1-0406-1113-0301	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой	м2		46,26	0,28	2935	18	--	609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0406 РСНБ РК 2015	ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%									
151.				126,9	92,87	1,62	11785	206	8149	2391	15310
	Е11-13030 -1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	3430	35	--	1134	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	593382	43259	322981	168467	822796
			Тенге		--	--	227142	14848	--	60949	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				306604				
	Материалы		Тенге				24209				
	Всего заработная плата		Тенге					52607			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				228689				
	Накладные расходы		Тенге				37791				
	Сметная прибыль		Тенге				27552				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				371947				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								50
	Сметная заработная плата		Тенге					52607			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				226370				
	Материалы		Тенге				9675				
	Всего заработная плата		Тенге					189384			
	Накладные расходы		Тенге				130675				
	Сметная прибыль		Тенге				28564				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				385609				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								142
	Сметная заработная плата		Тенге					189384			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				60408				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60408				
	Сметная прибыль		Тенге				4833				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				65241				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				822796				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								192
	Сметная заработная плата		Тенге					241990			

РАЗДЕЛ 17. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

152.				178	5738,52	--	1021457	--	--	735449	1897458
	Е12-01010 -1-0402 1201-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек яма МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м НР - 72%; СП - 8%			5738,52	--	1021457	--	--	140552	
153.				3,204	6343,24	1617,14	20324	5181	12256	4971	27318
	Е11-08010 -1-0202 1108-0101 -0202	-Основание под стойки МАФ. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	2887	2458	--	2024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
154.				8,01	20965,32	1097,63	167932	8792	148683	11341	193615
	Е11-06010-0101 1-0101 1106-0101 -0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	10457	2006	--	14342	
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
155.				10	45751,1	5055,11	457511	50551	17893	248355	762335
	Ц13-37010-0104 2-0104 1337-0102 -0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		38906,7	1807,24	389067	18072	--	56469	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
156.				1	1681998,21	--	1681998	--	--	--	1681998
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524	шт		--	--	--	--	1681998	--	
157.				1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт		--	--	--	--	785204	--	
158.				1	534914,29	--	534914	--	--	--	534914
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт		--	--	--	--	534914	--	
159.				1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт		--	--	--	--	1111393	--	
160.				1	960948,21	--	960948	--	--	--	960948
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт		--	--	--	--	960948	--	
161.				1	917125	--	917125	--	--	--	917125
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт		--	--	--	--	917125	--	
162.				1	1012000	--	1012000	--	--	--	1012000
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4309	шт		--	--	--	--	1012000	--	
163.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт		--	--	--	--	243513	--	
164.				1	224537,5	--	224538	--	--	--	224538
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт		--	--	--	--	224538	--	
165.				1	1270873,21	--	1270873	--	--	--	1270873
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт		--	--	--	--	1270873	--	
166.				8	41021,29	2547,4	328170	20379	10442	185234	554477
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	297349	6314	--	41072	
		НР - 61%; СП - 8%									
167.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
168.				1	126500	--	126500	--	--	--	126500
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт		--	--	--	--	126500	--	
169.				1	213694,64	--	213695	--	--	--	213695
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт		--	--	--	--	213695	--	
170.				1	90357,14	--	90357	--	--	--	90357
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102	шт		--	--	--	--	90357	--	
171.				2	363235,71	--	726471	--	--	--	726471
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	726471	--	
172.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
174.				3	34263,85	870,56	102792	2612	3916	58898	174625
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	96264	290	--	12935	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
175.				2	221375	--	442750	--	--	--	442750
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	442750	--	
176.				1	437328,57	--	437329	--	--	--	437329
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158	шт		--	--	--	--	437329	--	
177.				10	41021,29	2547,4	410213	25474	13053	231543	693096
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	371686	7892	--	51340	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
178.				1	361184,61	--	361185	--	--	--	361185
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт		--	--	--	--	361185	--	
179.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт		--	--	--	--	399668	--	
180.				1	359621,43	--	359621	--	--	--	359621
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт		--	--	--	--	359621	--	
181.				1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт		--	--	--	--	451994	--	
182.				1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
	ПРАЙС ТОО "SKiff	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код	шт		--	--	--	--	529945	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	COMPAnY lTd." 7521										
183.	ПРАЙС "SKiff COMPAnY lTd."	ТОО -Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт	1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
					--	--	--	--	399668	--	
184.	ПРАЙС "SKiff COMPAnY lTd."	ТОО -Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт	1	508258,93	--	508259	--	--	--	508259
					--	--	--	--	508259	--	
185.	ПРАЙС "SKiff COMPAnY lTd."	ТОО -Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт	1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
					--	--	--	--	276493	--	
186.	ПРАЙС "SKiff COMPAnY lTd."	ТОО -Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт	1	308117,86	--	308118	--	--	--	308118
					--	--	--	--	308118	--	
187.	ПРАЙС "SKiff COMPAnY lTd."	ТОО -Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт	1	346971,43	--	346971	--	--	--	346971
					--	--	--	--	346971	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		--	--	17828992	112989	206243	1475791	19623520
			Тенге		--	--	2189166	37032	15320596	318734	

Стоимость оборудования	Тенге	15320596		
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	15320596		
Стоимость монтажных работ	Тенге	1298686		
Материалы	Тенге	45304		
Всего заработная плата	Тенге		1186934	
Накладные расходы	Тенге	724030		
Сметная прибыль	Тенге	161817		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	2184532		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			881
Сметная заработная плата	Тенге		1186934	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	1209713		
Материалы	Тенге	160939		
Всего заработная плата	Тенге		1039264	
Накладные расходы	Тенге	751760		
Сметная прибыль	Тенге	156918		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2118391		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			1053
Сметная заработная плата	Тенге		1039264	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге	19623519		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			1934
Сметная заработная плата	Тенге		2226197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 18. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
188.	Ц13-37010-0102 2-0102 1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	40	34263,85 32088	870,56 96,67	1370554 1283520	34822 3867	52212 --	785306 172469	2328329
189.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	18	58009,29 --	-- --	1044167 --	-- --	-- 1044167	-- --	1044167
190.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт	13	78610,71 --	-- --	1021939 --	-- --	-- 1021939	-- --	1021939
191.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	5	392150 --	-- --	1960750 --	-- --	-- 1960750	-- --	1960750
192.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван-качель код 2607	шт	4	344260,71 --	-- --	1377043 --	-- --	-- 1377043	-- --	1377043
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге Тенге		-- --	-- --	6774453 1283520	34822 3867	52212 5403899	785306 172469	7732228
	Стоимость оборудования		Тенге				5403899				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5403899				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1370554				
	Материалы		Тенге				52211				
	Всего заработная плата		Тенге					1287387			
	Накладные расходы		Тенге				785306				
	Сметная прибыль		Тенге				172469				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2328329				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								963
	Сметная заработная плата		Тенге					1287387			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге				7732228				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								963
	Сметная заработная плата		Тенге					1287387			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								56218168
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				8055472				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				1431338				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					405888			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				15594303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перевозка грузов	Тенге				1167274				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				20724495				
		Накладные расходы	Тенге				**6616131**				
		Сметная прибыль	Тенге				2629161				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100420'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу:ул.Майлина, 15,
        17 'РП'2'2-1-63'Благоустройство дворовых территор
       ий по адресу:ул.Майлина, 15, 17'467-11/18''в текущ
       их ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=349,5*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=30*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=2,48*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=4*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=259,4*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=240*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 Е11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
55 Е11-**080101-020**2'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
56 Е11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=4*
61 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н 53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 **34**-99'комплект*
69 С341-**310103-0301'0**,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103-0302'0**,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
74 Н43=127,1*
75 Е11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
76 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перево зки 50 км'Тенге за 1 тонну*
77 Е11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
78 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для по дсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
79 Е11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней гр ани бортового камня'м3 грунта*
80 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта приц епными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 Е11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после дующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-грави йной смеси н-20'м3*
83 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС 249133РС249132)'1''Устройство однослойных основани й толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезер ованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"' м2 основания*
84 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
85 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройст во асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
86 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство ас вальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изм енения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
87 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС 249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из г орячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчи ками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
88 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство ас фальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изме нения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 п окрытия*
89 Н43=1*
90 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую щее покрытие (Н+5)*
91 Н43=554,6*
92 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п оперечного профиля щебнем фракционированным или ф резерованной крошкой'м3 *
93 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
94 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
95 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
96 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по крытия*
97 Н43=1*
98 Р Восстановление тротуаров из а/б*
99 Н43=23,2*
100 Е11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0, 3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройств о'м2 покрытия*

101 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
102 E11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
103 E11-**270701-01**01(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
104 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 покрытия*
105 Н43=1*
106 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
107 Н43=52,7*
108 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
109 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
110 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
111 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
112 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
113 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
114 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
115 E11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
116 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
117 Н43=1*
118 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
119 Н43=63*
120 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
121 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
122 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
123 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
124 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
125 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
126 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
127 E11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
128 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
129 Н43=1*
130 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
131 Н43=32*
132 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
133 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
134 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
135 E11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
136 E11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
137 Н43=1*
138 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
139 Н43=2*
140 E11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
141 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
142 С121-**130201-0304'3,156+**0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
143 E11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
144 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
145 E12-**120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
146 Н43=1*
147 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
148 Н43=484,7*
149 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
150 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
151 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*

152 E11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
e'м3 грунта*
153 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
154 E11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25'
'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще
бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма
териала основания в плотном теле*
155 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр
ойство при укатке каменных материалов с пределом п
рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7
00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
156 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
157 E11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
158 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
159 E11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
адок. Устройство'м2 покрытия*
160 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
161 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
162 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1
,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин
овой крошки по технологии, защищенной товарным зна
ком, толщиной до 10 мм'м2''*
163 Н43=1*
164 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
165 Н43=111*
166 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/'м3 грунта*
167 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
168 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'т*
169 E11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
e'м3 грунта*
170 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
171 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и в
ыравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси.
Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
172 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Уст
ройство при укатке каменных материалов с пределом
прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше
700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
173 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
174 E11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
175 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
176 E11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
адок. Устройство'м2 покрытия*
177 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
178 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
179 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1
,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площа
док из резиновой крошки по технологии, защищенной
товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
180 Н43=1*
181 РОзеленение*
182 П2Газоны*
183 Н43=2924,32*
184 E11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
дготовка почвы механизированным способом. С внесен
ием растительной земли слоем 15 см'м2*
185 E11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
186 Н43=1*
187 П2 Санитарная обрезка деревьев*
188 Н43=5*
189 E12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром
свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре
занных ветвей свыше 15'дерево*
190 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр
узка'т*
191 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б
ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп
одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз
ки 30 км'т*
192 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз
грузка'т*
193 Н43=1*
194 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
195 Н43=55*
196 E12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
197 E11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения

```
       . Устройство'м3 основания*
198 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бе
       тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
199 Е11-090302-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения.
       Монтаж'т конструкций*
200 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прям
       ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
       -80'м*
201 Е11-090701-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
       6):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пос
       троечных условиях'т конструкций*
202 Е11-090601-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
       6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
203 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго
       льные из углеродистой стали наружными размерами от
        15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
204 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека
       таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
205 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат
       аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-8
       2'т*
206 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов
       ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис
       той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д
       о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
207 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические.
       Очистка щетками'м2*
208 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун
       товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
209 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог
       рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
210 Н43=1*
211 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
212 Н43=15*
213 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
       Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
214 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения
       . Устройство'м3 основания*
215 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
       тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
216 Е11-090302-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждени
       я. Монтаж'т конструкций*
217 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные пр
       ямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107
       05-80'м*
218 Е11-090701-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
       8+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых кон
       струкций в построечных условиях'т конструкций*
219 Е11-090601-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
       8+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'
       т конструкций*
220 С121-050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)
       ''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали
       наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГО
       СТ 13663-86'т*
221 С121-050101-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат т
       онколистовой горячекатаный с обрезными кромками из
        углеродистой стали обыкновенного качества толщино
       й от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
222 Е11-130601-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические.
       Очистка щетками'м2*
223 Е11-130301-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрун
       товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
224 Е11-130301-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог
       рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
225 Н43=1*
226 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
       е*
227 Н43=24+8+4+21+11+11+2+21+9+17+5+1+1+1+4+8+13+3+4+10*
228 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
        Глубина 0,7 м'яма*
229 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
       йство'м3 основания*
230 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
       тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
231 Н43=1*
232 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'10''Оборудование м
       ассой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
233 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1861500
       :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
       6 до 12 лет код 5524'шт*
234 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:
       1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
       т 6 до 12 лет код 6337'шт*
235 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:
       1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
       т 4 до 10 лет код 6105'шт*
236 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000
       :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
       3 до 7 лет код 5121'шт*
237 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500
       :1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 л
       ет код 4427'шт*
238 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000
       :1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от
        2 лет и старше код 4399'шт*
239 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1120000
       :1,12.1,012'Домик-беседка для детей от 2 лет и ста
       рше код 4309'шт*
240 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
       1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
       т 4 до 10 лет код 6136'шт*
241 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'248500:
       1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для
        детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
242 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500
       :1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'
       шт*
243 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'8''Оборудование ма
       ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
244 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:
       1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о
       т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
245 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000:
```

1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей о
т 3-х до 10 лет код 4114'шт*
246 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'236500:
1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" д
ля детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
247 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'100000:
1,12.1,012'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3
-х до 12 лет код 4102'шт*
248 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'402000:
1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с
тарше код 4256'шт*
249 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:
1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код
6441'шт*
250 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
код 6442'шт*
251 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'3''Оборудование массой 0,05
т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
252 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'245000:
1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
т код 4155'шт*
253 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'484000:
1,12.1,012'Качели на металлических стойках «Гнездо
» код 4158'шт*
254 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'10''Оборудование м
ассой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
255 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'399730:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7502'шт*
256 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7510'шт*
257 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'398000:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7512'шт*
258 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7513'шт*
259 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'586500:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7521'шт*
260 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7530'шт*
261 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'562500:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7531'шт*
262 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'306**000**:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7532'шт*
263 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'341000:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7534'шт*
264 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'384000:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7550'шт*
265 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
266 Ц13-**370102**-0102(РС239311)(РС130728)'18+13+5+4''Оборудо
вание массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'ш
т.*
267 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'18'64200:
1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 121
3'шт*
268 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'13'87000:
1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'
шт*
269 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'5'434000:
1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
270 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'4'381000:
1,12.1,012'Диван-качель код 2607'шт*
271 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу:ул.Майлина, 16, 18

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-64

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Майлина, 16, 18

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	65257,034 тыс.тенге
Сметная заработная плата	9436,875 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7,96 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
1.		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора		3,1231	4019,28	1347,3	12553	4208	--	7362	21508
	Е12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции		2671,98	602,08	8345	1880	--	1593	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				7,370516	79	--	582	--	--	--	629
	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	47	
		СП - 8%									
3.				7,370516	1697	--	12508	--	--	--	13508
	С341-0201 01-1050 4102-0101	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т		--	--	--	--	--	1001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				312,31	784,64	--	245051	--	--	264655	550483
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	245051	--	--	40777	
5.				33,72948	504	--	17000	--	--	--	18360
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1360	
6.				33,72948	1697	--	57239	--	--	--	61818
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4579	
		Демонтаж ограждений и МАФ									
7.				4,25	64565,39	4790,42	274403	20359	--	176318	486778
	Е11-09030 5-0301 1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла НР - 69%; СП - 8%	т		59774,98	350,39	254044	1489	--	36058	
8.				4,25	455	--	1934	--	--	--	2088
	С341-3101 03-0301 4131-0103 -0301 РСНБ РК 2015	-Погрузка демонтированных мафов СП - 8%	т		--	--	--	--	--	155	
9.				4,25	1697	--	7212	--	--	--	7789
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	628481	24567	--	448335	1162961
			Тенге		--	--	507440	3370	--	86147	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				354078				
	Всего заработная плата		Тенге					255276			
	Транспортные расходы		Тенге				96475				
	Накладные расходы		Тенге				272017				
	Сметная прибыль		Тенге				50088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				676184				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								248
	Сметная заработная плата		Тенге					255276			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				274403				
	Всего заработная плата		Тенге					255533			
	Накладные расходы		Тенге				176318				
	Сметная прибыль		Тенге				36058				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				486778				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								251
	Сметная заработная плата		Тенге					255533			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1162962				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								500
	Сметная заработная плата		Тенге					510809			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
10.				20	7526,36	707,6	150527	14152	--	98190	268615
	E12-18010 -Деревья. Валка в		складочн								
	1-0304 городских условиях		ый м3		6818,76	--	136375	--	--	19897	
	1218-0101		кряжей								
	-0304 НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК 2015										
11.				4	4857,74	82,74	19431	331	--	13871	35966
	E12-18010 -Пни твердых пород.		пень								
	1-0102 Корчевка				4775	41,43	19100	166	--	2664	
	1218-0101										
	-0102 НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК 2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
12.				2,2	536	--	1179	--	--	--	1274
	C341-3101 -Погрузка спиленных		т								
	04-0601 кряжей,сучьев и пней.				--	--	--	--	--	94	
	4131-0104 Погрузка										
	-0601										
	РСНБ РК СП - 8%										
	2015										
13.				2,2	837	--	1841	--	--	--	1989
	C341-0101 -Перевозка кряжей,сучьев		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км			--	--	--	--	--	147	
		СП - 8%									
14.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т	2,2	366 ---	-- ---	805 ---	-- ---	-- ---	-- 64	870
15.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	40	5284,59 147,31	1040,63 248,57	211383 5892	41625 9943	163866 --	17102 18279	246764
		Компенсационная посадка									
16.	Е11-47010 2-0212 1147-0102 -0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17	яма	20	4123,09 2786,61	563,87 233,59	82462 55732	11277 4672	15453 --	53156 10849	146467
		НР - 88%; СП - 8%									
17.	С125-0102 01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб	шт.	20	9505 ---	-- ---	190100 ---	-- ---	190100 ---	-- 15208	205308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	657729	67386	369419	182319	907253
			Тенге		--	--	217100	14780	--	67202	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				657729				
	Материалы		Тенге				179318				
	Всего заработная плата		Тенге					231880			
	Местные материалы		Тенге				190100				
	Транспортные расходы		Тенге				3826				
	Накладные расходы		Тенге				182319				
	Сметная прибыль		Тенге				67204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				907252				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								214
	Сметная заработная плата		Тенге					231880			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				907252				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								214
	Сметная заработная плата		Тенге					231880			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
18.				4,01835	2109,24	--	8476	--	--	6102	15744
	Е11-01020-5-0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	8476	--	--	1166	
	1101-0205-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
19.				163,5375	261	--	42683	--	--	--	46098
	С341-3101-04-0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	3415	
	4131-0104-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
20.				158,865	1697	--	269594	--	--	--	291161
	С341-0201-01-1050	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	21568	
	4102-0101-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
21.				93,45	16,48	13,79	1540	1289	5	576	2286
	Е11-01010-2-0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	246	555	--	169	
	1101-0102										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
22.				62,3	6343,24	1617,14	395184	100748	238304	96657	531188
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	56132	47800	--	39347	
23.				623	1821,05	30,07	1134513	18731	431728	747248	2032302
	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		1098	12,59	684054	7842	--	150541	
24.				26,789	29213	--	782587	--	782587	--	845194
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	62607	
		Поребрик									
25.				28,9	2109,24	--	60957	--	--	43889	113234
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы под поребрик. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	60957	--	--	8388	
26.				49,13	261	--	12823	--	--	--	13849
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1026	
27.				49,13	1697	--	83374	--	--	--	90043
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	6670	
28.				28,9	16,48	13,79	476	399	1	178	707
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	76	172	--	52	
29.				11,56	6343,24	1617,14	73328	18694	44218	17935	98564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-08010 -Основание под поребрики	м3									
	1-0202 из песчано-гравийной	основани			901	767,26	10416	8870	--	7301	
	1108-0101 смеси или щебеночное.	я									
	-0202 Устройство										
	РСНБ РК										
	2015 НР - 93%; СП - 8%										
30.				289	1821,05	30,07	526283	8689	200272	346637	942753
	E11-27020 -Поребрик. Установка	м									
	1-1003	поребрик			1098	12,59	317322	3638	--	69834	
	1127-0201 НР - 108%; СП - 8%	а									
	-1003										
	РСНБ РК										
	2015										
31.				4,624	29213	--	135081	--	135081	--	145887
	C121-0405 -Камни бортовые из	м3									
	08-9901 бетона класса В22,5				--	--	--	--	--	10806	
	2104-0508 ГОСТ 6665-91										
	-9901										
	РСНБ РК СП - 8%										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			--	--	3526898	148549	1832196	1259222	5169010
		Тенге			--	--	1137678	68876	--	382890	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					3526898				
Материалы		Тенге					914529				
Всего заработная плата		Тенге						1206555			
Местные материалы		Тенге					917668				
Транспортные расходы		Тенге					408474				
Накладные расходы		Тенге					1259223				
Сметная прибыль		Тенге					382890				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5169011				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									1084
Сметная заработная плата		Тенге						1206555			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					5169011				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									1084
Сметная заработная плата		Тенге						1206555			
	РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки										
32.				0,27	4151,64	1097,63	1121	296	473	382	1623
	E11-06010 -Подготовка бетонная.	м3									
	1-0101 Устройство				1305,45	250,38	352	68	--	120	
	1106-0101										
	-0101 НР - 91%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
33.				0,2754	16804	--	4628	--	4628	--	4998
	C121-0201 -Бетон тяжелый класса	м3									
	01-0601 В15 ГОСТ 7473-2010				--	--	--	--	--	370	
	2102-0101										
	-0601 СП - 8%										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	Люки									
34.	E11-23120 -Люки. Демонтаж	шт.		1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
35.	E11-23120 -Люки. Монтаж	шт.		1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.	C123-0301 -Люк чугунный, тип Т	комплект		1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	01-0304 2303-0101 -0304	(С250) ГОСТ 3634-99 СП - 8%			--	--	--	--	--	1940	
	РСНБ РК 2015										
37.	C341-3101 -Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		0,07	455	--	32	--	--	--	34
	03-0301 4131-0103 -0301	1 тонну СП - 8%			--	--	--	--	--	3	
	РСНБ РК 2015										
38.	C341-3101 -Люк чугунный.	Тенге за		0,07	455	--	32	--	--	--	34
	03-0302 4131-0103 -0302	Разгрузка 1 тонну СП - 8%			--	--	--	--	--	3	
	РСНБ РК 2015										
39.	C341-0201 -Транспорт люков на	Тенге за		0,07	522	--	37	--	--	--	39
	01-1012 4102-0101 -1012	мусор. Расстояние перевозки 12 км			--	--	--	--	--	3	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			--	--	33099	644	29471	3062	39051
		Тенге			--	--	2885	242	--	2893	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	8843	
Материалы	Тенге	585	
Всего заработная плата	Тенге		3127
Местные материалы	Тенге	4628	
Транспортные расходы	Тенге	100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				3062				
		Сметная прибыль	Тенге				952				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3127			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				24256				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24256				
		Сметная прибыль	Тенге				1940				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				26196				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				39054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3127			

РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)

40.				92,988	343,42	310,87	31934	28907	12	10721	46068
	E11-01010	-Грунты 2 группы.	м3								
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	3015	11875	--	3412	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
41.				110,65572	1697	--	187783	--	--	--	202805
	C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	15023	
	4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.									
	-1050	Расстояние перевозки									
	РСНБ РК 2015	50 км									
		СП - 8%									
42.				65,0916	16,48	13,79	1073	898	4	402	1592
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	171	386	--	118	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
43.				47,42388	96	--	4553	--	--	--	4917
	C341-0201	-Подвозка грунта для	Тенге за								
	01-1001	подсыпки к внешней	1 тонну		--	--	--	--	--	364	
	4102-0101	грани бортового камня									
	-1001										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
44.				27,8964	816,86	--	22787	--	--	16407	42330
	E11-01020	-Подсыпка грунта к	м3								
	5-0501	внешней грани бортового	грунта		816,86	--	22787	--	--	3136	
	1101-0205	камня									
	-0501										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
45.				66,42	64,62	64,62	4292	4292	--	1301	6040
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение дна	м3								
	1-0102	корыта прицепными	уплотнен		--	27,2	--	1807	--	447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	ного грунта								
46.				464,94	6,27	6,27	2914	2914	--	690	3893
	E11-01020-1-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотнен ного грунта		--	2,06	--	959	--	288	
47.				44,28	5575,23	1040,63	246871	46079	194269	18932	287067
	E11-27040-1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20 НР - 108%; СП - 8%	м3		147,31	248,57	6523	11007	--	21264	
48.				221,4	902,05	189,65	199714	41989	149980	24361	242001
	E11-27040-3-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки" НР - 108%; СП - 8%	м2 основани я		34,98	66,9	7745	14812	--	17926	
49.				0,5535	123912,86	1819,75	68586	1007	67579	572	74690
	E11-27060-2-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	530	--	5533	
50.				221,4	1242,56	44,07	275102	9757	254384	14041	312275
	E11-27060-2-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	10961	2040	--	23131	
51.				442,8	133,23	1,46	58995	646	58305	156	63882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	44	101	--	4732	
52.				221,4	1329,9	44,07	294439	9757	273721	14041	333159
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	10961	2040	--	24678	
53.				442,8	147,5	1,46	65311	646	64621	156	70705
	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	44	101	--	5237	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1464353	146893	1062875	101780	1691424
			Тенге		--	--	62252	45657	--	125289	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1464353				
	Материалы		Тенге				1062873				
	Всего заработная плата		Тенге					107909			
	Транспортные расходы		Тенге				192335				
	Накладные расходы		Тенге				101781				
	Сметная прибыль		Тенге				125291				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1691424				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								84
	Сметная заработная плата		Тенге					107909			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1691424				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								84
	Сметная заработная плата		Тенге					107909			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
54.				96,186	5575,23	1040,63	536259	100094	421996	41125	623574
	E11-27040	-Выравнивание	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	14169	23909	--	46191	
55.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	1,6031	123912,86	1819,75	198645	2917	195728	1657	216326
					--	957	--	1534	--	16024	
56.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/	480,93	1242,56	44,07	597583	21194	552578	30501	678330
					49,51	9,21	23811	4431	--	50247	
57.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1603,1	1329,9	44,07	2131955	70646	1981940	101670	2412315
					49,51	9,21	79369	14770	--	178690	
58.	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3206,2	147,5	1,46	472903	4680	467906	1128	511954
					0,1	0,23	317	728	--	37923	
		Разметка парковочных мест									
59.	E11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км	0,041	34092,48	9489,19	1398	389	887	259	1789
					2986,02	2857,93	122	117	--	133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 4										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			--	--	3938742	199920	3621035	176340	4444288
		Тенге			--	--	117788	45489	--	329208	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					3938742				
	Материалы	Тенге					3621034				
	Всего заработная плата	Тенге						163278			
	Накладные расходы	Тенге					176340				
	Сметная прибыль	Тенге					329207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4444289				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									119
	Сметная заработная плата	Тенге						163278			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					4444289				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									119
	Сметная заработная плата	Тенге						163278			
	РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров										
60.	E11-01020-5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8% ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	м3 грунта	12,61	2742,01	--	34577	--	--	24895	64230
					2742,01	--	34577	--	--	4758	
61.	C341-3101-04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	21,437	261	--	5595	--	--	--	6043
					--	--	--	--	--	448	
62.	C341-0201-01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	21,437	1697	--	36379	--	--	--	39289
					--	--	--	--	--	2910	
63.	E11-01010-2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	12,61	16,48	13,79	208	174	1	78	308
					2,63	5,94	33	75	--	23	
64.				48,5	696,37	136,62	33774	6626	13771	16858	54682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	13377	2233	--	4051	
65.				48,5	931,15	136,62	45161	6626	25158	16858	66980
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	13377	2233	--	4961	
66.				48,5	507,5	136,62	24614	6626	4611	16858	44789
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	13377	2233	--	3318	
67.				48,5	1318,88	128,54	63966	6234	397	55676	129213
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	57335	1895	--	9571	
68.				48,5	3315	--	160778	--	160778	--	173640
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	12862	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	405049	26286	204716	131223	579174
			Тенге		--	--	132074	8668	--	42902	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	405049	
Материалы	Тенге	491	
Всего заработная плата	Тенге		140742
Местные материалы	Тенге	204225	
Транспортные расходы	Тенге	41974	
Накладные расходы	Тенге	131223	
Сметная прибыль	Тенге	42902	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	579174	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		118
Сметная заработная плата	Тенге		140742
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	579174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								118
	Сметная заработная плата		Тенге					140742			
		РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
69.				18,72	2742,01	--	51330	--	--	36958	95351
	Е11-01020-5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	51330	--	--	7063	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
70.				31,824	261	--	8306	--	--	--	8971
	С341-3101-04-0401 4131-0104 -0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	664	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
71.				31,824	1697	--	54005	--	--	--	58326
	С341-0201-01-1050 4102-0101 -1050	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	4320	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
72.				18,72	16,48	13,79	309	258	2	115	458
	Е11-01010-2-0601 1101-0102 -0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	49	111	--	34	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
73.				72	696,37	136,62	50138	9836	20444	25026	81178
	Е11-27070-1-0201 1127-0701 -0201	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	19858	3314	--	6013	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
74.				72	931,15	136,62	67042	9836	37348	25026	99434
	Е11-27070-1-0201 1127-0701 -0201	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2		275,81	46,03	19858	3314	--	7365	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
75.				72	507,5	136,62	36540	9836	6846	25026	66491
	Е11-27070-1-0201	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см.	м2 покрытия		275,81	46,03	19858	3314	--	4925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	Устройство НР - 108%; СП - 8%									
76.				72	1318,88	128,54	94959	9255	589	82653	191822
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1182,16	39,08	85115	2814	--	14209	
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
77.				72	3315	--	238680	--	238680	--	257774
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	19094	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	601310	39022	303909	194804	859805
			Тенге		--	--	196069	12868	--	63687	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				601310				
Материалы			Тенге				729				
Всего заработная плата			Тенге					208937			
Местные материалы			Тенге				303179				
Транспортные расходы			Тенге				62311				
Накладные расходы			Тенге				194805				
Сметная прибыль			Тенге				63689				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				859804				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								175
Сметная заработная плата			Тенге					208937			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				859804				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								175
Сметная заработная плата			Тенге					208937			

РАЗДЕЛ 9. Брусчатое покрытие площадки для отдыха

78.				18,72	2742,01	--	51330	--	--	36958	95351
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	51330	--	--	7063	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79.				31,824	261	--	8306	--	--	--	8971
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	664	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
80.				31,824	1697	--	54005	--	--	--	58326
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	4320	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
81.				18,72	16,48	13,79	309	258	2	115	458
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	49	111	--	34	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
82.				72	696,37	136,62	50138	9836	20444	25026	81178
	Е11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	19858	3314	--	6013	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
83.				72	931,15	136,62	67042	9836	37348	25026	99434
	Е11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	19858	3314	--	7365	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
84.				72	507,5	136,62	36540	9836	6846	25026	66491
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	19858	3314	--	4925	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
85.				72	1318,88	128,54	94959	9255	589	82653	191822
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	85115	2814	--	14209	
	1111-0101	подстилающему слою с									
	-2501	заполнением швов									
	РСНБ РК	песком									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
86.				72	3315	--	238680	--	238680	--	257774
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%			--	--	--	--	--	19094	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			--	--	601310	39022	303909	194804	859805
		Тенге			--	--	196069	12868	--	63687	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					601310				
	Материалы	Тенге					729				
	Всего заработная плата	Тенге						208937			
	Местные материалы	Тенге					303179				
	Транспортные расходы	Тенге					62311				
	Накладные расходы	Тенге					194805				
	Сметная прибыль	Тенге					63689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					859804				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									175
	Сметная заработная плата	Тенге						208937			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					859804				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									175
	Сметная заработная плата	Тенге						208937			

РАЗДЕЛ 10. Песчаное покрытие детской игровой площадки

87.			3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2742,01	--	8774	--	--	1207	
88.			5,44	261	--	1420	--	--	--	1533
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	--	--	--	--	--	114	
89.			5,44	1697	--	9232	--	--	--	9970
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	--	--	--	--	--	739	
90.			3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	на отвале НР - 72%; СП - 8%	грунта		2,63	5,94	8	19	--	6	
91.	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой Н=20см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	16	790,8	136,62	12653	2186	6054	5561	19671
					275,81	46,03	4413	737	--	1457	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	32132	2230	6055	11899	47551
			Тенге		--	--	13196	756	--	3523	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32132				
	Материалы		Тенге				10				
	Всего заработная плата		Тенге					13951			
	Местные материалы		Тенге				6044				
	Транспортные расходы		Тенге				10652				
	Накладные расходы		Тенге				11899				
	Сметная прибыль		Тенге				3522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47553				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					13951			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				47553				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					13951			

РАЗДЕЛ 11. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

==========

92.	E11-09050 1-0203 1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т	0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
					47531	2,76	3129	--	--	482	
93.	C121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
					--	--	--	--	--	1180	
94.	C121-1302	-Болты с гайками и	кг	3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0304 2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%			--	--	--	--	--	199	
95.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	Е11-10010 4-0301 1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Доски. Укладка НР - 90%; СП - 8%	м ходов		38,95	2,13	623	34	--	165	
96.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	С121-0702 03-0104 2107-0203 -0104 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	1063	
97.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	Е12-12010 1-0401 1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя НР - 72%; СП - 8%	м2		319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		--	--	15155	105	--	4866	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45952				
	Материалы		Тенге				3183				
	Всего заработная плата		Тенге					12131			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30530				
	Накладные расходы		Тенге				8852				
	Сметная прибыль		Тенге				4384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59189				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								10
	Сметная заработная плата		Тенге					12131			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3871				
	Материалы		Тенге				87				
	Всего заработная плата		Тенге					3130			
	Накладные расходы		Тенге				2159				
	Сметная прибыль		Тенге				482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6513				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					3130			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				65702				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					15260			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
98.				163,618	2742,01	--	448643	--	--	323023	833398
	Е11-01020-0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	448643	--	--	61733	
	1101-0205-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
99.				278,1506	261	--	72597	--	--	--	78405
	С341-3101-0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	5808	
	4131-0104-0401										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
100.				278,1506	1697	--	472022	--	--	--	509783
	С341-0201-1050	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	37762	
	4102-0101-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
101.				163,618	16,48	13,79	2697	2256	11	1009	4002
	Е11-01010-0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	430	971	--	296	
	2-0601-1101-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
102.				158,34	64,62	64,62	10231	10231	--	3101	14399
	Е11-01020-0102	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	4307	--	1067	
	1-0102-1101-0201										
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
103.				131,95	5575,23	1040,63	735651	137312	578901	56416	855432
	Е11-27040-0102	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	19438	32799	--	63365	
	1-0102-1127-0401										
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
104.				527,8	892,33	189,65	470972	100099	352411	58076	571372
	Е11-27040-0201	-Основания однослойные уложенные по способу	м2 основани		34,98	66,9	18462	35311	--	42324	
	3-0201										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	"Заклинки", толщиной 12 я см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%									
105.				1,3195	123912,86	1819,75	163503	2401	161102	1364	178056
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	1263	--	13189	
106.				527,8	1188,99	2,86	627550	1512	526094	108558	794997
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	99944	573	--	58889	
107.				2111,2	185,92	--	392515	--	328107	69561	499042
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	64408	--	--	36966	
108.				527,8	1052,28	4,94	555393	2607	215078	318706	944027
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	337708	1342	--	69928	
109.				527,8	12822,86	--	6767904	--	6767904	--	7309336
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	541432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	10719678	256418	8929608	939814	12592249
			Тенге		--	--	989033	76566	--	932759	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10719678				
	Материалы		Тенге				2161704				
	Всего заработная плата		Тенге					1065599			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6767904				
	Транспортные расходы		Тенге				544619				
	Накладные расходы		Тенге				939814				
	Сметная прибыль		Тенге				932759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12592251				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								835
	Сметная заработная плата		Тенге					1065599			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				12592251				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								835
	Сметная заработная плата		Тенге					1065599			
		РАЗДЕЛ 13. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
110.				37,851	2742,01	--	103788	--	--	74727	192796
	E11-01020 -Разработка грунта 2		м3								
	5-0102 группы / нарезка		грунта		2742,01	--	103788	--	--	14281	
	1101-0205 корыта/										
	-0102										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
111.				64,3467	261	--	16794	--	--	--	18138
	C341-3101 -Разработанный грунт.		Тенге за								
	04-0401 Погрузка		1 тонну		--	--	--	--	--	1344	
	4131-0104										
	-0401 СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
112.				64,3467	1697	--	109196	--	--	--	117932
	C341-0201 -Вывоз грунта в отвал.		т								
	01-1050 Расстояние перевозки 50				--	--	--	--	--	8736	
	4102-0101 км										
	-1050										
	РСНБ РК СП - 8%										
	2015										
113.				37,851	16,48	13,79	624	522	2	233	926
	E11-01010 -Грунты 1 группы. Работа		м3								
	2-0601 на отвале		грунта		2,63	5,94	100	225	--	69	
	1101-0102										
	-0601 НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
114.				36,63	64,62	64,62	2367	2367	--	717	3331
	E11-01020 -Грунт. Уплотнение		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	уплотненного грунта		--	27,2	--	996	--	247	
115.				30,525	5575,23	1040,63	170184	31765	133922	13051	197894
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	4497	7588	--	14659	
116.				122,1	892,33	189,65	108954	23157	81526	13435	132180
	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	4271	8169	--	9791	
117.				0,30525	123912,86	1819,75	37824	555	37269	315	41191
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	292	--	3051	
118.				122,1	1188,99	2,86	145176	350	121705	25114	183913
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	23121	132	--	13623	
119.				488,4	185,92	--	90804	--	75904	16092	115447
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	14900	--	--	8552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120.	E11-11010-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство покрытия НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	122,1	1052,28 639,84	4,94 2,54	128483 78124	603 310	49756 --	73729 16177	218389
121.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	122,1	14343,75 --	-- --	1751372 --	-- --	1751372 --	-- 140110	1891482
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге Тенге		-- --	-- --	2665566 228801	59319 17712	2251456 --	217413 230640	3113619
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2665566				
	Материалы		Тенге				500083				
	Всего заработная плата		Тенге					246513			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1751372				
	Транспортные расходы		Тенге				125991				
	Накладные расходы		Тенге				217414				
	Сметная прибыль		Тенге				230638				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3113618				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								193
	Сметная заработная плата		Тенге					246513			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				3113618				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								193
	Сметная заработная плата		Тенге					246513			

РАЗДЕЛ 14. Озеленение

Газоны

122.	E11-47011-2-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2	2283,14	415,57 269,14	9,78 2,62	948809 614482	22336 5991	311991 --	546016 119586	1614411
123.	E11-47011-2-0106 1147-0112	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев	м2	2283,14	304,24 59,59	156,45 37,84	694626 136047	357206 86393	201373 --	195747 71230	961602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	вручную НР - 88%; СП - 8%									
		Санитарная обрезка деревьев									
124.	E12-18010 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
					2485,65	--	12428	--	--	1710	
		НР - 72%; СП - 8%									
125.	C341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т	0,75	536	--	402	--	--	--	434
					--	--	--	--	--	32	
126.	C341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,75	837	--	628	--	--	--	678
					--	--	--	--	--	50	
		СП - 8%									
127.	C341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366	--	275	--	--	--	296
					--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	1657167	379542	513364	750711	2600508
			Тенге		--	--	762957	92383	--	192630	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1657167
Материалы	Тенге	513364
Всего заработная плата	Тенге	855340
Транспортные расходы	Тенге	1304
Накладные расходы	Тенге	750711
Сметная прибыль	Тенге	192630
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2600508
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					855340			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				2600508				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								809
	Сметная заработная плата		Тенге					855340			
		РАЗДЕЛ 15. Ограждение палисадника /Тип 1/									
128.				51	2563,6	--	130744	--	--	94135	242869
	E12-01010 1-0401 1201-0101 -0401	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма		2563,6	--	130744	--	--	17990	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
129.				0,459	6343,24	1617,14	2912	742	1756	712	3914
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		901	767,26	414	352	--	290	
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
130.				1,377	20965,32	1097,63	28869	1511	25560	1950	33284
	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	1798	345	--	2466	
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
131.				0,18105	25354,71	12073,5	4590	2186	1076	1370	6437
	E11-09030 2-0112 1109-0302 -0112	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	1328	658	--	477	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
132.				51	809	--	41259	--	41259	--	44560
	C123-0102 01-0138 2301-0201 -0138	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм	м		--	--	--	--	--	3301	
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
133.				1,752768	169148,1	38277,14	296477	67091	9114	168543	502222
	E11-09070 1-0103 1109-0701 -0103	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	220272	23993	--	37202	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
134.				1,752768	59952,04	2469,65	105082	4329	6332	65754	184503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	94421	875	--	13667	
135.				0,717774	249771	--	179279	--	179279	--	193621
	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	14342	
136.				0,99042	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
137.				0,13566	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
138.				0,007854	224711	--	1765	--	1765	--	1906
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	141	
139.				22,695	393,04	--	8920	--	--	6155	16281
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	8920	--	--	1206	
140.				90,78	87,89	2,27	7978	206	3573	2915	11765
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	4199	25	--	871	
141.				181,56	92,87	1,62	16862	295	11659	3421	21905

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	4908	50	--	1623	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	824738	76360	281373	344955	1263267
			Тенге		--	--	467002	26298	--	93576	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				377329				
	Материалы		Тенге				42549				
	Всего заработная плата		Тенге					151754			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				181044				
	Накладные расходы		Тенге				109287				
	Сметная прибыль		Тенге				38929				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				525545				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								150
	Сметная заработная плата		Тенге					151754			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				406150				
	Материалы		Тенге				16524				
	Всего заработная плата		Тенге					341546			
	Накладные расходы		Тенге				235667				
	Сметная прибыль		Тенге				51345				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				693162				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								256
	Сметная заработная плата		Тенге					341546			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				41259				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41259				
	Сметная прибыль		Тенге				3301				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				44560				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				1263267				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								406
	Сметная заработная плата		Тенге					493300			

РАЗДЕЛ 16. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

142.	Е12-01010 1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	яма	16	2563,6	--	41018	--	--	29533	76194
					2563,6	--	41018	--	--	5644	
143.	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,288	6343,24	1617,14	1827	466	1102	447	2456
					901	767,26	259	221	--	182	
144.	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3	0,72	20965,32	1097,63	15095	790	13365	1019	17404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	940	180	--	1289	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
145.				0,20736	25354,71	12073,5	5258	2504	1234	1569	7373
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	1520	753	--	546	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
146.				38,4	1678	--	64435	--	64435	--	69590
	C123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0162	электросварные			--	--	--	--	--	5155	
	2301-0201	прямошовные, D 76 мм,									
	-0162	толщина стенки 4,0 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
147.				1,031008	169148,1	38277,14	174393	39464	5361	99140	295415
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	129568	14113	--	21883	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
148.				1,031008	59952,04	2469,65	61811	2546	3725	38678	108528
	E11-09060	-Решетки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Монтаж	конструк		53869,6	499,15	55540	515	--	8039	
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
149.				0,505648	248843	--	125827	--	125827	--	135893
	C121-0502	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0802	квадратные из			--	--	--	--	--	10066	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0802	наружными размерами от									
	РСНБ РК 2015	30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
150.				0,5256	224711	--	118108	--	118108	--	127557
	C121-0501	-Прокат тонколистовой	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0402	горячекатаный с			--	--	--	--	--	9449	
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0402	углеродистой стали									
	РСНБ РК 2015	обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
151.				16,92	393,04	--	6650	--	--	4589	12138
	Е11-13060	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	6650	--	--	899	
	1113-0601 -0207	щетками									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
152.				67,68	87,89	2,27	5948	153	2664	2173	8771
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	3131	19	--	650	
	1113-0301 -0406	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
153.				135,36	92,87	1,62	12571	220	8692	2550	16331
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	3659	37	--	1210	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	632941	46143	344513	179698	877650
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	242285	15838	--	65012	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				327044				
Материалы			Тенге				25823				
Всего заработная плата			Тенге					56114			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				243935				
Накладные расходы			Тенге				40311				
Сметная прибыль			Тенге				29388				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				396743				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								54
Сметная заработная плата			Тенге					56114			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				241462				
Материалы			Тенге				10320				
Всего заработная плата			Тенге					202009			
Накладные расходы			Тенге				139386				
Сметная прибыль			Тенге				30468				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				411316				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								151
Сметная заработная плата			Тенге					202009			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				64435				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				64435				
Сметная прибыль			Тенге				5155				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				69590				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				877649				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								205
Сметная заработная плата			Тенге					258123			

РАЗДЕЛ 17. Мусорная площадка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154.				3	5738,52	--	17216	--	--	12395	31980
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0402	мусорной площадки.			5738,52	--	17216	--	--	2369	
	1201-0101 -0402	Рытье. Глубина 0,35 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
155.				0,108	6343,24	1617,14	685	175	413	168	921
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	мусорной площадки.	основани		901	767,26	97	83	--	68	
	1108-0101 -0202	Устройство	я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
156.				0,27	20965,32	1097,63	5661	296	5013	382	6526
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	352	68	--	483	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
157.				1	45751,1	5055,11	45751	5055	1789	24836	76234
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.								
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	38907	1807	--	5647	
	1337-0102 -0104	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
158.				1	379500	--	379500	--	--	--	379500
	Счет	-Мусорная площадка модульная	компл		--	--	--	--	379500	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		--	--	448812	5526	7215	37781	495161
			Тенге		--	--	56572	1958	379500	8567	

Стоимость оборудования	Тенге	379500	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	379500	
Стоимость монтажных работ	Тенге	45751	
Материалы	Тенге	1789	
Всего заработная плата	Тенге	40714	
Накладные расходы	Тенге	24836	
Сметная прибыль	Тенге	5647	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	76234	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		30
Сметная заработная плата	Тенге	40714	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	23561	
Материалы	Тенге	5425	
Всего заработная плата	Тенге	17816	
Накладные расходы	Тенге	12945	
Сметная прибыль	Тенге	2921	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	39427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								18
	Сметная заработная плата		Тенге					17816			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге				495160				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								48
	Сметная заработная плата		Тенге					58530			

РАЗДЕЛ 18. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

159.			160	5738,52	--	918163	--	--	661078	1705580
	Е12-01010 -Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	---
	1-0402 МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	918163	--	--	126339	
	1201-0101 0,7 м									
	-0402									
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%									
	2015									
160.			2,88	6343,24	1617,14	18269	4657	11017	4468	24556
	Е11-08010 -Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	---
	1-0202 МАФ. Устройство	основани		901	767,26	2595	2210	--	1819	
	1108-0101	я								
	-0202 НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2015									
161.			7,2	20965,32	1097,63	150950	7903	133648	10194	174036
	Е11-06010 -Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	---
	1-0101 омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	9399	1803	--	12892	
	1106-0101 Устройство									
	-0101									
	РСНБ РК НР - 91%; СП - 8%									
	2015									
162.			11	45751,1	5055,11	503262	55606	19682	273191	838569
	Ц13-37010 -Оборудование массой 0,5	шт.		---	---	---	---	---	---	---
	2-0104 т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	427974	19880	--	62116	
	1337-0102 площадке									
	-0104									
	РСНБ РК НР - 61%; СП - 8%									
	2015									
163.			2	1135789,29	--	2271579	--	--	--	2271579
	ПРАЙС ТОО -Детский игровой	шт		---	---	---	---	---	---	---
	"SKiff комплекс для детей от 6			--	--	--	--	2271579	--	
	COMPAnУ до 12 лет код 5527									
	lTd."									
164.			1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО -Детский спортивный	шт		---	---	---	---	---	---	---
	"SKiff комплекс для детей от 6			--	--	--	--	785204	--	
	COMPAnУ до 12 лет код 6337									
	lTd."									
165.			1	534914,29	--	534914	--	--	--	534914
	ПРАЙС ТОО -Детский спортивный	шт		---	---	---	---	---	---	---
	"SKiff комплекс для детей от 4			--	--	--	--	534914	--	
	COMPAnУ до 10 лет код 6105									
	lTd."									
166.			1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО -Детский игровой	шт		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnY lTd."	комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106			--	--	--	--	673613	--	
167.				1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт		--	--	--	--	1111393	--	
168.				1	960948,21	--	960948	--	--	--	960948
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт		--	--	--	--	960948	--	
169.				1	917125	--	917125	--	--	--	917125
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт		--	--	--	--	917125	--	
170.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт		--	--	--	--	243513	--	
171.				1	224537,5	--	224538	--	--	--	224538
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт		--	--	--	--	224538	--	
172.				1	1270873,21	--	1270873	--	--	--	1270873
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт		--	--	--	--	1270873	--	
173.				9	41021,29	2547,4	369192	22927	11748	208388	623786
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	334517	7103	--	46206	
		НР - 61%; СП - 8%									
174.				2	109332,14	--	218664	--	--	--	218664
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	218664	--	
175.				1	243964,29	--	243964	--	--	--	243964
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192	шт		--	--	--	--	243964	--	
176.				1	126500	--	126500	--	--	--	126500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	126500	--	
177.				1 213694,64	--	213695	--	--	--	213695	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	213695	--	
178.				1 363235,71	--	363236	--	--	--	363236	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	363236	--	
179.				1 246223,21	--	246223	--	--	--	246223	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	246223	--	
180.				1 243512,5	--	243513	--	--	--	243513	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	243513	--	
181.				1 257517,86	--	257518	--	--	--	257518	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Теннисный стол код 6712	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	257518	--	
182.				2 34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416	
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		---	---	---	---	---	---	
					32088	96,67	64176	193	--	8623	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
183.				1 221375	--	221375	--	--	--	221375	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	221375	--	
184.				1 437328,57	--	437329	--	--	--	437329	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	437329	--	
185.				10 41021,29	2547,4	410213	25474	13053	231543	693096	
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		---	---	---	---	---	---	
					37168,6	789,19	371686	7892	--	51340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
186.	ПРАЙС "SKiff COMPAnY lTd."	ТОО -Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт	1	361184,61	--	361185	--	--	--	361185
					--	--	--	--	361185	--	
187.	ПРАЙС "SKiff COMPAnY lTd."	ТОО -Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт	1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
					--	--	--	--	399668	--	
188.	ПРАЙС "SKiff COMPAnY lTd."	ТОО -Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт	1	359621,43	--	359621	--	--	--	359621
					--	--	--	--	359621	--	
189.	ПРАЙС "SKiff COMPAnY lTd."	ТОО -Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт	1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
					--	--	--	--	451994	--	
190.	ПРАЙС "SKiff COMPAnY lTd."	ТОО -Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт	1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
					--	--	--	--	529945	--	
191.	ПРАЙС "SKiff COMPAnY lTd."	ТОО -Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт	1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
					--	--	--	--	399668	--	
192.	ПРАЙС "SKiff COMPAnY lTd."	ТОО -Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт	1	508258,93	--	508259	--	--	--	508259
					--	--	--	--	508259	--	
193.	ПРАЙС "SKiff COMPAnY lTd."	ТОО -Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт	1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
					--	--	--	--	276493	--	
194.	ПРАЙС "SKiff COMPAnY lTd."	ТОО -Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт	1	308117,86	--	308118	--	--	--	308118
					--	--	--	--	308118	--	
195.	ПРАЙС "SKiff COMPAnY lTd."	ТОО -Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт	1	346971,43	--	346971	--	--	--	346971
					--	--	--	--	346971	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	18	Тенге		--	--	17946207	118308	191759	1428127	19683674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге				2128510	39080	15507635	309335	
		Стоимость оборудования	Тенге				15507635				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				15507635				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1351194				
		Материалы	Тенге				47093				
		Всего заработная плата	Тенге					1233421			
		Накладные расходы	Тенге				752387				
		Сметная прибыль	Тенге				168286				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2271867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								916
		Сметная заработная плата	Тенге					1233421			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1087382				
		Материалы	Тенге				144664				
		Всего заработная плата	Тенге					934170			
		Накладные расходы	Тенге				675740				
		Сметная прибыль	Тенге				141050				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1904171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								946
		Сметная заработная плата	Тенге					934170			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				19683674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1862
		Сметная заработная плата	Тенге					2167590			

РАЗДЕЛ 19. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

196.			шт.	46	34263,85	870,56	1576137	40046	60043	903102	2677578
	Ц13-37010	-Оборудование массой									
	2-0102	0,05 т. Монтаж на			32088	96,67	1476048	4447	--	198339	
	1337-0102 -0102	открытой площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
197.			шт	21	58009,29	--	1218195	--	--	--	1218195
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213			--	--	--	--	1218195	--	
198.			шт	15	78610,71	--	1179161	--	--	--	1179161
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211			--	--	--	--	1179161	--	
199.			шт	6	392150	--	2352900	--	--	--	2352900
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604			--	--	--	--	2352900	--	
200.			шт	4	344260,71	--	1377043	--	--	--	1377043
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван-качель код 2607			--	--	--	--	1377043	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			--	--	7703436	40046	60043	903102	8804877
		Тенге			--	--	1476048	4447	6127299	198339	
Стоимость оборудования		Тенге					6127299				
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					6127299				
Стоимость монтажных работ		Тенге					1576137				
Материалы		Тенге					60043				
Всего заработная плата		Тенге						1480495			
Накладные расходы		Тенге					903102				
Сметная прибыль		Тенге					198339				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2677578				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									1107
Сметная заработная плата		Тенге						1480495			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге					8804876				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									1107
Сметная заработная плата		Тенге						1480495			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									65257029
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей		Тенге					8948915				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					1677049				
в том числе зарплата машинистов		Тенге						487960			
Материалов, изделий и конструкций		Тенге					20346717				
Перевозка грузов		Тенге					1550373				
Оборудование, инвентарь		Тенге					22014434				
Накладные расходы		Тенге					7516401				
Сметная прибыль		Тенге					3203152				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100430'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу:ул.Майлина, 16,
        18 'РП'2'2-1-64'Благоустройство дворовых территор
       ий по адресу:ул.Майлина, 16, 18'467-11/18''в текущ
       их ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=312,31*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
14 Н43=4,25*
15 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
16 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
17 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
18 Н43=1*
19 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
20 П2 Снос деревьев*
21 Н43=4*
22 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
23 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
24 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
25 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
26 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
27 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
28 П2 Компенсационная посадка*
29 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
30 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
31 Н43=1*
32 Р Устройство бортового камня и поребрика*
33 П2Бортовой камень*
34 Н43=623*
35 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
36 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
37 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
38 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
39 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
40 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
41 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
42 Н43=1*
43 П2Поребрик*
44 Н43=289*
45 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
46 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
47 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
48 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
       твале'м3 грунта*
49 Е11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
       но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
       снования*
50 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
       ебрика*
51 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
52 Н43=1*
53 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
```

54 Н43=9*
55 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
56 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
57 Н43=1*
58 П2Люки*
59 Н43=1*
60 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
61 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
62 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
63 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
64 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
65 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
66 Н43=1*
67 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
68 Н43=221,4*
69 Е11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
70 С341-**020101-1050'0**,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
71 Е11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
72 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
73 Е11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня'м3 грунта*
74 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
75 Е11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
76 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20'м3*
77 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"'м2 основания*
78 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
79 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
80 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
81 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
82 Е1**1**-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
83 Н43=1*
84 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
85 Н43=1603,1*
86 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
87 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
88 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
89 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
90 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
91 Н43=1*
92 П2Разметка парковочных мест*
93 Н43=41*
94 Е11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м'км *
95 Н43=1*
96 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
97 Н43=48,5*
98 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
99 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
100 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
101 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
102 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16

5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
103 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
104 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
105 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
106 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
107 Н43=1*
108 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
109 Н43=72*
110 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
111 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
112 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
113 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
114 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
115 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
116 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
117 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
118 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
119 Н43=1*
120 Р Брусчатое покрытие площадки для отдыха*
121 Н43=72*
122 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
123 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
124 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
125 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
126 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
127 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
128 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
129 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
130 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
131 Н43=1*
132 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
133 Н43=16*
134 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
135 С341-310104-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
136 С341-020101-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
137 Е11-010102-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
138 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
139 Н43=1*
140 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
141 Н43=1*
142 Е11-090501-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
143 С121-050201-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
144 С121-130201-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
145 Е11-100104-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
146 С121-070203-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
147 Е12-120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
148 Н43=1*
149 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
150 Н43=527,8*
151 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
152 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
153 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
154 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал

е'м3 грунта*
155 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног о грунта*
156 E11-**270401**-0102(PC100080=1,32)(PC249133PC249132)'0,25' 'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма териала основания в плотном теле*
157 E11-**270403**-0201(PC100071PC100062=0,012)(PC100073PC1000 80)(PC249133PC249132)'1''Основания однослойные уло женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр ойство при укатке каменных материалов с пределом п рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7 00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
158 E11-**270602**-0901(PC144679PC144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
159 E11-**270701**-0101(PC144679PC144655)(PC245634PC102740)'1' 'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с м. Устройство'м2 покрытия*
160 E11-**270701**-0102(PC245634PC102740)'4''Доработка а/б пок рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
161 E11-**110101**-3801(PC1569)(PC3403=0,0005)(PC3404=0,0005)(PC150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ адок. Устройство'м2 покрытия*
162 R-3403'T'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
163 R-3404'T'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
164 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1 ,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин овой крошки по технологии, защищенной товарным зна ком, толщиной до 10 мм'м2''*
165 Н43=1*
166 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
167 Н43=122,1*
168 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 г руппы / нарезка корыта/'м3 грунта*
169 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру зка'Тенге за 1 тонну*
170 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс тояние перевозки 50 км'т*
171 E11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
172 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног о грунта*
173 E11-**270401**-0102(PC100414PC100080)(PC100080=1,32)(PC249 133PC249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и в ыравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
174 E11-**270403**-0201(PC100071PC100062=0,012)(PC100073PC1000 80)(PC249133PC249132)'1''Основания однослойные уло женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Уст ройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
175 E11-**270602**-0901(PC144679PC144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
176 E11-**270701**-0101(PC144679PC144655)(PC245634PC102740)'1' 'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с м. Устройство'м2 покрытия*
177 E11-**270701**-0102(PC245634PC102740)'4''Доработка а/б пок рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
178 E11-**110101**-3801(PC1569)(PC3403=0,0005)(PC3404=0,0005)(PC150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ адок. Устройство'м2 покрытия*
179 R-3403'T'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
180 R-3404'T'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
181 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1 ,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площа док из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
182 Н43=1*
183 РОзеленение*
184 П2Газоны*
185 Н43=2283,14*
186 E11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По дготовка почвы механизированным способом. С внесен ием растительной земли слоем 15 см'м2*
187 E11-**470112**-0106 (PC244576=0,04)'1''Газоны партерные, м авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
188 Н43=1*
189 П2 Санитарная обрезка деревьев*
190 Н43=5*
191 E12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре занных ветвей свыше 15'дерево*
192 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр узка'т*
193 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз ки 30 км'т*
194 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз грузка'т*
195 Н43=1*
196 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
197 Н43=51*
198 E12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
199 E11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*

200 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
201 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
202 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
203 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
204 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
205 С121-**050206-0901'1**4,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ **13663**-86'т*
206 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
207 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
208 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
209 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
210 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
211 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические окрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
212 Н43=1*
213 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
214 Н43=16*
215 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
216 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
217 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
218 Е11-**090302**-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
219 С123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
220 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
221 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
222 С121-**050206**-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
223 С121-**050101-0402'(0,17+0,13+29,43**+3,12):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
224 Е11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
225 Е11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
226 Е11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические окрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
227 Н43=1*
228 Р Мусорная площадка*
229 Н43=6*
230 Е12-**010101**-0402'1.0,5''Ямы для установки стоек мусорной площадки. Рытье. Глубина 0,35 м'яма*
231 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки мусорной площадки. Устройство'м3 основания*
232 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
233 Н43=1*
234 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'1''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
235 СТСчет(=14)(Н30=0)'1'420000:1,12.1,012'Мусорная площадка модульная'компл*
236 Н43=1*
237 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
238 Н43=12+4+4+16+11+11+2+1+21+11+9+17+5+1+1+4+13+3+4+10*
239 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
240 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
241 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
242 Н43=1*
243 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'11''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
244 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'1257000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527'шт*
245 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337'шт*
246 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105'шт*
247 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106'шт*
248 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121'шт*
249 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500:1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427'шт*
250 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000:1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399'шт*
251 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о

т 4 до 10 лет код 6136'шт*
252 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'248500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
253 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500:1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'шт*
254 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'9''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
255 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
256 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'270000:1,12.1,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192'шт*
257 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000:1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114'шт*
258 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'236500:1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
259 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256'шт*
260 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
261 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
262 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'285000:1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
263 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'2''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
264 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155'шт*
265 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'484000:1,12.1,012'Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158'шт*
266 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'10''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
267 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)**'1'399730**:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502'шт*
268 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510'шт*
269 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'398000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512'шт*
270 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513'шт*
271 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'586500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521'шт*
272 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530'шт*
273 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'562500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531'шт*
274 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'306000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532'шт*
275 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'341000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534'шт*
276 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'384000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550'шт*
277 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
278 Ц13-**370102**-0102(РС239311)(РС130728)'21+15+6+4''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
279 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'21'64200:1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт*
280 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'15'87000:1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'шт*
281 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'6'**434000**:1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
282 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'4'381000:1,12.1,012'Диван-качель код 2607'шт*
283 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу:ул.Майлина, 19

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-65
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Майлина, 19

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	4662,448 тыс.тенге
Сметная заработная плата	970,686 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,824 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге: материалы: зарплата рабочих-строителей	Накладные расходы, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы										
1.		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора		0,044	4019,28	1347,3	177	59	--		104	303
	E12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции		2671,98	602,08	118	26	--		22	
		НР - 72%; СП - 8%										
2.				0,10384	79	--	8	--	--		--	9
	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--		1	
		СП - 8%										
3.				0,10384	1697	--	176	--	--		--	190
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.	т		--	--	--	--	--		14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
4.				4,4	784,64	--	3452	--	--	3729	7756
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		784,64	--	3452	--	--	574	
		НР - 108%; СП - 8%									
5.				0,4752	504	--	240	--	--	--	259
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т		--	--	--	--	--	19	
		СП - 8%									
6.				0,4752	1697	--	806	--	--	--	871
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	65	
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
7.				0,8	64565,39	4790,42	51652	3832	--	33189	91629
	Е11-09030 5-0301 1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т		59774,98	350,39	47820	280	--	6787	
		НР - 69%; СП - 8%									
8.				0,8	455	--	364	--	--	--	393
	С341-3101 03-0301 4131-0103 -0301 РСНБ РК 2015	-Погрузка демонтированных мафов	т		--	--	--	--	--	29	
		СП - 8%									
9.				0,8	1697	--	1358	--	--	--	1466
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	109	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	58234	3892	--	37022	102876
			Тенге		--	--	51390	307	--	7620	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6581				
	Всего заработная плата		Тенге					3596			
	Транспортные расходы		Тенге				2952				
	Накладные расходы		Тенге				3832				
	Сметная прибыль		Тенге				833				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11247				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4
	Сметная заработная плата		Тенге					3596			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51652				
	Всего заработная плата		Тенге					48100			
	Накладные расходы		Тенге				33189				
	Сметная прибыль		Тенге				6787				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				91629				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								47
	Сметная заработная плата		Тенге					48100			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				102875				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								51
	Сметная заработная плата		Тенге					51697			

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

		Снос деревьев									
10.				10	7526,36	707,6	75264	7076	--	49095	134307
	Е12-18010 -Деревья. Валка в	складочн									
	1-0304 городских условиях	ый м3			6818,76	--	68188	--	--	9949	
	1218-0101	кряжей									
	-0304 НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
11.				2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
	Е12-18010 -Пни твердых пород.	пень									
	1-0102 Корчевка				4775	41,43	9550	83	--	1332	
	1218-0101										
	-0102 НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	8										
12.				1,1	536	--	590	--	--	--	637
	С341-3101 -Погрузка спиленных	т									
	04-0601 кряжей,сучьев и пней.				--	--	--	--	--	47	
	4131-0104 Погрузка										
	-0601										
	РСНБ РК СП - 8%										
	2015										
13.				1,1	837	--	921	--	--	--	994
	С341-0101 -Перевозка кряжей,сучьев	т									
	04-1030 и пней бортовыми				--	--	--	--	--	74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
14.				1,1	366	--	403	--	--	--	435
	С341-3101 -04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т		--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
15.				20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
	Е11-27040 -1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2946	4971	--	9139	
		НР - 108%; СП - 8%									
		Компенсационная посадка									
16.				10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233
	Е11-47010 -2-0212 1147-0102 -0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17	яма		2786,61	233,59	27866	2336	--	5425	
		НР - 88%; СП - 8%									
17.				10	9505	--	95050	--	95050	--	102654
	С125-0102 -01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха,	шт.		--	--	--	--	--	7604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	328865	33693	184709	91160	453625
			Тенге		--	--	108550	7390	--	33602	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				328865				
	Материалы		Тенге				89659				
	Всего заработная плата		Тенге					115940			
	Местные материалы		Тенге				95050				
	Транспортные расходы		Тенге				1913				
	Накладные расходы		Тенге				91160				
	Сметная прибыль		Тенге				33602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				453626				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								107
	Сметная заработная плата		Тенге					115940			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				453626				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								107
	Сметная заработная плата		Тенге					115940			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
18.				0,3612	2109,24	--	762	--	--	549	1415
	E11-01020-5-0102 -1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	762	--	--	105	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
19.				14,7	261	--	3837	--	--	--	4144
	С341-3101-04-0401 -4131-0104 -0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	307	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
20.				14,28	1697	--	24233	--	--	--	26172
	С341-0201-01-1050 -4102-0101 -1050	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1939	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
21.				8,4	16,48	13,79	138	116	--	52	205
	E11-01010-2-0601 -1101-0102 -0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	22	50	--	15	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
22.				5,6	6343,24	1617,14	35522	9056	21420	8688	47747
	Е11-08010	-Основание под бордюры	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	5046	4297	--	3537	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
23.				56	1821,05	30,07	101979	1684	38807	67168	182679
	Е11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	61488	705	--	13532	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
24.				2,408	29213	--	70345	--	70345	--	75972
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	5628	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
		Поребрик									
25.				7,563	2109,24	--	15952	--	--	11486	29633
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	15952	--	--	2195	
	1101-0205										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
26.				12,8571	261	--	3356	--	--	--	3624
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	268	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
27.				12,8571	1697	--	21818	--	--	--	23564
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	1745	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
28.				7,563	16,48	13,79	125	104	1	47	185
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	20	45	--	14	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				3,0252	6343,24	1617,14	19190	4892	11572	4694	25794
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	основания		901	767,26	2726	2321	--	1911	
30.	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м	75,63	1821,05	30,07	137726	2274	52410	90713	246714
					1098	12,59	83042	952	--	18275	
31.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	1,21008	29213	--	35350	--	35350	--	38178
					--	--	--	--	--	2828	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	470332	18126	229905	183397	706026
			Тенге		--	--	169057	8369	--	52299	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				470332				
	Материалы		Тенге				124210				
	Всего заработная плата		Тенге					177427			
	Местные материалы		Тенге				105695				
	Транспортные расходы		Тенге				53244				
	Накладные расходы		Тенге				183396				
	Сметная прибыль		Тенге				52298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				706027				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								160
	Сметная заработная плата		Тенге					177427			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				706027				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								160
	Сметная заработная плата		Тенге					177427			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

32.	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,09	4151,64	1097,63	374	99	158	127	541
					1305,45	250,38	117	23	--	40	
33.	С121-0201 01-0601 2102-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,0918	16804	--	1543	--	1543	--	1666
					--	--	--	--	--	123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Люки									
34.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
35.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
36.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
37.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										
38.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
39.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	C341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	29266	446	26071	2807	34637
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2650	197	--	2566	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	5010	
Материалы	Тенге	270	
Всего заработная плата	Тенге		2847
Местные материалы	Тенге	1543	
Транспортные расходы	Тенге	100	
Накладные расходы	Тенге	2807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				625				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2847			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				24256				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24256				
		Сметная прибыль	Тенге				1940				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**26196**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				34639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2847			

РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)

40.				23,364	5575,23	1040,63	130260	24313	102505	9989	151469
	Е11-27040	-Выравнивание	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	3442	5808	--	11220	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
41.				0,3894	123912,86	1819,75	48252	709	47543	402	52546
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	373	--	3892	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				116,82	1242,56	44,07	145155	5148	134223	7409	164769
	Е11-27060	-Выравнивание К/З А/Б	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-1201		покрытия		49,51	9,21	5784	1076	--	12205	
	1127-0602	НР - 108%; СП - 8%	/КЗ АБ/								
	-1201										
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	2										
43.				389,4	1329,9	44,07	517861	17160	481422	24696	585962
	Е11-27060	-Покрытие из горячих	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-1201	асфальтобетонных	покрытия		49,51	9,21	19279	3588	--	43405	
	1127-0602	смесей, ширина укладки									
	-1201	до 6 м, толщина слоя 4									
	РСНБ РК	см. Устройство									
	2015	асфальтоукладчиками									
	Изм. и	типа /МЗ АБ/									
	доп. вып.										
	2	НР - 108%; СП - 8%									
44.				778,8	147,5	1,46	114870	1137	113656	274	124356
	Е11-27060	-Корректировка до	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-1203	толщины слоя -5см.	покрытия		0,1	0,23	77	177	--	9212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			--	--	956398	48467	879349	42770	1079102
		Тенге			--	--	28582	11021	--	79934	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					956398				
	Материалы	Тенге					879350				
	Всего заработная плата	Тенге						39603			
	Накладные расходы	Тенге					42771				
	Сметная прибыль	Тенге					79934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1079103				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
	Сметная заработная плата	Тенге						39603			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1079103				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
	Сметная заработная плата	Тенге						39603			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б									
45.			24,759	828,84	127,48	20521	3156	10536	8547	31393	
	E11-27070 -Основания из щебня,	м2									
	1-0201 толщиной 20 см.	покрытия		275,81	43,82	6829	1085	--	2325		
	1127-0701 -0201 Устройство										
	РСНБ РК 2015 НР - 108%; СП - 8%										
46.			0,066024	123912,86	1819,75	8181	120	8061	68	8909	
	E11-27060 -Основания. Розлив	т									
	2-0901 вяжущих материалов			--	957	--	63	--	660		
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 НР - 108%; СП - 8%										
47.			4,86927	12805	969,68	62351	4722	53957	5875	73684	
	E11-27030 -Слой выравнивающий из	т смеси									
	1-0402 асфальтобетонной смеси.			754,03	363,18	3672	1768	--	5458		
	1127-0301 -0402 Устройство без применения укладчиков										
	РСНБ РК 2015 асфальтобетона										
	НР - 108%; СП - 8%										
48.			82,53	1188,99	2,86	98128	236	82264	16975	124311	
	E11-27070 -Покрытия дорожек и	м2									
	1-0101 тротуаров	покрытия		189,36	1,09	15628	90	--	9208		
	1127-0701 -0101 асфальтобетонные однослойные из литой										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%									
49.	Е11-27070-0102 1-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	82,53 122,03	743,68 --	-- --	61376 10071	-- --	51305 --	10877 5780	78033
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- --	-- --	250557 36199	8234 3006	206123 --	42342 23431	316330
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				250557				
	Материалы		Тенге				206123				
	Всего заработная плата		Тенге					39206			
	Накладные расходы		Тенге				42342				
	Сметная прибыль		Тенге				23432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				316331				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								30
	Сметная заработная плата		Тенге					39206			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				316331				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								30
	Сметная заработная плата		Тенге					39206			

РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки

50.	Е11-01020-0102 5-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9,1 2742,01	2742,01 --	-- --	24952 24952	-- --	-- --	17966 3433	46351
51.	С341-3101-0401 04-0401 4131-0104-0401	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	15,47 --	261 --	-- --	4038 --	-- --	-- --	-- 323	4361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
52.				15,47	1697	--	26253	--	--	--	28353
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	2100	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
53.				9,1	16,48	13,79	150	125	1	56	223
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	24	54	--	16	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
54.				35	696,37	136,62	24373	4782	9938	12165	39461
	Е11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	9653	1611	--	2923	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
55.				35	931,15	136,62	32590	4782	18155	12165	48336
	Е11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	9653	1611	--	3580	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
56.				35	507,5	136,62	17762	4782	3327	12165	32322
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	9653	1611	--	2394	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
57.				35	1318,88	128,54	46161	4499	287	40179	93247
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	41375	1368	--	6907	
	1111-0101	подстилающему слою с									
	-2501	заполнением швов									
	РСНБ РК 2015	песком									
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
58.				35	3315	--	116025	--	116025	--	125307
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	9282	
	2104-0509	толщиной 60 мм класса									
	-0412	от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК 2015	17608-91									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	292304	18969	147733	94696	417961
			Тенге		--	--	95311	6255	--	30958	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				292304				
	Материалы		Тенге				354				
	Всего заработная плата		Тенге					101566			
	Местные материалы		Тенге				147379				
	Транспортные расходы		Тенге				30290				
	Накладные расходы		Тенге				94697				
	Сметная прибыль		Тенге				30960				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				417961				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								85
	Сметная заработная плата		Тенге					101566			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				417961				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								85
	Сметная заработная плата		Тенге					101566			
		РАЗДЕЛ 8. Озеленение									
		Газоны									
59.				292	415,57	9,78	121347	2857	39901	69832	206474
	E11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		269,14	2,62	78589	766	--	15294	
		НР - 88%; СП - 8%									
60.				292	304,24	156,45	88839	45685	25754	25035	122983
	E11-47011 2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		59,59	37,84	17400	11049	--	9110	
		НР - 88%; СП - 8%									
		Санитарная обрезка деревьев									
61.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-18010 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
		НР - 72%; СП - 8%									
62.				0,75	536	--	402	--	--	--	434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С341-**3101** **04**-0601 **4131-0104** -0601 РСНБ РК **2015**	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - **8%**	т		--	--	--	--	--	**32**	
63.	С341-**0101** **04**-1030 **4101**-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - **8%**	т	0,75	837	--	628	--	--	--	678
					--	--	--	--	--	**50**	
64.	С341-**3101** **04**-0602 **4131-0104** -0602 РСНБ РК **2015**	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - **8%**	т	0,75	366	--	275	--	--	--	296
					--	--	--	--	--	**22**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	223918	48541	65655	103815	353952
			Тенге		--	--	**108416**	**11815**	--	**26218**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				223918				
	Материалы		Тенге				65656				
	Всего заработная плата		Тенге					**120232**			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				103815				
	Сметная прибыль		Тенге				**26219**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				353952				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								113
	Сметная заработная плата		Тенге					120232			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				353952				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**113**
	Сметная заработная плата		Тенге					120232			

РАЗДЕЛ 9. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

65.	Е12-**01010** **1**-0401 **1201**-0101 **-0401** РСНБ РК **2015**	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - **8%**	яма	8	2563,6	--	20509	--	--	14766	38097
					2563,6	--	**20509**	--	--	**2822**	
66.	Е11-**08010** **1**-0202	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основани	0,144	6343,24	1617,14	913	233	550	223	1228
					901	767,26	130	110	--	**91**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%	я								
67.				0,36	20965,32	1097,63	7548	395	6683	510	8702
	Е11-06010 -1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	470	90	--	645	
68.				0,10368	25354,71	12073,5	2629	1252	617	784	3686
	Е11-09030 -2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	760	377	--	273	
69.				19,2	1678	--	32218	--	32218	--	34795
	С123-0102 -01-0162 2301-0201 -0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	2577	
70.				0,515504	169148,1	38277,14	87197	19732	2681	49570	147708
	Е11-09070 -1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	64784	7056	--	10941	
71.				0,515504	59952,04	2469,65	30906	1273	1863	19339	54264
	Е11-09060 -1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	27770	257	--	4020	
72.				0,252824	248843	--	62913	--	62913	--	67947
	С121-0502 -06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	5033	
73.				0,2628	224711	--	59054	--	59054	--	63778
	С121-0501	Прокат тонколистовой	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%			--	--	--	--	--	4724	
74.				8,46	393,04	--	3325	--	--	2294	6069
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	3325	--	--	450	
75.				33,84	87,89	2,27	2974	77	1332	1087	4385
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	1565	9	--	325	
76.				67,68	92,87	1,62	6286	110	4347	1275	8166
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	1829	19	--	605	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	316470	23072	172258	89848	438825
			Тенге		--	--	121142	7919	--	32506	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	163522	
Материалы	Тенге	12912	
Всего заработная плата	Тенге		28057
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	121968	
Накладные расходы	Тенге	20155	
Сметная прибыль	Тенге	14694	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	198372	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		27
Сметная заработная плата	Тенге		28057
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	120731	
Материалы	Тенге	5160	
Всего заработная плата	Тенге		101005
Накладные расходы	Тенге	69693	
Сметная прибыль	Тенге	15234	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	205658	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		76
Сметная заработная плата	Тенге		101005
Стоимость сантехнических работ	Тенге	32218	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	32218	
Сметная прибыль	Тенге	2577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				34795				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				438825				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								103
Сметная заработная плата			Тенге					129062			
		РАЗДЕЛ 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
77.				6	34263,85	870,56	205583	5223	7832	117796	349249
Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102		Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	192528	580	--	25870	
РСНБ РК 2015		НР - 61%; СП - 8%									
78.				3	58009,29	--	174028	--	--	--	174028
ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."		Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	174028	--	
79.				3	78610,71	--	235832	--	--	--	235832
ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."		Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	235832	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге		--	--	615443	5223	7832	117796	759109
			Тенге		--	--	192528	580	409860	25870	
Стоимость оборудования			Тенге				409860				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				409860				
Стоимость монтажных работ			Тенге				205583				
Материалы			Тенге				7832				
Всего заработная плата			Тенге					193108			
Накладные расходы			Тенге				117796				
Сметная прибыль			Тенге				25870				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				349249				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								144
Сметная заработная плата			Тенге					193108			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				759109				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								144
Сметная заработная плата			Тенге					193108			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								4662443
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				913826				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				208663				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					56860			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				1919635				
Перевозка грузов			Тенге				89807				
Оборудование, инвентарь			Тенге				409860				
Накладные расходы			Тенге				805653				
Сметная прибыль			Тенге				315004				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100440'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу:ул.Майлина, 19
       'РП'2'2-1-65'Благоустройство дворовых территорий п
       о адресу:ул.Майлина, 19'467-11/18''в текущих ценах
        4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=4,4*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
14 Н43=0,8*
15 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
16 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
17 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
18 Н43=1*
19 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
20 П2 Снос деревьев*
21 Н43=2*
22 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
23 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
24 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
25 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
26 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
27 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
28 П2 Компенсационная посадка*
29 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
30 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
31 Н43=1*
32 Р Устройство бортового камня и поребрика*
33 П2Бортовой камень*
34 Н43=56*
35 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
36 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
37 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
38 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
39 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
40 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
41 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
42 Н43=1*
43 П2Поребрик*
44 Н43=75,63*
45 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
46 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
47 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
48 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
       твале'м3 грунта*
49 Е11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
       но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
       снования*
50 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
       ебрика*
51 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
52 Н43=1*
53 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
```

54 Н43=3*
55 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
56 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
57 Н43=1*
58 П2Люки*
59 Н43=1*
60 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
61 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
62 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
63 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
64 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
65 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
66 Н43=1*
67 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
68 Н43=389,4*
69 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
70 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
71 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
72 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
73 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
74 Н43=1*
75 Р Восстановление тротуаров из а/б*
76 Н43=82,53*
77 Е11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
78 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
79 Е11-**270301-04**02(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
80 Е11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
81 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 покрытия*
82 Н43=1*
83 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
84 Н43=35*
85 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
86 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
87 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
88 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
89 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
90 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
91 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
92 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
93 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
94 Н43=1*
95 РОзеленение*
96 П2Газоны*
97 Н43=292*
98 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
99 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
100 Н43=1*
101 П2 Санитарная обрезка деревьев*
102 Н43=5*
103 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
104 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
105 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
106 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*

```
107 Н43=1*
108 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
109 Н43=8*
110 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
        Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
111 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения
        . Устройство'м3 основания*
112 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
113 Е11-090302-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждени
        я. Монтаж'т конструкций*
114 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные пр
        ямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107
        05-80'м*
115 Е11-090701-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
        8+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых кон
        струкций в построечных условиях'т конструкций*
116 Е11-090601-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
        8+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'
        т конструкций*
117 С121-050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)
        ''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали
        наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГО
        СТ 13663-86'т*
118 С121-050101-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат т
        онколистовой горячекатаный с обрезными кромками из
         углеродистой стали обыкновенного качества толщино
        й от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
119 Е11-130601-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические.
        Очистка щетками'м2*
120 Е11-130301-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрун
        товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
121 Е11-130301-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог
        рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
122 Н43=1*
123 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
124 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'3+3''Оборудование
        массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
125 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'3'64200:1
        ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
        'шт*
126 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'3'87000:1
        ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
        т*
127 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Майлина, 20, 22, 24

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-66

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Майлина, 20, 22, 24

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	87079,448 тыс.тенге
Сметная заработная плата	13379,052 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	11,308 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы													
1.	Е12-18010-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора. Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	4,74	4019,28	1347,3	2671,98	602,08	19051	6386	12665	2854	--	11174	32643
		НР - 72%; СП - 8%													
2.	С341-3101-0501 0401-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	11,1864	79	--	--	--	884	--	--	--	--	--	954
		СП - 8%												71	
3.	С341-0201-0101 1050-4102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	11,1864	1697	--	18983	--	--	--	--	--	--	--	20502
														1519	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				474	784,64	--	371920	--	--	401673	835481
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	371920	--	--	61887	
5.				51,192	504	--	25801	--	--	--	27865
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2064	
6.				51,192	1697	--	86873	--	--	--	93823
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	6950	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				380	578	--	219638	--	--	237209	493395
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	219638	--	--	36548	
8.				14,592	504	--	7354	--	--	--	7943
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	588	
9.				14,592	1697	--	24763	--	--	--	26744
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	1981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				4,45	64565,39	4790,42	287316	21317	--	184615	509685
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	265999	1559	--	37754	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				4,45	455	--	2025	--	--	--	2187
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	162	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				4,45	1697	--	7552	--	--	--	8156
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	604	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам									
	РСНБ РК 2015	и. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1072159	27704	--	834671	2059378
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	870222	4413	--	152546	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				784843				
	Всего заработная плата		Тенге					607077			
	Транспортные расходы		Тенге				174234				
	Накладные расходы		Тенге				650056				
	Сметная прибыль		Тенге				114792				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1549692				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								592
	Сметная заработная плата		Тенге					607077			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				287316				
	Всего заработная плата		Тенге					267558			
	Накладные расходы		Тенге				184615				
	Сметная прибыль		Тенге				37754				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**509685**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								263
	Сметная заработная плата		Тенге					267558			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2059377				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								855
	Сметная заработная плата		Тенге					**874635**			
	РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
	Снос деревьев										
13.				40	7526,36	707,6	301054	28304	--	196380	537229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	272750	--	--	39795	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				8	4857,74	82,74	38862	662	--	27743	71933
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	38200	331	--	5328	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				4,4	536	--	2358	--	--	--	2547
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	189	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				4,4	837	--	3683	--	--	--	3977
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	295	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				4,4	366	--	1610	--	--	--	1739
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	129	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				80	5284,59	1040,63	422767	83251	327731	34204	493529
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	11785	19886	--	36558	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				40	4123,09	563,87	164924	22555	30904	106311	292934
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	111465	9344	--	21699	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102 -01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	40	9505	--	380200	--	380200	--	410616
					--	--	--	--	--	30416	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1315458	134772	738835	364638	1814504
			Тенге		--	--	434200	29561	--	134409	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1315458				
Материалы			Тенге				358635				
Всего заработная плата			Тенге					463761			
Местные материалы			Тенге				380200				
Транспортные расходы			Тенге				7652				
Накладные расходы			Тенге				364639				
Сметная прибыль			Тенге				134408				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1814505				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								428
Сметная заработная плата			Тенге					463761			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1814505				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								428
Сметная заработная плата			Тенге					463761			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				2,8122	2109,24	--	5932	--	--	4271	11019
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	5932	--	--	816	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
22.				114,45	261	--	29871	--	--	--	32261
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2390	
		СП - 8%									
23.				111,18	1697	--	188672	--	--	--	203766
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	15094	
		СП - 8%									
24.				65,4	16,48	13,79	1078	902	4	403	1600
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	172	388	--	118	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				43,6	6343,24	1617,14	276565	70507	166774	67645	371747
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания		901	767,26	39284	33453	--	27537	
		НР - 93%; СП - 8%									
26.				436	1821,05	30,07	793977	13109	302140	522954	1422285
	E11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		1098	12,59	478728	5488	--	105354	
		НР - 108%; СП - 8%									
27.				18,748	29213	--	547685	--	547685	--	591500
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	43815	
		СП - 8%									
		Поребрик									
28.				79,4	2109,24	--	167474	--	--	120581	311099
	E11-01020 5-0102 1101-0205	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	167474	--	--	23044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				134,98	261	--	35230	--	--	--	38048
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	2818	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				134,98	1697	--	229061	--	--	--	247386
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	18325	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				79,4	16,48	13,79	1309	1095	5	490	1942
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	209	471	--	144	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				31,76	6343,24	1617,14	201461	51360	121485	49275	270795
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	28616	24368	--	20059	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				794	1821,05	30,07	1445912	23872	550228	952351	2590124
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003		поребрик		1098	12,59	871812	9995	--	191861	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				12,704	29213	--	371122	--	371122	--	400812
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	29690	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	4295349	160846	2059443	1717970	6494384
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1592225	74163	--	481065	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4295349	
Материалы	Тенге	1140636	
Всего заработная плата	Тенге		1666389
Местные материалы	Тенге	918807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Транспортные расходы			Тенге				482835				
Накладные расходы			Тенге				1717969				
Сметная прибыль			Тенге				481065				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				6494384				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1499
Сметная заработная плата			Тенге					1666389			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				6494384				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1499
Сметная заработная плата			Тенге					1666389			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				1,05	4151,64	1097,63	4359	1153	1835	1487	6313
E11-06010	-Подготовка бетонная.		м3		---	---	---	---	---	---	
1-0101	Устройство				1305,45	250,38	1371	263	--	468	
1106-0101											
-0101	НР - 91%; СП - 8%										
РСНБ РК 2015											
36.				1,071	16804	--	17997	--	17997	--	19437
C121-0201	-Бетон тяжелый класса		м3		---	---	---	---	---	---	
01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010				--	--	--	--	--	1440	
2102-0101											
-0601	СП - 8%										
РСНБ РК 2015											
	Люки										
37.				7	1142,92	154,45	8000	1081	--	7386	16617
E11-23120	-Люки. Демонтаж		шт.		---	---	---	---	---	---	
1-0101					988,47	77,34	6919	541	--	1231	
1123-1201	НР - 99%; СП - 8%										
-0101											
РСНБ РК 2015											
38.				7	1850,6	193,06	12954	1351	792	11373	26274
E11-23120	-Люки. Монтаж		шт.		---	---	---	---	---	---	
1-0101					1544,49	96,67	10811	677	--	1946	
1123-1201	НР - 99%; СП - 8%										
-0101											
РСНБ РК 2015											
39.				7	24256	--	169792	--	169792	--	183375
C123-0301	-Люк чугунный, тип Т		комплект		---	---	---	---	---	---	
01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99				--	--	--	--	--	13583	
2303-0101											
-0304	СП - 8%										
РСНБ РК 2015											
40.				0,49	455	--	223	--	--	--	241
C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка		Тенге за		---	---	---	---	---	---	
03-0301			1 тонну		--	--	--	--	--	18	
4131-0103	СП - 8%										
-0301											
РСНБ РК											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,49	455	--	223	--	--	--	241
	С341-**3101**	-Люк чугунный.	Тенге за								
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	18	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,49	522	--	256	--	--	--	276
	С341-**0201**	-Транспорт люков на	Тенге за								
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	20	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	213805	3585	190416	20246	252774
			Тенге		--	--	19101	1481	--	18724	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44013				
	Материалы		Тенге				2627				
	Всего заработная плата		Тенге					20582			
	Местные материалы		Тенге				17997				
	Транспортные расходы		Тенге				702				
	Накладные расходы		Тенге				**20246**				
	Сметная прибыль		Тенге				5141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69399				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								19
	Сметная заработная плата		Тенге					20582			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				169792				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				169792				
	Сметная прибыль		Тенге				13583				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**183375**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				252775				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								19
	Сметная заработная плата		Тенге					20582			

РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)

43.				122,0646	343,42	310,87	41919	37947	14	14074	60473
	Е11-**01010**	-Грунты 2 группы.	м3								
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	3958	15589	--	4479	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
44.				145,256874	1697	--	246501	--	--	--	266221
	С341-**0201**	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	19720	
	4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.									
	-1050	Расстояние перевозки									
	РСНБ РК	50 км									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		СП - 8%									
45.				85,44522	16,48	13,79	1408	1178	5	527	2090
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	225	507	--	155	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
46.				62,252946	96	--	5976	--	--	--	6454
	C341-0201	-Подвозка грунта для	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1001	подсыпки к внешней	1 тонну		--	--	--	--	--	478	
	4102-0101	грани бортового камня									
	-1001										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
47.				36,61938	816,86	--	29913	--	--	21537	55566
	E11-01020	-Подсыпка грунта к	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0501	внешней грани бортового	грунта		816,86	--	29913	--	--	4116	
	1101-0205	камня									
	-0501										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
48.				87,189	64,62	64,62	5634	5634	--	1707	7929
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение дна	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	корыта прицепными	уплотнен		--	27,2	--	2371	--	587	
	1101-0201	катками на	ного								
	-0102	пневмоколесном ходу 25	грунта								
	РСНБ РК	т. Первый проход по									
	2015	одному следу при									
		толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				610,323	6,27	6,27	3825	3825	--	906	5110
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0108	прицепными катками на	уплотнен		--	2,06	--	1259	--	379	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0108	т. На каждый	грунта								
	РСНБ РК	последующий проход по									
	2015	одному следу при									
		толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				58,126	5575,23	1040,63	324066	60488	255015	24852	376831
	E11-27040	-Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	дополнительного слоя			147,31	248,57	8563	14449	--	27913	
	1127-0401	основания из									
	-0102	естественного щебня или									
	РСНБ РК	песчано-гравийной									
	2015	смеси н-20									
		НР - 108%; СП - 8%									
51.				290,63	902,05	189,65	262163	55119	196878	31979	317673
	E11-27040	-Устройство однослойных	м2		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	основани я		34,98	66,9	10166	19444	--	23531	
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				0,726575	123912,86	1819,75	90032	1322	88710	751	98046
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	695	--	7263	
		НР - 108%; СП - 8%									
53.				290,63	1242,56	44,07	361124	12808	333927	18432	409921
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	14389	2678	--	30364	
		НР - 108%; СП - 8%									
54.				581,26	133,23	1,46	77442	848	76537	205	83858
	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	57	132	--	6212	
		НР - 108%; СП - 8%									
55.				290,63	1329,9	44,07	386508	12808	359311	18432	437335
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	14389	2678	--	32395	
		НР - 108%; СП - 8%									
56.				581,26	147,5	1,46	85734	848	84829	205	92813
	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме	м2 покрытия		0,1	0,23	57	132	--	6875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 3	11-270602-1201									
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1922244	192825	1395226	133607	2220320
			Тенге		--	--	81717	59933	--	164467	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1922244				
	Материалы		Тенге				1395225				
	Всего заработная плата		Тенге					141651			
	Транспортные расходы		Тенге				252477				
	Накладные расходы		Тенге				133607				
	Сметная прибыль		Тенге				164468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2220319				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								110
	Сметная заработная плата		Тенге					141651			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				2220319				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								110
	Сметная заработная плата		Тенге					141651			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
57.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	72,6	5575,23	1040,63	404761	75550	318516	31041	470666
					147,31	248,57	10695	18046	--	34864	
		НР - 108%; СП - 8%									
58.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,21	123912,86	1819,75	149935	2202	147733	1251	163280
					--	957	--	1158	--	12095	
		НР - 108%; СП - 8%									
59.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б	м2	363	1242,56	44,07	451048	15997	417079	23022	511995
		покрытия /КЗ АБ/			49,51	9,21	17972	3344	--	37926	
		НР - 108%; СП - 8%									
60.	E11-27060 2-1201 1127-0602	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки	м2	1210	1329,9	44,07	1609173	53323	1495943	76739	1820786
		покрытия			49,51	9,21	59907	11148	--	134873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%									
61.	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2420	147,5	1,46	356942	3532	353171	852	386417
					0,1	0,23	239	550	--	28623	
62.	E11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Разметка парковочных мест -Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км	0,065	34092,48	9489,19	2216	617	1405	410	2836
					2986,02	2857,93	194	186	--	210	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	2974075	151221	2733847	133315	3355980
			Тенге		--	--	89007	34432	--	248591	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2974075				
Материалы			Тенге				2733847				
Всего заработная плата			Тенге					123439			
Накладные расходы			Тенге				133314				
Сметная прибыль			Тенге				248591				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3355980				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								90
Сметная заработная плата			Тенге					123439			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				3355980				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								90
Сметная заработная плата			Тенге					123439			
		РАЗДЕЛ 7. Восстановление тротуаров из а/б									
63.	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	116,61	828,84	127,48	96650	14866	49622	40253	147856
					275,81	43,82	32162	5110	--	10952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.				0,31096	123912,86	1819,75	38532	566	37966	321	41962
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	298	--	3108	
		НР - 108%; СП - 8%									
65.				22,9333	12805	969,68	293661	22238	254131	27671	347038
	E11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси		754,03	363,18	17292	8329	--	25707	
		НР - 108%; СП - 8%									
66.				388,7	1188,99	2,86	462161	1113	387444	79948	585478
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	73604	422	--	43369	
		НР - 108%; СП - 8%									
67.				388,7	743,68	--	289069	--	241635	51229	367521
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия		122,03	--	47434	--	--	27224	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	1180074	38783	970798	199422	1489855
			Тенге		--	--	170492	14158	--	110360	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1180074	
Материалы	Тенге	970799	
Всего заработная плата	Тенге	184650	
Накладные расходы	Тенге	199422	
Сметная прибыль	Тенге	110360	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1489856	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		141
Сметная заработная плата	Тенге	184650	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	1489856	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					184650			
		РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие тротуаров									
68.				22,568	2742,01	--	61882	--	--	44555	114951
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	61882	--	--	8515	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
69.				38,3656	261	--	10013	--	--	--	10814
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	801	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
70.				38,3656	1697	--	65106	--	--	--	70315
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	5209	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
71.				22,568	16,48	13,79	372	311	2	139	552
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	59	134	--	41	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
72.				86,8	696,37	136,62	60445	11858	24647	30170	97864
	Е11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	23940	3996	--	7249	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
73.				86,8	931,15	136,62	80823	11858	45025	30170	119873
	Е11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	23940	3996	--	8879	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
74.				86,8	507,5	136,62	44051	11858	8253	30170	80159
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	23940	3996	--	5938	
	1127-0701	Устройство									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
75.				86,8	1318,88	128,54	114479	11157	711	99643	231252
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1182,16	39,08	102611	3392	--	17130	
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
76.				86,8	3315	--	287742	--	287742	--	310761
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	23019	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- --	-- --	724913 236372	47044 15513	366380 --	234847 76781	1036541
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				724913				
	Материалы		Тенге				878				
	Всего заработная плата		Тенге					251885			
	Местные материалы		Тенге				365499				
	Транспортные расходы		Тенге				75120				
	Накладные расходы		Тенге				234848				
	Сметная прибыль		Тенге				76781				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1036542				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								211
	Сметная заработная плата		Тенге					251885			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				1036542				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								211
	Сметная заработная плата		Тенге					251885			
		РАЗДЕЛ 9. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
77.				23,4	2742,01	--	64163	--	--	46197	119189
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	64163	--	--	8829	
		НР - 72%; СП - 8%									
78.				39,78	261	--	10383	--	--	--	11213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	831	
79.				39,78	1697	--	67507	--	--	--	72907
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	5401	
80.				23,4	16,48	13,79	386	323	1	144	572
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	62	139	--	42	
81.				90	696,37	136,62	62673	12296	25555	31283	101472
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	24822	4143	--	7516	
82.				90	931,15	136,62	83803	12296	46685	31283	124292
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	24822	4143	--	9207	
83.				90	507,5	136,62	45675	12296	8557	31283	83114
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	24822	4143	--	6157	
84.				90	1318,88	128,54	118699	11568	737	103317	239777
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	106394	3517	--	17761	
85.				90	3315	--	298350	--	298350	--	322218
	С121-0405 09-0412	-Брусчатка бетонная фигурная цветная	м2		--	--	--	--	--	23868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		--	--	751638	48778	379885	243507	1074754
		Тенге		--	--	245086	16085	--	79612	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				751638				
	Материалы	Тенге				911				
	Всего заработная плата	Тенге					261171			
	Местные материалы	Тенге				378974				
	Транспортные расходы	Тенге				77889				
	Накладные расходы	Тенге				243506				
	Сметная прибыль	Тенге				79612				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1074756				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
	Сметная заработная плата	Тенге					261171			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1074756				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
	Сметная заработная плата	Тенге					261171			
	РАЗДЕЛ 10. Песчаное покрытие детской игровой площадки									
86.	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,4	2742,01 2742,01	-- --	17549 17549	-- --	-- --	12635 2415	32599
87.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	10,88	261 --	-- --	2840 --	-- --	-- --	-- 227	3067
88.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	10,88	1697 --	-- --	18463 --	-- --	-- --	-- 1477	19940
89.	E11-01010 2-0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,4	16,48 2,63	13,79 5,94	105 17	88 38	-- --	39 12	157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
90.				32	790,8	136,62	25306	4372	12108	11123	39343
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	8826	1473	--	2914	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	64263	4460	12108	23797	95106
			Тенге		--	--	26391	1511	--	7045	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64263				
	Материалы		Тенге				21				
	Всего заработная плата		Тенге					27902			
	Местные материалы		Тенге				12088				
	Транспортные расходы		Тенге				21303				
	Накладные расходы		Тенге				23797				
	Сметная прибыль		Тенге				7045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				95105				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								24
	Сметная заработная плата		Тенге					27902			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				95105				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								24
	Сметная заработная плата		Тенге					27902			
		РАЗДЕЛ 11. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием									
91.				0,13168	58794,8	9939,9	7742	1309	174	4319	13026
	Е11-09050 1-0203 1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка при монтаже	т		47531	2,76	6259	--	--	965	
		НР - 69%; СП - 8%									
92.				0,13168	224024	--	29499	--	29499	--	31859
	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	2360	
		СП - 8%									
93.				7,912	629	--	4977	--	4977	--	5375
	С121-1302 01-0304	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные	кг		--	--	--	--	--	398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-**87** СП - **8%**									
94.				32	91,86	4,9	2940	157	1537	1183	4452
	Е11-**10010** **4-0301** **1110**-0104 **-0301** РСНБ РК **2015**	-Доски. Укладка НР - 90%; СП - **8%**	м ходов		38,95	2,13	1246	68	--	330	
95.				0,5544	47949	--	26583	--	26583	--	28710
	С121-**0702** **03**-0104 **2107**-0203 -0104 РСНБ РК **2015**	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ **8486-86**	м3		--	--	--	--	--	2127	
96.				71,376	390,97	3,78	27906	270	4831	16522	47982
	Е12-**12010** **1**-0401 **1212-0101** -0401 РСНБ РК **2015**	-Окраска досок в два слоя НР - 72%; СП - **8%**	м2		319,51	1,98	22805	142	--	**3554**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	**99646**	**1736**	**67601**	**22024**	**131404**
			Тенге		--	--	**30311**	**210**	--	**9734**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**91904**				
	Материалы		Тенге				6367				
	Всего заработная плата		Тенге					24261			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**61059**				
	Накладные расходы		Тенге				17705				
	Сметная прибыль		Тенге				8769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				118378				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								21
	Сметная заработная плата		Тенге					24261			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7742				
	Материалы		Тенге				174				
	Всего заработная плата		Тенге					6259			
	Накладные расходы		Тенге				4319				
	Сметная прибыль		Тенге				965				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13**026**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4
	Сметная заработная плата		Тенге					6259			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				131404				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								25
	Сметная заработная плата		Тенге					**30521**			

РАЗДЕЛ 12. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97.				244,8163	2742,01	--	671289	--	--	483328	1246987
	E11-01020-0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	671289	--	--	92369	
	1101-0205-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
98.				416,18771	261	--	108625	--	--	--	117315
	С341-3101-0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	8690	
	4131-0104-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
99.				416,18771	1697	--	706271	--	--	--	762772
	С341-0201-01-1050	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	56502	
	4102-0101-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
100.				244,8163	16,48	13,79	4035	3376	15	1510	5988
	E11-01010-2-0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	644	1453	--	444	
	1101-0102-0601										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
101.				236,919	64,62	64,62	15309	15309	--	4640	21544
	E11-01020-1-0102	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	6444	--	1596	
	1101-0201-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
102.				197,4325	5575,23	1040,63	1100731	205455	866192	84413	1279956
	E11-27040-1-0102	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	29084	49076	--	94812	
	1127-0401-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
103.				789,73	892,33	189,65	704700	149774	527301	86897	854925
	E11-27040-3-0201	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12	м2 основания		34,98	66,9	27625	52835	--	63328	
	1127-0403										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)									
		НР - 108%; СП - 8%									
104.				1,974325	123912,86	1819,75	244644	3593	241051	2041	266420
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	1889	--	19735	
		НР - 108%; СП - 8%									
105.				789,73	1188,99	2,86	938983	2262	787178	162432	1189529
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	149543	857	--	88113	
		НР - 108%; СП - 8%									
106.				3158,92	185,92	--	587308	--	490936	104082	746701
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		30,51	--	96372	--	--	55311	
		НР - 108%; СП - 8%									
107.				789,73	1052,28	4,94	831016	3900	321815	476870	1412517
	E11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		639,84	2,54	505301	2007	--	104631	
		НР - 94%; СП - 8%									
108.				789,73	12822,86	--	10126595	--	10126595	--	10936723
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		--	--	--	--	--	810128	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	16039506	383669	13361083	1406213	18841377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	1479859	114562	--	1395659	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16039506				
		Материалы	Тенге				3234487				
		Всего заработная плата	Тенге					1594421			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10126595				
		Транспортные расходы	Тенге				814896				
		Накладные расходы	Тенге				1406213				
		Сметная прибыль	Тенге				1395657				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18841376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1249
		Сметная заработная плата	Тенге					1594421			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				18841376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1249
		Сметная заработная плата	Тенге					1594421			
		РАЗДЕЛ 13. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
109.				58,7481	2742,01	--	161088	--	--	115983	299237
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	161088	--	--	22166	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
110.				99,87177	261	--	26067	--	--	--	28152
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	2085	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
111.				99,87177	1697	--	169482	--	--	--	183041
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т								
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	13559	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
112.				58,7481	16,48	13,79	968	810	3	362	1437
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	155	349	--	106	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
113.				56,853	64,62	64,62	3674	3674	--	1113	5170
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3								
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	1546	--	383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	ного грунта								
114.				47,3775	5575,23	1040,63	264140	49303	207858	20257	307148
	Е11-27040 -Слои оснований 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	6979	11777	--	22752	
115.				189,51	892,33	189,65	169106	35941	126536	20852	205155
	Е11-27040 -Основания однослойные 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	6629	12679	--	15197	
116.				0,473775	123912,86	1819,75	58707	862	57845	490	63932
	Е11-27060 -Основания. Розлив 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	453	--	4736	
117.				189,51	1188,99	2,86	225326	543	188897	38979	285449
	Е11-27070 -Покрытия 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	35886	206	--	21144	
118.				758,04	185,92	--	140935	--	117809	24976	179184
	Е11-27070 -Доработка а/б покрытия 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	23126	--	--	13273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119.				189,51	1052,28	4,94	199417	936	77225	114434	338959
	E11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство покрытия	м2 покрытия		639,84	2,54	121256	482	--	25108	
		НР - 94%; СП - 8%									
120.				189,51	14343,75	--	2718284	--	2718284	--	2935747
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		--	--	--	--	--	217463	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	4137194	92068	3494457	337446	4832611
			Тенге		--	--	355119	27491	--	357972	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4137194				
Материалы			Тенге				776174				
Всего заработная плата			Тенге					382610			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2718284				
Транспортные расходы			Тенге				195549				
Накладные расходы			Тенге				337446				
Сметная прибыль			Тенге				357971				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4832611				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								300
Сметная заработная плата			Тенге					382610			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				4832611				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								300
Сметная заработная плата			Тенге					382610			
		РАЗДЕЛ 14. Озеленение									
		Газоны									
121.				3744	415,57	9,78	1555901	36627	511618	895383	2647387
	E11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		269,14	2,62	1007656	9824	--	196103	
		НР - 88%; СП - 8%									
122.				3744	304,24	156,45	1139080	585764	330220	320994	1576880
	E11-47011 2-0106 1147-0112 -0106	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		59,59	37,84	223096	141671	--	116806	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	НР - 88%; СП - 8%									
		Санитарная обрезка деревьев									
123.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-18010 -1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
		НР - 72%; СП - 8%									
124.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	C341-3101 -04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	32	
125.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	C341-0101 -04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		--	--	--	--	--	50	
		СП - 8%									
126.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	C341-3101 -04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	2708714	622391	841838	1225325	4248762
			Тенге		--	--	1243180	151495	--	314723	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2708714				
	Материалы		Тенге				841838				
	Всего заработная плата		Тенге					1394675			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				1225325				
	Сметная прибыль		Тенге				314723				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4248762				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1320
	Сметная заработная плата		Тенге					1394675			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				4248762				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1320
	Сметная заработная плата		Тенге					1394675			
	РАЗДЕЛ 15. Ограждение палисадника /Тип 1/										
127.				64	2563,6	--	164070	--	--	118131	304777
	Е12-01010 -Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма			2563,6	--	164070	--	--	22576	
	1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
128.				0,576	6343,24	1617,14	3654	931	2204	894	4911
	Е11-08010 -Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания			901	767,26	519	442	--	364	
	1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
129.				1,728	20965,32	1097,63	36228	1897	32075	2447	41769
	Е11-06010 -Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3			1305,45	250,38	2256	433	--	3094	
	1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
130.				0,2272	25354,71	12073,5	5761	2743	1352	1719	8078
	Е11-09030 -Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций			7332,36	3633,08	1666	825	--	598	
	2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
131.				64	809	--	51776	--	51776	--	55918
	С123-0102 -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м			--	--	--	--	--	4142	
	01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
132.				2,199552	169148,1	38277,14	372050	84193	11437	211505	630239
	Е11-09070 -Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций			125671	13688,54	276420	30109	--	46684	
	1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	НР - 69%; СП - 8%									
133.				2,199552	59952,04	2469,65	131868	5432	7947	82515	231533
	Е11-09060 -Решетки ограждения.	т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций НР - 69%; СП - 8%			53869,6	499,15	118489	1098	--	17151	
134.	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,900736	249771	--	224978	--	224978	--	242976
					--	--	--	--	--	17998	
135.	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	1,24288	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	
136.	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,17024	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	
137.	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,009856	224711	--	2215	--	2215	--	2392
					--	--	--	--	--	177	
138.	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	28,48	393,04	--	11194	--	--	7724	20431
					393,04	--	11194	--	--	1513	
139.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	113,92	87,89	2,27	10012	258	4485	3658	14763
					46,26	0,28	5269	31	--	1094	
140.	Е11-13030	-Поверхности	м2	227,84	92,87	1,62	21160	370	14632	4293	27489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-1406	металлические			27,03	0,28	6158	63	--	2036	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	1034965	95824	353101	432886	1585276
			Тенге		--	--	586042	33001	--	117427	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				473510				
	Материалы		Тенге				53395				
	Всего заработная плата		Тенге					190436			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				227192				
	Накладные расходы		Тенге				137145				
	Сметная прибыль		Тенге				48852				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				659508				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								188
	Сметная заработная плата		Тенге					190436			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				509678				
	Материалы		Тенге				20736				
	Всего заработная плата		Тенге					428607			
	Накладные расходы		Тенге				295739				
	Сметная прибыль		Тенге				64433				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				869850				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								321
	Сметная заработная плата		Тенге					428607			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				51776				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51776				
	Сметная прибыль		Тенге				4142				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				55918				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				1585276				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								509
	Сметная заработная плата		Тенге					619043			

РАЗДЕЛ 16. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

141.			22	2563,6	--	56399	--	--	40607	104767
	E12-01010 -Ямы для установки стоек 1-0401 -1201-0101 -0401	яма и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		2563,6	--	56399	--	--	7761	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%								
142.			0,396	6343,24	1617,14	2512	640	1515	614	3376
	E11-08010 -Основание под стойки 1-0202 -1108-0101 -0202	ограждения. Устройство	м3 основания	901	767,26	357	304	--	250	
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%								
143.			0,99	20965,32	1097,63	20756	1087	18377	1402	23930
	E11-06010 -Подготовка бетонная для 1-0101	омоноличивания стоек.	м3	1305,45	250,38	1292	248	--	1773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Устройство НР - 91%; СП - 8%									
144.				0,28512	25354,71	12073,5	7229	3442	1696	2157	10137
	Е11-09030 -2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	2091	1036	--	751	
		НР - 69%; СП - 8%									
145.				52,8	1678	--	88598	--	88598	--	95686
	С123-0102 -01-0162 2301-0201 -0162 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	7088	
		СП - 8%									
146.				1,417636	169148,1	38277,14	239790	54263	7371	136317	406196
	Е11-09070 -1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	178156	19405	--	30089	
		НР - 69%; СП - 8%									
147.				1,417636	59952,04	2469,65	84990	3501	5122	53182	149226
	Е11-09060 -1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	76367	708	--	11054	
		НР - 69%; СП - 8%									
148.				0,695266	248843	--	173012	--	173012	--	186853
	С121-0502 -06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	13841	
		СП - 8%									
149.				0,7227	224711	--	162399	--	162399	--	175391
	С121-0501 -01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	12992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
150.				23,265	393,04	--	9144	--	--	6309	16690
	Е11-13060	-Поверхности	м2								
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	9144	--	--	1236	
	1113-0601 -0207	щетками									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
151.				93,06	87,89	2,27	8179	211	3663	2988	12060
	Е11-13030	-Поверхности	м2								
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	4305	26	--	893	
	1113-0301 -0406	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
152.				186,12	92,87	1,62	17285	302	11952	3507	22455
	Е11-13030	-Поверхности	м2								
	1-1406	металлические			27,03	0,28	5031	51	--	1663	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	870294	63447	473705	247083	1206767
			Тенге		--	--	333142	21778	--	89391	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				449686				
	Материалы		Тенге				35507				
	Всего заработная плата		Тенге					77157			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				335411				
	Накладные расходы		Тенге				55427				
	Сметная прибыль		Тенге				40409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				545522				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								74
	Сметная заработная плата		Тенге					77157			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				332010				
	Материалы		Тенге				14189				
	Всего заработная плата		Тенге					277763			
	Накладные расходы		Тенге				191656				
	Сметная прибыль		Тенге				41893				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				565559				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								208
	Сметная заработная плата		Тенге					277763			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				88598				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88598				
	Сметная прибыль		Тенге				7088				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				95686				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				1206768				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								282
	Сметная заработная плата		Тенге					354919			

РАЗДЕЛ 17. Мусорная площадка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153.				3	5738,52	--	17216	--	--	12395	31980
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0402	мусорной площадки.			5738,52	--	17216	--	--	2369	
	1201-0101 -0402	Рытье. Глубина 0,35 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
154.				0,108	6343,24	1617,14	685	175	413	168	921
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	мусорной площадки.	основани		901	767,26	97	83	--	68	
	1108-0101 -0202	Устройство	я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
155.				0,27	20965,32	1097,63	5661	296	5013	382	6526
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	352	68	--	483	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
156.				1	45751,1	5055,11	45751	5055	1789	24836	76234
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	38907	1807	--	5647	
	1337-0102 -0104	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
157.				1	379500	--	379500	--	--	--	379500
	Счет	-Мусорная площадка модульная	компл		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	379500	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		--	--	448812	5526	7215	37781	495161
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	56572	1958	379500	8567	
	Стоимость оборудования		Тенге				379500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				379500				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				45751				
	Материалы		Тенге				1789				
	Всего заработная плата		Тенге					40714			
	Накладные расходы		Тенге				24836				
	Сметная прибыль		Тенге				5647				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				76234				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								30
	Сметная заработная плата		Тенге					40714			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23561				
	Материалы		Тенге				5425				
	Всего заработная плата		Тенге					17816			
	Накладные расходы		Тенге				12945				
	Сметная прибыль		Тенге				2921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39427				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					17816			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге				495160				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								48
	Сметная заработная плата		Тенге					58530			
	РАЗДЕЛ 18. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке										
158.				195	5738,52	--	1119011	--	--	805688	2078676
	E12-**01010** -Ямы для установки стоек	яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0402 МАФ. Рытье. Глубина				5738,52	--	1119011	--	--	153976	
	1201-0101 0,7 м										
	-0402										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - **8%**										
	2015										
159.				3,51	6343,24	1617,14	22265	5676	13426	5446	29927
	E11-**08010** -Основание под стойки	м3			---	---	---	---	---	---	
	1-0202 МАФ. Устройство	основани			901	767,26	3163	2693	--	2217	
	1108-0101	я									
	-0202 НР - **93%**; СП - **8%**										
	РСНБ РК										
	2015										
160.				8,775	20965,32	1097,63	183971	9632	162884	12424	212106
	E11-**06010** -Подготовка бетонная для	м3			---	---	---	---	---	---	
	1-0101 омоноличивания стоек.				1305,45	250,38	11455	2197	--	15712	
	1106-0101 Устройство										
	-0101										
	РСНБ РК НР - 91%; СП - **8%**										
	2015										
161.				13	45751,1	5055,11	594764	65716	23261	322862	991036
	Ц13-**37010** -Оборудование массой 0,5	шт.			---	---	---	---	---	---	
	2-0104 т. Монтаж на открытой				38906,7	1807,24	505787	23494	--	73410	
	1337-0102 площадке										
	-0104										
	РСНБ РК НР - 61%; СП - **8%**										
	2015										
162.				1	1681998,21	--	1681998	--	--	--	1681998
	ПРАЙС ТОО -Детский игровой	шт			---	---	---	---	---	---	
	"SKiff комплекс для детей от 6				--	--	--	--	1681998	--	
	COMPAnY до 12 лет код 5524										
	lTd."										
163.				1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО -Детский спортивный	шт			---	---	---	---	---	---	
	"SKiff комплекс для детей от 6				--	--	--	--	785204	--	
	COMPAnY до 12 лет код 6337										
	lTd."										
164.				1	534914,29	--	534914	--	--	--	534914
	ПРАЙС ТОО -Детский спортивный	шт			---	---	---	---	---	---	
	"SKiff комплекс для детей от 4				--	--	--	--	534914	--	
	COMPAnY до 10 лет код 6105										
	lTd."										
165.				1	307214,29	--	307214	--	--	--	307214
	ПРАЙС ТОО -Горка большая код 4203	шт			---	---	---	---	---	---	
	"SKiff				--	--	--	--	307214	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		COMPAnY lTd."									
166.				1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт		--	--	--	--	1111393	--	
167.				1	960948,21	--	960948	--	--	--	960948
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт		--	--	--	--	960948	--	
168.				1	917125	--	917125	--	--	--	917125
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт		--	--	--	--	917125	--	
169.				1	459917,86	--	459918	--	--	--	459918
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4304	шт		--	--	--	--	459918	--	
170.				1	1012000	--	1012000	--	--	--	1012000
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4309	шт		--	--	--	--	1012000	--	
171.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт		--	--	--	--	243513	--	
172.				1	224537,5	--	224538	--	--	--	224538
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт		--	--	--	--	224538	--	
173.				1	211435,71	--	211436	--	--	--	211436
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Горка МИНИ код 4201	шт		--	--	--	--	211436	--	
174.				1	1270873,21	--	1270873	--	--	--	1270873
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт		--	--	--	--	1270873	--	
175.				14	41021,29	2547,4	574298	35664	18274	324160	970334
	Ц13-**37010**-0103 **1337**-0102	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	520360	11049	--	71877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
176.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
					--	--	--	--	109332	--	
177.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192	шт	1	243964,29	--	243964	--	--	--	243964
					--	--	--	--	243964	--	
178.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт	1	126500	--	126500	--	--	--	126500
					--	--	--	--	126500	--	
179.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт	1	213694,64	--	213695	--	--	--	213695
					--	--	--	--	213695	--	
180.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102	шт	2	90357,14	--	180714	--	--	--	180714
					--	--	--	--	180714	--	
181.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4195	шт	1	268360,71	--	268361	--	--	--	268361
					--	--	--	--	268361	--	
182.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт	2	363235,71	--	726471	--	--	--	726471
					--	--	--	--	726471	--	
183.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт	1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
					--	--	--	--	246223	--	
184.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
					--	--	--	--	243513	--	
185.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Теннисный стол код 6712	шт	3	257517,86	--	772554	--	--	--	772554
					--	--	--	--	772554	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186.				3	34263,85	870,56	102792	2612	3916	58898	174625
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	96264	290	--	12935	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
187.				2	221375	--	442750	--	--	--	442750
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	442750	--	
188.				1	437328,57	--	437329	--	--	--	437329
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158	шт		--	--	--	--	437329	--	
189.				10	41021,29	2547,4	410213	25474	13053	231543	693096
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	371686	7892	--	51340	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
190.				1	361184,61	--	361185	--	--	--	361185
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт		--	--	--	--	361185	--	
191.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт		--	--	--	--	399668	--	
192.				1	359621,43	--	359621	--	--	--	359621
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт		--	--	--	--	359621	--	
193.				1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт		--	--	--	--	451994	--	
194.				1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт		--	--	--	--	529945	--	
195.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код	шт		--	--	--	--	399668	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		COMPAnY 7530 lTd."									
196.		ПРАЙС ТОО -Тренажер для детей от "SKiff 14 лет и старше код COMPAnY 7531 lTd."	шт	1	508258,93	--	508259	--	--	--	508259
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	508259	--	
197.		ПРАЙС ТОО -Тренажер для детей от "SKiff 14 лет и старше код COMPAnY 7532 lTd."	шт	1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	276493	--	
198.		ПРАЙС ТОО -Тренажер для детей от "SKiff 14 лет и старше код COMPAnY 7534 lTd."	шт	1	308117,86	--	308118	--	--	--	308118
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	308118	--	
199.		ПРАЙС ТОО -Тренажер для детей от "SKiff 14 лет и старше код COMPAnY 7550 lTd."	шт	1	346971,43	--	346971	--	--	--	346971
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	346971	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге		--	--	20681710	144774	234814	1761021	22824199
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2627727	47615	17674399	381467	
		Стоимость оборудования	Тенге				17674399				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				17674399				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1682067				
		Материалы	Тенге				58503				
		Всего заработная плата	Тенге					1536822			
		Накладные расходы	Тенге				937462				
		Сметная прибыль	Тенге				209562				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2829090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1141
		Сметная заработная плата	Тенге					1536822			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1325247				
		Материалы	Тенге				176310				
		Всего заработная плата	Тенге					1138519			
		Накладные расходы	Тенге				823558				
		Сметная прибыль	Тенге				171904				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2320709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1153
		Сметная заработная плата	Тенге					1138519			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				22824199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2294
		Сметная заработная плата	Тенге					2675342			
		РАЗДЕЛ 19. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
200.	Ц13-37010 2-0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на	шт.	70	34263,85	870,56	2398469	60939	91370	1374285	4074575
					---	---	---	---	---	---	
					32088	96,67	2246160	6767	--	301820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1337-0102 -0102	открытой площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
201.				32	58009,29	--	1856297	--	--	--	1856297
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	1856297	--	
202.				24	78610,71	--	1886657	--	--	--	1886657
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	1886657	--	
203.				8	392150	--	3137200	--	--	--	3137200
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт		--	--	--	--	3137200	--	
204.				6	344260,71	--	2065564	--	--	--	2065564
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Диван-качель код 2607	шт		--	--	--	--	2065564	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге		--	--	11344189	60939	91370	1374285	13020294
			Тенге		--	--	2246160	6767	8945719	301820	
Стоимость оборудования			Тенге				8945719				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				8945719				
Стоимость монтажных работ			Тенге				2398469				
Материалы			Тенге				91370				
Всего заработная плата			Тенге					2252927			
Накладные расходы			Тенге				1374285				
Сметная прибыль			Тенге				301820				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				4074575				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1685
Сметная заработная плата			Тенге					2252927			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				13020294				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1685
Сметная заработная плата			Тенге					2252927			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								87079447
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				12722925				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				2280389				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					656128			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				27772122				
Перевозка грузов			Тенге				2103961				
Оборудование, инвентарь			Тенге				26999618				
Накладные расходы			Тенге				10750084				
Сметная прибыль			Тенге				4450360				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100450'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: ул.Майлина, 20
       , 22, 24'РП'2'2-1-66'Благоустройство дворовых терр
       иторий по адресу: ул.Майлина, 20, 22, 24'467-11/18
       ''в текущих ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=474*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=380*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=4,45*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=8*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=436*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=794*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 Е11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
55 Е11-**080101-020**2'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
56 Е11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=35*
61 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=7*
66 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н 53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 **34**-99'комплект*
69 С341-**310103-0301'0**,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103-0302'0**,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
74 Н43=290,63*
75 Е11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
76 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перево зки 50 км'Тенге за 1 тонну*
77 Е11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
78 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для по дсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
79 Е11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней гр ани бортового камня'м3 грунта*
80 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта приц епными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 Е11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после дующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-грави йной смеси н-20'м3*
83 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС 249133РС249132)'1''Устройство однослойных основани й толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезер ованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"' м2 основания*
84 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
85 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройст во асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
86 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство ас вальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изм енения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
87 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС 249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из г орячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчи ками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
88 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство ас фальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изме нения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 п окрытия*
89 Н43=1*
90 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую щее покрытие (Н+5)*
91 Н43=1210*
92 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п оперечного профиля щебнем фракционированным или ф резерованной крошкой'м3 *
93 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
94 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
95 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
96 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по крытия*
97 Н43=1*
98 П2Разметка парковочных мест*
99 Н43=65*
100 Е11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплош ной линией 0,1 м'км *
101 Н43=1*

```
102 Р Восстановление тротуаров из а/б*
103 Н43=388,7*
104 Е11-270701-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,
        3''Основания  из  щебня, толщиной 20 см. Устройств
        о'м2 покрытия*
105 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Р
        озлив вяжущих материалов'т*
106 Е11-270301-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,
        5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонно
        й смеси. Устройство без применения укладчиков асфа
        льтобетона'т смеси*
107 Е11-270701-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1'
        'Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные одн
        ослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной
        смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
108 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)
        К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонн
        ые однослойные из литой мелкозернистой асфальтобет
        онной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменени
        я толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101'м2 пок
        рытия*
109 Н43=1*
110 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
111 Н43=86,8*
112 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
        руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
113 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
        зка'Тенге за 1 тонну*
114 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
        ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
115 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
        е'м3 грунта*
116 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
        5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
        пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
117 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
        96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
        во основания из щебня фракционного или песчано-гра
        вийной смеси  н=12см'м2*
118 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
        5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
        тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
119 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
        тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
        ием швов песком'м2 покрытия*
120 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
        я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
        08-91'м2*
121 Н43=1*
122 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
123 Н43=90*
124 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
        руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
125 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
        зка'Тенге за 1 тонну*
126 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
        ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
127 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
        е'м3 грунта*
128 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
        5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
        пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
129 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
        96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
        во основания из щебня фракционного или песчано-гра
        вийной смеси  н=12см'м2*
130 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
        5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
        тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
131 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
        тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
        ием швов песком'м2 покрытия*
132 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
        я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
        08-91'м2*
133 Н43=1*
134 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
135 Н43=32*
136 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта  2
        группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
137 С341-310104-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погруз
        ка'Тенге за 1 тонну*
138 С341-020101-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отва
        л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
139 Е11-010102-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале
        'м3 грунта*
140 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,
        22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Ус
        тройство'м2 покрытия*
141 Н43=1*
142 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п
        окрытием*
143 Н43=2*
144 Е11-090501-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка п
        ри монтаже'т*
145 С121-050201-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячека
        таный равнополочный из углеродистой стали обыкнове
        нного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщ
        иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
146 С121-130201-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами
        оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'к
        г*
147 Е11-100104-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
148 С121-070203-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Дос
        ки обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной
         от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1
         сорта ГОСТ 8486-86'м3*
149 Е12-120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.2
        4+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок
        в два слоя'м2*
150 Н43=1*
151 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
152 Н43=789,73*
153 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2
```

группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
154 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
155 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
156 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
157 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
158 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
159 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
160 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
161 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
162 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
163 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
164 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
165 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
166 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
167 Н43=1*
168 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
169 Н43=189,51*
170 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
171 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
172 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
173 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
174 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
175 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
176 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
177 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
178 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
179 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
180 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
181 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
182 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
183 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
184 Н43=1*
185 РОзеленение*
186 П2Газоны*
187 Н43=3744*
188 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
189 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
190 Н43=1*
191 П2 Санитарная обрезка деревьев*
192 Н43=5*
193 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
194 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
195 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
196 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
197 Н43=1*

198 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
199 Н43=64*
200 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
201 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
202 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
203 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
204 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
205 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
206 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
207 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
208 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
209 С121-**050301-0101**'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
210 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
211 Е11-**130601-0207'1,78**.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
212 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
213 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
214 Н43=1*
215 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
216 Н43=22*
217 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
218 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
219 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
220 Е11-**090302**-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
221 С12**3**-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107**05**-80'м*
222 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13**8+3,12+1,26+3,4):1000**''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
223 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
224 С121-**050206**-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
225 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
226 Е11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
227 Е11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
228 Е11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
229 Н43=1*
230 Р Мусорная площадка*
231 Н43=6*
232 Е12-**010101**-0402'1.0,5''Ямы для установки стоек мусорной площадки. Рытье. Глубина 0,35 м'яма*
233 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки мусорной площадки. Устройство'м3 основания*
234 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
235 Н43=1*
236 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'1''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
237 СТСчет(=14)(Н30=0)'1'420000:1,12.1,012'Мусорная площадка модульная'компл*
238 Н43=1*
239 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
240 Н43=24+8+4+21+11+11+2+1+4+21+9+17+5+2+1+1+4+6+8+1+4+13+3+4+10*
241 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
242 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
243 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
244 Н43=1*
245 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'13''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
246 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1861500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524'шт*
247 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30**=0)'1'869000:**1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337'шт*
248 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105'шт*
249 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'340000:1,12.1,012'Горка большая код 4203'шт*
250 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121'шт*
251 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500:1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 л

ет код 4427'шт*
252 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'1015000:1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399'шт*
253 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'509000:1,12.1,012'Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4304'шт*
254 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'1120000:1,12.1,012'Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4309'шт*
255 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'269500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136'шт*
256 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'248500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
257 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'234000:1,12.1,012'Горка МИНИ код 4201'шт*
258 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'1406500:1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'шт*
259 Ц13-**370102**-0103(PC239311)(PC130728)'14''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
260 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
261 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'270000:1,12.1,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192'шт*
262 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'140000:1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114'шт*
263 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'236500:1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
264 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'100000:1,12.1,012'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102'шт*
265 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'297000:1,12.1,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4195'шт*
266 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'402000:1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256'шт*
267 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'272500:1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
268 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
269 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'3'285000:1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
270 Ц13-**370102**-0102(PC130728)'3''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
271 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'245000:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155'шт*
272 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'484000:1,12.1,012'Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158'шт*
273 Ц13-**370102**-0103(PC239311)(PC130728)'10''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
274 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'399730:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502'шт*
275 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510'шт*
276 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'398000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512'шт*
277 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'500230:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513'шт*
278 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'586500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521'шт*
279 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530'шт*
280 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'562500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531'шт*
281 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'306000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532'шт*
282 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'341000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534'шт*
283 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'384000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550'шт*
284 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
285 Ц13-**370102**-0102(PC239311)(PC130728)'32+24+8+6''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
286 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'32'64200:1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт*
287 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'24'87000:1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'шт*
288 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'8'434000:1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
289 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'6'381000:1,12.1,012'Диван-качель код 2607'шт*
290 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Майлина, 26, ул. Ахметова, 12

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-67

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Майлина, 26, ул. Ахметова, 12

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	77648,787 тыс.тенге
Сметная заработная плата	11629,29 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9,982 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1.	E12-18010-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	2,63	4019,28	1347,3	10571	3543	--	6200	18112
					2671,98	602,08	7027	1583	--	1342	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	С341-3101-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	6,2068	79	--	490	--	--	--	530
					--	--	--	--	--	39	
		СП - 8%									
3.	С341-0201-1050 4102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	6,2068	1697	--	10533	--	--	--	11376
					--	--	--	--	--	843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				263	784,64	--	206361	--	--	222869	463568
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	206361	--	--	34338	
5.				28,404	504	--	14316	--	--	--	15461
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1145	
6.				28,404	1697	--	48202	--	--	--	52058
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3856	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				65,4	578	--	37801	--	--	40825	84916
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	37801	--	--	6290	
8.				2,51136	504	--	1266	--	--	--	1367
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	101	
9.				2,51136	1697	--	4262	--	--	--	4603
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				20,04	64565,39	4790,42	1293890	96000	--	831390	2295302
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	1197891	7022	--	170022	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				20,04	455	--	9118	--	--	--	9848
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	729	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				20,04	1697	--	34008	--	--	--	36729
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	2721	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1670817	99543	--	1101284	2993870
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1449079	8605	--	221767	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				376926				
	Всего заработная плата		Тенге					252772			
	Транспортные расходы		Тенге				122194				
	Накладные расходы		Тенге				269894				
	Сметная прибыль		Тенге				51746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				698566				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								246
	Сметная заработная плата		Тенге					252772			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1293890				
	Всего заработная плата		Тенге					1204912			
	Накладные расходы		Тенге				831390				
	Сметная прибыль		Тенге				170022				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2295302				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1184
	Сметная заработная плата		Тенге					1204912			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2993868				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1430
	Сметная заработная плата		Тенге					1457685			
		РАЗДЕЛ 2. Забутовка погребов									
13.				280	3273,69	1096,96	916633	307148	--	528365	1560598
	Е12-04010	-Демонтаж перекрытия	м2		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0101 1204-0101 -0101 РСНБ РК 2015	погребов. Разборка НР - 72%; СП - 8%	перекрытия		2176,73	444,13	609484	124356	--	115600	
14.	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	134,4	79	--	10618	--	--	--	11467
					--	--	--	--	--	849	
15.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т	134,4	1697	--	228077	--	--	--	246323
					--	--	--	--	--	18246	
16.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство основания в плотном теле НР - 108%; СП - 8%	м3 материала	140	5284,59	1040,63	739842	145689	573529	59858	863676
					147,31	248,57	20624	34800	--	63976	
17.	Е11-01020 1-0502 1101-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уплотнение насыпи пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	560	188,33	83,97	105465	47023	--	59479	178139
					104,36	43,16	58442	24168	--	13195	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	2000634	499860	573529	647702	2860203
			Тенге		--	--	688550	183324	--	211866	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2000634	
Материалы	Тенге	573530	
Всего заработная плата	Тенге		871874
Транспортные расходы	Тенге	238694	
Накладные расходы	Тенге	647702	
Сметная прибыль	Тенге	211867	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2860202	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		826
Сметная заработная плата	Тенге		871874
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2860202	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		826
Сметная заработная плата	Тенге		871874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
18.	E12-18010 1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Деревья. Валка в городских условиях НР - 72%; СП - 8%	складочный м3 кряжей	20	7526,36 6818,76	707,6 --	150527 136375	14152 --	-- --	98190 19897	268615
19.	E12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень	4	4857,74 4775	82,74 41,43	19431 19100	331 166	-- --	13871 2664	35966
20.	C341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т	2,2	536 --	-- --	1179 --	-- --	-- --	-- 94	1274
21.	C341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	2,2	837 --	-- --	1841 --	-- --	-- --	-- 147	1989
22.	C341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т	2,2	366 --	-- --	805 --	-- --	-- --	-- 64	870
23.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	40	5284,59 147,31	1040,63 248,57	211383 5892	41625 9943	163866 --	17102 18279	246764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Компенсационная посадка									
24.				20	4123,09	563,87	82462	11277	15453	53156	146467
	Е11-**47010**	-Деревья и кустарники с	яма		---	---	---	---	---	---	
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	55**732**	**4672**	--	**10849**	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									
	-0212	Подготовка стандартных									
	РСНБ РК	посадочных мест									
	2015	механизированным									
	ТЧ 47	способом. Добавление									
	подраздел	растительной земли до									
	1147-01	25%. Подготовка									
	табл.3	посадочных мест с									
	п.3.4	разрывом календарных									
	Кзтр=1,17	сроков между									
	,	подготовкой посадочных									
	Кэм=1,17	мест и посадкой,									
		применен коэффициент к									
		затратам труда - **1,17**;									
		к времени эксплуатации									
		машин - **1,17**									
		НР - 88%; СП - **8%**									
25.				20	9505	--	190100	--	190100	--	205308
	С125-**0102**	-Саженцы деревьев	шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-0701	лиственных пород			--	--	--	--	--	15208	
	2501-0201	умеренного роста									
	-0701	(яблоня сибирская,									
	РСНБ РК	груша уссурийская,									
	2015	боярышник, рябина									
		красная, дуб									
		черешчатый, черёмуха,									
		липа) с комом земли 1,0									
		м х 1,0 м х 0,6 м,									
		возраст 5 лет ГОСТ									
		24909-81									
		СП - **8%**									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	657729	67386	369419	182319	907253
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	217100	14780	--	67202	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	657729
Материалы	Тенге	**179318**
Всего заработная плата	Тенге	231880
Местные материалы	Тенге	190100
Транспортные расходы	Тенге	**3826**
Накладные расходы	Тенге	182319
Сметная прибыль	Тенге	67204
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	907252
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	214
Сметная заработная плата	Тенге	**231880**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	907252
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					231880			
		РАЗДЕЛ 4. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
26.				1,526715	2109,24	--	3220	--	--	2319	5982
	E11-01020-0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	3220	--	--	443	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
27.				62,13375	261	--	16217	--	--	--	17514
	С341-3101-0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1297	
	4131-0104-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
28.				60,3585	1697	--	102428	--	--	--	110623
	С341-0201-1050	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	8194	
	4102-0101-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
29.				35,505	16,48	13,79	585	490	2	219	868
	E11-01010-0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	93	211	--	64	
	2-0601 1101-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
30.				23,67	6343,24	1617,14	150144	38278	90539	36724	201818
	E11-08010-0202	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания		901	767,26	21327	18161	--	14949	
	1-0202 1108-0101-0202										
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
31.				236,7	1821,05	30,07	431042	7117	164028	283906	772144
	E11-27020-1003	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		1098	12,59	259897	2980	--	57196	
	1-1003 1127-0201-1003										
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
32.				10,1781	29213	--	297333	--	297333	--	321119
	С121-0405-9901	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	23787	
	08-9901 2104-0508-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Поребрик									
33.				35,433	2109,24	--	74737	--	--	53810	138831
	E11-01020-0102	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	74737	--	--	10284	
	1101-0205-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
34.				60,2361	261	--	15722	--	--	--	16979
	C341-3101-0401	-Разработанный грунт. Погрузка	т		--	--	--	--	--	1258	
	4131-0104-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
35.				60,2361	1697	--	102221	--	--	--	110398
	C341-0201-1050	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т		--	--	--	--	--	8178	
	4102-0101-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
36.				35,433	16,48	13,79	584	489	2	219	867
	E11-01010-0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	93	210	--	64	
	2-0601 1101-0102-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
37.				14,1732	6343,24	1617,14	89904	22920	54214	21989	120845
	E11-08010-0202	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания		901	767,26	12770	10875	--	8951	
	1-0202 1108-0101-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
38.				354,33	1821,05	30,07	645252	10653	245545	424996	1155867
	E11-27020-1003	-Поребрик. Установка	м поребрика		1098	12,59	389054	4460	--	85620	
	1-1003 1127-0201-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
39.				5,66928	29213	--	165617	--	165617	--	178866
	C121-0405-9901	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	13249	
	08-9901 2104-0508-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	2095006	79946	1017280	824182	3152721
			Тенге		--	--	761191	36896	--	233534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2095006				
		Материалы	Тенге				554331				
		Всего заработная плата	Тенге					798088			
		Местные материалы	Тенге				462950				
		Транспортные расходы	Тенге				236588				
		Накладные расходы	Тенге				824181				
		Сметная прибыль	Тенге				233535				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3152722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								718
		Сметная заработная плата	Тенге					798088			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3152722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								718
		Сметная заработная плата	Тенге					798088			

РАЗДЕЛ 5. Подъем колодцев до проектной отметки

40.	E11-06010 -Подготовка бетонная.	м3	0,06	4151,64	1097,63	249	66	105	85	361
	1-0101 Устройство			1305,45	250,38	78	15	--	27	
	1106-0101 -0101 НР - 91%; СП - 8% РСНБ РК 2015									
41.	C121-0201 -Бетон тяжелый класса	м3	0,0612	16804	--	1028	--	1028	--	1111
	01-0601 В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	82	
	2102-0101 -0601 СП - 8% РСНБ РК 2015									
	Люки									
42.	E11-23120 -Люки. Демонтаж	шт.	1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	1-0101			988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201 НР - 99%; СП - 8% -0101 РСНБ РК 2015									
43.	E11-23120 -Люки. Монтаж	шт.	1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	1-0101			1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201 НР - 99%; СП - 8% -0101 РСНБ РК 2015									
44.	C123-0301 -Люк чугунный, тип Т	комплект	1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	01-0304 (С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101 -0304 СП - 8% РСНБ РК 2015									
45.			0,07	455	--	32	--	--	--	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С341-**3101** -Люк чугунный. Погрузка **03**-0301 **4131**-0103 СП - **8%** **-0301** РСНБ РК **2015**	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	3	
46.			0,07	455	--	32	--	--	--		34
	С341-**3101** -Люк чугунный. **03**-0302 Разгрузка **4131-0103** -0302 СП - **8%** РСНБ РК **2015**	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	3	
47.			0,07	522	--	37	--	--	--		39
	С341-**0201** -Транспорт люков на **01**-1012 мусор. Расстояние **4102**-0101 перевозки 12 км **-1012** РСНБ РК СП - **8%** **2015**	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	3	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	28627	413	25503	2765		33902
		Тенге		--	--	2611	189	--	2512		
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				4371					
	Материалы	Тенге				**218**					
	Всего заработная плата	Тенге					2800				
	Местные материалы	Тенге				1028					
	Транспортные расходы	Тенге				**100**					
	Накладные расходы	Тенге				2765					
	Сметная прибыль	Тенге				571					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7707					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
	Сметная заработная плата	Тенге					2800				
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				24256					
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24256					
	Сметная прибыль	Тенге				1940					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				26196					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				33903					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3**
	Сметная заработная плата	Тенге					2800				
	РАЗДЕЛ 6. Дорожная одежда с основанием (5+5)										
48.			129,0786	343,42	310,87	44328	40127	15	14883		63947
	Е11-**01010** -Грунты 2 группы. **2**-0405 Разработка с погрузкой **1101**-0102 на автомобили-самосвалы -0405 экскаваторами РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - **8%**	м3 грунта		32,43	127,71	4186	16485	--	4737		
49.			153,603534	1697	--	260665	--	--	--		281518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С341-0201-01-1050-4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	20853	
50.				90,35502	16,48	13,79	1489	1246	5	557	2210
	Е11-01010-2-0601-1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	238	536	--	164	
51.				65,830086	96	--	6320	--	--	--	6825
	С341-0201-01-1001-4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	506	
52.				38,72358	816,86	--	31632	--	--	22775	58759
	Е11-01020-5-0501-1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	-Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		816,86	--	31632	--	--	4353	
53.				92,199	64,62	64,62	5958	5958	--	1806	8384
	Е11-01020-1-0102-1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	2508	--	621	
54.				645,393	6,27	6,27	4045	4045	--	958	5404
	Е11-01020-1-0108-1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	2,06	--	1331	--	400	
55.				61,466	5575,23	1040,63	342687	63964	269668	26280	398484
	Е11-27040-1-0102-1127-0401-0102 РСНБ РК	-Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной	м3		147,31	248,57	9055	15279	--	29517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	смеси н-20									
		НР - 108%; СП - 8%									
56.				307,33	902,05	189,65	277227	58286	208191	33817	335927
	Е11-27040	-Устройство однослойных	м2								
	3-0201	оснований толщиной 15	основани		34,98	66,9	10750	20561	--	24884	
	1127-0403	см из фракционного	я								
	-0201	щебня или									
	РСНБ РК	фрезерованной крошкой,									
	2015	уложенного по способу									
		"заклинки"									
		НР - 108%; СП - 8%									
57.				0,768325	123912,86	1819,75	95205	1398	93807	794	103679
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т								
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	735	--	7680	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
58.				307,33	1242,56	44,07	381875	13544	353115	19491	433475
	Е11-27060	-Покрытие из горячих	м2								
	2-1201	асфальтобетонных	покрытия		49,51	9,21	15216	2832	--	32109	
	1127-0602	смесей, ширина укладки	/КЗ АБ/								
	-1201	до 6 м, толщина слоя 4									
	РСНБ РК	см. Устройство									
	2015	асфальтоукладчиками									
	Изм. и										
	доп. вып.	НР - 108%; СП - 8%									
	2										
59.				614,66	133,23	1,46	81892	897	80934	216	88676
	Е11-27060	-Корректировка до	м2								
	2-1203	толщины слоя -5 см.	покрытия		0,1	0,23	61	140	--	6569	
	1127-0602	Устройство									
	-1203	асвальтоукладчиками.									
	РСНБ РК	добавлять на каждые 0,5									
	2015	см изменения толщины									
	Изм. и	покрытия к норме									
	доп. вып.	11-270602-1201									
	3										
		НР - 108%; СП - 8%									
60.				307,33	1329,9	44,07	408717	13544	379957	19491	462465
	Е11-27060	-Покрытие из горячих	м2								
	2-1201	асфальтобетонных	покрытия		49,51	9,21	15216	2832	--	34257	
	1127-0602	смесей, ширина укладки									
	-1201	до 6 м, толщина слоя 4									
	РСНБ РК	см. Устройство									
	2015	асфальтоукладчиками /МЗ									
	Изм. и	АБ/									
	доп. вып.										
	2)	НР - 108%; СП - 8%									
61.				614,66	147,5	1,46	90660	897	89702	216	98147
	Е11-27060	-Корректировка до	м2								
	2-1203	толщины слоя -5см.	покрытия		0,1	0,23	61	140	--	7270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			--	--	2032699	203905	1475394	141284	2347900
		Тенге			--	--	86413	63377	--	173920	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					2032699				
	Материалы	Тенге					1475396				
	Всего заработная плата	Тенге						149790			
	Транспортные расходы	Тенге					266985				
	Накладные расходы	Тенге					141284				
	Сметная прибыль	Тенге					173919				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2347902				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									117
	Сметная заработная плата	Тенге						149790			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2347902				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									117
	Сметная заработная плата	Тенге						149790			
	РАЗДЕЛ 7. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)										
62.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой НР - 108%; СП - 8%	м3	40,284	5575,23	1040,63	224592	41921	176737	17224	261161
					147,31	248,57	5934	10013	--	19345	
63.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,6714	123912,86	1819,75	83195	1222	81973	694	90600
					--	957	--	643	--	6711	
64.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Выравнивание К/З А/Б покрытия /КЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2	201,42	1242,56	44,07	250276	8876	231428	12774	284094
					49,51	9,21	9972	1856	--	21044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2										
65.				671,4	1329,9	44,07	892892	29588	830063	42581	1010310
	E11-27060	-Покрытие из горячих	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	2-1201	асфальтобетонных	покрытия		49,51	9,21	33241	6186	--	74838	
	1127-0602	смесей, ширина укладки									
	-1201	до 6 м, толщина слоя 4									
	РСНБ РК	см. Устройство									
	2015	асфальтоукладчиками									
	Изм. и	типа /МЗ АБ/									
	доп. вып.										
	2	НР - 108%; СП - 8%									
66.				1342,8	147,5	1,46	198058	1960	195965	473	214413
	E11-27060	-Корректировка до	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	2-1203	толщины слоя -5см.	покрытия		0,1	0,23	133	305	--	15882	
	1127-0602	Устройство									
	-1203	асфальтоукладчиками									
	РСНБ РК	.добавлять на каждые									
	2015	0,5 см изменения									
	Изм. и	толщины покрытия к									
	доп. вып.	норме 11-270602-1201									
	3										
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	1649013	83566	1516166	73746	1860578
			Тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	49280	19003	--	137820	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1649013				
Материалы			Тенге				1516167				
Всего заработная плата			Тенге					68283			
Накладные расходы			Тенге				73745				
Сметная прибыль			Тенге				137821				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1860579				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								50
Сметная заработная плата			Тенге					68283			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				1860579				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								50
Сметная заработная плата			Тенге					68283			

РАЗДЕЛ 8. Восстановление тротуаров из а/б

67.				11,199	828,84	127,48	9282	1428	4765	3866	14200
	E11-27070	-Основания из щебня,	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0201	толщиной 20 см.	покрытия		275,81	43,82	3089	491	--	1052	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
68.				0,029864	123912,86	1819,75	3701	54	3647	31	4030
	E11-27060	-Основания. Розлив	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	29	--	299	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
69.				2,20247	12805	969,68	28203	2136	24406	2657	33329
	Е11-27030	-Слой выравнивающий из	т смеси								
	1-0402	асфальтобетонной смеси.			754,03	363,18	1661	800	--	2469	
	1127-0301	Устройство без									
	-0402	применения укладчиков									
	РСНБ РК	асфальтобетона									
	2015										
		НР - 108%; СП - 8%									
70.				37,33	1188,99	2,86	44385	107	37209	7678	56228
	Е11-27070	-Покрытия дорожек и	м2								
	1-0101	тротуаров	покрытия		189,36	1,09	7069	41	--	4165	
	1127-0701	асфальтобетонные									
	-0101	однослойные из литой									
	РСНБ РК	мелкозернистой									
	2015	асфальтобетонной смеси									
	Изм. и	толщиной 3 см.									
	доп. вып.	Устройство									
	2										
		НР - 108%; СП - 8%									
71.				37,33	743,68	--	27762	--	23207	4920	35296
	Е11-27070	-Покрытия дорожек и	м2								
	1-0102	тротуаров	покрытия		122,03	--	4555	--	--	2615	
	1127-0701	асфальтобетонные									
	-0102	однослойные из литой									
	РСНБ РК	мелкозернистой									
	2015	асфальтобетонной смеси.									
	Изм. и	Устройство. На каждый									
	доп. вып.	0,5 см изменения									
	2 К=4	толщины добавлять к									
		нормам 1127-0701-0101									
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	113332	3725	93234	19152	143083
			Тенге		--	--	16374	1360	--	10600	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				113332				
Материалы			Тенге				93234				
Всего заработная плата			Тенге					17733			
Накладные расходы			Тенге				19152				
Сметная прибыль			Тенге				10599				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				143083				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								14
Сметная заработная плата			Тенге					17733			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				143083				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								14
Сметная заработная плата			Тенге					17733			

РАЗДЕЛ 9. Брусчатое покрытие тротуаров

72.				23,4	2742,01	--	64163	--	--	46197	119189
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5-0102 1101-0205 -0102	группы / нарезка корыта/	грунта		2742,01	--	64163	--	--	8829	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
73.				39,78	261	--	10383	--	--	--	11213
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	831	
	РСНБ РК 2015										
74.				39,78	1697	--	67507	--	--	--	72907
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5401	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
75.				23,4	16,48	13,79	386	323	1	144	572
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					2,63	5,94	62	139	--	42	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
76.				90	696,37	136,62	62673	12296	25555	31283	101472
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	24822	4143	--	7516	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
77.				90	931,15	136,62	83803	12296	46685	31283	124292
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	24822	4143	--	9207	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
78.				90	507,5	136,62	45675	12296	8557	31283	83114
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	24822	4143	--	6157	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
79.				90	1318,88	128,54	118699	11568	737	103317	239777
	Е11-11010 1-2501	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					1182,16	39,08	106394	3517	--	17761	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%									
80.	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	90 ---	3315 ---	-- ---	298350 ---	-- ---	298350 ---	-- ---	322218 23868
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	751638 245086	48778 16085	379885 ---	243507 79612	1074754
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				751638				
	Материалы		Тенге				911				
	Всего заработная плата		Тенге					261171			
	Местные материалы		Тенге				378974				
	Транспортные расходы		Тенге				77889				
	Накладные расходы		Тенге				243506				
	Сметная прибыль		Тенге				79612				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1074756				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								219
	Сметная заработная плата		Тенге					261171			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				1074756				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								219
	Сметная заработная плата		Тенге					261171			

РАЗДЕЛ 10. Брусчатое покрытие бельевой площадки

81.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	21,84 ---	2742,01 2742,01	-- --	59886 59886	-- --	-- ---	43118 8240	111243
82.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	37,128 ---	261 ---	-- ---	9690 ---	-- ---	-- ---	-- 775	10466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.				37,128	1697	--	63006	--	--	--	68047
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	5040	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
84.				21,84	16,48	13,79	360	301	2	135	534
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	57	130	--	40	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
85.				84	696,37	136,62	58495	11476	23851	29197	94707
	Е11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	23168	3867	--	7015	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
86.				84	931,15	136,62	78216	11476	43572	29197	116006
	Е11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	23168	3867	--	8593	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
87.				84	507,5	136,62	42630	11476	7986	29197	77573
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	23168	3867	--	5746	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
88.				84	1318,88	128,54	110786	10797	688	96429	223792
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	99301	3283	--	16577	
	1111-0101	подстилающему слою с									
	-2501	заполнением швов									
	РСНБ РК	песком									
	2015										
	Изм. и	НР - 94%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	7										
89.				84	3315	--	278460	--	278460	--	300737
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	22277	
	2104-0509	толщиной 60 мм класса									
	-0412	от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК	17608-91									
	2015										
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			--	--	701529	45526	354559	227273	1003105
		Тенге			--	--	228747	15013	--	74303	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					701529				
Материалы		Тенге					850				
Всего заработная плата		Тенге						243760			
Местные материалы		Тенге					353709				
Транспортные расходы		Тенге					72697				
Накладные расходы		Тенге					227272				
Сметная прибыль		Тенге					74304				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1003105				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									204
Сметная заработная плата		Тенге						243760			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге					1003105				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									204
Сметная заработная плата		Тенге						243760			

РАЗДЕЛ 11. Песчаное покрытие детской игровой площадки

90.			6,4	2742,01	--	17549	--	--	12635	32599
E11-01020	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	17549	--	--	2415	
5-0102 1101-0205 -0102										
РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
91.			10,88	261	--	2840	--	--	--	3067
С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	227	
РСНБ РК 2015	СП - 8%									
92.			10,88	1697	--	18463	--	--	--	19940
С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1477	
РСНБ РК 2015	СП - 8%									
93.			6,4	16,48	13,79	105	88	--	39	157
E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	17	38	--	12	
РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
94.			32	790,8	136,62	25306	4372	12108	11123	39343
E11-27070	-Песчанный слой H=20см.	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	8826	1473	--	2914	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге Тенге			--	--	64263 26391	4460 1511	12108 --	23797 7045	95106
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					64263				
	Материалы	Тенге					21				
	Всего заработная плата	Тенге						27902			
	Местные материалы	Тенге					12088				
	Транспортные расходы	Тенге					21303				
	Накладные расходы	Тенге					23797				
	Сметная прибыль	Тенге					7045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					95105				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
	Сметная заработная плата	Тенге						27902			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					95105				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
	Сметная заработная плата	Тенге						27902			

РАЗДЕЛ 12. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

95.			0,13168	58794,8	9939,9	7742	1309	174	4319	13026
	E11-09050 1-0203 1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т	47531	2,76	6259	--	--	965	
96.			0,13168	224024	--	29499	--	29499	--	31859
	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	--	--	--	--	--	2360	
97.			7,912	629	--	4977	--	4977	--	5375
	С121-1302 01-0304 2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	кг	--	--	--	--	--	398	
98.			32	91,86	4,9	2940	157	1537	1183	4452
	E11-10010	-Доски. Укладка	м ходов							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-0301				38,95	2,13	1246	68	--	330	
	1110-0104	НР - 90%; СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК 2015										
99.				0,5544	47949	--	26583	--	26583	--	28710
	С121-0702	-Доски обрезные хвойных	м3		---	---	---	---	---	---	
	03-0104	пород длиной до 6,5 м,			--	--	--	--	--	2127	
	2107-0203	шириной от 75 мм до 150									
	-0104	мм, толщиной от 32 мм									
	РСНБ РК 2015	до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86									
		СП - 8%									
100.				71,376	390,97	3,78	27906	270	4831	16522	47982
	Е12-12010	-Окраска досок в два	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	слоя			319,51	1,98	22805	142	--	3554	
	1212-0101										
	-0401	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	99646	1736	67601	22024	131404
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	30311	210	--	9734	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91904				
	Материалы		Тенге				6367				
	Всего заработная плата		Тенге					24261			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61059				
	Накладные расходы		Тенге				17705				
	Сметная прибыль		Тенге				8769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				118378				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								21
	Сметная заработная плата		Тенге					24261			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7742				
	Материалы		Тенге				174				
	Всего заработная плата		Тенге					6259			
	Накладные расходы		Тенге				4319				
	Сметная прибыль		Тенге				965				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13026				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4
	Сметная заработная плата		Тенге					6259			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				131404				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								25
	Сметная заработная плата		Тенге					30521			

РАЗДЕЛ 13. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

101.				237,336	2742,01	--	650778	--	--	468560	1208886
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	650778	--	--	89547	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	НР - 72%; СП - 8%									
102.	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну	403,4712	261 --	-- --	105306 --	-- --	-- --	-- 8424	113730
103.	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	403,4712	1697 --	-- --	684691 --	-- --	-- --	-- 54775	739466
		СП - 8%									
104.	Е11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	237,336	16,48 2,63	13,79 5,94	3911 624	3273 1409	14 --	1464 430	5805
		НР - 72%; СП - 8%									
105.	Е11-01020-1-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	229,68	64,62 --	64,62 27,2	14841 --	14841 6247	-- --	4498 1547	20886
		НР - 72%; СП - 8%									
106.	Е11-27040-1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	191,4	5575,23 147,31	1040,63 248,57	1067098 28196	199177 47577	839725 --	81834 91915	1240847
		НР - 108%; СП - 8%									
107.	Е11-27040-3-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000	м2 основания	765,6	892,33 34,98	189,65 66,9	683168 26781	145198 51221	511189 --	84242 61393	828803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%									
108.				1,914	123912,86	1819,75	237169	3483	233686	1978	258279
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	957	--	1832	--	19132	
109.				765,6	1188,99	2,86	910293	2193	763126	157469	1153183
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					189,36	1,09	144974	831	--	85421	
110.				3062,4	185,92	--	569363	--	475935	100902	723886
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					30,51	--	93428	--	--	53621	
111.				765,6	1052,28	4,94	805625	3781	311982	462299	1369358
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					639,84	2,54	489862	1946	--	101434	
112.				765,6	12822,86	--	9817179	--	9817179	--	10602554
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	785374	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	15549423	371946	12952836	1363246	18265683
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1434642	111062	--	1353013	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	15549423	
Материалы	Тенге	3135658	
Всего заработная плата	Тенге		1545704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9817179				
		Транспортные расходы	Тенге				789997				
		Накладные расходы	Тенге				1363246				
		Сметная прибыль	Тенге				1353014				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18265682				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1211
		Сметная заработная плата	Тенге					1545704			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				18265682				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1211
		Сметная заработная плата	Тенге					1545704			

РАЗДЕЛ 14. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

113.				37,51	2742,01	--	102853	--	--	74054	191059
	E11-01020 -5-0102 -1101-0205 -0102	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	102853	--	--	14153	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
114.				63,767	261	--	16643	--	--	--	17975
	С341-3101 -04-0401 -4131-0104 -0401	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1331	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
115.				63,767	1697	--	108213	--	--	--	116870
	С341-0201 -01-1050 -4102-0101 -1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т		--	--	--	--	--	8657	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
116.				37,51	16,48	13,79	618	517	2	231	918
	E11-01010 -2-0601 -1101-0102 -0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	99	223	--	68	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
117.				36,3	64,62	64,62	2346	2346	--	711	3301
	E11-01020 -1-0102 -1101-0201 -0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	987	--	245	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118.				30,25	5575,23	1040,63	168651	31479	132716	12934	196111
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	4456	7519	--	14527	
119.				121	892,33	189,65	107972	22948	80791	13314	130989
	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	4233	8095	--	9703	
120.				0,3025	123912,86	1819,75	37484	550	36934	313	40820
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	289	--	3024	
121.				121	1188,99	2,86	143868	347	120608	24887	182256
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	22913	131	--	13500	
122.				484	185,92	--	89985	--	75219	15947	114407
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	14766	--	--	8475	
123.				121	1052,28	4,94	127326	598	49307	73065	216421
	E11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	77421	308	--	16031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124.	2015 С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	121	14343,75 -- --	--	1735594 -- --	-- -- --	1735594 --	-- 138848	1874441
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге Тенге		-- --	--	2641552 226739	58785 17553	2231171 --	215456 228562	3085568
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2641552				
	Материалы		Тенге				495578				
	Всего заработная плата		Тенге					244292			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1735594				
	Транспортные расходы		Тенге				124856				
	Накладные расходы		Тенге				215456				
	Сметная прибыль		Тенге				228561				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3085568				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								191
	Сметная заработная плата		Тенге					244292			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				3085568				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								191
	Сметная заработная плата		Тенге					244292			
		РАЗДЕЛ 15. Озеленение									
		Газоны									
125.	Е11-47011-2-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2	1182,9	415,57 269,14	9,78 2,62	491580 318365	11572 3104	161643 --	282892 61958	836430
126.	Е11-47011-2-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2	1182,9	304,24 59,59	156,45 37,84	359887 70486	185069 44760	104332 --	101417 36904	498208
		Санитарная обрезка деревьев									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-18010	-Деревья лиственных	дерево		---	---	---	---	---	---	
	1-0506	пород диаметром свыше			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
128.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	C341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
129.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	C341-0101	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1030	грузов бортовыми			--	--	--	--	--	50	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
130.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	C341-3101	-Разгрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0602	ветвей. Разгрузка			--	--	--	--	--	22	
	4131-0104										
	-0602	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	865200	196642	265975	393257	1359133
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	401279	47864	--	100676	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	865200				
Материалы	Тенге	265975				
Всего заработная плата	Тенге		449143			
Транспортные расходы	Тенге	1304				
Накладные расходы	Тенге	393257				
Сметная прибыль	Тенге	100677				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1359134				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					424
Сметная заработная плата	Тенге		449143			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	1359134				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					424
Сметная заработная плата	Тенге		449143			

РАЗДЕЛ 16. Ограждение палисадника /Тип 1/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131.				50	2563,6	--	128180	--	--	92290	238107
	E12-01010-1-0401 1201-0101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма		2563,6	--	128180	--	--	17638	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
132.				0,45	6343,24	1617,14	2854	728	1721	698	3837
	E11-08010-1-0202 1108-0101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		901	767,26	405	345	--	284	
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
133.				1,35	20965,32	1097,63	28303	1482	25059	1911	32632
	E11-06010-1-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	1762	338	--	2417	
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
134.				0,1775	25354,71	12073,5	4500	2143	1056	1343	6311
	E11-09030-2-0112 1109-0302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	1301	645	--	467	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
135.				50	809	--	40450	--	40450	--	43686
	С123-0102-01-0138 2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм	м		--	--	--	--	--	3236	
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80 СП - 8%									
136.				1,7184	169148,1	38277,14	290664	65775	8936	165238	492374
	E11-09070-1-0103 1109-0701-0103	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	215953	23522	--	36472	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	НР - 69%; СП - 8%									
137.				1,7184	59952,04	2469,65	103022	4244	6208	64465	180885
	E11-09060-1-0102 1109-0601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	92570	858	--	13399	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
138.				0,7037	249771	--	175764	--	175764	--	189825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т								
					--	--	--	--	--	14061	
		СП - 8%									
139.				0,971	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т								
					--	--	--	--	--	--	
140.				0,133	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т								
					--	--	--	--	--	--	
141.				0,0077	224711	--	1730	--	1730	--	1869
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т								
					--	--	--	--	--	138	
		СП - 8%									
142.				22,25	393,04	--	8745	--	--	6034	15962
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2								
					393,04	--	8745	--	--	1182	
		НР - 69%; СП - 8%									
143.				89	87,89	2,27	7822	202	3503	2858	11534
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2								
					46,26	0,28	4117	25	--	854	
		НР - 69%; СП - 8%									
144.				178	92,87	1,62	16531	289	11431	3354	21476
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2								
					27,03	0,28	4811	49	--	1591	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			--	--	808566	74863	275858	338191	1238498
		Тенге			--	--	457845	25782	--	91739	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					369930				
	Материалы	Тенге					41715				
	Всего заработная плата	Тенге						148778			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					177494				
	Накладные расходы	Тенге					107144				
	Сметная прибыль	Тенге					38166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					515240				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									147
	Сметная заработная плата	Тенге						148778			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					398186				
	Материалы	Тенге					16200				
	Всего заработная плата	Тенге						334849			
	Накладные расходы	Тенге					231046				
	Сметная прибыль	Тенге					50339				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					679571				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									251
	Сметная заработная плата	Тенге						334849			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					40450				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					40450				
	Сметная прибыль	Тенге					3236				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					43686				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					1238497				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									398
	Сметная заработная плата	Тенге						483627			

РАЗДЕЛ 17. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

145.			17	2563,6	--	43581	--	--	31378	80956
	E12-01010 -Ямы для установки стоек	яма									
	1-0401 и столбов. Рытье.			2563,6	--	43581	--	--	5997	
	1201-0101 Глубина 0,4 м -0401										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8% 2015										
146.			0,306	6343,24	1617,14	1941	495	1170	475	2609
	E11-08010 -Основание под стойки	м3								
	1-0202 ограждения. Устройство	основани		901	767,26	276	235	--	193	
	1108-0101 -0202 НР - 93%; СП - 8%	я								
	РСНБ РК 2015									
147.			0,765	20965,32	1097,63	16038	840	14199	1083	18491
	E11-06010 -Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101 омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	999	192	--	1370	
	1106-0101 Устройство -0101									
	РСНБ РК НР - 91%; СП - 8% 2015									
148.			0,22032	25354,71	12073,5	5586	2660	1311	1667	7833
	E11-09030 -Стойки ограждения.	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций НР - 69%; СП - 8%	конструкций		7332,36	3633,08	1615	800	--	580	
149.				40,8	1678	--	68462	--	68462	--	73939
	С123-0102 01-0162 2301-0201 -0162 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	5477	
150.				1,095446	169148,1	38277,14	185293	41931	5696	105336	313879
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	137666	14995	--	23250	
151.				1,095446	59952,04	2469,65	65674	2705	3958	41095	115311
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	59011	547	--	8542	
152.				0,537251	248843	--	133691	--	133691	--	144386
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	10695	
153.				0,55845	224711	--	125490	--	125490	--	135529
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	10039	
154.				17,9775	393,04	--	7066	--	--	4875	12897
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	7066	--	--	955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
155.				71,91	87,89	2,27	6320	163	2831	2309	9319
	Е11-13030 -1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	3326	20	--	690	
156.				143,82	92,87	1,62	13357	233	9237	2710	17352
	Е11-13030 -1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	3887	40	--	1285	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		--	--	672500	49027	366045	190928	932501
			Тенге		--	--	257428	16828	--	69073	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				347484				
Материалы			Тенге				27437				
Всего заработная плата			Тенге					59621			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				259181				
Накладные расходы			Тенге				42830				
Сметная прибыль			Тенге				31225				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				421540				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								57
Сметная заработная плата			Тенге					59621			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				256553				
Материалы			Тенге				10965				
Всего заработная плата			Тенге					214635			
Накладные расходы			Тенге				148098				
Сметная прибыль			Тенге				32372				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				437023				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								161
Сметная заработная плата			Тенге					214635			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				68462				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				68462				
Сметная прибыль			Тенге				5477				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				73939				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				932502				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								218
Сметная заработная плата			Тенге					274256			
		РАЗДЕЛ 18. Мусорная площадка									
157.				3	5738,52	--	17216	--	--	12395	31980
	Е12-01010 -1-0402 1201-0101 -0402 РСНБ РК	-Ямы для установки стоек мусорной площадки. Рытье. Глубина 0,35 м НР - 72%; СП - 8%	яма		5738,52	--	17216	--	--	2369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
158.				0,108	6343,24	1617,14	685	175	413	168	921
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	мусорной площадки.	основани		901	767,26	97	83	--	68	
	1108-0101 -0202	Устройство	я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
159.				0,27	20965,32	1097,63	5661	296	5013	382	6526
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	352	68	--	483	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
160.				1	45751,1	5055,11	45751	5055	1789	24836	76234
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.								
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	38907	1807	--	5647	
	1337-0102 -0104	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
161.				1	379500	--	379500	--	--	--	379500
	Счет	-Мусорная площадка модульная	компл		--	--	--	--	379500	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге		--	--	448812	5526	7215	37781	495161
			Тенге		--	--	56572	1958	379500	8567	
	Стоимость оборудования		Тенге				379500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				379500				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				45751				
	Материалы		Тенге				1789				
	Всего заработная плата		Тенге					40714			
	Накладные расходы		Тенге				24836				
	Сметная прибыль		Тенге				5647				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				76234				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								30
	Сметная заработная плата		Тенге					40714			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23561				
	Материалы		Тенге				5425				
	Всего заработная плата		Тенге					17816			
	Накладные расходы		Тенге				12945				
	Сметная прибыль		Тенге				2921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39427				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								18
	Сметная заработная плата		Тенге					17816			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге				495160				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								48
	Сметная заработная плата		Тенге					58530			

РАЗДЕЛ 19. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162.				231	5738,52	--	1325598	--	--	954431	2462431
	Е12-01010-1-0402 1201-0101-0402 2015	Ямы для установки стоек яма МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м НР - 72%; СП - 8%			5738,52	--	1325598	--	--	182402	
	РСНБ РК										
163.				4,158	6343,24	1617,14	26375	6724	15905	6451	35452
	Е11-08010-1-0202 1108-0101-0202 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство основания НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	3746	3190	--	2626	
	РСНБ РК										
164.				10,395	20965,32	1097,63	217934	11410	192954	14717	251264
	Е11-06010-1-0101 1106-0101-0101 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	13570	2603	--	18612	
	РСНБ РК										
165.				16	45751,1	5055,11	732018	80882	28629	397368	1219736
	Ц13-37010-2-0104 1337-0102-0104 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		38906,7	1807,24	622507	28916	--	90351	
	РСНБ РК										
166.				1	1135789,29	--	1135789	--	--	--	1135789
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт		--	--	--	--	1135789	--	
167.				2	1681998,21	--	3363996	--	--	--	3363996
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524	шт		--	--	--	--	3363996	--	
168.				1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт		--	--	--	--	785204	--	
169.				2	534914,29	--	1069829	--	--	--	1069829
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт		--	--	--	--	1069829	--	
170.				2	1111392,86	--	2222786	--	--	--	2222786
	ПРАЙС ТОО	Детский игровой	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnУ lTd."	комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121			--	--	--	--	2222786	--	
171.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт	1 960948,21	--	960948	--	--	--	--	960948
					--	--	--	--	960948	--	
172.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт	1 917125	--	917125	--	--	--	--	917125
					--	--	--	--	917125	--	
173.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4304	шт	1 459917,86	--	459918	--	--	--	--	459918
					--	--	--	--	459918	--	
174.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4309	шт	1 1012000	--	1012000	--	--	--	--	1012000
					--	--	--	--	1012000	--	
175.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт	2 243512,5	--	487025	--	--	--	--	487025
					--	--	--	--	487025	--	
176.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт	1 224537,5	--	224538	--	--	--	--	224538
					--	--	--	--	224538	--	
177.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт	1 1270873,21	--	1270873	--	--	--	--	1270873
					--	--	--	--	1270873	--	
178.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	12 41021,29	2547,4	492255	30569	15663	277851	831715	
					37168,6	789,19	446023	9470	--	61609	
179.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	1 109332,14	--	109332	--	--	--	--	109332
					--	--	--	--	109332	--	
180.	ПРАЙС ТОО	-Карусель для детей от	шт	1 243964,29	--	243964	--	--	--	--	243964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnY lTd."	3-х до 12 лет код 4192			--	--	--	--	243964	--	
181.				1	126500	--	126500	--	--	--	126500
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт		--	--	--	--	126500	--	
182.				2	213694,64	--	427389	--	--	--	427389
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт		--	--	--	--	427389	--	
183.				1	90357,14	--	90357	--	--	--	90357
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102	шт		--	--	--	--	90357	--	
184.				2	363235,71	--	726471	--	--	--	726471
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	726471	--	
185.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
186.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
187.				2	257517,86	--	515036	--	--	--	515036
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Теннисный стол код 6712	шт		--	--	--	--	515036	--	
188.				3	34263,85	870,56	102792	2612	3916	58898	174625
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		32088	96,67	96264	290	--	12935	
189.				2	221375	--	442750	--	--	--	442750
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	442750	--	
190.				1	437328,57	--	437329	--	--	--	437329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158	шт		--	--	--	--	437329	--	
191.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	10	41021,29 37168,6	2547,4 789,19	410213 371686	25474 7892	13053 --	231543 51340	693096
192.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт	1	361184,61	--	361185	--	--	--	361185
					--	--	--	--	361185	--	
193.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт	1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
					--	--	--	--	399668	--	
194.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт	1	359621,43	--	359621	--	--	--	359621
					--	--	--	--	359621	--	
195.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт	1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
					--	--	--	--	451994	--	
196.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт	1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
					--	--	--	--	529945	--	
197.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт	1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
					--	--	--	--	399668	--	
198.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт	1	508258,93	--	508259	--	--	--	508259
					--	--	--	--	508259	--	
199.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт	1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
					--	--	--	--	276493	--	
200.	ПРАЙС ТОО "SKiff	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код	шт	1	308117,86	--	308118	--	--	--	308118
					--	--	--	--	308118	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	COMPAnY lTd." 7534										
201.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт	1	346971,43	--	346971	--	--	--	346971
					--	--	--	--	346971	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге		--	--	24767999	157670	270120	1941259	27129134
			Тенге		--	--	2879395	52361	21460815	419875	
	Стоимость оборудования		Тенге				21460815				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				21460815				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1737277				
	Материалы		Тенге				61261				
	Всего заработная плата		Тенге					1583048			
	Накладные расходы		Тенге				965660				
	Сметная прибыль		Тенге				216235				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2919172				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1175
	Сметная заработная плата		Тенге					1583048			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1569908				
	Материалы		Тенге				208859				
	Всего заработная плата		Тенге					1348708			
	Накладные расходы		Тенге				975599				
	Сметная прибыль		Тенге				203641				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2749147				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1366
	Сметная заработная плата		Тенге					1348708			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге				27129135				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2541
	Сметная заработная плата		Тенге					2931756			

РАЗДЕЛ 20. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

202.	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	46	34263,85	870,56	1576137	40046	60043	903102	2677578
					32088	96,67	1476048	4447	--	198339	
203.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	21	58009,29	--	1218195	--	--	--	1218195
					--	--	--	--	1218195	--	
204.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт	16	78610,71	--	1257771	--	--	--	1257771
					--	--	--	--	1257771	--	
205.				6	392150	--	2352900	--	--	--	2352900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт		--	--	--	--	2352900	--	
206.				3 344260,71		--	1032782	--		--	1032782
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Диван-качель код 2607	шт		--	--	--	--	1032782	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге		--	--	7437787	40046	60043	903102	8539227
			Тенге		--	--	1476048	4447	5861649	198339	
	Стоимость оборудования		Тенге				5861649				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5861649				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1576137				
	Материалы		Тенге				60043				
	Всего заработная плата		Тенге					1480495			
	Накладные расходы		Тенге				903102				
	Сметная прибыль		Тенге				198339				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2677578				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1107
	Сметная заработная плата		Тенге					1480495			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге				8539226				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1107
	Сметная заработная плата		Тенге					1480495			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								77648784
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				10991081				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				2093348				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					638208			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				22313941				
	Перевозка грузов		Тенге				1956436				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				27701964				
	Накладные расходы		Тенге				889255				
	Сметная прибыль		Тенге				3699759				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100460'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: ул. Майлина, 2
       6, ул. Ахметова, 12'РП'2'2-1-67'Благоустройство дв
       оровых территорий по адресу: ул. Майлина, 26, ул.
       Ахметова, 12'467-11/18''в текущих ценах 4 квартала
        2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=263*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=65,4*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=20,04*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 Р Забутовка погребов*
26 Н43=14*
27 Е12-040101-0101(РС147789)'20''Демонтаж перекрытия погр
       ебов. Разборка'м2 перекрытия*
28 С341-310104-0501'20.0,2.2,4''Мусор строительный. Погру
       зка'т*
29 С341-020101-1050'20.0,2.2,4''Перевозка строительных гр
       узов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,
       5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
        свалку)'т*
30 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
31 Е11-010201-0502'40''Уплотнение насыпи пневматическими
       трамбовками'м3*
32 Н43=1*
33 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
34 П2 Снос деревьев*
35 Н43=4*
36 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
37 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
38 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
39 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
40 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
41 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
42 П2 Компенсационная посадка*
43 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
44 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
45 Н43=1*
46 Р Устройство бортового камня и поребрика*
47 П2Бортовой камень*
48 Н43=236,7*
49 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
50 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
51 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
52 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
```

вале'м3 грунта*
53 Е11-**080101**-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 основания*
54 Е11-**270201**-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'м бортового камня*
55 С121-**040508**-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
56 Н43=1*
57 П2Поребрик*
58 Н43=354,33*
59 Е11-**010205**-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы под поребрик.'м3 грунта*
60 С341-**310104**-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'т*
61 С341-**020101**-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
62 Е11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
63 Е11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 основания*
64 Е11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
65 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
66 Н43=1*
67 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
68 Н43=2*
69 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
70 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
71 Н43=1*
72 П2Люки*
73 Н43=1*
74 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
75 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
76 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
77 С**341-310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
78 С**341-310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
79 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
80 Н43=1*
81 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
82 Н43=307,33*
83 Е11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
84 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
85 Е11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
86 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
87 Е11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня'м3 грунта*
88 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
89 Е11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
90 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20'м3*
91 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"'м2 основания*
92 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
93 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
94 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
95 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
96 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
97 Н43=1*
98 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
99 Н43=671,4*
100 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
101 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
102 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132

)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
103 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
104 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
105 Н43=1*
106 Р Восстановление тротуаров из а/б*
107 Н43=37,33*
108 Е11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
109 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
110 Е11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
111 Е11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
112 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 покрытия*
113 Н43=1*
114 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
115 Н43=90*
116 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
117 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
118 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
119 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
120 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
121 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
122 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
123 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
124 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
125 Н43=1*
126 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
127 Н43=84*
128 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
129 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
130 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
131 Е11-**010102-060**1'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
132 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
133 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
134 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
135 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
136 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
137 Н43=1*
138 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
139 Н43=32*
140 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
141 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
142 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
143 Е11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале 'м3 грунта*
144 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
145 Н43=1*
146 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
147 Н43=2*
148 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
149 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
150 С121-**130201-0304**'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*

151 E11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
152 C121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
153 E12-**120101**-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
154 H43=1*
155 P Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
156 H43=765,6*
157 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
158 C341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
159 C341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
160 E11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
161 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
162 E11-**270401**-0102(PC100080=1,32)(PC249133PC249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
163 E11-**270403**-0201(PC100071PC100062=0,012)(PC100073PC100080)(PC249133PC249132)'1'''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
164 E11-**270602**-0901(PC144679PC144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
165 E11-**270701**-0101(PC144679PC144655)(PC245634PC102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
166 E11-**270701**-0102(PC245634PC102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
167 E11-**110101**-3801(PC1569)(PC3403=0,0005)(PC3404=0,0005)(PC150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
168 R-3403'T'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
169 R-3404'T'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
170 CT Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
171 H43=1*
172 PГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
173 H43=121*
174 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
175 C341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
176 C341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
177 E11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
178 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
179 E11-**270401**-0102(PC100414PC100080)(PC100080=1,32)(PC249133PC249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
180 E11-**270403**-0201(PC100071PC100062=0,012)(PC100073PC100080)(PC249133PC249132)'1'''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
181 E11-**270602**-0901(PC144679PC144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
182 E11-**270701**-0101(PC144679PC144655)(PC245634PC102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
183 E11-**270701**-0102(PC245634PC102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
184 E11-**110101**-3801(PC1569)(PC3403=0,0005)(PC3404=0,0005)(PC150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
185 R-3403'T'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
186 R-3404'T'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
187 CT Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
188 H43=1*
189 POзеленение*
190 П2Газоны*
191 H43=1182,9*
192 E11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
193 E11-**470112**-0106 (PC244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
194 H43=1*
195 П2 Санитарная обрезка деревьев*
196 H43=5*

197 E12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
198 C341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
199 C341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км't*
200 C341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка't*
201 H43=1*
202 P Ограждение палисадника /Тип 1/*
203 H43=50*
204 E12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
205 E11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
206 E11-**060101**-0101(PC100463PC100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
207 E11-**090302**-0112(PC248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж't конструкций*
208 C123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
209 E11-**090701**-0103(PC247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях't конструкций*
210 E11-**090601**-0102(PC248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж't конструкций*
211 C121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86't*
212 C121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I , квадрат 16х16мм't*
213 C121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82't*
214 C121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97't*
215 E11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
216 E11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
217 E11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
218 H43=1*
219 P Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
220 H43=17*
221 E12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
222 E11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
223 E11-**060101**-0101(PC100463PC100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
224 E11-**090302**-0112(PC248298)'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж't конструкций*
225 C123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
226 E11-**090701**-0103(PC247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях't конструкций*
227 E11-**090601**-0102(PC248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж't конструкций*
228 C121-**050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)**''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86't*
229 C121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97't*
230 E11-**130601-0207'4,2**3.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
231 E11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
232 E11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
233 H43=1*
234 P Мусорная площадка*
235 H43=6*
236 E12-**010101**-0402'1.0,5''Ямы для установки стоек мусорной площадки. Рытье. Глубина 0,35 м'яма*
237 E11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки мусорной площадки. Устройство'м3 основания*
238 E11-**060101**-0101(PC100463PC100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
239 H43=1*
240 Ц13-**370102**-0104(PC239311)(PC130728)'1''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
241 СТСчет(=14)(H30=0)'1'420000:1,12.1,012'Мусорная площадка модульная'компл*
242 H43=1*
243 P Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
244 H43=24+8+4+42+13+22+11+2+1+21+9+17+5+1+1+2+4+6+8+13+3+4+10*
245 E12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
246 E11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
247 E11-**060101**-0101(PC100463PC100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
248 H43=1*
249 Ц13-**370102-01**04(PC239311)(PC130728)'16''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
250 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'1257000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527'шт*
251 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'1861500

:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524'шт*
252 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337'шт*
253 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'592000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105'шт*
254 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'1230000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121'шт*
255 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500:1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427'шт*
256 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000:**1**,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399'шт*
257 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'509000:1,12.1,012'Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4304'шт*
258 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1120000:1,12.1,012'Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4309'шт*
259 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'269500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136'шт*
260 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'248500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
261 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500:1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'шт*
262 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'12''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
263 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
264 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'270000:1,12.1,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192'шт*
265 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000:1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114'шт*
266 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'236500:1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
267 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'100000:1,12.1,012'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102'шт*
268 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'402000:1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256'шт*
269 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
270 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
271 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'285000:1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
272 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'3''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
273 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'245000:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155'шт*
274 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'484000:1,12.1,012'Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158'шт*
275 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'10''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
276 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'399730:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502'шт*
277 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510'шт*
278 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'398000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512'шт*
279 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513'шт*
280 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'586500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521'шт*
281 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530'шт*
282 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'562500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531'шт*
283 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'306000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532'шт*
284 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'341000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534'шт*
285 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'384000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550'шт*
286 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
287 Ц13-**370102**-0102(РС239311)(РС130728)'21+16+6+3''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
288 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'21'64200:1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт*
289 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'16'87000:1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'шт*
290 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'6'**434000**:1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
291 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'3'381000:

1,12.1,012'Диван-качель код 2607'шт*
292 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу:ул.Майлина, 28

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-68
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Майлина, 28

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	21758,525 тыс.тенге
Сметная заработная плата	3771,001 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,229 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего, зарплата	Общая стоимость, тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы											
1.	E12-18010-1-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см НР - 72%; СП - 8%	м3 конструкции	1,81	4019,28 2671,98	1347,3 602,08	7275 4836	2439 1090	--	4267 923		12465
2.	С341-3101-04-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	4,2716	79 --	-- --	337 --	-- --	-- --	-- 27		364
3.	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.	т	4,2716	1697 --	-- --	7249 --	-- --	-- --	-- 580		7829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
4.				181	784,64	--	142020	--	--	153382	319034
	Е11-27030-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		784,64	--	142020	--	--	23632	
	2-0201 1127-0302										
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
5.				19,548	504	--	9852	--	--	--	10640
	С341-3101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т		--	--	--	--	--	788	
	01-0701 4131-0101										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
6.				19,548	1697	--	33173	--	--	--	35827
	С341-0201-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	2654	
	01-1050 4102-0101										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				17	578	--	9826	--	--	10612	22073
	Е11-27030-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м		578	--	9826	--	--	1635	
	2-0202 1127-0302										
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
8.				0,6528	504	--	329	--	--	--	355
	С341-3101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т		--	--	--	--	--	26	
	01-0701 4131-0101										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
9.				0,6528	1697	--	1108	--	--	--	1196
	С341-0201-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	89	
	01-1050 4102-0101										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				1,04	64565,39	4790,42	67148	4982	--	43146	119117
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	62166	364	--	8824	
	1109-0305	металла									
	-0301										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
11.				1,04	455	--	473	--	--	--	511
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	38	
	4131-0103										
	-0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
12.				1,04	1697	--	1765	--	--	--	1906
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	141	
	4102-0101	автомобилями-самосвалам									
	-1050	и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК	т. Класс груза 1.									
	2015	Расстояние перевозки 50									
		км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	280555	7421	--	211407	531317
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	218848	1454	--	39357	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				213407				
	Всего заработная плата		Тенге					157772			
	Транспортные расходы		Тенге				54286				
	Накладные расходы		Тенге				168260				
	Сметная прибыль		Тенге				30533				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				412201				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								154
	Сметная заработная плата		Тенге					157772			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67148				
	Всего заработная плата		Тенге					62530			
	Накладные расходы		Тенге				43146				
	Сметная прибыль		Тенге				8824				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				119117				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								61
	Сметная заработная плата		Тенге					62530			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				531319				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								215
	Сметная заработная плата		Тенге					220302			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13.				35	7526,36	707,6	263423	24766	--	171833	470076
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	городских условиях НР - 72%; СП - 8%	ый м3 кряжей		6818,76	--	238657	--	--	34820	
14.				7	4857,74	82,74	34004	579	--	24275	62941
	E12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень		4775	41,43	33425	290	--	4662	
15.				3,85	536	--	2064	--	--	--	2229
	C341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	165	
16.				3,85	837	--	3222	--	--	--	3480
	C341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	258	
17.				3,85	366	--	1409	--	--	--	1522
	C341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	113	
18.				70	5284,59	1040,63	369921	72844	286765	29929	431838
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8% Компенсационная посадка	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	10312	17400	--	31988	
19.				35	4123,09	563,87	144308	19736	27041	93022	256317
	E11-47010 2-0212 1147-0102 -0212	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0x1,0x0,6 м. Подготовка стандартных	яма		2786,61	233,59	97531	8176	--	18986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел **1147**-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - **1,17**; к времени эксплуатации машин - **1,17** НР - 88%; СП - **8%**										
20.	С125-**0102**-**01**-0701 **2501**-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ **24909-81** СП - **8%**	шт.	35	9505	--	332675	--	332675	--	359289
					--	--	--	--	--	26614	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1151026	117925	646481	319059	1587692
			Тенге		--	--	379925	25866	--	117606	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1151026				
	Материалы		Тенге				313806				
	Всего заработная плата		Тенге					4**05791**			
	Местные материалы		Тенге				332675				
	Транспортные расходы		Тенге				6695				
	Накладные расходы		Тенге				**319059**				
	Сметная прибыль		Тенге				117607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1587692				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								374
	Сметная заработная плата		Тенге					405791			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1587692				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								374
	Сметная заработная плата		Тенге					405791			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
21.				1,25259	2109,24	--	2642	--	--	1902	4908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	2642	--	--	364	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
22.				50,9775	261	--	13305	--	--	--	14370
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1064	
		СП - 8%									
23.				49,521	1697	--	84037	--	--	--	90760
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	6723	
		СП - 8%									
24.				29,13	16,48	13,79	480	402	1	180	713
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	77	173	--	53	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				19,42	6343,24	1617,14	123186	31405	74284	30130	165581
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания		901	767,26	17497	14900	--	12265	
		НР - 93%; СП - 8%									
26.				194,2	1821,05	30,07	353648	5839	134577	232930	633504
	E11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		1098	12,59	213232	2445	--	46926	
		НР - 108%; СП - 8%									
27.				8,3506	29213	--	243946	--	243946	--	263462
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	19516	
		СП - 8%									
		Поребрик									
28.				14,07	2109,24	--	29677	--	--	21367	55128
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	29677	--	--	4084	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
29.				23,919	261	--	6243	--	--	--	6742
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	499	
	4131-0104 -0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				23,919	1697	--	40591	--	--	--	43838
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	3247	
	4102-0101 -1050	км									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				14,07	16,48	13,79	232	194	1	87	344
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	37	84	--	25	
	1101-0102 -0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				5,628	6343,24	1617,14	35700	9101	21528	8732	47986
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	5071	4318	--	3555	
	1108-0101 -0202	смеси или щебеночное. Устройство	я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				140,7	1821,05	30,07	256221	4230	97502	168760	458980
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003		поребрик		1098	12,59	154489	1771	--	33999	
	1127-0201 -1003	НР - 108%; СП - 8%	а								
	РСНБ РК 2015										
34.				2,2512	29213	--	65764	--	65764	--	71025
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	5261	
	2104-0508 -9901	ГОСТ 6665-91									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1255671	51171	637603	464088	1857341
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	422721	23690	--	137581	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1255671	
Материалы	Тенге	327893	
Всего заработная плата	Тенге		446412
Местные материалы	Тенге	309710	
Транспортные расходы	Тенге	144176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				464088				
		Сметная прибыль	Тенге				137581				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1857341**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	Тенге					44641**2**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1857341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	Тенге					446412			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

35.				0,15	4151,64	1097,63	623	165	262	212	902
	E11-**06010**	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	196	38	--	67	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
36.				0,153	16804	--	2571	--	2571	--	2777
	C121-**0201**	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-**2010**			--	--	--	--	--	206	
	2102-0101										
	-0601	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-**23120**	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - **8%**									
	-0101										
	РСНБ РК **2015**										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-**23120**	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - **8%**									
	-0101										
	РСНБ РК **2015**										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-**0301**	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-**99**			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-**3101**	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за								
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - **8%**									
	-0301										
	РСНБ РК **2015**										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-**3101**	-Люк чугунный.	Тенге за								
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - **8%**									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-**0201**	-Транспорт люков на	Тенге за								
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - **8%**									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	30544	512	27203	2892	36109
			Тенге		--	--	**2729**	**212**	--	2676	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				6288				
Материалы			Тенге				375				
Всего заработная плата			Тенге					2940			
Местные материалы			Тенге				2571				
Транспортные расходы			Тенге				**100**				
Накладные расходы			Тенге				2892				
Сметная прибыль			Тенге				734				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**9914**				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3
Сметная заработная плата			Тенге					2940			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				24256				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				24256				
Сметная прибыль			Тенге				1940				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				26196				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				36111				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3
Сметная заработная плата			Тенге					2940			

РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)

43.				86,184	343,42	310,87	29597	26792	10	9937	42697
	Е11-**01010**	-Грунты 2 группы.	м3								
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	2795	11007	--	3163	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - **8%**									
44.				102,55896	1697	--	174043	--	--	--	187966
	С341-**0201**	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	13923	
	4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.									
	-1050	Расстояние перевозки									
	РСНБ РК	50 км									
	2015										
		СП - **8%**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.				60,3288	16,48	13,79	994	832	3	372	1476
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		2,63	5,94	159	358	--	109	
	2-0601	на отвале	грунта								
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
46.				43,95384	96	--	4220	--	--	--	4557
	С341-0201	-Подвозка грунта для	Тенге за		--	--	--	--	--	338	
	01-1001	подсыпки к внешней	1 тонну								
	4102-0101	грани бортового камня									
	-1001										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
47.				25,8552	816,86	--	21120	--	--	15206	39232
	Е11-01020	-Подсыпка грунта к	м3		816,86	--	21120	--	--	2906	
	5-0501	внешней грани бортового	грунта								
	1101-0205	камня									
	-0501										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
48.				61,56	64,62	64,62	3978	3978	--	1206	5598
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение дна	м3		--	27,2	--	1674	--	415	
	1-0102	корыта прицепными	уплотнен								
	1101-0201	катками на	ного								
	-0102	пневмоколесном ходу 25	грунта								
	РСНБ РК	т. Первый проход по									
	2015	одному следу при									
		толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				430,92	6,27	6,27	2701	2701	--	640	3608
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		--	2,06	--	889	--	267	
	1-0108	прицепными катками на	уплотнен								
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0108	т. На каждый	грунта								
	РСНБ РК	последующий проход по									
	2015	одному следу при									
		толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				41,04	5575,23	1040,63	228807	42708	180053	17547	266062
	Е11-27040	-Устройство	м3		147,31	248,57	6046	10201	--	19708	
	1-0102	дополнительного слоя									
	1127-0401	основания из									
	-0102	естественного щебня или									
	РСНБ РК	песчано-гравийной									
	2015	смеси н-20									
		НР - 108%; СП - 8%									
51.				205,2	902,05	189,65	185101	38917	139006	22579	224294
	Е11-27040	-Устройство однослойных	м2		34,98	66,9	7178	13728	--	16614	
	3-0201	оснований толщиной 15	основани								
	1127-0403	см из фракционного	я								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"									
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				0,513	123912,86	1819,75	63567	934	62633	530	69225
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	491	--	5128	
		НР - 108%; СП - 8%									
53.				205,2	1242,56	44,07	254973	9043	235771	13014	289425
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	10159	1891	--	21439	
		НР - 108%; СП - 8%									
54.				410,4	133,23	1,46	54678	599	54038	144	59208
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	41	93	--	4386	
		НР - 108%; СП - 8%									
55.				205,2	1329,9	44,07	272895	9043	253693	13014	308781
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	10159	1891	--	22873	
		НР - 108%; СП - 8%									
56.				410,4	147,5	1,46	60533	599	59893	144	65531
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	41	93	--	4854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1357205	136144	985100	94333	1567660
			Тенге		--	--	57697	42316	--	116123	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1357205				
	Материалы		Тенге				985102				
	Всего заработная плата		Тенге					100013			
	Транспортные расходы		Тенге				178262				
	Накладные расходы		Тенге				94334				
	Сметная прибыль		Тенге				116123				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1567662				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								78
	Сметная заработная плата		Тенге					100013			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1567662				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								78
	Сметная заработная плата		Тенге					100013			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
57.				33,9264	5575,23	1040,63	189147	35305	148844	14505	219945
	E11-27040 -Выравнивание		м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102 продольного и				147,31	248,57	4998	8433	--	16292	
	1127-0401 поперечного профиля										
	-0102 щебнем										
	РСНБ РК фракционированным или										
	2015 фрезерованной крошкой										
		НР - 108%; СП - 8%									
58.				0,56544	123912,86	1819,75	70065	1029	69036	584	76302
	E11-27060 -Основания. Розлив		т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901 вяжущих материалов				--	957	--	541	--	5652	
	1127-0602										
	-0901 НР - 108%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
59.				169,632	1242,56	44,07	210777	7475	194904	10758	239258
	E11-27060 -Выравнивание К/З А/Б		м2		---	---	---	---	---	---	
	2-1201		покрытия		49,51	9,21	8398	1563	--	17723	
	1127-0602 НР - 108%; СП - 8%		/КЗ АБ/								
	-1201										
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	2										
60.				565,44	1329,9	44,07	751976	24918	699063	35861	850864
	E11-27060 -Покрытие из горячих		м2		---	---	---	---	---	---	
	2-1201 асфальтобетонных		покрытия		49,51	9,21	27995	5210	--	63027	
	1127-0602 смесей, ширина укладки										
	-1201 до 6 м, толщина слоя 4										
	РСНБ РК см. Устройство										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 2	асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%									
61.	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1130,88	147,5	1,46	166801	1651	165038	398	180575
					0,1	0,23	112	257	--	13376	
62.	E11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Разметка парковочных мест -Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км	0,055	34092,48	9489,19	1875	522	1189	347	2400
					2986,02	2857,93	164	157	--	178	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	1390642	70900	1278074	62453	1569344
			Тенге		--	--	41667	16161	--	116248	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1390642				
Материалы			Тенге				1278075				
Всего заработная плата			Тенге					57828			
Накладные расходы			Тенге				62454				
Сметная прибыль			Тенге				116248				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1569344				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								42
Сметная заработная плата			Тенге					57828			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				1569344				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								42
Сметная заработная плата			Тенге					57828			
		РАЗДЕЛ 7. Восстановление тротуаров из а/б									
63.	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	4,866	828,84	127,48	4033	620	2071	1680	6170
					275,81	43,82	1342	213	--	457	
64.	E11-27060	-Основания. Розлив	т	0,012976	123912,86	1819,75	1608	24	1584	13	1751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%			--	957	--	12	--	130	
65.	E11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%	т смеси	0,95698	12805 754,03	969,68 363,18	12254 722	928 348	10604 --	1155 1073	14482
66.	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	16,22	1188,99 189,36	2,86 1,09	19285 3071	46 18	16168 --	3336 1810	24431
67.	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	16,22	743,68 122,03	-- --	12063 1979	-- --	10084 --	2138 1136	15336
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге		-- --	-- --	49243 7114	1618 591	40511 --	8322 4606	62170

Стоимость общестроительных работ	Тенге	49243	
Материалы	Тенге	40510	
Всего заработная плата	Тенге		7705
Накладные расходы	Тенге	8322	
Сметная прибыль	Тенге	4605	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	62170	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		6
Сметная заработная плата	Тенге		7705
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	62170	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		6
Сметная заработная плата	Тенге		7705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие тротуаров									
68.				7,02	2742,01	--	19249	--	--	13859	35757
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		2742,01	--	19249	--	--	2649	
	5-0102	группы / нарезка	грунта								
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
69.				11,934	261	--	3115	--	--	--	3364
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		--	--	--	--	--	249	
	04-0401	Погрузка	1 тонну								
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
70.				11,934	1697	--	20252	--	--	--	21872
	C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		--	--	--	--	--	1620	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну								
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
71.				7,02	16,48	13,79	116	97	1	43	172
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		2,63	5,94	18	42	--	13	
	2-0601	на отвале	грунта								
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
72.				27	696,37	136,62	18802	3689	7666	9385	30442
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2		275,81	46,03	7447	1243	--	2255	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия								
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
73.				27	931,15	136,62	25141	3689	14005	9385	37288
	E11-27070	-Устройство основания из	м2		275,81	46,03	7447	1243	--	2762	
	1-0201	щебня фракционного или									
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
74.				27	507,5	136,62	13702	3689	2566	9385	24934
	E11-27070	-Песчанный слой	м2		275,81	46,03	7447	1243	--	1847	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия								
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
75.				27	1318,88	128,54	35610	3471	221	30995	71933
	E11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	31918	1055	--	5328	
	1111-0101	подстилающему слою с									
	-2501	заполнением швов									
	РСНБ РК	песком									
	2015										
	Изм. и	НР - 94%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	7										
76.				27	3315	--	89505	--	89505	--	96665
	C121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	7160	
	2104-0509	толщиной 60 мм класса									
	-0412	от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК	17608-91									
	2015										
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	225491	14633	113964	73052	322427
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	73526	4825	--	23883	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				225491				
	Материалы		Тенге				273				
	Всего заработная плата		Тенге					78351			
	Местные материалы		Тенге				113692				
	Транспортные расходы		Тенге				23367				
	Накладные расходы		Тенге				73052				
	Сметная прибыль		Тенге				23883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				322427				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								66
	Сметная заработная плата		Тенге					78351			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				322427				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								66
	Сметная заработная плата		Тенге					78351			
		РАЗДЕЛ 9. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
		==========									
77.				9,1	2742,01	--	24952	--	--	17966	46351
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	24952	--	--	3433	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
78.				15,47	261	--	4038	--	--	--	4361
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
79.				15,47	1697	--	26253	--	--	--	28353
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2100	
		СП - 8%									
80.				9,1	16,48	13,79	150	125	1	56	223
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	24	54	--	16	
		НР - 72%; СП - 8%									
81.				35	696,37	136,62	24373	4782	9938	12165	39461
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	9653	1611	--	2923	
		НР - 108%; СП - 8%									
82.				35	931,15	136,62	32590	4782	18155	12165	48336
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2		275,81	46,03	9653	1611	--	3580	
		НР - 108%; СП - 8%									
83.				35	507,5	136,62	17762	4782	3327	12165	32322
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	9653	1611	--	2394	
		НР - 108%; СП - 8%									
84.				35	1318,88	128,54	46161	4499	287	40179	93247
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1182,16	39,08	41375	1368	--	6907	
		НР - 94%; СП - 8%									
85.				35	3315	--	116025	--	116025	--	125307
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ	м2		--	--	--	--	--	9282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	17608-91 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			--	--	292304	18969	147733	94696	417961
		Тенге			--	--	95311	6255	--	30958	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					292304				
	Материалы	Тенге					354				
	Всего заработная плата	Тенге						101566			
	Местные материалы	Тенге					147379				
	Транспортные расходы	Тенге					30290				
	Накладные расходы	Тенге					94697				
	Сметная прибыль	Тенге					30960				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					417961				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									85
	Сметная заработная плата	Тенге						101566			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					417961				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									85
	Сметная заработная плата	Тенге						101566			
	РАЗДЕЛ 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
86.			56,3053	2742,01	--	154390	--	--	111161	286795	
	E11-01020 -Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	154390	--	--	21244		
	5-0102 1101-0205 -0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
87.			95,71901	261	--	24983	--	--	--	26981	
	C341-3101 -Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1999		
	04-0401 4131-0104 -0401										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
88.			95,71901	1697	--	162435	--	--	--	175430	
	C341-0201 -Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	12995		
	01-1050 4102-0101 -1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
89.			56,3053	16,48	13,79	928	777	3	347	1377	
	E11-01010 -Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	148	334	--	102		
	2-0601 1101-0102 -0601										
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
90.				54,489	64,62	64,62	3521	3521	--	1067	4955
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1482	--	367	
91.				45,4075	5575,23	1040,63	253157	47253	199215	19414	294377
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	6689	11287	--	21806	
92.				181,63	892,33	189,65	162074	34447	121274	19985	196624
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	6353	12152	--	14565	
93.				0,454075	123912,86	1819,75	56266	826	55440	469	61274
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	435	--	4539	
94.				181,63	1188,99	2,86	215957	520	181044	37358	273580
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	34393	197	--	20265	
95.				726,52	185,92	--	135075	--	112910	23938	171734
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам	м2 покрытия		30,51	--	22165	--	--	12721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 НР - 108%; СП - 8%									
96.	E11-11010-1-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство покрытия НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	181,63	1052,28 639,84	4,94 2,54	191125 116214	897 462	74014 --	109675 24064	324865
97.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	181,63	12822,86 --	-- --	2329016 --	-- --	2329016 --	-- 186321	2515337
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- --	-- --	3688926 340353	88240 26348	3072916 --	323414 320988	4333329
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3688926				
	Материалы		Тенге				743900				
	Всего заработная плата		Тенге					366701			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2329016				
	Транспортные расходы		Тенге				187418				
	Накладные расходы		Тенге				323415				
	Сметная прибыль		Тенге				320987				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4333328				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								287
	Сметная заработная плата		Тенге					366701			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				4333328				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								287
	Сметная заработная плата		Тенге					366701			
		РАЗДЕЛ 11. Озеленение									
		Газоны									
98.	E11-47011-2-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2	1102	415,57 269,14	9,78 2,62	457960 296591	10781 2892	150588 --	263545 57720	779225
99.				1102	304,24	156,45	335274	172412	97197	94481	464135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-47011 2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2		59,59	37,84	65665	41699	--	34380	
		Санитарная обрезка деревьев									
100.	Е12-18010 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15 НР - 72%; СП - 8%	дерево	5	2485,65 2485,65	-- --	12428 12428	-- --	-- --	8948 1710	23087
101.	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т	0,75	536 --	-- --	402 --	-- --	-- --	-- 32	434
102.	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	0,75	837 --	-- --	628 --	-- --	-- --	-- 50	678
103.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366 --	-- --	275 --	-- --	-- --	-- 22	296
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге		-- --	-- --	806967 374685	183193 44591	247785 --	366974 93914	1267855

Стоимость общестроительных работ	Тенге	806967
Материалы	Тенге	247785
Всего заработная плата	Тенге	419275
Транспортные расходы	Тенге	1304
Накладные расходы	Тенге	366974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				93915				
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1267856**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								396
	Сметная заработная плата		Тенге					419275			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				1267856				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								396
	Сметная заработная плата		Тенге					419275			

РАЗДЕЛ 12. Ограждение палисадника /Тип 1/

104.				25	2563,6	--	64090	--	--	46145	119054
	E12-**01010** -Ямы для установки стоек и столбов. Рытье.	яма			2563,6	--	64090	--	--	8819	
	1-0401 **1201**-0101 **-0401** Глубина 0,4 м										
	РСНБ РК **2015**	НР - 72%; СП - **8%**									
105.				0,225	6343,24	1617,14	1427	364	860	349	1918
	E11-**08010** -Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания			901	767,26	203	173	--	142	
	1-0202 **1108**-0101 -0202 РСНБ РК **2015**	НР - 93%; СП - **8%**									
106.				0,675	20965,32	1097,63	14152	741	12530	956	16316
	E11-**06010** -Подготовка бетонная для омоноличивания стоек.	м3			1305,45	250,38	881	169	--	1209	
	1-0101 **1106**-0101 **-0101** Устройство										
	РСНБ РК **2015**	НР - 91%; СП - **8%**									
107.				0,08875	25354,71	12073,5	2250	1072	527	671	3155
	E11-**09030** -Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций			7332,36	3633,08	651	322	--	234	
	2-0112 **1109**-0302 -0112 РСНБ РК **2015**	НР - 69%; СП - **8%**									
108.				25	809	--	20225	--	20225	--	21843
	C123-**0102** -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм	м			--	--	--	--	--	1618	
	01-0138 **2301**-0201 -0138 РСНБ РК **2015**	ГОСТ 10705-**80** СП - **8%**									
109.				0,8592	169148,1	38277,14	145332	32888	4467	82619	246187
	E11-**09070** -Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций			125671	13688,54	107977	11761	--	18236	
	1-0103 **1109**-0701 **-0103** РСНБ РК **2015**	НР - 69%; СП - **8%**									

Изм. и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 7										
110.				0,8592	59952,04	2469,65	51511	2122	3104	32232	90443
	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	46285	429	--	6699	
111.				0,35185	249771	--	87882	--	87882	--	94912
	C121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	7031	
112.				0,4855	--	--	--	--	--	--	--
	C121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
113.				0,0665	--	--	--	--	--	--	--
	C121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
114.				0,00385	224711	--	865	--	865	--	934
	C121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	69	
115.				11,125	393,04	--	4373	--	--	3017	7981
	E11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	4373	--	--	591	
116.				44,5	87,89	2,27	3911	101	1752	1429	5767
	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	2058	12	--	427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
117.	Е11-13030 -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	89	92,87 27,03	1,62 0,28	8266 2406	144 25	5716 --	1677 795	10738
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге Тенге		-- --	-- --	404283 228923	37431 12891	137928 --	169095 45870	619248
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				184965				
	Материалы	Тенге				20857				
	Всего заработная плата	Тенге					74389			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				88747				
	Накладные расходы	Тенге				53572				
	Сметная прибыль	Тенге				19083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				257620				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
	Сметная заработная плата	Тенге					74389			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге				199093				
	Материалы	Тенге				8100				
	Всего заработная плата	Тенге					167425			
	Накладные расходы	Тенге				115523				
	Сметная прибыль	Тенге				25169				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				339785				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
	Сметная заработная плата	Тенге					167425			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				20225				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20225				
	Сметная прибыль	Тенге				1618				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				21843				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				619249				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
	Сметная заработная плата	Тенге					241814			

РАЗДЕЛ 13. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

118.	Е12-01010 -Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м -0401	яма	9	2563,6 2563,6	-- --	23072 23072	-- --	-- --	16612 3175	42859
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
119.	Е11-08010 -Основание под стойки ограждения. Устройство -0202	м3 основания	0,162	6343,24 901	1617,14 767,26	1028 146	262 124	620 --	251 102	1381
	РСНБ РК	НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
120.				0,405	20965,32	1097,63	8491	445	7517	573	9790
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	529	101	--	725	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
121.				0,11664	25354,71	12073,5	2957	1408	694	883	4147
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	855	424	--	307	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
122.				21,6	1678	--	36245	--	36245	--	39144
	C123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0162	электросварные			--	--	--	--	--	2900	
	2301-0201	прямошовные, D 76 мм,									
	-0162	толщина стенки 4,0 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
123.				0,579942	169148,1	38277,14	98096	22199	3015	55766	166171
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	72882	7939	--	12309	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 7										
124.				0,579942	59952,04	2469,65	34769	1432	2096	21756	61047
	E11-09060	-Решетки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Монтаж	конструк		53869,6	499,15	31241	289	--	4522	
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
125.				0,284427	248843	--	70778	--	70778	--	76440
	C121-0502	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0802	квадратные из			--	--	--	--	--	5662	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0802	наружными размерами от									
	РСНБ РК	30 х 30 мм до 90 х 90									
	2015	мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
126.				0,29565	224711	--	66436	--	66436	--	71751
	C121-0501	-Прокат тонколистовой	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0402	горячекатаный с			--	--	--	--	--	5315	
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0402	углеродистой стали									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97									
		СП - 8%									
127.				9,5175	393,04	--	3741	--	--	2581	6828
	Е11-13060	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	3741	--	--	506	
	1113-0601 -0207	щетками									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
128.				38,07	87,89	2,27	3346	86	1499	1222	4934
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	1761	11	--	365	
	1113-0301 -0406	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
129.				76,14	92,87	1,62	7071	124	4889	1435	9186
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	2058	21	--	680	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	356029	25955	193789	101079	493678
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	136285	8909	--	36568	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	183962	
Материалы	Тенге	14526	
Всего заработная плата	Тенге		31564
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	137213	
Накладные расходы	Тенге	22675	
Сметная прибыль	Тенге	16531	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	223168	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		30
Сметная заработная плата	Тенге		31564
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	135822	
Материалы	Тенге	5805	
Всего заработная плата	Тенге		113630
Накладные расходы	Тенге	78405	
Сметная прибыль	Тенге	17138	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	231365	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		85
Сметная заработная плата	Тенге		113630
Стоимость сантехнических работ	Тенге	36245	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	36245	
Сметная прибыль	Тенге	2900	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	39144	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	493678	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата	Тенге						145194			
		РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
130.	E12-01010 -Ямы для установки стоек	яма		54	5738,52	--	309880	--	--	223114	575633
	1-0402 1201-0101 -0402	МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м			5738,52	--	309880	--	--	42639	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
131.	E11-08010 -Основание под стойки	м3		0,972	6343,24	1617,14	6166	1572	3718	1508	8288
	1-0202 1108-0101 -0202	МАФ. Устройство	основани я		901	767,26	876	746	--	614	
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
132.	E11-06010 -Подготовка бетонная для	м3		2,43	20965,32	1097,63	50946	2667	45107	3440	58737
	1-0101 1106-0101 -0101	омоноличивания стоек. Устройство			1305,45	250,38	3172	608	--	4351	
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
133.	Ц13-37010 -Оборудование массой 0,5	шт.		4	45751,1	5055,11	183004	20220	7157	99342	304934
	2-0104 1337-0102 -0104	т. Монтаж на открытой площадке			38906,7	1807,24	155627	7229	--	22588	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
134.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт	1	1135789,29 --	--	1135789 --	--	-- 1135789	--	1135789 --
135.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт	1	785203,57 --	--	785204 --	--	-- 785204	--	785204 --
136.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт	1	673612,5 --	--	673613 --	--	-- 673613	--	673613 --
137.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт	1	243512,5 --	--	243513 --	--	-- 243513	--	243513 --
138.				4	41021,29	2547,4	164085	10190	5221	92617	277238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	148674	3157	--	20536	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
139.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
140.				1	126500	--	126500	--	--	--	126500
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт		--	--	--	--	126500	--	
141.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
142.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
143.				1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	32088	97	--	4312	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
144.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	221375	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	4533405	35520	62508	439654	5068099
			Тенге		--	--	650317	11837	3785061	95040	
	Стоимость оборудования		Тенге				3785061				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3785061				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				381353				
	Материалы		Тенге				13684				
	Всего заработная плата		Тенге					346872			
	Накладные расходы		Тенге				211592				
	Сметная прибыль		Тенге				47436				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				640381				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					346872			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				366991				
		Материалы	Тенге				48824				
		Всего заработная плата	Тенге					315282			
		Накладные расходы	Тенге				228062				
		Сметная прибыль	Тенге				47604				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				642658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					315282			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				5068099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								577
		Сметная заработная плата	Тенге					662154			
		РАЗДЕЛ 15. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
145.	Ц13-37010-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	16	34263,85	870,56	548222	13929	20885	314122	931331
	2-1337-0102				32088	96,67	513408	1547	--	68988	
	РСНБ РК 2015-0102	НР - 61%; СП - 8%									
146.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	8	58009,29	--	464074	--	--	--	464074
					--	--	--	--	464074	--	
147.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Диван на металлических ножках код 2211	шт	8	78610,71	--	628886	--	--	--	628886
					--	--	--	--	628886	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге		--	--	1641182	13929	20885	314122	2024291
			Тенге		--	--	513408	1547	1092960	68988	
		Стоимость оборудования	Тенге				1092960				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1092960				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				548222				
		Материалы	Тенге				20885				
		Всего заработная плата	Тенге					514955			
		Накладные расходы	Тенге				314122				
		Сметная прибыль	Тенге				68988				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				931331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
		Сметная заработная плата	Тенге					514955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2024291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
		Сметная заработная плата	Тенге					514955			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21758521
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3543509				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				803563				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					227493			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				7612480				
		Перевозка грузов	Тенге				625902				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				4878021				
		Накладные расходы	Тенге				3044640				
		Сметная прибыль	Тенге				1250406				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100470'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
     бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
     монт дворовых территорий по адресу:ул.Майлина, 28
     'РП'2'2-1-68'Благоустройство дворовых территорий п
     о адресу:ул.Майлина, 28'467-11/18''в текущих ценах
      4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
     истка от мусора*
 5 Н43=181*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
     онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
     =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
     ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
     и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=17*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
     нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=1,04*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
     ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
     ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
     томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
     асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
     )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=2+5*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
     'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
     ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
     учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
     ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
     рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
     ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
     сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
     бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
     ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
     вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
     отовка стандартных посадочных мест механизированны
     м способом. Добавление растительной земли до 25%.
     Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
     сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
     й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
      времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
     пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
     сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
     ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
     0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=194,2*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
     ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
     грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
     асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
     вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
     гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
     вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
     м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
     а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=140,7*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
     од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
     огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
     Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
55 E11-**080101-020**2'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
56 E11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=5*
61 E11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 E11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н 53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 **34**-99'комплект*
69 С341-**310103-0301'0**,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103-0302'0**,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
74 Н43=205,2*
75 E11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
76 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перево зки 50 км'Тенге за 1 тонну*
77 E11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
78 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для по дсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
79 E11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней гр ани бортового камня'м3 грунта*
80 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта приц епными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 E11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после дующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-грави йной смеси н-20'м3*
83 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС 249133РС249132)'1''Устройство однослойных основани й толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезер ованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"' м2 основания*
84 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
85 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройст во асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
86 E11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство ас вальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изм енения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
87 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС 249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из г орячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчи ками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
88 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство ас фальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изме нения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 п окрытия*
89 Н43=1*
90 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую щее покрытие (Н+5)*
91 Н43=565,44*
92 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п оперечного профиля щебнем фракционированным или ф резерованной крошкой'м3 *
93 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
94 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
95 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
96 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по крытия*
97 Н43=1*
98 П2Разметка парковочных мест*
99 Н43=55*
100 E11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплош ной линией 0,1 м'км *
101 Н43=1*

```
102 Р Восстановление тротуаров из а/б*
103 Н43=16,22*
104 Е11-270701-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,
        3''Основания  из  щебня, толщиной 20 см. Устройств
        о'м2 покрытия*
105 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Р
        озлив вяжущих материалов'т*
106 Е11-270301-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,
        5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонно
        й смеси. Устройство без применения укладчиков асфа
        льтобетона'т смеси*
107 Е11-270701-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1'
        'Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные одн
        ослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной
        смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
108 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)
        К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонн
        ые однослойные из литой мелкозернистой асфальтобет
        онной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменени
        я толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101'м2 пок
        рытия*
109 Н43=1*
110 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
111 Н43=27*
112 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
        руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
113 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
        зка'Тенге за 1 тонну*
114 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
        ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
115 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
        е'м3 грунта*
116 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
        5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
        пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
117 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
        96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
        во основания из щебня фракционного или песчано-гра
        вийной смеси  н=12см'м2*
118 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
        5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
        тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
119 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
        тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
        ием швов песком'м2 покрытия*
120 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
        я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
        08-91'м2*
121 Н43=1*
122 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
123 Н43=35*
124 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
        руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
125 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
        зка'Тенге за 1 тонну*
126 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
        ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
127 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
        е'м3 грунта*
128 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
        5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
        пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
129 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
        96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
        во основания из щебня фракционного или песчано-гра
        вийной смеси  н=12см'м2*
130 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ10328=0,05
        5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
        тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
131 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
        тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
        ием швов песком'м2 покрытия*
132 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
        я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
        08-91'м2*
133 Н43=1*
134 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
135 Н43=181,63*
136 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2
        группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
137 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
        зка'Тенге за 1 тонну*
138 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
        тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
139 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
        е'м3 грунта*
140 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
        ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
        одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
        о грунта*
141 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25'
        'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще
        бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма
        териала основания в плотном теле*
142 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
        80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
        женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр
        ойство при укатке каменных материалов с пределом п
        рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7
        00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
143 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
        озлив вяжущих материалов'т*
144 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
        'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
        мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
        м. Устройство'м2 покрытия*
145 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
        рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
        обавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
146 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
        РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
        адок. Устройство'м2 покрытия*
147 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания  резинов
        ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
```

```
        ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
148 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина  для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
149 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
150 Н43=1*
151 РОзеленение*
152 П2Газоны*
153 Н43=1102*
154 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
155 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
156 Н43=1*
157 П2 Санитарная обрезка деревьев*
158 Н43=5*
159 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
160 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
161 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
162 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
163 Н43=1*
164 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
165 Н43=25*
166 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
167 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
168 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
169 Е11-090302-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
170 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
171 Е11-090701-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
172 Е11-090601-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
173 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
174 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
175 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
176 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
177 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
178 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
179 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
180 Н43=1*
181 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
182 Н43=9*
183 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
184 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
185 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
186 Е11-090302-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
187 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
188 Е11-090701-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
189 Е11-090601-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
190 С121-050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
191 С121-050101-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
192 Е11-130601-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
193 Е11-130301-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
194 Е11-130301-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
195 Н43=1*
196 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
197 Н43=4+13+11+2+11+5+1+3+4*
198 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
199 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
200 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
201 Н43=1*
202 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование ма
```

```
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
   203 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'1'1257000
        :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
        6 до 12 лет код 5527'шт*
   204 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'1'869000:
        1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
        т 6 до 12 лет код 6337'шт*
   205 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'1'745500:
        1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4
        -х до 10 лет код 5106'шт*
   206 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'1'269500:
        1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
        т 4 до 10 лет код 6136'шт*
   207 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование ма
        ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
   208 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'1'121000:
        1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о
        т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
   209 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'1'140000:
        1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей о
        т 3-х до 10 лет код 4114'шт*
   210 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'1'272500:
        1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код
        6441'шт*
   211 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'1'269500:
        1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
         код 6442'шт*
   212 Ц13-370102-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05
        т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
   213 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'1'245000:
        1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
        ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
        т код 4155'шт*
   214 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
   215 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'8+8''Оборудование
        массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
   216 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'8'64200:1
        ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
        'шт*
   217 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'8'87000:1
        ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
        т*
   218 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу:ул.Майлина, 44

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-69
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Майлина, 44

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость 11133,048 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1886,223 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,605 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы												
1.		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора		0,55	4019,28	1347,3		2211	741		--	1297		3788
	Е12-18010 -1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции		2671,98	602,08		1470	331		--	281		
		НР - 72%; СП - 8%												
2.	С341-3101 -04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	1,298	79	--		103	--		--	--		111
					--	--		--	--		--	8		
3.	С341-0201 -01-1050 4102-0101 -1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.	т	1,298	1697	--		2203	--		--	--		2379
					--	--		--	--		--	176		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
4.				55	784,64	--	43155	--	--	46608	96944
	Е11-27030-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		784,64	--	43155	--	--	7181	
		НР - 108%; СП - 8%									
5.				5,94	504	--	2994	--	--	--	3233
	С341-3101-0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т		--	--	--	--	--	240	
		СП - 8%									
6.				5,94	1697	--	10080	--	--	--	10887
	С341-0201-1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	806	
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
7.				1,4	64565,39	4790,42	90392	6707	--	58081	160350
	Е11-09030-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т		59774,98	350,39	83685	491	--	11878	
		НР - 69%; СП - 8%									
8.				1,4	455	--	637	--	--	--	688
	С341-3101-0301 РСНБ РК 2015	-Погрузка демонтированных мафов	т		--	--	--	--	--	51	
		СП - 8%									
9.				1,4	1697	--	2376	--	--	--	2566
	С341-0201-1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	190	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	154149	7448	--	105986	280946
		Тенге			--	--	128310	822	--	20811	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					63758				
	Всего заработная плата	Тенге						44956			
	Транспортные расходы	Тенге					18392				
	Накладные расходы	Тенге					47904				
	Сметная прибыль	Тенге					8933				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					120595				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									44
	Сметная заработная плата	Тенге						44956			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					90392				
	Всего заработная плата	Тенге						84176			
	Накладные расходы	Тенге					58081				
	Сметная прибыль	Тенге					11878				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					160350				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									83
	Сметная заработная плата	Тенге						84176			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					280945				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									126
	Сметная заработная плата	Тенге						129132			

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

	Снос деревьев										
10.				5	7526,36	707,6	37632	3538	--	24548	67154
	Е12-18010 -Деревья. Валка в	складочн									
	1-0304 городских условиях	ый м3			6818,76	--	34094	--	--	4974	
	1218-0101	кряжей									
	-0304 НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
11.				1	4857,74	82,74	4858	83	--	3468	8992
	Е12-18010 -Пни твердых пород.	пень									
	1-0102 Корчевка				4775	41,43	4775	41	--	666	
	1218-0101										
	-0102 НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	8										
12.				0,55	536	--	295	--	--	--	318
	С341-3101 -Погрузка спиленных	т									
	04-0601 кряжей,сучьев и пней.				--	--	--	--	--	24	
	4131-0104 Погрузка										
	-0601										
	РСНБ РК СП - 8%										
	2015										
13.				0,55	837	--	460	--	--	--	497
	С341-0101 -Перевозка кряжей,сучьев	т									
	04-1030 и пней бортовыми				--	--	--	--	--	37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
14.	С341-0304 -0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	0,55	366 --	-- --	201 --	-- --	-- --	-- 16	217
		СП - 8%									
15.	Е11-27040 -0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10	5284,59 147,31	1040,63 248,57	52846 1473	10406 2486	40967 --	4276 4570	61691
		НР - 108%; СП - 8%									
		Компенсационная посадка									
16.	Е11-47010 -0212 1147-0102 -0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17	яма	5	4123,09 2786,61	563,87 233,59	20615 13933	2819 1168	3863 --	13289 2712	36617
		НР - 88%; СП - 8%									
17.	С125-0102 -0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха,	шт.	5	9505 --	-- --	47525 --	-- --	47525 --	-- 3802	51327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	164432	16846	92355	45581	226813
			Тенге		--	--	54275	3695	--	16801	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				164432				
	Материалы		Тенге				44829				
	Всего заработная плата		Тенге					57970			
	Местные материалы		Тенге				47525				
	Транспортные расходы		Тенге				956				
	Накладные расходы		Тенге				45580				
	Сметная прибыль		Тенге				16801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				226813				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								53
	Сметная заработная плата		Тенге					57970			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				226813				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								53
	Сметная заработная плата		Тенге					57970			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
18.				1,14165	2109,24	--	2408	--	--	1734	4473
	E11-01020-0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	2408	--	--	331	
	1101-0205-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
19.				46,4625	261	--	12127	--	--	--	13097
	С341-3101-0401-0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	970	
	4131-0104										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
20.				45,135	1697	--	76594	--	--	--	82722
	С341-0201-1050	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	6128	
	4102-0101-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
21.				26,55	16,48	13,79	438	366	2	164	649
	E11-01010-0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	70	158	--	48	
	2-0601-1101-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
22.				17,7	6343,24	1617,14	112275	28623	67704	27461	150916
	Е11-08010	-Основание под бордюры	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	15948	13581	--	11179	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
23.				177	1821,05	30,07	322325	5322	122657	212300	577395
	Е11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	194346	2228	--	42770	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
24.				7,611	29213	--	222340	--	222340	--	240127
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	17787	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
		Поребрик									
25.				8,435	2109,24	--	17791	--	--	12810	33049
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	17791	--	--	2448	
	1101-0205										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
26.				14,3395	261	--	3743	--	--	--	4042
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	299	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
27.				14,3395	1697	--	24334	--	--	--	26281
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	1947	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
28.				8,435	16,48	13,79	139	116	1	52	206
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	22	50	--	15	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				3,374	6343,24	1617,14	21402	5456	12906	5235	28768
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	основания		901	767,26	3040	2589	--	2131	
30.				84,35	1821,05	30,07	153605	2536	58453	101172	275160
	E11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика		1098	12,59	92616	1062	--	20382	
31.				1,3496	29213	--	39426	--	39426	--	42580
	C121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	3154	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1008948	42420	523489	360928	1479465
			Тенге		--	--	326241	19667	--	109589	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1008948				
	Материалы		Тенге				261723				
	Всего заработная плата		Тенге					345908			
	Местные материалы		Тенге				261766				
	Транспортные расходы		Тенге				116798				
	Накладные расходы		Тенге				360928				
	Сметная прибыль		Тенге				109590				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1479466				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								311
	Сметная заработная плата		Тенге					345908			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1479466				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								311
	Сметная заработная плата		Тенге					345908			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

32.				0,06	4151,64	1097,63	249	66	105	85	361
	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	78	15	--	27	
33.				0,0612	16804	--	1028	--	1028	--	1111
	C121-0201 01-0601 2102-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Люки									
34.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
35.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
36.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
37.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										
38.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
39.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	C341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	28627	413	25503	2765	33902
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2611	189	--	2512	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4371	
Материалы	Тенге	218	
Всего заработная плата	Тенге		2800
Местные материалы	Тенге	1028	
Транспортные расходы	Тенге	100	
Накладные расходы	Тенге	2765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				571				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2800			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				24256				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24256				
		Сметная прибыль	Тенге				1940				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**26196**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				33903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2800			

РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)

40.				43,098	5575,23	1040,63	240281	44849	189083	18427	279404
	Е11-27040	-Выравнивание	м3								
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	6349	10713	--	20697	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
41.				0,7183	123912,86	1819,75	89007	1307	87700	742	96929
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т								
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	687	--	7180	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				215,49	1242,56	44,07	267758	9496	247593	13667	303939
	Е11-27060	-Выравнивание К/З А/Б	м2								
	2-1201		покрытия		49,51	9,21	10669	1985	--	22514	
	1127-0602	НР - 108%; СП - 8%	/КЗ АБ/								
	-1201										
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	2										
43.				718,3	1329,9	44,07	955264	31654	888047	45555	1080885
	Е11-27060	-Покрытие из горячих	м2								
	2-1201	асфальтобетонных	покрытия		49,51	9,21	35563	6618	--	80066	
	1127-0602	смесей, ширина укладки									
	-1201	до 6 м, толщина слоя 4									
	РСНБ РК	см. Устройство									
	2015	асфальтоукладчиками									
	Изм. и	типа /МЗ АБ/									
	доп. вып.										
	2	НР - 108%; СП - 8%									
44.				1436,6	147,5	1,46	211893	2097	209654	506	229391
	Е11-27060	-Корректировка до	м2								
	2-1203	толщины слоя -5см.	покрытия		0,1	0,23	142	326	--	16992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			--	--	1764203	89404	1622077	78897	1990548
		Тенге			--	--	52723	20330	--	147449	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					1764203				
	Материалы	Тенге					1622077				
	Всего заработная плата	Тенге						73052			
	Накладные расходы	Тенге					78897				
	Сметная прибыль	Тенге					147448				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1990548				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
	Сметная заработная плата	Тенге						73052			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1990548				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
	Сметная заработная плата	Тенге						73052			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б									
45.	E11-27070 -1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство покрытия НР - 108%; СП - 8%	м2	28,5	828,84	127,48	23622	3633	12129	9838	36137
			покрытия		275,81	43,82	7860	1249	--	2677	
46.	E11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,076	123912,86	1819,75	9417	138	9279	79	10256
					--	957	--	73	--	760	
47.	E11-27030 -1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%	т смеси	5,605	12805	969,68	71772	5435	62111	6763	84818
					754,03	363,18	4226	2036	--	6283	
48.	E11-27070 -1-0101 1127-0701 -0101	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой	м2	95	1188,99	2,86	112954	272	94693	19540	143093
			покрытия		189,36	1,09	17989	103	--	10600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%									
49.	Е11-27070-0102 1-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	95 122,03	743,68 --	-- --	70650 11593	-- --	59057 --	12520 6654	89824
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- --	-- --	288415 41669	9479 3460	237269 --	48740 26974	364128
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				288415				
	Материалы		Тенге				237268				
	Всего заработная плата		Тенге					45129			
	Накладные расходы		Тенге				48740				
	Сметная прибыль		Тенге				26972				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				364127				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								35
	Сметная заработная плата		Тенге					45129			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				364127				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								35
	Сметная заработная плата		Тенге					45129			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
50.	Е11-01020-0102 5-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	12,623 2742,01	2742,01 --	-- --	34612 34612	-- --	-- --	24921 4763	64296
51.	С341-3101-0401 04-0401 4131-0104-0401	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	21,4591	261 --	-- --	5601 --	-- --	-- --	-- 448	6049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
52.				21,4591	1697	--	36416	--	--	--	39329
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	2913	
	4102-0101 -1050	перевозки 50 км									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
53.				12,623	16,48	13,79	208	174	1	78	309
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	33	75	--	23	
	1101-0102 -0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
54.				48,55	696,37	136,62	33809	6633	13786	16875	54739
	Е11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	13390	2235	--	4055	
	1127-0701 -0201	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
55.				48,55	931,15	136,62	45207	6633	25184	16875	67049
	Е11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	13390	2235	--	4967	
	1127-0701 -0201	песчано-гравийной смеси н=12см									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
56.				48,55	507,5	136,62	24639	6633	4616	16875	44835
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	13390	2235	--	3321	
	1127-0701 -0201	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
57.				48,55	1318,88	128,54	64032	6241	397	55734	129346
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	57394	1897	--	9581	
	1111-0101 -2501	подстилающему слою с заполнением швов									
	РСНБ РК 2015	песком									
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
58.				48,55	3315	--	160943	--	160943	--	173819
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	12875	
	2104-0509 -0412	толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК 2015	17608-91									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			--	--	405467	26313	204927	131358	579771
		Тенге			--	--	132210	8677	--	42946	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					405467				
	Материалы	Тенге					491				
	Всего заработная плата	Тенге						140887			
	Местные материалы	Тенге					204435				
	Транспортные расходы	Тенге					42017				
	Накладные расходы	Тенге					131358				
	Сметная прибыль	Тенге					42946				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					579771				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									118
	Сметная заработная плата	Тенге						140887			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					579771				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									118
	Сметная заработная плата	Тенге						140887			
	РАЗДЕЛ 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
59.			24,583	2742,01	--		67407	--	--	48533	125215
	E11-01020 -Разработка грунта 2	м3									
	5-0102 группы / нарезка	грунта		2742,01	--		67407	--	--	9275	
	1101-0205 корыта/										
	-0102										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
60.			41,7911	261	--		10907	--	--	--	11780
	C341-3101 -Разработанный грунт.	Тенге за									
	04-0401 Погрузка	1 тонну		--	--		--	--	--	873	
	4131-0104										
	-0401 СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
61.			41,7911	1697	--		70919	--	--	--	76593
	C341-0201 -Вывоз грунта в отвал.	Тенге за									
	01-1050 Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--		--	--	--	5674	
	4102-0101 км										
	-1050										
	РСНБ РК СП - 8%										
	2015										
62.			24,583	16,48	13,79		405	339	1	152	601
	E11-01010 -Грунты 1 группы. Работа	м3									
	2-0601 на отвале	грунта		2,63	5,94		65	146	--	45	
	1101-0102										
	-0601 НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.				23,79	64,62	64,62	1537	1537	--	466	2163
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	647	--	160	
		НР - 72%; СП - 8%									
64.				19,825	5575,23	1040,63	110529	20631	86978	8476	128526
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2920	4928	--	9520	
		НР - 108%; СП - 8%									
65.				79,3	892,33	189,65	70762	15039	52949	8726	85846
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		34,98	66,9	2774	5305	--	6359	
		НР - 108%; СП - 8%									
66.				0,19825	123912,86	1819,75	24566	361	24205	205	26752
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	190	--	1982	
		НР - 108%; СП - 8%									
67.				79,3	1188,99	2,86	94287	227	79044	16310	119445
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	15016	86	--	8848	
		НР - 108%; СП - 8%									
68.				317,2	185,92	--	58974	--	49297	10451	74979
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		30,51	--	9677	--	--	5554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 2	НР - 108%; СП - 8%									
69.				79,3	1052,28	4,94	83446	392	32315	47884	141837
	Е11-11010-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство покрытия	м2 покрытия		639,84	2,54	50739	202	--	10506	
		НР - 94%; СП - 8%									
70.				79,3	12822,86	--	1016853	--	1016853	--	1098201
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		--	--	--	--	--	81348	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	1610592	38526	1341642	141203	1891938
			Тенге		--	--	148599	11504	--	140144	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1610592				
	Материалы		Тенге				324788				
	Всего заработная плата		Тенге					160102			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1016853				
	Транспортные расходы		Тенге				81827				
	Накладные расходы		Тенге				141204				
	Сметная прибыль		Тенге				140144				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1891939				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								125
	Сметная заработная плата		Тенге					160102			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				1891939				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								125
	Сметная заработная плата		Тенге					160102			
		РАЗДЕЛ 9. Озеленение									
		Газоны									
71.				280,5	415,57	9,78	116568	2744	38331	67082	198342
	Е11-47011-0103 2-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		269,14	2,62	75493	736	--	14692	
		НР - 88%; СП - 8%									
72.				280,5	304,24	156,45	85340	43885	24741	24049	118140
	Е11-47011-0106 2-0106	Газоны партерные, мавританские и	м2		59,59	37,84	16714	10614	--	8751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%									
		Санитарная обрезка деревьев									
73.	E12-18010 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
					2485,65	--	12428	--	--	1710	
		НР - 72%; СП - 8%									
74.	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т	0,75	536	--	402	--	--	--	434
					--	--	--	--	--	32	
75.	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	0,75	837	--	628	--	--	--	678
					--	--	--	--	--	50	
76.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366	--	275	--	--	--	296
					--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	215640	46629	63072	100079	340977
			Тенге		--	--	104636	11350	--	25257	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	215640
Материалы	Тенге	63070
Всего заработная плата	Тенге	115986
Транспортные расходы	Тенге	1304
Накладные расходы	Тенге	100079
Сметная прибыль	Тенге	25258
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	340977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					115986			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				340977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					115986			

РАЗДЕЛ 10. Ограждение палисадника /Тип 1/

77.				19	2563,6	--	48708	--	--	35070	90481
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	48708	--	--	6702	
	1201-0101	Глубина 0,4 м									
	-0401										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
78.				0,171	6343,24	1617,14	1085	277	654	265	1458
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	154	131	--	108	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
79.				0,513	20965,32	1097,63	10755	563	9522	726	12400
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	670	128	--	919	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
80.				0,06745	25354,71	12073,5	1710	814	401	510	2398
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т								
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	495	245	--	178	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
81.				19	809	--	15371	--	15371	--	16601
	C123-0102	-Трубы стальные	м								
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	1230	
	2301-0201	прямошовные, D 51 мм,									
	-0138	толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
82.				0,652992	169148,1	38277,14	110452	24995	3395	62790	187102
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т								
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	82062	8939	--	13859	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.				0,652992	59952,04	2469,65	39148	1613	2359	24497	68736
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	35176	326	--	5092	
84.				0,267406	249771	--	66790	--	66790	--	72133
	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	5343	
85.				0,36898	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
86.				0,05054	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
87.				0,002926	224711	--	658	--	658	--	710
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	53	
88.				8,455	393,04	--	3323	--	--	2293	6065
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	3323	--	--	449	
89.				33,82	87,89	2,27	2972	77	1331	1086	4383
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	1564	9	--	325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90.				67,64	92,87	1,62	6282	110	4344	1274	8161
	E11-13030 -1406 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	1828	19	--	604	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	307255	28448	104825	128511	470628
			Тенге		--	--	173981	9797	--	34862	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				140573				
Материалы			Тенге				15852				
Всего заработная плата			Тенге					56536			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				67448				
Накладные расходы			Тенге				40715				
Сметная прибыль			Тенге				14503				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				195791				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								56
Сметная заработная плата			Тенге					56536			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				151311				
Материалы			Тенге				6156				
Всего заработная плата			Тенге					127243			
Накладные расходы			Тенге				87797				
Сметная прибыль			Тенге				19129				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				258237				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								95
Сметная заработная плата			Тенге					127243			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				15371				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				15371				
Сметная прибыль			Тенге				1230				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				16601				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				470629				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								151
Сметная заработная плата			Тенге					183778			

РАЗДЕЛ 11. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

91.				12	2563,6	--	30763	--	--	22150	57146
	E12-01010 -1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	яма		2563,6	--	30763	--	--	4233	
92.				0,216	6343,24	1617,14	1370	349	826	335	1842
	E11-08010 -1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	195	166	--	136	
93.				0,54	20965,32	1097,63	11321	593	10023	765	13053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-06010-1-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	705	135	--	967	
94.	Е11-09030-2-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,15552	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	3943 1140	1878 565	925 --	1177 410	5529
95.	С123-0102-01-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	28,8	1678 --	-- --	48326 --	-- --	48326 --	-- 3866	52193
96.	Е11-09070-1-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,773256	169148,1 125671	38277,14 13688,54	130795 97176	29598 10585	4021 --	74355 16412	221562
97.	Е11-09060-1-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,773256	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	46358 41655	1910 386	2793 --	29008 6029	81396
98.	С121-0502-06-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,379236	248843 --	-- --	94370 --	-- --	94370 --	-- 7550	101920
99.	С121-0501-01-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9	т	0,3942	224711 --	-- --	88581 --	-- --	88581 --	-- 7086	95668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%									
100.				12,69	393,04	--	4988	--	--	3441	9104
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	4988	--	--	674	
101.				50,76	87,89	2,27	4461	115	1998	1630	6578
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	2348	14	--	487	
102.				101,52	92,87	1,62	9428	165	6519	1913	12248
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	2744	28	--	907	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	474706	34607	258382	134774	658239
			Тенге		--	--	181714	11879	--	48757	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				245283				
Материалы			Тенге				19367				
Всего заработная плата			Тенге					42085			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				182951				
Накладные расходы			Тенге				30233				
Сметная прибыль			Тенге				22041				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				297558				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								40
Сметная заработная плата			Тенге					42085			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				181096				
Материалы			Тенге				7740				
Всего заработная плата			Тенге					151507			
Накладные расходы			Тенге				104540				
Сметная прибыль			Тенге				22851				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				308487				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								114
Сметная заработная плата			Тенге					151507			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				48326				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				48326				
Сметная прибыль			Тенге				3866				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				52193				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				658237				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								154
Сметная заработная плата			Тенге					193592			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
103.				26	5738,52	--	149202	--	--	107425	277157
	Е12-01010-0402	Ямы для установки стоек яма МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м			5738,52	--	149202	--	--	20530	
	1201-0101-0402										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
104.				0,468	6343,24	1617,14	2969	757	1790	726	3990
	Е11-08010-0202	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания		901	767,26	422	359	--	296	
	1108-0101-0202										
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
105.				1,17	20965,32	1097,63	24529	1284	21718	1656	28281
	Е11-06010-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	1527	293	--	2095	
	1106-0101-0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
106.				2	45751,1	5055,11	91502	10110	3579	49671	152467
	Ц13-37010-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		38906,7	1807,24	77813	3614	--	11294	
	2-0104 1337-0102-0104										
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
107.				1	545757,14	--	545757	--	--	--	545757
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300	шт		--	--	--	--	545757	--	
108.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт		--	--	--	--	673613	--	
109.				2	41021,29	2547,4	82043	5095	2611	46309	138619
	Ц13-37010-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	74337	1578	--	10268	
	2-0103 1337-0102-0103										
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
110.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
111.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО	Брусья классические для	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnY lTd."	детей от 14 лет код 6442			--	--	--	--	243513	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			--	--	2059349	17246	29698	205787	2309619
		Тенге			--	--	303301	5845	1709105	44483	
	Стоимость оборудования	Тенге					1709105				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					1709105				
	Стоимость монтажных работ	Тенге					173545				
	Материалы	Тенге					6189				
	Всего заработная плата	Тенге						157343			
	Накладные расходы	Тенге					95980				
	Сметная прибыль	Тенге					21562				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					291086				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									117
	Сметная заработная плата	Тенге						157343			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					176700				
	Материалы	Тенге					23508				
	Всего заработная плата	Тенге						151803			
	Накладные расходы	Тенге					109808				
	Сметная прибыль	Тенге					22921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					309428				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									154
	Сметная заработная плата	Тенге						151803			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					2309619				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									270
	Сметная заработная плата	Тенге						309146			
	РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха										
112.	Ц13-37010-0102 2-0102 1337-0102 -Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке РСНБ РК 2015 НР - 61%; СП - 8%	шт.	4	34263,85	870,56	137055	3482	5221	78531	232833
				32088	96,67	128352	387	--	17247	
113.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." -Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	58009,29	--	116019	--	--	--	116019
				--	--	--	--	116019	--	
114.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." -Диван на металлических ножках код 2211	шт	2	78610,71	--	157221	--	--	--	157221
				--	--	--	--	157221	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			--	--	410295	3482	5221	78531	506073
		Тенге			--	--	128352	387	273240	17247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				273240				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**273240**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				137055				
		Материалы	Тенге				5221				
		Всего заработная плата	Тенге					128739			
		Накладные расходы	Тенге				78531				
		Сметная прибыль	Тенге				17247				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				232833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					**128739**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				506073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**96**
		Сметная заработная плата	Тенге					128739			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11133047
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1778622				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				361261				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					107601			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				4508460				
		Перевозка грузов	Тенге				261396				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				**1982345**				
		Накладные расходы	Тенге				1563140				
		Сметная прибыль	Тенге				677832				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100480'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу:ул.Майлина, 44
       'РП'2'2-1-69'Благоустройство дворовых территорий п
       о адресу:ул.Майлина, 44'467-11/18''в текущих ценах
        4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=55*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
14 Н43=1,4*
15 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
16 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
17 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
18 Н43=1*
19 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
20 П2 Снос деревьев*
21 Н43=1*
22 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
23 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
24 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
25 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
26 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
27 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
28 П2 Компенсационная посадка*
29 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
30 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
31 Н43=1*
32 Р Устройство бортового камня и поребрика*
33 П2Бортовой камень*
34 Н43=177*
35 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
36 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
37 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
38 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
39 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
40 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
41 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
42 Н43=1*
43 П2Поребрик*
44 Н43=84,35*
45 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
46 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
47 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
48 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
       твале'м3 грунта*
49 Е11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
       но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
       снования*
50 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
       ебрика*
51 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
52 Н43=1*
53 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
```

54 Н43=2*
55 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
56 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
57 Н43=1*
58 П2Люки*
59 Н43=1*
60 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
61 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
62 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
63 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
64 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
65 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
66 Н43=1*
67 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
68 Н43=718,3*
69 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
70 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
71 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
72 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
73 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
74 Н43=1*
75 Р Восстановление тротуаров из а/б*
76 Н43=95*
77 Е11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
78 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
79 Е11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
80 Е11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
81 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 покрытия*
82 Н43=1*
83 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
84 Н43=48,55*
85 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
86 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
87 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
88 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
89 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
90 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
91 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
92 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
93 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
94 Н43=1*
95 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
96 Н43=79,3*
97 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
98 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
99 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
100 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
101 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
102 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
103 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом п

рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
104 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
105 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
106 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
107 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
108 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
109 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
110 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
111 Н43=1*
112 РОзеленение*
113 П2Газоны*
114 Н43=280,5*
115 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
116 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
117 Н43=1*
118 П2 Санитарная обрезка деревьев*
119 Н43=5*
120 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
121 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
122 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
123 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
124 Н43=1*
125 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
126 Н43=19*
127 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
128 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
129 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
130 Е11-090302-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
131 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
132 Е11-090701-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
133 Е11-090601-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
134 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
135 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
136 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
137 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
138 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
139 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
140 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
141 Н43=1*
142 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
143 Н43=12*
144 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
145 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
146 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
147 Е11-090302-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
148 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
149 Е11-090701-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
150 Е11-090601-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
151 С121-050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
152 С121-050101-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
153 Е11-130601-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*

```
154 Е11-130301-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрун
        товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
155 Е11-130301-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог
        рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
156 Н43=1*
157 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
        е*
158 Н43=8+11+3+4*
159 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
         Глубина 0,7 м'яма*
160 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
        йство'м3 основания*
161 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
162 Н43=1*
163 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
164 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'604000:
        1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6
         до 12 лет код 5300'шт*
165 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:
        1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4
        -х до 10 лет код 5106'шт*
166 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование ма
        ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
167 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:
        1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код
        6441'шт*
168 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
        1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
         код 6442'шт*
169 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
170 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'2+2''Оборудование
        массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
171 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'2'64200:1
        ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
        'шт*
172 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'2'87000:1
        ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
        т*
173 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Майлина, 5, 7

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-70

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Майлина, 5, 7

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	18500,225 тыс.тенге
Сметная заработная плата	3053,993 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,538 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: зарплата рабочих строителей	оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы												
1.		Демонтаж ограждений и МАФ		3,04	64565,39	4790,42	196279	14563	--	126119	348190			
	E11-09030-5-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т		59774,98	350,39	181716	1065	--	25792				
		НР - 69%; СП - 8%												
2.				3,04	455	--	1383	--	--	--	1494			
	С341-3101-03-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных мафов	т		--	--	--	--	--	111				
		СП - 8%												
3.				3,04	1697	--	5159	--	--	--	5572			
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50	т		--	--	--	--	--	413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	202821	14563	--	126119	355256
		Тенге			--	--	181716	1065	--	26316	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					6542				
	Транспортные расходы	Тенге					6542				
	Сметная прибыль	Тенге					523				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					7065				
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					196279				
	Всего заработная плата	Тенге						182781			
	Накладные расходы	Тенге					126119				
	Сметная прибыль	Тенге					25792				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					348190				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									180
	Сметная заработная плата	Тенге						182781			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					355255				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									180
	Сметная заработная плата	Тенге						182781			
	РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
	Снос деревьев										
4.			20	7526,36	707,6	150527	14152	--	98190	268615	
E12-18010	-Деревья. Валка в	складочн									
1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	136375	--	--	19897		
1218-0101		кряжей									
-0304	НР - 72%; СП - 8%										
РСНБ РК 2015											
5.			4	4857,74	82,74	19431	331	--	13871	35966	
E12-18010	-Пни твердых пород.	пень									
1-0102	Корчевка			4775	41,43	19100	166	--	2664		
1218-0101											
-0102	НР - 72%; СП - 8%										
РСНБ РК 2015											
Изм. и доп. вып. 8											
6.			2,2	536	--	1179	--	--	--	1274	
C341-3101	-Погрузка спиленных	т									
04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	94		
4131-0104	Погрузка										
-0601											
РСНБ РК 2015	СП - 8%										
7.			2,2	837	--	1841	--	--	--	1989	
C341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т									
04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	147		
4101-0104	автомобилями в										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1030 РСНБ РК 2015	населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%									
8.				2,2	366	--	805	--	--	--	870
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	64	
9.				40	5284,59	1040,63	211383	41625	163866	17102	246764
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материал а основани я в плотном теле		147,31	248,57	5892	9943	--	18279	
		Компенсационная посадка									
10.				20	4123,09	563,87	82462	11277	15453	53156	146467
	Е11-47010 2-0212 1147-0102 -0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0x1,0x0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%	яма		2786,61	233,59	55732	4672	--	10849	
11.				20	9505	--	190100	--	190100	--	205308
	С125-0102 01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0	шт.		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	15208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	657729	67386	369419	182319	907253
			Тенге		--	--	217100	14780	--	67202	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				657729				
		Материалы	Тенге				179318				
		Всего заработная плата	Тенге					231880			
		Местные материалы	Тенге				190100				
		Транспортные расходы	Тенге				3826				
		Накладные расходы	Тенге				182319				
		Сметная прибыль	Тенге				67204				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				907252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	Тенге					231880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				907252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	Тенге					231880			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
12.				0,5490885	2109,24	--	1158	--	--	834	2151
	E11-01020-0102 1101-0205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	1158	--	--	159	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
13.				22,346625	261	--	5832	--	--	--	6299
	С341-3101-0401 4131-0104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	467	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
14.				21,70815	1697	--	36839	--	--	--	39786
	С341-0201-1050 4102-0101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2947	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
15.				12,7695	16,48	13,79	210	176	--	79	312
	E11-01010-0601 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	34	76	--	23	
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
16.				8,513	6343,24	1617,14	54000	13767	32563	13208	72584
	E11-08010	-Основание под бордюры	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	7670	6532	--	5377	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
17.				85,13	1821,05	30,07	155026	2560	58993	102108	277704
	E11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	93473	1072	--	20571	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
18.				3,66059	29213	--	106937	--	106937	--	115492
	C121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	8555	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
		Поребрик									
19.				11,336	2109,24	--	23910	--	--	17215	44416
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	23910	--	--	3290	
	1101-0205										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
20.				19,2712	261	--	5030	--	--	--	5432
	C341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	402	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
21.				19,2712	1697	--	32703	--	--	--	35319
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	2616	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
22.				11,336	16,48	13,79	187	156	1	70	277
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	30	67	--	21	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
23.				4,5344	6343,24	1617,14	28763	7333	17345	7035	38662
	E11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	4085	3479	--	2864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	я								
24.				113,36	1821,05	30,07	206434	3408	78557	135968	369794
	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрик а		1098	12,59	124469	1427	--	27392	
25.				1,81376	29213	--	52985	--	52985	--	57224
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	4239	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	710015	27400	347381	276517	1065452
			Тенге		--	--	254830	12652	--	78923	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				710015				
	Материалы		Тенге				187459				
	Всего заработная плата		Тенге					267482			
	Местные материалы		Тенге				159922				
	Транспортные расходы		Тенге				80404				
	Накладные расходы		Тенге				276517				
	Сметная прибыль		Тенге				78923				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1065454				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								241
	Сметная заработная плата		Тенге					267482			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1065454				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								241
	Сметная заработная плата		Тенге					267482			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
26.				0,21	4151,64	1097,63	872	231	367	297	1263
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	274	53	--	94	
27.				0,2142	16804	--	3599	--	3599	--	3887
	С121-0201 01-0601 2102-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	288	
		Люки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
29.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
30.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
31.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										
32.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
33.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	C341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	31821	578	28336	2977	37580
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2807	227	--	2785	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	7565	
Материалы	Тенге	480	
Всего заработная плата	Тенге		3034
Местные материалы	Тенге	3599	
Транспортные расходы	Тенге	100	
Накладные расходы	Тенге	2977	
Сметная прибыль	Тенге	843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				11386				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3
Сметная заработная плата			Тенге					3034			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**24256**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				24256				
Сметная прибыль			Тенге				1940				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**26196**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				37582				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3
Сметная заработная плата			Тенге					3034			

РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)

34.				89,754	343,42	310,87	30823	27902	11	10349	44465
	E11-**01010**	-Грунты 2 группы.	м3								
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	2910	11462	--	3294	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - **8%**									
35.				106,80726	1697	--	181252	--	--	--	195752
	C341-**0201**	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	14500	
	4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.									
	-1050	Расстояние перевозки									
	РСНБ РК	50 км									
	2015										
		СП - **8%**									
36.				62,8278	16,48	13,79	1035	866	4	388	1537
	E11-**01010**	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	165	373	--	114	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - **8%**									
	РСНБ РК										
	2015										
37.				45,77454	96	--	4394	--	--	--	4746
	C341-**0201**	-Подвозка грунта для	Тенге за								
	01-1001	подсыпки к внешней	1 тонну		--	--	--	--	--	352	
	4102-0101	грани бортового камня									
	-1001										
	РСНБ РК	СП - **8%**									
	2015										
38.				26,9262	816,86	--	21995	--	--	15836	40858
	E11-**01020**	-Подсыпка грунта к	м3								
	5-0501	внешней грани бортового	грунта		816,86	--	21995	--	--	3026	
	1101-0205	камня									
	-0501										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - **8%**									
	2015										
39.				64,11	64,62	64,62	4143	4143	--	1255	5830
	E11-**01020**	-Грунт. Уплотнение дна	м3								
	1-0102	корыта прицепными	уплотнен		--	27,2	--	1744	--	432	
	1101-0201	катками на	ного								
	-0102	пневмоколесном ходу 25	грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%									
40.				448,77	6,27	6,27	2813	2813	--	666	3757
	Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	2,06	--	926	--	278	
41.				42,74	5575,23	1040,63	238285	44477	187512	18274	277084
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20 НР - 108%; СП - 8%	м3		147,31	248,57	6296	10624	--	20525	
42.				213,7	902,05	189,65	192768	40529	144764	23514	233585
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки" НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	7475	14297	--	17303	
43.				0,53425	123912,86	1819,75	66200	972	65228	552	72093
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	511	--	5340	
44.				213,7	1242,56	44,07	265534	9417	245537	13553	301414
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	10580	1969	--	22327	
45.				427,4	133,23	1,46	56943	624	56277	150	61661
	Е11-27060 2-1203	-Корректировка до толщины слоя -5 см.	м2 покрытия		0,1	0,23	42	97	--	4567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%									
46.				213,7	1329,9	44,07	284199	9417	264202	13553	321572
	Е11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	10580	1969	--	23820	
47.				427,4	147,5	1,46	63040	624	62374	150	68246
	Е11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	42	97	--	5055	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1413424	141784	1025909	98240	1632600
			Тенге		--	--	60087	44069	--	120933	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1413424				
Материалы			Тенге				1025907				
Всего заработная плата			Тенге					104156			
Транспортные расходы			Тенге				185646				
Накладные расходы			Тенге				98241				
Сметная прибыль			Тенге				120933				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1632599				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								81
Сметная заработная плата			Тенге					104156			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1632599				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								81
Сметная заработная плата			Тенге					104156			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
48.				55,902	5575,23	1040,63	311666	58173	245258	23901	362413
	Е11-27040 -1-0102 1127-0401	Выравнивание продольного и поперечного профиля	м3		147,31	248,57	8235	13896	--	26845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой НР - 108%; СП - 8%									
49.	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,9317	123912,86	1819,75	115450	1695	113755	963	125726
					--	957	--	892	--	9313	
50.	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/	279,51	1242,56	44,07	347307	12318	321151	17727	394236
					49,51	9,21	13838	2575	--	29203	
51.	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	931,7	1329,9	44,07	1239064	41059	1151877	59089	1402005
					49,51	9,21	46128	8584	--	103852	
52.	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1863,4	147,5	1,46	274845	2720	271941	656	297541
					0,1	0,23	184	423	--	22040	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	2288331	115965	2103982	102336	2581921
			Тенге		--	--	68386	26370	--	191253	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2288331	
Материалы	Тенге	2103981	
Всего заработная плата	Тенге		94756
Накладные расходы	Тенге	102336	
Сметная прибыль	Тенге	191253	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2581921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					94756			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2581921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					94756			

РАЗДЕЛ 7. Восстановление тротуаров из а/б

53.				24,48	828,84	127,48	20290	3121	10417	8450	31040
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство	м2 покрытия		275,81	43,82	6752	1073	--	2299	
		НР - 108%; СП - 8%									
54.				0,06528	123912,86	1819,75	8089	119	7970	67	8809
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	62	--	653	
		НР - 108%; СП - 8%									
55.				4,8144	12805	969,68	61648	4668	53350	5809	72854
	Е11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси		754,03	363,18	3630	1748	--	5397	
		НР - 108%; СП - 8%									
56.				81,6	1188,99	2,86	97022	234	81336	16784	122910
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	15452	89	--	9104	
		НР - 108%; СП - 8%									
57.				81,6	743,68	--	60684	--	50726	10754	77154
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия		122,03	--	9958	--	--	5715	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			--	--	247734	8142	203799	41864	312767
		Тенге			--	--	35791	2972	--	23168	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					247734				
	Материалы	Тенге					203800				
	Всего заработная плата	Тенге						38764			
	Накладные расходы	Тенге					41865				
	Сметная прибыль	Тенге					23168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					312766				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
	Сметная заработная плата	Тенге						38764			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					312766				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
	Сметная заработная плата	Тенге						38764			
	РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие тротуаров										
58.				2,808	2742,01	--	7700	--	--	5544	14303
	Е11-01020 -Разработка грунта 2	м3			--	--	--	--	--	--	
	5-0102 группы / нарезка	грунта			2742,01	--	7700	--	--	1059	
	1101-0205 корыта/										
	-0102										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
59.				4,7736	261	--	1246	--	--	--	1346
	С341-3101 -Разработанный грунт.	Тенге за			--	--	--	--	--	--	
	04-0401 Погрузка	1 тонну			--	--	--	--	--	100	
	4131-0104										
	-0401 СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
60.				4,7736	1697	--	8101	--	--	--	8749
	С341-0201 -Вывоз лишнего грунта в	Тенге за			--	--	--	--	--	--	
	01-1050 отвал. Расстояние	1 тонну			--	--	--	--	--	648	
	4102-0101 перевозки 50 км										
	-1050										
	РСНБ РК СП - 8%										
	2015										
61.				2,808	16,48	13,79	46	39	--	17	69
	Е11-01010 -Грунты 1 группы. Работа	м3			--	--	--	--	--	--	
	2-0601 на отвале	грунта			2,63	5,94	7	17	--	5	
	1101-0102										
	-0601 НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
62.				10,8	696,37	136,62	7521	1475	3067	3754	12177
	Е11-27070 -Песчанный слой средней	м2			--	--	--	--	--	--	
	1-0201 крупности Н=15см.	покрытия			275,81	46,03	2979	497	--	902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	Устройство НР - 108%; СП - 8%									
63.				10,8	931,15	136,62	10056	1475	5602	3754	14915
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	2979	497	--	1105	
64.				10,8	507,5	136,62	5481	1475	1027	3754	9974
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	2979	497	--	739	
65.				10,8	1318,88	128,54	14244	1388	89	12398	28773
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	12767	422	--	2131	
66.				10,8	3315	--	35802	--	35802	--	38666
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	2864	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	90197	5853	45587	29221	128972
			Тенге		--	--	29410	1930	--	9553	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	90197		
Материалы	Тенге	109		
Всего заработная плата	Тенге		31341	
Местные материалы	Тенге	45477		
Транспортные расходы	Тенге	9347		
Накладные расходы	Тенге	29221		
Сметная прибыль	Тенге	9553		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	128971		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			26
Сметная заработная плата	Тенге		31341	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	128971		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			26
Сметная заработная плата	Тенге		31341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
67.				47,43	2742,01	--	130054	--	--	93639	241588
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	130054	--	--	17895	
68.				80,631	261	--	21045	--	--	--	22728
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1684	
69.				80,631	1697	--	136831	--	--	--	147777
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	10946	
70.				47,43	16,48	13,79	782	654	3	293	1160
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	125	282	--	86	
71.				45,9	64,62	64,62	2966	2966	--	899	4174
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1248	--	309	
72.				38,25	5575,23	1040,63	213252	39804	167813	16354	247975
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	5635	9508	--	18369	
73.				153	892,33	189,65	136527	29017	102158	16835	165631
	Е11-27040	-Основания однослойные	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	основания		34,98	66,9	5352	10236	--	12269	
74.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,3825	123912,86 --	1819,75 957	47397 --	696 366	46701 --	395 3823	51615
75.	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	153	1188,99 189,36	2,86 1,09	181916 28972	438 166	152506 --	31469 17071	230456
76.	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	612	185,92 30,51	-- --	113783 18671	-- --	95112 --	20165 10716	144664
77.	E11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	153	1052,28 639,84	4,94 2,54	160999 97896	756 389	62347 --	92387 20271	273657
78.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	153	12822,86 --	-- --	1961897 --	-- --	1961897 --	-- 156952	2118849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			--	--	3107447	74331	2588537	272436	3650274
		Тенге			--	--	286704	22195	--	270391	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					3107447				
	Материалы	Тенге					626640				
	Всего заработная плата	Тенге						308899			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1961897				
	Транспортные расходы	Тенге					157875				
	Накладные расходы	Тенге					272436				
	Сметная прибыль	Тенге					270391				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3650273				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									242
	Сметная заработная плата	Тенге						308899			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					3650273				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									242
	Сметная заработная плата	Тенге						308899			
	РАЗДЕЛ 10. Озеленение										
	Газоны										
79.				430,45	415,57	9,78	178883	4211	58821	102943	304372
	E11-47011 -Газоны партерные и обыкновенные.	м2			269,14	2,62	115851	1129	--	22546	
	2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015 Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см										
	НР - 88%; СП - 8%										
80.				430,45	304,24	156,45	130961	67346	37966	36905	181295
	E11-47011 -Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2			59,59	37,84	25649	16288	--	13429	
	2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4										
	НР - 88%; СП - 8%										
	Санитарная обрезка деревьев										
81.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-18010 -Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015										
	НР - 72%; СП - 8%										
82.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	C341-3101 -Погрузка спиленных	т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	ветвей. Погрузка СП - 8%			--	--	--	--	--	32	
83.	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	0,75	837 --	-- --	628 --	-- --	-- --	-- 50	678
84.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366 --	-- --	275 --	-- --	-- --	-- 22	296
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- --	-- --	323576 153929	71557 17417	96787 --	148796 37789	510162
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				323576				
	Материалы		Тенге				96787				
	Всего заработная плата		Тенге					171346			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				148796				
	Сметная прибыль		Тенге				37790				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				510162				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								161
	Сметная заработная плата		Тенге					171346			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				510162				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								161
	Сметная заработная плата		Тенге					171346			

РАЗДЕЛ 11. Ограждение палисадника /Тип 1/

85.	Е12-01010 1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек яма и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%		18	2563,6 2563,6	-- --	46145 46145	-- --	-- --	33224 6350	85719
86.	Е11-08010 1-0202 1108-0101	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,162	6343,24 901	1617,14 767,26	1028 146	262 124	620 --	251 102	1381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0202 РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
87.				0,486	20965,32	1097,63	10189	533	9022	688	11747
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	634	122	--	870	
88.				0,0639	25354,71	12073,5	1620	771	380	483	2272
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	469	232	--	168	
89.				18	809	--	14562	--	14562	--	15727
	С123-0102 01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	1165	
90.				0,618624	169148,1	38277,14	104639	23679	3217	59486	177255
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	77743	8468	--	13130	
91.				0,618624	59952,04	2469,65	37088	1528	2235	23207	65119
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	33325	309	--	4824	
92.				0,253332	249771	--	63275	--	63275	--	68337
	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	5062	
93.				0,34956	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0106	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	класса А-I , квадрат 16х16мм									
94.				0,04788	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
95.				0,002772	224711	--	623	--	623	--	673
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	50	
		СП - 8%									
96.				8,01	393,04	--	3148	--	--	2172	5746
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	3148	--	--	426	
		НР - 69%; СП - 8%									
97.				32,04	87,89	2,27	2816	73	1261	1029	4152
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	1482	9	--	308	
		НР - 69%; СП - 8%									
98.				64,08	92,87	1,62	5951	104	4115	1207	7731
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	1732	18	--	573	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	291084	26951	99310	121747	445859
			Тенге		--	--	164824	9282	--	33028	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	133175
Материалы	Тенге	15017
Всего заработная плата	Тенге	53560
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	63898
Накладные расходы	Тенге	38572
Сметная прибыль	Тенге	13740
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	185487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					53560			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				143347				
		Материалы	Тенге				5832				
		Всего заработная плата	Тенге					120546			
		Накладные расходы	Тенге				83177				
		Сметная прибыль	Тенге				18122				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				244645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					120546			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				14562				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14562				
		Сметная прибыль	Тенге				1165				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				15727				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				445859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					174106			

РАЗДЕЛ 12. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

99.				8	2563,6	--	20509	--	--	14766	38097
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	20509	--	--	2822	
	1201-0101	Глубина 0,4 м									
	-0401										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
100.				0,144	6343,24	1617,14	913	233	550	223	1228
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	130	110	--	91	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
101.				0,36	20965,32	1097,63	7548	395	6683	510	8702
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	470	90	--	645	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
102.				0,10368	25354,71	12073,5	2629	1252	617	784	3686
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т								
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	760	377	--	273	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
103.				19,2	1678	--	32218	--	32218	--	34795
	C123-0102	-Трубы стальные	м								
	01-0162	электросварные			--	--	--	--	--	2577	
	2301-0201	прямошовные, D 76 мм,									
	-0162	толщина стенки 4,0 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
104.				0,515504	169148,1	38277,14	87197	19732	2681	49570	147708
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	64784	7056	--	10941	
		НР - 69%; СП - 8%									
105.				0,515504	59952,04	2469,65	30906	1273	1863	19339	54264
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	27770	257	--	4020	
		НР - 69%; СП - 8%									
106.				0,252824	248843	--	62913	--	62913	--	67947
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	5033	
		СП - 8%									
107.				0,2628	224711	--	59054	--	59054	--	63778
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	4724	
		СП - 8%									
108.				8,46	393,04	--	3325	--	--	2294	6069
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	3325	--	--	450	
		НР - 69%; СП - 8%									
109.				33,84	87,89	2,27	2974	77	1332	1087	4385
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	1565	9	--	325	
		НР - 69%; СП - 8%									
110.				67,68	92,87	1,62	6286	110	4347	1275	8166
	Е11-13030	-Поверхности	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-1406	металлические			27,03	0,28	1829	19	--	605	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска									
	-1406	эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	316470	23072	172258	89848	438825
			Тенге		--	--	121142	7919	--	32506	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				163522				
	Материалы		Тенге				12912				
	Всего заработная плата		Тенге					28057			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				121968				
	Накладные расходы		Тенге				20155				
	Сметная прибыль		Тенге				14694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				198372				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								27
	Сметная заработная плата		Тенге					28057			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				120731				
	Материалы		Тенге				5160				
	Всего заработная плата		Тенге					101005			
	Накладные расходы		Тенге				69693				
	Сметная прибыль		Тенге				15234				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				205658				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								76
	Сметная заработная плата		Тенге					101005			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				32218				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32218				
	Сметная прибыль		Тенге				2577				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				34795				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				438825				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								103
	Сметная заработная плата		Тенге					129062			

РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

111.				42	5738,52	--	241018	--	--	173533	447715
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	241018	--	--	33164	
	1201-0101	0,7 м									
	-0402										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
112.				0,756	6343,24	1617,14	4795	1223	2891	1173	6446
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	МАФ. Устройство	основани		901	767,26	681	580	--	477	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
113.				1,89	20965,32	1097,63	39624	2075	35082	2676	45684
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	2467	473	--	3384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
114.				9	45751,1	5055,11	411760	45496	16104	223520	686102
	Ц13-37010 2-0104 1337-0102 -0104	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		38906,7	1807,24	350160	16265	--	50822	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
115.				1	1135789,29	--	1135789	--	--	--	1135789
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт		--	--	--	--	1135789	--	
116.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт		--	--	--	--	673613	--	
117.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт		--	--	--	--	243513	--	
118.				1	224537,5	--	224538	--	--	--	224538
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт		--	--	--	--	224538	--	
119.				5	41021,29	2547,4	205106	12737	6526	115771	346548
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	185843	3946	--	25670	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
120.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
121.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
122.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		lTd."									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге		--	--	3778823	61530	60603	516673	4409015
			Тенге		--	--	780170	21264	2876520	113517	
		Стоимость оборудования	Тенге				2876520				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2876520				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				616866				
		Материалы	Тенге				22630				
		Всего заработная плата	Тенге					556214			
		Накладные расходы	Тенге				339291				
		Сметная прибыль	Тенге				76493				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1032650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								412
		Сметная заработная плата	Тенге					556214			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				285438				
		Материалы	Тенге				37974				
		Всего заработная плата	Тенге					245220			
		Накладные расходы	Тенге				177382				
		Сметная прибыль	Тенге				37026				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				499845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					245220			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4409014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								660
		Сметная заработная плата	Тенге					801434			
		РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
123.				16	34263,85	870,56	548222	13929	20885	314122	931331
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	513408	1547	--	68988	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
124.				8	58009,29	--	464074	--	--	--	464074
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	464074	--	
125.				8	78610,71	--	628886	--	--	--	628886
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	628886	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге		--	--	1641182	13929	20885	314122	2024291
			Тенге		--	--	513408	1547	1092960	68988	
		Стоимость оборудования	Тенге				1092960				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1092960				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость монтажных работ			Тенге				548222				
Материалы			Тенге				20885				
Всего заработная плата			Тенге					514955			
Накладные расходы			Тенге				314122				
Сметная прибыль			Тенге				68988				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				931331				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								385
Сметная заработная плата			Тенге					**514955**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	14		Тенге				2024291				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								385
Сметная заработная плата			Тенге					514955			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								18500**227**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				2870303				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				653039				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					**183690**			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				7162793				
Перевозка грузов			Тенге				445046				
Оборудование, инвентарь			Тенге				**3969480**				
Накладные расходы			Тенге				2323215				
Сметная прибыль			Тенге				1076352				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100490'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: ул.Майлина, 5,
        7'РП'2'2-1-70'Благоустройство дворовых территорий
        по адресу: ул.Майлина, 5, 7'467-11/18''в текущих
       ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
 5 Н43=3,04*
 6 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
 7 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
 8 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
 9 Н43=1*
10 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
11 П2 Снос деревьев*
12 Н43=4*
13 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
14 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
15 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
16 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
17 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
18 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
19 П2 Компенсационная посадка*
20 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
21 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
22 Н43=1*
23 Р Устройство бортового камня и поребрика*
24 П2Бортовой камень*
25 Н43=85,13*
26 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
27 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
28 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
29 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
30 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
31 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
32 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
33 Н43=1*
34 П2Поребрик*
35 Н43=113,36*
36 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
37 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
38 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
39 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
       твале'м3 грунта*
40 Е11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
       но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
       снования*
41 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
       ебрика*
42 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
43 Н43=1*
44 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
45 Н43=7*
46 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У
       стройство'м3*
47 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г
       ОСТ 7473-2010'м3*
48 Н43=1*
49 П2Люки*
50 Н43=1*
51 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н
       53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
52 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
53 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36
       34-99'комплект*
54 С341-310103-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за
        1 тонну*
55 С341-310103-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з
       а 1 тонну*
56 С341-020101-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст
       ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
57 Н43=1*
58 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
```

59 Н43=213,7*
60 Е11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
61 С341-**020101-1050'0**,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
62 Е11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
63 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
64 Е11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня'м3 грунта*
65 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
66 Е11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
67 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20'м3*
68 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"'м2 основания*
69 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
70 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
71 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
72 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
73 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
74 Н43=1*
75 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
76 Н43=931,7*
77 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
78 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
79 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
80 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
81 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
82 Н43=1*
83 Р Восстановление тротуаров из а/б*
84 Н43=81,6*
85 Е11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
86 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
87 Е11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
88 Е11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
89 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 покрытия*
90 Н43=1*
91 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
92 Н43=10,8*
93 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
94 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
95 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
96 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
97 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
98 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст

во основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
99 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
100 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
101 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
102 Н43=1*
103 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
104 Н43=153*
105 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
106 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
107 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
108 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
109 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
110 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
111 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
112 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
113 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
114 Е11-**270701-01**02(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
115 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
116 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
117 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
118 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
119 Н43=1*
120 РОзеленение*
121 П2Газоны*
122 Н43=430,45*
123 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
124 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
125 Н43=1*
126 П2 Санитарная обрезка деревьев*
127 Н43=5*
128 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
129 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
130 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
131 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
132 Н43=1*
133 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
134 Н43=18*
135 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
136 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
137 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
138 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
139 С123-**010201-0**138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
140 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
141 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
142 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
143 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
144 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
145 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
146 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*

147 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
148 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
149 Н43=1*
150 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
151 Н43=8*
152 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
153 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
154 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
155 Е11-**090302**-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
156 С123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
157 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
158 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
159 С121-**050206**-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
160 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
161 Е11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
162 Е11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
163 Е11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
164 Н43=1*
165 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
166 Н43=13+11+5+4+2+3+4*
167 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
168 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
169 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
170 Н43=1*
171 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'9''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
172 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1257000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527'шт*
173 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106'шт*
174 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136'шт*
175 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'248500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
176 Ц13-**370102-01**03(РС239311)(РС130728)'5''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
177 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
178 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
179 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
180 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
181 Ц13-**370102**-0102(РС239311)(РС130728)'8+8''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
182 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'8'64200:1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт*
183 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'8'87000:1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'шт*
184 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу:мкр. "Жулдыз-1", 1а

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-71

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу:мкр. "Жулдыз-1", 1а

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость 31233,809 тыс.тенге
Сметная заработная плата 4321,351 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3,654 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы														
1.		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора		1,1	4019,28	1347,3	4421	1482	--	2593	7575					
	Е12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции		2671,98	602,08	2939	662	--	561						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	2,596	79	--	205	--	--	--	221					
		СП - 8%			--	--	--	--	--	16						
3.	С341-0201 01-1050 4102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	2,596	1697	--	4405	--	--	--	4758					
					--	--	--	--	--	352						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				110	784,64	--	86311	--	--	93215	193888
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	86311	--	--	14362	
5.				11,88	504	--	5988	--	--	--	6467
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	479	
6.				11,88	1697	--	20160	--	--	--	21773
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1613	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				32	578	--	18496	--	--	19976	41549
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	18496	--	--	3078	
8.				1,2288	504	--	619	--	--	--	669
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	50	
9.				1,2288	1697	--	2085	--	--	--	2252
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				3,1	64565,39	4790,42	200153	14850	--	128608	355062
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	185302	1086	--	26301	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				3,1	455	--	1411	--	--	--	1523
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	113	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				3,1	1697	--	5261	--	--	--	5682
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	421	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам									
	РСНБ РК 2015	и. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	349514	16332	--	244392	641419
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	293048	1749	--	47513	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				149362				
	Всего заработная плата		Тенге					108408			
	Транспортные расходы		Тенге				40134				
	Накладные расходы		Тенге				115784				
	Сметная прибыль		Тенге				21212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				286357				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								106
	Сметная заработная плата		Тенге					108408			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				200153				
	Всего заработная плата		Тенге					186389			
	Накладные расходы		Тенге				128608				
	Сметная прибыль		Тенге				26301				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				355062				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								183
	Сметная заработная плата		Тенге					186389			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				641419				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								289
	Сметная заработная плата		Тенге					294796			
	РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
	Снос деревьев										
13.				10	7526,36	707,6	75264	7076	--	49095	134307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	68188	--	--	9949	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	9550	83	--	1332	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				1,1	536	--	590	--	--	--	637
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	47	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				1,1	837	--	921	--	--	--	994
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	74	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				1,1	366	--	403	--	--	--	435
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	2946	4971	--	9139	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	27866	2336	--	5425	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102 -01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	10	9505	--	95050	--	95050	--	102654
					--	--	--	--	--	7604	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	328865	33693	184709	91160	453625
			Тенге		--	--	108550	7390	--	33602	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				328865				
Материалы			Тенге				89659				
Всего заработная плата			Тенге					115940			
Местные материалы			Тенге				95050				
Транспортные расходы			Тенге				1913				
Накладные расходы			Тенге				91160				
Сметная прибыль			Тенге				33602				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				453626				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								107
Сметная заработная плата			Тенге					115940			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				453626				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								107
Сметная заработная плата			Тенге					115940			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				0,736848	2109,24	--	1554	--	--	1119	2887
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	1554	--	--	214	
22.				29,988	261	--	7827	--	--	--	8453
	С341-0304 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	626	
23.				29,1312	1697	--	49436	--	--	--	53390
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	3955	
24.				17,136	16,48	13,79	282	236	1	106	419
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	45	102	--	31	
25.				11,424	6343,24	1617,14	72465	18474	43698	17724	97404
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	10293	8765	--	7215	
26.				114,24	1821,05	30,07	208037	3435	79166	137023	372665
	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		1098	12,59	125436	1438	--	27605	
27.				4,91232	29213	--	143504	--	143504	--	154984
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	11480	
		Поребрик									
28.				20,01	2109,24	--	42206	--	--	30388	78402
	Е11-01020 5-0102 1101-0205	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	42206	--	--	5808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				34,017	261	--	8878	--	--	--	9589
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т								
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	710	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				34,017	1697	--	57727	--	--	--	62345
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т								
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	4618	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				20,01	16,48	13,79	330	276	1	123	489
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	53	119	--	36	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				8,004	6343,24	1617,14	50771	12944	30615	12418	68245
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3								
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	7212	6141	--	5055	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				200,1	1821,05	30,07	364392	6016	138666	240007	652750
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м								
	1-1003		поребрик		1098	12,59	219710	2519	--	48352	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				3,2016	29213	--	93528	--	93528	--	101011
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3								
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	7482	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1100937	41381	529179	438908	1663033
			Тенге		--	--	406508	19084	--	123187	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1100937	
Материалы	Тенге	292148	
Всего заработная плата	Тенге		425591
Местные материалы	Тенге	237032	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				123868				
		Накладные расходы	Тенге				438909				
		Сметная прибыль	Тенге				123188				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1663033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								383
		Сметная заработная плата	Тенге					425591			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1663033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								383
		Сметная заработная плата	Тенге					425591			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,06	4151,64	1097,63	249	66	105	85	361
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	78	15	--	27	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,0612	16804	--	1028	--	1028	--	1111
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	82	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за								
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-**3101**	-Люк чугунный.	Тенге за								
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-**0201**	-Транспорт люков на	Тенге за								
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	28627	413	25503	2765	33902
			Тенге		--	--	2611	189	--	2512	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4371				
	Материалы		Тенге				218				
	Всего заработная плата		Тенге					2800			
	Местные материалы		Тенге				1028				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				**2765**				
	Сметная прибыль		Тенге				571				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7707				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2800			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**26196**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				33903				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2800			

РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)

43.				15,225	343,42	310,87	5229	4733	2	1755	7543
	Е11-**01010**	-Грунты 2 группы.	м3								
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	494	1944	--	559	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
44.				18,11775	1697	--	30746	--	--	--	33205
	С341-**0201**	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	2460	
	4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.									
	-1050	Расстояние перевозки									
	РСНБ РК	50 км									
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
45.				10,6575	16,48	13,79	176	147	1	66	261
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	28	63	--	19	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
46.				7,76475	96	--	745	--	--	--	805
	С341-0201	-Подвозка грунта для	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1001	подсыпки к внешней	1 тонну		--	--	--	--	--	60	
	4102-0101	грани бортового камня									
	-1001										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
47.				4,5675	816,86	--	3731	--	--	2686	6931
	Е11-01020	-Подсыпка грунта к	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0501	внешней грани бортового	грунта		816,86	--	3731	--	--	513	
	1101-0205	камня									
	-0501										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
48.				10,875	64,62	64,62	703	703	--	213	989
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение дна	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	корыта прицепными	уплотнен		--	27,2	--	296	--	73	
	1101-0201	катками на	ного								
	-0102	пневмоколесном ходу 25	грунта								
	РСНБ РК 2015	т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				76,125	6,27	6,27	477	477	--	113	637
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0108	прицепными катками на	уплотнен		--	2,06	--	157	--	47	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0108	т. На каждый	грунта								
	РСНБ РК 2015	последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				7,25	5575,23	1040,63	40420	7545	31807	3100	47002
	Е11-27040	-Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	дополнительного слоя			147,31	248,57	1068	1802	--	3482	
	1127-0401	основания из									
	-0102	естественного щебня или									
	РСНБ РК 2015	песчано-гравийной смеси н-20									
		НР - 108%; СП - 8%									
51.				36,25	902,05	189,65	32699	6875	24556	3989	39623
	Е11-27040	-Устройство однослойных	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	оснований толщиной 15	основани		34,98	66,9	1268	2425	--	2935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	я								
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				0,090625	123912,86	1819,75	11230	165	11065	94	12229
	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	87	--	906	
		НР - 108%; СП - 8%									
53.				36,25	1242,56	44,07	45043	1597	41651	2299	51129
	Е11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	1795	334	--	3787	
		НР - 108%; СП - 8%									
54.				72,5	133,23	1,46	9659	106	9546	26	10460
	Е11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	7	16	--	775	
		НР - 108%; СП - 8%									
55.				36,25	1329,9	44,07	48209	1597	44817	2299	54548
	Е11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	1795	334	--	4041	
		НР - 108%; СП - 8%									
56.				72,5	147,5	1,46	10693	106	10580	26	11577
	Е11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	7	16	--	858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	НР - 108%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	239760	24051	174025	16666	276939
			Тенге		--	--	10193	7475	--	20515	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				239760				
		Материалы	Тенге				174025				
		Всего заработная плата	Тенге					17668			
		Транспортные расходы	Тенге				31491				
		Накладные расходы	Тенге				16665				
		Сметная прибыль	Тенге				20514				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				276938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					17668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				276938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					17668			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
57.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	14,7444	5575,23	1040,63	82203	15344	64687	6304	95588
					147,31	248,57	2172	3665	--	7081	
		НР - 108%; СП - 8%									
58.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,24574	123912,86	1819,75	30450	447	30003	254	33161
					--	957	--	235	--	2456	
		НР - 108%; СП - 8%									
59.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /КЗ АБ/	73,722	1242,56	44,07	91604	3249	84705	4676	103982
					49,51	9,21	3650	679	--	7702	
		НР - 108%; СП - 8%									
60.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4	м2 покрытия	245,74	1329,9	44,07	326808	10829	303812	15585	369785
					49,51	9,21	12167	2264	--	27391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%									
61.				491,48	147,5	1,46	72492	717	71726	173	78478
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	49	112	--	5813	
		Разметка парковочных мест									
62.				0,0025	34092,48	9489,19	85	24	54	16	109
	Е11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км		2986,02	2857,93	7	7	--	8	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	603643	30610	554987	27008	681103
			Тенге		--	--	18045	6962	--	50451	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				603643				
Материалы			Тенге				554988				
Всего заработная плата			Тенге					25007			
Накладные расходы			Тенге				27007				
Сметная прибыль			Тенге				50452				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				681102				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								18
Сметная заработная плата			Тенге					25007			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				681102				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								18
Сметная заработная плата			Тенге					25007			
		РАЗДЕЛ 7. Восстановление тротуаров из а/б									
63.				8,1	828,84	127,48	6714	1033	3447	2796	10270
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	43,82	2234	355	--	761	
64.				0,0216	123912,86	1819,75	2677	39	2638	22	2915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	21	--	216	
65.	Е11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%	т смеси	1,593	12805 754,03	969,68 363,18	20398 1201	1545 579	17652 --	1922 1786	24106
66.	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	27	1188,99 189,36	2,86 1,09	32103 5113	77 29	26913 --	5553 3012	40669
67.	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	27	743,68 122,03	--	20079 3295	--	16784 --	3558 1891	25529
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге		-- --	-- --	81971 11843	2694 983	67434 --	13851 7666	103489

Стоимость общестроительных работ	Тенге	81971	
Материалы	Тенге	67434	
Всего заработная плата	Тенге		12826
Накладные расходы	Тенге	13852	
Сметная прибыль	Тенге	7666	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	103489	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		10
Сметная заработная плата	Тенге		12826
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	103489	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		10
Сметная заработная плата	Тенге		12826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие тротуаров									
68.				8,606	2742,01	--	23598	--	--	16990	43835
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	23598	--	--	3247	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
69.				14,6302	261	--	3818	--	--	--	4124
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	305	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
70.				14,6302	1697	--	24827	--	--	--	26814
	C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	1986	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
71.				8,606	16,48	13,79	142	119	--	53	211
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	23	51	--	16	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
72.				33,1	696,37	136,62	23050	4522	9399	11505	37319
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	9129	1524	--	2764	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
73.				33,1	931,15	136,62	30821	4522	17170	11505	45712
	E11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	9129	1524	--	3386	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
74.				33,1	507,5	136,62	16798	4522	3147	11505	30567
	E11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	9129	1524	--	2264	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
75.				33,1	1318,88	128,54	43655	4255	271	37998	88185
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501 1111-0101 -2501	Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов	покрытия		1182,16	39,08	39129	1294	--	6532	
	РСНБ РК 2015	песком									
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
76.				33,1	3315	--	109727	--	109727	--	118505
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412 2104-0509 -0412	фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ			--	--	--	--	--	8778	
	РСНБ РК 2015	17608-91									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	276436	17939	139714	89556	395272
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	90137	5916	--	29278	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				276436				
Материалы			Тенге				335				
Всего заработная плата			Тенге					96053			
Местные материалы			Тенге				139378				
Транспортные расходы			Тенге				28646				
Накладные расходы			Тенге				89556				
Сметная прибыль			Тенге				29279				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				395271				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								81
Сметная заработная плата			Тенге					96053			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				395271				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								81
Сметная заработная плата			Тенге					96053			
		РАЗДЕЛ 9. Песчаное покрытие детской игровой площадки									
77.				3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102 1101-0205 -0102	группы / нарезка корыта/	грунта		2742,01	--	8774	--	--	1207	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
78.				5,44	261	--	1420	--	--	--	1533
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	114	
79.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	5,44	1697 -- --	-- -- --	9232 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 739 --	9970
80.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,2	16,48 2,63	13,79 5,94	53 8	44 19	1 --	20 6	78
81.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой Н=20см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	16	790,8 275,81	136,62 46,03	12653 4413	2186 737	6054 --	5561 1457	19671
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --	--	32132 13196	2230 756	6055 --	11899 3523	47551
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32132				
	Материалы		Тенге				10				
	Всего заработная плата		Тенге					13951			
	Местные материалы		Тенге				6044				
	Транспортные расходы		Тенге				10652				
	Накладные расходы		Тенге				11899				
	Сметная прибыль		Тенге				3522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47553				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					13951			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				47553				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					13951			

РАЗДЕЛ 10. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

82.	Е11-09050 1-0203 1109-0501 -0203 РСНБ РК	-Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т	0,06584	58794,8 47531	9939,9 2,76	3871 3129	654 --	88 --	2159 482	6513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
83.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	С121-**0502**	-Уголок стальной	т		--	--	--	--	--	1180	
	01-0502	горячекатаный									
	2105-0201	равнополочный из									
	-0502	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества,									
	2015	ширина полки от 40 до									
		125 мм, толщиной от 2									
		до 16 мм ГОСТ 535-**2005**									
		СП - **8%**									
84.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-**1302**	-Болты с гайками и	кг		--	--	--	--	--	199	
	01-0304	шайбами оцинкованные									
	2113-0201	диаметром резьбы М12									
	-0304	ГОСТ 1759.0-**87**									
	РСНБ РК										
	2015	СП - **8%**									
85.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	Е11-**10010**	-Доски. Укладка	м ходов		38,95	2,13	623	34	--	165	
	4-0301										
	1110-0104	НР - 90%; СП - **8%**									
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										
86.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	С121-**0702**	-Доски обрезные хвойных	м3		--	--	--	--	--	1063	
	03-0104	пород длиной до 6,5 м,									
	2107-0203	шириной от 75 мм до 150									
	-0104	мм, толщиной от 32 мм									
	РСНБ РК	до 40 мм, 1 сорта ГОСТ									
	2015	**8486-86**									
		СП - **8%**									
87.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	Е12-**12010**	-Окраска досок в два	м2		319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	1-0401	слоя									
	1212-0101										
	-0401	НР - 72%; СП - **8%**									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		--	--	15155	105	--	4866	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	45952
Материалы	Тенге	**3183**
Всего заработная плата	Тенге	12131
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	30530
Накладные расходы	Тенге	8852
Сметная прибыль	Тенге	4384
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	**59189**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					12131			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3871				
		Материалы	Тенге				87				
		Всего заработная плата	Тенге					3130			
		Накладные расходы	Тенге				2159				
		Сметная прибыль	Тенге				482				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				65702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15260			

РАЗДЕЛ 11. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

88.				87,141	2742,01	--	238942	--	--	172038	443858
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	238942	--	--	32878	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
89.				148,1397	261	--	38664	--	--	--	41758
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3093	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
90.				148,1397	1697	--	251393	--	--	--	271505
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за								
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	20111	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
91.				87,141	16,48	13,79	1436	1202	5	538	2132
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	229	517	--	158	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
92.				84,33	64,62	64,62	5449	5449	--	1651	7669
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3								
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	2294	--	568	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0102	т. Первый проход по	грунта								
	РСНБ РК	одному следу при									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%									
93.				70,275	5575,23	1040,63	391799	73131	308316	30046	455593
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	10352	17468	--	33748	
94.				281,1	892,33	189,65	250834	53311	187690	30930	304306
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	9833	18806	--	22541	
95.				0,70275	123912,86	1819,75	87080	1279	85801	726	94831
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	673	--	7024	
96.				281,1	1188,99	2,86	334226	805	280192	57817	423406
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	53229	305	--	31363	
97.				1124,4	185,92	--	209049	--	174746	37047	265784
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	34303	--	--	19688	
98.				281,1	1052,28	4,94	295796	1388	114549	169739	502778
	Е11-11010 1-3801	-Устройство покрытий для открытых площадок.	м2 покрытия		639,84	2,54	179859	715	--	37243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	Устройство НР - 94%; СП - 8%									
99.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	281,1	12822,86	--	3604505	--	3604505	--	3892866
					--	--	--	--	--	288360	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	5709173	136565	4755804	500532	6706486
			Тенге		--	--	526747	40778	--	496775	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5709173				
	Материалы		Тенге				1151298				
	Всего заработная плата		Тенге					567525			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3604505				
	Транспортные расходы		Тенге				290058				
	Накладные расходы		Тенге				500534				
	Сметная прибыль		Тенге				496777				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6706483				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								444
	Сметная заработная плата		Тенге					567525			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				6706483				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								444
	Сметная заработная плата		Тенге					567525			
		РАЗДЕЛ 12. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
100.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	31,62	2742,01	--	86702	--	--	62426	161058
					2742,01	--	86702	--	--	11930	
101.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	53,754	261	--	14030	--	--	--	15152
					--	--	--	--	--	1122	
102.	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т	53,754	1697	--	91221	--	--	--	98518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Расстояние перевозки 50 км СП - 8%			--	--	--	--	--	7298	
103.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	31,62	16,48 2,63	13,79 5,94	521 83	436 188	2 --	195 57	773
104.	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	30,6	64,62 --	64,62 27,2	1977 --	1977 832	-- --	599 206	2783
105.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	25,5	5575,23 147,31	1040,63 248,57	142168 3756	26536 6339	111876 --	10903 12246	165317
106.	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	102	892,33 34,98	189,65 66,9	91018 3568	19345 6824	68105 --	11223 8179	110420
107.	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,255	123912,86 --	1819,75 957	31598 --	464 244	31134 --	264 2549	34410
108.	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой	м2 покрытия	102	1188,99 189,36	2,86 1,09	121277 19315	292 111	101670 --	20979 11381	153637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%									
109.	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	408	185,92 30,51	-- --	75856 12447	-- --	63409 --	13443 7144	96442
110.	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	102	1052,28 639,84	4,94 2,54	107332 65264	504 259	41564 --	61592 13514	182438
111.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	102	14343,75 --	-- --	1463063 --	-- --	1463063 --	-- 117045	1580108
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге Тенге		-- --	-- --	2226763 191136	49554 14797	1880823 --	181624 192671	2601056

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2226763	
Материалы	Тенге	417760	
Всего заработная плата	Тенге		205932
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1463063	
Транспортные расходы	Тенге	105250	
Накладные расходы	Тенге	181624	
Сметная прибыль	Тенге	192671	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2601057	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		161
Сметная заработная плата	Тенге		205932
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	2601057	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		161
Сметная заработная плата	Тенге		205932

РАЗДЕЛ 13. Озеленение

Газоны

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112.				354,24	415,57	9,78	147212	3465	48407	84717	250483
	E11-47011	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		269,14	2,62	95340	929	--	18554	
	2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015										
		НР - 88%; СП - 8%									
113.				354,24	304,24	156,45	107775	55422	31245	30371	149197
	E11-47011	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		59,59	37,84	21108	13404	--	11052	
	2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4										
		НР - 88%; СП - 8%									
		Санитарная обрезка деревьев									
114.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-18010	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
115.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т		--	--	--	--	--	32	
	04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
116.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		--	--	--	--	--	50	
	04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015										
		СП - 8%									
117.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т		--	--	--	--	--	22	
	04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК	СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			--	--	268719	58888	79652	124036	424175
		Тенге			--	--	128876	14334	--	31420	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					268719				
	Материалы	Тенге					79651				
	Всего заработная плата	Тенге						143210			
	Транспортные расходы	Тенге					1304				
	Накладные расходы	Тенге					124036				
	Сметная прибыль	Тенге					31420				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					424176				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									135
	Сметная заработная плата	Тенге						143210			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					424176				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									135
	Сметная заработная плата	Тенге						143210			
	РАЗДЕЛ 14. Ограждение палисадника /Тип 1/										
118.			25	2563,6	--	64090	--	--	46145	119054	
	E12-01010 -Ямы для установки стоек	яма									
	1-0401 и столбов. Рытье.			2563,6	--	64090	--	--	8819		
	1201-0101 Глубина 0,4 м										
	-0401										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
119.			0,225	6343,24	1617,14	1427	364	860	349	1918	
	E11-08010 -Основание под стойки	м3									
	1-0202 ограждения. Устройство	основани		901	767,26	203	173	--	142		
	1108-0101	я									
	-0202 НР - 93%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
120.			0,675	20965,32	1097,63	14152	741	12530	956	16316	
	E11-06010 -Подготовка бетонная для	м3									
	1-0101 омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	881	169	--	1209		
	1106-0101 Устройство										
	-0101										
	РСНБ РК НР - 91%; СП - 8%										
	2015										
121.			0,08875	25354,71	12073,5	2250	1072	527	671	3155	
	E11-09030 -Стойки ограждения.	т									
	2-0112 Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	651	322	--	234		
	1109-0302	ций									
	-0112 НР - 69%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
122.			25	809	--	20225	--	20225	--	21843	
	C123-0102 -Трубы стальные	м									
	01-0138 электросварные			--	--	--	--	--	1618		
	2301-0201 прямошовные, D 51 мм,										
	-0138 толщина стенки 3,0 мм										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
123.				0,8592	169148,1	38277,14	145332	32888	4467	82619	246187
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	107977	11761	--	18236	
		НР - 69%; СП - 8%									
124.				0,8592	59952,04	2469,65	51511	2122	3104	32232	90443
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	46285	429	--	6699	
		НР - 69%; СП - 8%									
125.				0,35185	249771	--	87882	--	87882	--	94912
	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	7031	
		СП - 8%									
126.				0,4855	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
127.				0,0665	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
128.				0,00385	224711	--	865	--	865	--	934
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	69	
		СП - 8%									
129.				11,125	393,04	--	4373	--	--	3017	7981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-13060	-Поверхности	м2								
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	4373	--	--	591	
	1113-0601	щетками									
	-0207										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
130.				44,5	87,89	2,27	3911	101	1752	1429	5767
	E11-13030	-Поверхности	м2								
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	2058	12	--	427	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой									
	-0406	ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
131.				89	92,87	1,62	8266	144	5716	1677	10738
	E11-13030	-Поверхности	м2								
	1-1406	металлические			27,03	0,28	2406	25	--	795	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска									
	-1406	эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	404283	37431	137928	169095	619248
			Тенге		--	--	228923	12891	--	45870	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				184965				
	Материалы		Тенге				20857				
	Всего заработная плата		Тенге					74389			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88747				
	Накладные расходы		Тенге				53572				
	Сметная прибыль		Тенге				19083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				257620				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								73
	Сметная заработная плата		Тенге					74389			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				199093				
	Материалы		Тенге				8100				
	Всего заработная плата		Тенге					167425			
	Накладные расходы		Тенге				115523				
	Сметная прибыль		Тенге				25169				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				339785				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								126
	Сметная заработная плата		Тенге					167425			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				20225				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20225				
	Сметная прибыль		Тенге				1618				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				21843				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				619249				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								199
	Сметная заработная плата		Тенге					241814			

РАЗДЕЛ 15. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

132.				122	5738,52	--	700099	--	--	504072	1300505
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0402 1201-0101 -0402 РСНБ РК 2015	МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м НР - 72%; СП - 8%			5738,52	--	700099	--	--	96334	
133.				2,196	6343,24	1617,14	13930	3551	8400	3407	18724
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки МАФ. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	1979	1685	--	1387	
134.				5,49	20965,32	1097,63	115100	6026	101907	7773	132702
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	7167	1375	--	9830	
135.				8	45751,1	5055,11	366009	40441	14314	198684	609868
	Ц13-37010 2-0104 1337-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		38906,7	1807,24	311254	14458	--	45175	
136.				1	1135789,29	--	1135789	--	--	--	1135789
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт		--	--	--	--	1135789	--	
137.				1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт		--	--	--	--	785204	--	
138.				1	534914,29	--	534914	--	--	--	534914
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт		--	--	--	--	534914	--	
139.				1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт		--	--	--	--	1111393	--	
140.				1	960948,21	--	960948	--	--	--	960948
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт		--	--	--	--	960948	--	
141.				1	459917,86	--	459918	--	--	--	459918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4304	шт		--	--	--	--	459918	--	
142.				1	224537,5	--	224538	--	--	--	224538
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт		--	--	--	--	224538	--	
143.				1	1270873,21	--	1270873	--	--	--	1270873
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт		--	--	--	--	1270873	--	
144.				5	41021,29	2547,4	205106	12737	6526	115771	346548
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		37168,6	789,19	185843	3946	--	25670	
145.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
146.				1	268360,71	--	268361	--	--	--	268361
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4195	шт		--	--	--	--	268361	--	
147.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	363236	--	
148.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
149.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
150.				1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		32088	96,67	32088	97	--	4312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
151.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	221375	--	
152.				8	41021,29	2547,4	328170	20379	10442	185234	554477
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		37168,6	789,19	297349	6314	--	41072	
	2015										
153.				1	361184,61	--	361185	--	--	--	361185
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт		--	--	--	--	361185	--	
154.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт		--	--	--	--	399668	--	
155.				1	359621,43	--	359621	--	--	--	359621
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт		--	--	--	--	359621	--	
156.				1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт		--	--	--	--	451994	--	
157.				1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт		--	--	--	--	529945	--	
158.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт		--	--	--	--	399668	--	
159.				1	508258,93	--	508259	--	--	--	508259
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт		--	--	--	--	508259	--	
160.				1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт		--	--	--	--	276493	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	lTd."										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			--	--	12985123	84005	142894	1034574	14243479
		Тенге			--	--	1535778	27874	11222447	223780	
	Стоимость оборудования	Тенге					11222447				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					11222447				
	Стоимость монтажных работ	Тенге					933549				
	Материалы	Тенге					32588				
	Всего заработная плата	Тенге						851347			
	Накладные расходы	Тенге					519322				
	Сметная прибыль	Тенге					116230				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					1569101				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									632
	Сметная заработная плата	Тенге						851347			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					829129				
	Материалы	Тенге					110307				
	Всего заработная плата	Тенге						712304			
	Накладные расходы	Тенге					515251				
	Сметная прибыль	Тенге					107550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1451931				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									721
	Сметная заработная плата	Тенге						712304			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					14243479				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1353
	Сметная заработная плата	Тенге						1563652			
	РАЗДЕЛ 16. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха										
161.			18	34263,85	870,56	616749	15670	23495	353388	1047748	
	Ц13-37010 -Оборудование массой 2-0102 0,05 т. Монтаж на 1337-0102 открытой площадке -0102	шт.		32088	96,67	577584	1740	--	77611		
	РСНБ РК 2015 НР - 61%; СП - 8%										
162.			9	58009,29	--	522084	--	--	--	522084	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." -Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	522084	--		
163.			9	78610,71	--	707496	--	--	--	707496	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." -Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	707496	--		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			--	1846329	15670	23495	353388	2277328	
		Тенге			--	577584	1740	1229580	77611		
	Стоимость оборудования	Тенге					1229580				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					1229580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость монтажных работ			Тенге				616749				
Материалы			Тенге				23495				
Всего заработная плата			Тенге					579324			
Накладные расходы			Тенге				353388				
Сметная прибыль			Тенге				77611				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1047748				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								433
Сметная заработная плата			Тенге					579324			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	16		Тенге				2277328				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								**433**
Сметная заработная плата			Тенге					579324			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								31233**807**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				**4158329**				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				552325				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					163022			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				**8736003**				
Перевозка грузов			Тенге				633418				
Оборудование, инвентарь			Тенге				12452027				
Накладные расходы			Тенге				3310466				
Сметная прибыль			Тенге				1391240				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100500'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу:мкр. "Жулдыз-1"
       , 1а 'РП'2'2-1-71'Благоустройство дворовых террито
       рий по адресу:мкр. "Жулдыз-1", 1а'467-11/18''в тек
       ущих ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=110*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=32*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=3,1*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=2*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=114,24*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=200,1*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
55 E11-**080101-020**2'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
56 E11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=2*
61 E11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 E11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н 53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 **34**-99'комплект*
69 С341-**310103-0301'0**,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103-0302'0**,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
74 Н43=36,25*
75 E11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
76 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перево зки 50 км'Тенге за 1 тонну*
77 E11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
78 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для по дсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
79 E11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней гр ани бортового камня'м3 грунта*
80 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта приц епными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 E11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после дующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-грави йной смеси н-20'м3*
83 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС 249133РС249132)'1''Устройство однослойных основани й толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезер ованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"' м2 основания*
84 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
85 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройст во асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
86 E11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство ас вальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изм енения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
87 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС 249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из г орячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчи ками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
88 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство ас фальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изме нения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 п окрытия*
89 Н43=1*
90 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую щее покрытие (Н+5)*
91 Н43=245,74*
92 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п оперечного профиля щебнем фракционированным или ф резерованной крошкой'м3 *
93 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
94 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
95 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
96 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по крытия*
97 Н43=1*
98 П2Разметка парковочных мест*
99 Н43=2,5*
100 E11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплош ной линией 0,1 м'км *
101 Н43=1*

```
102 Р Восстановление тротуаров из а/б*
103 Н43=27*
104 Е11-270701-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,
        3''Основания  из  щебня, толщиной 20 см. Устройств
        о'м2 покрытия*
105 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Р
        озлив вяжущих материалов'т*
106 Е11-270301-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,
        5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонно
        й смеси. Устройство без применения укладчиков асфа
        льтобетона'т смеси*
107 Е11-270701-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1'
        'Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные одн
        ослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной
        смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
108 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)
        К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонн
        ые однослойные из литой мелкозернистой асфальтобет
        онной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменени
        я толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101'м2 пок
        рытия*
109 Н43=1*
110 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
111 Н43=33,1*
112 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
        руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
113 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
        зка'Тенге за 1 тонну*
114 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
        ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
115 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
        е'м3 грунта*
116 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
        5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
        пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
117 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
        96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
        во основания из щебня фракционного или песчано-гра
        вийной смеси  н=12см'м2*
118 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
        5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
        тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
119 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
        тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
        ием швов песком'м2 покрытия*
120 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
        я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
        08-91'м2*
121 Н43=1*
122 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
123 Н43=16*
124 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта  2
        группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
125 С341-310104-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погруз
        ка'Тенге за 1 тонну*
126 С341-020101-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отва
        л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
127 Е11-010102-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале
        'м3 грунта*
128 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,
        22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Ус
        тройство'м2 покрытия*
129 Н43=1*
130 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п
        окрытием*
131 Н43=1*
132 Е11-090501-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка п
        ри монтаже'т*
133 С121-050201-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячека
        таный равнополочный из углеродистой стали обыкнове
        нного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщ
        иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
134 С121-130201-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами
        оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'к
        г*
135 Е11-100104-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
136 С121-070203-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Дос
        ки обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной
         от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1
         сорта ГОСТ 8486-86'м3*
137 Е12-120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.2
        4+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок
        в два слоя'м2*
138 Н43=1*
139 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
140 Н43=281,1*
141 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2
        группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
142 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
        зка'Тенге за 1 тонну*
143 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
        тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
144 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
        е'м3 грунта*
145 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
        ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
        одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
        о грунта*
146 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25'
        'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще
        бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма
        териала основания в плотном теле*
147 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
        80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
        женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр
        ойство при укатке каменных материалов с пределом п
        рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7
        00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
148 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
        озлив вяжущих материалов'т*
149 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
        'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
        мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
        м. Устройство'м2 покрытия*
```

150 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701-0101**'м2 покрытия*
151 E11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
152 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
153 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
154 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
155 Н43=1*
156 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
157 Н43=102*
158 E1**1-010205**-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
159 С341-**310104-0401'0,31**.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
160 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
161 E11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
162 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
163 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
164 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
165 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
166 E11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
167 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
168 E11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
169 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
170 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
171 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
172 Н43=1*
173 РОзеленение*
174 П2Газоны*
175 Н43=354,24*
176 E11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
177 E11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
178 Н43=1*
179 П2 Санитарная обрезка деревьев*
180 Н43=5*
181 E12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
182 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
183 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
184 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
185 Н43=1*
186 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
187 Н43=25*
188 E12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
189 E11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
190 E11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
191 E11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
192 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
193 E11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
194 E11-**090601**-0102(РС2**48298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0**6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
195 С121-**050206-0901'14**,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
196 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
197 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-**8**2'т*
198 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов

ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис
той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д
о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
199 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические.
Очистка щетками'м2*
200 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун
товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
201 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог
рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
202 Н43=1*
203 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
е*
204 Н43=12+4+13+11+11+2+21+9+1+4+6+13+3+4+8*
205 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
Глубина 0,7 м'яма*
206 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
йство'м3 основания*
207 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
208 Н43=1*
209 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'8''Оборудование ма
ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
210 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1257000
:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
6 до 12 лет код 5527'шт*
211 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:
1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
т 6 до 12 лет код 6337'шт*
212 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:
1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
т 4 до 10 лет код 6105'шт*
213 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000
:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
3 до 7 лет код 5121'шт*
214 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500
:1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 л
ет код 4427'шт*
215 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'509000:
1,12.1,012'Домик-беседка для детей от 2 лет и стар
ше код 4304'шт*
216 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'248500:
1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для
детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
217 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500
:1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'
шт*
218 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'5''Оборудование ма
ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
219 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:
1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о
т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
220 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'297000:
1,12.1,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код
4195'шт*
221 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:
1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с
тарше код 4256'шт*
222 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:
1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код
6441'шт*
223 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269**00**:
1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
код 6442'шт*
224 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05
т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
225 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:
1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
т код 4155'шт*
226 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'8''Оборудование ма
ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
227 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'399730:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7502'шт*
228 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7510'шт*
229 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'398000:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7512'шт*
230 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7513'шт*
231 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'586**500**:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7521'шт*
232 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7530'шт*
233 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'562500:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7531'шт*
234 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'306000:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7532'шт*
235 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
236 Ц13-**370102**-0102(РС239311)(РС130728)'9+9''Оборудование
массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
237 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'9'64200:1
,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
'шт*
238 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'9'87000:1
,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
т*
239 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу:мкр. "Жулдыз-2", 39б, 39в, 39г

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-72

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу:мкр. "Жулдыз-2", 39б, 39в, 39г

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость 62621,97 тыс.тенге
Сметная заработная плата 8805,927 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 7,319 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы										
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора										
1.	Е12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	2,102	4019,28	1347,3	8449	2832	--	4955	1072	14476
		НР - 72%; СП - 8%			2671,98	602,08	5617	1266	--	1072		
2.	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	4,96072	79	--	392	--	--	--	31	423
		СП - 8%			--	--	--	--	--	31		
3.	С341-0201 01-1050 4102-0101	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	4,96072	1697	--	8418	--	--	--	673	9092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				210,2	784,64	--	164932	--	--	178126	370502
	E11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	164932	--	--	27445	
5.				22,7016	504	--	11442	--	--	--	12357
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	915	
6.				22,7016	1697	--	38525	--	--	--	41607
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3082	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				204	578	--	117911	--	--	127344	264875
	E11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	117911	--	--	19620	
8.				7,8336	504	--	3948	--	--	--	4264
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	316	
9.				7,8336	1697	--	13294	--	--	--	14357
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	1063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				2,51	64565,39	4790,42	162059	12024	--	104131	287485
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	150035	879	--	21295	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				2,51	455	--	1142	--	--	--	1233
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	91	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				2,51	1697	--	4259	--	--	--	4600
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	341	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	534770	14856	--	414556	1025271
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	438494	2145	--	75944	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				372711				
	Всего заработная плата		Тенге					289725			
	Транспортные расходы		Тенге				81420				
	Накладные расходы		Тенге				310425				
	Сметная прибыль		Тенге				54651				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				737787				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								282
	Сметная заработная плата		Тенге					289725			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				162059				
	Всего заработная плата		Тенге					150915			
	Накладные расходы		Тенге				104131				
	Сметная прибыль		Тенге				21295				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				287485				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								148
	Сметная заработная плата		Тенге					150915			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1025272				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								431
	Сметная заработная плата		Тенге					440639			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13.				35	7526,36	707,6	263423	24766	--	171833	470076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	238657	--	--	34820	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				7	4857,74	82,74	34004	579	--	24275	62941
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	33425	290	--	4662	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				3,85	536	--	2064	--	--	--	2229
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	165	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				3,85	837	--	3222	--	--	--	3480
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	258	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				3,85	366	--	1409	--	--	--	1522
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	113	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				70	5284,59	1040,63	369921	72844	286765	29929	431838
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	10312	17400	--	31988	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				35	4123,09	563,87	144308	19736	27041	93022	256317
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	97531	8176	--	18986	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102-01-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	35	9505	--	332675	--	332675	--	359289
					--	--	--	--	--	26614	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1151026	117925	646481	319059	1587692
			Тенге		--	--	379925	25866	--	117606	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1151026	
Материалы	Тенге	313806	
Всего заработная плата	Тенге		405791
Местные материалы	Тенге	332675	
Транспортные расходы	Тенге	6695	
Накладные расходы	Тенге	319059	
Сметная прибыль	Тенге	117607	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1587692	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		374
Сметная заработная плата	Тенге		405791
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1587692	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		374
Сметная заработная плата	Тенге		405791

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				1,331925	2109,24	--	2809	--	--	2023	5219
	Е11-01020-0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	2809	--	--	387	
	5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
22.				54,20625	261	--	14148	--	--	--	15280
	С341-3101-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1132	
		СП - 8%									
23.				52,6575	1697	--	89360	--	--	--	96509
	С341-0201-01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	7149	
		СП - 8%									
24.				30,975	16,48	13,79	510	427	2	191	758
	Е11-01010-2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	81	184	--	56	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				20,65	6343,24	1617,14	130988	33394	78988	32038	176068
	Е11-08010-1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания		901	767,26	18606	15844	--	13042	
		НР - 93%; СП - 8%									
26.				206,5	1821,05	30,07	376046	6209	143100	247683	673628
	Е11-27020-1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		1098	12,59	226737	2599	--	49898	
		НР - 108%; СП - 8%									
27.				8,8795	29213	--	259397	--	259397	--	280149
	С121-0405-08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	20752	
		СП - 8%									
		Поребрик									
28.				30,14	2109,24	--	63572	--	--	45772	118092
	Е11-01020-5-0102 1101-0205	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	63572	--	--	8748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				51,238	261	--	13373	--	--	--	14443
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т								
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	1070	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				51,238	1697	--	86951	--	--	--	93907
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т								
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	6956	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				30,14	16,48	13,79	497	416	2	186	737
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	79	179	--	55	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				12,056	6343,24	1617,14	76474	19496	46116	18705	102793
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3								
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	10862	9250	--	7614	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				301,4	1821,05	30,07	548864	9062	208865	361510	983203
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м								
	1-1003		поребрик		1098	12,59	330937	3794	--	72830	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				4,8224	29213	--	140877	--	140877	--	152147
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3								
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	11270	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1803867	69004	877347	708108	2712933
			Тенге		--	--	653685	31850	--	200959	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1803867	
Материалы	Тенге	477073	
Всего заработная плата	Тенге		685535
Местные материалы	Тенге	400274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				203832				
		Накладные расходы	Тенге				708108				
		Сметная прибыль	Тенге				200958				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2712932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								616
		Сметная заработная плата	Тенге					685535			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2712932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								616
		Сметная заработная плата	Тенге					685535			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3	0,33	4151,64	1097,63	1370	362	577	467	1984
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	431	83	--	147	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
36.	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3	0,3366	16804	--	5656	--	5656	--	6109
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	452	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
		Люки									
37.	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.	2	1142,92	154,45	2286	309	--	2110	4748
	1-0101				988,47	77,34	1977	155	--	352	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
38.	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.	2	1850,6	193,06	3701	386	226	3249	7507
	1-0101				1544,49	96,67	3089	193	--	556	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
39.	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект	2	24256	--	48512	--	48512	--	52393
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	3881	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
40.	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за	0,14	455	--	64	--	--	--	69
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	С341-**3101**	-Люк чугунный.	Тенге за								
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,14	522	--	73	--	--	--	79
	С341-**0201**	-Транспорт люков на	Тенге за								
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	6	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	61726	1057	54971	5826	72958
			Тенге		--	--	**5497**	**431**	--	**5404**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13214				
	Материалы		Тенге				803				
	Всего заработная плата		Тенге					**5927**			
	Местные материалы		Тенге				5656				
	Транспортные расходы		Тенге				200				
	Накладные расходы		Тенге				**5827**				
	Сметная прибыль		Тенге				1523				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20564				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5
	Сметная заработная плата		Тенге					5927			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				48512				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48512				
	Сметная прибыль		Тенге				3881				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**52393**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				72957				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5
	Сметная заработная плата		Тенге					5927			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
43.				132,678	343,42	310,87	45564	41246	16	15298	65731
	Е11-**01010**	-Грунты 2 группы.	м3								
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	4302	16944	--	**4869**	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
44.				157,88682	1697	--	267934	--	--	--	289369
	С341-**0201**	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	21435	
	4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.									
	-1050	Расстояние перевозки									
	РСНБ РК	50 км									
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
45.				92,8746	16,48	13,79	1531	1281	6	573	2272
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	244	551	--	168	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
46.				67,66578	96	--	6496	--	--	--	7016
	С341-0201	-Подвозка грунта для	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1001	подсыпки к внешней	1 тонну		--	--	--	--	--	520	
	4102-0101	грани бортового камня									
	-1001										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
47.				39,8034	816,86	--	32514	--	--	23410	60397
	Е11-01020	-Подсыпка грунта к	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0501	внешней грани бортового	грунта		816,86	--	32514	--	--	4474	
	1101-0205	камня									
	-0501										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
48.				94,77	64,62	64,62	6124	6124	--	1856	8618
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение дна	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	корыта прицепными	уплотнен		--	27,2	--	2578	--	638	
	1101-0201	катками на	ного								
	-0102	пневмоколесном ходу 25	грунта								
	РСНБ РК	т. Первый проход по									
	2015	одному следу при									
		толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				663,39	6,27	6,27	4158	4158	--	985	5554
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0108	прицепными катками на	уплотнен		--	2,06	--	1368	--	411	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0108	т. На каждый	грунта								
	РСНБ РК	последующий проход по									
	2015	одному следу при									
		толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				63,18	5575,23	1040,63	352243	65747	277189	27013	409596
	Е11-27040	-Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	дополнительного слоя			147,31	248,57	9307	15705	--	30340	
	1127-0401	основания из									
	-0102	естественного щебня или									
	РСНБ РК	песчано-гравийной									
	2015	смеси н-20									
		НР - 108%; СП - 8%									
51.				315,9	902,05	189,65	284958	59911	213997	34760	345295
	Е11-27040	-Устройство однослойных	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	оснований толщиной 15	основани		34,98	66,9	11050	21135	--	25577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	я								
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				0,78975	123912,86	1819,75	97860	1437	96423	816	106571
	E11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	756	--	7894	
		НР - 108%; СП - 8%									
53.				315,9	1242,56	44,07	392524	13921	362963	20035	445563
	E11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	15640	2911	--	33005	
		НР - 108%; СП - 8%									
54.				631,8	133,23	1,46	84175	922	83191	222	91149
	E11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	62	143	--	6752	
		НР - 108%; СП - 8%									
55.				315,9	1329,9	44,07	420114	13921	390553	20035	475361
	E11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	15640	2911	--	35212	
		НР - 108%; СП - 8%									
56.				631,8	147,5	1,46	93188	922	92204	222	100884
	E11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	62	143	--	7473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	НР - 108%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	2089381	209591	1516542	145225	2413376
			Тенге		--	--	88823	65145	--	178768	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2089381				
		Материалы	Тенге				1516538				
		Всего заработная плата	Тенге					153967			
		Транспортные расходы	Тенге				274430				
		Накладные расходы	Тенге				145224				
		Сметная прибыль	Тенге				178768				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2413374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					153967			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2413374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					153967			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
57.				33,948	5575,23	1040,63	189268	35327	148940	14515	220085
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3		147,31	248,57	5001	8439	--	16303	
		НР - 108%; СП - 8%									
58.				0,5658	123912,86	1819,75	70110	1030	69080	585	76350
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	541	--	5656	
		НР - 108%; СП - 8%									
59.				169,74	1242,56	44,07	210912	7480	195028	10765	239411
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	8404	1564	--	17734	
		НР - 108%; СП - 8%									
60.				565,8	1329,9	44,07	752455	24934	699508	35884	851405
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4	м2 покрытия		49,51	9,21	28013	5213	--	63067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%									
61.	Е11-27060-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1131,6	147,5 0,1	1,46 0,23	166907 112	1652 257	165143 --	398 13384	180690
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- --	--	1389651 41529	70423 16014	1277699 --	62147 116144	1567941
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1389651				
	Материалы		Тенге				1277699				
	Всего заработная плата		Тенге					57543			
	Накладные расходы		Тенге				62146				
	Сметная прибыль		Тенге				116144				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1567941				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								42
	Сметная заработная плата		Тенге					57543			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				1567941				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								42
	Сметная заработная плата		Тенге					57543			
		РАЗДЕЛ 7. Восстановление тротуаров из а/б									
62.	Е11-27070-0201 1-0201 1127-0701 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	14,28	828,84 275,81	127,48 43,82	11836 3938	1820 626	6078 --	4929 1341	18106
63.	Е11-27060-0901 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,03808	123912,86 --	1819,75 957	4719 --	69 36	4650 --	39 381	5139
64.	Е11-27030-0402 1-0402 1127-0301 -0402	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков	т смеси	2,8084	12805 754,03	969,68 363,18	35962 2118	2723 1020	31121 --	3389 3148	42498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%									
65.				47,6	1188,99	2,86	56596	136	47446	9790	71697
	Е11-27070	-Покрытия дорожек и	м2								
	1-0101	тротуаров	покрытия		189,36	1,09	9014	52	--	5311	
	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%									
66.				47,6	743,68	--	35399	--	29590	6273	45006
	Е11-27070	-Покрытия дорожек и	м2								
	1-0102	тротуаров	покрытия		122,03	--	5809	--	--	3334	
	1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	144511	4749	118885	24420	182446
			Тенге		--	--	20878	1734	--	13515	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				144511				
	Материалы		Тенге				118884				
	Всего заработная плата		Тенге					22612			
	Накладные расходы		Тенге				24421				
	Сметная прибыль		Тенге				13515				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				182447				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								17
	Сметная заработная плата		Тенге					22612			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				182447				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								17
	Сметная заработная плата		Тенге					22612			
		РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие тротуаров									
67.				19,188	2742,01	--	52614	--	--	37882	97735
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	52614	--	--	7240	
	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	корыта/ НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
68.				32,6196	261	--	8514	--	--	--	9195
	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	681	
69.				32,6196	1697	--	55355	--	--	--	59784
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	4428	
70.				19,188	16,48	13,79	316	265	1	118	469
	Е11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	50	114	--	35	
71.				73,8	696,37	136,62	51392	10082	20956	25652	83207
	Е11-27070-1-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	20354	3397	--	6163	
72.				73,8	931,15	136,62	68719	10082	38283	25652	101920
	Е11-27070-1-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	20354	3397	--	7550	
73.				73,8	507,5	136,62	37453	10082	7017	25652	68153
	Е11-27070-1-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	20354	3397	--	5048	
74.				73,8	1318,88	128,54	97333	9486	604	84720	196617
	Е11-11010-1-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	87243	2884	--	14564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.	7 С121-0405-09-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	73,8	3315 --	-- --	244647 --	-- --	244647 --	-- 19572	264219
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- --	-- --	616343 200971	39998 13190	311508 --	199676 65281	881299
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				616343				
	Материалы		Тенге				747				
	Всего заработная плата		Тенге					214160			
	Местные материалы		Тенге				310759				
	Транспортные расходы		Тенге				63869				
	Накладные расходы		Тенге				199675				
	Сметная прибыль		Тенге				65281				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				881300				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								180
	Сметная заработная плата		Тенге					214160			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				881300				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								180
	Сметная заработная плата		Тенге					214160			

РАЗДЕЛ 9. Брусчатое покрытие бельевой площадки

76.	Е11-01020-5-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10,92	2742,01 2742,01	-- --	29943 29943	-- --	-- --	21559 4120	55622
77.	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	18,564	261 --	-- --	4845 --	-- --	-- --	-- 388	5233
78.	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	18,564	1697 --	-- --	31503 --	-- --	-- --	-- 2520	34023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
79.				10,92	16,48	13,79	180	151	--	67	267
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	29	65	--	20	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
80.				42	696,37	136,62	29247	5738	11925	14599	47354
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	11584	1933	--	3508	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
81.				42	931,15	136,62	39108	5738	21786	14599	58003
	E11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	11584	1933	--	4297	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
82.				42	507,5	136,62	21315	5738	3993	14599	38787
	E11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	11584	1933	--	2873	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
83.				42	1318,88	128,54	55393	5399	343	48214	111896
	E11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	49651	1641	--	8289	
	1111-0101	подстилающему слою с									
	-2501	заполнением швов									
	РСНБ РК	песком									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
84.				42	3315	--	139230	--	139230	--	150368
	C121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	11138	
	2104-0509	толщиной 60 мм класса									
	-0412	от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК	17608-91									
	2015										
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	350764	22763	177277	113637	501553
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	114373	7506	--	37153	

Стоимость общестроительных работ Тенге 350764
Материалы Тенге 425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					121880			
		Местные материалы	Тенге				176855				
		Транспортные расходы	Тенге				36348				
		Накладные расходы	Тенге				113636				
		Сметная прибыль	Тенге				37152				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				501553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					121880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				501553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					121880			

РАЗДЕЛ 10. Брусчатое покрытие площадки для отдыха

85.				19,5	2742,01	--	53469	--	--	38498	99324
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	53469	--	--	7357	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
86.				33,15	261	--	8652	--	--	--	9344
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	692	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
87.				33,15	1697	--	56256	--	--	--	60756
	C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	4500	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
88.				19,5	16,48	13,79	321	269	1	120	477
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	51	116	--	35	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
89.				75	696,37	136,62	52228	10246	21297	26069	84560
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	20685	3452	--	6264	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
90.				75	931,15	136,62	69836	10246	38905	26069	103577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	20685	3452	--	7672	
91.				75	507,5	136,62	38062	10246	7131	26069	69262
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	20685	3452	--	5130	
92.				75	1318,88	128,54	98916	9640	614	86097	199814
	E11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	88662	2931	--	14801	
93.				75	3315	--	248625	--	248625	--	268515
	C121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	19890	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- --	-- --	626365 204238	40648 13404	316573 --	202922 66341	895629
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				626365				
	Материалы		Тенге				759				
	Всего заработная плата		Тенге					217642			
	Местные материалы		Тенге				315812				
	Транспортные расходы		Тенге				64908				
	Накладные расходы		Тенге				202922				
	Сметная прибыль		Тенге				66343				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				895630				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								182
	Сметная заработная плата		Тенге					217642			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				895630				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								182
	Сметная заработная плата		Тенге					217642			

РАЗДЕЛ 11. Песчаное покрытие детской игровой площадки

94.				5	2742,01	--	13710	--	--	9871	25468
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5-0102 1101-0205 -0102	группы / нарезка корыта/	грунта		2742,01	--	13710	--	--	1887	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
95.				8,5	261	--	2219	--	--	--	2396
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 177	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
96.				8,5	1697	--	14425	--	--	--	15578
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 1154	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
97.				5	16,48	13,79	82	69	--	31	122
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	13	30	--	9	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
98.				25	790,8	136,62	19770	3415	9460	8690	30736
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201	-Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	6895	1151	--	2277	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	50206	3484	9460	18592	74300
			Тенге		--	--	20618	1180	--	5504	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	50206	
Материалы	Тенге	16	
Всего заработная плата	Тенге	21799	
Местные материалы	Тенге	9444	
Транспортные расходы	Тенге	16643	
Накладные расходы	Тенге	18592	
Сметная прибыль	Тенге	5504	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	74301	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		19
Сметная заработная плата	Тенге	21799	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	74301	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата	Тенге						21799			

РАЗДЕЛ 12. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

99.			0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	E11-09050 -Электродуговая сварка	т		---	---	---	---	---	---	---
	1-0203 при монтаже			47531	2,76	3129	--	--	482	
	1109-0501 -0203 НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015									
100.			0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	С121-0502 -Уголок стальной	т		---	---	---	---	---	---	---
	01-0502 горячекатаный			--	--	--	--	--	1180	
	2105-0201 равнополочный из									
	-0502 углеродистой стали									
	РСНБ РК обыкновенного качества,									
	2015 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
	СП - 8%									
101.			3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-1302 -Болты с гайками и	кг		---	---	---	---	---	---	---
	01-0304 шайбами оцинкованные			--	--	--	--	--	199	
	2113-0201 диаметром резьбы М12									
	-0304 ГОСТ 1759.0-87									
	РСНБ РК									
	2015 СП - 8%									
102.			25	91,86	4,9	2297	123	1200	924	3478
	Е11-10010 -Доски. Укладка	м ходов		---	---	---	---	---	---	---
	4-0301			38,95	2,13	974	53	--	258	
	1110-0104 НР - 90%; СП - 8%									
	-0301									
	РСНБ РК									
	2015									
103.			0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	С121-0702 -Доски обрезные хвойных	м3		---	---	---	---	---	---	---
	03-0104 пород длиной до 6,5 м,			--	--	--	--	--	1063	
	2107-0203 шириной от 75 мм до 150									
	-0104 мм, толщиной от 32 мм									
	РСНБ РК до 40 мм, 1 сорта ГОСТ									
	2015 8486-86									
	СП - 8%									
104.			35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	Е12-12010 -Окраска досок в два	м2		---	---	---	---	---	---	---
	1-0401 слоя			319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	1212-0101 -0401 НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2015									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	50650	912	34232	11344	66954
			Тенге		--	--	15506	124	--	4959	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				46779				
	Материалы		Тенге				3616				
	Всего заработная плата		Тенге					12500			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30530				
	Накладные расходы		Тенге				9185				
	Сметная прибыль		Тенге				4477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60441				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								11
	Сметная заработная плата		Тенге					12500			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3871				
	Материалы		Тенге				87				
	Всего заработная плата		Тенге					3130			
	Накладные расходы		Тенге				2159				
	Сметная прибыль		Тенге				482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6513				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					3130			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				66954				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								13
	Сметная заработная плата		Тенге					15630			

РАЗДЕЛ 13. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

105.				123,69	2742,01	--	339159	--	--	244195	630023
	Е11-01020 -Разработка грунта 2	м3			--	--	--	--	--	--	
	5-0102 группы / нарезка	грунта			2742,01	--	339159	--	--	46668	
	1101-0205 корыта/										
	-0102										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
106.				210,273	261	--	54881	--	--	--	59272
	С341-3101 -Разработанный грунт.	Тенге за			--	--	--	--	--	--	
	04-0401 Погрузка	1 тонну			--	--	--	--	--	4391	
	4131-0104										
	-0401 СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
107.				210,273	1697	--	356833	--	--	--	385380
	С341-0201 -Вывоз грунта в отвал.	Тенге за			--	--	--	--	--	--	
	01-1050 Расстояние перевозки 50	1 тонну			--	--	--	--	--	28547	
	4102-0101 км										
	-1050										
	РСНБ РК СП - 8%										
	2015										
108.				123,69	16,48	13,79	2039	1706	8	763	3026
	Е11-01010 -Грунты 1 группы. Работа	м3			--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	на отвале НР - 72%; СП - 8%	грунта		2,63	5,94	325	734	--	224	
109.	E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	119,7	64,62	64,62	7735	7735	--	2344	10885
					--	27,2	--	3256	--	806	
110.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	99,75	5575,23	1040,63	556129	103803	437632	42649	646680
					147,31	248,57	14694	24795	--	47902	
111.	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	399	892,33	189,65	356040	75671	266412	43903	431939
					34,98	66,9	13957	26694	--	31995	
112.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,9975	123912,86	1819,75	123603	1815	121788	1031	134605
					--	957	--	955	--	9971	
113.	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	399	1188,99	2,86	474408	1143	397710	82067	600993
					189,36	1,09	75555	433	--	44518	
114.	E11-27070	-Доработка а/б покрытия	м2	1596	185,92	--	296729	--	248038	52586	377260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	покрытия		30,51	--	48691	--	--	27945	
115.				399	1052,28	4,94	419859	1971	162592	240932	713654
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	255296	1014	--	52863	
116.				399	12822,86	--	5116320	--	5116320	--	5525626
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	409306	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге Тенге		-- --	-- --	8103735 747678	193843 57881	6750500 --	710470 705136	9519343

Стоимость общестроительных работ	Тенге	8103735
Материалы	Тенге	1634179
Всего заработная плата	Тенге	805559
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	5116320
Транспортные расходы	Тенге	411715
Накладные расходы	Тенге	710469
Сметная прибыль	Тенге	705136
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	9519341
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	631
Сметная заработная плата	Тенге	805559
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	9519341
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	631
Сметная заработная плата	Тенге	805559

РАЗДЕЛ 14. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

117.				41,664	2742,01	--	114243	--	--	82255	212218
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	114243	--	--	15720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.3.180 Кзтр=1,3										
118.				70,8288	261	--	18486	--	--	--	19965
	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1479	
119.				70,8288	1697	--	120196	--	--	--	129812
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	9616	
120.				41,664	16,48	13,79	687	575	2	257	1019
	Е11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	110	247	--	75	
121.				40,32	64,62	64,62	2605	2605	--	790	3667
	Е11-01020-1-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1097	--	272	
122.				33,6	5575,23	1040,63	187328	34965	147413	14366	217829
	Е11-27040-1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	4950	8352	--	16135	
123.				134,4	892,33	189,65	119929	25489	89739	14788	145495
	Е11-27040-3-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	4701	8992	--	10777	
124.				0,336	123912,86	1819,75	41635	611	41024	347	45341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		-- --	957 --	-- --	322 --	-- --	3359 --	
125.				134,4	1188,99	2,86	159801	385	133966	27643	202440
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	25450	146	--	14996	
126.				537,6	185,92	--	99951	--	83550	17713	127077
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	16401	--	--	9413	
127.				134,4	1052,28	4,94	141426	664	54768	81156	240389
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	85994	342	--	17807	
128.				134,4	14343,75	--	1927800	--	1927800	--	2082024
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	154224 --	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге Тенге		-- --	-- --	2934087 251849	65295 19497	2478262 --	239315 253873	3427276

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2934087
Материалы	Тенге	550460
Всего заработная плата	Тенге	271346
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1927800
Транспортные расходы	Тенге	138683
Накладные расходы	Тенге	239316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				253872				
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3427275				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								213
	Сметная заработная плата		Тенге					271346			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				3427275				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								213
	Сметная заработная плата		Тенге					271346			
		РАЗДЕЛ 15. Спортивная площадка с искусственным покрытием									
129.				82	343,42	310,87	28160	25492	9	9454	40624
	E11-01010	-Грунты 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	2659	10472	--	3009	
	1101-0102 -0405 РСНБ РК 2015	на автомобили-самосвалы экскаваторами									
		НР - 72%; СП - 8%									
130.				139,4	1697	--	236562	--	--	--	255487
	C341-0201	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	18925	
	4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км									
		СП - 8%									
131.				82	16,48	13,79	1351	1131	4	506	2006
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	216	487	--	149	
	1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
132.				60	64,62	64,62	3877	3877	--	1175	5456
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	1632	--	404	
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	ного грунта								
		НР - 72%; СП - 8%									
133.				30	5575,23	1040,63	167257	31219	131619	12827	194490
	E11-27040	-Слои оснований	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	подстилающие и	материал		147,31	248,57	4419	7457	--	14407	
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	а основани я в плотном								
		НР - 108%; СП - 8%	теле								
134.				200	663,11	189,65	132623	37931	87696	22007	167000
	E11-27040	-Основания однослойные	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	уложенные по способу	основани		34,98	66,9	6996	13381	--	12370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	"Заклинки", толщиной 12 я см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%									
135.				200	126,95	87,27	25389	17454	51	14354	42923
	E11-27040 2-0103 1127-0402 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Верхний слой из отсева. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основани я или покрытия		39,42	27,04	7884	5408	--	3179	
136.				11	1628	--	17908	--	17908	--	19341
	C121-0105 01-0103 2101-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	1433	
137.				200	500,2	21,23	100041	4247	--	92105	207518
	E11-11010 1-3607 1111-0101 -3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Искусственное покрытие. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		478,97	10,95	95794	2190	--	15372	
138.				200	10518,75	--	2103750	--	2103750	--	2272050
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	168300	
139.				150	1111,07	--	166661	--	166661	--	179994
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Полоса для линии разметки,цвет белый СП - 8%	м.		--	--	--	--	--	13333	
140.				200	892,5	--	178500	--	178500	--	192780
	С СТ Прайс	-Соединительная лента	м.		--	--	--	--	--	14280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "Мастерфайбр Астана"	СП - 8%									
141.				175	5373,21	--	940313	--	940313	--	1015538
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Клей двухкомпонентный полиуретановый	кг.		--	--	--	--	--	75225	
		СП - 8%									
142.				2	6144,19	1508,63	12288	3017	--	9570	23607
	Е11-11010-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка песком. Устройство	м3		4635,56	454,97	9271	910	--	1749	
		НР - 94%; СП - 8%									
143.				3,3	42803,57	--	141252	--	141252	--	152552
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Песок кварцевый, окатанный	т.		--	--	--	--	--	11300	
		СП - 8%									
144.				2	6144,19	1508,63	12288	3017	--	9570	23607
	Е11-11010-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м3		4635,56	454,97	9271	910	--	1749	
		НР - 94%; СП - 8%									
145.				0,44	359732,14	--	158282	--	158282	--	170945
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Резиновый гранулят	т.		--	--	--	--	--	12663	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	4426502	127385	3926045	171568	4965918
			Тенге		--	--	136510	42846	--	367847	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4426502	
Материалы	Тенге	219380	
Всего заработная плата	Тенге		179356
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3688757	
Местные материалы	Тенге	17908	
Транспортные расходы	Тенге	236562	
Накладные расходы	Тенге	171569	
Сметная прибыль	Тенге	367846	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4965916	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					179356			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				4965916				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								147
	Сметная заработная плата		Тенге					179356			
		РАЗДЕЛ 16. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием									
146.	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Петли к стойкам ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0021148	59887,11 53869,6	2469,65 499,15	127 114	5 1	8 --	79 16	222
147.	C121-0503 01-0104 2105-0301 -0104 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0021148	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
148.	E11-15020 7-0202 1115-0207 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Покрытия сеткой заградительной НР - 80%; СП - 8%	м2	200	547,19 532,3	9,49 3,85	109438 106461	1898 771	1079 --	85785 15618	210841
149.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм СП - 8%	м2.	200	2276,79 --	-- --	455357 --	-- --	455357 --	-- 36429	491786
150.	E11-14020 3-0201 1114-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Подвеска троса НР - 99%; СП - 8%	м	140	32,04 31,15	0,28 0,14	4486 4361	39 19	86 --	4337 706	9529
151.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Трос d3 СП - 8%	м.	154	273,21 --	-- --	42075 --	-- --	42075 --	-- 3366	45441
152.				10	1821,43	--	18214	--	18214	--	19671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Талреп СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1457	
153.				10	273,21	--	2732	--	2732	--	2951
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Коуш СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	219	
154.				40	255	--	10200	--	10200	--	11016
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Зажим для троса СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	816	
155.				1260	18,21	--	22950	--	22950	--	24786
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Хомут СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1836	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	665580	1942	552701	90201	816243
			Тенге		--	--	110936	791	--	60463	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				665453				
	Материалы		Тенге				1165				
	Всего заработная плата		Тенге					111612			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				551529				
	Накладные расходы		Тенге				90122				
	Сметная прибыль		Тенге				60446				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				816021				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								86
	Сметная заработная плата		Тенге					111612			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				127				
	Материалы		Тенге				8				
	Всего заработная плата		Тенге					115			
	Накладные расходы		Тенге				79				
	Сметная прибыль		Тенге				16				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				222				
	Сметная заработная плата		Тенге					115			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				816244				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								86
	Сметная заработная плата		Тенге					111727			

РАЗДЕЛ 17. Озеленение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Газоны									
156.				794	415,57	9,78	329964	7768	108500	189886	561438
	Е11-47011	-Газоны партерные и	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	обыкновенные.			269,14	2,62	213696	2083	--	41588	
	1147-0112	Подготовка почвы									
	-0103	механизированным									
	РСНБ РК	способом. С внесением									
	2015	растительной земли									
		слоем 15 см									
		НР - 88%; СП - 8%									
157.				794	304,24	156,45	241568	124224	70032	68074	334413
	Е11-47011	-Газоны партерные,	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0106	мавританские и			59,59	37,84	47312	30044	--	24771	
	1147-0112	обыкновенные. Посев									
	-0106	вручную									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 88%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	4										
		Санитарная обрезка деревьев									
158.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010	-Деревья лиственных	дерево		---	---	---	---	---	---	
	1-0506	пород диаметром свыше			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
159.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
160.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1030	грузов бортовыми			--	--	--	--	--	50	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
161.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0602	ветвей. Разгрузка			--	--	--	--	--	22	
	4131-0104										
	-0602	СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			--	--	585264	131992	178532	266908	920346
		Тенге			--	--	273437	32128	--	68173	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					585264				
	Материалы	Тенге					178531				
	Всего заработная плата	Тенге						305565			
	Транспортные расходы	Тенге					1304				
	Накладные расходы	Тенге					266909				
	Сметная прибыль	Тенге					68174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					920347				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									289
	Сметная заработная плата	Тенге						305565			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					920347				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									289
	Сметная заработная плата	Тенге						305565			
	РАЗДЕЛ 18. Ограждение палисадника /Тип 1/										
162.			24	2563,6	--	61526	--	--	44299	114291	
	E12-01010 -Ямы для установки стоек	яма									
	1-0401 и столбов. Рытье.			2563,6	--	61526	--	--	8466		
	1201-0101 Глубина 0,4 м -0401										
	РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8%										
163.			0,216	6343,24	1617,14	1370	349	826	335	1842	
	E11-08010 -Основание под стойки	м3									
	1-0202 ограждения. Устройство	основани		901	767,26	195	166	--	136		
	1108-0101 -0202	я									
	НР - 93%; СП - 8% РСНБ РК 2015										
164.			0,648	20965,32	1097,63	13586	711	12029	917	15663	
	E11-06010 -Подготовка бетонная для	м3									
	1-0101 омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	846	162	--	1160		
	1106-0101 Устройство -0101										
	РСНБ РК 2015 НР - 91%; СП - 8%										
165.			0,0852	25354,71	12073,5	2160	1029	506	645	3029	
	E11-09030 -Стойки ограждения.	т									
	2-0112 Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	625	310	--	224		
	1109-0302 -0112	ций									
	НР - 69%; СП - 8% РСНБ РК 2015										
166.			24	809	--	19416	--	19416	--	20969	
	C123-0102 -Трубы стальные	м									
	01-0138 электросварные			--	--	--	--	--	1553		
	2301-0201 прямошовные, D 51 мм,										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0138 РСНБ РК 2015	толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%									
167.	Е11-09070-1-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,824832	169148,1 125671	38277,14 13688,54	139519 103657	31572 11291	4290 --	79314 17507	236340
168.	Е11-09060-1-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,824832	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	49450 44433	2037 412	2980 --	30943 6431	86825
169.	С121-0502-06-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,337776	249771 --	-- --	84367 --	-- --	84367 --	-- 6749	91116
170.	С121-0503-01-0106 2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	0,46608	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
171.	С121-0503-01-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06384	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
172.	С121-0501-01-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,003696	224711 --	-- --	831 --	-- --	831 --	-- 66	897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173.				10,68	393,04	--	4198	--	--	2896	7662
	E11-13060	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	4198	--	--	568	
	1113-0601 -0207	щетками									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
174.				42,72	87,89	2,27	3755	97	1682	1372	5536
	E11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	1976	12	--	410	
	1113-0301 -0406	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
175.				85,44	92,87	1,62	7935	139	5487	1610	10308
	E11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	2309	24	--	764	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге		--	--	388112	35934	132414	162331	594478
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	219766	12375	--	44034	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				177566				
	Материалы		Тенге				20023				
	Всего заработная плата		Тенге					71413			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85197				
	Накладные расходы		Тенге				51429				
	Сметная прибыль		Тенге				18320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				247315				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								70
	Сметная заработная плата		Тенге					71413			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				191129				
	Материалы		Тенге				7776				
	Всего заработная плата		Тенге					160728			
	Накладные расходы		Тенге				110902				
	Сметная прибыль		Тенге				24163				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				326194				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								120
	Сметная заработная плата		Тенге					160728			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				19416				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19416				
	Сметная прибыль		Тенге				1553				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20969				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге				594479				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								191
	Сметная заработная плата		Тенге					232141			

РАЗДЕЛ 19. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

176.				9	2563,6	--	23072	--	--	16612	42859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-01010-1-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	яма		2563,6	--	23072	--	--	3175	
177.				0,162	6343,24	1617,14	1028	262	620	251	1381
	Е11-08010-1-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	146	124	--	102	
178.				0,405	20965,32	1097,63	8491	445	7517	573	9790
	Е11-06010-1-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	529	101	--	725	
179.				0,11664	25354,71	12073,5	2957	1408	694	883	4147
	Е11-09030-2-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	855	424	--	307	
180.				21,6	1678	--	36245	--	36245	--	39144
	С123-0102-01-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	2900	
181.				0,579942	169148,1	38277,14	98096	22199	3015	55766	166171
	Е11-09070-1-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	72882	7939	--	12309	
182.				0,579942	59952,04	2469,65	34769	1432	2096	21756	61047
	Е11-09060-1-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	31241	289	--	4522	
183.				0,284427	248843	--	70778	--	70778	--	76440
	С121-0502	-Трубы стальные	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%			--	--	--	--	--	5662	
184.	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,29565	224711 --	--	66436 --	--	66436 --	-- 5315	71751
185.	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	9,5175	393,04 393,04	--	3741 3741	--	-- --	2581 506	6828
186.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	38,07	87,89 46,26	2,27 0,28	3346 1761	86 11	1499 --	1222 365	4934
187.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	76,14	92,87 27,03	1,62 0,28	7071 2058	124 21	4889 --	1435 680	9186
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге Тенге		-- --	--	356029 136285	25955 8909	193789 --	101079 36568	493678

Стоимость общестроительных работ	Тенге	183962	
Материалы	Тенге	14526	
Всего заработная плата	Тенге		31564
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	137213	
Накладные расходы	Тенге	22675	
Сметная прибыль	Тенге	16531	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	223168	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		30
Сметная заработная плата	Тенге		31564
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	135822	
Материалы	Тенге	5805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					113630			
		Накладные расходы	Тенге				78405				
		Сметная прибыль	Тенге				17138				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				231365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					113630			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				36245				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				36245				
		Сметная прибыль	Тенге				2900				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				39144				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				493678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					145194			

РАЗДЕЛ 20. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/

188.				28	948,45	758,92	26557	21250	--	10906	40460
	E11-01020	-Ямы, глубина до 2 м.	яма								
	3-0502	Бурение			189,53	351,45	5307	9841	--	2997	
	1101-0203	бурильно-крановыми									
	-0502	машинами на тракторе.									
	РСНБ РК	Группа грунтов 2									
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
189.				0,896	6343,24	1617,14	5684	1449	3428	1390	7640
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	807	687	--	566	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
190.				4,48	20965,32	1097,63	93925	4917	83160	6343	108289
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	5848	1122	--	8021	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
191.				1,889916	25354,71	12073,5	47918	22818	11242	14299	67195
	E11-09030	-Стойки ограждения	т								
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	13858	6866	--	4977	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
192.				1,880928	248843	--	468056	--	468056	--	505500
	C121-0502	-Трубы стальные	т								
	06-0802	квадратные из			--	--	--	--	--	37444	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0802	наружными размерами от									
	РСНБ РК	30 х 30 мм до 90 х 90									
	2015	мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193.				0,008876	220235	--	1955	--	1955	--	2111
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	156	
		СП - 8%									
194.				4,42456	169148,1	38277,14	748406	169360	23007	425457	1267772
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	556039	60566	--	93909	
		НР - 69%; СП - 8%									
195.				4,42456	59952,04	2469,65	265261	10927	15985	165985	465746
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	238349	2209	--	34500	
		НР - 69%; СП - 8%									
196.				0,9128	247906	--	226289	--	226289	--	244392
	С121-0502 06-0902 2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	18103	
		СП - 8%									
197.				1,0612	248843	--	264072	--	264072	--	285198
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	21126	
		СП - 8%									
198.				0,75572	196524	--	148517	--	148517	--	160398
	С121-0503 04-0111 2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	11881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
199.				1,16732	199061	--	232368	--	232368	--	250957
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	18589	
		СП - 8%									
200.				0,10304	220235	--	22693	--	22693	--	24508
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	1815	
		СП - 8%									
201.				140	930	--	130200	--	130200	--	140616
	С121-0503 08-9901 2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2		--	--	--	--	--	10416	
		СП - 8%									
202.				0,16268	199061	--	32383	--	32383	--	34974
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т		--	--	--	--	--	2591	
		СП - 8%									
203.				156,8	393,04	--	61629	--	--	42524	112485
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	61629	--	--	8332	
		НР - 69%; СП - 8%									
204.				156,8	87,89	2,27	13781	355	6173	5034	20321
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	7253	43	--	1505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
205.				313,6	92,87	1,62	29124	509	20138	5909	37836
	Е11-13030	-Поверхности	м2								
	1-1406	металлические			27,03	0,28	8477	87	--	2803	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге		--	--	2818817	231585	1689666	677847	3776398
			Тенге		--	--	897566	81420	--	279731	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1757231				
	Материалы		Тенге				112897				
	Всего заработная плата		Тенге					101100			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1526533				
	Накладные расходы		Тенге				72106				
	Сметная прибыль		Тенге				146347				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1975684				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								84
	Сметная заработная плата		Тенге					101100			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1061586				
	Материалы		Тенге				50235				
	Всего заработная плата		Тенге					877886			
	Накладные расходы		Тенге				605741				
	Сметная прибыль		Тенге				133386				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1800713				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								658
	Сметная заработная плата		Тенге					877886			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге				3776397				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								742
	Сметная заработная плата		Тенге					978987			
		РАЗДЕЛ 21. Калитка К-1 /2 шт/									
206.				2	5738,52	--	11477	--	--	8263	21320
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0402 1201-0101 -0402	и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м			5738,52	--	11477	--	--	1579	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
207.				0,064	6343,24	1617,14	406	103	245	99	546
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202 1108-0101 -0202	ограждения. Устройство	основани я		901	767,26	58	49	--	40	
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
208.				0,32	20965,32	1097,63	6709	351	5940	453	7735
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	418	80	--	573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Устройство НР - 91%; СП - 8%									
209.	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,02381	169148,1 125671	38277,14 13688,54	4027 2992	911 326	124 --	2290 505	6822
210.	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,01413	220235 --	-- --	3112 --	-- --	3112 --	-- 249	3361
211.	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,00968	199061 --	-- --	1927 --	-- --	1927 --	-- 154	2081
212.	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,119054	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	3019 873	1437 433	709 --	901 314	4233
213.	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,11568	248843 --	-- --	28786 --	-- --	28786 --	-- 2303	31089
214.	С121-0501 01-0403	-Прокат толстолистовой горячекатаный с	т	0,000634	220235 --	-- --	140 --	-- --	140 --	-- 11	151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%									
215.				0,349794	169148,1	38277,14	59167	13389	1819	33636	100227
	E11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	43959	4788	--	7424	
		НР - 69%; СП - 8%									
216.				0,349794	59952,04	2469,65	20971	864	1264	13122	36821
	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	18843	175	--	2727	
		НР - 69%; СП - 8%									
217.				0,04602	247906	--	11409	--	11409	--	12321
	C121-0502 06-0902 2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	913	
		СП - 8%									
218.				0,14572	248843	--	36261	--	36261	--	39162
	C121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	2901	
		СП - 8%									
219.				0,05398	196524	--	10608	--	10608	--	11457
	C121-0503 04-0111 2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	849	
		СП - 8%									
220.				0,08338	199061	--	16598	--	16598	--	17926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т		---	---	---	---	---	1328	
221.				0,00736	220235	--	1621	--	1621	--	1751
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	130	
222.				10	930	--	9300	--	9300	--	10044
	С121-0503 08-9901 2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82 СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	744	
223.				0,01162	199061	--	2313	--	2313	--	2498
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/ СП - 8%	т		---	---	---	---	---	185	
224.				11,2	393,04	--	4402	--	--	3037	8035
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	4402	--	--	595	
225.				11,2	87,89	2,27	984	25	441	360	1451
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	518	3	--	108	
226.				22,4	92,87	1,62	2080	36	1439	422	2703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	605	6	--	200	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге		--	--	235317	17118	134056	62583	321734
			Тенге		--	--	84145	5860	--	23832	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				148133				
	Материалы		Тенге				8064				
	Всего заработная плата		Тенге					17617			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122075				
	Накладные расходы		Тенге				12635				
	Сметная прибыль		Тенге				12861				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				173630				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								17
	Сметная заработная плата		Тенге					17617			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				87184				
	Материалы		Тенге				3915				
	Всего заработная плата		Тенге					72389			
	Накладные расходы		Тенге				49948				
	Сметная прибыль		Тенге				10971				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				148103				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								54
	Сметная заработная плата		Тенге					72389			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге				321732				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								71
	Сметная заработная плата		Тенге					90005			

РАЗДЕЛ 22. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

227.	Е12-01010 1-0402 1201-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м НР - 72%; СП - 8%	яма	164	5738,52	--	941117	--	--	677604	1748219
					5738,52	--	941117	--	--	129498	
228.	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки МАФ. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	2,952	6343,24	1617,14	18725	4774	11291	4580	25170
					901	767,26	2660	2265	--	1864	
229.	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	7,38	20965,32	1097,63	154724	8100	136990	10449	178386
					1305,45	250,38	9634	1848	--	13214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230.	2015 Ц13-37010-0104 2-0104-0102 1337-0104 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	11	45751,1 38906,7	5055,11 1807,24	503262 427974	55606 19880	19682 --	273191 62116	838569
231.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524	шт	1	1681998,21 --	-- --	1681998 --	-- --	-- 1681998	-- --	1681998
232.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт	1	785203,57 --	-- --	785204 --	-- --	-- 785204	-- --	785204
233.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт	1	534914,29 --	-- --	534914 --	-- --	-- 534914	-- --	534914
234.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт	1	1111392,86 --	-- --	1111393 --	-- --	-- 1111393	-- --	1111393
235.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт	1	960948,21 --	-- --	960948 --	-- --	-- 960948	-- --	960948
236.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт	1	917125 --	-- --	917125 --	-- --	-- 917125	-- --	917125
237.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4304	шт	1	459917,86 --	-- --	459918 --	-- --	-- 459918	-- --	459918
238.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4309	шт	1	1012000 --	-- --	1012000 --	-- --	-- 1012000	-- --	1012000
239.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт	1	243512,5 --	-- --	243513 --	-- --	-- 243513	-- --	243513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	lTd."										
240.				1	224537,5	--	224538	--	--	--	224538
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт		--	--	--	--	224538	--	
241.				1	1270873,21	--	1270873	--	--	--	1270873
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт		--	--	--	--	1270873	--	
242.				7	41021,29	2547,4	287149	17832	9137	162080	485167
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	260180	5524	--	35938	
		НР - 61%; СП - 8%									
243.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
244.				1	243964,29	--	243964	--	--	--	243964
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192	шт		--	--	--	--	243964	--	
245.				1	126500	--	126500	--	--	--	126500
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт		--	--	--	--	126500	--	
246.				1	213694,64	--	213695	--	--	--	213695
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт		--	--	--	--	213695	--	
247.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	363236	--	
248.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
249.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff	-Брусья классические для детей от 14 лет код	шт		--	--	--	--	243513	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	COMPAnY lTd."	6442									
250.				1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	32088	97	--	4312	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
251.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	221375	--	
252.				10	41021,29	2547,4	410213	25474	13053	231543	693096
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	371686	7892	--	51340	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
253.				1	361184,61	--	361185	--	--	--	361185
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт		--	--	--	--	361185	--	
254.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт		--	--	--	--	399668	--	
255.				1	359621,43	--	359621	--	--	--	359621
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт		--	--	--	--	359621	--	
256.				1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт		--	--	--	--	451994	--	
257.				1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт		--	--	--	--	529945	--	
258.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт		--	--	--	--	399668	--	
259.				1	508258,93	--	508259	--	--	--	508259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт		--	--	--	--	508259	--	
260.				1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт		--	--	--	--	276493	--	
261.				1	308117,86	--	308118	--	--	--	308118
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт		--	--	--	--	308118	--	
262.				1	346971,43	--	346971	--	--	--	346971
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт		--	--	--	--	346971	--	
263.				2	45751,1	5055,11	91502	10110	3579	49671	152467
	Ц13-37010 2-0104 1337-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		38906,7	1807,24	77813	3614	--	11294	
		НР - 61%; СП - 8%									
264.				2	155414,29	--	310829	--	--	--	310829
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601	шт		--	--	--	--	310829	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге		--	--	17663964	122767	195037	1428751	19402292
			Тенге		--	--	2123153	41120	15223010	309576	

Стоимость оборудования	Тенге	15223010	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	15223010	
Стоимость монтажных работ	Тенге	1326390	
Материалы	Тенге	46756	
Всего заработная плата	Тенге		1206748
Накладные расходы	Тенге	736116	
Сметная прибыль	Тенге	165001	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	2227507	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		895
Сметная заработная плата	Тенге		1206748
Стоимость общестроительных работ	Тенге	1114567	
Материалы	Тенге	148281	
Всего заработная плата	Тенге		957524
Накладные расходы	Тенге	692633	
Сметная прибыль	Тенге	144576	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1951776	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		970
Сметная заработная плата	Тенге		957524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге				19402293				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1865
	Сметная заработная плата		Тенге					2164272			
	РАЗДЕЛ 23. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха										
265.				36	34263,85	870,56	1233498	31340	46990	706775	2095496
	Ц13-37010 -Оборудование массой		шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0102 0,05 т. Монтаж на				32088	96,67	1155168	3480	--	155222	
	1337-0102 открытой площадке -0102										
	РСНБ РК 2015 НР - 61%; СП - 8%										
266.				15	58009,29	--	870139	--	--	--	870139
	ПРАЙС ТОО -Урна металлическая		шт		---	---	---	---	---	---	
	"SKiff оцинкованная код 1213				--	--	--	--	870139	--	
	COMPAnY lTd."										
267.				15	78610,71	--	1179161	--	--	--	1179161
	ПРАЙС ТОО -Диван на металлических		шт		---	---	---	---	---	---	
	"SKiff ножках код 2211				--	--	--	--	1179161	--	
	COMPAnY lTd."										
268.				4	392150	--	1568600	--	--	--	1568600
	ПРАЙС ТОО -Стол со скамьями и		шт		---	---	---	---	---	---	
	"SKiff навесом код 2604				--	--	--	--	1568600	--	
	COMPAnY lTd."										
269.				2	344260,71	--	688521	--	--	--	688521
	ПРАЙС ТОО -Диван-качель код 2607		шт		---	---	---	---	---	---	
	"SKiff				--	--	--	--	688521	--	
	COMPAnY lTd."										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге		--	--	5539920	31340	46990	706775	6401917
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1155168	3480	4306421	155222	
	Стоимость оборудования		Тенге				4306421				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4306421				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1233498				
	Материалы		Тенге				46990				
	Всего заработная плата		Тенге					1158648			
	Накладные расходы		Тенге				706775				
	Сметная прибыль		Тенге				155222				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2095496				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								867
	Сметная заработная плата		Тенге					1158648			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге				6401917				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								867
	Сметная заработная плата		Тенге					1158648			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								62621975
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				8321031				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1580568				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					484896			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				21618967				
		Перевозка грузов	Тенге				1536610				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				19529431				
		Накладные расходы	Тенге				6843340				
		Сметная прибыль	Тенге				3192033				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100510'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу:мкр. "Жулдыз-2"
       , 39б, 39в, 39г 'РП'2'2-1-72'Благоустройство дворо
       вых территорий по адресу:мкр. "Жулдыз-2", 39б, 39в
       , 39г '467-11/18''в текущих ценах 4 квартала 2018г
       .*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=210,2*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=204*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=2,51*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=7*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=206,5*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=301,4*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
```

Расстояние перевозки 50 км'т*
54 Е11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
55 Е11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
56 Е11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=11*
61 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=2*
66 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н 53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 **34**-99'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
74 Н43=315,9*
75 Е11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
76 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перево зки 50 км'Тенге за 1 тонну*
77 Е11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
78 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для по дсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
79 Е11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней гр ани бортового камня'м3 грунта*
80 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта приц епными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 Е11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после дующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-грави йной смеси н-20'м3*
83 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС 249133РС249132)'1''Устройство однослойных основани й толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезер ованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"' м2 основания*
84 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
85 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройст во асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
86 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство ас вальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изм енения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
87 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС 249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из г орячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчи ками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
88 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство ас фальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изме нения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 п окрытия*
89 Н43=1*
90 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую щее покрытие (Н+5)*
91 Н43=565,8*
92 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п оперечного профиля щебнем фракционированным или ф резерованной крошкой'м3 *
93 Е11-**270602-0901**(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
94 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
95 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
96 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по крытия*
97 Н43=1*
98 Р Восстановление тротуаров из а/б*
99 Н43=47,6*
100 Е11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0, 3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройств

о'м2 покрытия*
101 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
102 Е11-270301-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
103 Е11-270701-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
104 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101'м2 покрытия*
105 Н43=1*
106 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
107 Н43=73,8*
108 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
109 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
110 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
111 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
112 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
113 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
114 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
115 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
116 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
117 Н43=1*
118 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
119 Н43=42*
120 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
121 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
122 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
123 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
124 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
125 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
126 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
127 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
128 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
129 Н43=1*
130 Р Брусчатое покрытие площадки для отдыха*
131 Н43=75*
132 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
133 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
134 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
135 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
136 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
137 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
138 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
139 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
140 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
141 Н43=1*
142 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
143 Н43=25*
144 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
145 С341-310104-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
146 С341-020101-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
147 Е11-010102-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
148 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
149 Н43=1*
150 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п

окрытием*
151 Н43=1*
152 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
153 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
154 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
155 Е11-**100104**-0301'25''Доски. Укладка'м ходов*
156 С121-**070203-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1**,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
157 Е12-**120101**-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
158 Н43=1*
159 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
160 Н43=399*
161 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
162 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
163 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
164 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
165 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
166 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
167 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
168 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
169 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
170 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
171 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
172 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
173 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
174 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
175 Н43=1*
176 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
177 Н43=134,4*
178 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
179 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
180 С341-**020101-1050'0,31.1**,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
181 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
182 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
183 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
184 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
185 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
186 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
187 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
188 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
189 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
190 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
191 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
192 Н43=1*

```
193 Р Спортивная площадка с искусственным покрытием*
194 Н43=200*
195 Е11-010102-0405'0,41''Грунты 2 группы. Разработка с по
        грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 'м3
        грунта*
196 С341-020101-1050'0,41.1,70''Перевозка строительных гру
        зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
         т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км'т*
197 Е11-010102-0601'0,41''Грунты 1 группы. Работа на отвал
        е'м3 грунта*
198 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
        ами на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по
        одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
        о грунта*
199 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
        133РС249132)'0,15''Слои оснований подстилающие и в
        ыравнивающие из щебня или  песчано-гравийной смеси
        . Устройство'м3 материала основания в плотном теле
        *
200 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
        80=0,12)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойны
        е уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см.
         Устройство при укатке каменных материалов с преде
        лом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (св
        ыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
201 Е11-270402-0103(РС271794)(РС249133РС249132)'1''Верхний
         слой из отсева. Устройство'м2 основания или покры
        тия*
202 С121-010501-0103'0,05.1,1''Песок из отсевов дробления
        М800 ГОСТ 31424-2010'м3*
203 Е11-110101-3607(РС135936)(РС147047)(РС150000)'1''Искус
        ственное покрытие. Устройство'м2 покрытия*
204 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'11550:1,12.1
        ,02'Искусственное покрытие для футбольных полей, в
        ысота ворса 50 мм'м2''*
205 Н43=1*
206 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'150'1220:1,12.
        1,02'Полоса для линии разметки,цвет белый'м.''*
207 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'200'980:1,12.1
        ,02'Соединительная лента'м.''*
208 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'(150+200).0,5'
        5900:1,12.1,02'Клей двухкомпонентный полиуретановы
        й'кг.''*
209 Е11-110101-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405=0,18)'200.0,0
        1''Засыпка песком. Устройство'м3*
210 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кв
        арцевого и резинового гранулята в искусственное по
        крытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность
        1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
211 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'200.0,01.1,65'
        47000:1,12.1,02'Песок кварцевый, окатанный'т.''*
212 Е11-110101-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405=0,18)'200.0,0
        1''Засыпка резиновым гранулятом. Устройство'м3*
213 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кв
        арцевого и резинового гранулята в искусственное по
        крытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность
        1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
214 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'200.0,01.0,22'
        395000:1,12.1,02'Резиновый гранулят'т.''*
215 Н43=1*
216 Р Заградительная сетка на спортивную площадку с искусс
        твенным покрытием*
217 Е11-090601-0102(РС126898)(РС128070)(РС128849)(РС248298
        )'34.0,0000622''Петли к стойкам ограждения. Монтаж
        'т конструкций*
218 С121-050301-0104'34.0,0000622''Сталь арматурная горяче
        катаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 57
        81-82'т*
219 Е11-150207-0202(РС128068)(РС128070)'200''Покрытия сетк
        ой заградительной'м2*
220 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана" (=19)'200'2500:1,12.
        1,02'Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм'м2
        .''*
221 Е11-140203-0201(РС127417)(РС128061)(РС128062)'140''Под
        веска троса'м*
222 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'140.1,1'300:1,1
        2.1,02'Трос d3'м.''*
223 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'10'2000:1,12.1,
        02'Талреп'шт.''*
224 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'10'300:1,12.1,0
        2'Коуш'шт.''*
225 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'10.4'280:1,12.1
        ,02'Зажим для троса'шт.''*
226 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'140.9'20:1,12.1
        ,02'Хомут'шт.''*
227 Н43=1*
228 РОзеленение*
229 П2Газоны*
230 Н43=794*
231 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
        дготовка почвы механизированным способом. С внесен
        ием растительной земли слоем 15 см'м2*
232 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
        авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
233 Н43=1*
234 П2 Санитарная обрезка деревьев*
235 Н43=5*
236 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром
        свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре
        занных ветвей свыше 15'дерево*
237 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр
        узка'т*
238 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б
        ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп
        одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз
        ки 30 км'т*
239 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз
        грузка'т*
240 Н43=1*
241 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
242 Н43=24*
243 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
        Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
244 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения
```

. Устройство'м3 основания*
245 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
246 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
247 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
248 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
249 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
250 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
251 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
252 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
253 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
254 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
255 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
256 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
257 Н43=1*
258 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
259 Н43=9*
260 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
261 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
262 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
263 Е11-**090302**-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
264 С123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
265 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
266 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
267 С121-**050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19**.6+0,25.3+0,5.4)''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
268 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
269 Е11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
270 Е11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
271 Е11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
272 Н43=1*
273 Р Ограждение спортивной площадки /Тип 3/*
274 Н43=30-**2***
275 Е11-**010203**-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2'яма*
276 Е11-**080101**-0202'0,032''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
277 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
278 Е11-**090302**-0112(РС248298)'(67,18+0,317):1000''Стойки ограждения Монтаж'т конструкций*
279 С121-**050206**-0802'7,2.9,33.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
280 С121-**050101**-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
281 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+9,35+5,81):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
282 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+9,35+5,81):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
283 С121-**050206**-0902'32,6.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
284 С121-**050206**-0802'37,9.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
285 С121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-**2005** (ГОСТ 2590-2006)'т*
286 С121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-**2005** (ГОСТ 2590-2006)'т*
287 С121-**050101**-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
288 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная'м2*
289 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*

290 E11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
291 E11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
292 E11-**130301**-1406'(5,6.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
293 Н43=1*
294 Р Калитка К-1 /2 шт/*
295 Н43=2*
296 E12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
297 E11-**080101**-0202'0,032''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
298 E11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
299 E11-**090701**-0103(РС247899)'0,00484+7,065.0,001''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
300 С121-**050101-0403'7,065.0**,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
301 С121-**050304**-0109'0,00484''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ **2590**-2006)'т*
302 E11-**090302**-0112(РС248298)''(59,21+0,317).0,001''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
303 С121-**050206**-0802'0,05784''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
304 С121-**050101**-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
305 E11-**090701**-0103(РС247899)''(16,08+14,16+56,82+26,99+41,69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
306 E11-**090601**-0102(РС248298)''(16,08+14,16+56,82+26,99+41,**69+3,68+9,35+0,317+5**,81).0,001''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
307 С121-**050206-0902'0,02301**''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
308 С121-**050206**-0802'0,07286''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
309 С121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
310 С121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
311 С121-**050101-0403**'3,68.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
312 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3**826**-82'м2*
313 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
314 E11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
315 E11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
316 E11-**130301**-1406'5,6.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
317 Н43=1*
318 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
319 Н43=12+4+21+11+11+2+1+21+9+17+5+1+1+4+6+8+13+3+4+10*
320 E12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
321 E11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
322 E11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
323 Н43=1*
324 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'11''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
325 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1861500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524'шт*
326 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337'шт*
327 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105'шт*
328 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121'шт*
329 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500:1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427'шт*
330 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000:1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399'шт*
331 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'509000:1,12.1,012'Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4304'шт*
332 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1120000:1,12.1,012'Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4309'шт*
333 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136'шт*
334 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'248500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для

детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
335 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500:1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'шт*
336 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'7''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
337 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
338 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'270000:1,12.1,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192'шт*
339 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000:1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114'шт*
340 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'236500:1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
341 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256'шт*
342 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
343 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
344 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
345 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155'шт*
346 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'10''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
347 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'399730:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502'шт*
348 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510'шт*
349 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'398000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512'шт*
350 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513'шт*
351 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'586500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521'шт*
352 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530'шт*
353 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'562500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531'шт*
354 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'306000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532'шт*
355 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'3**41000**:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534'шт*
356 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'384000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550'шт*
357 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
358 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'172000:1,12.1,012'Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601'шт*
359 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
360 Ц13-**370102**-0102(РС239311)(РС130728)'15+15+4+2''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
361 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'15'64200:1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт*
362 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'15'87000:1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'шт*
363 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'4'434000:1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
364 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'381000:1,12.1,012'Диван-качель код 2607'шт*
365 К'Садирмеков'Харки*