Заказчик Аким села Курык М.Дулетенов

"Утвержден/Согласован'

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 7821,049 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 837,97 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Внедрение аппаратно-программного комплекса распознавания транспортных средств по государственным регистрационным номерным знакам для ДП Мангистауской обл МВД РК

(наименование стройки)

в ценах по состоянию на 2019г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Установка оборудования измерения скорости транспортных средств для ГУ ДП Мангыстауской обл. МВД РК	172,571	6810,509	--	6983,08
		Всего по главе	**172,571**	**6810,509**	**--**	**6983,08**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**172,571**	**6810,509**	**--**	**6983,08**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	837,97	837,97
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**172,571**	**6810,509**	**837,97**	**7821,049**

Руководитель организации

Форма 4

Наименование стройки - Внедрение аппаратно-программного комплекса распознавания транспортных средств по государственным регистрационным номерным знакам для ДП Мангистауской обл МВД РК

Наименование объекта - Установка оборудования измерения скорости транспортных средств для ГУ ДП Мангыстауской обл. МВД РК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
(Локальный сметный расчет)

на Строительно-монтажные работы

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

Сметная стоимость	6983,08	тыс.тенге
Сметная заработная плата	81,813	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,054	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,2	3192,00	--	7022	--	--	5056	13045
					3192,00	--	7022	--		966	
2	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,032	8648,64	445,86	277	14	139	121	430
					3875,00	146,52	124	5		32	
3	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство фундамента из бетона тяжелого класса**	м3	0,2	23594,53	27,18	4719	5	3668	953	6126
					5229,42	9,12	1046	2		454	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, пазухи. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,968	1057,54	--	2081	--	--	1498	3866
					1057,54	--	2081	--		286	
5	1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	**Фланцы диаметром 250 мм. Установка**	фланец	1	3826,75	219,27	3827	219	241	3349	7750
					3366,58	16,28	3367	16		574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2302-0103-0515 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80									
			шт.	1	11665,00	--	11665	--	11665	--	12598
					--	--	--	--		933	
7	1134-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Опоры стальные высотой до 8,6 м. Устройство									
			опора	1	54066,50	--	54067	--	--	41091	102770
					54066,50	--	54067	--		7613	
8	М	Опора металлическая									
			комп	1	301946,43	--	301946	--		--	301946
					--	--	--	--	301946	--	
9	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж									
			камера	1	5953,49	10,28	5953	10	--	4279	11051
					5943,21	--	5943	--		819	
10	М	Видеофиксатор интеллектуальный "ГРОМ"									
			комп	1	2494553,57	--	2494554	--		--	2494554
					--	--	--	--	2494554	--	
11	1310-0412-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф коммутации. Монтаж									
			шт.	1	8863,58	--	8864	--	724	4965	14935
					8140,00	--	8140	--		1106	
12	М	Модуль беспроводной связи "МБС-3"									
			комп	1	715080,36	--	715080	--		--	715080
					--	--	--	--	715080	--	
13	М	ПК для оповещения									
			комп	1	556071,43	--	556071	--		--	556071
					--	--	--	--	556071	--	
14	М	ПО для поиска по базам ограничений									
			комп	1	2142857,14	--	2142857	--		--	2142857
					--	--	--	--	2142857	--	
15	М	Расходные материалы									
			комп	1	64285,71	--	64286	--		--	64286
					--	--	--	--	64286	--	
16	М	Пусконаладочные работы									
			комп	1	535714,29	--	535714	--		--	535714
					--	--	--	--	535714	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6983080**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				81790				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					249			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16437		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6810509		
		- Накладные расходы	Тенге							61312	
		- Сметная прибыль	Тенге							12783	

ЖАУАПКЕРШІЛІК ШЕКТЕУІ, СЕРІКТЕСТІГІ * "АЛСИ-АЗИЯ-ПЕЙДЖ" * для актов выполненных работ ALSI АЗИЯ ПЕЙДЖ орындалған жұмыстардың актісі үшін