Пояснительная записка к сметной документации по рабочему проекту:

«Разработка проектно-сметной документации по строительству спортивной игровой площадки»

Сметная документация разработана в соответствии с нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №191нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства утверждается заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика, на реализацию инвестиционных проектов или объектов строительства за счет государственных инвестиций в строительстве и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 нормативного документа по определению сметной стоимости в Республике Казахстан

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 редакция 2019, по выпуску сметной документации в уровне цен 2019 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015, с учетом изменений и дополнений выпуски 1-12;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования ЭСН РК 8.04-02-2015, с учетом изменений и дополнений выпуски 1-12;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015, с учетом изменений и дополнений выпуски 1-12;

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2018. 2019 год;

сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2017. 2019 год;

сборник тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2017*;

сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2017. 2019 год;

сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2017. 2019 год;

сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ. Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы, УСН РК 8.02-04-2018;

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, утвержденный заказчиком, согласно пункту 55 нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ, определяются в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства. (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) – 1,3%;

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) – 2,2%

Сметная стоимость строительства определена текущих ценах 2019 года.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства – 12%.

Доля казахстанского содержания материалов, изделий и оборудования использованного в рабочем проекте «Разработка проектно-сметной документации по строительству спортивной игровой площадки» составляет 100%.

Экономические показатели

Общая сметная стоимость строительства	29 750, 460	тыс.тенге
в том числе:		
СМР	24 900, 003	тыс.тенге
оборудование	0, 000	тыс.тенге
прочие	4 850, 457	тыс.тенге

Составила Фукс Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э82100'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+РБ''10'''''*
 2 Ю''Разработка проектно-сметной документации по строите
       льству спортивной игровой площадки'Дог.№83'02-01'С
       портивная игровая площадка'АР,КМ'2'02-01'Общестрои
       тельные работы'АР,КМ''в текущих ценах 2019 года*
 3 Р ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЛЬЕФА (ГП-5)*
 4 Е11-010104-0106'8,84''Грунты 2 группы. Разработка буль
       дозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещени
       и грунта до 10 м (КОРЫТО)'м3 грунта*
 5 Е11-010104-0405'61,88-8,84-35,569=Ф1''Траншеи и котлов
       аны. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л
       с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2
        (НАСЫПЬ, ЗА МИНУСОМ 35,569М3 ИЗ ПОД ФУНДАМЕНТОВ)'
       м3 грунта*
 6 Е11-010104-0411'Ф1''Траншеи и котлованы. Засыпка бульд
       озерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на к
       аждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа г
       рунтов 2'м3 грунта*
 7 Е11-010104-0702'40.40''Площади. Планировка бульдозерам
       и мощностью 79 кВт (108 л с)'м2 спланированной пов
       ерхности за проход бульдозера*
 8 Е11-010102-0402'Ф1''Грунты 2 группы. Разработка с погр
       узкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковш
       ом вместимостью 0,4 м3/ НЕДОСТ.ГРУНТ'м3 грунта*
 9 С341-020103-1001(А1.1,5) К=1,5'Ф1.1,65''Перевозка стро
       ительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузопод
       ъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки
        1 км/ 1,5КМ'т*
10 Р МАФ*
11 П2Фундаменты под оборудование*
12 Е11-010101-0402'35,569.0,97''Грунты 2 группы. Разработ
       ка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лоп
       ата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет'м3 грунт
       а*
13 Е11-010205-0402(П-1101184)'35,569.0,03''Ямы для стоек
       и столбов. Копание вручную без креплений без откос
       ов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2. Доработка
       вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в
        котлованах и траншеях, разработанных механизирова
       нным способом, применен коэффициент к затратам тру
       да - 1,2'м3 грунта*
14 Е11-010104-0106'35,569''Грунты 2 группы. Разработка бу
       льдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемеще
       нии грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ НА УЧАСТКЕ'м3 гр
       унта*
15 Е11-060201-0101(РС100467РС100533)'35,569''Фундаменты о
       бщего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройс
       тво'м3*
16 Е11-060301-0407'(42,34+4,48).0,001''Детали закладные в
       есом до 4 кг. Установка'т*
17 П2МАФ*
18 СТпрайс-лист(=19) стр.4'1'290000:1,12'Лестничный компл
       екс с баскетбольным кольцом'компл*
19 СТпрайс-лист(=19) стр.3'1'352965:1,12'Лестничный компл
       екс 1'компл*
20 СТпрайс-лист(=19) стр.2'1'272930:1,12'Лестничный компл
       екс 2'компл*
21 СТпрайс-лист(=19) стр.3'1'352965:1,12'Лестничный компл
       екс 3'компл*
22 СТпрайс-лист(=19) стр.5'1'945000:1,12'Детский комплекс
        1'компл*
23 СТпрайс-лист(=19) стр.6'1'550000:1,12'Детский комплекс
        2'компл*
24 СТпрайс-лист(=19) стр.9'1'611325:1,12'Детский комплекс
        3'компл*
25 СТпрайс-лист(=19) стр.7'1'120000:1,12'Карусель 1'компл
       *
26 СТпрайс-лист(=19) стр.8'1'183980:1,12'Карусель 2'компл
       *
27 СТпрайс-лист(=19) стр.7'1'120000:1,12'Карусель 3'компл
       *
28 СТпрайс-лист(=19) стр.8'1'183980:1,12'Карусель 4'компл
       *
29 СТпрайс-лист(=19) стр.12'1'274198:1,12'Песочница 1'ком
       пл*
30 СТпрайс-лист(=19) стр.13'1'120000:1,12'Песочница 2'ком
       пл*
31 СТпрайс-лист(=19) стр.12'1'274198:1,12'Песочница 3'ком
       пл*
32 СТпрайс-лист(=19) стр.10'2'340000:1,12'Качели 1'компл*
33 СТпрайс-лист(=19) стр.11'1'288000:1,12'Качели 2'компл*
34 СТпрайс-лист(=19) стр.16'9'155520:1,12'Тренажеры разли
       чные'компл*
35 Г86-010302-0301'Скамья прямолинейная без спинки'шт.'8*
36 У86-010302-0301'1*
37 <Г*
38 Г86-010303-0205'Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2
       м)'шт.'8*
39 У86-010303-0205'1*
40 <Г*
41 Г86-010805-0102'Ворота футбольные игровые'комплект'1*
42 У86-010805-0102'1*
43 <Г*
44 Р ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ*
45 Е11-270401-0101(РС100328=1,1)(РС249133РС249132)'1600.0
       ,2''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из
        песка. Устройство ТОЛЩ.0,2М'м3 материала основани
       я в плотном теле*
46 Е11-270403-1001(РС249133РС249132)'1600''Покрытия толщи
       ной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке
       щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (
       700 кгс/см2)'м2 покрытия*
47 Е11-270401-0104(РС100249)(РС249133РС249132)'1600.0,05'
       'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из мр
       аморной крошки. Устройство ТОЛЩ.5СМ'м3 материала о
       снования в плотном теле*
48 СТпрайс-лист(=19) стр.14'1600.0,05.1,26'2106:9,66:1,12
       'Крошка гранитная'м3*
49 Е11-270403-1204'1600''Покрытие сплошное. Устройство в
       земляном полотне'м2 поверхности*
50 СТпрайс-лист(=19) стр.14'1600'6000:1,12'Покрытие полур
```

етановое тартановое'м2*
51 Р ОГРАЖДЕНИЕ С ВОРОТАМИ*
52 П2ОГРАЖДЕНИЕ*
53 Е11-070111-0112(РС100467)(РС102636)(РС117784)(РС129712)'155,71''Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка'м оград*
54 С121-020101-0301'0,05.57''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (АР-4,УЗЕЛ 1)'м3*
55 Х16,2.57.0,001=Ф2*
56 С121-060801-0301'Ф2''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ (57ШТ)'т*
57 Х((14,52+14,04+13,9+0,84+1,26+1,92+0,88+0,88).51+(1,065+3,6+14,04+0,44+1,26+1,92+0,88+0,88).2+(3,39+3,6+14,04+3,6+1,26+1,92+0,88+0,88).3).0,001=Ф3*
58 Е11-090701-0127(РС247899)'Ф3''Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)/ ПОЛОТНА ОГРАД'т конструкций*
59 С121-060405-1201'((14,04+13,9+0,84+1,26+1,92+0,88+0,88).51+(3,6+14,04+0,44+1,26+1,92+0,88+0,88).2+(3,6+14,04+3,6+1,26+1,92+0,88+0,88).3).0,001.0,001''Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012/ М/К ПОЛОТЕН'т*
60 С121-050308-0131'3.2.51+0,22.2.2+0,69.2.3''Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80'м2*
61 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(Ф3+Ф2).29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
62 П2ВОРОТА*
63 Е11-070111-0201(РС100467)(РС102633)(РС102867)(РС134845)(РС242591)'1''Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических'шт.*
64 С121-049999-9917'0,3.2''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
65 С121-020101-0601'0,026.2''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/ ЗАДЕЛКА В ФУНДАМЕНТАХ'м3*
66 С121-060801-0301'16,2.2.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ (2ШТ)'т*
67 Х(7,26+7,12+3,56+13,34+0,7+0,7+1,92+(0,72+0,34).2).2.0,001=Ф4*
68 Е11-090701-0127(РС247899)'Ф4''Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)/ ПОЛОТНА ВОРОТ'т конструкций*
69 С121-060405-0501'(7,12+3,56+13,34+0,7+0,7+1,92+(0,72+0,34).2).2.0,001''Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003/ РАМА ВОРОТ С НАВЕСАМИ'т*
70 С121-050308-0131'1,5.2.2''Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80'м2*
71 С121-090404-0311'1''Замок ГОСТ 5089-2011'шт.*
72 Х(16,2+7,26+7,12+3,56+13,34+0,7+0,7+1,92+(0,72+0,34).2).2.0,001=Ф5*
73 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф5.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
74 К'Фукс Н.В.''*

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик _____

_____

Шифр стройки: **Дог.№83**

Наименование стройки: **Разработка проектно-сметной документации по строительству спортивной игровой площадки**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**352**	**0,518848**	**0,518848**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	352	0,518848	0,518848	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**342,4007**	**0,876640**	**0,876640**	**100,00**	**Казахстан**
100061	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	16	0,046320	0,046320	100,00	Казахстан
100062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	24	0,069480	0,069480	100,00	Казахстан
100064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	302,4	0,760838	0,760838	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0007	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**36,28038**	**0,598517**	**0,598517**	**100,00**	**Казахстан**
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	36,28038	0,598517	0,598517	100,00	Казахстан
4	**Растворы**						
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**0,0327**	**0,001732**	**0,001732**	**100,00**	**Казахстан**
102867	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0327	0,001732	0,001732	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**0,6**	**0,025251**	**0,025251**	**100,00**	**Казахстан**
247819	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,6	0,025251	0,025251	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,02187**	**0,012869**	**0,012869**	**100,00**	**Казахстан**
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00294	0,001266	0,001266	100,00	Казахстан
149529	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,01893	0,011602	0,011602	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,01778**	**0,000565**	**0,000565**	**100,00**	**Казахстан**
144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,01778	0,000565	0,000565	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**						
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**						
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**						
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**0,59046**	**0,023474**	**0,023474**	**100,00**	**Казахстан**
131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02846	0,000724	0,000724	100,00	Казахстан
131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07114	0,003374	0,003374	100,00	Казахстан
131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,24543	0,011641	0,011641	100,00	Казахстан
248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,24543	0,007734	0,007734	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**17,60666**	**0,015688**	**0,015688**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	17,60666	0,015688	0,015688	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**0,00021**	**0,000045**	**0,000045**	**100,00**	**Казахстан**
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00021	0,000045	0,000045	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**14,23071**	**0,000996**	**0,000996**	**100,00**	**Казахстан**
128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00311			100,00	Казахстан
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	14,2276	0,000996	0,000996	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**317,02**	**0,376937**	**0,376937**	**100,00**	**Казахстан**
128122	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	317,02	0,376937	0,376937	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0,00311**	**0,001987**	**0,001987**	**100,00**	**Казахстан**
130010	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00311	0,001987	0,001987	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**						
27	**Кабели на напряжение не более 1000 В**						
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**						
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**1,14139**	**0,571224**	**0,571224**	**100,00**	**Казахстан**
144747	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	0,000731	0,000731	100,00	Казахстан
145986	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,04682	0,019845	0,019845	100,00	Казахстан
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05742	0,011834	0,011834	100,00	Казахстан
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01899	0,003949	0,003949	100,00	Казахстан

С121-060405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003/ РАМА ВОРОТ С НАВЕСАМИ	т	0,05892	0,041700	0,041700	100,00	Казахстан
С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012/ М/К ПОЛОТЕН	т	0,00184	0,001027	0,001027	100,00	Казахстан
С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ (2ШТ)	т	0,0324	0,016683	0,016683	100,00	Казахстан
С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ (57ШТ)	т	0,9234	0,475457	0,475457	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**14,49581**	**0,005417**	**0,005417**	**100,00**	**Казахстан**
145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	13,16053	0,005251	0,005251	100,00	Казахстан
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,33528	0,000166	0,000166	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**180,86792**	**0,064542**	**0,064542**	**100,00**	**Казахстан**
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,94346	0,001826	0,001826	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	70,22246	0,001896	0,001896	100,00	Казахстан
С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (АР-4,УЗЕЛ 1)	м3	2,85	0,040342	0,040342	100,00	Казахстан
С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/ ЗАДЕЛКА В ФУНДАМЕНТАХ	м3	0,052	0,000858	0,000858	100,00	Казахстан
СПРАЙС-ЛИСТ стр.14	Крошка гранитная	м3	100,8	0,019621	0,019621	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**0,19919**	**0,001381**	**0,001381**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,19919	0,001381	0,001381	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**1**	**0,001895**	**0,001895**	**100,00**	**Казахстан**
С121-090404-0311	Замок ГОСТ 5089-2011	шт.	1	0,001895	0,001895	100,00	Казахстан
	Прочие	**компл**	**26**	**6,267162**	**6,267162**	**100,00**	**Казахстан**
СПРАЙС-ЛИСТ стр.10	Качели 1	компл	2	0,607143	0,607143	100,00	Казахстан
СПРАЙС-ЛИСТ стр.11	Качели 2	компл	1	0,257143	0,257143	100,00	Казахстан
СПРАЙС-ЛИСТ стр.12	Песочница 1	компл	1	0,244820	0,244820	100,00	Казахстан
СПРАЙС-ЛИСТ стр.12	Песочница 3	компл	1	0,244820	0,244820	100,00	Казахстан
СПРАЙС-ЛИСТ стр.13	Песочница 2	компл	1	0,107143	0,107143	100,00	Казахстан
СПРАЙС-ЛИСТ стр.16	Тренажеры различные	компл	9	1,249714	1,249714	100,00	Казахстан
СПРАЙС-ЛИСТ стр.2	Лестничный комплекс 2	компл	1	0,243688	0,243688	100,00	Казахстан
СПРАЙС-ЛИСТ стр.3	Лестничный комплекс 1	компл	1	0,315147	0,315147	100,00	Казахстан
СПРАЙС-ЛИСТ стр.3	Лестничный комплекс 3	компл	1	0,315147	0,315147	100,00	Казахстан
СПРАЙС-ЛИСТ стр.4	Лестничный комплекс с баскетбольным кольцом	компл	1	0,258929	0,258929	100,00	Казахстан
СПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Детский комплекс 1	компл	1	0,843750	0,843750	100,00	Казахстан
СПРАЙС-ЛИСТ стр.6	Детский комплекс 2	компл	1	0,491071	0,491071	100,00	Казахстан
СПРАЙС-ЛИСТ стр.7	Карусель 1	компл	1	0,107143	0,107143	100,00	Казахстан
СПРАЙС-ЛИСТ стр.7	Карусель 3	компл	1	0,107143	0,107143	100,00	Казахстан
СПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Карусель 2	компл	1	0,164268	0,164268	100,00	Казахстан
СПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Карусель 4	компл	1	0,164268	0,164268	100,00	Казахстан
СПРАЙС-ЛИСТ стр.9	Детский комплекс 3	компл	1	0,545826	0,545826	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**1600**	**8,571424**	**8,571424**	**100,00**	**Казахстан**
СПРАЙС-ЛИСТ стр.14	Покрытие полуретановое тартановое	м2	1600	8,571424	8,571424	100,00	Казахстан
	Итого:			**17,936593**	**17,936593**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

(наименование организации)

"**Утвержден**"

Сводный сметный расчет в сумме 29750,46 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 3187,549 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Разработка проектно-сметной документации по строительству спортивной игровой площадки

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			500,000	500,000
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			77,268	77,268
		Итого по разделу I			**577,268**	**577,268**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	24900,003	0,000	0,000	24900,003
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 24900,003.3,24% = 806,76			806,760	806,760
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 24900,003.1,12% = 278,88			278,880	278,880
		Итого по разделу III			**1085,640**	**1085,640**
		Итого по сводному сметному расчету	**24900,003**	**0,000**	**1662,908**	**26562,911**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			3187,549	3187,549
		Всего по сводному сметному расчету	**24900,003**	**0,000**	**4850,457**	**29750,460**

в том числе

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по сводному сметному расчету на 2018 год (ПИР, экспертиза)	**0,000**	**0,000**	**646,540**	**646,540**
		Всего по сводному сметному расчету на 2019 год	**24900,003**	**0,000**	**4203,917**	**29103,920**

Директор ТОО "Саулет Тур" Петров М.В.

Главный инженер проекта Петров В.Ю.

Составила Фукс Н.В.

Заказчик _____

"**Утвержден/Согласован**"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 27888,003 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 2988 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка проектно-сметной документации по строительству спортивной игровой площадки

(наименование стройки)

в ценах 2019 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	Спортивная игровая площадка	23579,733	--	--	23579,733
		Всего по главе	**23579,733**	**--**	**--**	**23579,733**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**23579,733**	**--**	**--**	**23579,733**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-	Временные здания и сооружения 1,3%	306,537	--	--	306,537
		Всего по главе	**306,537**	**--**	**--**	**306,537**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**23886,27**	**--**	**--**	**23886,27**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	525,498	--	--	525,498
		Всего по главе	**525,498**	**--**	**--**	**525,498**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**24411,768**	**--**	**--**	**24411,768**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	488,235	--	--	488,235

		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**24900,003**	**--**	**--**	**24900,003**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	2988	2988
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**24900,003**	**--**	**2988**	**27888,003**

Директор ТОО "Саулет Тур" Петров М.В.

Главный инженер проекта Петров В.Ю.

Составила Фукс Н.В.

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации по строительству спортивной игровой площадки
Шифр стройки Дог.№83
Наименование объекта - Спортивная игровая площадка
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и зат рат)

Основание: АР,КМ

Сметная стоимость	23579,733	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1366,722	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,130	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЛЬЕФА (ГП-5)												
1	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (КОРЫТО)**	**м3 грунта**	**8,84**		**32,18**	**32,18**	**284**	**284**	**--**	**77**	**390**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,05**	**--**	**107**		**29**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	0,0602							
1.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,0602		4725,00		284,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,0602		1770,00		106,55			
2	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (НАСЫПЬ, ЗА МИНУСОМ 35,569М3 ИЗ ПОД ФУНДАМЕНТОВ)**	**м3 грунта**	**17,471**		**17,96**	**17,96**	**314**	**314**	**--**	**85**	**430**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**6,73**	**--**	**118**		**32**	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,0664							
2.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	0,06639		4725,00		314,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,06639		1770,00		117,51			
3	**1101-0104-0411 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**17,471**		**7,94**	**7,94**	**139**	**139**	**--**	**37**	**190**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**2,97**	**--**	**52**		**14**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0294							
3.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00168	0,029351		4725,00		139,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00168	0,029351		1770,00		51,95			
4	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**1600**		**1,09**	**1,09**	**1739**	**1739**	**--**	**469**	**2384**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**0,41**	**--**	**651**		**177**	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,368							
4.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,368		4725,00		1739,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,368		1770,00		651,36			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3/ НЕДОСТ.ГРУНТ	м3 грунта	17,471		271,76	252,36	4748	4409	2	1210	6434
		НР - 72%; СП - 8%				19,30	76,86	337	1343		477	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0179	0,3127	1077,60		337,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0519	0,9067							
5.3	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,013	0,227123		4256,00		967,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,227123		1481,00		336,37			
5.4	3101-0201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0389	0,679622		5065,00		3442,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0389	0,679622		1481,00		1006,52			
5.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000699	2772,00				2,00		
6	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015 К=1,5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км/ 1,5КМ	т	28,82715		61,50	--	1773	--		--	1915
		СП - 8%				--	--	--	--		142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8996			6885	2	1878	11743
						337			2270	--	871	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			8996						
	Материалы		Тенге			2						
	Всего заработная плата		Тенге						2607			
	Транспортные расходы		Тенге			1773						
		Накладные расходы	Тенге			1877						
		Сметная прибыль	Тенге			870						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			11744						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2607			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			11744						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2607			
		РАЗДЕЛ 2. МАФ										
		Фундаменты под оборудование										
7	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	34,50193		165,83	159,55	5722	5505	--	1315	7599
		НР - 72%; СП - 8%				6,28	46,65	217	1610		563	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0072	0,2498	868,72		217,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	1,09							
7.3	3101-0201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	1,086811		5065,00		5505,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	1,086811		1481,00		1609,57			
8	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,06707		2916,48	--	3112	--	--	2241	5781
		НР - 72%; СП - 8%				2916,48	--	3112	--		428	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	3,36	3,59	867,98		3112,00				
9	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ НА УЧАСТКЕ	м3 грунта	35,569		32,18	32,18	1145	1145	--	309	1569
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,05	--	429		116	
9.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	0,2422							
9.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,242225		4725,00		1145,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,242225		1770,00		428,74			
10	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	35,569		23152,01	982,37	823494	34942	645888	140735	1041368
		НР - 91%; СП - 8%				4010,92	337,09	142664	11990		77138	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	3,94	140,14	1018,00		142664,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	8,13							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,096036		4421,00		425,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,096036		1239,00		118,99			
10.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	7,46949		43,00		321,00			
10.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,373475		4849,00		1811,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,373475		1770,00		661,05			
10.6	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	7,1138		4347,00		30924,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	7,1138		1481,00		10535,54			
10.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,391259		87,00		34,00			
10.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,544206		2623,00		1427,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,544206		1239,00		674,27			
10.9	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	36,28038	16497,00				598517,00		
10.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	14,2276	70,00				996,00		
10.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,028455	25441,00				724,00		
10.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,071138	47433,00				3374,00		
10.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,245426	47433,00				11641,00		
10.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,017785	31766,00				565,00		
10.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	13,16053	399,00				5251,00		
10.16	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,199186	6931,00				1381,00		
10.17	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,245426	31512,00				7734,00		
10.18	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0175	0,622457	27,00				17,00		
10.19	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	17,606655	891,00				15688,00		
11	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,04682**		**650649,18**	**1278,18**	**30463**	**60**	**19844**	**9631**	**43302**
		НР - 91%; СП - 8%				**225522,00**	**525,69**	**10559**	**25**		**3208**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	198	9,27	1139,01		10559,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0169							
11.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,007023		4849,00		34,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,007023		1770,00		12,43			
11.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,009832		2623,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,009832		1239,00		12,18			
11.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04682	423849,00				19845,00		
		МАФ										
12	**СТПРАЙС-ЛИСТ стр.4**	**Лестничный комплекс с баскетбольным кольцом**	**компл**	**1**		**258928,57**	**--**	**258929**	**--**	**258929**	**--**	**279643**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**20714**	
13	**СТПРАЙС-ЛИСТ стр.3**	**Лестничный комплекс 1**	**компл**	**1**		**315147,32**	**--**	**315147**	**--**	**315147**	**--**	**340359**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**25212**	
14	**СТПРАЙС-ЛИСТ стр.2**	**Лестничный комплекс 2**	**компл**	**1**		**243687,50**	**--**	**243688**	**--**	**243688**	**--**	**263183**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**19495**	
15	**СТПРАЙС-ЛИСТ стр.3**	**Лестничный комплекс 3**	**компл**	**1**		**315147,32**	**--**	**315147**	**--**	**315147**	**--**	**340359**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**25212**	
16	**СТПРАЙС-ЛИСТ стр.5**	**Детский комплекс 1**	**компл**	**1**		**843750,00**	**--**	**843750**	**--**	**843750**	**--**	**911250**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**67500**	
17	**СТПРАЙС-ЛИСТ стр.6**	**Детский комплекс 2**	**компл**	**1**		**491071,43**	**--**	**491071**	**--**	**491071**	**--**	**530357**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**39286**	
18	**СТПРАЙС-ЛИСТ стр.9**	**Детский комплекс 3**	**компл**	**1**		**545825,89**	**--**	**545826**	**--**	**545826**	**--**	**589492**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**43666**	
19	**СТПРАЙС-ЛИСТ стр.7**	**Карусель 1**	**компл**	**1**		**107142,86**	**--**	**107143**	**--**	**107143**	**--**	**115714**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8571**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Карусель 2	компл	1	164267,86	--	164268	--	164268	--	177409
		СП - 8%			--	--	--	--		13141	
21	СТПРАЙС-ЛИСТ стр.7	Карусель 3	компл	1	107142,86	--	107143	--	107143	--	115714
		СП - 8%			--	--	--	--		8571	
22	СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Карусель 4	компл	1	164267,86	--	164268	--	164268	--	177409
		СП - 8%			--	--	--	--		13141	
23	СТПРАЙС-ЛИСТ стр.12	Песочница 1	компл	1	244819,64	--	244820	--	244820	--	264405
		СП - 8%			--	--	--	--		19586	
24	СТПРАЙС-ЛИСТ стр.13	Песочница 2	компл	1	107142,86	--	107143	--	107143	--	115714
		СП - 8%			--	--	--	--		8571	
25	СТПРАЙС-ЛИСТ стр.12	Песочница 3	компл	1	244819,64	--	244820	--	244820	--	264405
		СП - 8%			--	--	--	--		19586	
26	СТПРАЙС-ЛИСТ стр.10	Качели 1	компл	2	303571,43	--	607143	--	607143	--	655714
		СП - 8%			--	--	--	--		48571	
27	СТПРАЙС-ЛИСТ стр.11	Качели 2	компл	1	257142,86	--	257143	--	257143	--	277714
		СП - 8%			--	--	--	--		20571	
28	СТПРАЙС-ЛИСТ стр.16	Тренажеры различные	компл	9	138857,14	--	1249714	--	1249714	--	1349691
		СП - 8%			--	--	--	--		99977	
29	86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	8	41727,00	191,00	333816	1528	289768	39035	402679
					5315,00	47,00	42520	376		29828	
29.1	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	8	41727,00	191,00	333816	1528	289768	39035	402679
		НР - 91%; СП - 8%			5315,00	47,00	42520	376		29828	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	4,83 38,67	1099,57		42520,00				
30	86-010303-0205	Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	шт.	8	10182,00	--	81456	--	81456	--	87972
					--	--	--	--		6516	
30.1	8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	шт.	8	10182,00	--	81456	--	81456	--	87972
		СП - 8%			--	--	--	--		6516	
31	86-010805-0102	Ворота футбольные игровые	комплект	1	108445,00	1778,00	108445	1778	101327	5323	122869
					5340,00	509,00	5340	509		9101	
31.1	8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Ворота футбольные игровые	комплект	1	108445,00	1778,00	108445	1778	101327	5323	122869
		НР - 91%; СП - 8%			5340,00	509,00	5340	509		9101	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	5,08 5,08	1050,17		5340,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7654814	44957	7405446	198589	8481671
							204412	14938	--	628269	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7654814				
		Материалы	Тенге				1138283				
		Всего заработная плата	Тенге					219350			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6267162				
		Накладные расходы	Тенге				198589				
		Сметная прибыль	Тенге				628272				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8481675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					219350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8481675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					219350			

РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство ТОЛЩ.0,2М** *НР - 108%; СП - 8%*	**м3 материала основания в плотном теле**	**320**		**2777,47**	**1022,53**	**888790**	**327209**	**519280**	**119629**	**1089093**
						132,19	**213,96**	**42301**	**68466**		**80674**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	46,08	917,99		42301,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	43,42							
32.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	4,96		10248,00		50830,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	4,96		1770,00		8779,20			
32.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	13,728		4421,00		60691,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	13,728		1239,00		17008,99			
32.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	22,656		9008,00		204085,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	22,656		1770,00		40101,12			
32.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	2,08		5578,00		11602,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	2,08		1239,00		2577,12			
32.7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	352	1474,00				518848,00		
32.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	16	27,00				432,00		
33	**1127-0403-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**1600**		**773,75**	**176,29**	**1238006**	**282059**	**877935**	**179199**	**1530581**
						48,76	**54,95**	**78012**	**87913**		**113376**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,0495	79,2	985,00		78012,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0344	55,01							
33.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,576		10248,00		5903,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,576		1770,00		1019,52			
33.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00417	6,672		4421,00		29497,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00417	6,672		1239,00		8266,61			
33.5	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	3,76		4725,00		17766,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	3,76		1770,00		6655,20			
33.6	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0069	11,04		3759,00		41499,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	11,04		1481,00		16350,24			
33.7	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0169	27,04		5639,00		152479,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0169	27,04		1770,00		47860,80			
33.8	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	4,16		5578,00		23204,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	4,16		1239,00		5154,24			
33.9	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,0011	1,76		6654,00		11711,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,76		1481,00		2606,56			
33.10	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	16	2895,00				46320,00		
33.11	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	24	2895,00				69480,00		
33.12	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	302,4	2516,00				760838,00		
33.13	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	48	27,00				1296,00		
34	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из мраморной крошки. Устройство ТОЛЩ.5СМ** *НР - 108%; СП - 8%*	**м3 материала основания в плотном теле**	**80**		**1757,72**	**1553,87**	**140618**	**124310**	**151**	**46061**	**201612**
						201,96	**331,15**	**16157**	**26492**		**14934**	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,216	17,28	935,01		16157,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1972	15,78							
34.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0179	1,432		10248,00		14675,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	1,432		1770,00		2534,64			
34.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	1,968		4421,00		8701,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0246	1,968		1239,00		2438,35			
34.5	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	1,88		4725,00		8883,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0235	1,88		1770,00		3327,60			
34.6	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1221	9,768		9008,00		87990,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1221	9,768		1770,00		17289,36			
34.7	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,728		5578,00		4061,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,728		1239,00		901,99			
34.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	5,6	27,00				151,00		
35	**СТПРАЙС-ЛИСТ стр.14**	**Крошка гранитная**	**м3**	**100,8**		**194,65**	**--**	**19621**	**--**	**19621**	**--**	**21191**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1570	
36	**1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Покрытие сплошное. Устройство в земляном полотне**	**м2 поверхности**	**1600**		**45,70**	**20,72**	**73123**	**33146**	**45**	**54597**	**137937**
		НР - 108%; СП - 8%				**24,96**	**6,64**	**39932**	**10620**		**10218**	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0277	44,32	900,99		39932,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	6,14							
36.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	4,032		4725,00		19051,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	4,032		1770,00		7136,64			
36.4	3201-0101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	1,632		7865,00		12836,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	1,632		1770,00		2888,64			
36.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,48		2623,00		1259,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,48		1239,00		594,72			
36.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000208	216144,00				45,00		
37	**СТПРАЙС-ЛИСТ стр.14**	**Покрытие полуретановое тартановое**	**м2**	**1600**		**5357,14**	**--**	**8571429**	**--**	**8571429**	**--**	**9257143**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**685714**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**10931587**	**766724**	**9988461**	**399486**	**12237557**
								176403	**193492**	**--**	**906486**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**10931587**				
	Материалы		Тенге					**1397411**				
	Всего заработная плата		Тенге						**369894**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**8591050**				
		Накладные расходы	Тенге					**399486**				
		Сметная прибыль	Тенге					**906486**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**12237558**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**307**
		Сметная заработная плата	Тенге						**369894**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**12237558**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**307**
		Сметная заработная плата	Тенге						**369894**			

РАЗДЕЛ 4. ОГРАЖДЕНИЕ С ВОРОТАМИ

ОГРАЖДЕНИЕ

38	**1107-0111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**155,71**		**2924,90**	**1058,24**	**455436**	**164779**	**7607**	**403094**	**927213**
		НР - 118%; СП - 8%				**1817,80**	**376,05**	**283050**	**58555**		**68682**	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,49	232,01	1220,00		283050,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2148	33,45							
38.3	3106-0201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0755	11,756105		433,00		5090,00			
38.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,207	32,23197		4849,00		156293,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,207	32,23197		1770,00		57050,59			
38.5	3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,0052	0,809692		259,00		210,00			
38.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0078	1,214538		2623,00		3186,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0078	1,214538		1239,00		1504,81			
38.7	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00021	0,032699	52958,00				1732,00		
38.8	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-	кг	0,00002	0,003114	96,00				0,30		
38.9	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,003114	639046,00				1990,00		
38.10	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,018685	207966,00				3886,00		
39	**2102-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (АР-4,УЗЕЛ 1)**	**м3**	**2,85**		**14155,00**	**--**	**40342**	**--**	**40342**	**--**	**43569**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3227**	
40	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ (57ШТ)**	**т**	**0,9234**		**514898,00**	**--**	**475457**	**--**	**475457**	**--**	**513493**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**38037**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	**1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)/ ПОЛОТНА ОГРАД**	**т конструкций**	**2,59712**		**165415,21**	**11558,54**	**429603**	**30019**	**13444**	**270998**	**756649**
		НР - 69%; СП - 8%				**148680,00**	**2545,26**	**386140**	**6610**		**56048**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	120	311,65	1239,00		386140,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,84	4,78							
41.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,779136		14,00		11,00			
41.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,5	1,29856		5212,00		6768,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	1,29856		1770,00		2298,45			
41.5	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	2,856832		30,00		86,00			
41.6	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	3,558054		94,00		334,00			
41.7	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	2,181581		1369,00		2987,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	2,181581		1239,00		2702,98			
41.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	30,3	78,692736		192,00		15109,00			
41.9	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	1,29856		3586,00		4657,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	1,29856		1239,00		1608,92			
41.10	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	2,59712		26,00		68,00			
41.11	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	6,752512	263,00				1776,00		
41.12	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	1,29856	124,00				161,00		
41.13	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,055838	206087,00				11508,00		
42	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012/ М/К ПОЛОТЕН**	**т**	**0,0018443**		**557947,00**	**--**	**1029**	**--**	**1029**	**--**	**1111**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**82**	
43	**2105-0308-0131 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**311,02**		**1189,00**	**--**	**369803**	**--**	**369803**	**--**	**399387**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**29584**	
44	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**102,09508**		**174,20**	**3,30**	**17785**	**337**	**12494**	**3453**	**22937**
		НР - 69%; СП - 8%				**48,52**	**0,50**	**4954**	**51**		**1699**	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0426	4,35	1139,05		4954,00				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0408							
44.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,020419		4421,00		90,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,020419		1239,00		25,30			
44.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,020419		28,00		0,57			
44.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,020419		2623,00		54,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,020419		1239,00		25,30			
44.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,327236		145,00		192,00			
44.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,002859	430696,00				1231,00		
44.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,018377	612905,00				11263,00		
		ВОРОТА										
45	**1107-0111-0201 РСНБ РК 2015**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1**		**28147,82**	**4873,18**	**28148**	**4873**	**794**	**28620**	**61309**
		НР - 118%; СП - 8%				**22481,40**	**1772,73**	**22481**	**1773**		**4541**	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	17,8	17,8	1262,98		22481,00				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,04	1,04							
45.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2379	0,2379		43,00		10,00			
45.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,883	0,883		4849,00		4282,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,883	0,883		1770,00		1562,91			
45.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	0,4033		192,00		77,00			
45.6	3101-0203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0663	0,0663		4035,00		268,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0663	0,0663		1481,00		98,19			
45.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0901	0,0901		2623,00		236,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0901	0,0901		1239,00		111,63			
45.8	2113-0201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	0,0016	456781,00				731,00		
45.9	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	207966,00				62,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,6		42085,00	--	25251	--	25251	--	27271
		СП - 8%				--	--	--	--		2020	
47	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/ ЗАДЕЛКА В ФУНДАМЕНТАХ	м3	0,052		16497,00	--	858	--	858	--	926
		СП - 8%				--	--	--	--		69	
48	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ (2ШТ)	т	0,0324		514898,00	--	16683	--	16683	--	18017
		СП - 8%				--	--	--	--		1335	
49	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)/ ПОЛОТНА ВОРОТ	т конструкций	0,07344		165415,21	11558,54	12148	849	380	7663	21396
		НР - 69%; СП - 8%				148680,00	2545,26	10919	187		1585	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	120	8,81	1238,99		10919,00				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,84	0,1351							
49.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,022032		14,00		0,31			
49.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,5	0,03672		5212,00		191,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,03672		1770,00		64,99			
49.5	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,080784		30,00		2,00			
49.6	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	0,100613		94,00		9,00			
49.7	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,06169		1369,00		84,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,06169		1239,00		76,43			
49.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	30,3	2,225232		192,00		427,00			
49.9	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,03672		3586,00		132,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,03672		1239,00		45,50			
49.10	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,07344		26,00		2,00			
49.11	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,190944	263,00				50,00		
49.12	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,03672	124,00				5,00		
49.13	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,001579	206087,00				325,00		
50	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003/ РАМА ВОРОТ С НАВЕСАМИ	т	0,05892		707735,00	--	41700	--	41700	--	45036
		СП - 8%				--	--	--	--		3336	
51	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	6		1189,00	--	7134	--	7134	--	7705
		СП - 8%				--	--	--	--		571	
52	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011	шт.	1		1895,00	--	1895	--	1895	--	2047
		СП - 8%				--	--	--	--		152	
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,06936		174,20	3,30	535	10	376	104	690
		НР - 69%; СП - 8%				48,52	0,50	149	2		51	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0426	0,1308	1139,54		149,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0012							
53.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000614		4421,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000614		1239,00		0,76			
53.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000614		28,00		0,02			
53.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000614		2623,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000614		1239,00		0,76			
53.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,039902		145,00		6,00			
53.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000086	430696,00				37,00		
53.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000552	612905,00				339,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1923806	200867	1015247	713932	2848756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							707693	67178	--	211019	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				945291				
	Материалы		Тенге				21271				
	Всего заработная плата		Тенге					371014			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				376937				
	Местные материалы		Тенге				66451				
		Накладные расходы	Тенге				435271				
		Сметная прибыль	Тенге				110445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1491007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					371014			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				978515				
	Материалы		Тенге				13825				
	Всего заработная плата		Тенге					403856			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				536763				
		Накладные расходы	Тенге				278661				
		Сметная прибыль	Тенге				100574				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1357749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	Тенге					403856			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2848756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								614
		Сметная заработная плата	Тенге					774870			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23579727
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1088845				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1019432			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					277877			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18409156		
		- Перевозка грузов	Тенге				1773				
		- Накладные расходы	Тенге							1313885	
		- Сметная прибыль	Тенге							1746645	

Составил Фукс Н.В.

Наименование стройки Разработка проектно-сметной документации по строительству спортивной игровой площадки

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на С Т Р О Й К У

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Строительные материалы и конструкции					
1	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	16	Казахстан
2	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	24	Казахстан
3	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	302,4	Казахстан
4	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00069884	Казахстан
5	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	352	Казахстан
6	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	36,28038	Казахстан
7	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0326991	Казахстан
8	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000208	Казахстан
9	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0031142	Казахстан
10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	14,2276	Казахстан
11	2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	317,02	Казахстан

1	2	3	4	5	6
12	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ	т	0,0031142	Казахстан
13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0284552	Казахстан
14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,071138	Казахстан
15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2454261	Казахстан
16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0177845	Казахстан
17	2113-0201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	Казахстан
18	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	13,16053	Казахстан
19	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,04682	Казахстан
20	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,943456	Казахстан
21	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,33528	Казахстан
22	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,1991864	Казахстан
23	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05741704	Казахстан
24	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0189852	Казахстан
25	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0029446	Казахстан
26	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,01892959	Казахстан
27	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,6	Казахстан
28	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,2454261	Казахстан
29	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	70,2224575	Казахстан
30	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	17,606655	Казахстан
31	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (АР-4,УЗЕЛ 1)	м3	2,85	Казахстан
32	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/ ЗАДЕЛКА В ФУНДАМЕНТАХ	м3	0,052	Казахстан
33	2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003/ РАМА ВОРОТ С НАВЕСАМИ	т	0,05892	Казахстан
34	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012/ М/К ПОЛОТЕН	т	0,0018443	Казахстан
35	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/	т	0,0324	Казахстан
36	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/	т	0,9234	Казахстан
37	2109-0404-0311	Замок ГОСТ 5089-2011	шт.	1	Казахстан
38	СПРАЙС-ЛИСТ стр.10	Качели 1	компл	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
39	СПРАЙС-ЛИСТ стр.11	Качели 2	компл	1	Казахстан
40	СПРАЙС-ЛИСТ стр.12	Песочница 1	компл	1	Казахстан
41	СПРАЙС-ЛИСТ стр.12	Песочница 3	компл	1	Казахстан
42	СПРАЙС-ЛИСТ стр.13	Песочница 2	компл	1	Казахстан
43	СПРАЙС-ЛИСТ стр.14	Крошка гранитная	м3	100,8	Казахстан
44	СПРАЙС-ЛИСТ стр.14	Покрытие полуретановое тартановое	м2	1600	Казахстан
45	СПРАЙС-ЛИСТ стр.16	Тренажеры различные	компл	9	Казахстан
46	СПРАЙС-ЛИСТ стр.2	Лестничный комплекс 2	компл	1	Казахстан
47	СПРАЙС-ЛИСТ стр.3	Лестничный комплекс 1	компл	1	Казахстан
48	СПРАЙС-ЛИСТ стр.3	Лестничный комплекс 3	компл	1	Казахстан
49	СПРАЙС-ЛИСТ стр.4	Лестничный комплекс с баскетбольным кольцом	компл	1	Казахстан
50	СПРАЙС-ЛИСТ стр.5	Детский комплекс 1	компл	1	Казахстан
51	СПРАЙС-ЛИСТ стр.6	Детский комплекс 2	компл	1	Казахстан
52	СПРАЙС-ЛИСТ стр.7	Карусель 1	компл	1	Казахстан
53	СПРАЙС-ЛИСТ стр.7	Карусель 3	компл	1	Казахстан
54	СПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Карусель 2	компл	1	Казахстан
55	СПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Карусель 4	компл	1	Казахстан
56	СПРАЙС-ЛИСТ стр.9	Детский комплекс 3	компл	1	Казахстан