Договор
о государственных закупках работ по капитальному ремонту здания
ГУ «Школа-гимназия № 3» Управления образования

г. Астана **27 мая 2009 года**
пр. Республики, 35

ГУ «Школа-гимназия № 3» Управления образования г. Астаны, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Шеверняевой Елены Васильевны, с одной стороны и ТОО «АСТАНА ӨНДІРІС-2030», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Шукаева Мади Кайроллаевича, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) и протокола об итогах государственных закупок способом конкурса по закупке работ по капитальному ремонту объектов образования города Астаны (по лотам) в рамках проекта Дорожной карты с применением особого порядка, прошедшего 25 мая 2009 года, заключили настоящий договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Бюджетная программа 010 «Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров».

Подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета»

Специфика – 431 «Капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений»

1. **Предмет договора:** капитальный ремонт здания ГУ «Школа-гимназия №3» Управления образования г. Астаны.

1.1. Организатор государственных закупок – Управление образования города Астаны объявил государственные закупки работ по капитальному ремонту объектов образования города Астаны (по лотам) в рамках проекта Дорожной карты с применением особого порядка для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму 35 150 000 (Тридцать пять миллионов сто пятьдесят тысяч) тенге (далее - цена Договора).

2. Работы выполняются по проектно-сметной документации, прошедшую государственную экспертизу.

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" – ГУ «Школа-гимназия № 3» Управления образования г. Астаны

2) "Подрядчик" – ТОО «АСТАНА ӨНДІРІС-2030»;

3) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее капитальному ремонту и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) " Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

7) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на ремонтные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

8) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

9) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для ремонта Объекта;

АСТАНА КАЛАСЫ БОЙЫНША
09 ИЮН 2009 107
КАЗЫНАШЫЛЫК ДЕПАРТАМЕНТІ

10) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке Объекта;

11) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

12) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

13) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

14) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) обеспечение исполнения Договора;

3) проектно-сметная документация.

5. Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 3% от стоимости Договора.

Срок действия обеспечения исполнения договора должен быть не ранее 1 сентября 2009 года.

6. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ до 15 августа 2009 года.

8. Договор составляется на русском языке.

В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

9. Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках.

Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

10. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов проведения капитального ремонта Объекта, имеет силу только в письменном виде.

11. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика.

Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

12. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

13. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на ремонт объекта.

14. При выполнении работ, подрядчик должен обеспечить:

АСТАНА КАЛАСЫ БОЙЫНША
09 ИЮН 2009 107
ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІ

- создание новых рабочих мест не менее 30 человек, из них не менее 80% работников из числа кандидатов, предоставляемых местными органами занятости, а при отсутствии предложения в органах занятости – возможность их найма на рынке труда после согласования с органами занятости. Период работы не менее 2,5 месяцев;

- обеспечение ежемесячного начисления средней заработной платы труда для привлекаемых работников не менее 30 тыс. тенге.

15. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

16. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

17. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

18. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

19. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

20. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

21. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться Участком, отведенным под ремонт Объекта. Если часть Участка под ремонт не передана к дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

22. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

23. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

24. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

25. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

26. Подрядчик представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по ремонту Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

АСТАНА КАЛАСЫНЫҢ
09 ИЮН 2009 107
КАЗЫНАШЫЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІ

27. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

28. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

29. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

30. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

31. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

32. Форма оплаты – перечисление.

33. Виды и сроки выплат: 30% предоплата производится в июне 2009 года, оставшаяся сумма в июле, августе 2009г. после предоставления подрядчиком счета-фактуры, актов выполненных работ по форме-2 и 3 КС с учетом удержания аванса (подписанные техническим и авторским надзорами), сведений о количестве привлекаемых работников из органов и выплаченной им заработной плате.

В случае, не устранения недостатков и (или) нарушений, выявленных в ходе проведения работ, не предоставления или несвоевременного предоставления подтверждающих документов подрядчиком, будет приостановлено перечисление бюджетных средств.

34. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

35. Ежемесячные платежи Заказчика корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.

36. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 8 лет.

37. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

АСТАНА ҚАЛАСЫ ӘКІМІНІҢ
09 ИЮН 2009 107
ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІ

38. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

39. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

40. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, и передать Объект Заказчику в установленном порядке.

41. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные работы по капитальному ремонту считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

42. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы.

43. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

44. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

45. Если в соответствии с Договором Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком.

46. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

47. В случае если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

АСТАНА КАЛАСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ
09 ИЮН 2009 107
КАЗЫНАШЫЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІ

48. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия). Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика. Дата акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

49. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется актом окончательной приемки объекта в эксплуатацию.

50. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

51. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

52. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее 15 августа 2009 года.

53. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

54. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

55. Настоящий Договор вступает в силу после его регистрации в Департаменте Казначейства по городу Астана и действует до 31 декабря 2009 года.

56. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	**Поставщик**
ГУ «Школа-гимназия № 3»	ТОО «АСТАНА ӨНДІРІС-2030»
Управления образования г. Астаны	
РНН 031400073361	РНН 620200015236
БИК 195301070	БИК 195301723
ИИК 000132201	ИИК 020467160
Комитет казначейства МФ РК г.Астана	Филиал АО «Банк Центр Кредит» г. Астана
г. Астана, пр. Республики, 35	г. Астана, мкрн. Коктал-2, ул. Акмола, 17
8 (7172) 33 37 01	8 (7172) 24 32 50
Шеверняева Е.В.	Шукаев М.К.
Шеверняева (подпись)	(подпись)

МП.

АСТАНА КАЛАСЫ БОЙЫНША
09 ИЮН 2009 107
КАЗЫНАШЫЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІ

«Утверждаю»
Директор
ГУ «Школа-гимназия № 3»

_____ Шеверняева Е.В.

15 августа 2009 года

АКТ
рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом здания ГУ «Школа-гимназия № 3» в рамках проекта Дорожной карты

г. Астана
пр. Республики, 35

15 августа 2009 года

Рабочая комиссия, назначенная приказом от 15 августа 2009 года № 188, в составе:
председателя рабочей комиссии: директора ГУ «Школа-гимназия № 3» - Шеверняевой Е.В.;
членов комиссии:
заместителя по АХЧ ГУ «Школа-гимназия № 3» - Даулетбековой Б.Т.;
бухгалтера ГУ «Школа-гимназия № 3» – Куламетовой К.А.;
ГУ «Департамент Комитета Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Астана»: главного специалиста отдела санитарно-гигиенического надзора за детскими дошкольными и общеобразовательными организациями - Мубарак Е.М.;
ГУ «Управление ЧС района «Сарыарка» города Астаны»: начальника отдела государственно-пожарного контроля - Агубаева А.Б.;
технического надзора: Бексултанов А. К.;
авторского надзора: Малгаждарова М. Р.;
подрядчика: директора ТОО «Астанаөндіріс - 2030» - Шукаева М.К.
руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87, установила:

1. Подрядчиком – ТОО «Астанаөндіріс-2030» предъявлено к приемке в эксплуатацию завершенное капитальным ремонтом здание ГУ «Школа-гимназия № 3».

2. Капитальный ремонт осуществлялся по проектно-сметной документации, разработанной ТОО «Нуралем-Курылыс».

3. Проектно-сметная документация представлена рабочей комиссии.

4. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожароопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия соблюдены.

5. Недоделки и дефекты устранены.

6. Стоимость работ по договору составила 35 150 000 (тридцать пять миллионов сто пятьдесят тысяч) тенге.

Решение рабочей комиссии, предъявляемое к приемке: принять в эксплуатацию.

Председатель рабочей комиссии: _____ Шеверняева Е.В.
(подпись)

Члены рабочей комиссии: _____ Даулетбекова Б.Т.
(подпись)

_____ Куламетова К.А.
(подпись)

_____ Мубарак Е.М.
(подпись)

_____ Агубаев А.Б.
(подпись)

_____ Малгаждарова М. Р.
(подпись)

_____ Бексултанов А. К
(подпись)

_____ Шукаев М.К.
(подпись)

Счет-фактура № 00000000002 от 29.06.09 (1)

Поставщик: ТОО "Астанаондіріс-2030"

РНН и его адрес: 620200015236, Адрес: г.Астана, пос. Коктал-2, ул. Акмола,17, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 62305 № 000243 от 31.01.02 (2)

Расчетный счет поставщика: 020467160 в ФАО Банк Центр Кредит, г. Астана, БИК 195301723 (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 27 мая 2009 года (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, пр. Республики, 35 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(РНН, наименование и адрес) (8)

Грузополучатель:

(РНН, наименование и адрес) (9)

Покупатель: ГУ "Школа-гимназия № 3" Управления образования города Астаны (10)

РНН и адрес покупателя: 031400073361, г.Астана, пр. Республики, 35 (10а)

Расчетный счет покупателя: 000132201 в Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана, БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт	шт	1	2 469 743,75	2 469 743,75	12%	296 369,25	2 766 113,00		
Всего по счету:					**2 469 743,75**		**296 369,25**	**2 766 113,00**		

директор: Шукаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

: Не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Получила
29.06.09.

Заказчик : ГУ «Школа-гимназия № 3»
Подрядчик: ТОО «Астанаондіріс-2030»

Форма КС-3

Объект: Капитальный ремонт ГУ «Школа-гимназия № 3»

СПРАВКА

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за ИЮНЬ 2009г.

Код заказчика	Код подряд.	Договор		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Номер	Дата
			27.05.09г.				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс. тенге								Налоги		
		с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно	В отчет. месяце	СМР в базис-ных ценах 2001 года	из графы 1							
					из	них		Дополнит. затраты				
					в отчет-ном месяце	по мон-тажу оборудо-вания	Стоимость прочих затрат,не вход. в СМР в ценах01г.	на приобре-тение мате-риалов	другие дополнит. расходы	отчисле-ния в фонд занятости	дорож-ный фонд	НДС
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по объекту с начала года	2766,113										296,369
	Выполнено в тек.месяце		2766,113									296,369

Заказчик:

Подрядчик:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.1) 5390

ФОРМА 1

Заказчик ГУ «Школа-гимназия № 3»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2756,113 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 296,369 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"" "" 200 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №3

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2003г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	933,19	-	-	933,19
2.	2-1-1	-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	481,26	-	-	481,26
3.	2-1-1	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	19,43	-	-	19,43
		Всего по главе	1433,88		-	1433,88
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1433,88	-	-	1433,88
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,2.0,8%	13,77	-	-	13,77
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	2,06	-	-	2,06
		Всего по главе	15,77	-	-	15,77
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1447,64	-	-	1447,64
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,05%	33,44	-	-	33,44
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	14,48	14,48
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	5,79	5,79

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	33,44	-	20,27	53,71
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 9	1481,08	-	20,27	1501,35
9.		-В том числе возвратные суммы	2,06	-		2,06
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	1481,08	-	20,27	1501,35
10.	СН РК 8.02 02 2002 К-1,643	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.	2432,8	-	33,29	2466,09
11.		-В том числе возвратные суммы в текущих	3,39	-	-	3,39
12.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	49,32	49,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	2432,8	-	82,61	2515,41
13.	Решения Правительства	- ПС (12%)		-	301,85	301,85
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	2432,8	-	384,46	2817,26
		Всего стоимость с понижающим коэффициентом К=35150060:35799949=0,98184497413				2766,113

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

заказчик: ГУ «Школа-гимназия № 3»

подрядчик: ТОО «Астанаондіріс-2030»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Ремонтно-восстановительные работы здания школы ФОРМА 2В

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2009 ГОДА

НА Общестроительные, ремонтные, специальные работы

ОСНОВАНИЕ: Смета 2-1-1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Спортзал					
1	Б0115-69-4	-Подготовка потолка под окраску или оклейку обоями потолков сборных м2	168,2	69,21	0,44	11642	74	8529	0,34	58
				59,78	0,18	10054	29	94,5	-	-
2	Б0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков м2	168,2	226,9	6,53	38165	828	10961	0,64	107
				117,43	1,86	19751	313	94,5	0,01	2
3	Б0115-64-3	-Сплошноевыравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен м2	207,7	193,6	4,29	40210	891	16964	0,52	109
				84,79	1,64	17611	340	94,5	0,01	2
4	Б0169-11-2	-Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов м2	144	60,17	-	8664	-	7758	0,38	54
				60,17	-	8664	-	90	-	
5	Б0146-38-3	-Разборка чистых щитовых гладких перегородок м2	9	66,98	21,02	594	189	428	0,32	3
				44,96	7,94	405	71	90	0,04	-
6	Б0150-21-4	-Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича м3	6	1614,4	305,39	9686	1834	7311	6,7	40
				1044	103,36	6264	620	106,2	0,4	2
7	С143006-7	-Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм.	9,4	83400	-	56160	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М-100		-	-	-	-	-		-
		1000шт								
8	С143002-12	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	1,42	11200	-	13859	-	-		-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Холл 1 этажа								
9	Е0134-63-3к =0,8	-Демонтаж плит "Декор"	168,6	115,88	1,2	19537	202	19216	0,68	115
		м2		114,68	0,45	19335	76	99	-	-
10	Е0134-56-2к -0,8	-Демонтаж каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см	168,6	321,18	4,47	54151	754	53149	1,96	330
		м2		316,71	1,71	53397	288	99	0,01	1
11	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	200	32,87	-	6574	-	5917	0,23	46
		м2		32,87	-	6574	-	90	-	
12	Е0115-61-4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	317,5	193,4	5,08	61486	1613	43421	0,86	274
		м2		160,17	1,21	50855	385	94,5	0,06	21
13	С143002-29	-Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	6,1	13200	-	80467	-	-	-	
		м3		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	317,5	193,6	4,29	61467	1361	20931	0,52	165
		м2		84,79	1,84	26921	520	94,5	0,01	3
		Постирочная клетки								
15	Е0110-35-1к -0,8	-Демонтаж штучных изделий - пожарных ящиков	4	116,19	23,87	465	95	438	0,62	2
		шт		92,32	9,02	369	36	108	0,04	-
16	Е0110-35-1	-Установка штучных изделий - пожарных ящиков	12	353,32	29,84	4240	358	1672	0,78	9
		шт		115,4	11,27	1385	135	108	0,06	1
		Кабинет хореографии								
17	Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	104,1	16,89	0,87	1758	91	1862	0,11	12
		1м2		16,02	0,14	1668	15	110,7	-	- 1
18	Е0311-35-3	-Устройство покрытий из плит древесностружечных	104,1	110,03	6,08	11454	632	10723	0,57	59
		м2		50,83	2,28	5455	237	110,7	0,01	1
19	С17017-596	-Плиты древесностружечные	1,04	53400		55589	-	-	-	-
		100м2		-	-	-	-	-		
20	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	48	111,76	0,58	5365	28	748	0,09	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ЕЕ115-165-3	Улучшенная окраска колерами масляными разбеленными деревянных полов (ДСП) м	104,1	13,85 180,53	0,22 2,35	665 18793	11 245	113,7 8947	- 0,54	- 56
22	ЕЕ115-54-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ на сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен (ветонитом) м2	135,4	90,03 193,6	0,9 4,29	9374 26213	94 581	94,5 11059	- 0,52	- 71
				84,73	1,64	11480	222	94,5	0,01	1
23	ЕЕ115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	135,4	260,04	2,35	35205	318	5844	0,27	36
				44,77	0,9	6062	122	94,5	-	1
		РАЗДЕЛ 1. Полы 2,3,4,5 этажи								
24	С01031-А20-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	10	27,1 -	-	271 -	-	-	-	-
25	ЕС10333-А10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2 т	10	95,5 -	95,5 18,1	955 -	955 191	191 190	- 0,4	- 4
26	С01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного приавтомобильных перевозках т	10	38,6 -	-	386 -	- -	- -	- -	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1612	955			-
			Тенге			-	191			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1612	-	-		-
		Всего заработная плата	Тенге			-	191	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			191	-	-		-
		Сметная заработная плата % Н.Р. -	Тенге			-	29	-		-
		Индексируемые и непредвидимые затраты -	Тенге			108	-	-		-
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге			1911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	220	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	220	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			625281	11048			1552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			260288	3705			38
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			73683		-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73996	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			72365	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10855	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6763	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			154016	-	-		484
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83851			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			551593	-	-		-
		Материалы -	Тенге			57352		-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	190897	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55589	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			240345	-			-
		Накладные расходы -	Тенге			182719	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27408	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44039	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			976370	-	-		1235
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	218305			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			923187	-	-		1719
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	302256			

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК

5340

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.1)
ЗАКАЗЧИК: ГУ «Школа-гимназия № 3»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаондіріс-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт помещений в здании школы-гимназии №3

ФОРМА 2в

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2009 ГОДА

НА: Отопление и вентиляция

ОСНОВАНИЕ: Смета 2-1-2

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: эксп. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: эксп. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Отопление												
1	Б0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 30 кг / шт	117	203,12	16,44	23765	1923	25512	1,24	145				
				186,88	2,6	21841	304	115,2	0,02	3				
			36,96	174,28	44,71	5442	1653	6183	0,87	30				
2	Б0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов / 1кВт		128,46	16,75	4748	619	115,2	0,08	3				
			0,0974	2000	-	196	-	-	-	-				
3	С 30813-47	-Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм / 100шт		-	-	-	-	-	-	-				
			0,3944	2160	-	234	-	-	-	-				
4	С13С810-48	-Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм / 100шт		-	-	-	-	-	-	-				
			380	52,6	0,71	19988	270	22766	0,34	130				
5	Б0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм / м		51,88	0,11	19719	43	115,2	-	-				
			380	327,25	5,1	124355	1937	27907	0,35	134				
6	Б0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм		61,83	1,92	23496	729	115,2	0,02	4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130810-45	-Кронштейны для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ м	119,04	208	-	23808	-	-	-	-
8	Е0165-18-4	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм м	134,6	112,75	1,03	15177	139	17349	0,51	68
				111,72	0,16	15038	22	115,2	-	-
9	С130902-14	-Задвижки Ду 50 мм к	4	10300	-	41200	-	-	-	-
10	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм (стояки) пр	52,5	52,6	0,71	2762	37	3145	0,34	18
				51,89	0,11	2724	6	115,2	-	-
11	Е0165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 80 мм демонтаж до ввода м	30,1	120,41	1,86	3624	56	4121	0,78	23
				119,54	0,3	3599	9	115,2	-	-
12	Е0165-5-4	-Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм м	13	318,73	8,19	4144	106	4670	1,97	26
				210,55	2,3	4037	27	115,2	0,01	-
13	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.50 мм пр	80,2	528,97	18,18	42388	1458	12811	0,86	53
				118,86	6,31	9533	506	115,2	0,03	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			308032	3580			627
			Тенге			104704	2295			13
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			308032	-	-		-
		Материалы -	Тенге			130339		-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	106999	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65408	-	-		-
		Сдача к копитанию -	Тенге			3270	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			103263	-	-		62
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге			-	13489			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25878	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			457172	-	-		701
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		- 1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	125489			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			457172	-	-		701
		Нормативная трудоемкость -	чел. ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	125489	-		
		РАЗДЕЛ 2. Снегозад								
14	ЕС110-10-2к=0,8	-Демонтаж деревянного ограждения	33,9	136,66	27,98	4633	1285	4140	0,84	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		98,74	14,33	8347	486	108	8,87	2
15	ЕС18-9-8к-0,4	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	169,3	21,85	4,04	3540	656	3613	8,11	18
				17,81	1,52	2890	247	115,2	8,81	1
		м								
16	ЕС165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	26,4	120,41	1,86	3179	49	3617	8,78	21
				118,34	0,3	3120	8	115,2	-	
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11558	1891			61
			Тенге			9367	740			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4633	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3833	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	691	-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			526	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			9299	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел. ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4454	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6725	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6274	-		
		Сдача и испытание -	Тенге			196	-	-		-
		Накладные расходы	Тенге			7227	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге			-	1084	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			837	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14789	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7358	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11812	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			319389	9571			687
			Тенге			114071	3035			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4633	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3833	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	621	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			526	-			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9299	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4454	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			304756	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			130339	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	113273	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65408	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3466	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			130490	-	-		65
		Нормативная трудоемкость в Н.Э. -	чел.-ч			-	19574	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Э. -	Тенге			26715	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			471962	-	-		745
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	132076	-		
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО АКСУ	Тенге			481281	-	-		771
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-		-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	137301			

ЗАКАЗЧИК:

Объем подтверждаю

ПОДРЯДЧИК:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.1) 5273

Заказчик: ГУ «Школа-гимназия № 3»

Подрядчик: ТОО «Астанаондіріс-2030»

Наименование стройки: Капитальный ремонт помещений в здании школы-гимназии №3 ФОРМА 2П

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2009 ГОДА

ПА Электромонтажные работы

ОСНОВАНИЕ: Смета 2-1-3

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1,2,3,4,5 этажи					
1	ЕЕ167-7-6	-Демонтаж щитков осветительных	1	49,78	0,5	47	1	39	0,26	-
		шт		49,28	0,09	40	-	97,2	-	-
2	ЕЕ121-24-1	-Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	584,95	38,75	585	39	455	2,65	3
		шт		452,81	15,36	453	15	97,2	0,08	-
3	С151803-148	-Щиток осветительный групповой,	1	12400	-	12400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-		-
4	ЕС167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп до 2 ламп	25	29,35	2,8	734	70	656	0,18	4
		шт		26,55	0,45	664	11	97,2	-	-
5	ЕС167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп до 4 ламп	40	29,35	2,8	1174	112	1050	0,18	7
		шт		26,55	0,45	1062	18	97,2	-	-
6	ЕС167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	72	8,42	-	606	-	589	0,06	4
		шт		8,42	-	606	-	97,2		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			15540	221			19
			Тенге			2825	45			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ	Тенге			15540	-	-		-
		Материалы	Тенге			93	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2870	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			12400	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2789	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел. ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	418	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1100	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ	Тенге			19429	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата	Тенге			-	3288	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			19429	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3288	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Счет-фактура № 00000000009 от 27.07.09 (1)

Поставщик: ТОО "Астанаондіріс-2030" (2)

РНН и его адрес: 620200015235, Адрес: г.Астана, пос. Коктал-2, ул. Акмола,17, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 62305 № 000243 от 31.01.02 (2а)

Расчетный счет поставщика: 020467160 в ФАО Банк Центр Кредит, г. Астана, БИК 195301723 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 27 мая 2009 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, пр. Республики, 35
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Школа-гимназия № 3" Управления образования города Астаны (10)

РНН и адрес покупателя: 031400073361, г.Астана, пр. Республики, 35 (10а)

Расчетный счет покупателя: 000132201 в Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана, БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт	шт	1	17 141 339,29	17 141 339,29	12%	2 056 960,71	19 198 300,00		
Всего по счету:					**17 141 339,29**		**2 056 960,71**	**19 198 300,00**		

Директор: Шукаев М. К. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

: Не П. Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Қазақстан Республикасы
Астана қаласы Білім басқармасының
"№ 3 мектеп-гимназия" мемлекеттік мекемесі
№
2009 ж. 28 июля

2

Заказчик : ГУ «Школа-гимназия № 3»
Подрядчик: ТОО «Астанаондіріс-2030»

Форма КС-3

Объект: Капитальный ремонт ГУ «Школа-гимназия № 3»

С П Р А В К А

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за ИЮЛЬ 2009г.

Код заказчика	Код подряд	Договор		Источник финансиров		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов	Код	Номер	Дата
			27.05.09г				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс. тенге								Налоги		
		с начала года по отчет-ным месяц включи-тельно	В отчет. месяце	СМР в базис-ных ценах 2001 года	из графы 1			Дополнит. затраты				
					из них							
					в отчет-ном месяце	по мон-тажу оборудо-вания	Стоимость прочих затрат,не вход. в СМР в ценах01г.	на приобре-тение мате-риалов	другие дополнит. расходы	отчисле-ния в фонд занятости	дорожный фонд	НДС
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по объекту с начала года	21964,413										2353,330
	Выполнено в тек.месяце		19198,300									2056,961

Подпись

9520

Заказчик ГУ «Школа-гимназия № 3»

ФОРМА 1

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 19198,300 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 2056,561 тыс.тен.с

(ссылка на документ об утверждении)

'' '' июль 2009г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №3

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2008г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	3884,42	-	-	3884,42
2.	2-1-1	-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	2435,29	-	-	2435,29
3.	2-1-1	-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	3506,22	27,16	-	3623,38
		Всего по главе	9825,94	27,16	-	9953,09
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	9825,94	27,16	-	9953,09
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4.	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1.2.0,82	95,29	-	-	95,29
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	14,29	-	-	14,29
		Всего по главе	95,29	-	-	95,29
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	10021,23	27,16	-	10048,38
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1.0%	231,49	-	-	231,49
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выплату тат. 1%	-	-	100,21	100,21
8.	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска. 0,43		-	43,38	43,38

9520

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	231,49	-	140,3	371,79
9.		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	10252,72	27,16	140,3	10420,17
		-В том числе возвратные суммы	14,29	-	-	14,29
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	10252,72	27,16	140,3	10420,17
10.	СП РК 8.02-02 2002 К-1,643	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2002г.	16840,92	44,61	230,45	17115,97
11.		-В том числе возвратные суммы в текущих	20,15	-	-	20,15
12.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	342,32	342,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	16840,92	44,61	572,77	17458,29
13.	Решение Правительства	-НДС (12%)	-	-	2094,99	2094,99
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА Всего стоимость с понижающим коэффициентом К=35150000:35799949=0,9818497413	16840,92	44,61	2667,76	19553,29

19198,390

«Департамент технологического сопровождения строительства и обследования зданий и сооружений АО «НЦ «Курылысконсалтинг» (ДТССиОЗ)

Объемы проверены

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.1) 9490

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Школа-гимназия № 3»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаондіріс-2030»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Ремонтно-восстановительные работы здания школы ФОРМА 2В

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2009 ГОДА

НА Общестроительные, ремонтные, специальные работы

ОСНОВАНИЕ: Счета 2-1-1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
1	Е0111-38-2	Устройство покрытий пола из фанеры на клее КБ-2 м2	200,2	215,65	Спецзаг 2,85	43173	571	22661	0,53	106
				101,18	1,08	20256	215	110,7	0,01	1
2	С2101-116	Фанера строительная из утолщенного шпона хвойных пород марки ФК, толщиной 8-9,5 мм м3	2,06	45500	-	93824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-		-
3	Е0111-36-1	Устройство покрытий из настила" Tarofleks" м2	200,2	73,58	6,13	14731	1226	15422	0,44	88
				67,28	2,39	13468	463	110,7	0,01	2
4	Справ-2	настил" Tarofleks" м2	214,71	3578,13	-	768485	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича м3	8	4011,52	Хозп 1 этажа 1893,37	32092	15146	30214	21,24	170
				3016,15	536,09	24129	4305	106,2	2,91	23
6	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков м2	117,4	32,87	-	3862	-	3474	0,23	27
				32,87	-	3862		90		-
7	Е0109-15-3	Монтаж витражей	155,5	1112,23	Лестничные клетки 86,06	172955	3607	135872	5,73	891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		1066,05	12,69	16577	1973	81	0,05	8
8	С12061-181п-рам.	-Витражи из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами с поворотно-откидной фурнитурой: одностворчатые глухие	121,9	7690	-	937021	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
9	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	33,6	18200	-	611520		-	-	-
		м2		-		-	-	-	-	-
10	С12068-45	-наличники	169,74	74	-	12561	-			
		м					-	-	-	-
11	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	513,8	32,87	-	16889	-	15200	0,28	14
		м2		32,87		16889	-	90	-	-
12	ТР 10-1-14-8,5	-Монтаж штучных изделий пожарных ящиков	3	116,19	29,97	350	191	876	0,62	5
		шт		32,32	6,02	335	72	108	0,04	-
13	С12067-7	-Пожарные шкафы	10	7030	-	70300	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-			
					Актовый зал					
14	Е0150-1-2	-Разборка деревянных ссуровой с ОЖМ	6	367,61	57,03	2206	402	2020	2,06	12
		м2		300,58	11,21	1803	67	108	0,08	-
15	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	33,15	642	66	834	1,96	4
		шт		290,7	2,9	581	6	108	0,19	
16	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	2	59,88	6,55	120	13	117	0,36	1
		м2		53,33	1,04	107	2	108	0,01	-
					Кабинет хореографии					
17	Е0146-34-3	-Разборка чистых щитовых деревянных перегородок	21,2	65,98	21,02	1399	446	1909	0,32	7
		м2		44,96	7,94	953	168	90	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2784088	23662			1428
			Тенге			248574	7271			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2591133	-			-
		Материалы -	Тенге			12362	-			
		Всего заработная плата -	Тенге				88102	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			240582	-	-		-
		Показатель расхода -	Тенге			91,30	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-			46
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				13744	-		-
		Непоримируемые и непродвиженные затраты	Тенге			160966	-	-		-
	ЗОТТО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2843728	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел. ч			-	-	-		812
		Сметная заработная плата -	Тенге				101846			-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			172955		-		-
		Материалы -	Тенге			1570	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	167744			-
		Накладные расходы -	Тенге			135872	-			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел. ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге			-	20387	-		-
		Непоримируемые и непродвиженные затраты	Тенге			18520	-	-		-
	ВСКМ	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			327358	-			
		Нормативная трудоемкость	чел. ч			-	-	-		965
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	288125	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3471084		-		
		Нормативная трудоемкость -	чел. ч			-		-		1578
		Сметная заработная плата	Тенге				289971			-

РАЗДЕЛ 2. Общестроительные, ремонтные, специальные работы
(КОРРЕКТИРОВКА СМЕТЫ С УЧЕТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Работы не предусмотренные в смете

Лестничные клетки

18	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание	513,8	370,5	4,29	190361	2202	41936	0,62	269
		Бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм сте-		84,79	1,64	43565	871	94,5	0,31	4
		м2								

Актовый зал

19	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	61	370,5	4,29	22600	262	4982	0,62	32
		бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм /местами/ стен		84,79	1,64	5172	100	96,5	0,31	
		м2								
20	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	13	450,49	4,93	5856	64	1285	0,64	8
		Деревянных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм /местами/ потолков		117,43	1,86	1527	24	94,5	0,01	-
		м2								

Кабинет химии

21	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	18	450,49	4,93	8109	89	2029	0,64	11
		Деревянных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм /местами/		117,43	1,86	2114	33	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		потолков								
22	Е0115-84 3	м2 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм /местами/ стен	75,6	370,5 84,79	4,29 1,64	28010 6410	324 124	6175 94,5	0,52 0,01	40 1
		м2			Доработы					
23	Е0115-84-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм /местами/ стен	393,6	370,5 84,79	4,29 1,64	145754 33336	1687 644	32130 94,5	0,52 0,01	206 3
		м2			Отделка					
24	Е0120-61-7	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок в пределе остекления/ площадью проема до 2 м2	18	327,24 281,23	34,42 9,22	9436 5061	445 169	619 118	0,88 0,04	16 1
		м2								
25	Е0201-149	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренных, ненезащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	18	5880 -	- -	170640 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге --- Тенге			5[illegible]802 --- [illegible]	5073 --- 1915			596 --- 9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5[illegible]	-	-		-
		Заработная плата -	Тенге			41[illegible]	-	-		[illegible]
		Прямые накладные расходы -	Тенге			-	[illegible]			[illegible]
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			[illegible]		-		-
		Основные материалы -	Тенге			3 [illegible]	-	-		-
		Основные расходы -	Тенге			[illegible]	-	-		[illegible]
		Нормативная трудоемкость в ч.ч. -	чел.-ч			-	-			[illegible]
		Средняя заработная плата в ч.ч.	Тенге				[illegible]	-		-
		Цены материалов с транспортными расходами -	Тенге			[illegible]	-	-		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			[illegible]	-			-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-		-		[illegible]
		Средняя заработная плата -	Тенге			-	[illegible]	-		-
		Накладные расходы	Тенге			[illegible]	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		653
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	113276	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3362109	28736			2024
			Тенге			345780	5186			46
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3179183	-			-
		Материалы -	Тенге			26495	-	-		-
		Всего заработная плата	Тенге			-	187222	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2845731	-	-		-
		Местные материалы	Тенге			303789	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			198002	-			-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37909	-		-
		Непланируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202405	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3586588	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1844
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	318123			-
		Стоимость металлоконструктивных работ -	Тенге			172855	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5574	-			-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	167744	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			131874	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-			68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20383	-		-
		Непланируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16520	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструктивных работ -	Тенге			327823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		466
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	188125			-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3894432	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2231
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	405247			-

«Департамент технологического сопровождения строительства и обследования зданий и сооружений АО «НЦ «Курылысконсалтинг» (ДТССиОЗ)

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.07.1) 1 9500

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Школа-гимназия № 3»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаондіріс-2030»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт помещений в здании школы-гимназии №3 ФОРМА 2Б

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Ремонтно-строительные работы здания школы-гимназии №3

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2009 ГОДА

НА Отопление и вентиляция

ОСНОВАНИЕ: Смета 2-1-2

N п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего (31 работник стр. отделов)	в т.ч. эксп. машин (в т.ч. 30% заработной платы машинистов)	Общая стоимость, тенге: Всего (31 работник-строитель)	в т.ч. эксп. машин (в т.ч. 30% машинистов)	Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу (рабочих, обслуживающих машины)	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
1	20116-6-1	Установка чугунных радиаторов 1 секц	99,84	4357,14	44,74	435017	4464	16781	0,81	81
2	СТ 108010-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 18 см 150мм	0,2551	128,46 2080 -	16,75 - -	12823 531 -	1672 - -	115,2 - -	0,09 - -	6 - -
3	СТ 108010-48	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 32 см 150мм	0,2551	2180	-	551	-	- -	- -	- -
4	15165-16-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 40мм 100 м	80	96,4 94,09	4,83 0,33	7692 7527	164 26	8701 105,2	0,43 -	34 3
5	20165-16-1	Смена чугунных фланцевых задвижек диаметром 100 мм 1	2	970,22 493,84	5,45 3,17	1940 987	11 6	1345 115,2	3,17 0,02	6 -
6	СТ 10901-16	Задвижка Ду 80 мм 1	2	1600 -	- -	3200 -	- -	- -	- -	- -
7	[illegible]	Для труб [illegible]	2	1491,72	31,[illegible]	2983	62	[illegible]	7,[illegible]	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностью нагрева до 8 м2(диам. 50х3мм 1-2м)пп		1065,8	129,78	2092	260	115,2	0,63	1
8	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм(стояки в подвале) м.п.	52,2	327,25	5,[illegible]	17083	266	3034	0,35	18
				61,83	1,92	3228	100	115,2	0,01	
9	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.80 мм ввод теплосети м	30,1	782,8[illegible]	26,78	23562	836	5708	0,86	26
				154,58	10,03	4653	302	115,2	0,05	1
10	С130904-62	Кран регулирующий трехходовые КРТТ. латунные, ДУ 20 мм	2	260	-	1450	-	-	-	-
				-	-	-				-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			523209	6409			180
			Тенге			31371	2367			12
		Трудоемкость сантехнических работ -	Чел.-ч			523209	-	-		
		Материалы -	Тенге			450866	-	-		
		Фонд заработной платы -	Тенге				33678			-
		Трудоемкость материалов и конструкций -	Тенге			35233	-	-		-
		Сдача и монтажные -	Тенге			10389	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33797	-			-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5620	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33720	-			-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			595726	-			
		Нормативная трудоемкость -	Чел. ч			-		-		211
		Сметная заработная плата -	Тенге				39498	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			595726	-	-		
		Нормативная трудоемкость -	Чел. ч			-				211
		Сметная заработная плата -	Тенге				39498			-

РАЗДЕЛ 1.

					Общепроизводственные расходы %					
1	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 50-65 мм	3,7	[illegible]	[illegible]	153,36	1[illegible]15	117,61	1,74	582
				[illegible]	20,[illegible]	65457	4428	115,2	1,03	39
2	С130904-53	Кран пар. для трубопроводов стальников. муфтовые 11б39п для воды, пара 1,3 МПа, ДУ [illegible]	3,7	1[illegible]	-	1[illegible]30			-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа /10 кгс/см2/, Ду 20 мм								
13	Е0116-17-5	-Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм / 100 м	100	43,89 40,89	3,1 1,85	6599 6234	464 278	9387 115,2	0,58 0,01	87 1
14	Е0116-18-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм / 100 м	153	546,1 255,59	12,4 4,64	96915 38339	1860 695	44960 115,2	1,45 0,02	217 3
15	20116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм / 100 м	280	376,25 61,63	5,2 1,32	60725 11130	918 345	13219 115,2	0,35 0,01	62 2
16	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм / 100 м	60	525,25 61,85	5,1 1,68	31755 3710	306 1,8	4409 115,2	0,25 0,01	21 1
17	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм / 100 м	114,1	772,97 119,86	10,14 6,41	88349 13680	2082 679	16163 115,2	0,66 0,03	75 4
18	Е0165-18-3	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм / 100 м	120	132,86 131,31	0,54 0,26	13943 15758	185 31	16670 103,08	0,03 -	102 -
19	Е0116-17-7	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм / 100 м	96,13	359,17 293,16	20,73 7,76	81763 28186	1996 746	33431 115,2	1,66 0,04	159 4
20	Е0116-18-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм / 100 м	90	752,97 258,59	12,4 4,41	68218 21449	942 374	23[illegible]	0,45 0,01	108 2
21	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм / 100 м	[illegible]	528,94 446,47	17,[illegible] [illegible]	1[illegible] [illegible]	314 189	[illegible] 11[illegible]	1,64 0,[illegible]	9 1
22	Е0116-1[illegible]	-Установка вентилей, задвижек	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт		301,76	20,28	6023	406	115,2	0,09	2
23	С130904-52	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 15 мм шт	10	1250 -	- -	12500 -	- -	- -	- -	- -
24	С130904-53	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 20 мм шт	10	1390 -	- -	13900 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 10 мм м	30	103,07 102,04	1,03 0,16	3276 3184	93 15	105,7 115,2	0,86	59
26	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м	60	772,27 768,86	18,18 6,87	69502 50690	1636 613	13030 115,2	0,86 0,03	39 2
27	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм м	50	1159,81 154,69	26,78 10,03	57990 7729	1339 501	9401 115,2	0,86 0,05	43 2
28	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм м	52	1540,81 154,53	26,78 10,03	80122 8038	1393 522	9861 115,2	0,86 0,05	45 3
29	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	40	459,25 61,83	[illegible] 1,92	18370 2473	204 77	2938 115,2	0,25 0,01	14 -
30	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм шт	8	301,69 301,16	37,57 21,27	4253 2409	404 182	2962 115,2	1,74 0,09	14 1
31	С130602-14	-Задвижка Ду 50 мм навар. шт	4	10300	-	41200	-	-	-	-
					Дополнительные работы по смете					
32	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 10 мм м	48	126,41 125,54	0,94 0,4	6044 3216	45 19	6024 115,2	0,78 -	34 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1387416	3288			1734
			Тенге			291469	12215			57
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1387416	-	-		-
		Материалы	Тенге			586459	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				303684			-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			508230	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			9481	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			348025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		174
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				52204			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104120	-	-		
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1839567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1964
		Сметная заработная плата	Тенге				355888			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1839567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1964
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	355888	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1910524	37697			1813
			Тенге			322746	14882			68
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1910624	-	-		
		Материалы -	Тенге			1106689	-	-		-
		Всего заработная плата	Тенге				337362			-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			543362	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			10499	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			386622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		193
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				58023			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			137847				-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2435290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2175
		Сметная заработная плата	Тенге				395386			-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2435290	-	-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2175
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	395386			-

«Департамент технологического сопровождения строительства и обследования зданий и сооружений АО «НЦ «Курылысконсалтинг» (ДТССиОЗ)

Заказчик: Отдела проверки технадзора

Подрядчик:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.1)
ЗАКАЗЧИК: ГУ «Школа-гимназия № 3»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаондіріс-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт помещений в здании школы-гимназии №3

9810

ФОРМА 2В

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2009 ГОДА

ПА Электромонтажные работы

ОСНОВАНИЕ: Смета 2-1-3

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: эксп. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: эксп. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1,2,3,4,5 этаж										
1	50167 7-6	-Демонтаж щитков осветительных	15	40,78	0,5	612	8	588	0,26	4
		шт		40,24	0,09	604	1	57,2	-	-
2	50121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	15	582,95	38,75	8744	581	6826	2,65	40
				452,81	15,36	6792	230	97,2	0,08	1
		шт								
3	0151803 148-	Щиток осветительный групповой,	15	12400	-	186000		-		-
		шт		-	-	-	-	-	-	
4	У65-30-87	-Демонтаж щитка учета к вводным панелям ЩОТ(силовой)	10	290,12	83,04	2901	830	2148	0,9	9
				207,09	38,98	2071	190	95	0,12	1
		устр-во								
5	У65-30-87	-Монтаж щитка учета к вводным панелям ЩОТ(силовой)	10	1886,49	276,81	18865	2768	8798	3	30
				862,85	63,25	9629	633	95	0,4	4
6	ПРАЙС	-Щиток силовой	10	2715,61	-	27156	-			-
		шт		-		-	-	-	-	
7	50187 7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп до 2 ламп	48	26,35	2,9	1264	138	1260	0,18	8
				26,35	0,45	1274	22	97,2	-	-
		шт								
8	50187-7-5	-Демонтаж светильников для	42	29,35	2,8	1233	118	1102	0,10	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		люминесцентных ламп до 4 ламп								
		шт		26,55	0,45	1115	19	97,2	-	-
9	Е0167-16-2	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп, количество ламп до 2шт	73	253,81	2,81	19256	205	18551	1,6	117
		шт		261	0,45	19053	33	97,2	-	
10	С15170>-3	-Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип СК-220	148,92	12	-	2088	-		-	-
		шт		-	-	-	-	-		-
11	С151702-3	-Светильники	73	2320	-	169360	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-			
12	С151706-41	-Лампы люминесцентные	148,92	96	-	14296	-		-	-
		шт		-		-				-
13	Е 16-7-16-3	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп, количество ламп до 4шт	82	354,15	7,64	[illegible]	626	27712	2,14	[illegible]
		шт		346,5	7,19	28403	98	97,2	2,31	1
14	С151705-8	-Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип СК-220	334,58	14	-	4684			-	-
		шт		-	-		-	-		
15	С151702-5	-Светильники	82	4100	-	336620	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	С151706-41	-Лампы люминесцентные	334,58	96	-	32119	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-			
17	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	72	8,42	-	606	-	589	0,08	4
		шт		8,42		606		97,2	-	-
18	Е0162-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	144	37,55	-	5407	-	3258	0,24	34
		шт		37,55	-	5407	-	97,2	-	-
19	С151801-12	-Выключатель однокладишный, тип С 1-86-10/220	72	156		11232		-	-	-
		шт		-	-	-	-		-	-
20	С151801-355	Розетка штепсельная трехпроводная с блокированным контактом для скрытой проводки	72	171	-	12312		-	-	-
		шт		-	-	-	-		-	
21	П 108-526-1	-Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемый на конструкции, на ток до 25 А	36	72,36	1,86	2604	143	2353	0,4	[illegible]
		шт		67,1	1,69	2416	25	98	-	-
22	П 108-526-2	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного,	25	10,4	0,4	[illegible]	416	2553	0,6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		102	1,35	2652	35	95	0,01	-
		шт								
23	08103 526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	36	801,9	13,2	18043	475	7842	1	36
		ЕТ		227	2,3	8172	83	95	0,01	-
		шт								
24	08108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	26	862	28	22412	728	8509	2	52
		ЕТ		320	4,3	8340	117	95	0,03	1
		шт								
25	СПГАИС2230V	-Стоимость автомата АП50Б 3УТ 25А	38	1640,25	-	59049	-	-	-	-
		ЕТ		-	-	-	-	-	-	-
26	СПГАИС2230V	-Стоимость автомата АП50Б 3УТ 50А	26	2534,34	-	63328	-			-
		шт		-	-	-		-	-	-
27	50168-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	1060	114,54	73,85	118082	76904	63453	0,29	272
		м		38,19	28,1	41278	29224	90	0,25	160
28	50168-9-1	Заделка борозд в кирпичных стенах	1040	763,26	229,34	793611	238568	147635	1,05	1092
		м		154,18	9,6	160295	3744	90	0,03	31
29	50167-4-1	-Монтаж скрытой электропроводки	1006	3,69		3690	-	3587	0,03	25
		м		3,69	-	3690	-	97,2	-	-
30	50167-6-1	-Монтаж силового кабеля	960	13,94	0,06	13382	58	12952	0,1	93
		м		13,88	-	13325	-	97,2		-
31	50167-11-1	-Прокладка скрытой проводки в борозде	1000	24,84	-	24840	-	24144	0,15	149
		м		24,84	-	24840	-	97,2	-	-
32	50167-9-1	-Монтаж питающего провода	980	53,49	0,05	53270	48	51732	0,34	323
		м		55,14	-	53322	-	97,2	-	-
33	СП51607-[illegible]	-Провода с полихлорвиниловой изоляцией с алюминиевой жилой, марка АПВ сечением 16мм2	1,12	36800	-	41230	-	-	-	-
		100 м			-	-	-	-	-	
34	[illegible]	-Кабель силовый с напряжением до 660 В, марка АВВГ, пластмасс. изол. и сечением 25 мм2	1,63	175546	-	286116		-	-	-
		100 м		-		-	-	-	-	
35	50108-40-[illegible]	-Труба винипластовая по установленным ранее [illegible] и стенам и колоннам с крепежными скобами, диаметр [illegible] мм [illegible]	80	147,3	73	11784	5840	5153	0,23	23
				19,8	14,3	3960	1064	90	0,1	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	21130894-1	-Трубы винипластовые м	68	650	-	44200	-	-	-	-
		м=		-	-	-	-	-	-	-
37	E0167-7-6	-Демонтаж щитков шт	1	40,78	Спортзал 0,5	41	1	39	0,26	-
				40,28	0,09	40	-	97,2		-
38	E0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в потолок ниже или на стене шт	1	384,95	38,76	385	39	455	2,65	3
				452,81	15,36	453	15	97,2	0,08	-
39	21510831-132	-Щиток осветительный трубовой, шт	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
40	21108-126-1	Автомат выкл-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или выше, на ток до 25 А шт	1	503,2	13,2	503	13	226	[illegible]	1
				227	2,3	227	2	95	0,01	-
41	21[illegible]АВ	-Стоимость автомата АП50Б 3МТ 25А шт	1	1640,25	-	1640	-	-	-	-
42	E0167-7-1	-Замонтаж выключателей, розеток шт	3	8,42	-	25	-	25	0,06	-
				8,42	-	25	-	97,2	-	-
43	E0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка шт	3	37,55	-	113	-	156	0,24	1
				37,55	-	113	-	97,2	-	-
44	C[illegible]1801-12	Выключатель однокнопочный, тип С-[illegible]-86-10/220 шт	1	156	-	156	-	-	-	-
45	21[illegible]801-155	-Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки шт	2	171	-	342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	E0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп шт	11	29,35	2,1	411	39	387	[illegible]	3
				26,55	0,4	372	6	97,2	-	-
47	E0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, количество ламп до 2х,г шт	14	283,81	2,81	4093	39	3938	[illegible]	22
				261	0,45	3654	6	97,2	-	-
48	C[illegible]170-5	Светильник шт	16	8130	-	130080	-		-	
49	E0167-[illegible]-4	-Демонтаж трубных проводок м	95	11,02	[illegible]	1047	7	1084	[illegible]	4
				10,52	-	1000	-	97,2		
50	E[illegible]	-Прокладка проводов в трубах	85	32,47	[illegible]	[illegible]	14	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С151607-162	-Провода с алюминиевыми жилами плоские, марка АПВ	0,0969	32,29 28300	- -	2066 2742	- -	97,2 -	- -	- -
				-	-	-	-	-		
57	Ц0108-409-2	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 20 мм (прокладка кабелотона)	95	147,3 49,8	73 18,3	13994 4703	6935 1738	6119 90	0,29 0,11	28 10
58	С130804-1	-Трубы винипластовые	80,75	650		52488	-	-	-	-
				-	-	-			-	
59	Е0121-13-16	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	10	804,84 276,1	Машинист крановщик 189,59 114,1	8048 4761	1396 1141	5737 97,2	2,69 0,5	29 5
60	С151702-24	-Светильники в почвах типа "АРМАТУРКА"	10	2040	-	29400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	
61	С151705-3	-Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8796-75/, тип ВСС-220	40,8	14	- -	- 571	- -	- -	- -	
					-				-	
62	С151706-41	-Лампы люминесцентные	40,8	96	-	3917	-	-	-	-
				-	-	-	-			
63	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	40	3,69	-	148	-	143	0,03	1
				3,69	-	148	-	97,2	-	-
64	Е0167-13-5	-Прокладка провода	40	32,42	0,13	2297	5	1255	0,2	8
				32,29	-	1292	-	97,2	-	-
65	С151607-156	-Провода с алюминиевыми жилами марки АПВ	0,0408	18300	-	747	-	-	-	-
				-	-		-		-	
66	Е0167-7-1	-Монтаж выключателей, розеток	3	8,42	-	25	-	25	0,06	-
				8,42	-	25	-	97,2	-	-
67	Е0167-7-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключателя, розетка	3	37,55	-	113	-	109	0,24	1
				37,55	-	113	-	97,2		-
68	С151601-12	-Выключатель однополюсный, тип С 1-Ра-10/220	1	156	-	156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	
69	С151601-105	-Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированным контактом для скрытой проводки	2	171	-	342	-	-	-	-
						-			-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2994931	127842			2640
			Тенге			416717	38827			216
		Стоимость оборудования -	Тенге			27156	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			27156	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1979994	-	-		
		Материалы -	Тенге			35195	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	221002	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1707883	-	-		-
		Накладные расходы	Тенге			213803	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел. ч			-	-	-		197
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32070	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131628	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2325624	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел. ч			-	-	-		1410
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	253073	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			991093	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32833	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	234541	-		-
		Местные материалы -	Тенге			550018	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			211047	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел. ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге			-	31663	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66131	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1168310	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел. ч				-	-		1650
		Сметная заработная плата -	Тенге				266204	-		-
		Стоимость сантехнических работ	Тенге			96687	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			96687	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5801	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			102489	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3823380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3368
		Сметная заработная плата	Тенге			-	519277	-		-

«Департамент технологического сопровождения строительства и обследования зданий и сооружений АО «НЦ «Курылысконсалтинг» (ДТССиОЗ)

ЗАКАЗЧИК:

Объект проверен
Гл. инженер:

ПОДРЯДЧИК:

Счет-фактура № 00000000015 от 12.08.09 (1)

Поставщик: ТОО "Астанаондіріс-2030" (2)

РНН и его адрес: 620200015236, Адрес: г.Астана, пос. Коктал-2, ул. Акмола,17, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 62305 № 000243 от 31.01.02 (2а)

Расчетный счет поставщика: 020467160 в ФАО Банк Центр Кредит, г. Астана, БИК 195301723 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 27 мая 2009 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, пр. Республики, 35

государство, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Школа-гимназия № 3" Управления образования города Астаны (10)

РНН и адрес покупателя: 031400073361, г.Астана, пр. Республики, 35 (10а)

Расчетный счет покупателя: 000132201 в Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана, БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт	шт	1	5 736 822,32	5 736 822,32	12%	688 418,68	6 425 241,00		
Всего по счету:					**5 736 822,32**		**688 418,68**	**6 425 241,00**		

директор: Шукаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

: Не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

3

Заказчик : ГУ «Школа-гимназия № 3»
Подрядчик: ТОО «Астанаондіріс-2030»

Форма КС-3

Объект: Капитальный ремонт ГУ «Школа гимназия № 3»

СПРАВКА

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за АВГУСТ 2009г.

Код заказчика	Код подряд.	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансиров.: Наименов.	Источник финансиров.: Код	Организационно-правовая форма: Номер	Организационно-правовая форма: Дата
			27.05.09г.				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс. тенге: с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно	В отчет. месяце	СМР в базис-ных ценах 2001 года	из графы 1: из них: в отчет-ном месяце	по мон-тажу оборудо-вания	Стоимость прочих затрат, не вход. в СМР в ценах01г.	Дополнит. затраты: на приобре-тение мате-риалов	другие дополнит. расходы	Налоги: отчисле-ния в фонд занятости	дорож-ный фонд	НДС
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по объекту с начала года	28389,654										3041,749
	Выполнено в тек. месяце		6425,241									688,419

Подрядчик:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.1) 5390

Заказчик ГУ «Школа-гимназия № 3» ФОРМА I

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **6425,241** тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 680,419 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

'' '' АВГУСТ 2009 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №3

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2008г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1459,06	-	-	1459,06
2.	7-1-1	-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	1871,61	-	-	1871,61
		Всего по главе	3330,67	-	-	3330,67
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	3330,67	-		3330,67
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,2,1,95	31,97	-		31,97
4.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	4,8	-	-	4,8
		Всего по главе	31,97	-	-	31,97
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	3362,64		-	3362,64
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2,1,05%	77,68	-	-	77,68
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выгону лет, 2%	-		33,63	33,63
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-		13,45	13,45

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	77,68	-	47,08	124,75
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	3440,32	-	47,08	3487,4
8.		-В том числе возвратные суммы	4,8	-	-	4,8
		ИТОГО ПО СУММАРНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	3440,32	-	47,08	3487,4
9.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.	5651,01		77,33	5728,33
10.		-В том числе возвратные суммы в текущих	7,88	-	-	7,88
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	114,57	114,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	5651,01	-	191,89	5842,9
12.	Решения Правительства	-НДС (12%)			701,15	701,15
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	5651,01	-	893,04	6544,048
		Всего стоимость с понижающим коэффициентом К=35150000:35799949:0798184497413				6425,241

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Школа-гимназия № 3»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаондіріс-2030»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Ремонтно-восстановительные работы здания школы ФОРМА 2В

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2009 ГОДА

1А Общестроительные, ремонтные, специальные работы

ОСНОВАНИЕ: Смета 2-1-1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Спортзал					
1	Б0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	375,9	266,24	2,91	100116	1095	18222	0,3	112
				50,2	1,1	18969	413	94,5	0,01	2
2	Б0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	726,23	260,04	2,35	188845	1707	3 342	0,27	193
				44,77	0,9	32513	654	94,5	-	3
3	Б0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных брубленых стенах, площадь проема более 3 м2 м2	6,3	527,93	39,21	3326	247	2409	1,14	7
				192,26	14,82	1211	93	100	0,07	
4	С12262-21	-блоки дверные с двухстворными глухими полотнами внутренние м2	6,3	5300	-	33390	-		-	-
				-	-	-	-	-	-	
5	С1101. 739	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	3	1500	-	4500		-	-	-
				-		-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Холл 1 этажа					
6	Е0115-33-1	-Устройство подвесных потолков типа "Армстронг"	36,3	374,77	2,76	13604	100	12840	2,02	73
		м2		367,43	1,04	13336	38	94,5	0,01	-
7	С11011-651	Плитка подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	36,3	1070	-	38841	-	-	-	-
		м2		-		-	-		-	-
8	Е0117-92-2	-Установка перегородок из ПХВ профилей площадью более 2 м2	85,4	352,5	25,51	30103	2179	14300	0,86	73
		м2		142,88	8,91	12202	761	108	0,04	4
9	С11031-131	-Панели стеновые с двусторонней обшивкой из алюминиевой ленты тол. 1 мм и утеплителем из пенополиуретана тип 1	85,4	2420	-	206668	-	-	-	-
		м2		-		-	-	-		-
10	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	24,6	527,24	24,73	12917	606	7659	1,68	41
		м2		281,23	8,22	6890	202	108	0,04	1
11	С120[illegible]	-Блоки оконные из ПХВ профилей одинарные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной функцией: трехэлементные с одной поворотной створкой	24,5	9880	-	242060	-	-		-
		м2			-	-		-	-	-
12	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	6	392,85	24,17	2357	145	1062	0,96	6
		м2		160,3	8,22	962	49	108	0,04	
13	С1203[illegible]-24	-Двери из алюминиевых сплавов	3	20200	-	60600		-	-	-
		шт		-	-		-	-		-
14	С12069-65	-Наличники	30,24	74	-	2238	-	-		-
		м		-		-	-	-	-	-
					Актовый зал					
15	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из бруса	1,2	23143,99	395,71	27773	475	5391	25,98	31
		м3		4010,63	146,08	4813	175	108	0,72	1
16	Е0211-35-3	-Устройство покрытий из плит древесностружечных	44	109,32	6,08	4811	267	4635	0,37	25
		м2		90,83	7,23	3996	100	110,7	0,01	-
17	С1101-593	Плита древесностружечная толщиной 18-24 мм	0,44	19100	-	17204	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100м2		-	-	-	-		-	-
18	Е0111-38-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	44	935,06	6,13	41143	270	3389	0,44	19
		м2		67,28	2,31	2960	102	119,7	0,01	-
19	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2	446,86	128,16	894	256	473	1,03	2
				174,4	44,59	349	89	108	0,17	-
		м2								
20	С12082-25	Блоки дверные с двупольными остекленными качающимися полотками внутренние	2	4340	-	8680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
21	С1101-1-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
22	Е0118-165-4	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	3,6	229,84	0,23	827	1	559	0,07	3
				164,31	0,09	592		94,5	-	-
		м2								
		Кабинет хореографии								
23	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков типа "Армстронг"	104,1	374,77	2,76	39013	288	36247	2,02	211
		м2		367,43	1,04	38249	108	94,5	0,31	1
24	С1101-1-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	104,1	1070	-	111387		-	-	
		м2			-	-	-	-		-
		Кабинет химии								
25	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	75,6	260,04	2,35	19659	178	3263	0,27	20
				44,77	0,9	3385	68	94,5	-	-
		м2								
26	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	18	266,34	2,91	4794	52	873	0,3	5
				50,2	1,1	904	20	94,5	0,01	-
		м2								
27	Е0111-38-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	18	935,06	6,13	16831	110	1387	0,44	8
		м2		67,28	2,31	1211	42	119,7	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1233992	7975			831
			Тенге			142642	2518			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			966722	-	-		-
		Материалы -	Тенге			308626		-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	145859			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			459680	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			182680	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21372	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68552	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1 78755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		916
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	166732	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			267268	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			267268	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16036	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			283304	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1458059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		916
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	166732	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.1)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Школа-гимназия № 3»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаондіріс-2030»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт помещений в здании школы-гимназии №3

5490

ФОРМА 2В

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2009 ГОДА

НА Электромонтажные работы

ОСНОВАНИЕ: Смета 9-1-3

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,2,3,4,5 этажи								
1	E0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах м	1386,66	113,54 39,69	73,85 28,1	157442 55037	102405 38965	84602 90	0,26 0,15	364 214
2	E0169-9-7	-Заделка борозд в кирпичных стенах м	1386,66	743,28 164,13	28,14 3,6	1030680 213727	39021 4992	196847 90	1,05 0,02	1453 29
3	EC.67-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки м	1100	3,69 3,69	- -	4059 4059	- -	3945 3945	0,03 0,03	28 28
4	EC.67-5-1	-Демонтаж силового провода м	640	13,94 3,69	0,06 -	8922 4056	38 -	9634 97,2	0,1 -	62 -
5	E0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах м	1100	24,84 13,86	- -	27324 8833	- -	26539 97,2	0,15 -	164 -
6	E0167-9-1	-Монтаж силового провода м	640	55,49 24,84	0,05 -	35514 27324	32 -	34488 97,2	0,34 -	215 -
7	E2108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм (прокладка кабеля,троса) м	70	147,3 55,44	79 -	10311 35482	5110 -	4559 97,2	0,29 -	20 -
				49,5	18,3	3466	1281	95	0,11	7,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С13Б804-1	-Трубы винипластовые м	59,5	650	-	38675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Спортзал					
9	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток шт	2	8,42	-	17	-	16	0,06	-
				8,42	-	17	-	97,2	-	-
10	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка шт	2	37,55	-	75	-	73	0,24	-
				37,55	-	75	-	97,2		
11	С151805-12	-Выключатель однополюсный, тип С-1-86-10/220 шт	2	156	-	312	-	-	-	-
12	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп шт	10	29,35	2,8	294	28	262	0,18	2
				26,35	0,45	265	4	97,2	-	-
13	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, количество ламп до 2шт шт	10	263,81	2,81	2639	28	2541	1,6	16
				261	0,45	2610	4	97,2	-	-
14	С151702-8	-Светильники шт	10	8130	-	81300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С151706-41	-Лампы люминесцентные шт	48,96	96	-	4700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С151705-2	-Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8789-67, тип ВС-220 шт	48,96	14	-	685	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Кабинет хореографии					
17	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток шт	1	8,42	-	8	-	8	0,06	-
				8,42	-	8	-	97,2	-	-
18	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка шт	1	37,55	-	38	-	36	0,24	-
				37,55	-	38	-	97,2	-	-
19	С151805-12	-Выключатель однополюсный, тип С-1-86-10/220 шт	1	156	-	156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге --- Тенге			1403149 --- 350989	146662 --- 45277			2346 --- 250
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			176352	-	-		
	Материалы -		Тенге			1738	-	-		-
	Всего заработная плата		Тенге			-	835,6	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87151	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			81773	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.ч. -		чел.-ч							41
	Сметная заработная плата в н.ч. -		Тенге				12191			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			15446	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			272871		-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		556
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	95677	-		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1188122	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43777	-	-		
		Всего заработная плата -	Тенге			-	312721	-		
		Местные материалы	Тенге			734155	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			281448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Е.Р. -	чел. ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата в Е.Р. -	Тенге			-	62937	-		-
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			88174		-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1557744	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел. ч			-	-	-		2200
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	354938	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			38675	-			-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38675	-	-		-
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			2321	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40996		-		-
		И.СТО ПО СМЕТЕ	Тенге			1871611	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		2757
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	450615	-		-

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик : ГУ «Школа-гимназия № 3»
Подрядчик: ТОО «Астанаондіріс-2030»

Форма КС-3

Объект: Капитальный ремонт ГУ «Школа-гимназия № 3»

С П Р А В К А

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за АВГУСТ 2009г.

Код заказчика	Код подряд	Договор		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Номер	Дата
			27.05.09г				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс. тенге								Налоги		
		с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно	В отчет. месяце	СМР в базис-ных ценах 2001 года	из графы 1							
					из	них		Дополнит. затраты				
					в отчет-ном месяце	по мон-тажу оборудо-вания	Стоимость прочих затрат,не вход. в СМР в ценах01г.	на приобре-тение мате-риалов	другие дополнит. расходы	отчисле-ния в фонд занятости	дорож-ный фонд	НДС
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по объекту с начала года	35150,000										3766,071
	Выполнено в тек. месяце		6760,346									724,323

Подрядчик

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.1) - 1 - 5530

Заказчик ГУ «Школа-гимназия № 3» ФОРМА 1

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 6760,346 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 724,323 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " АВГУСТ 2008г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №3

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2008г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	Общестроительные работы	1901,8	-	-	1901,8
2.	2-1-1	-Отопление и вентиляция	1442,55	-	-	1442,55
3.	2-1-1	-Ремонт канализации	138,35	-	-	138,35
		Всего по главе	3482,69	-	-	3482,69
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
4.	2-1-1	-Благоустройство	21,69	-	-	21,69
		Всего по главе	21,69	-	-	21,69
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	3504,38	-		3504,38
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5.	ЭН РК 8.02.01-2002	-Временные здания и сооружения (1,2,3,8)	33,64	-	-	33,64
6.	ЭН РК 8.02-12-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 13	5,05	-	-	5,05
		Всего по главе	38,69	-	-	38,69
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	3543,02	-	-	3543,02

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1.05%	81,73	-	-	81,73
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	35,38	35,38
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,43	-	-	14,15	14,15
		Всего по главе	81,73	-	49,53	131,26
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	3619,75	-	49,53	3669,28
10.		-В том числе возвратные суммы	5,05	-	-	5,05
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	3619,75	-	49,53	3669,28
11.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.	5945,73	-	81,36	6027,09
12.		-В том числе возвратные суммы в текущих	8,29	-	-	8,29
13.	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-		120,54	120,54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	5945,73	-	201,9	6147,63
14.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	737,72	737,72
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	5945,73	-	939,62	6885,35

Всего стоимость с понижающим коэффициентом

К=35150000:35799949=0,98184497413 6760,346

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Зрительный комплекс АПС-4 (редакция 3с(7.1)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Школа-гимназия № 3»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаондіріс-2030»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Ремонтно-восстановительные работы здания школы

5516

ФОРМА 2б

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2009 ГОДА

НА Общестроительные, ремонтные, специальные работы

ОСНОВАНИЕ: Локальная смета 2-1 1

Составлена(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел. ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел. ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Спецгруппа					
1	8Е115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	7,77	260,04	2,35	2021	18	336	0,27	2
				44,07	0,9	340	7	94,5	-	-
					Вышная группа					
2	8Е158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м2	33,5	48,97	1,36	1524	137	1509	0,29	9
				44,01	0,69	1386	21	1097,1	0,01	
3	5Е153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича м3	11,54	491,52	1891,37	56679	21849	63583	21,34	245
4	8Е109-44-4	Демонтаж оконных блоков м2	8	30,3,13	538,79	34829	6210	106,2	4,91	34
				1140,62	258,64	10266	2783	6965	4,34	39
5	8Е16-92-1	Шпаклевка прямых фасадов и наружных и внутренних прямых каменных стен машиной длиной более 3 м м	5,15	876,75	44	7916	676	42	0,27	2
				160,45	25,21	538	80	105	0,08	3
				142,88	4,01	452	28	105	0,04	-
6	8Е167-2-1	Разборка покрытия полов из керамических плиток м2	11	116,45	0,64	4598	570	4128	0,1	1
				106,07	1,47	1166	80	1166,9	0,15	2
7	8Е[illegible]-1-17	Устройство плинтусов из [illegible] м погонных	4,1	1032,74	13,61	5[illegible]	56	1134	0,13	1
				169,13	3,32	1066	20	46,5	0,03	
8	8Е[illegible]-1-6	Устройство [illegible] м	5,4	4012,17	5,56	14[illegible]	30	[illegible]	0,45	
				82,06	0,79	1[illegible]	4	[illegible]	0,1	-

9	Е0157-93-2	-Потолочные покрытия из керамических плиток на растворе	54	1703,07	16,85	91966	812	14722	1,54	83
		1м2		243,95	2,32	13173	125	1107	0,02	1
10	Е0138-6-3	-Кладка стен наружных толщиной сложности при высоте этажа до 4 м	11,44	4144,94	421,76	47833	4067	12773	5,47	63
		м3		884,93	237,5	10212	1313	206,2	0,78	9
11	С143006-7	-Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	4,43	23400	-	103684	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0139-92-2	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	3,15	352,5	25,51	1110	80	516	0,86	3
		м2		142,88	8,91	450	28	108	0,04	-
13	С12031-15	-Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинаковыми полностью остекленными двупольными равногорными полотнами с притвором и порогом без средника и импоста	1	16800	-	16800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	С12969-49	-Наличники	15,88	71	-	1176	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0139-44-4	-Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметизирующими стеклопакетами	9	3783,07	253,64	34048	2283	6880	2,39	29
		м2		879,75	64	7918	576	81	0,22	2
16	С12031-48	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые с двойное остекление стеклом ОАК 15-15Я из алюминиевых сплавов	4	14400	-	57600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков	0,132	16234,07	5027,99	2142	663	1260	44,98	9
		т		10453,5	1339,83	1379	177	81	6,24	1
18	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием двутавровых профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,132	172800	-	22810	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0110-12-1	-Подливка бетонная плитных оснований (поверхностная)	51,6	724,67	6,84	37513	216	3380	0,6	19
		м3		252,77	1,67	13045	62	105	0,11	-
20	Е0110-12-4	-Подливка бетонная прочих (мелкозернистая)	51,6	234,24	5,6	12086	178	4184	0,77	23
		м3		148,71	0,11	7668	67	105	0,01	-
21	С14.051-076	-Листы гипсокартонные, толщиной 10 мм	41,6	2066	-	85909	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0112-12-4	-Устройство стен из полнотелых стеновых керамических материалов	51,6	4662,24	1,41	240579	73	1527	4,6	8
		м3		2737	1,1	141261	56	2420	0,73	-
23	Е0112-21-1	-Кладка стен из полнотелых керамических камней на цементно-песчаном растворе	41,6	173,17	1,14	7203	47	466	0,04	1
		м3		-	-	-	-	-	-	-

24	ЕС17-2-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного в один слой м²	51,3	11,23 49,44	0,47 3,14	420 1557	15 194	107,1 1213	- 0,21	- 3
				93,66	0,41	1260	75	107,1	0,01	-
25	С11031-09	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75 м³	9,24	3360		13902	-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
26	ЕС109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа м²	31,5	123,97	42,1	5035	1326	1765	0,36	11
				59,74	19,44	1850	329	81	0,04	1
27	С11011-434	-Настил профилированный м²	33	1190		39270		-	-	-
					-	-	-	-		-
					Холл 1 этажа					
28	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м²	317,5	260,04	2,35	82561	746	13703	0,27	86
				44,37	0,6	14214	286	94,5	-	1
					Лестничные клетки					
29	Е0115-165-1-0	Улучшенная окраска холодным масляным розведением по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен м²	513,8	126,76	2,01	65127	1034	29394	0,96	183
				59,78	0,76	3073	392	94,5		2
30	С22067-7	Пожарные шкафы м²	2	7050	-	14100	-	-	-	-
				-		-	-	-	-	
					Актовый зал					
31	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м²	61	260,04	2,35	15862	143	2633	0,27	16
				44,37	0,6	2731	55	94,5	-	-
32	Е0117-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м²	23	260,54	2,9	3462	39	636	0,3	4
				50,2	1,1	653	14	94,5	0,01	
					Холл 2, 3, 4, 5 этажи					
33	Е0111-1-4	-Заделка покрытий полов из линолеума и релина 100м²	518,7	17,38	4,43	9013	230	9402	0,21	54
				17,8	0,11	9241	57	1207	-	1
34	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клею "Бустилат" 100м²	516,3	260,36	4,11	133771	2122	89472	0,44	227
35	Е0111-[illegible]	-Устройство покрытий полов из керамических плиток 100м²	1[illegible],4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
36	Е0111-27-2	Устройство плинтусов на цементном растворе из керамических плиток для плинтусов с подготовкой 100м	125,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	помещ								
37	Е0121-19-4	-устройство плинтусов из плиток керамических	м	39,6	269,94	0,4	10690	16	2105	0,27	11
38	Е0165-18-1	-очистка помещений от строительного мусора	м	527,2	47,87 6,08	0,11	1856 5698	- -	110,7 3129	- 6,05	- 43
39	ЕС1031 А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	м2	15,5	6,08 27,1	-	5698 420	- -	93 -	- -	-
40	ЕС10331-А18-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	т	15,5	95,5 -	95,5 19,1	1480 -	1480 256	286 130	- 0,4	- 6
41	ЕС1031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	15,5	39,6	-	548	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					Тенге	1497977	46242			1465
						Тенге	228219	13829			74
	Стоимость общестроительных работ -					Тенге	1350281				
	Материалы					Тенге	504747	-	-		-
	Всего заработная плата -					Тенге	-	221125	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -					Тенге	74455	-	-		-
	Местные материалы -					Тенге	221219	-	-		-
	Накладные расходы					Тенге	232346	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.					чел.-ч	-	-	-		
	Сметная заработная плата в Н.Р. -					Тенге	-	34867	-		116
	Невозвращаемые и непредвиденные затраты -					Тенге	94964	-	-		-
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -					Тенге	1377691	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -					чел.-ч	-	-	-		
	Сметная заработная плата -					Тенге	-	255892	-		1531
	Стоимость металломонтажных работ					Тенге	147696	-	-		-
	Материалы -					Тенге	24866	-	-		-
	Всего заработная плата					Тенге	-	20723	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -					Тенге	97210	-	-		-
	Накладные расходы -					Тенге	18785	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -					чел.-ч	-	-	-		
	Сметная заработная плата в Н.Р. -					Тенге	-	2518	-		0
	Невозвращаемые и непредвиденные затраты					Тенге	8867	-	-		-
	ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ					Тенге	174563	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -					чел.-ч	-	-	-		
	Сметная заработная плата -					Тенге	-	23241	-		116
	ИТОГО ПО АКТУ					Тенге	1552241	-			1
	Нормативная трудоемкость -					чел.-ч	-	-			-
	Сметная заработная плата -					Тенге	-	279133			1647

«Департамент технологического сопровождения строительства и обследования зданий и сооружений АО «НЦ «Курылысконсалтинг» (ДТСОиСЗ)

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Школа-гимназия № 3»**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Астанаондіріс-2030»**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Ремонтно-восстановительные работы здания школы

ФОРМА 2В

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2009 ГОДА

ПА Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: общего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	26115-172-4	-Масляная окраска решеток, перилеек, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм ранее окрашенных масляными с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	237,73	166,96	0,09	39615	21	27608	0,74	177
				124,2	0,02	29526	6	94,5	-	-
2	E0119-3-2	-Монтаж бойлера диам 150мм L 2м шт	2	6556,07	864,8	13112	1729	6771	17,77	36
				2614,49	324,45	5229	649	115,2	1,58	3
3	СПрайс-л	-Теплообменник типа ХС-50-1 шт	2	127635,1	-	255270	-	-	-	-
					-		-		-	-
4	E0119-31-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм 1фильтр	2	8285,87	143,76	16572	287	772	1,63	3
				279,94	56,06	560	113	115,2	0,26	1
5	E0119-44-2	-Установка манометров с трехходовым краном комплект	2	866,62	2,02	1733	4	111	0,26	1
				47,97	-	95	-	115,2	-	-
6	E0119-72-4	-Установка термометров с прямой или угловой комплект	2	72,96	-	146		112	0,27	1
				63,96	-	128	-	115,2	-	-
7	6131-25-5	-Термометры угловые в оправе шт	2	0,01	-	0,02	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е8.18-27-7	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 80 мм 1врезка	1	7663,02 1400,85	143,75 55,04	7669 1470	144 55	1888 115,2	7,89 0,26	8
9	Е8.18-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50 мм м	1777	12,96 12,66	- -	23034 22501	- -	20027 115,2	0,06 -	105 -
10	Е8.18-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	90,9	13,1 12,66	- -	1191 1151	- -	1326 115,2	0,06 -	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			359823	2186			335
			Тенге			60600	820			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35215	-	-		-
		Материалы	Тенге			9062		-		
		Прямая заработная плата -	Тенге			-	29532			-
		Накладные расходы	Тенге			27909	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4186			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4027	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77153	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		191
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33718	-		-
		Стоимость сантехнических работ	Тенге			320673	-	-		-
		Материалы -	Тенге			309[illegible]1	-	-		-
		Прямая заработная плата -	Тенге				31888	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			256352	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			106	-	-		-
		Отдых и испытание	Тенге			964	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5610	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11441	-			-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			339703	-	-		[illegible]
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	[illegible]	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			[illegible]	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		[illegible]
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71117	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	5011б-19-2	-Устройство решеток на радиаторы м2	33,9	2527,65	23,4	85687	1607	5175	0,8	27
				123,43	17,91	4186	607	108	0,39	3
12	5011б-165 5-1.6	-Улучшенная окраска колерным масляным разбеленным деревянных ограждений м2	54,24	315,08	0,2	17090	11	12843	1,45	79
				250,43	0,09	13585	5	94,5	-	-
13	5011б-172-4	-Масляная окраска решеток, перешеек, радиаторов, труб, бегиганки с добавлением колеса, количество окрасок 2 м2	30,6	164,96	0,09	5015	3	3559	0,74	23
				124,2	0,02	3776	1	94,5	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			107792	1620			124
			Тенге			21549	613			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			107792	-	-		-
		Материалы -	Тенге			84626	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22158	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21586		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-			11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8238	-		-
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			7763		-		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			137141	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		142
		Сметная заработная плата -	Тенге				25396	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			137141	-			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			162
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25396			-

РАЗДЕЛ 3. Работы согласно доп.сметы

Отопление

14	8011б-18-1в	-Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1	941,18	130,93	941	131	989	1,5	5
				810,2	48,67	810	49	115,2	0,24	-
15	8011б-18-1	-Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1	4791,62	327,22	4792	327	2474	11,85	11
				2025,43	591,07	2025	122	115,2	0,59	1
16	С.Ивано	-Узел элеваторный шт	1	20104,26	-	20104	-	-		-
				-	-	-	-	-	-	-
17	5011б-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлических водогазопроводных труб диаметром условного прохода 25 мм	23,05	950,17	23,73	20390	498	6270	1,85	40
				233,18	7,74	6449	185	115,2	0,24	1
18	5011б-1-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб наружным диаметром 110 мм м	37	540,32	0,64	19989	23	6359	0,03	21
				127,73	0,03	4726	1	115,2		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 мм								
19	ГОСТ16-22-2К =0,4	Демонтаж водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм / м	1	1187,77 1039,4	148,37 35,62	1388 1039	148 36	1261 115,2	6,21 0,27	8 -
20	ЕС116-22-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией к диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм / 1узел	1	3870,32 1723,67	177,52 66,83	3670 1722	178 67	2060 115,2	10,67 0,32	10 -
21	С Прайс	-Водомерный узел в составе: Водомер диам.20мм; Краны диам.63мм-3шт; Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-20 мм; Обвязки водомеров турбинных из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с фланцами, болтами и прокладками, с обводной линией, d ввода 63 мм / 1узел	1	70366,57 -	- -	70367 -	- -	- -	- -	-
22	ЕС116-16-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм / компл	3	591,66 301,16	50,57 20,28	1535 903	152 61	151, 115,2	1,74 0,09	5
23	СП3090(-11)	-Вентили проходные фланцевые 15кч18л1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Ду 32 мм / 1шт	3	6385 -	- -	19140 -	- -	- -	- -	-
24	ЕС116-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном / шт	3	866,62 -	2,62 -	2600 -	8 -	166 -	0,26 -	1 -
25	ЕС116-62-4	-Установка термометров в сгибе прямых или угловых / комплект	3	47,97 72,96	- -	144 219	- -	15,2 221	- 0,37	- 1
26	СП.1505-5	-Термометры угловые в сгибе / комплект	3	65,46 541	- -	196 1623	- -	115,2 -	- -	- -
27	ЕС116-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т / шт	2	2667,53 2667,53	151,72 151,72	5335 5335	304 304	4,38 4,38	75,4 75,4	32 1
28	ЕС109-187-1	-Подключение машин электродвигателем фланцевым с / 1шт	2	872,44 -	47,21 -	1744 -	94 -	4,38 -	2,11 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горизонтальным или вертикальным рядом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску: присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т		498,67	2,98	997	6	85,5	0,02	-
		шт								
29	С Цена	-Насосы для отопления Грюндфос (Германия)	2	804 8,97	-	160838	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	30216-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм /пристройка: 30м-канализация; основное здание: 20м-дренажка; 30м-канализация/	80	768,18	1,84	61454	147	11240	0,68	55
				121,27	0,7	9702	56	115,2	-	-
		м								
31	30216-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	20	640,32	0,82	12806	16	2906	0,69	14
				125,79	0,32	2516	6	115,2	-	-
		м								
32	Ц0118 21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	8	284,11	91,22	852	274	796	1,38	3
				183,89	54,76	552	164	115,2	0,17	1
		1фильтр								
33	С Прайс	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-50 мм	1	1 560,22	-	11560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	С Прайс	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-50 мм	2	3267,02	-	6534	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	30118-6-1	-Установка чугунных радиаторов /Расценка радиатор-смотра ФЗ за июнь месяц 2003г./	-	4182,99	-	254599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1кВт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тыс.руб	766138	2295			200
	Чел.ч	86025	838			8
Стоимость монтажных работ -	Тыс.руб	2546	-	-		
Материалы	Тыс.руб	474	-	-		-
Фонд заработной платы	Тыс.руб	-	1603	-		-
Эксп. в строительстве -	Тыс.руб	21	-	-		-
Накладные расходы -	Тыс.руб	484	-	-		-
Сметная заработная плата в ц.р.	Тыс.руб	-	129	-		-
Невозвратные и непредвиденные затраты	Тыс.руб	144	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2548		-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1132	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			762650	-	-		-
		Материалы -	Тенге			253706		-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36456	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			471109	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1102	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			42003	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-		-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6300	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48279	-			-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			852929	-	-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-		-		225
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42758	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			855477	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			231
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43888	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1231811	6088			669
			Тенге			118771	2269			11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1546	-	-		-
		Материалы -	Тенге			474	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1303	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			31	-			-
		Накладные расходы -	Тенге			958				-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	129			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144	-			-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-				5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1132			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			147003	-	-		-
		Материалы -	Тенге			94294		-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51690			-
		Накладные расходы -	Тенге			49494	-			-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7424	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17763	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			208560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-				332
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55114	-		-
		Стоимость электромонтажных работ -	Тенге			1490679	-	-		-
		Материалы -	Тенге			[illegible]	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	69847	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			[illegible]				-
		Материалы заказчика -	Тенге			[illegible]	-			-
		Сдача и испытание -	Тенге			[illegible]	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			[illegible]	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Б.Р. -	чел.-ч			-		-		39
		Сметная заработная плата в Н.У. -	Тенге			-	11810	-		-
		Некорм.руемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66720	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1231714	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			496
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80159	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				1443552	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -				-	-	-		744
		Сметная заработная плата -				-	140403	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

«Департамент технического сопровождения строительства и обследования зданий и сооружений АО «НЦ «Курылысконсалтинг» (ДТССиОЗ)

заказчик: ГУ «Школа-гимназия № 3»

подрядчик: ТОО «Астанаондіріс-2030»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Ремонтно-восстановительные работы здания школы ФОРМА 2Б

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2009 ГОДА

НА Ремонт канализации

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Канализация								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	40	41,93	40,13	1677	1605	601	0,01	1
				1,81	15,41	72	616	87,3	0,06	2
		м3								
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,2	302,12	-	363	-	369	2,13	6
т.4. п-1.55 г-3.180 к=1,2				302,12	-	363	-	101,7	-	-
		м3								
2	Е0110-1-5а-0,6	Демонтаж в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм до первого колена	24	68,92	12,41	1654	298	1691	0,35	8
				56,51	4,65	1356	112	115,2	0,02	1
		м								
4	Е0110-1-6	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм	24	1144,37	31,01	27460	744	4227	0,88	21
				141,28	11,63	3391	279	115,2	0,06	1
		м								
5	Е0110-3-2	Установка чугунных напорных засовных частей диам. 150 мм	0,1	69725,09	990,5	6973	100	520	25,76	3
				4,4	374,06	414	37	115,2	1,13	-
		шт								
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, ямок и котлованов в мягких грунтах I группы	12	140,51	-	1684	-	1726	1,02	12
				140,51	-	1684	-	101,7	-	-
		м3								
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов с уплотнением вручную бо[illegible] [illegible]	28	4,98	5,44	194	191	55	-	-
				-	[illegible]	-	63	49,3	0,03	-

	перемещения 1 группы грунтов до 5 м							
	м³							
9 Е0109 53-2 -Монтаж лотков,решеток, затворов из гологовой и тонколистовой стали		0,6	10345,9	354,74	6208	233	4178	53,59	32
			8462,12	133	5077	81	81	0,66	-
	т							
9 С12021 260п-Стальной отстойник рим		0,6	114900	-	68940	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				117159	3274			79
	Тенге				17358	1188			5
Стоимость общестроительных работ	Тенге				3920	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	2800	-		-
Накладные расходы	Тенге				2740	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	411	-		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				480		-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7060	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					-			19
Сметная заработная плата -	Тенге				-	3211	-		
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				66148	-	-		-
Материалы -	Тенге				798	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	5158	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				60940	-	-		
Накладные расходы -	Тенге				4178	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	627	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4760	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				84005	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					-	-		35
Сметная заработная плата -	Тенге				-	6784	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				38041	-	-		-
Материалы -	Тенге				31789	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	5589	-		-
Накладные расходы	Тенге				8438	-	-		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	966	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2832	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				47201	-	-		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		37
Сметная заработная плата -	Тенге				-	6554	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ					138345	-			
Нормативная трудоемкость -						-			91
Сметная заработная плата -					-	13530			1

«Департамент технологического сопровождения строительства и обследования зданий и сооружений АО «НЦ «Құрылысконсалтинг» (ДТССиОЗ)

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.17.1)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Школа-гимназия № 3»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаондіріс-2030»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Ремонтно-восстановительные работы здания школы

ФОРМА 2Б

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2009 ГОДА

ПО: Восстановление покрытий

ОСНОВАНИЕ: Локальная смета 07-01-1

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных м2	2,88	58,46	40,83	168	117	103	0,13	
				17,83	12,02	51	35	119,7	0,04	-
2	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	1,2	467,54	193,27	561	232	401	1,78	2
				274,28	5,09	329	6	119,7	0,02	
3	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см м2	24	336,14	15,65	8067	376	1414	0,28	7
				43,73	5,49	1050	132	119,7	0,02	
4	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	24	371,98	-	8928	-	828	0,17	4
				28,46	-	683		119,7	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		17724	725			13
				Тенге		2113	172			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		17724		-		
		Материалы		Тенге		419	-	-		-
		Всего заработная плата		Тенге		-	2285	-		-
		Местные материалы -		Тенге		14473	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		2156		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Ч. -		чел.-ч		-		-		
		Сметная заработная плата в Н.Ч.		Тенге		-	410	-		1
		непредвиденные и непредвидимые затр		Тенге		1128	-	-		-
		ВСЕГО, Лимит по общестроительным раб				21684	-	-		-
		Промышленная трудоемкость -				-				
		Сметная заработная плата -				-	2696			
		ИТОГО по смете				21684	-	-		
		Новая сметная трудоемкость				-	2696	-		1

Департамент технологического сопровождения строительства и обследования зданий и сооружений АО «НЦ «Курылысконсалтинг» (ДТССиОЗ)

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: