№42

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ**
**РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ "ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК) ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА") АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ҚОРЫТЫНДЫ

Қазақстан Республикасы
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі
«Мемсараптама» РМК

**«Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалы**

**Бекітемін :**

«Мемсараптама» РМК-ның
Оңтүстік Қазақстан облысы
бойынша филиалының
директоры

_____Р.Д. Оразбаев

**«ОҚО, Шымкент қаласы Алпысбаев көшесіндегі №109 орналасқан «№42 Хамза атындағы орта мектеп» ММ ғимараттарын күрделі жөндеу, 1-ші кезек (түзету)»**
жұмыс жобасы бойынша

2013 жылғы 07 маусымдагы №19-0703/13

# ҚОРЫТЫНДЫ

**ТАПСЫРЫСШЫ:**
«Шымкент қаласының білім бөлімі» ММ

**БАС ЖОБАЛАУШЫ:**
«Самбэт-курылыс» ЖШС

Шымкент қаласы

## АЛҒЫ СӨЗ

**«ОҚО, Шымкент қаласы Алпысбаев көшесіндегі №109 орналасқан «№42 Хамза атындағы орта мектеп» ММ ғимараттарын күрделі жөндеу, 1-ші кезек (түзету)»**
жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы
«Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік Қазақстан облысы
бойынша филиалымен берілді

«Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік Қазақстан облысы
бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны
толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге
және таратуға жол берілмейді.

Орын. Р. Байменова

Республика Казахстан
Агентство по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РГП «Госэкспертиза»

**Филиал РГП «Госэкспертиза» по ЮКО**

**Утверждаю:**

Директор филиала РГП «Госэкспертиза» по ЮКО

_____Р.Д. Оразбаев

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0703/13 от 07 июня 2013 года

по рабочему проекту
**«Капитальный ремонт зданий ГУ «Средняя школы №42 имени Хамзы» по ул.Алпысбаева,109 в г.Шымкент, 1-очередь (корректировка)»**

**ЗАКАЗЧИК :**
ГУ «Отдел образования города Шымкента»

**ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:**
ТОО «Самбэт-курылыс»

г.Шымкент

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект
**«Капитальный ремонт зданий ГУ «Средняя школы №42 имени Хамзы» по ул.Алпысбаева,109 в г.Шымкент, 1-очередь (корректировка)»**
выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЮКО

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по ЮКО

Исп. Р. Байменова

**1. НАИМЕНОВАНИЕ:** рабочий проект **«Капитальный ремонт зданий ГУ «Средняя школы №42 имени Хамзы» по ул.Алпысбаева,109 в г.Шымкент, 1-очередь (корректировка)».**

Настоящее заключение выполнено согласно договору №19/0674 от 22.05.2013 года на экспертизу рабочего проекта между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Южно-Казахстанской области и ТОО «Самбэт-курылыс», в соответствии с письмом ГУ «Отдел образования города Шымкента» за №19-03/1728 от 26.04.2013 года.

**2. ЗАКАЗЧИК:** ГУ «Отдел образования города Шымкента»

**3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК:** ТОО «Самбэт-курылыс». Государственная лицензия ГСЛ № 13003844 от 21 февраля 2013 года. Категория –III.

ГИП - Е. Уристемов. Приказ о назначении ГИП за № 9 от 27.05.2013 года.

**4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** государственные инвестиции.

**5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

**5.1. Основание для разработки**

- задание на проектирование, утвержденное начальником ГУ «Отдел образования г.Шымкент» от 12.03.2013 года;
- дефектный акт, утвержденный директором средней школы №42 имени Хамзы от 2009 года (без даты);
- техническое обследование несущих конструкций здания средней школы №42 имени Хамзы по ул.Алпысбаева,109 в г.Шымкент ЮКО, выполненное ТОО «Конструктор-80» в 2009 году;
- письмо ГУ «Отдел экономики и финансов г.Шымкент» №02-19/818 от 23 апреля 2013 года о выделении дополнительных финансовых средств на капитальный ремонт школы из городского бюджета на 2014 год;
- письмо ГУ «Отдел образования г.Шымкент» №6/2675 от 03.05.2013 года о том, что финансирование корректировки рабочего проекта предусмотрено решением маслихата г. Шымент № 14/100-5с от 04.12.2012 года;
- письмо ГУ «Отдел образования г.Шымкент» №6/2675 от 03.05.2013 года о выплаченных денежных средствах по 30.04.2013 года;
- справка о стоимости выполненных работ (форма 3) и акт приемки выполненных работ (форма 2) за июнь 2011 года.

**5.2. Комплектность представленной на экспертизу документации.**

Том I. Пояснительная записка.

Том II. Книга 1. Сметная документация.

**5.3. Цели и назначение корректировки проекта**

Целью корректировки проекта является приведение показателей сметной стоимости остаточных объемов работ на уровень цен 2014 года через индекс изменения месячного расчетного показателя согласно бюджетному законодательству с учетом изменения нормативно-сметной базы 2001 года.

**6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ**

**6.1. Характеристика участка строительства и место расположения объекта**

Здания средней школы №42 имени Хамзы расположены в г. Шымкенте по улице Алпысбаева, 109.

**Природно-климатические условия района строительства**

**Природно-климатические условия района строительства.**

Климатический подрайон IVГ.

Средняя температура наружного воздуха обеспеченностью 0,92: наиболее холодных суток минус 25°С; наиболее холодной пятидневки минус 17°С.



МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Нормативное значение веса снегового покрова – 0,56 кПа (I снеговой район).
Нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа (III ветровой район).
Нормативная глубина промерзания суглинка - 0,44 м.
Сейсмичность площадки – 7 баллов.
Уровень ответственности здания – II.
Степень огнестойкости – II.

**Результаты обследования зданий**

Обследование выполнено в соответствии с указаниями:

1) СН РК 1.04-01-2002 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий»;

2) СН РК 1-04-04-2002 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений»;

3) РДС РК 1.04-07-2002 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений».

4) СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах».

Здание средней школы состоит из трех взаимосвязанных блоков, разделенных антисейсмическими швами. Здание школы построено в середине 60-х годов прошлого столетия.

**Здание учебного блока А**

Здание учебного блока А – двухэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 12,98х75,98 м. Высота этажа 3,3 м. Наружные стены выполнены из керамического кирпича толщиной 510 мм.

Проведенным обследованием установлено, что деформаций и трещины в несущих конструкциях не имеется.

**Здание блока Б (галерея)**

Здание блока Б (галерея) - одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 20,46х11,82 м. Высота помещений от пола до потолка 3,20 м. Наружные стены выполнены из керамического кирпича толщиной 510 мм.

Проведенным обследованием установлено, что деформаций и трещины в несущих конструкциях не имеется.

**Здание блока В**

Здание блока В – двухэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 16,50х30,90 м. Высота помещений от пола до потолка 3,00 м. Наружные стены выполнены из керамического кирпича толщиной 510 мм.

Проведенным обследованием установлено, что деформаций и трещины в несущих конструкциях не имеется.

**Конструктивные решения**

**Здание учебного блока А**

Фундаменты под стены - ленточные из сборных бетонных блоков.

Плиты перекрытий и покрытий - сборные железобетонные многопустотные панели.

Полы – деревянные, бетонные и мозаичные, керамические.

Стены – толщиной 510 и 380 мм, кирпичные.

Перегородки – толщиной 120 мм, кирпичные.

Крыша – чердачная.

Кровля из асбестоцементных листов по деревянной обрешетке и наслонным стропилам.

Оконные и дверные блоки – деревянные.

Лестничные площадки и марши – сборные железобетонные.

Внутренняя отделка – штукатурка цементно-известковым раствором с последующей известковой побелкой и масляной покраской.

Наружная отделка – штукатурка цементно-песчаным раствором с последующей покраской фасадной краской.

**Здание блока Б (галерея)**

Фундаменты под стены - ленточные из сборных бетонных блоков.

Плиты покрытий - сборные железобетонные многопустотные панели.

Полы – мозаичные.



МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Стены – толщиной 510 мм, кирпичные.

Крыша – чердачная.

Кровля из асбестоцементных листов по деревянной обрешетке и наслонным стропилам.

Оконные и дверные блоки – деревянные.

Внутренняя отделка – штукатурка цементно-известковым раствором с последующей известковой побелкой и масляной прокраской.

Наружная отделка – штукатурка цементно-песчаным раствором с последующей покраской фасадной краской.

**Здание блока В.**

Фундаменты под стены - ленточные из сборных бетонных блоков;

Плиты покрытий сборные железобетонные многопустотные панели.

Полы - мозаичные, деревянные.

Стены наружные – толщиной 510 и 380 мм, кирпичные.

Перегородки – толщиной 120 и 250 мм, кирпичные.

Крыша – чердачная.

Кровля из асбестоцементных листов по деревянной обрешетке и наслонным стропилам.

Оконные и дверные блоки – деревянные.

Внутренняя отделка – штукатурка цементно-известковым раствором с последующей известковой побелкой и масляной прокраской.

Наружная отделка – штукатурка цементно-песчаным раствором с последующей покраской фасадной краской.

**Проведенным обследованием технического состояния зданий средней школы №42 имени Хамзы выявлены следующие повреждения:**

1) покрытие пола из керамической плитки имеют отколы, трещины, плитка в некоторых местах отсутствуют, имеются трещины;

2) деревянные полы имеют трещины, образовались щели между досками, дощатое покрытие пола местами поражены жучком и гнилью, краска отшелушилась;

3) покрытие бетонных полов имеет выбоины и отслоения;

4) покрытие пола из мозаичного бетона имеет трещины;

5) оконные и дверные коробки имеют перекосы, закрываются неплотно;

6) подоконные сливы из кровельной стали подвержены коррозии, местами отсутствуют;

7) сантехприборы отсутстуют или вследствие длительной эксплуатации непригодны для дальнейшей эксплуатации;

8) кровля из асбестоцементных листов имеет местами трещины, сколы, деревянная обрешетка требует замены;

9) внутренняя отделка помещений в некоторых помещениях выполнена не по нормам, штукатурка имеет отпадения, отслоения и трещин в штукатурке;

10) окрасочный слой внутренних стен растрескался, потемнел и загрязнился местами отслаивается, штукатурка имеет трещины и местами сколы;

11) штукатурка фасадов местами обсыпалась, имеет место отслоение известковой побелки со штукатурки;

12) отделка цоколя местами имеет разрушение, и отслоение штукатурки;

13) электропроводка, светильники, розетки и выключатели физически изношены, непригодны для дальнейшей эксплуатации.

**6.2. Проектные решения**

**6.2.1. Архитектурно-строительные решения**

В соответствии с заданием на проектирование предусмотрено выполнение следующих работ:

**Блоки А, Б, В**

1) замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей;

2) замена деревянных дверных блоков на деревянные дверные блоки;

3) замена деревянных подоконных досок на подоконники из ПВХ;

4) замена подоконных сливов из листовой стали на оцинкованную листовую сталь;



МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

5) замена деревянных фрамуг на фрамуги из ПВХ;
6) отбивка штукатурки внутренних стен;
7) устройство штукатурки внутренних стен;
8) водоэмульсионная покраска стен за 2 раза;
9) ремонт деревянного покрытия пола с острожкой и сплачиванием;
10) замена мозаичного покрытия пола на керамогранит;
11) покраска деревянного покрытия пола за 2 раза с предварительной зачисткой старой краски;
12) замена покрытия бетонного пола;
13) замена керамического покрытия пола;
14) замена кровли из асбестоцементных листов на металлочерепицу и замена с деревянной обрешетки;
15) устройство слуховых окон;
16) замена электропроводки, светильников и электроприборов;
17) устройство цоколя из керамической плитки.

**6.3. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и по взрыво- и пожаробезопасности**

**Противопожарные мероприятия**

Противопожарные мероприятия предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП РК 3.02.02-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений.

Двери на путях эвакуации открываются наружу.

Отделочные материалы, примененные в проекте, должны иметь сертификат качества, в обязательном порядке согласованные с Госпожинспекцией и санэпидстанцией.

Все деревянные конструкции обрабатываются огнезащитным составом в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-05-2009*.

Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы потеря массы огнезащитной древесины при испытании СТ СЭВ 46869-84 не превышала 25%.

Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения.

**6.3. Охрана окружающей среды**

На территории проектируемого объекта запрещается хранить взрывоопасные, пожароопасные, легковоспламеняющиеся товары, загрязняющие территорию и воздух жилой застройки.

Уровень шума, не должен превышать допустимый уровень, разрешенный санитарными нормами.

Производственный мусор, бытовые отходы собираются в специальные мусороконтейнеры, расположенные на территории, в специально отведенном для этого месте, с дальнейшим вывозом в отведенные места.

**6.4. Организация строительства**

Расчет продолжительности капитального ремонта проведен согласно п.1.9 «Пособие по определению продолжительности строительства зданий и сооружений (к СНиП РК 1.04.03-2008)».

Продолжительность капитального ремонта принимаем 3,0 месяца.

**6.5. Сметная документация**

Сметная документация составлена в соответствии с СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»», СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, изменения и дополнения выпуски 1-14.

Сметная стоимость строительства по корректировке проекта определена:

1) стоимость выполненных работ по состоянию на 01.05.2013 года определена в ценах утвержденного проекта в 2009 году в текущих ценах 2010 года;

2) стоимость остаточных объемов работ по корректировке проекта определена согласно действующей нормативно-сметной базе 2001 года;



МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

3) справка о стоимости выполненных работ (форма 3) и акт приемки выполненных работ (форма 2) за июнь 2011 года;

4) представлена сопоставительная ведомость стоимости строительства по форме 70-Д подписанная заказчиком, проектировщиком и подрядчиком.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4, редакция 4.4.

Сметная стоимость строительства составлена в базовом уровне 2001 года с использованием сметных норм и расценок СНиР-2001 привязанных к местным условиям строительства ЮКО.

Перевод цен 2001 года на текущий уровень цен определен через индекс изменения месячного расчетного показателя согласно бюджетному законодательству:

- на 2013 год в размере 1731 тенге (1731/775 равно 2,23355)
- на 2014 год в размере 1852 тенге (1618/775 равно 2,38968)

При составлении сметной документации приняты:

1) территориальный район - 15.1;

2) накладные расходы согласно СН РК 8.02-02-2002 Приложение 1;

3) затраты на временные здания и сооружения согласно СН РК 8.02-09-2002 – 1,44%;

4) дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время согласно СН РК 8.02-07-2002 – 1,0% с коэффициентом к=0,7;

5) затраты на выслугу лет – 1,0 %;

6) затраты на дополнительные отпуска – 0,4 %;

7) налоги, сборы, обязательные платежи – 2 %;

8) налог на добавленную стоимость – 12%;

9) непредвиденные и ненормируемые затраты – 6%.

## 7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

### 7.1. Оценка проектных решений

В целом проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Проектные решения с учетом внесенных изменений по разделу 7.2. соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

### 7.2. Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения в рабочий проект внесены следующие основные изменения и дополнения согласно замечаниям Филиала РГП «Госэкспертиза» по ЮКО:

1) затраты на экспертизу проекта приняты согласно расчета;

2) откорректировано задание на проектирование, наименование проекта;

3) представлена откорректированная и оформленная по стандарту форма №70-Д;

4) сметная документация пересчитана на 2014 год согласно справки заказчика;

5) представлены утвержденные заказчиком и подписанные специалистом по мониторингу цен прайс-листы на примененное оборудование и материалы;

6) расценки и объемы работ в локальных сметах приведены в соответствие с остаточными объемами работ.

После внесения изменений и дополнений основные технико-экономические показатели сложились следующим образом:

| № пп | Наименование показателей | Единица измерен. | Показатели | | Изменен. +Увелич. -Снижен. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | заявленные | рекомен. к утверж. | |
| 1. | Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года | млн.тенге | 27,419 | 27,418 | -0,001 |
| | в том числе: СМР | млн.тенге | 26,837 | 26,837 | - |
| | оборудование | млн.тенге | 0,209 | 0,208 | -0,001 |
| | прочие | млн.тенге | 0,373 | 0,373 | - |



МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2010, 2013, 2014 годов | млн.тенге | 69,148 | 72,314 | +3,166 |
| | в том числе: СМР | млн.тенге | 55,125 | 57,786 | +2,661 |
| | оборудование | млн.тенге | 0,466 | 0,497 | +0,031 |
| | прочие | млн.тенге | 13,557 | 14,031 | +0,474 |
| | из них по годам: | | | | |
| | объем выполненных работ в текущих ценах 2010 г. с МРП 1375 тенге | млн.тенге | 22,506 | 22,506 | - |
| | на 2013 г. с МРП 1731 (ПИР и экспертиза) | млн.тенге | 46,642 | 1,330 | -45,312 |
| | на 2014 г. с МРП 1852 | млн.тенге | - | 48,478 | +48,478 |
| 8 | Продолжительность строительства | месяцев | 3,0 | 3,0 | - |

Примечание: в результате рассмотрения сметной документации объекта, сметная стоимость увеличилась в текущих и прогнозных ценах 2010, 2013, 2014 годов на общую сумму 3,166 млн.тенге.

Сравнительная таблица с ранее утвержденной сметной стоимостью.

| № п п | Наименование показателей | Единица измерен. | Показатели | | Изменен. -Снижен .+Увелич. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ранее утвержд. в 2009 г. | Рекомен. к утверж. в 2013 г. | |
| 1 | Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г. | млн.тенге | 28,457 | 27,418 | -1,039 |
| | в том числе: СМР | млн.тенге | 27,851 | 26,837 | -1,014 |
| | оборудование | млн.тенге | 0,219 | 0,208 | -0,011 |
| | прочие | млн.тенге | 0,387 | 0,373 | -0,014 |
| | | | 2009-2010г.г. | 2010,2013, 2014г.г. | |
| 2 | Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах, всего: | млн.тенге | 60,720 | 72,314 | +11,594 |
| | в том числе: СМР | млн.тенге | 49,407 | 57,786 | +8,379 |
| | оборудование | млн.тенге | 0,389 | 0,497 | +0,108 |
| | прочие | млн.тенге | 10,924 | 14,031 | +3,107 |

Примечание: в результате рассмотрения корректировки рабочего проекта сметная стоимость строительства увеличилась на 11,594 млн.тенге. Увеличение сметной стоимости связано с изменением нормативно-сметной базы и индекса месячного расчетного показателя, установленного на 2014 год, согласно бюджетному законодательству.

## 8. ВЫВОДЫ

С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект проект **«Капитальный ремонт зданий ГУ «Средняя школы №42 имени Хамзы» по ул.Алпысбаева,109 в г.Шымкент, 1-очередь (корректировка)»** соответствует требованиям государственных нормативов действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года — 27,418 млн.тенге
   в том числе СМР — 26,837 млн.тенге
2. Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2010, 2013, 2014 годов — 72,314 млн.тенге



МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

| | | |
|---|---|---|
| | в том числе СМР | 57,786 млн.тенге |
| 3. | Продолжительность строительства | 3,0 месяца |

С выходом настоящего заключения, ранее выданное заключение за №19-0529/09 от 13.10.2009 года по рабочему проекту «Капитальный ремонт зданий ГУ средней школы №42 имени Хамзы по ул.Алпысбаева,109 в г.Шымкент, 1-очередь» на сумму 60,72 млн. тенге, в том числе СМР на сумму 49,407 млн. тенге считать утратившим силу.

1. При предоставлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.
2. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение трех месяцев.

**8. ТҰЖЫРЫМДАР**

**«ОҚО, Шымкент қаласы Алпысбаев көшесіндегі №109 орналасқан «№42 Хамза атындағы орта мектеп» ММ ғимараттарын күрделі жөндеу, 1-ші кезек (түзету)»** жұмыс жобасын сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстары бойынша енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | 2001жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны | 27,418 млн.тенге |
| | оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары | 26,837 млн.тенге |
| 2. | 2010, 2013, 2014 жылдардағы ағымдағы және болжамдағы бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны | 72,314 млн.тенге |
| | оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары | 57,786 млн.тенге |
| 3. | Құрылыстың ұзақтығы | 3,0 ай |

Осы қорытындының шығуына байланысты бұрынғы «ОҚО, Шымкент қаласы Алпысбаев №109 көшесіндегі ММ №42 Хамза атындағы орта мектепті күрделі жөндеу, 1-ші кезек» жалпы құны 60,72 млн. теңге, оның ішінде ҚМЖ құны 49,407 млн. теңге жұмыс жобасының 2009 жылдың 13 қазандағы №19-0529/09 қорытындының күші жойылады.

1. Жұмыс жобасын бекіту және жұмыстарды өндіріске ұсынғанда, оның осы сараптама қорытындысына сәйкес келтірілгендігін тексеру қажет.
2. Жұмыс жобасы жұмыстарды өндіруді бастағанға дейін үш ай көлемінде белгіленген тәртіпке сәйкес бекітілуі тиіс.

Директордың орынбасары И. Спатаев

Өндірістік бөлімінің бастығы С. Турдиев

Жетекші сарапшы С. Алибекова



МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА