№26

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ "ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК) ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА") АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

Қазақстан Республикасы
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі
«Мемсараптама» РМК

«Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалы

Бекітемін :

«Мемсараптама» РМК-ның
Оңтүстік Қазақстан облысы
бойынша филиалының
директоры

Р.Д. Оразбаев

«ОҚО, Шымкент қаласы, Чапаев көшесі №1б
«№26 Жамбыл атындағы лингвистикалық мектеп-гимназия»
ММ ғимараттарын күрделі жөндеу», 1-кезек (қайта өндеу)»
жұмыс жобасы бойынша

2013 жылғы 07 маусымдагы №19-0701/13

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Шымкент қаласының білім бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Самбэт-курылыс» ЖШС

Шымкент қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«ОҚО, Шымкент қаласы, Чапаев көшесі №1б
«№26 Жамбыл атындағы лингвистикалық мектеп-гимназия»
ММ ғимараттарын күрделі жөндеу», 1-кезек (қайта өндеу)»
жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы
«Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік Қазақстан облысы
бойынша филиалымен берілді

«Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік Қазақстан облысы
бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны
толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге
және таратуға жол берілмейді.

Орын. Р. Байменова

Республика Казахстан
Агентство по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РГП «Госэкспертиза»

Филиал РГП «Госэкспертиза» по ЮКО

Утверждаю:

Директор филиала РГП «Госэкспертиза» по ЮКО

Р.Д. Оразбаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0701/13 от 07 июня 2013 года

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт зданий ГУ «Лингвистическая школа-гимназия №26 имени Жамбыла» по ул. Чапаева, №1б в г.Шымкент, 1-очередь (корректировка)»

ЗАКАЗЧИК :
ГУ «Отдел образования города Шымкента»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Самбэт-курылыс»

г.Шымкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект **«Капитальный ремонт зданий ГУ «Лингвистическая школа-гимназия №26 имени Жамбыла» по ул. Чапаева, №1б в г.Шымкент, 1-очередь (корректировка)»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЮКО

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по ЮКО

Исп. Р. Байменова

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«Капитальный ремонт зданий ГУ «Лингвистическая школа-гимназия №26 имени Жамбыла» по ул. Чапаева, №1б в г.Шымкент, 1-очередь (корректировка)»**

Настоящее заключение выполнено согласно договору №19/0675 от 22.05.2013 года на экспертизу рабочего проекта между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Южно-Казахстанской области и ТОО «Самбэт-курылыс», в соответствии с письмом ГУ «Отдел образования города Шымкента» за №19-03/1728 от26.04.2013 года.

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел образования города Шымкента»

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Самбэт-курылыс». Государственная лицензия – ГСЛ № 13003844 от 21 февраля 2013 года. Категория –III.

ГИП - Е.Уристемов. Приказ о назначении ГИП за № 9 от 27.05.2013 года.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки

- задание на проектирование, утвержденное начальником ГУ «Отдел образования г.Шымкент» от 12.03.2013 года;
- дефектный акт, утвержденный директором ГУ «Лингвистическая школа-гимназия №26 имени Жамбыла» от 2009 года (без даты);
- техническое обследование несущих конструкций здания лингвистической школы-гимназии №26 имени Жамбыла по ул.Чапаева, №1б в г.Шымкент ЮКО, выполненное ТОО «Конструктор-80» в 2009 году;
- письмо ГУ «Отдел экономики и финансов г.Шымкент» №02-19/818 от 23 апреля 2013 года о выделении дополнительных финансовых средств на капитальный ремонт школы из городского бюджета на 2014 год;
- письмо ГУ «Отдел образования г.Шымкент» №6/2675 от 03.05.2013 года о том, что финансирование корректировки рабочего проекта предусмотрено решением маслихата г. Шымент № 14/100-5с от 04.12.2012 года;
- письмо ГУ «Отдел образования г.Шымкент» №6/2675 от 03.05.2013 года о выплаченных денежных средствах по 30.04.2013 года;
- справки о стоимости выполненных работ (форма 3) и акты приемки выполненных работ (форма 2) за июнь, июль, август 2011 года.

5.2. Комплектность представленной на экспертизу документации.

Том I. Пояснительная записка.

Том II. Книга 1. Сметная документация.

5.3. Цели и назначение корректировки проекта

Целью корректировки проекта является приведение показателей сметной стоимости остаточных объемов работ в текущие цены 2014 года с учетом изменения нормативно-сметной базы 2001 года.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Характеристика участка строительства и место расположения объекта

Здания лингвистической школы- гимназии № 26 им. Жамбыла расположены по улице Чапаева, №1б, г. Шымкент, ЮКО.

Природно-климатические условия района строительства.

Климатический подрайон IVГ.

Средняя температура наружного воздуха обеспеченностью 0,92: наиболее холодных суток минус 25°С, наиболее холодной пятидневки минус 17°С.

Нормативное значение веса снегового покрова – 0,56 кПа (I снеговой район).

Нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа (III ветровой район).

Нормативная глубина промерзания суглинка-0,44 м.

Сейсмичность площадки – 7 баллов.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Уровень ответственности здания – II.

Степень огнестойкости – II.

Результаты обследования зданий

Обследование выполнено в соответствии с указаниями:

1) СН РК 1.04-01-2002 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий»;

2) СН РК 1-04-04-2002 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений»;

3) РДС РК 1.04-07-2002 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений».

4) СНиП РК 2.06-30-2006 «Строительство в сейсмических районах».

Здание лингвистической школы-гимназии № 26 им. Жамбыла состоит из 3-х корпусов (блоки «А», «Б», «В»), разделенных антисейсмическими швами.

Здание учебного блока «А»

Здание блока «А» - 4-х этажное, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 72,00 х 12,40 м.

Высота этажа – 3,30 м.

Здание построено в шестидесятые годы прошлого столетия.

Наружные стены выполнены из керамического кирпича толщиной 510 мм.

Проведенным обследованием установлено, что деформаций и трещин в несущих конструкциях не имеется.

Здание учебного блока «Б»

Здание блока «Б» - двухэтажное, прямоугольной формы, с размерами в осях 72,30 х 12,62 м. Высота помещения первого этажа – 3,30 м. Высота помещений второго этажа до низа балок - 3,90 м. Высота помещения спортивного зала до низа несущих конструкций - 7,20 м.

Здание блока «Б» построено в шестидесятые годы прошлого столетия.

Наружные стены выполнены из керамического кирпича толщиной 510 мм.

Проведенным обследованием установлено, что деформаций и трещин в несущих конструкциях не имеется.

Здание учебного блока «В»

Здание блока «В» - двухэтажное, прямоугольной формы, с размерами в осях 35,00 х 12,60 м. Высота помещения – 3,30 м.

Здание построено в шестидесятые годы прошлого столетия.

Наружные стены выполнены из керамического кирпича толщиной 510 мм.

Проведенным обследованием установлено, что деформаций и трещин в несущих конструкциях не имеется.

Конструктивные решения.

Здания учебныз блоков «А», «Б», «В»

Фундаменты – ленточные, монолитные железобетонные.

Стены из керамического кирпича толщиной 510мм и 380мм.

Перегородки из керамического кирпича толщиной 120 мм.

Перекрытие и покрытие из сборных железобетонных плит перекрытия.

Полы – деревянные, линолеумные, бетонные и из керамических плиток.

Внутренняя отделка - известковая, масляная покраска и из глазурованных плиток.

Крыша – чердачная.

Кровля из асбестоцементных листов по деревянной обрешетке и наслонным стропилам.

Утеплитель – керамзит.

Оконные и дверные блоки – деревянные.

Отмостка - бетонная.

Проведенным обследованием технического состояния зданий лингвистической школы-гимназии № 26 им. Жамбыла по ул. Чапаева, №1б, выявлены следующие повреждения:

Учебные блоки «А», «Б», «В»

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

1) кровля из асбестоцементных листов по деревянной обрешетке имеет местами трещины, асбестоцементные листы местами откололись;

2) мозаичные полы в вестибюле и коридорах 1 этажа имеют трещины, неравномерные осадки, требуется замена мозаичного покрытия пола;

3) деревянные полы имеют трещины, образовались щели между досками, краска отшелушилась;

4) покрытие бетонных полов имеет выбоины и отслоения;

5) оконные и дверные коробки имеют перекосы, закрываются неплотно;

6) подоконные сливы из кровельной стали подвержены коррозии, местами отсутствуют;

7) наружная штукатурка местами растрескалась, отслаивается, имеет трещины и сколы;

6.2. Проектные решения

6.2.1. Архитектурно-строительные решения

Учебные блоки «А», «Б», «В»

1) демонтаж асбестоцементных листов кровли и обрешетки по блокам А, Б, В;

2) устройство кровли из металлочерепицы по блокам А, Б, В;

3) замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей;

4) замена деревянных дверных блоков на новые деревянные дверные блоки;

5) замена деревянных подоконных досок на подоконники из ПВХ;

6) замена подоконных сливов из кровельного железа на оцинкованную листовую кровельную сталь;

7) ремонт наружной отделки фасадов;

8) ремонт покрытия керамических, бетонных и мозаичных полов;

9) ремонт покрытия деревянных полов - покраска с зачисткой.

6.3. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и по взрыво- и пожаробезопасности.

Противопожарные мероприятия.

Противопожарные мероприятия предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП РК 3.02.02-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Двери на путях эвакуации открываются наружу.

Отделочные материалы, примененные в проекте, должны иметь сертификат качества, в обязательном порядке согласованные с Госпожинспекцией и санэпидстанцией.

Все деревянные конструкции обрабатываются огнезащитным составом в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-05-2009*.

Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы потеря массы огнезащитной древесины при испытании СТ СЭВ 46869-84 не превышала 25%.

Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения.

6.3. Охрана окружающей среды.

На территории проектируемого объекта запрещается хранить взрывоопасные, пожароопасные, легковоспламеняющиеся материалы, загрязняющие территорию и воздух жилой застройки.

Уровень шума, не должен превышать допустимый уровень, разрешенный санитарными нормами.

Производственный мусор, бытовые отходы собираются в специальные мусорные контейнеры, расположенные на территории, в специально отведенном для этого месте, с дальнейшим вывозом в отведенные места.

6.4. Организация строительства

Продолжительность капитального ремонта определена, согласно п.1.9 «Пособие по определению продолжительности строительства зданий и сооружений (к СНиП РК 1.04.03-2008)» отношением сметной стоимости строительно-монтажных работ к среднемесячной выработке на одного рабочего к числу рабочих на объекте и составляет 3,0 месяца.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

6.5. Сметная документация

Сметная документация составлена в соответствии с СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»», СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, изменения и дополнения выпуски 1-14.

Сметная стоимость строительства по корректировке проекта определена:

1) стоимость выполненных работ по состоянию на 01.05.2013 года определена в ценах утвержденного проекта в 2009 году в текущих ценах 2010 года;

2) стоимость остаточных объемов работ по корректировке проекта определена согласно действующей нормативно-сметной базе 2001 года;

3) справки о стоимости выполненных работ (форма 3) и акты приемки выполненных работ (форма 2) за июнь, июль, август 2011 года;

4) представлена сопоставительная ведомость стоимости строительства по форме 70-Д подписанная заказчиком, проектировщиком и подрядчиком.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4, редакция 4.4.

Сметная стоимость строительства составлена в базовом уровне 2001 года с использованием сметных норм и расценок СНиР-2001 привязанных к местным условиям строительства ЮКО.

Перевод цен 2001 года на текущий уровень цен определен через индекс изменения месячного расчетного показателя согласно бюджетному законодательству:

- на 2013 год в размере 1731 тенге (1731/775 равно 2,23355)
- на 2014 год в размере 1852 тенге (1618/775 равно 2,38968)

При составлении сметной документации приняты:

1) территориальный район - 15.1;

2) накладные расходы согласно СН РК 8.02-02-2002 Приложение 1;

3) затраты на временные здания и сооружения согласно СН РК 8.02-09-2002 – 1,44%;

4) дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время согласно СН РК 8.02-07-2002 – 1,0% с коэффициентом 0,7;

5) затраты на выслугу лет – 1,0 %;

6) затраты на дополнительные отпуска – 0,4 %;

7) налоги, сборы, обязательные платежи – 2 %;

8) налог на добавленную стоимость – 12%;

9) непредвиденные и ненормируемые затраты – 6%.

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка проектных решений

В целом проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Проектные решения с учетом внесенных изменений по разделу 7.2. соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения в рабочий проект внесены следующие основные изменения и дополнения согласно замечаниям Филиала РГП «Госэкспертиза» по ЮКО:

1) затраты на экспертизу проекта приняты согласно расчета;

2) откорректировано задание на проектирование, наименование проекта;

3) представлена откорректированная и оформленная по стандарту форма №70-Д;

4) сметная документация пересчитана на 2014 год согласно справки заказчика;

5) исключены затраты на доплату за введение пигментов при поливинилацетатной окраске фасада;

6) при устройстве бетонной отмостки зданий учтен бетон марки В7,5 вместо В12,5;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

7) установка металлопластиковых подоконных досок учтена применительно по 10-сборнику вместо 8-сборника как железобетонные;

8) расценки и объемы работ в локальных сметах приведены в соответствие с остаточными объемами работ.

После внесения изменений и дополнений основные технико-экономические показатели сложились следующим образом:

№ пп	Наименование показателей	Единица измерен.	Показатели		Изменен. +Увелич. -Снижен.
			заявленные	рекомен. к утверж.	
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	млн.тенге	32,956	32,670	-0,286
	в том числе: СМР	млн.тенге	32,504	32,222	-0,282
	прочие	млн.тенге	0,452	0,448	-0,004
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2010, 2013, 2014 годов	млн.тенге	78,067	80,136	+2,069
	в том числе: СМР	млн.тенге	63,900	65,658	+1,758
	прочие	млн.тенге	14,167	14,478	+0,311
	из них по годам:				
	объем выполненных работ в текущих ценах 2010 г. с МРП 1375 тенге	млн.тенге	36,040	36,040	-
	на 2013 г. с МРП 1731 (ПИР и экспертиза)	млн.тенге	42,027	1,070	-40,957
	на 2014 г. с МРП 1852 тенге	млн.тенге	-	43,026	+43,026
3	Продолжительность строительства	месяцев	3,0	3,0	-

Примечание: в результате рассмотрения сметной документации объекта, сметная стоимость увеличилась в текущих и прогнозных ценах 2010, 2013, 2014 годов на общую сумму 2,069 млн.тенге.

Сравнительная таблица с ранее утвержденной сметной стоимостью.

№ п п	Наименование показателей	Единица измерен.	Показатели		Изменен. -Снижен .+Увелич.
			Ранее утвержд. в 2009 г.	Рекомен. к утверж. в 2013 г.	
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г.	млн.тенге	32,758	32,670	-0,088
	в том числе: СМР	млн.тенге	32,309	32,222	-0,087
	прочие	млн.тенге	0,449	0,448	-0,001
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, всего:		2009-2010г.г.	2010,2013, 2014г.г.	
	в том числе: СМР	млн.тенге	68,973	80,136	+11,163
	прочие	млн.тенге	57,322	65,658	+8,336
		млн.тенге	11,651	14,478	+2,827

Примечание: в результате рассмотрения корректировки рабочего проекта сметная стоимость строительства увеличилась на 11,163 млн.тенге. Увеличение сметной стоимости связано с изменением нормативно-сметной базы и индекса месячного расчетного показателя, установленного на 2014 год, согласно бюджетному законодательству.

8. ВЫВОДЫ

С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Капитальный ремонт зданий ГУ лингвистической школы-гимназии №26 имени Жамбыла по ул.Чапаева, №1б в г.Шымкент, 1-очередь (корректировка)»** соответствует

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

требованиям государственных нормативов действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1.	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г.	32,670 млн.тенге
	в том числе СМР	32,222 млн.тенге
2.	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2010, 2013, 2014 годов	80,136 млн.тенге
	в том числе СМР	65,658 млн.тенге
3.	Продолжительность строительства	3,0 месяца

С выходом настоящего заключения, ранее выданное заключение за №19-0576/09 от 14.10.2009 года по рабочему проекту «Капитальный ремонт зданий ГУ лингвистической школы-гимназии №26 имени Жамбыла по ул.Чапаева, №1б в г.Шымкент, 1-очередь» на сумму 68,973 млн. тенге, в том числе СМР на сумму 57,322 млн. тенге считать утратившим силу.

1. При предоставлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.
2. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение трех месяцев.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

«ОҚО, Шымкент қаласы, Чапаев көшесі №1б «№26 Жамбыл атындағы лингвистикалық мектеп-гимназия» ММ ғимараттарын күрделі жөндеу», 1-кезек (қайта өндеу)» жұмыс жобасын сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстары бойынша енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

1.	2001жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	32,670 млн.тенге
	оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	32,222 млн.тенге
2.	2010, 2013, 2014 жылдардағы ағымдағы және болжамдағы бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны	80,136 млн.тенге
	оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	65,658 млн.тенге
3.	Құрылыстың ұзақтығы	3,0 ай

Осы қорытындының шығуына байланысты бұрынғы «ОҚО, Шымкент қаласы, Чапаев к-і, №1б, ММ №26 Жамбыл атындағы лингвистикалық гимназияны күрделі жөндеу, 1-кезек» жалпы құны 68,973 млн. теңге, оның ішінде ҚМЖ құны 57,322 млн. теңге жұмыс жобасының 2009 жылдың 14 қазандағы №19-0576/09 қорытындының күші жойылады.

1. Жұмыс жобасын бекіту және жұмыстарды өндіріске ұсынғанда, оның осы сараптама қорытындысына сәйкес келтірілгендігін тексеру қажет.

2. Жұмыс жобасы жұмыстарды өндіруді бастағанға дейін үш ай көлемінде белгіленген тәртіпке сәйкес бекітілуі тиіс.

Директордың орынбасары И. Спатаев

Өндірістік бөлімінің бастығы С. Турдиев

Жетекші сарапшы С. Алибекова

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА