№2

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ "ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК) ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА · ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА") АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

Қазақстан Республикасы
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі
«Мемсараптама» РМК

«Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалы

Бекітемін :

«Мемсараптама» РМК-ның
Оңтүстік Қазақстан облысы
бойынша филиалының
директоры

_____Р.Д. Оразбаев

«ОҚО Шымкент қаласы Ақназархан көшесі №49 орналасқан «А. Бөкейханов атындағы №2 орта мектеп» ММ күрделі жөндеу, 1-кезек (түзету)»
жұмыс жобасы бойынша

2013 жылғы 11 маусымдағы №19-0709/13

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Шымкент қаласының білім бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Самбэт-курылыс» ЖШС

Шымкент қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«ОҚО Шымкент қаласы Ақназархан көшесі №49 орналасқан «А. Бөкейханов атындағы №2 орта мектеп» ММ күрделі жөндеу, 1-кезек (түзету)»
жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы
«Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік Қазақстан облысы
бойынша филиалымен берілді

«Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік Қазақстан облысы
бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны
толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге
және таратуға жол берілмейді.

Орын. Р. Байменова

Республика Казахстан
Агентство по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РГП «Госэкспертиза»

Филиал РГП «Госэкспертиза» по ЮКО

Утверждаю:

Директор филиала РГП «Госэкспертиза» по ЮКО

_____Р.Д. Оразбаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0709/13 от 11 июня 2013 года

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт зданий ГУ «Средняя школа №2 имени А.Бокейханова» по ул.Акназархана №49, г.Шымкенте ЮКО, 1-очередь (корректировка)»

ЗАКАЗЧИК :
ГУ «Отдел образования города Шымкента»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Самбэт-курылыс»

г.Шымкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект **«Капитальный ремонт зданий ГУ «Средняя школа №2 имени А.Бокейханова» по ул.Акназархана №49, г.Шымкенте ЮКО, 1-очередь (корректировка)»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЮКО

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по ЮКО

Исп. Р. Байменова

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«Капитальный ремонт зданий ГУ «Средняя школа №2 имени А.Бокейханова» по ул.Акназархана №49, г.Шымкенте ЮКО, 1-очередь (корректировка)»**

Настоящее заключение выполнено согласно договору №19/0683 от 23.05.2013 года на экспертизу рабочего проекта между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Южно-Казахстанской области и ТОО «Самбэт-курылыс», в соответствии с письмом ГУ «Отдел образования города Шымкента» за №4/2464 от 24.04.2013 года.

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел образования города Шымкента»

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Самбэт-курылыс». Государственная лицензия – ГСЛ № 13003844 от 21 февраля 2013 года. Категория –III.

ГИП - Е.Уристемов. Приказ о назначении ГИП за № 9 от 27.05.2013 года.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки

- задание на проектирование, утвержденное начальником ГУ «Отдел образования г.Шымкент» от 12.03.2013 года;
- дефектный акт, утвержденный директором средней школы №2 им. А.Бокейханова от 2009 года (без даты);
- техническое обследование несущих конструкций здания средней школы №2 имени А.Бокейханова по ул.Акназархана №49 в г.Шымкент ЮКО, выполненное ТОО «Конструктор-80» в 2009 году;
- письмо ГУ «Отдел экономики и финансов г.Шымкент» №02-19/818 от 23 апреля 2013 года о выделении дополнительных финансовых средств на капитальный ремонт школы из городского бюджета на 2014 год;
- письмо ГУ «Отдел образования г.Шымкент» №4/2659 от 03.05.2013 года о том, что финансирование корректировки рабочего проекта предусмотрено решением маслихата г. Шымент № 14/100-5с от 04.12.2012 года;
- письмо ГУ «Отдел образования г.Шымкент» №6/2675 от 03.05.2013 года о выплаченных денежных средствах по 30.04.2013 года;
- справки о стоимости выполненных работ (форма 3) и акты приемки выполненных работ (форма 2) за июнь, июль 2011 года.

5.2. Комплектность представленной на экспертизу документации.

Том I. Пояснительная записка.

Том II. Книга 1. Сметная документация.

5.3. Цели и назначение корректировки проекта

Целью корректировки проекта является приведение показателей сметной стоимости остаточных объемов работ на уровень цен 2014 года через индекс изменения месячного расчетного показателя согласно бюджетному законодательству с учетом изменения нормативно-сметной базы 2001 года.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Характеристика участка строительства и место расположения объекта

Здания средней школы №2 имени А.Бокейханова расположены по ул. Акназархана, №49, г. Шымкент, ЮКО.

Природно-климатические условия района строительства

Климатический подрайон IVГ.

Средняя температура наружного воздуха обеспеченностью 0,92, наиболее холодных суток минус 25°С, наиболее холодной пятидневки минус 17°С.

Нормативное значение веса снегового покрова – 0,56 кПа (I снеговой район);

Нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа (III ветровой район).

Нормативная глубина промерзания суглинка - 0,44 м.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Сейсмичность площадки – 7 баллов.

Результаты обследования зданий

Обследование выполнено в соответствии с указаниями:

1) СН РК 1.04-01-2002 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий»;

2) СН РК 1-04-04-2002 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений»;

3) РДС РК 1.04-07-2002 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений».

4) СНиП РК 2.06-30-2006 «Строительство в сейсмических районах».

Здание средней школы №2 имени А. Бокейханова состоит из 3-х взаимосвязанных блоков («А», «Б», «В»), разделенных деформационными швами и отдельно стоящего блока «Г».

В здании средней школы №2 в 1999 году выполнялись работы по сейсмоусилению строительных конструкций. Здания усилены поэтажными поясами сейсмоусиления, с затяжками в поперечном направлении.

Здание учебного блока «А» со спортивным залом

Здание блока «А» - 3-х этажное с подвалом, сложной формы в плане, с размерами в осях 36,50 х 21,70 м. Высота помещений - 3,60 м. Высота помещения подвала – 2,40 м. Спортивный зал полузаглубленный с размерами в осях 17,30х10,50 м. Отметка пола спортзала - 2,70 м. Высота помещения от пола до низа несущих конструкций - 5,50 м. Здание построено в 1958 году.

Наружные стены выполнены из керамического кирпича толщиной 510 мм.

Проведенным обследованием установлено, что деформаций и трещины в несущих конструкциях не имеются.

Здание учебного блока «Б».

Здание блока «Б» - двухэтажное прямоугольной формы в плане, без подвала, с размерами в осях 26,50 х14,70 м. Высота помещений первого этажа - 3,30 м. Высота помещений второго этажа - 3,00 м. Наружные стены выполнены из керамического кирпича толщиной 510 мм. Здание построено в 1958 году.

Проведенным обследованием установлено, что деформаций и трещины в несущих конструкциях не имеются.

Здание учебного блока «В» со столовой.

Здание блока «В» - одноэтажное, без подвала, сложной формы в плане, с размерами в осях 45,50 х 16,90 м. Высота помещения – 3,00 м. Наружные стены выполнены из обожженного кирпича толщиной 510 мм. Здание построено в 1958 году.

Проведенным обследованием установлено, что деформаций и трещины в несущих конструкциях не имеются.

Здание учебного блока «Г» с актовым залом.

Здание блок «Г» - одноэтажное, прямоугольной формы, с размерами в осях 49,80 х 12,60 м. Высота помещения – 3,00 м. Наружные стены выполнены из керамического кирпича толщиной 380 мм. Здание построено в середине 70-х годов, прошлого столетия.

Проведенным обследованием установлено, что деформаций и трещины в несущих конструкциях не имеются.

Конструктивные решения.

Здание учебного блока «А».

Фундаменты под стены - ленточные, монолитные железобетонные.

Стены из керамического кирпича толщиной 510 мм и 380 мм.

Перегородки из керамического кирпича толщиной 120 мм.

Перекрытие и покрытие - монолитное железобетонное.

Лестничные площадки и марши – сборные железобетонные.

Полы – деревянные, линолеумные, бетонные из керамических плиток.

Внутренняя отделка - известковая, масляная покраска и из глазурованных плиток.

Крыша – чердачная.

Кровля из асбестоцементных волнистых листов по деревянной обрешетке.

Утеплитель – керамзитовый гравий.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Оконные и дверные блоки – деревянные.
Отмостка - бетонная.

Здание учебного блока «Б»

Фундаменты – ленточные, монолитные железобетонные.
Стены из керамического кирпича толщиной 510 мм и 380 мм.
Перекрытие и покрытие - дощатый настил по деревянным балкам.
Полы – деревянные.
Внутренняя отделка - известковая, масляная покраска.
Крыша – чердачная.
Кровля из асбестоцементных волнистых листов по деревянной обрешетке.
Утеплитель – керамзитовый гравий.
Оконные и дверные блоки – деревянные.
Отмостка - бетонная.

Здание учебного блока «В»

Фундаменты – ленточные, монолитные бетонные.
Стены из обожженного кирпича толщиной 510мм и 380мм.
Перекрытие и покрытие - дощатый настил по деревянным балкам.
Полы – деревянные.
Внутренняя отделка - известковая, масляная покраска.
Кровля чердачная, с покрытием из асбестоцементных волнистых листов по деревянной обрешетке.
Утеплитель – керамзитовый гравий.
Оконные и дверные блоки – деревянные.
Отмостка - бетонная.

Здание учебного блока «Г».

Фундаменты - монолитные ленточные.
Стены из керамического кирпича толщиной 510 мм и 380 мм.
Перекрытие и покрытие - дощатый настил по деревянным балкам.
Полы – деревянные.
Внутренняя отделка - известковая, масляная покраска.
Крыша – чердачная.
Кровля из асбестоцементных волнистых листов по деревянной обрешетке.
Утеплитель – керамзитовый гравий.
Оконные и дверные блоки – деревянные.
Отмостка - бетонная.

Проведенным обследованием технического состояния зданий средней школы №2 имени А. Бокейханова выявлены следующие повреждения:

Учебные блоки «А», «Б», «В», «Г».

1) оконные и дверные блоках коробки имеют перекосы, закрываются неплотно;
2) наружная отделка – штукатурка местами имеет отпадения и отслоения, откосы разрушены, штукатурка цоколя местами имеет отпадения;
3) подоконные сливы из кровельной стали подвержены коррозии, местами отсутствуют;
4) кровля из асбестоцементных листов имеет местами трещины, асбестоцементные листы местами откололись, деревянная обрешетка требует замены;
5) поверхность входного крыльца имеет выбоины, козырек разрушен;
6) отмостка вокруг здания разрушена.

6.2. Проектные решения

6.2.1. Архитектурно-строительные решения

Учебные блоки «А», «Б», «В», «Г»

1) демонтаж асбестоцементного покрытия кровли с обрешеткой;
2) устройство кровли из металлочерепицы с обрешеткой;
3) замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей;
4) замена деревянных дверных блоков на новые деревянные дверные блоки;
5) замена деревянных подоконных досок на подоконники из ПВХ - 70%;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

6) замена подоконных сливов из кровельного железа на оцинкованную листовую кровельную сталь - 70%;

7) отделка наружных стен декоративной штукатуркой «Аспол» с последующей фасадной покраской (поливинилацетатной) - 80%.

6.3. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и по взрыво- и пожаробезопасности

Противопожарные мероприятия

Противопожарные мероприятия в проекте предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП РК 3.02.02-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Двери на путях эвакуации открываются наружу.

Отделочные материалы, примененные в проекте, должны иметь сертификат качества, в обязательном порядке согласованные с Госпожинспекцией и санэпидстанцией.

Все деревянные конструкции обрабатываются огнезащитным составом в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-05-2009*.

Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы потеря массы огнезащитной древесины при испытании СТ СЭВ 46869-84 не превышала 25%.

Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения.

6.4. Охрана окружающей среды

На территории проектируемого объекта запрещается хранить взрывоопасные, пожароопасные, легковоспламеняющиеся товары, загрязняющие территорию и воздух жилой застройки.

Уровень шума, не должен превышать допустимый уровень, разрешенный санитарными нормами.

Производственный мусор, бытовые отходы собираются в специальные мусорные контейнеры, расположенные на территории, в специально отведенном для этого месте, с дальнейшим вывозом в отведенные места.

6.5. Организация строительства

Продолжительность капитального ремонта определена, согласно п.1.9 «Пособие по определению продолжительности строительства зданий и сооружений (к СНиП РК 1.04.03-2008)», из расчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, принятой средней выработки и принятого количества, работающих на объекте и составляет 3,0 месяца.

6.6. Сметная документация

Сметная документация составлена в соответствии с СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»», СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, изменения и дополнения выпуски 1-14.

Сметная стоимость строительства по корректировке проекта определена:

1) стоимость выполненных работ по состоянию на 01.05.2013 года определена в ценах утвержденного проекта в 2009 году в текущих ценах 2010 года;

2) стоимость остаточных объемов работ по корректировке проекта определена согласно действующей нормативно-сметной базе 2001 года;

3) справки о стоимости выполненных работ (форма 3) и акты приемки выполненных работ (форма 2) за июнь, июль 2011 года;

4) представлена сопоставительная ведомость стоимости строительства по форме 70-Д подписанная заказчиком, проектировщиком и подрядчиком.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4, редакция 4.4.

Сметная стоимость строительства составлена в базовом уровне 2001 года с использованием сметных норм и расценок СНиР-2001 привязанных к местным условиям строительства ЮКО.

Перевод цен 2001 года на текущий уровень цен определен через индекс изменения месячного расчетного показателя согласно бюджетному законодательству:

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

- на 2013 год в размере 1731 тенге (1731/775 равно 2,23355)
- на 2014 год в размере 1852 тенге (1618/775 равно 2,38968)

При составлении сметной документации приняты:

1) территориальный район - 15.1;
2) накладные расходы согласно СН РК 8.02-02-2002 Приложение 1;
3) затраты на временные здания и сооружения согласно СН РК 8.02-09-2002 – 1,8х0,8 равно1,44%;
4) дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время согласно СН РК 8.02-07-2002 – 1,0% с коэффициентом к=0,7;
5) затраты на выслугу лет – 1,0 %;
6) затраты на дополнительные отпуска – 0,4 %;
7) налоги, сборы, обязательные платежи – 2 %;
8) налог на добавленную стоимость – 12%;
9) непредвиденные и ненормируемые затраты – 6%.

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка проектных решений

В целом проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Проектные решения с учетом внесенных изменений по разделу 7.2. соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения в рабочий проект внесены следующие основные изменения и дополнения согласно замечаниям Филиала РГП «Госэкспертиза» по ЮКО:

1) затраты на экспертизу проекта приняты согласно расчета;
2) откорректировано задание на проектирование;
3) представлена откорректированная и оформленная по стандарту форма №70-Д;
4) сметная документация пересчитана на 2014 год, согласно справки заказчика;
5) расценки и объемы работ в локальных сметах приведены в соответствие с ранее утвержденной сметой.

После внесения изменений и дополнений основные технико-экономические показатели сложились следующим образом:

№ пп	Наименование показателей	Единица измерен.	Показатели		Изменен. +Увелич. -Снижен.
			заявленные	рекомен. к утверж.	
1.	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	млн.тенге	23,099	23,099	-
	в том числе: СМР	млн.тенге	22,782	22,782	-
	прочие	млн.тенге	0,317	0,317	-
2.	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2010, 2013, 2014 годов		51,296	51,930	+0,634
	в том числе: СМР	млн.тенге	42,005	42,544	+0,539
	прочие	млн.тенге	9,291	9,386	+0,095
	из них по годам:	млн.тенге			
	объем выполненных работ в текущих ценах 2010 г. с МРП 1375 тенге	млн.тенге	41,750	41,750	-
	на 2013 г. с МРП 1731 (ПИР и экспертиза)	млн.тенге	0,480	0,480	-
	на 2013 год с МРП 1731 тенге	млн.тенге	9,066	-	-9,066
	на 2014 г. с МРП 1852 тенге	млн.тенге	-	9,700	+9,700
3	Продолжительность строительства	месяцев	3,0	3,0	-

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Примечание: в результате рассмотрения сметной документации объекта, сметная стоимость увеличилась в текущих ценах 2010, 2013, 2014 годов на общую сумму 0,634 млн. тенге.

Сравнительная таблица с ранее утвержденной сметной стоимостью.

№ п п	Наименование показателей	Единица измерен.	Показатели		Изменен. -Снижен +Увелич.
			Ранее утвержд. в 2009 г.	Рекомен. к утверж. в 2013 г.	
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г.	млн.тенге	23,246	23,099	-0,147
	в том числе: СМР	млн.тенге	22,927	22,782	-0,145
	прочие	млн.тенге	0,319	0,317	-0,002
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах, всего:		2009-2010г.г.	2010,2013, 2014г.г.	
		млн.тенге	49,190	51,930	+2,740
	в том числе: СМР	млн.тенге	40,677	42,544	+1,867
	прочие	млн.тенге	8,513	9,386	+0,873

Примечание: в результате рассмотрения корректировки рабочего проекта, сметная стоимость строительства увеличилась на общую сумму 2,740 млн. тенге. Увеличение сметной стоимости связано с изменением нормативно-сметной базы 2001 года и индекса месячного расчетного показателя, установленного на 2014 год, согласно бюджетному законодательству.

8. ВЫВОДЫ

С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Капитальный ремонт ГУ «Средняя школа №2 имени А.Бокейханова» по ул.Акназархана №49, г.Шымкенте ЮКО, 1-очередь (корректировка)»** соответствует требованиям государственных нормативов действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г. — 23,099 млн.тенге
   в том числе СМР — 22,782 млн.тенге
2. Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2010, 2013, 2014 годов — 51,930 млн.тенге
   в том числе СМР — 42,544 млн.тенге
3. Продолжительность строительства — 3,0 месяц

С выходом настоящего заключения, ранее выданное заключение за №19-0530/09 от 13.10.2009 года по рабочему проекту «Капитальный ремонт ГУ средней школы №2 имени А.Бокейханова по ул.Акназархана №49, г.Шымкенте ЮКО, 1-очередь» на сумму 49,190 млн.тенге, в том числе СМР 40,677 млн.тенге считать утратившим силу.

1. При предоставлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.
2. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение трех месяцев.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

«ОҚО Шымкент қаласы Ақназархан көшесі №49 орналасқан «А. Бөкейханов атындағы №2 орта мектеп» ММ күрделі жөндеу, 1-кезек (түзету)» жұмыс жобасын сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстары бойынша

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

1.	2001жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	23,099 млн.теңге
	оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	22,782 млн.теңге
2.	2010, 2013, 2014 жылдардағы ағымдағы және болжамдағы бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны	51,930 млн.теңге
	оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	42,544 млн.теңге
3.	Құрылыстың ұзақтығы	3,0 ай

Осы қорытындының шығуына байланысты бұрынғы «ОҚО, Шымкент қаласы, Акназархан к-і, №49, ММ №2 А.Бокейханов атындағы орта мектебін күрделі жөндеу (бірінші кезек)» жалпы құны 49,190 млн. теңге, оның ішінде ҚМЖ құны 40,677 млн. теңге жұмыс жобасына 2009 жылдың 13 қазанында берілген №19-0530/09 қорытындының күші жойылады.

1. Жұмыс жобасын бекіту және жұмыстарды өндіріске ұсынғанда, оның осы сараптама қорытындысына сәйкес келтірілгендігін тексеру қажет.
2. Жұмыс жобасы жұмыстарды өндіруді бастағанға дейін үш ай көлемінде белгіленген тәртіпке сәйкес бекітілуі тиіс.

Директордың орынбасары И. Спатаев

Өндірістік бөлімінің бастығы С. Турдиев

Жетекші сарапшы С. Алибекова

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА