Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Приложение
Утвержден
приказом и.о. руководителя отдела
№ _____ «___» «_____» 2017 года
_____ Искаков А.С.

Акт приемки объекта в эксплуатацию
"22" ноября 2017 года

Заказчик ***Государственное учреждение « Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», 090900, ЗКО, Сырымский район, с.Жымпиты, ул.Жумагалиева №19***
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии ***17.11.2017г., ТОО «ПМК-117», директор Попова Ольга Ивановна, 090000, Западно-Казахстанская, область, Зеленовский район, село Новенькое***
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***22.11.2017г.ТОО «БатысСтройГрупп», эксперт технического надзора Базарбаев Максут Галимович, № KZ76VJE00014155, KZ33VJE00014153, KZ06VJE00014154, от 23.11.2015г.***,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***22.11.2017г., ТОО «ЖайыкСтройПроект», директор Сейткалиев Асхат Болатович, ЗКо, г.Уральск, пр.Достык-Дружба 235,оф.15***
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Реконструкция водосбросного сооружения на р.Шолаканкаты Сырымского района ЗКО», (реконструкция)***
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу ЗКО, Сырымский район, Шолаканкатинский сельский округ, с.Тоганас,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от
"29" декабря 2012 года № 10 Решение акима Шолаканкатинского сельского округа;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений
(отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№ _____;
наименование органа вынесшего решение
2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления
деятельности или определенных действий ***Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области", от 17.11.2017г. №KZ41REA00041938, от 27.04.2017г. KZ35REA00053395***
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «ЖайыкСтройПроект», №04-16***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ***Государственное учреждение « Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», от 09.09.2016г. №2-1.1/105***;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в срок
начало работ ***11.2016г. (04.2017г.);***
месяц, год
окончание работ ***12.2016г. (11.2017г).;***
месяц, год
при продолжительности строительства, 4 месяца:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц: 7;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2016 г., всего	млн. тенге	102,083	102,083	102,083	102,083
Стоимость строительства в текущих ценах 2016 г., всего	млн. тенге	99,792	99,792	99,792	99,792
Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)	млн. тенге	2,291	2,291	2,291	2,291
в том числе: СМР	млн. тенге	69,408	69,408	69,408	69,408

оборудование		19,692	19,692	19,692	19,692
прочие затраты		10,692	10,692	10,692	10,692
резерв средств заказчика		2,291	2,291	2,291	2,291
Затворы сегментные 4500х5000, Нрамы 5м, с совмещенным (механическим и электроприводным) подъемным механизмом	шт	3	3	3	3
(лебедка грузоподъемностю 3,0 т)		3	3	3	3
Ремонт бетонных поверхностей гидротехническим бетоном Кл.В25, F-300, W6. стеновых блоков	м3	185	185	185	185
Штукатурка бетонных поверхностей стеновых блоков	м2	500	500	500	500
Сетка плетенная ячейками 2,5х2,5 шаг 1,5 мм с квадратными ячейками / Усиленная штукатурка бетонных поверхностей стеновых блоков/	м2			637,5	637,5
Ремонт бетонных поверхностей (защитный слой арматуры) 3см. гидротехническим бетоном Кл.В25, F-300, W6 днища водосбросного сооружения. Стяжка толщина 20 мм	м2 стяжки	1050	1050	1050	1050
Бетонное устройство понурной части , под	м3			74,17	74,17

обслуживающем мостиком до границы водоската и сопряжение с плитами откосов бетонные толщиной 10 см.					
Отбойники бетонные. Устройство	м3	6,56	6,56	6,56	6,56
Демонтаж сборных железобетонных плит крепления откосов	м3	81	81	81	81
Очистка русла от земли. Группа грунтов 1	м3	300	300	300	300
Возведение способом отсыпки грунтов в воду в естественные прудки и водоемы	м3	300	300	600	600
Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с) кустарников и мелколесье средние	га	0,4	0,4	0,4	0,4
Крепление сборными железобетонными плитами ПКП30.15.-Г. Откосов каналов.	шт	190	190	190	190
Блоки упора У-1 СТ РК 937-92. Укладка	шт	48	48	60	60
Стены бетонные. Устройство шириной 40см с двух сторон нижнего бъефа по высоте сбросного сооружения.	м3	215	215	215	215
Мостик обслуживания Плиты пролетного строения ПР60.	шт	3	3	3	3

Устройство ограждения на пешеходном мостике (металлические).	м	68	68	125	125
Ремонт участка автодороги пересекающего водосбросное сооружение (мостик)	м	48	48	48	48
Покрытие участка автодороги асфальтобетонное, основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см	м2 покрытия	480	480	480	480
Водоотлив в течении 5мес по 10 час	маш-час			1200	1200
Строительство ВЛ10кВ	м	1260	1260	1260	1260
Установка подстанции комплектной трансформаторной, марки КТПН 25/10-0,4 кВА.	подстанция	1	1	1	1
Строительство воздушной линии 0,4 кВ (кабельная линия)	м	145	145	145	145
Пропускная способность сооружения	м3/сек	50	50	170	170
Продолжительность строительства	мес	4	4	7	7

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Водосбросное сооружение выполнено шлюзом регулятором открытого типа с переездом , трехпролетным сооружением по 4,5 метров каждое в составе водосбросного сооружения имеются:
ковшовый водосброс;
шлюз регулятор открытого типа;
укрепление откосов верхнего и нижнего бъефов;
грунтовая плотина;
электроснабжение.
По ковшовому водосбросу выполнена замена плиты основания водосброса на монолитный железобетон с усилением береговых устоев/ бетонная стена/ нижнего бъефа монолитным железобетоном толщиной 400мм на расстоянии 23 метра с обоих сторон водосбросного сооружения. Выполнены работы по устройству монолитного железобетона шириной 40см на всю длину нижнего бъефа с двух сторон нижнего бъефа и на проектную высоту водосбросного сооружения, объемом 215 м3.
Выполнены работы по укладке монолитного железобетона понурной части , под обслуживающем мостиком до границы водоската и сопряжение с плитами откосов водосбросного сооружения , толщиной 10 см /74,17 м3/, не предусмотренные проектом.
При выполнении работ по устройству монолитного водосброса в течении 5-ти месяцев проводилась откачка грунтовых вод 1200 маш-час.
Выполнены работы по устройству в нижней части водосброса отбойников О-2 в количестве 4 шт, /6,56 м3/.
По шлюзу регулятору открытого типа выполнена усиленная штукатурка с применением металлической сетки существующих устоев с монтажем трех сегментных затворов размерами 4500х5000 мм, по направляющим бетонных устоев.
Для выполнения усиленной штукатурки существующих устоев, применена металлическая сетка плетенная ячейками 2,5х2,5 шаг 1,5 мм с квадратными ячейками / 637,5м2 / не предусмотренных проектом.
По укреплению откосов верхнего бъефа выполнена расчистка русла канала от земляных наносов и мусора 300 м3.
Для очитки русла канала и задержания поверхностных вод была возведена земляная плотина 300м3.
После прохождения поводка в апреле месяце 2017 года плотина была разрушена, для проведения работ по укреплению откосов плотина была второй раз восстановлена.
Выполнена срезка кустарноков и и мелколесья по обоим откосам верхнего бъефа на площади 0,4 га.
Произведен демонтаж существующих сборных железобетонных плит 81 м3.
Выполнено крепление откоса сборными железобетонными плитами ПКП30.15.-Г с устройством песчаной подготовки в количестве 190 шт и блоков упора У-1-60 шт.
Для освещения территории водосбросного сооружения и подключение к электроснабжению подъемного устройства / лебедки грузоподъемностью 3,0т / сегментных затворов, выполнено строительство воздушной линии электропередач ВЛ-10кВ протяженностью 1260 метров, трансформаторная подстанция КТПН 25/10-0,4 кВА-1 шт, кабельная линия ВЛ-0,4 кВ протяженностью 145 метров.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

- КТПН 25/10-0,4 кВА-1 шт согласно технического отчета проведения профилактических испытаний и измерений электротехнических устройств ТОО «Ижтехэнерго» электротехническая лаборатория от 29 мая 2017г;

- Электрическая лебедка для сегментных затворов с ручным приводом-3 шт.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, ***электроснабжение*** и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, ***сооружения,*** помещения) и приняты эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 116,850 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 69,408 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 19,692 млн. тенге, другие расходы 27,750 млн. тенге,;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 102 083 416,96 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ102 083 416,96 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Реконструкция водосбросного сооружения на р.Шолаканкаты Сырымского района ЗКО» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Искаков А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____ Базарбаев М.Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ Сейткалиев А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Попова О.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Заказчик: **ГУ « Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Реконструкция водосбросного сооружения на р. Шолаканкаты Сырымского райна ЗКО"**
адрес: **с. Шолаканката Сырымского района ЗКО**

Акт выполненных работ №2
За ДЕКАБРЬ месяц 2016 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016 года

NN п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы, 1 уровня норма
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1. Общестроительные работы(локальная смета № 2-1)						
2	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**51,53**		**7551,60**	**389134**	**50,8/27277**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-2,5)	чел/час	0,85	43,8005	694,31	30411	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,54	27,8262	836,76	23284	
		Итого оплата труда:				**1042,01**	**53695**	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего давления до 686 кПа /7атм/, 5 м3/мин	маш/час	0,46	23,704	1665,83	39487	
	34-030402-0101	Трасмбовка пневмотические при работе от компрессора	маш/час	0,92	47,408	12,07	572	
	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш/час	0,08	4,122	2977,45	12274	
		Итого эксплуатация машин:				**1015,58**	**52333**	
	21-012001-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракции 20-40мм СТ РК 128-2004	м3	1,15	59,260	3986,48	236237	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	7,7295	25,00	193	
		Итого материалов:				**4588,20**	**236430**	
		Итого прямые затраты:				**6193,95**	**319174**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6723,29	**346451**	
		Нр второго уровня	%	4		268,93	13858	
		Накладные расходы	%	-		798,27	41135	
		Сметная прибыль	%	8		559,38	28825	
3	**11-420103-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы каналов. Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1 т**	**м3 сборных конструкций**	**123,3783**		**9398,70**	**1159595**	**53/258920**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-3,2)	чел/час	3,28	404,681	743,82	301018	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	1,62	199,873	938,19	187519	
		Итого оплата труда:				**3959,66**	**488536**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу ,10т	маш/час	0,2241	27,649	2809	77661	
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ном ходу , до 16т	маш/час	1,06	130,781	2491,14	325794	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,3361	41,467	1664,10	69006	
		Итого эксплуатация машин:				**3829,37**	**472461**	
		Итого прямые затраты:				**6269,16**	**773479**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8367,78	**1032403**	
		Нр второго уровня	%	4		334,71	41296	
		Накладные расходы	%	-		2433,33	300220	
		Сметная прибыль	%	8		3,00	85896	
4	**Прайс**	**Плиты ПКП30.15.-Г**	шт	**135,0000**		**61214,40**	**8263944**	
		Итого прямые затраты:				**54500,00**	**7357500**	
		Нр второго уровня	%	4		2180,00	294300	
		Накладные расходы	%	-		2180,00	294300	
		Сметная прибыль	%	8		4534,40	612144	
	11-070101-0115 РСНБ РК 2015	**Блоки упора У-1 Укладка**	**шт сборных**	**48,0000**		**7240,25**	**347532**	**62,1/98216**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-3,8)	чел/час	3,75	180,000	799,44	143899	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,326	15,648	911,24	14259	
		Итого оплата труда:				**3294,96**	**158158**	
	31-0410101-0101	Вибратор глубинный	маш/час	0,0258	1,238	38	47	
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ном ходу , до 16т	маш/час	0,244	11,712	2491,14	29176	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,082	3,936	1664,10	6550	
		Итого эксплуатация машин:				**745,26**	**35773**	
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0305	1,464	18179,64	26615	
	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементной марки М50 ГОСТ 28013-980	м3	0,0042	0,2016	8560,31	1726	
	21-049999---01	Сборный железобетые изделия и кнструкции СТ РК 937-92	шт	1	48		0	
	21-070203-0404	Доски обрезныет хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм, толшиной от 32мм до 40мм ,4 сорта ГОСТ8485-86	м3	0,0001	0,0048	15554,54	75	
	21-070203-0403	Доски обрезныет хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм, толшиной 44мм и более,4 сорта ГОСТ8485-86	м3	0,0005	0,024	15554,54	373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21-130209-0401	Гвозди строителные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0276	1,325	153,63	204	
	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000093	0,004483	168323,00	755	
	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25мм	м2	0,0565	2,712	655,30	1777	
		Итого материалов:				**656,75**	**31524**	
		Итого прямые затраты:				**4399,91**	**211196**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6446,09	309412	
		Нр второго уровня	%	4		257,84	12376	
		Накладные расходы	%	-		2304,02	110593	
		Сметная прибыль	%	8		536,31	25743	
	21-040502-0302 РСНБ РК 2015 тв ценах 11квартала 2016 года	**Блоки упора У-1 СТ РК 937-92**	шт	**48,0000**		**15464,89**	**742315**	
		Итого прямые затраты:				**13768,60**	**660893**	
		Нр второго уровня	%	4		550,74	26436	
		Накладные расходы	%	-		550,74	26436	
		Сметная прибыль	%	8		1145,55	54986	
	11-070-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т. стальных элементов**	**0,2500**		**418794,02**	**104699**	**62,1/23042**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-4,4)	чел/час	170	42,5	867,89	36885	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	1,07	0,2675	818,38	219	
		Итого оплата труда:				**148416,97**	**37104**	
	31-060103-0501	Установка постоянного тока ручной дуговой сварки	маш/час	50,78	12,695	156,37	1985	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	1,07	0,2675	1664,10	445	
		Итого эксплуатация машин:				**9721,06**	**2430**	
	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т.	1	0,25	106488,39	26622	
	21-130812-1037	Электроды ,d=4мм, Э50 ГОЧТ 9466-75	т	0,08	0,02	211753,02	4235	
		Итого материалов:				**123428,63**	**30857**	
		Итого прямые затраты:				**280690,99**	**70173**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				372857,92	93214	
		Нр второго уровня	%	4		14914,32	3729	
		Накладные расходы	%	-		107081,25	26770	
		Сметная прибыль	%	8		31021,78	7755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка бетоном В30**	**м3**		**10,7341**	**34899,70**	**374615**	**48,5/15185**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р=2)	чел/час	1,35	14,490981	663,14	9610	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,1813	1,946085078	818,38	1593	
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**11202**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш/час	0,48	5,152	10,94	56	
	31-050101-0102	Краны башенные , 8т	маш/час	0,18	1,932	3252,27	6284	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,0013	0,0140	1664,10	23	
		Итого эксплуатация машин:				**592,82**	**6363**	
	21-020103-0111	Бетон гидротехнический класса В30 ГОСТ7473-2010	м3	1,02	10,9487412	26890,01	294412	
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,25	2,683515	6598,38	17707	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,02146812	25,00	1	
		Итого материалов:				**29077,46**	**312119**	
		Итого прямые затраты:				**30565,52**	**328092**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31071,67	333525	
		Нр второго уровня	%	4		1242,87	13341	
		Накладные расходы	%	-		1749,02	18774	
		Сметная прибыль	%	8		2585,16	27749	
5	**11-360101-0401 РСНБ РК 2015**	**Возведение способо отсыпки грунтов в воду в естественные прудки и водоемы**	**м3 грунта**		**150,0000**	**80,12**	**12017**	**59,4/2552**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-2,5)	чел/час	0,022	3,3	663,14	2188	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,0128	1,92	1097,70	2108	
		Итого оплата труда:				**28,64**	**4296**	
	31-010101-0302	Бульдозеры при работе на гидроэнегетическом строительстве и горно-вскрышных работах, 79 кВт (108 л.с.)	маш/час	0,0128	1,920	3103,68	5959	
		Итого эксплуатация машин:				**39,73**	**5959**	
	21-010103-0101	Грунт	м3	1,01	303			
		Итого материалов:				**0,00**	**0**	
		Итого прямые затраты:				**54,32**	**8147**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				47743,06	10699	
		Нр второго уровня	%	4		2,85	428	
		Накладные расходы	%	-		19,87	2980	
		Сметная прибыль	%	8		5,93	890	
6	**11-010107-0501 РСНБ РК 2015**	**Очистка русла от завмли Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**300,0000**	**314,93**	**94479**	**59,1/19392**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,12419	37,257	880,71	32813	
		Итого оплата труда:				**109,38**	**32813**	
	31-010101-0202	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве , 59 кВт (80 л.с.)	маш/час	0,00059	0,177	2669,35	472	
	31-010205-0202	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на водохозяйственном строительстве,15л	маш/час	0,0618	18,540	3465,56	64251	
		Итого эксплуатация машин:				**215,75**	**64724**	
		Итого прямые затраты:				**215,75**	**64724**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				280,39	84116	
		Нр второго уровня	%	4		11,22	3365	
		Накладные расходы	%	-		75,86	22757	
		Сметная прибыль	%	8		23,33	6998	
	11-010102-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместительностью 1м3**	**м3 грунта**	**300,0000**		**111,92**	**33575**	**59,1/5847**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-3,2)	чел/час	0,00552	1,656	743,82	1232	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,028	8,4	1031,16	8662	
		Итого оплата труда:				**32,98**	**9894**	
	31-010101-0103	Бульдозеры , 79 кВт (108 л.с.)	маш/час	0,004	1,200	2989,89	3588	
	31-010201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу,1м3	маш/час	0,012	3,600	5331,29	19193	
		Итого эксплуатация машин:				**75,94**	**22781**	
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракции 40-70мм СТ РК 128-2004	м3	0,00003	0,009	3681,35	33	
		Итого материалов:				**0,11**	**33**	
		Итого прямые затраты:				**80,15**	**24045**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				99,64	29892	
		Нр второго уровня	%	4		3,99	1196	
		Накладные расходы	%	-		23,48	7043	
		Сметная прибыль	%	8		8,29	2487	
		Раздел 2. Монтажные работы						
	Прайс	**Затвор плоский поверхностный переливной S100X3500 ,Н рамы 5м,с подъемником двухвинтовым с элекроприводом марки 20ЭВД,**	%	**0,1300**		**6918462,72**	**899400**	
		Итого прямые затраты:				**6159600,00**	**800748**	
		Нр второго уровня	%	4		246384,00	32030	
		Накладные расходы	%	-		246384,00	32030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		512478,72	66622	
		Итого по акту					**12421306**	
		Врнменные здания и сооружения 2х0,8% (1,6)					184350	
		Итого					**12605656**	
		Дополнительные затраты:						
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 5,3%х0,9х1,05					586308	
		Итого в текущих ценах 2 кв.2016г					**13191964**	
		НДС в текущих ценах (12%)					1583036	
		Всего по акту					**14775000**	

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ " Сырымский отдел архитектуры градостроительства и строительства "

Жанклишев Д.У.

Технадзор: **Базарбаев М.Г.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Заказчик: **ГУ « Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Реконструкция водосбросного сооружения на р. Шолаканкаты Сырымского райна ЗКО"**
адрес: **с. Шолаканката Сырымского района ЗКО**

Акт выполненных работ №1
За НОЯБРЬ месяц 2016 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016 года

NN п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы, I уровня норма
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1. Общестроительные работы(локальная смета № 2-1)						
1	11-420103-0101 РСНБ РК 2015	**Демонтаж сборными железобетонными плит крепления откосов. Масса плит до 1т**	**м3 сборных конструкций**	**81,0000**		**7518,96**	**609036**	**53/135995**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-3,2)	чел/час	2,624	212,544	743,82	158094	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	1,296	104,976	938,19	98487	
		Итого оплата труда:				**3167,82**	**256593**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу ,10т	маш/час	0,17928	14,522	2809	40789	
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ном ходу , до 16т	маш/час	0,848	68,688	2491	171111	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,26888	21,779	1664	36243	
		Итого эксплуатация машин:				**3063,50**	**248143**	
		Итого прямые затраты:				**5015,28**	**406238**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6694,23	**542233**	
		Нр второго уровня	%	4			21689	
		Накладные расходы	%	-			157684	
		Сметная прибыль	%	8			45113,75128	
2	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**76,72**		**7551,60**	**579359**	**50,8/40611**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-2,5)	чел/час	0,85	65,212	694,31	45277	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,54	41,4288	836,76	34666	
		Итого оплата труда:				**1042,01**	**79943**	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего давления до 686 кПа /7атм/, 5 м3/мин	маш/час	0,46	35,291	1665,83	58789	
	34-030402-0101	Трасмбовка пневмотические при работе от компрессора	маш/час	0,92	70,582	12,07	852	
	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш/час	0,08	6,138	2977,45	18274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1015,58**	**77915**	
	21-012001-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракции 20-40мм СТ РК 128-2004	м3	1,15	88,228	3986,48	351719	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	11,508	25,00	288	
		Итого материалов:				**4588,20**	**352007**	
		Итого прямые затраты:				**6193,95**	**475200**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6723,29	**515811**	
		Нр второго уровня	%	4			20632	
		Накладные расходы	%	-			61244	
		Сметная прибыль	%	8			42915	
3	11-420103-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы каналов. Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1 т**	**м3 сборных конструкций**		**4,8717**	**9398,58**	**45787**	**53/10224**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-3,2)	чел/час	3,28	15,9791432	743,82	11886	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	1,62	7,8921378	938,19	7404	
		Итого оплата труда:				**3959,60**	**19290**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу ,10т	маш/час	0,2241	1,092	2809	3067	
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ном ходу , до 16т	маш/час	1,06	5,164	2491,14	12864	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,3361	1,637	1664,10	2725	
		Итого эксплуатация машин:				**3829,37**	**18655**	
		Итого прямые затраты:				**6269,10**	**30541**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8367,69	**40765**	
		Нр второго уровня	%	4			1631	
		Накладные расходы	%	-			11854	
		Сметная прибыль	%	8			3392	
4	**Прайс**	**Плиты ПКП30.15.-Г**	шт		**55**	**61214,40**	**3366792**	
		Итого прямые затраты:				**54500,00**	**2997500**	
		Нр второго уровня	%	4			119900	
		Накладные расходы	%	-			119900	
		Сметная прибыль	%	8			249392	
5	**11-360101-0401 РСНБ РК 2015**	**Возведение способо отсыпки грунтов в воду в естественные прудки и водоемы**	**м3 грунта**		**150,00**	**80,12**	**12017**	**59,4/2552**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-2,5)	чел/час	0,022	3,3	663,14	2188	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,0128	1,92	1097,70	2108	
		Итого оплата труда:				**28,64**	**4296**	
	31-010101-0302	Бульдозеры при работе на гидроэнегетическом строительстве и горно-вскрышных работах, 79 кВт (108 л.с.)	маш/час	0,0128	1,920	3103,68	5959	
		Итого эксплуатация машин:				**39,73**	**5959**	
	21-010103-0101	Грунт	м3	1,01	303			
		Итого материалов:				**0,00**	**0**	
		Итого прямые затраты:				**54,32**	**8147**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				47743,06	10699	
		Нр второго уровня	%	4			428	
		Накладные расходы	%	-			2980	
		Сметная прибыль	%	8			890	
6	11-010207-1302 РСНБ РК 2015	**Кустарники и мелколесье средние. Срезка в грунттах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)**	**га**		**0,40**	**8114,03**	**3246**	**59,1/421**
	2	затраты труда машинистов	чел/час	1,89	0,756	942,45	712	
		Итого оплата труда:				**1781,23**	**712**	
	32-060102-0701	Кусторезы навесные на тракторе,79 кВт (108 л.с.)	маш/час	1,89	0,756	3265,25	2469	
		Итого эксплуатация машин:				**6171,32**	**2469**	
		Итого прямые затраты:				**6171,32**	**2469**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				722,40	2890	
		Нр второго уровня	%	4			116	
		Накладные расходы	%	-			537	
		Сметная прибыль	%	8			240	
		Итого					**4616236**	
		Врименные здания и сооружения 2х0,8% (1,6)					73860	
		Итого					**4690096**	
		Дополнительные затраты:						
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 5,3%х0,9х1,05					234903	
		Итого в текущих ценах 2 кв.2016г					**4925000**	
		в том числе в текущих ценах на 2016 год-100% К=1					4925000	
		НДС в текущих ценах (12%)					591000	
		Всего по акту					**5516000**	

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Сырымский отдел архитектуры градостроительства и строительства "

Жанклишев Д.У.

Технадзор: **Базарбаев М.Г.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ПМК 117"

Попова О.И.

Заказчик: **ГУ « Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Реконструкция водосбросного сооружения на р. Шолаканкаты Сырымского райна ЗКО"**
адрес: **с. Шолаканката Сырымского района ЗКО**

Акт выполненных работ №3
За АПРЕЛЬ месяц 2017 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016 года

NN п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы, 1 уровня норма
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1. Общестроительные работы(локальная смета № 2-1)						
11-060101-0101 РСНБ РК 2015		**Заделка бетоном В30**	**м3**	**19,2660**		**34899,59**	**672376**	**48,5/15185**
1		затраты труда рабочих строителей (ср.р=2)	чел/час	1,35	26,0091	663,14	17248	
2		затраты труда машинистов	чел/час	0,1813	3,4929258	818,38	2859	
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**20106**	
31-040101-0201		Вибратор поверхностный	маш/час	0,48	9,248	10,94	101	
31-050101-0102		Краны башенные , 8т	маш/час	0,18	3,468	3252,27	11278	
33-010201-0101		Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,0013	0,0250	1664,10	42	
		Итого эксплуатация машин:				**592,82**	**11421**	
21-020103-0111		Бетон гидротехнический класса В30 ГОСТ7473-2010	м3	1,02	19,65132	26890,01	528424	
21-130803-1101		Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,25	4,8165	6598,38	31781	
21-130703-1405		Вода техническая	м3	0,002	0,038532	25,00	1	
		Итого материалов:				**29077,46**	**560206**	
		Итого прямые затраты:				**30565,52**	**588875**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31071,67	598627	
		Нр второго уровня	%	4		1242,87	23945	
		Накладные расходы	%	-		1749,02	33697	
		Сметная прибыль	%	8		2585,16	49806	
		итого по разделу 1:					**672376**	
		Раздел 2. Монтажные работы						
Прайс		**Затвор плоский поверхностный переливной S100X3500 ,Н рамы 5м,с подъемником двухвинтовым с элекроприводом марки 20ЭВД.**	к-т	**2,5000**		**6918462,72**	**17296157**	
		Итого прямые затраты:				**6159600,00**	**15399000**	
		Нр второго уровня	%	4		246384,00	615960	
		Накладные расходы	%	-		246384,00	615960	
		Сметная прибыль	%	8		512478,72	1281197	
		итого по разделу 2:					17296157	
		Итого по акту (локальная смета № 2-1)					**17968532**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (локальная смета 4-1)						
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10кВ						
	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ0,4-10 кВ (с траверсами)**						
	11-330202-0101	**одностоечные, Установка**	**опора**	**16,0000**		**8519,02**	**136304,38**	**61,7/31373,39**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-3,2)	чел/час	3,06	48,96	743,82	36417,43	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,87	13,92	1036,70	14430,86	
		Итого оплата труда:				**3178,02**	**50848,29**	
	1070 С 31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5м на автомобиле	маш/час	0,68	10,880	3585,13	39006,21	
	2509 С 33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,19	3,040	1664,10	5058,86	
		Итого эксплуатация машин:				**2754,07**	**44065,08**	
	146692 С 21-130702-1101	Смазка солидол жировой ЖГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00048	168323,00	80,80	
	146693 С 21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1,6	1342,24	2147,58	
	147047 С 21-130803-1001	Ветош	кг	0,02	0,32	84,66	27,09	
	242810 С 24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт	6	96	42,84	4112,64	
	249408 С 22-040201-0701	Краска масляная густотертаям цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	6,4	409,05	2617,92	
	249502 С 22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОГСТ Р 52165-2003	кг	0,1	1,6	319,80	511,68	
		Итого материалов:				**593,61**	**9497,71**	
		Итого прямые затраты:				**5623,76**	**89980,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7584,60	121353,61	
		Нр второго уровня	%	4		303,38	4854,14	
		Накладные расходы	%	-		2264,22	36227,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		631,04	10096,62	
	Е11-330202-0101							
	11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)**						
	РСНБ РК 2015	**одностоечные. Установка**	**опора**	**4,0000**		**17379,92**	**69519,66**	**61,7/16120,27**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-3,2)	чел/час	5,98	23,92	743,82	17792,17	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	2	8	1041,84	8334,72	
		Итого оплата труда:				**6531,72**	**26126,89**	
	1070 С 31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5м на автомобиле	маш/час	1,6	6,400	3585,13	22944,83	
	2509 С 33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,4	1,600	1664,10	2662,56	
		Итого эксплуатация машин:				**6401,85**	**25607,39**	
	146692 С 21-130702-1101	Смазка солидол жировой ЖГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00012	168323,00	20,20	
	146693 С 21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,4	1342,24	536,90	
	147047 С 21-130803-1001	Ветош	кг	0,02	0,08	84,66	6,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	242810 С 24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт	6	24	42,84	1028,16	
	249408 С 22-040201-0701	Краска масляная густотертаям цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,6	409,05	654,48	
	249502 С 22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОГСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,4	319,80	127,92	
		Итого материалов:				**593,61**	**2374,43**	
		Итого прямые затраты:				**11443,50**	**45773,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15473,57	61894,29	
		Нр второго уровня	%	4		618,94	2475,77	
		Накладные расходы	%	-		4649,02	18596,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1287,40	5149,60	
	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**3,0000**		**26758,89**	**80276,68**	**61,7/18598,13**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-3,2)	чел/час	9	27	743,82	20083,14	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	3,21	9,63	1044,62	10059,69	
		Итого оплата труда:				**10047,61**	**30142,83**	
	1070 С 31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5м на автомобиле	маш/час	2,6	7,800	3585,13	27964,01	
	2509 С 33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,61	1,830	1664,10	3045,30	
		Итого эксплуатация машин:				**10336,44**	**31009,32**	
	146692 С 21-130702-1101	Смазка солидол жировой ЖГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00009	168323,00	15,15	
	146693 С 21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,3	1342,24	402,67	
	147047 С 21-130803-1001	Ветош	кг	0,02	0,06	84,66	5,08	
	242810 С 24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт	6	18	42,84	771,12	
	249408 С 22-040201-0701	Краска масляная густотертаям цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,2	409,05	490,86	
	249502 С 22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОГСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,3	319,80	95,94	
		Итого материалов:				**593,61**	**1780,82**	
		Итого прямые затраты:				**17624,43**	**52873,28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23823,80	71471,40	
		Нр второго уровня	%	4		952,95	2858,86	
		Накладные расходы	%	-		7152,33	21456,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1982,14	5946,42	
	С121-040405-0102 21-040405-0102 РСНБ РК 2015 тв ценах 11квартала 2016 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 ст рк 2387-2013**	**шт**	**33,0000**		**36953,26**	**1219457,50**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**32899,98**	**1085699,34**	
		Нр второго уровня	%	4		1316,00	43427,97	
		Накладные расходы	%	-		1316,00	43427,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2737,28	90330,19	
	Е11-330101-0112 11-330101-0112 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка**	**м3**		**0,5100**	**10649,56**	**5431,28**	**61,7/1004,34**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-3,2)	чел/час	2,43	1,2393	771,93	956,65	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	1,42	0,7242	926,72	671,13	
		Итого оплата труда:				**3191,73**	**1627,78**	
	821 С (31-050308-0101)	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш/час	0,59	0,301	4419,43	1329,81	
	1774 С (33-050102-0201)	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш/час	0,18	0,092	2074,47	190,44	
	1840 С (33-040101-0402)	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 132 кВт (180 л.с.)	маш/час	0,65	0,332	4085,37	1354,30	
		Итого эксплуатация машин:				**5636,36**	**2874,54**	
		Итого прямые затраты:				**7512,15**	**3831,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9481,45	4835,54	
		Нр второго уровня	%	4		79,60	193,42	
		Накладные расходы	%	-		2348,56	1197,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		788,86	402,32	
	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты -3и8**	**м3**		**0,5100**	**26999,02**	**13769,50**	
		Итого прямые затраты:				**24037,59**	**12259,17**	
		Нр второго уровня	%	4		961,50	490,37	
		Накладные расходы	%	-		961,50	490,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1999,93	1019,96	
	Е11-330204-0205 11-330204-0205 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности . Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**		**1,2600**	**133849,14**	**168649,92**	**61,7/42531,08**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-3,8)	чел/час	48	60,48	799,44	48350,13	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	19,96	25,15	818,38	20581,93	
		Итого оплата труда:				**54707,98**	**68932,06**	
	102 С (31-050601-0102)	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш/час	10,4	13,104	2651,51	34745,39	
	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш/час	6,87	8,656	1803,69	15613,10	
	2509 С 33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	2,69	3,389	1664,10	5640,30	
		Итого эксплуатация машин:				**44443,48**	**55998,79**	
	146693 С 21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,126	1342,24	169,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	147047 С 21-130803-1001	Ветош	кг	0,05	0,063	84,66	5,33	
	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,0000756	54217,08	4,10	
	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,0002772	215064,69	59,62	
	242985 С (24-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт	3,4	4,284	402,90	1726,02	
	244660 С (21-050307-9902)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,002	0,00252	518684,62	1307,09	
		Итого материалов:				**2596,25**	**3271,28**	
		Итого прямые затраты:				**85412,86**	**107620,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				119167,68	150151,28	
		Нр второго уровня	%	4		4766,71	6006,05	
		Накладные расходы	%	-		38521,53	48537,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9914,75	12492,59	
	С123-061004-0104 23-061004-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,5920**		**655907,80**	**388297,42**	
		Итого прямые затраты:				**583963,50**	**345706,39**	
		Нр второго уровня	%	4		23358,54	13828,26	
		Накладные расходы	%	-		23358,54	13828,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48585,76	28762,77	
	С124-040207-1908 24-040207-1908 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Траверсы стальные 2-х штырные ТМ6**	**шт**	**23,0000**		**1522,59**	**35019,51**	
		Итого прямые затраты:				**1355,58**	**31178,34**	
		Нр второго уровня	%	4		54,22	1247,13	
		Накладные расходы	%	-		54,22	1247,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,78	2594,04	
	С124-040207-1908 24-040207-1909 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Траверсы стальные 4-х штырные ТМ5**	**шт**	**2,0000**		**1564,98**	**3129,95**	
		Итого прямые затраты:				**1393,32**	**2786,64**	
		Нр второго уровня	%	4		55,73	111,47	
		Накладные расходы	%	-		55,73	111,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,92	231,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	С124-040207-1908 24-040207-1910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Траверсы стальные 6-ми штырные ТМ-3**						
			шт		**16,0000**	**2366,94**	**37871,07**	
		Итого прямые затраты:				**2107,32**	**33717,12**	
		Нр второго уровня	%	4		84,29	1348,68	
		Накладные расходы	%	-		84,29	1348,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,33	2805,26	
	С124-040207-3944 24-040207-3944 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Накладка ОГ1,2,5**						
			шт		**17,0000**	**1190,41**	**20237,01**	
		Итого прямые затраты:				**1059,84**	**18017,28**	
		Нр второго уровня	%	4		42,39	720,69	
		Накладные расходы	%	-		42,39	720,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,18	1499,04	
	С124-040207-0712 24-040207-0712 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Хомут Х1,2**						
			шт		**26,0000**	**374,63**	**9740,44**	
		Итого прямые затраты:				**333,54**	**8672,04**	
		Нр второго уровня	%	4		13,34	346,88	
		Накладные расходы	%	-		13,34	346,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,75	721,51	
	С124-010106-1601 24-010106-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кронштейны У1**						
			шт		**5,0000**	**3045,17**	**15225,87**	
		Итого прямые затраты:				**2711,16**	**13555,80**	
		Нр второго уровня	%	4		108,45	542,23	
		Накладные расходы	%	-		108,45	542,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,57	1127,84	
	С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**						
			шт		**3,0000**	**474,63**	**1423,89**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**422,57**	**1267,71**	
		Нр второго уровня	%	4		16,90	50,71	
		Накладные расходы	%	-		16,90	50,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,16	105,47	
	С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Зажимы соеденительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**						
			шт		**33,0000**	**320,94**	**10591,12**	
		Итого прямые затраты:				**285,74**	**9429,42**	
		Нр второго уровня	%	4		11,43	377,18	
		Накладные расходы	%	-		11,43	377,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,77	784,53	
	С124-040204-1202 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Зажимы соеденительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**						
			шт		**125,0000**	**356,49**	**44561,56**	
		Итого прямые затраты:				**317,39**	**39673,75**	
		Нр второго уровня	%	4		12,70	1586,95	
		Накладные расходы	%	-		12,70	1586,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,41	3300,86	
	С124-040102-0232 24-040102-0232 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20 В**						
			шт		**120,0000**	**1650,32**	**198038,13**	
		Итого прямые затраты:				**1469,30**	**176316,00**	
		Нр второго уровня	%	4		58,77	7052,64	
		Накладные расходы	%	-		58,77	7052,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,25	14669,49	
	С124-040201-0109 24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Серги типа СРС -7-17 ГОСТ Р 51177-98**						
			шт		**3,0000**	**373,76**	**1121,27**	
		Итого прямые затраты:				**332,76**	**998,28**	
		Нр второго уровня	%	4		13,31	39,93	
		Накладные расходы	%	-		13,31	39,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,69	83,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	С124-040201-0720 24-040201-0720 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Звенья промежуточные двойные ПР-7-1 ГОСТ Р 51177-98**						
			шт	**6,0000**		**536,56**	**3219,38**	
		Итого прямые затраты:				**477,71**	**2866,26**	
		Нр второго уровня	%	4		19,11	114,65	
		Накладные расходы	%	-		19,11	114,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,75	238,47	
	С124-040207-2804 24-040207-2804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Колпачки К-6**						
			10 шт	**11,7000**		**129,46**	**1514,68**	
		Итого прямые затраты:				**115,26**	**1348,54**	
		Нр второго уровня	%	4		4,61	53,94	
		Накладные расходы	%	-		4,61	53,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,59	112,20	
	С124-040207-4923 24-040207-4923 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Стяжки Г1**						
			шт	**17,0000**		**4001,33**	**68022,65**	
		Итого прямые затраты:				**3562,44**	**60561,48**	
		Нр второго уровня	%	4		142,50	2422,46	
		Накладные расходы	%	-		142,50	2422,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,40	5038,72	
	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**						
			т	**0,1100**		**138020,25**	**15182,23**	
		Итого прямые затраты:				**122881,27**	**13516,94**	
		Нр второго уровня	%	4		4915,25	540,68	
		Накладные расходы	%	-		4915,25	540,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10223,72	1124,61	
	Е11-330208-0104 11-330208-0104 РСНБ РК 2015	**Разъединители . Установка вручную**	**комплект**	**2,0000**		**12520,25**	**25040,50**	**61,7/8208,41**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-4,3)	чел/час	7,42	14,84	855,67	12698,14	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,37	0,74	818,38	605,60	
		Итого оплата труда:				**6651,87**	**13303,74**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2509 С 33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,37	0,740	1664,10	1231,43	
		Итого эксплуатация машин:				**615,72**	**1231,43**	
	146692 С 21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	168323,00	10,10	
	146693 С 21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,02	1342,24	26,84	
	147047 С 21-130803-1001	Ветош	кг	0,02	0,04	84,66	3,39	
	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,00024	215064,69	51,62	
	249502 С 22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОГСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	319,80	63,96	
		Итого материалов:				**77,95**	**155,91**	
		Итого прямые затраты:				**7042,74**	**14085,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11146,95	22293,89	
		Нр второго уровня	%	4		445,88	891,76	
		Накладные расходы	%	-		4550,08	9100,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		927,43	1854,85	
	Прайс	**РАЗЪЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ 10кВ С ПРИВОДОМ И КОМПЛЕКТ РАЗРЯДНИКОВ(3шт)РЛНДА**	**к-т**	**2,0000**		**59741,21**	**119482,41**	
		Итого прямые затраты:				**53188,40**	**106376,79**	
		Нр второго уровня	%	4		2127,54	4255,07	
		Накладные расходы	%	-		2127,54	4255,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4425,27	8850,55	
	Е11-330209-0101 11-330209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м шин заземления**	**115,0000**		**284,77**	**32748,82**	**61,7/9760,61**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-2,9)	чел/час	0,18	20,7	718,76	14878,33	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,01	1,15	818,38	941,14	
		Итого оплата труда:				**137,56**	**15819,47**	
	127 С (31-060201-0101)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш/час	0,05	5,750	404,82	2327,72	
	2509 С 33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,01	1,150	1664,10	1913,72	
		Итого эксплуатация машин:				**36,88**	**4241,43**	
	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000012	0,00138	200244,36	276,34	
		Итого материалов:				**2,40**	**276,34**	
		Итого прямые затраты:				**168,66**	**19396,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				253,54	29156,71	
		Нр второго уровня	%	4		10,14	1166,27	
		Накладные расходы	%	-		95,02	10926,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,09	2425,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**						
			т		**0,1021**	**114515,58**	**11692,04**	
		Итого прямые затраты:				**101954,75**	**10409,58**	
		Нр второго уровня	%	4		4078,19	416,38	
		Накладные расходы	%	-		4078,19	416,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8482,64	866,08	
	С121-130201-1201 21-130201-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**						
			т		**0,0030**	**265415,90**	**796,25**	
		Итого прямые затраты:				**236303,33**	**708,91**	
		Нр второго уровня	%	4		9452,13	28,36	
		Накладные расходы	%	-		9452,13	28,36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19660,44	58,98	
	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**						
			т		**0,0185**	**117902,61**	**2181,20**	
		Итого прямые затраты:				**104970,27**	**1941,95**	
		Нр второго уровня	%	4		4198,81	77,68	
		Накладные расходы	%	-		4198,81	77,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8733,53	161,57	
	С121-050106-1301 21-050106-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 60 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**						
			т		**0,0100**	**178936,99**	**1789,37**	
		Итого прямые затраты:				**159310,00**	**1593,10**	
		Нр второго уровня	%	4		6372,40	63,72	
		Накладные расходы	%	-		6372,40	63,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13254,59	132,55	
		Итого по разделу 1:					*2740335,69*	
		РАЗДЕЛ 2. КТП-(ВВ)-25/10/0,4-У1						
	Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт сборных**		**3,0000**	**3183,53**	**9550,58**	**62,1/2113,22**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-3,4)	чел/час	0,937	2,811	762,15	2142,40	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,4482	1,3446	937,47	1260,52	
		Итого оплата труда:				**1134,31**	**3402,93**	
	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш/час	0,0725	0,218	2808,82	610,92	
	783С 31-050104-0102	Краны на гусеничном ном ходу ,25т	маш/час	0,267	0,80100	2491,14	1995	
	2509 С 33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,1087	0,326	1664,10	542,66	
		Итого эксплуатация машин:				**1049,66**	**3148,98**	
	100511С 21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,014100	17334,21	244	
	2509С 21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,088500	9649,67	854	
		Итого материалов:				**366,14**	**1098,41**	
		Итого прямые затраты:				**2129,93**	**6389,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2834,34	8503,01	
		Нр второго уровня	%	4		113,37	340,12	
		Накладные расходы	%	-		817,78	2453,34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,82	707,45	
	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,1600**		**26728,97**	**57734,58**	
		Итого прямые затраты:				**23797,16**	**51401,87**	
		Нр второго уровня	%	4		951,89	2056,07	
		Накладные расходы	%	-		951,89	2056,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1979,92	4276,64	
	Е11-330208-0201 11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1,0000**		**13396,14**	**13396,14**	**61,7/2573,39**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-3,2)	чел/час	3	3	743,82	2231,46	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	1,81	1,81	1071,47	1939,36	
		Итого оплата труда:				**4170,82**	**4170,82**	
	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш/час	1,64	1,640	3585,13	5879,61	
	2509 С 33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,17	0,170	1664,10	282,90	
		Итого эксплуатация машин:				**6162,51**	**6162,51**	
	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3	3,000000	319,80	959	
		Итого материалов:				**959,40**	**959,40**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**9353,37**	**9353,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11926,77	11926,77	
		Нр второго уровня	%	4		477,07	477,07	
		Накладные расходы	%	-		3050,47	3050,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		992,31	992,31	
	Е11-330208-0202 11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка.Монтажные работы**	**подстанция**		**1,0000**	**35914,26**	**35914,26**	**61,7/7372,45**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-4,1)	чел/час	12,1	12,1	830,61	10050,38	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	1,9	1,9	999,20	1898,48	
		Итого оплата труда:				**11948,86**	**11948,86**	
	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш/час	1,86	1,860	345,36	642,37	
	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш/час	1,23	1,230	2808,82	3454,85	
	2509 С 33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,67	0,670	1664,10	1114,95	
		Итого эксплуатация машин:				**5212,17**	**5212,17**	
	146127 С(21-130406-0103)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	0,001000	1470531,69	1471	
	147337 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00136	0,00136	222237,60	302,24	
	149529 С (22-040705-0402) (22-040501-0801)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000180	219882,69	40	
	242737 С (24-040207-1808)	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт	22,5	22,500000	334,56	7528	
		Итого материалов:				**9339,95**	**9339,95**	
		Итого прямые затраты:				**24602,50**	**24602,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31974,95	31974,95	
		Нр второго уровня	%	4		1279,00	1279,00	
		Накладные расходы	%	-		8651,45	8651,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2660,32	2660,32	
	51-080102-0501 51-080102-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric**	**шт**		**1,0000**	**423319,48**	**423319,48**	
		Итого прямые затраты:				**376887,00**	**376887,00**	
		Нр второго уровня	%	4		15075,48	15075,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		15075,48	15075,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31357,00	31357,00	
	51-080101-0101 51-080101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт**	**1,0000**		**338059,61**	**338059,61**	
		Итого прямые затраты:				**300979,00**	**300979,00**	
		Нр второго уровня	%	4		12039,16	12039,16	
		Накладные расходы	%	-		12039,16	12039,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25041,45	25041,45	
	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт**	**4,0000**		**2100,81**	**8403,22**	**42,8/1003,97**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-3,8)	чел/час	0,7	2,8	799,44	2238,43	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,028	0,112	958,04	107,30	
		Итого оплата труда:				**586,43**	**2345,73**	
	(31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш/час	0,014	0,056	2978,87	166,82	
	0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш/час	0,254	1,016	156,37	158,87	
	2509 С 33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,014	0,056	2034,90	113,95	
		Итого эксплуатация машин:				**109,91**	**439,64**	
	127755 С(21-050304-0115)	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	0,032400	100720,53	3263,35	
	147337 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,000312	222237,60	69,34	
	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	0,800000	583,46	466,77	
		Итого материалов:				**949,86**	**3799,45**	
		Итого прямые затраты:				**1619,38**	**6477,53**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1870,37	7481,50	
		Нр второго уровня	%	4		74,81	299,26	
		Накладные расходы	%	-		325,81	1303,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,62	622,46	
	С121-050301-0106 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0316**		**112447,25**	**3553,33**	
		Итого прямые затраты:				**100113,29**	**3163,58**	
		Нр второго уровня	%	4		4004,53	126,54	
		Накладные расходы	%	-		4004,53	126,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8329,43	263,21	
	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением до 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**20,0000**		**225,92**	**4518,43**	**42,8/994,13**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-3,8)	чел/час	0,14	2,8	799,44	2238,43	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,0044	0,088	958,04	84,31	
		Итого оплата труда:				**116,14**	**2322,74**	
	0302) (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш/час	0,0022	0,044	2978,87	131,07	
	2016 С(31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш/час	0,0313	0,626	156,37	97,89	
	2509 С 33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,0022	0,044	2034,90	89,54	
		Итого эксплуатация машин:				**15,92**	**318,49**	
	147337 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00018	222237,60	40,00	
	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,740000	583,46	431,76	
		Итого материалов:				**23,59**	**471,76**	
		Итого прямые затраты:				**151,43**	**3028,69**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				201,14	4022,82	
		Нр второго уровня	%	4		8,05	160,91	
		Накладные расходы	%	-		57,75	1155,05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,73	334,70	
	С121-050106-1001 21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0100**		**178936,99**	**1789,37**	
		Итого прямые затраты:				**159310,00**	**1593,10**	
		Нр второго уровня	%	4		6372,40	63,72	
		Накладные расходы	%	-		6372,40	63,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13254,59	132,55	
	С121-049999-0101 21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в	**Столб ограды С36и**	**м3**	**0,2250**		**52153,27**	**11734,49**	
		Итого прямые затраты:				**46432,76**	**10447,37**	
		Нр второго уровня	%	4		1857,31	417,89	
		Накладные расходы	%	-		1857,31	417,89	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3863,21	869,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т		0,0787	289564,88	22796,00	
		Итого прямые затраты:				**257803,49**	**20295,58**	
		Нр второго уровня	%	4		10312,14	811,82	
		Накладные расходы	%	-		10312,14	811,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21449,25	1688,59	
	С121-050308-0221 21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетка плетеная "РАБИЦА"	м2		2,3800	709,02	1687,47	
		Итого прямые затраты:				**631,25**	**1502,38**	
		Нр второго уровня	%	4		25,25	60,10	
		Накладные расходы	%	-		25,25	60,10	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,52	125,00	
	С121-130211-0501 21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Петля накладная	шт		2,0000	114,57	229,13	
		Итого прямые затраты:				**102,00**	**204,00**	
		Нр второго уровня	%	4		4,08	8,16	
		Накладные расходы	%	-		4,08	8,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,49	16,97	
	С121-090404-0507 21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Задвижка накладная	шт		1,0000	318,03	318,03	
		Итого прямые затраты:				**283,15**	**283,15**	
		Нр второго уровня	%	4		11,33	11,33	
		Накладные расходы	%	-		11,33	11,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,56	23,56	
		Итого по разделу 2:					*933004,14*	
		РАЗДЕЛ . Воздушная линия 0,4 кВ.ВЛ-10кВ						
	Е11-330202-0103 11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные, с двумя подкосами Установка	опора		2,0000	26758,89	53517,79	61,7/18598,13
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-3,2)	чел/час	9	18	743,82	13388,76	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	3,21	6,42	1044,62	6706,46	
		Итого оплата труда:				**10047,61**	**20095,22**	
	1070 С 31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5м на автомобиле	маш/час	2,6	5,200	3585,13	18642,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2509 С 33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,61	1,220	1664,10	2030,20	
		Итого эксплуатация машин:				**10336,44**	**20672,88**	
	146692 С 21-130702-1101	Смазка солидол жировой ЖГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	168323,00	10,10	
	146693 С 21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1342,24	268,45	
	147047 С 21-130803-1001	Ветош	кг	0,02	0,04	84,66	3,39	
	242810 С 24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт	6	12	42,84	514,08	
	249408 С 22-040201-0701	Краска масляная густотертаям цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	409,05	327,24	
	249502 С 22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОГСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	319,80	63,96	
		Итого материалов:				**593,61**	**1187,21**	
		Итого прямые затраты:				**17624,43**	**35248,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23823,80	47647,60	
		Нр второго уровня	%	4		952,95	1905,90	
		Накладные расходы	%	-		7152,33	14304,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1982,14	3964,28	
	С121-040405-0102 21-040405-0102 РСНБ РК 2015 тв ценах 11квартала 2016 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 ст рк 2387-2013**	**шт**	**6,0000**		**36953,26**	**221719,55**	
		Итого прямые затраты:				**32899,98**	**197399,88**	
		Нр второго уровня	%	4		1316,00	7896,00	
		Накладные расходы	%	-		1316,00	7896,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2737,28	16423,67	
	С124-040207-0712 24-040207-0712 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Хомут Х10**	**шт**	**5,0000**		**374,63**	**1873,16**	
		Итого прямые затраты:				**333,54**	**1667,70**	
		Нр второго уровня	%	4		13,34	66,71	
		Накладные расходы	%	-		13,34	66,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,75	138,75	
	С124-040207-3934 24-040207-3934 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Крюки КН -16**	**шт**	**5,0000**		**236,01**	**1180,03**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**210,12**	**1050,60**	
		Нр второго уровня	%	4		8,40	42,02	
		Накладные расходы	%	-		8,40	42,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,48	87,41	
	С124-040102-0235 24-04102-0235 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Изоляторы ТФ 16**	**шт**		**5,0000**	**1954,95**	**9774,76**	
		Итого прямые затраты:				**1740,52**	**8702,60**	
		Нр второго уровня	%	4		69,62	348,10	
		Накладные расходы	%	-		69,62	348,10	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,81	724,06	
		Итого по разделу 3:					***288065,29***	
		Всего по акту (локальная смета 4-1)					**3961405,11**	
							21929938	
		Всего по акту						
		Врименные здания и сооружения 2х0,8% (1,6)					93649	
		Итого					**22023587**	
		Дополнительные затраты:						
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 5,3%х0,9х1,05					297842	
		Итого в текущих ценах 2 кв.2016г					**22321428**	
		НДС в текущих ценах (12%)					2678571	
		Всего по акту					**25000000**	

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ " Сырымский отдел архитектуры градостроительства и строительства "

Жанклишев Д.У.

Технадзор:

Базарбаев М.Г.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Заказчик: **ГУ « Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваие стройки: **"Реконструкция водосбросного сооружения на р. Шолаканкаты Сырымского райна ЗКО"**
адрес: **с. Шолаканката Сырымского района ЗКО**

Акт выполненных работ № 4
За МАЙ месяц 2017 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016 года

NN п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы, 1 уровня норма
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1. Общестроительные работы(локальная смета № 2-1)						
7	**11-060401-0112 РСНБ РК 2015**	**Ремонт бетонных поверхностей гидротехническим бетоном Кл.В25, F-300, W6. стеновых блоков**	**м3**	**185,0000**		**5501,45**	**1017769**	**48,5/221399**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =3,2)	чел/час	3,06	566,100	743,82	421077	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,2287	42,310	837,07	35416	
		Итого оплата труда:				**2467,53**	**456493**	
	31-050501-0101	Автопогрузчик, 5 т	маш/час	0,0027	0,4995	3133,50	1565	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш/час	0,1821	33,689	37,60	1267	
	31-050101-0102	Краны башенные ,8т	маш/час	0,188	34,780	3252,27	113114	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу , 10т	маш/час	0,0153	2,831	2808,82	7950	
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш/час	0,008	1,480	57,10	85	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,0227	4,200	1664,10	6988	
		Итого эксплуатация машин:				**707,94**	**130969**	
	21-070201-0310	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм, толщиной от 40мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ8486-86	м3	0,0007	0,1295	20494,32	2654	
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ8486-86	м3	0,0086	1,5910	20491,34	32602	
	21-130102-0801	Известь строительная негашенная комовая, сорт 1,ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,0481	29053,12	1397	
	21-130101-0901	Болты строимтельные с гайками и шайбами ГОСТ1759.0-87	т	0,0005	0,0925	381819,66	35318	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ283-75	кг	0,43	79,5500	153,63	12221	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,1425	25,00	4	
	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	74,0000	655,30	48492	
		Итого материалов:				**717,24**	**132689**	
		Итого прямые затраты:				**3701,27**	**684734**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4898,02	**906133**	
		Нр второго уровня	%	4		195,92	36245	
		Накладные расходы	%	-		1392,67	257644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		407,51	75390	
8	**21-020103-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Бетон гидротехнический класса В25, ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**188,7000**	**30202,86**	**5699280**	
		Итого прямые затраты:				**26890,01**	**5074145**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26890,01	**5074145**	
		Нр второго уровня	%	4		1075,60	202966	
		Накладные расходы	%	-		1075,60	202966	
		Сметная прибыль	%	8		2237,25	422169	
9	**21-020199-9923 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов**	**м3**		**188,7000**	**623,38**	**117631**	
		Итого прямые затраты:				**555,00**	**104729**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				555,00	**104729**	
		Нр второго уровня	%	4		22,20	4189	
		Накладные расходы	%	-		22,20	4189	
		Сметная прибыль	%	8		46,18	8713	
10	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка бетонных повегхностей стьеновых блоков**	**м2 отщтукатур**		**500,0000**	**1148,18**	**574092**	**54,8/141775**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =4)	чел/час	0,611	305,5	818,38	250015	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,024	12	724,87	8698	
		Итого оплата труда:				**517,43**	**258714**	
	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2т)	маш/час	0,009	4,5	55,55	250	
	31-030205-0202	Растворонасосы ,3 м3/ч	маш/час	0,024	12	931,23	11175	
		Итого эксплуатация машин:				**22,85**	**11425**	
	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ28013-98	м3	0,0189	9,4500	11414,08	107863	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	1,750	25,00	44	
		Итого материалов:				**215,81**	**107907**	
		Итого прямые затраты:				**738,69**	**369347**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1022,24	**511122**	
		Нр второго уровня	%	4		40,89	20445	
		Накладные расходы	%	-		324,44	162220	
		Сметная прибыль	%	8		85,05	42525	
11	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015**	**Ремонт бетонных поверхностей(защитный слой арматуры)3см, гидротехническим бетоном Кл.В25, F-300, W6. плит перекрытиястеновых блоков**	**м2**		**150,0000**	**574,05**	**86107**	**48,5/23381**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =3,4)	чел/час	0,42	63	762,15	48015	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,0013	0,195	990,27	193	
		Итого оплата труда:				**321,39**	**48209**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш/час	0,0244	3,66	10,94	40	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу , 10т	маш/час	0,0008	0,12	2808,82	337	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,0005	0,075	1664,10	125	
		Итого эксплуатация машин:				**3,35**	**502**	
	21-070201-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ8486-86	м3	0,001	0,1500	20491,34	3074	
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ8486-86	м3	0,0004	0,0600	20491,34	1229	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ283-75	кг	0,02	3,000	153,63	461	
		Итого материалов:				**31,76**	**4764**	
		Итого прямые затраты:				**355,21**	**53281**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				511,08	**76663**	
		Нр второго уровня	%	4		20,44	3067	
		Накладные расходы	%	-		176,32	26448	
		Сметная прибыль	%	8		42,52	6378	
12	**11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=2**	**Добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины**		**150,0000**		**326,46**	**48968**	**48,5/13395**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =3,4)	чел/час	0,24	36	762,15	27437	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,0012	0,18	1004,59	181	
		Итого оплата труда:				**184,12**	**27618**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш/час	0,014	2,1	10,94	23	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу , 10т	маш/час	0,0008	0,12	2808,82	337	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,0004	0,06	1664,10	100	
		Итого эксплуатация машин:				**3,07**	**460**	
	21-070201-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ8486-86	м3	0,0004	0,0600	20491,34	1229	
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ8486-86	м3	0,0002	0,0300	20491,34	615	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ283-75	кг	0,02	3,000	153,63	461	
		Итого материалов:				**15,37**	**2305**	
		Итого прямые затраты:				**201,35**	**30202**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				290,65	**43597**	
		Нр второго уровня	%	4		11,63	1744	
		Накладные расходы	%	-		100,92	15139	
		Сметная прибыль	%	8		24,18	3627	
25	**11-070102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2.Мостик обслуживания**	**шт. сборных**	**3,0000**		**7188,38**	**21565**	**62,1/2629**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =4,7)	чел/час	1,53	4,59000	771,93	3543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,2551	0,76530	902,52	691	
		Итого оплата труда:				**1411,29**	**4234**	
	31-050104-0102	Краны на гусеничном ном ходу ,25т	маш/час	0,173	0,51900	3623,74	1881	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш/час	0,0596	0,17880	156,37	28	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш/час	0,0821	0,24630	1664,10	410	
		Итого эксплуатация машин:				**772,85**	**2319**	
	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,157	0,471000	18179,64	8563	
	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	3,000000	0,00	0	
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,35	1,050000	66,30	70	
	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0013	0,003900	364831,19	1423	
	21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00736	0,022080	15554,54	343	
	21-100401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,84	2,520000	67,17	169	
	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000045	0,000135	168323,00	23	
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,000600	197175,18	118	
		Итого материалов:				**3569,60**	**10709**	
		Итого прямые затраты:				**5523,50**	**16571**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6399,91	19200	
		Нр второго уровня	%	4		256,00	768	
		Накладные расходы	%	-		1132,40	3397	
		Сметная прибыль	%	8		532,47	1597	
26	**Прайс**	**Плиты пролетного строения ПР60**	**м3**		**3,0000**	**190683,26**	**572050**	
		Итого прямые затраты:				**169767,86**	**509304**	
		Нр второго уровня	%	4		6790,71	20372	
		Накладные расходы	%	-		6790,71	20372	
		Сметная прибыль	%	8		14124,69	42374	
27	**11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**		**0,0150**	**418794,02**	**6282**	**62,1/1383**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =4,4)	чел/час	170	2,55000	867,89	2213	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	1,07	0,01605	818,38	13	
		Итого оплата труда:				**148416,97**	**2226**	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш/час	50,78	0,76170	156,37	119	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш/час	1,07	0,01605	1664,10	27	
		Итого эксплуатация машин:				**9721,06**	**146**	
	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,015000	106488,39	1597	
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,001200	211753,02	254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**123428,63**	**1851**	
		Итого прямые затраты:				**280690,99**	**4210**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				372857,92	5593	
		Нр второго уровня	%	4		14914,32	224	
		Накладные расходы	%	-		107081,25	1606	
		Сметная прибыль	%	8		31021,78	465	
28	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**		**43,2000**	**7551,60**	**326229**	**50,8/22868**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =2,5)	чел/час	0,85	36,72000	694,31	25495	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,54	23,32800	836,76	19520	
		Итого оплата труда:				**1042,01**	**45015**	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм),5м3/мин	маш/час	0,46	19,87200	1665,83	33103	
	34-030402-0101	Трасмбовка пневмотические при работе от компрессора	маш/час	0,92	39,74400	12,07	480	
	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш/час	0,08	3,45600	2977,45	10290	
		Итого эксплуатация машин:				**1015,58**	**43873**	
	21-012001-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракции 20-40мм СТ РК 128-2004	т	1,15	49,680000	3986,48	198048	
	21-130703-1405	Вода техническая	т	0,15	6,480000	25,00	162	
		Итого материалов:				**4588,20**	**198210**	
		Итого прямые затраты:				**6193,95**	**267579**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6723,29	290446	
		Нр второго уровня	%	4		268,93	11618	
		Накладные расходы	%	-		798,27	34485	
		Сметная прибыль	%	8		559,38	24165	
45	**11-460301-0201 РСНБ РК 2015**	**Сверление отверстий диаметром 20 мм**	**отверстие**		**1400,0000**	**1060,77**	**1485076**	**50,8/402184**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =4,0)	чел/час	0,453	634,20000	818,38	519017	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,238	333,20000	818,38	272684	
		Итого оплата труда:				**565,50**	**791701**	
	34-030301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш/час	0,22	308,00000	1137,49	350347	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш/час	0,018	25,20000	1664,10	41935	
		Итого эксплуатация машин:				**280,20**	**392282**	
	21-130812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт	0,0252	35,280000	240,72	8493	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00594	8,316000	25,00	208	
		Итого материалов:				**6,21**	**8701**	
		Итого прямые затраты:				**657,14**	**919999**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				944,42	1322183	
		Нр второго уровня	%	4		37,78	52887	
		Накладные расходы	%	-		325,05	455071	
		Сметная прибыль	%	8		78,58	110006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	**11-460303-0105 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий**	**м3 заделки**		**9,1000**	**130818,58**	**1190449**	**50,8/240607**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =2,4)	чел/час	75,22	684,50200	687,59	470657	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,4	3,64000	818,38	2979	
		Итого оплата труда:				**52047,87**	**473636**	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш/час	0,21	1,91100	29,64	57	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш/час	0,4	3,64000	1664,10	6057	
		Итого эксплуатация машин:				**671,86**	**6114**	
	21-020103-0111	Бетон гидротехнический класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	9,464000	26890,01	254487	
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	86,450000	66,30	5732	
	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	1,911000	20494,32	39165	
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	1,638000	20491,34	33565	
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0049	0,044590	29053,12	1295	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,9	53,690000	153,63	8248	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0137	0,124670	25,00	3	
		Итого материалов:				**37636,83**	**342495**	
		Итого прямые затраты:				**90029,21**	**819266**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				116469,53	1059873	
		Нр второго уровня	%	4		4658,78	42395	
		Накладные расходы	%	-		31099,10	283002	
		Сметная прибыль	%	8		9690,27	88181	
47	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены бетонные. Устройство**	**м3**		**173,9983**	**31396,33**	**5462907**	**48,5/66286**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =3,2)	чел/час	3,06	532,43465	743,82	396036	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,2287	39,79340	837,07	33310	
		Итого оплата труда:				**2467,53**	**429345**	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш/час	0,0027	0,46980	3133,50	1472	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш/час	0,1821	31,68508	37,60	1191	
	31-050101-0102	Краны башенные , 8т	маш/час	0,188	32,71167	3252,27	106387	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу , 10т	маш/час	0,0153	2,66217	2808,82	7478	
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш/час	0,008	1,39199	57,10	79	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш/час	0,0227	3,94976	1664,10	6573	
		Итого эксплуатация машин:				**707,94**	**123180**	
	21-020103-0111	Бетон гидротехнический класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	177,478215	22602,51	4011453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,121799	20494,32	2496	
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	1,496385	20491,34	30663	
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,045240	29053,12	1314	
	21-130201-901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,086999	381819,66	33218	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	74,819248	153,63	11494	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,133979	25,00	3	
	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	69,599300	655,30	45608	
		Итого материалов:				**23771,80**	**4136251**	
		Итого прямые затраты:				**26755,83**	**4655467**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27952,58	4863699	
		Нр второго уровня	%	4		1118,10	194548	
		Накладные расходы	%	-		2314,85	402780	
		Сметная прибыль	%	8		2325,65	404660	
48	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т		**16,4970**	**106309,87**	**1753794**	
		Итого прямые затраты:				**94649,10**	**1561426**	
		Нр второго уровня	%	4		3785,96	62457	
		Накладные расходы	%	-		3785,96	62457	
		Сметная прибыль	%	8		7874,81	129911	
		Всего по Раздел 1					**18362199**	
		Раздел 2. Монтажные работы						
70	**Прайс**	**Затвор плоский поверхностный переливной S100X3500 ,Н рамы 5м,с подъемником двухвинтовым с элекроприводом марки 20ЭВД,**	к-т	**0,3700**		**6918462,72**	**2559831**	
		Итого прямые затраты:				**6159600,00**	**2279052**	
		Нр второго уровня	%	4		246384,00	91162	
		Накладные расходы	%	-		246384,00	91162	
		Сметная прибыль	%	8		512478,72	189617	
							2559831	
		итого по Разделу 2:					**2559831**	
		Всего по акту Раздел 1 (локальная смета 2-1)					**20922030**	
		Временные здания и сооружения 2х0,8% (1,6)					334752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого					**21256783**	
		Дополнительные затраты:						
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 5,3%x0,9x1,05					1064646	
		Итого в текущих ценах 2 кв.2016г					**22321429**	
		НДС в текущих ценах (12%)					2678571	
		Всего по акту					**25000000**	

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ "Сарыкемский отдел архитектуры градостроительства и строительства"

Жанклишев Д.У.

Технадзор:

Базарбаев М.Г.

30 мая 2017 г.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Заказчик: **ГУ « Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Реконструкция водосбросного сооружения на р. Шолаканкаты Сырымского райна ЗКО"**
адрес: **с. Шолаканката Сырымского района ЗКО**

Акт выполненных работ № 5
За ИЮНЬ месяц 2017 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016 года

NN п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы, 1 уровня норма
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1. Общестроительные работы(локальная смета № 2-1)						
1	**11-300501-0101 РСНБ РК 2015**	**Перила сварные стальные Демонтаж**	**т перил**	**3,0000**		**51928,60**	**155786**	**59,4/43991**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-3,9)	чел/час	30,5	91,5	809,22	74044	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,006	0,018	818,38	15	
		Итого оплата труда:				**24686,12**	**74058**	
	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН(3,2т)	маш/час	0,198	0,594	41,74	25	
	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш/час	2,388	7,164	21,96	157	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной сварки	маш/час	0,114	0,342	156,37	53	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,006	0,018	1664,10	30	
		Итого эксплуатация машин:				**88,52**	**266**	
	21-130812-1035	Электроды ф=4мм,Э42 ГОСТ 9466-75	тонн	0,0007	0,002	200244,36	421	
	22-040201-0702	Краска масленная густотертая цветная М015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	24	72	277,47	19978	
		Итого материалов:				**6799,45**	**20398**	
		Итого прямые затраты:				**31569,18**	**94708**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				46232,73	**138698**	
		Нр второго уровня	%	4		1849,31	5548	
		Накладные расходы	%	-		16512,86	49539	
		Сметная прибыль	%	8		3846,56	11540	
2	**11-070105-0301 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж железобетонных плит мостика обслуживания**	**шт сборных**	**4,0000**		**5619,60**	**22478**	**62,1/6734**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-4,1)	чел/час	3,048	12,192	830,61	10127	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,2188	0,8752	818,38	716	
		Итого оплата труда:				**2710,76**	**10843**	
	31-050101-0102	Краны башенные ,8т	маш/час	0,1936	0,7744	3252	2519	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной сварки	маш/час	0,74536	2,981	156	466	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,0252	0,1008	1664,10	168	
		Итого эксплуатация машин:				**788,13**	**3153**	
		Итого прямые затраты:				**3319,83**	**13279**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5003,21	**20013**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нр второго уровня	%	4		200,13	801	
		Накладные расходы	%	-		1883,51	7534	
		Сметная прибыль	%	8		416,27	1665	
3	**11-460201-0301 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж металлической балки из швеллера №30**	**т демонтир**	**0,5400**		**17165,99**	**9270**	**50,8/2088**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р 2,9)	чел/час	9,85	5,319	718,76	3823	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,58	0,3132	914,70	286	
		Итого оплата труда:				**7610,31**	**4110**	
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ном ходу , 40т	маш/час	0,2	0,108	4924,07	532	
	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш/час	1,11	0,5994	21,96	13	
	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2т)	маш/час	1,9	1,026	97,62	100	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,38	0,2052	1664,10	341	
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш/час	3,65	1,971	23,38	46	
		Итого эксплуатация машин:				**1912,36**	**1033**	
	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,33	0,1782	5987,35	1067	
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,5	1,350	179,64	243	
	21-130812-0700	Круг шлифовальный ГОСТ 2424-83	шт	2	1,08		0	
		Итого материалов:				**2424,93**	**1309**	
		Итого прямые затраты:				**11417,07**	**6165**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15283,11	**8253**	
		Нр второго уровня	%	4		611,32	330	
		Накладные расходы	%	-		4477,36	2418	
		Сметная прибыль	%	8		1271,55	687	
4	**11-270601-0102 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж клиновидных плит шириной 1,0м**	**м3 сборных железобетон**	**132,3000**		**3491,40**	**461912**	**60,3/100865**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-2,9)	чел/час	1	132,300	724,87	95900	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,53896	71,304	1000,95	71372	
		Итого оплата труда:				**1264,34**	**167272**	
	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400Ас дизельным двигателем	маш/час	0,07528	9,96	345	3440	
	32-010206-0401	Заливщики швов на базе автомобиля	маш/час	0,13392	17,718	4339	76870	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу , 10т	маш/час	0,2928	38,737	2808,82	108806	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные ,400 л	маш/час	0,01032	1,365	479,02	654	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,11224	14,849	1664,10	24711	
		Итого эксплуатация машин:				**1621,17**	**214481**	
		Итого прямые затраты:				**2346,04**	**310381**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3108,44	**411247**	
		Нр второго уровня	%	4		124,34	16450	
		Накладные расходы	%	-		886,74	117315	
		Сметная прибыль	%	8		258,62	34216	
5	**11-460401-0102 РСНБ РК 2015**	**Отбойники бетонные Разборка**	**м3**	**30,0000**		**17295,12**	**518854**	**50,8/130324**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-3,3)	чел/час	8,27	248,100	752,99	186817	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	2,84	85,200	818,38	69726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**8551,43**	**256543**	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм),5м3/мин	маш/час	2,84	85,20	1665,83	141929	
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш/час	5,68	170,400	16,86	2873	
		Итого эксплуатация машин:				**4826,72**	**144802**	
		Итого прямые затраты:				**11053,95**	**331618**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15398,07	**461942**	
		Нр второго уровня	%	4		615,92	18478	
		Накладные расходы	%	-		4960,05	148801	
		Сметная прибыль	%	8		1281,12	38434	
6	**11-460302-0102 РСНБ РК 2015**	**Пробивка отверстий в бетонном днище для устройства отбойников Пробивка**	**м3**		**8,0000**	**57880,29**	**463042**	**50,8/111733**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =3,4)	чел/час	23,8	190,400	762,15	145113	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	11,43	91,440	818,38	74833	
		Итого оплата труда:				**27493,25**	**219946**	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм),5м3/мин	маш/час	11,43	91,44	1665,83	152323	
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш/час	22,86	182,880	16,86	3083	
		Итого эксплуатация машин:				**19425,86**	**155407**	
		Итого прямые затраты:				**37565,03**	**300520**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				51531,60	**412253**	
		Нр второго уровня	%	4		2061,26	16490	
		Накладные расходы	%	-		16027,84	128223	
		Сметная прибыль	%	8		4287,43	34299	
13	21-020103-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Бетон гидротехнический класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3		**6,1200**	**30202,86**	**184841**	
		Итого прямые затраты:				**26890,01**	**164567**	
		Нр второго уровня	%	4		1075,60	6583	
		Накладные расходы	%	-		1075,60	6583	
		Сметная прибыль	%	8		2237,25	13692	
14	21-020199-9923 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов**	**м3**		**6,1200**	**623,38**	**3815**	
		Итого прямые затраты:				**555,00**	**3397**	
		Нр второго уровня	%	4		22,20	136	
		Накладные расходы	%	-		22,20	136	
		Сметная прибыль	%	8		46,18	283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Ремонт бетонных поверхностей (защитный слой арматуры) 3см. гидротехническим бетоном Кл.В25, F-300, W6 днища водосбросного сооружения. Стяжка т. 20 мм**	**м2 стяжки**	**630,0000**		**465,61**	**293332**	**60,9/96652**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =2)	чел/час	0,366	230,58	663,14	152907	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,0127	8,001	724,87	5800	
		Итого оплата труда:				**251,92**	**158707**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш/час	0,047	29,61	10,94	324	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш/час	0,0127	8,001	1340,20	10723	
		Итого эксплуатация машин:				**17,53**	**11047**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	22,050	25,00	551	
		Итого материалов:				**0,88**	**551**	
		Итого прямые затраты:				**261,12**	**164505**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				414,54	**261157**	
		Нр второго уровня	%	4		16,58	10446	
		Накладные расходы	%	-		170,00	107099	
		Сметная прибыль	%	8		34,49	21728	
16	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=2**	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**630,0000**		**19,52**	**12298**	**60,9/3407**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =2)	чел/час	0,0088	5,544	663,14	3676	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,0042	2,646	724,87	1918	
		Итого оплата труда:				**8,88**	**5594**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш/час	0,0464	29,232	10,94	320	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш/час	0,0042	2,646	1340,20	3546	
		Итого эксплуатация машин:				**6,14**	**3866**	
		Итого прямые затраты:				**11,97**	**7542**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17,38	10949	
		Нр второго уровня	%	4		0,70	438	
		Накладные расходы	%	-		6,10	3845	
		Сметная прибыль	%	8		1,45	911	
17	**21-020103-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Бетон гидротехнический класса В25 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**25,0000**		**30202,86**	**755071**	
		Итого прямые затраты:				26890,01	672250	
		Нр второго уровня	%	4		1075,60	26890	
		Накладные расходы	%	-		1075,60	26890	
		Сметная прибыль	%	8		2237,25	55931	
18	**21-020199-9923 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов**	**м3**	**25,0000**		**623,38**	**15584**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**555,00**	**13875**	
		Нр второго уровня	%	4		22,20	555	
		Накладные расходы	%	-		22,20	555	
		Сметная прибыль	%	8		46,18	1154	
20	**21-060405-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**		**1,8600**	**153294,46**	**285128**	
		Итого прямые затраты:				**136480,11**	**253853**	
		Нр второго уровня	%	4		5459,20	10154	
		Накладные расходы	%	-		5459,20	10154	
		Сметная прибыль	%	8		11355,14	21121	
22	**21-060405-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**		**1,8600**	**153294,68**	**285128**	
		Итого прямые затраты:				**136480,31**	**253853**	
		Нр второго уровня	%	4		5459,21	10154	
		Накладные расходы	%	-		5459,21	10154	
		Сметная прибыль	%	8		11355,16	21121	
29	**11-300111-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м. Укладка**	**м3 железобетон**		**132,3000**	**35218,06**	**4659349**	**59,4/395237**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =3,6)	чел/час	5,74	759,40200	781,10	593169	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,508	67,20840	1074,48	72214	
		Итого оплата труда:				**5029,35**	**665383**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш/час	0,08	10,58400	10,94	116	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу , 10т	маш/час	0,44	58,21200	2808,82	163507	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш/час	0,54	71,44200	479,02	34222	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш/час	0,05	6,61500	156,37	1034	
	31-010201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш/час	0,058	7,67340	2407,06	18470	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш/час	0,01	1,32300	1664,10	2202	
		Итого эксплуатация машин:				**1659,50**	**219551**	
	21-020103-0111	Бетон гидротехнический класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,32	42,336000	26890,01	1138415	
	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	1,984500	7765,73	15411	
	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	0,68	89,964000	0,00	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	кг	0,003	0,396900	104970,53	41663	
	21-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,008	1,058400	20491,34	21688	
	21-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	т	0,497	65,753100	44,46	2923	
	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	30	3969,000000	212,16	842063	
	21-100501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,2	26,460000	1674,84	44316	
	21-130404-0102	Волокно асбестовое марки П-3-60 ГОСТ 12871-93	т	0,006	0,793800	443453,16	352013	
	21-130702-0501	Масло каменноугольное для пропитки древесины ГОСТ 2770-74	т	0,004	0,529200	52681,98	27879	
	21-130803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10м2	0,126	16,669800	10102,08	168400	
	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000м2	0,00173	0,228879	77745,42	17794	
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,001323	200244,36	265	
	21-130104-9906	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,023	3,042900	60098,40	182873	
	22-040501-1315	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,002	0,264600	319797,27	84618	
	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,02	2,646000	0,00	0	
		Итого материалов:				**22224,66**	**2940323**	
		Итого прямые затраты:				**28367,67**	**3753043**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31355,11	4148281	
		Нр второго уровня	%	4		1254,20	165931	
		Накладные расходы	%	-		4241,64	561169	
		Сметная прибыль	%	8		2608,75	345137	
30	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**20,8116**	**117902,90**	**2453748**	
		Итого прямые затраты:				**104970,53**	**2184605**	
		Нр второго уровня	%	4		4198,82	87384	
		Накладные расходы	%	-		4198,82	87384	
		Сметная прибыль	%	8		8733,55	181759	
31	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**15,5160**	**20616,31**	**319883**	**48,5/88438**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =3,5)	чел/час	14,94	231,80904	771,93	178940	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,2	3,10320	1097,70	3406	
		Итого оплата труда:				**11752,17**	**182347**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу , 10т	маш/час	0,2	3,10320	2808,82	8716	
	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш/час	0,04	0,62064	24,73	15	
	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш/час	1,001	15,53152	198,63	3085	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш/час	0,819	12,70760	104,46	1327	
		Итого эксплуатация машин:				**847,13**	**13144**	
	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	46,548000	91,80	4273	
	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	15,516000	0,00	0	
		Итого материалов:				**275,40**	**4273**	
		Итого прямые затраты:				**12655,17**	**196358**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18354,97	284796	
		Нр второго уровня	%	4		734,20	11392	
		Накладные расходы	%	-		6434,00	99830	
		Сметная прибыль	%	8		1527,13	23695	
32	**21-060802-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**		**1,0900**	**248728,48**	**271114**	
		Итого прямые затраты:				**221446,30**	**241376**	
		Нр второго уровня	%	4		8857,85	9655	
		Накладные расходы	%	-		8857,85	9655	
		Сметная прибыль	%	8		18424,33	20083	
36	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**		**0,2140**	**129904,93**	**27800**	
		Итого прямые затраты:				**115656,10**	**24750**	
		Нр второго уровня	%	4		4626,24	990	
		Накладные расходы	%	-		4626,24	990	
		Сметная прибыль	%	8		9622,59	2059	
37	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1120**	**106309,87**	**11907**	
		Итого прямые затраты:				**94649,10**	**10601**	
		Нр второго уровня	%	4		3785,96	424	
		Накладные расходы	%	-		3785,96	424	
		Сметная прибыль	%	8		7874,81	882	
38	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1120**	**20616,31**	**2309**	**48,5/638**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =3,5)	чел/час	14,94	1,67328	771,93	1292	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,2	0,02240	1097,70	25	
		Итого оплата труда:				**11752,17**	**1316**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу , 10т	маш/час	0,2	0,02240	2808,82	63	
	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш/час	0,04	0,00448	24,73	0	
	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш/час	1,001	0,11211	198,63	22	
	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш/час	0,819	0,09173	104,46	10	
		Итого эксплуатация машин:				**847,13**	**95**	
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3	0,336000	91,80	31	
	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,112000		0	
		Итого материалов:				**275,40**	**31**	
		Итого прямые затраты:				**12655,17**	**1417**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18354,97	2056	
		Нр второго уровня	%	4		734,20	82	
		Накладные расходы	%	-		6434,00	721	
		Сметная прибыль	%	8		1527,13	171	
47	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены бетонные. Устройство**	**м3**		**41,0018**	**31396,33**	**1287305**	**48,5/66286**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =3,2)	чел/час	3,06	125,46536	743,82	93324	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,2287	9,37710	837,07	7849	
		Итого оплата труда:				**2467,53**	**101173**	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш/час	0,0027	0,11070	3133,50	347	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш/час	0,1821	7,46642	37,60	281	
	31-050101-0102	Краны башенные , 8т	маш/час	0,188	7,70833	3252,27	25070	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу , 10т	маш/час	0,0153	0,62733	2808,82	1762	
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш/час	0,008	0,32801	57,10	19	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш/час	0,0227	0,93074	1664,10	1549	
		Итого эксплуатация машин:				**707,94**	**29027**	
	21-020103-0111	Бетон гидротехнический класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	41,821785	22602,51	945277	
	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,028701	20494,32	588	
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,352615	20491,34	7226	
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,010660	29053,12	310	
	21-130201-901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,020501	381819,66	7828	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	17,630753	153,63	2709	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,031571	25,00	1	
	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	16,400700	655,30	10747	
		Итого материалов:				**23771,80**	**974685**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**26755,83**	**1097036**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27952,58	1146105	
		Нр второго уровня	%	4		1118,10	45844	
		Накладные расходы	%	-		2314,85	94913	
		Сметная прибыль	%	8		2325,65	95356	
49	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,3960**	**119607,76**	**47365**	
		Итого прямые затраты:				**106488,39**	**42169**	
		Нр второго уровня	%	4		4259,54	1687	
		Накладные расходы	%	-		4259,54	1687	
		Сметная прибыль	%	8		8859,83	3508	
50	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		**16,4970**	**20616,31**	**340107**	**48,5/94030**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =3,5)	чел/час	14,94	246,46518	771,93	190254	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,2	3,29940	1097,70	3622	
		Итого оплата труда:				**11752,17**	**193876**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу , 10т	маш/час	0,2	3,29940	2808,82	9267	
	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш/час	0,04	0,65988	24,73	16	
	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш/час	1,001	16,51350	198,63	3280	
	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш/час	0,819	13,51104	104,46	1411	
		Итого эксплуатация машин:				**847,13**	**13975**	
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3	49,491000	91,80	4543	
		Итого материалов:				**275,40**	**4543**	
		Итого прямые затраты:				**12655,17**	**208772**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18354,97	302802	
		Нр второго уровня	%	4		734,20	12112	
		Накладные расходы	%	-		6434,00	106142	
		Сметная прибыль	%	8		1527,13	25193	
51	**11-060701-0202 РСНБ РК 2015**	**Стяжка.Устройство**	м3		**79,6800**	**29438,65**	**2345672**	**48,5/141758**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =3,4)	чел/час	4,15	330,67200	762,15	252022	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,615	49,00320	821,65	40263	
		Итого оплата труда:				**3668,24**	**292285**	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш/час	0,0027	0,21514	3133,50	674	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш/час	0,2475	19,72080	37,60	742	
	31-050101-0102	Краны башенные , 8т	маш/час	0,5944	47,36179	3252,27	154033	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу , 10т	маш/час	0,0072	0,57370	2808,82	1611	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш/час	2,083	165,97344	156,37	25953	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш/час	0,0107	0,85258	1664,10	1419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**2314,66**	**184432**	
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	80,875200	18179,64	1470282	
	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,199200	200244,36	39889	
		Итого материалов:				**18952,95**	**1510171**	
		Итого прямые затраты:				**24430,53**	**1946625**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26209,63	2088383	
		Нр второго уровня	%	4		1048,39	83535	
		Накладные расходы	%	-		2827,48	225294	
		Сметная прибыль	%	8		2180,64	173753	
52	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4120**		**120289,70**	**49559**	
		Итого прямые затраты:				**107095,53**	**44123**	
		Нр второго уровня	%	4		4283,82	1765	
		Накладные расходы	%	-		4283,82	1765	
		Сметная прибыль	%	8		8910,35	3671	
53	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**16,4970**		**20616,31**	**340107**	**48,5/94030**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =3,5)	чел/час	14,94	246,46518	771,93	190254	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,2	3,29940	1097,70	3622	
		Итого оплата труда:				**11752,17**	**193876**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу , 10т	маш/час	0,2	3,29940	2808,82	9267	
	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш/час	0,04	0,65988	24,73	16	
	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш/час	1,001	16,51350	198,63	3280	
	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш/час	0,819	13,51104	104,46	1411	
		Итого эксплуатация машин:				**847,13**	**13975**	
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3	49,491000	91,80	4543	
		Итого материалов:				**275,40**	**4543**	
		Итого прямые затраты:				**12655,17**	**208772**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18354,97	302802	
		Нр второго уровня	%	4		734,20	12112	
		Накладные расходы	%	-		6434,00	106142	
		Сметная прибыль	%	8		1527,13	25193	
64	**11-090203-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Демонтаж металлоконструкций**	**т конструкции**	**20,0000**		**52176,83**	**1043537**	**60,9/237187**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =4)	чел/час	17,16	343,20000	818,38	280868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	затраты труда машинистов	чел/час	5,159	103,18000	1052,55	108602	
		Итого оплата труда:				**19473,51**	**389470**	
	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш/час	1,246	24,92000	295,06	7353	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу , 10т	маш/час	0,182	3,64000	2808,82	10224	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш/час	3,115	62,30000	2978,87	185584	
	31-050104-0304	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т	маш/час	0,686	13,72000	7542,23	103479	
	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш/час	0,203	4,06000	21,96	89	
	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш/час	0,126	2,52000	2240,35	5646	
	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш/час	0,084	1,68000	2517,87	4230	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш/час	0,28	5,60000	1664,10	9319	
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш/час	1,526	30,52000	23,38	714	
		Итого эксплуатация машин:				**16331,87**	**326637**	
	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00097	0,019400	158355,34	3072	
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,015	0,25740	66,30	17	
	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10м	0,00935	0,187000	1467,21	274	
	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008	0,160000	346246,85	55399	
	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00035	0,007000	28691,00	201	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,030000	381819,66	11455	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,100000	153,63	15	
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,975	19,500000	179,64	3503	
	21130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,295	5,900000	90,96	537	
	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,001000	1774323,66	1774	
	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,020000	200244,36	4005	
	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000155	0,003100	254756,79	790	
	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003	0,006000	556582,99	3339	
	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	0,5	10,000000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**4219,10**	**84382**	
		Итого прямые затраты:				**34594,37**	**691887**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				46453,73	929075	
		Нр второго уровня	%	4		1858,15	37163	
		Накладные расходы	%	-		13717,51	274350	
		Сметная прибыль	%	8		3864,95	77299	
65	**11-460303-0106 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий**	**м3 заделки**		**5,0000**	**109016,93**	**545085**	**50,8/107017**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =2,4)	чел/час	60,8	304,00000	687,59	209027	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,4	2,00000	818,38	1637	
		Итого оплата труда:				**42132,82**	**210664**	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш/час	0,23	1,15000	29,64	34	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш/час	0,4	2,00000	1664,10	3328	
		Итого эксплуатация машин:				**672,46**	**3362**	
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	5,200000	22602,51	117533	
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	47,50000	66,30	3149	
	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	1,050000	20494,32	21519	
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,900000	20491,34	18442	
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0049	0,024500	29053,12	712	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,9	29,500000	153,63	4532	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0137	0,068500	25,00	2	
		Итого материалов:				**33177,83**	**165889**	
		Итого прямые затраты:				**75655,76**	**378279**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				97059,23	485296	
		Нр второго уровня	%	4		3882,37	19412	
		Накладные расходы	%	-		25285,84	126429	
		Сметная прибыль	%	8		8075,33	40377	
67	**41-010102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**		**78,7510**	**1169,16**	**92073**	
		Итого прямые затраты:				**1040,92**	**81973**	
		Нр второго уровня	%	4		41,64	3279	
		Накладные расходы	%	-		41,64	3279	
		Сметная прибыль	%	8		86,60	6820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	41-010102-1991 РСНБ РК 2015 к=10 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т	78,7510		247,10	19460	
		Итого прямые затраты:				**220,00**	**17325**	
		Нр второго уровня	%	4		8,80	693	
		Накладные расходы	%	-		8,80	693	
		Сметная прибыль	%	8		18,30	1441	
		итого по Разделу 1					**17322918**	
		Раздел 2. Монтажные работы						
69	13-220201-0202 РСНБ РК 2015	**Механизм подъемный с электрическим приводом канатный, однобарабанный, масса до 5 т. Монтаж оборудования**	т	11,4927		111774,57	1284587	40,6/257807
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =4,3)	чел/час	53	609,11072	855,67	521198	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	11,63	133,65958	851,37	113794	
		Итого оплата труда:				**55251,94**	**634992**	
	31-050104-0201	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш/час	6,41	73,66792	2157,99	158975	
	31-050402-0306	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш/час	4,76	54,70504	1181,60	64639	
	34-020204-0501	Электрокалорифер	маш/час	0,06	0,68956	625,43	431	
	31-050202-0204	Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50 т	маш/час	0,18	2,06868	5399,67	11170	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш/час	2,69	30,91524	156,37	4834	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш/час	0,19	2,18360	2034,90	4443	
		Итого эксплуатация машин:				**21273,86**	**244493**	
	21-050103-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,003	0,034478	103080,52	3554	
	21-050201-9907	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст5сп ГОСТ 535-2005	т	0,015	0,17239	147166,96	25370	
	21-050203-9910	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немереной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, №20-24 СТ РК 2585-2014	т	0,007	0,080449	204541,96	16455	
	21-0050203-9913	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немереной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из	т	0,004	0,045971	205452,67	9445	
	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	0,011493	100113,39	1151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21-050307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	0,344780	79,56	27	
	21-070201-0203	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,068956	28017,92	1932	
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,252838	24640,70	6230	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,114927	153,63	18	
	21-130209-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,461	5,298114	179,64	952	
	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,072	0,827471	90,96	75	
	21-130702-1111	Смазка пластичная ГОИ-54п ГОСТ 3276-89	кг	0,024	0,275824	512,01	141	
	21-130702-2001	Масло МС-20 ГОСТ 21743-76	кг	1,97	22,640530	394,18	8924	
	21-130702-2101	Масло соляровое	кг	0,053	0,609111	72,42	44	
	21-130802-1002	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00014	0,001609	417623,70	672	
	210802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,024	0,275824	287,25	79	
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,0032	0,036776	6598,38	243	
	21-130812-1019	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	2,37	27,237592	249,63	6799	
	26-010101-0103	Бензин АИ-95	кг	19,7	226,405304	168,14	38068	
	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00001	0,000115	65891,00	8	
		Итого материалов:				**10457,73**	**120187**	
		Итого прямые затраты:				**77082,10**	**885878**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				99514,39	1143685	
		Нр второго уровня	%	4		3980,58	45747	
		Накладные расходы	%	-		26412,86	303554	
		Сметная прибыль	%	8		8279,60	95155	
71	Ценовое предложение	Транспортировка затворов с г. Уральска до с Таганас	рейс		2,0000	**150428,57**	**300857**	300000
		Итого прямые затраты:				**133928,57**	**267857**	
		Нр второго уровня	%	4		5357,14	10714	
		Накладные расходы	%	-		5357,14	10714	
		Сметная прибыль	%	8		11142,86	22286	
72	41-010102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 30 км	т		16,5930	1169,16	19400	
		Итого прямые затраты:				1040,92	17272	
		Нр второго уровня	%	4		41,64	691	
		Накладные расходы	%	-		41,64	691	
		Сметная прибыль	%	8		86,60	1437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	41-010102-1991 РСНБ РК 2015 к=10 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т	16,5930		988,42	16401	
		Итого прямые затраты:				**880,00**	**14602**	
		Нр второго уровня	%	4		35,20	584	
		Накладные расходы	%	-		35,20	584	
		Сметная прибыль	%	8		73,22	1215	
		итого по Разделу 2					**1621244**	
		Всего по акту Раздел2						
		Всего по акту (локальная смета 2-1)					**18944162**	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (локальная смета 4-1) РАЗДЕЛ 2. КТП-(ВВ)-25/10/0,4-У1						
44	С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0703		289564,88	20349,17	
		Итого прямые затраты:				**257803,49**	**18117,14**	
		Нр второго уровня	%	4		10312,14	724,69	
		Накладные расходы	%	-		10312,14	724,69	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		21449,25	1507,35	
48	Е11-130301-0406 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,4000		77,91	1589,34	54,2/297,2
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-4,7)	чел/час	0,0295	0,6018	905,17	544,73	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,0002	0,00408	818,38	3,34	
		Итого оплата труда:				**26,87**	**548,07**	
	112 С 31-050501-0101	Автопригрузчик	маш/час	0,0001	0,002	3135,50	6,40	
	1044 С 31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш/час	0,0001	0,002	29,64	0,06	
	2509 С 33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,0001	0,002	1664,10	3,39	
	2515 С 31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт		0,0112	0,228	51,78	11,83	
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**21,68**	
	146883 С 21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000306	273897,54	83,81	
	149219 С 22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001836	254756,79	467,73	
		Итого материалов:				**27,04**	**551,55**	
		Итого прямые затраты:				**54,80**	**1117,96**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				69,36	1415,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нр второго уровня	%	4		2,77	56,60	
		Накладные расходы	%	-		17,34	353,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,77	117,73	
49	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**20,4000**		**55,11**	**1124,17**	**54,2/183,61**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р3,5)	чел/час	0,0213	0,43452	771,93	335,42	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,0002	0,00408	818,38	3,34	
		Итого оплата труда:				**16,61**	**338,76**	
	112 С 31-050501-0101	Автопогрузчик	маш/час	0,0001	0,002	3133,50	6,39	
	1044 С 31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш/час	0,0001	0,002	29,64	0,06	
	2509 С 33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,0001	0,002	1664,10	3,39	
	2515 С 31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш/час	0,0065	0,1326	51,78	6,87	
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**16,71**	
	149372 С 22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,0002856	215064,69	61,42	
	149529 С 22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001836	219882,69	403,70	
		Итого материалов:				**22,80**	**465,13**	
		Итого прямые затраты:				**40,06**	**817,26**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				49,06	1000,87	
		Нр второго уровня	%	4		1,96	40,03	
		Накладные расходы	%	-		10,96	223,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,08	83,27	
		итого по Разделу 2					**23062,69**	
		РАЗДЕЛ . Воздушная линия 0,4 кВ,ВЛ-10кВ						
57	**С123-060131-1124 23-060131-1124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кабели силовые АВВГ 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0350**		**499262,52**	**17474,19**	
		Итого прямые затраты:				**444500,11**	**15557,50**	
		Нр второго уровня	%	4		17780,00	622,30	
		Накладные расходы	%	-		17780,00	622,30	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36982,41	1294,38	
58	**С123-060131-1124 23-060131-1124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кабели силовые АВВГ 5х6 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0750**		**217511,86**	**16313,39**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**193653,72**	**14524,03**	
		Нр второго уровня	%	4		7746,15	580,96	
		Накладные расходы	%	-		7746,15	580,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16111,99	1208,40	
59	**С123-060131-1124 23-060131-1124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кабели силовые АВВГ 5х4 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км		0,0700	97538,25	6827,68	
		Итого прямые затраты:				**86839,61**	**6078,77**	
		Нр второго уровня	%	4		3473,58	243,15	
		Накладные расходы	%	-		3473,58	243,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7225,06	505,75	
60	**С121-050310-0101 21-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Тросс стальной 3мм**	10м		0,4000	624,68	249,87	
		Итого прямые затраты:				**556,16**	**222,46**	
		Нр второго уровня	%	4		22,25	8,90	
		Накладные расходы	%	-		22,25	8,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,27	18,51	
61	**С124-040207-2205 24-040207-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Комплект кабельной подвески**	шт		120,0000	1359,91	163189,73	
		Итого прямые затраты:				1210,75	145290,00	
		Нр второго уровня	%	4		48,43	5811,60	
		Накладные расходы	%	-		48,43	5811,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,73	12088,13	
63	С123-070103-0316 23-070103-0316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Светильники, тип РКУ 12-125-01 ГОСТ 8045-82	шт		3,0000	18155,35	54466,05	
		Итого прямые затраты:				**16163,95**	**48491,85**	
		Нр второго уровня	%	4		646,56	1939,67	
		Накладные расходы	%	-		646,56	1939,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1344,84	4034,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	С123-070104-0202 23-070104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Лампы ртутные ДРЛ-125**	**шт**		**3,0000**	**725,25**	**2175,75**	
		Итого прямые затраты:				**645,70**	**1937,10**	
		Нр второго уровня	%	4		25,83	77,48	
		Накладные расходы	%	-		25,83	77,48	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		53,72	161,17	
67	С123-070201-0102 23-070201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт**		**1,0000**	**7566,03**	**7566,03**	
		Итого прямые затраты:				**6736,14**	**6736,14**	
		Нр второго уровня	%	4		269,45	269,45	
		Накладные расходы	%	-		269,45	269,45	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		560,45	560,45	
69	**Прайс**	**Пускатель ПМЕ**	**шт**		**1,0000**	**10580,14**	**10580,14**	
		Итого прямые затраты:				**9419,64**	**9419,64**	
		Нр второго уровня	%	4		376,79	376,79	
		Накладные расходы	%	-		376,79	376,79	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		783,71	783,71	
71	С123-070204-1321 23-070204-1321 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт		1,0000	**793,68**	**793,68**	
		Итого прямые затраты:				**706,62**	**706,62**	
		Нр второго уровня	%	4		28,26	28,26	
		Накладные расходы	%	-		28,26	28,26	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		58,79	58,79	
72	С121-050106-1002 21-050106-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	т		0,0070	**178937,06**	**1252,56**	
		Итого прямые затраты:				**159310,06**	**1115,17**	
		Нр второго уровня	%	4		6372,40	44,61	
		Накладные расходы	%	-		6372,40	44,61	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		13254,60	92,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 5 мм СТ РК 2591-2014Лампы ртутные ДРЛ-125						
73			т		0,0013	118243,87	153,72	
		Итого прямые затраты:				**105274,10**	**136,86**	
		Нр второго уровня	%	4		4210,96	5,47	
		Накладные расходы	%	-		4210,96	5,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8758,81	11,39	
		итого по Разделу 3					**281043**	
		Всего по акту (локальная смета 4-1)					**304105**	
		Всего по акту					**19248268**	
		Временные здания и сооружения 2х0,8% (1,6)					307972	
		Итого					**19556240**	
		Дополнительные затраты:						
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 5,3%х0,9х1,05					979474	
		Итого в текущих ценах 2 кв.2016г					**20535714**	
		НДС в текущих ценах (12%)					2464286	
		Всего по акту					23000000	

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ " Сырымский отдел архитектуры градостроительства и строительства "

Жанклишев Д.У.

Подрядчик:
ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Технадзор:

Базарбаев М.Г.

Заказчик: **ГУ « Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **"Реконструкция водосбросного сооружения на р. Шолаканкаты Сырымского райна ЗКО"**
адрес: **с. Шолаканката Сырымского района ЗКО**

Акт выполненных работ № 5
За ИЮЛЬ месяц 2017 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016 года

NN п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы, 1 уровня норма
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1. Общестроительные работы(локальная смета № 2-1)						
15	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Ремонт бетонных поверхностей (защитный слой арматуры) 3см. гидротехническим бетоном Кл.В25, F-300, W6 днища водосбросного сооружения. Стяжка т. 20 мм**	**м2 стяжки**	**420,0000**		**465,61**	**195555**	**60,9/64435**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =2)	чел/час	0,366	153,72	663,14	101938	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,0127	5,334	724,87	3866	
		Итого оплата труда:				**251,92**	**105804**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш/час	0,047	19,74	10,94	216	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш/час	0,0127	5,334	1340,20	7149	
		Итого эксплуатация машин:				**17,53**	**7365**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	14,700	25,00	368	
		Итого материалов:				**0,88**	**368**	
		Итого прямые затраты:				**261,12**	**109670**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				414,54	**174105**	
		Нр второго уровня	%	4		16,58	6964	
		Накладные расходы	%	-		170,00	71399	
		Сметная прибыль	%	8		34,49	14486	
16	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=2**	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**420,0000**		**19,52**	**8199**	**60,9/2271**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =2)	чел/час	0,0088	3,696	663,14	2451	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,0042	1,764	724,87	1279	
		Итого оплата труда:				**8,88**	**3730**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш/час	0,0464	19,488	10,94	213	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш/час	0,0042	1,764	1340,20	2364	
		Итого эксплуатация машин:				**6,14**	**2577**	
		Итого прямые затраты:				**11,97**	**5028**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17,38	**7300**	
		Нр второго уровня	%	4		0,70	292	
		Накладные расходы	%	-		6,10	2563	
		Сметная прибыль	%	8		1,45	607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	21-020103-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Бетон гидротехнический класса В25 ГОСТ 7473-2010**						
		Итого прямые затраты:	**м3**	**7,1300**		**30202,86**	**215346**	
		Нр второго уровня	%	4		**26890,01**	**191726**	
		Накладные расходы	%	-		1075,60	7669	
		Сметная прибыль	%	8		1075,60	7669	
18	21-020199-9923 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов**				2237,25	15952	
		Итого прямые затраты:	**м3**	**7,1300**		**623,38**	**4445**	
		Нр второго уровня	%	4		**555,00**	**3957**	
		Накладные расходы	%	-		22,20	158	
		Сметная прибыль	%	8		22,20	158	
						46,18	329	
35	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Отбойники бетонные. Устройство**	**м3**					
		1 затраты труда рабочих строителей (ср.р =3,0)	чел/час	**0,2388**		**38860,9**	**9991**	**48,5/11820**
		2 затраты труда машинистов	чел/час	4,9	1,170218	724,87	848	
		Итого оплата труда:		0,197	0,04704754	828,87	1071	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш/час			**3715,15**	**1919**	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш/час	0,0027	0,000644814	3133,5	2	
	31-050101-0102	Краны башенные , 8т	маш/час	0,2916	0,069639912	37,6	3	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу , 10т	маш/час	0,1761	0,042056202	3252,27	137	
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш/час	0,0074	0,04854	2808,82	136	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш/час	0,0086	0,002053852	57,1	0	
		Итого эксплуатация машин:		0,0108	0,002579256	1664,1	4	
	21-020103-0111	Бетон гидротехнический класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3			**1181,50**	**282**	
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из с	кг	1,02	0,2435964	26890,01	6550	
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,762	0,18198084	66,3	12	
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9	т	0,007	0,00167174	20491,34	34	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00082	0,000195832	29053,12	6	
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,3	0,071646	153,63	11	
	21130703-1405	Вода техническая	м3	0,075	0,0179115	6598,38	118	
	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,00424	0,001012597	25	0	
		Итого материалов:		0,651	0,15547182	655,3	102	
		Итого прямые затраты:				**28613,26754**	**6833**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**33346,63**	**7964**	
		Нр второго уровня	%	4		34598,38	8895	
		Накладные расходы	%	-		1383,94	356	
						3185,78	1287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		2878,58	740	
		итого по Разделу 1					**433535**	
		Раздел 2. Монтажные работы						
69	**13-220201-0202 РСНБ РК 2015**	**Механизм подъемный с электрическим приводом канатный, однобарабанный, масса до 5 т. Монтаж оборудования**	**т**	**5,1004**		**111774,57**	**570095**	**40,6/114414**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =4,3)	чел/час	53	270,32120	855,67	231306	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	11,63	59,31765	851,37	50501	
		Итого оплата труда:				**55251,94**	**281807**	
	31-050104-0201	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш/час	6,41	32,69356	2157,99	70552	
	31-050402-0306	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш/час	4,76	24,27790	1181,60	28687	
	34-020204-0501	Электрокалорифер	маш/час	0,06	0,30602	625,43	191	
	31-050202-0204	Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50 т	маш/час	0,18	0,91807	5399,67	4957	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш/час	2,69	13,72008	156,37	2145	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш/час	0,19	0,96908	2034,90	1972	
		Итого эксплуатация машин:				**21273,86**	**108505**	
	21-050103-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,003	0,015301	103080,52	1577	
	21-050201-9907	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст5сп ГОСТ 535-2005	т	0,015	0,07651	147166,96	11259	
	21-050203-9910	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немереной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, №20-24 СТ РК 2585-2014	т	0,007	0,035703	204541,96	7303	
	21-0050203-9913	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немереной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из	т	0,004	0,020402	205452,67	4192	
	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	0,005100	100113,39	511	
	21-050307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	0,153012	79,56	12	
	21-070201-0203	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,030602	28017,92	857	
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,112209	24640,70	2765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,051004	153,63	8	
	21-130209-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,461	2,351284	179,64	422	
	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,072	0,367229	90,96	33	
	21-130702-1111	Смазка пластичная ГОИ-54п ГОСТ 3276-89	кг	0,024	0,122410	512,01	63	
	21-130702-2001	Масло МС-20 ГОСТ 21743-76	кг	1,97	10,047788	394,18	3961	
	21-130702-2101	Масло соляровое	кг	0,053	0,270321	72,42	20	
	21-130802-1002	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00014	0,000714	417623,70	298	
	210802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,024	0,122410	287,25	35	
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,0032	0,016321	6598,38	108	
	21-130812-1019	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	2,37	12,087948	249,63	3018	
	26-010101-0103	Бензин АИ-95	кг	19,7	100,477880	168,14	16894	
	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00001	0,000051	65891,00	3	
		Итого материалов:				**10457,73**	**53339**	
		Итого прямые затраты:				**77082,10**	**393150**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				99514,39	507563	
		Нр второго уровня	%	4		3980,58	20303	
		Накладные расходы	%	-		26412,86	134716	
		Сметная прибыль	%	8		8279,60	42229	
71	**Ценовое предложение**	**Транспортировка затворов с г. Уральска до с Таганас**	**рейс**	**2,0000**		**150428,57**	**300857**	300000
		Итого прямые затраты:				**133928,57**	**267857**	
		Нр второго уровня	%	4		5357,14	10714	
		Накладные расходы	%	-		5357,14	10714	
		Сметная прибыль	%	8		11142,86	22286	
		итого по Разделу 2					**870952**	
		Всего по акту (локальная смета 2-1)					**1304487**	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (локальная смета 4-1)						
		РАЗДЕЛ 2. КТП-(ВВ)-25/10/0,4-У1						
41	**Е11-070111-0108 11-070111-0108 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по ж/б столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**12,0000**		**5135,44**	**61625,23**	**62,1/13371,84**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-3,7)	чел/час	2,01	24,12	790,27	19061,31	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,1892	2,2704	1088,55	2471,44	
		Итого оплата труда:				**1794,40**	**21532,76**	
	127 С 31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш/час	0,0691	0,829	404,82	335,68	
	762С 31-050104-0201	Краны на автомобильном ходу , 10 т	маш/час	0,183	2,196	2808,82	6168,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2400С 32-060101-1501	Ямокапатели	маш/час	0,004	0,048	139,79	6,71	
	2509 С 33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,0062	0,074	1664,10	123,81	
		Итого эксплуатация машин:				**552,86**	**6634,36**	
	100467 С 21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0123	0,1476	15318,18	2260,96	
	102636 С 21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00007	0,00084	9649,67	8,11	
	102867С 21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,00016	0,00192	52121,62	100,07	
	127419 С 21-050301-0105	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00152	0,01824	100113,39	1826,07	
	128065 С 21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,12	91,80	11,02	
	128146 С 21-050308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,5	18	631,25	11362,50	
	130010 С 21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,00024	364831,19	87,56	
	147348 С 21-0130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,00072	197175,18	141,97	
		Итого материалов:				**1316,52**	**15798,25**	
		Итого прямые затраты:				**3457,83**	**41493,93**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4572,15	54865,77	
		Нр второго уровня	%	4		182,89	2194,63	
		Накладные расходы	%	-		1297,21	15566,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		380,40	4564,83	
43	**Е11-070111-0210 11-070111-0210**	**Калитки. Устройство без установки столбов**	**шт**	**1,0000**		**2472,45**	**2472,45**	**62,1/609,01**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-2,8)	чел/час	0,891	0,891	712,65	634,97	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,3221	0,3221	1073,33	345,72	
		Итого оплата труда:				**980,69**	**980,69**	
	762С 31-050104-0201	Краны на автомобильном ходу , 10 т	маш/час	0,294	0,294	2808,82	825,79	
	762С 31-050104-0201	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш/час	0,1635	0,164	156,37	25,57	
	2509 С 33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,0281	0,028	1664,10	46,76	
		Итого эксплуатация машин:				**898,12**	**898,12**	
	147348 С 21-0130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	197175,18	59,15	
		Итого материалов:				**59,15**	**59,15**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1592,24**	**1592,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2201,25	2201,25	
		Нр второго уровня	%	4		88,05	88,05	
		Накладные расходы	%	-		697,06	697,06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,14	183,14	
		итого по Разделу 2					**64098**	
		РАЗДЕЛ 3 . Воздушная линия 0,4 кВ.ВЛ-10кВ						
Е11-330202-0103		**Опоры железобетонные ВЛ0,4-10 кВ (с траверсами)**						
50 **11-330202-0103**		**одностоечные, с двумя подкосами Установка**	**опора**	**1,0000**		**26758,89**	**26758,89**	**61,7/6199,375**
1		затраты труда рабочих строителей (ср.р-3,2)	чел/час	9	9	743,82	6694,38	
2		затраты труда машинистов	чел/час	3,21	3,21	1044,62	3353,23	
		Итого оплата труда:				**10047,61**	**10047,61**	
1070 С 31-010303-0401		Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5м на автомобиле	маш/час	2,6	2,600	3585,13	9321,34	
2509 С 33-010201-0101		Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,61	0,610	1664,10	1015,10	
		Итого эксплуатация машин:				**10336,44**	**10336,44**	
146692 С 21-130702-1101		Смазка солидол жировой ЖГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	168323,00	5,05	
146693 С 21-130702-1102		Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1342,24	134,22	
147047 С 21-130803-1001		Ветош	кг	0,02	0,02	84,66	1,69	
242810 С 24-040207-2805		Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт	6	6	42,84	257,04	
249408 С 22-040201-0701		Краска масляная густотертаям цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	409,05	163,62	
249502 С 22-040501-0801		Лак битумный БТ-577 ГОГСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	319,80	31,98	
		Итого материалов:				**593,61**	**593,61**	
		Итого прямые затраты:				**17624,43**	**17624,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23823,80	23823,80	
		Нр второго уровня	%	4		952,95	952,95	
		Накладные расходы	%	-		7152,33	7152,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1982,14	1982,14	
Ц13-080201-1001								
13-080201-1001		**Кабель до 35 кВ,. Подвешивание на тросе**						
55 **РСНБ РК 2015**			**м кабель**	**40,0000**		**972,91**	**38916,33**	**42,8/4576,62**
1		затраты труда рабочих строителей (ср.р-4)	чел/час	0,14	5,6	818,38	4582,93	
2		затраты труда машинистов	чел/час	0,1683	6,732	907,62	6110,10	
		Итого оплата труда:				**267,33**	**10693,03**	
766 С 31-050102-0302		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш/час	0,0039	0,15600	2978,87	464,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	987 С 31-054102-0308	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш/час	0,0275	1,10000	2163,55	2379,91	
	1039 С 31-050401-0103	Домкраты гидравлические 63т	маш/час	0,0275	1,1	8,84	9,72	
	1947 С 31-050602-1101	Вышки телескопические	маш/час	0,133	5,32	3180,45	16919,99	
	2510 С 33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,0039	0,156	2034,90	317,44	
		Итого эксплуатация машин:				**502,29**	**20091,77**	
	13553 С 21-100401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	т	0,0021	0,084	276,42	23,22	
	147184 С 21-130809-1301	Лента К226	м2	0,000048	0,00192	1669,74	3,21	
	147568 С 21-130816-0202	Бирки маркировочные	100м	0,0002	0,008	2673,42	21,39	
	242675 С 24-040207-0809	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-98	100шт	0,08	3,2	1111,80	3557,76	
	242938 С 42-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	шт	0,000042	0,00168	361,08	0,61	
	267831 С 24-040201-0905	Серьги ГОСТ Р 51177-98	1000шт	0,08	3,2	272,00	870,40	
	267832С 24-040201-0906	Анкер троссовый ГОСТ Р 51177-98	шт	0,0008	0,032	28745,00	919,84	
		Итого материалов:	100шт			**134,91**	**5396,42**	
		Итого прямые затраты:				**751,78**	**30071,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				866,19	34647,73	
		Нр второго уровня	%	4		34,65	1385,91	
		Накладные расходы	%	-		149,06	5962,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,07	2882,69	
56	**Ц13-080201-0803 13-080201-0803 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по ж/б конструкциям и стойкам опор**	**м кабель**	**105,0000**		**397,46**	**41733,06**	**42,8/7819,33**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-4)	чел/час	0,16	16,8	818,38	13748,78	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,0556	5,838	774,36	4520,71	
		Итого оплата труда:				**174,00**	**18269,50**	
	766 С 31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш/час	0,0059	0,61950	2978,87	1845,41	
	987 С 31-054102-0308	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш/час	0,0438	4,59900	2163,55	9950,17	
	1039 С 31-050401-0103	Домкраты гидравлические 63т	маш/час	0,0438	4,599	8,84	40,66	
	2510 С 33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,0059	0,620	2034,90	1260,62	
		Итого эксплуатация машин:				**124,73**	**13096,85**	
	27927 С 21-050307-0210	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,105	209,64	22,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12039 С 21-050402-0210	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000062	0,000651	281414,94	183,20	
	146050 С 21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000011	0,0001155	229932,48	26,56	
	147184 С 21-130809-1301	Лента К226	100м	0,000245	0,025725	1669,74	42,95	
	147568 С 21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт	0,001	0,105	2673,42	280,71	
	147653 С 21-130816	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000025	0,0002625	3979570,95	1044,64	
	241447 С 24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10шт	0,018	1,89	233,58	441,47	
	242938 С 24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000шт	0,000208	0,02184	361,08	7,89	
	249504 С 22-04051-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,756	583,46	441,10	
		Итого материалов:				**23,72**	**2490,52**	
		Итого прямые затраты:				**279,39**	**29336,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				353,86	37155,50	
		Нр второго уровня	%	4		14,15	1486,22	
		Накладные расходы	%	-		88,62	9305,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,44	3091,34	
	Ц13-080305-0503							
62	**13-080305-0503**	**Светильник с ртутными лампами**	**шт**	**3,0000**		**6540,27**	**19620,82**	**42,8/3236,339**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-4,2)	чел/час	2,06	6,18	843,44	5212,46	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	1,0532	3,1596	743,51	2349,19	
		Итого оплата труда:				**2520,55**	**7561,65**	
	766 С 31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш/час	0,0421	0,12630	2978,87	376,23	
	1488С 31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш/час	0,969	2,90700	971,51	2824,18	
	2510 С 33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,0421	0,126	2034,90	257,01	
		Итого эксплуатация машин:				**1152,47**	**3457,42**	
	147172 С 21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,015	620,16	9,30	
	147763 С 21-130816-3301	Хомутики	шт	2,04	6,12	818,04	5006,40	
	242695 С 24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100шт	0,0204	0,0612	7780,56	476,17	
	242809 С 24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10шт	0,204	0,612	115,26	70,54	
		Итого материалов:				**1854,14**	**5562,42**	
		Итого прямые затраты:				**4744,10**	**14232,29**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5822,89	17468,68	
		Нр второго уровня	%	4		232,92	698,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		1311,71	3935,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		484,46	1453,39	
	Ц13-080201-2401							
65	**13-080201-2401 РСНБ РК 2015**	**Муфта мачтовая концевая. Монтаж оборудования**	**шт**	**8,0000**		**20951,56**	**167612,49**	**42,8/27080,9**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-4,0)	чел/час	6	48	818,38	39282,24	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	3,18	25,44	943,04	23990,94	
		Итого оплата труда:				**7909,15**	**63273,18**	
	766 С 31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш/час	0,06	0,48000	2978,87	1429,86	
	1947 С 31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш/час	3,06	24,48000	3180,45	77857,42	
	2510 С 33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,06	0,480	2034,90	976,75	
		Итого эксплуатация машин:				**10033,00**	**80264,03**	
	146664 С 21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3	24	90,96	2183,04	
	146714 С 21-130702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00008	752090,86	60,17	
	147184 С 21-130809-1301	Лента К226	100м	0,0024	0,0192	1669,74	32,06	
	147568 С 21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт	0,01	0,08	2673,42	213,87	
	242938 С 24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	100шт	0,00204	0,01632	361,08	5,89	
	244584 С 26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0002	0,0016	65891,00	105,43	
		Итого материалов:				**325,06**	**2600,46**	
		Итого прямые затраты:				**15268,34**	**122146,72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18653,46	149227,64	
		Нр второго уровня	%	4		746,14	5969,11	
		Накладные расходы	%	-		4131,25	33050,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1551,97	12415,74	
	Ц13-080205-1001							
66	**13-080205-1001**	**Щиток . Установка в обхват колонн**	**шт**	**1,0000**		**2642,04**	**2642,04**	**42,8/519,37**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-4,6)	чел/час	1,08	1,08	892,95	964,39	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,26	0,26	958,04	249,09	
		Итого оплата труда:				**1213,48**	**1213,48**	
	766 С 31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш/час	0,13	0,13000	2978,87	387,25	
	2510 С 33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,13	0,130	2034,90	264,54	
		Итого эксплуатация машин:				**651,79**	**651,79**	
	125883 С 21-1050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0006	0,0006	159916,96	95,95	
	144746 С 21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0003	381819,66	114,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	147172 С 21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,01	620,16	6,20	
		Итого материалов:				**216,70**	**216,70**	
		Итого прямые затраты:				**1832,87**	**1832,87**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2352,24	2352,24	
		Нр второго уровня	%	4		94,09	94,09	
		Накладные расходы	%	-		613,46	613,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,71	195,71	
68	**Ц13-080303-1004 13-080303-1004 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт**		**1,0000**	**5547,04**	**5547,04**	**42,8/1022,91**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-3,7)	чел/час	3	3	790,27	2370,81	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,02	0,02	958,04	19,16	
		Итого оплата труда:				**2389,97**	**2389,97**	
	521 С 34030302-0301	Дрели электрические	маш/час	0,04	0,04000	10,15	0,41	
	766 С 31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш/час	0,01	0,010	2978,87	29,79	
	2016 С 31-060103	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш/час	0,13	0,130	156,37	20,33	
	2510 С 33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,01	0,010	2034,90	20,35	
		Итого эксплуатация машин:				**70,87**	**70,87**	
	125883 С 21-1050106-9908	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	0,003	136480,31	409,44	
	144746 С 21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000373	0,000373	381819,66	142,42	
	145782 С 21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт	1,22	1,22	182,58	222,75	
	145785 С 21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт	0,014	0,014	428,40	6,00	
	145716 С 21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,012	0,012	742,99	8,92	
	145784 С 21-1302804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	288,66	0,58	
	147096С 21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1,02	
	147172 С 21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,024	620,16	14,88	
	147246С 21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	1,22	270,30	329,77	
	147338 С 21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00008	222237,60	17,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	147568 С 21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт	0,031	0,031	2673,42	82,88	
	147569 С 21-130816-0203	Бирки оконцеватели	100шт	0,061	0,061	1953,30	119,15	
	242966 С 24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт	1	1	116,28	116,28	
	249530 С 22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	0,012	179,52	2,15	
		Итого материалов:				**1474,01**	**1474,01**	
		Итого прямые затраты:				**3915,69**	**3915,69**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4938,60	4938,60	
		Нр второго уровня	%	4		197,54	197,54	
		Накладные расходы	%	-		1220,45	1220,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		410,89	410,89	
70	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт**		**1,0000**	**2347,03**	**2347,03**	**42,8/346,35**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-3,9)	чел/час	1	1	809,22	809,22	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0	0		0,00	
		Итого оплата труда:				**809,22**	**809,22**	
	521 С 34030302-0301	Дрели электрические	маш/час	0,04	0,04000	10,15	0,41	
	2016 С 31-060103	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш/час	0,13	0,130	156,37	20,33	
		Итого эксплуатация машин:				**20,73**	**20,73**	
	125883 С 21-1050106-9908	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,001	136480,31	136,48	
	144746 С 21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000049	381819,66	18,71	
	145782 С 21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт	1,22	1,22	182,58	222,75	
	145785 С 21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт	0,014	0,014	428,40	6,00	
	145716 С 21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,006	742,99	4,46	
	145784 С 21-1302804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,001	288,66	0,29	
	147096С 21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1,02	
	147172 С 21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,012	620,16	7,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	147246С 21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	1,22	270,30	329,77	
	147338 С 21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	15,56	
	147568 С 21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт	0,02	0,02	2673,42	53,47	
	242966 С 24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт	1	1	116,28	116,28	
	249530 С 22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,006	179,52	1,08	
		Итого материалов:				**913,29**	**913,29**	
		Итого прямые затраты:				**1743,25**	**1743,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2089,59	2089,59	
		Нр второго уровня	%	4		83,58	83,58	
		Накладные расходы	%	-		429,93	429,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,85	173,85	
		итого по Разделу 3					**305178**	
		Всего по акту (локальная смета 4-1)					**369275**	
		Всего по акту					**1673763**	
		Временные здания и сооружения 2х0,8% (1,6)					26780	
		Итого					**1700543**	
		Дополнительные затраты:						
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 5,3%х0,9х1,05					85172	
		Итого в текущих ценах 2 кв.2016г					**1785714**	
		НДС в текущих ценах (12%)					214286	
		Всего по акту					**2000000**	

Заказчик:

И.о Руководителя отдела ГУ " Сырымский отдел архитектуры градостроительства и строительства "

Искаков А.С.

Технадзор:

Базарбаев М.Г.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова С.П.

Заказчик: ГУ « Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименование стройки: **"Реконструкция водосбросного сооружения на р. Шолаканкаты Сырымского райна ЗКО"**
адрес: **с. Шолаканката Сырымского района ЗКО**

Акт выполненных работ № 7
За АВГУСТ месяц 2017 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016 года

NN п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы, 1 уровня норма
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1. Общестроительные работы(локальная смета № 2-1)						
19	**11-300501-0101 РСНБ РК 2015**	**Перила сварные стальные. Установка**	**т. Перил**	**1,8060**		**96189,35**	**173718**	**59,4/52963**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =3,9)	чел/час	61	110,166	809,22	89149	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,01	0,018	818,38	15	
		Итого оплата труда:				**49370,60**	**89163**	
	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН 3,2 т)	маш/час	0,33	0,59598	41,74	25	
	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш/час	3,98	7,18788	21,96	158	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш/час	0,19	0,34314	156,37	54	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш/час	0,01	0,01806	1664,1	30	
		Итого эксплуатация машин:				**147,53**	**266**	
	21-060510-0901	Конструкции стальные перил	т	1	1,806	0,00	0	
	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,001	200244,36	253	
	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,008	0,014	390,83	6	
	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	24	43,344	277,47	12027	
		Итого материалов:				**6802,58**	**12285**	
		Итого прямые затраты:				**56312,52**	**101700**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				85638,66	**154663**	
		Нр второго уровня	%	4		3425,55	6187	
		Накладные расходы	%	-		32751,69	59150	
		Сметная прибыль	%	8		7125,14	12868	
21	**11-270901-0108 РСНБ РК 2015**	**Ограждения пешеходные металлические. Устройство**	м	**68,0000**		**1579,21**	**107386**	**60,3/15355**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =3,3)	чел/час	0,4846	32,9528	752,99	24813	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,0117	0,796	818,38	651	
		Итого оплата труда:				**374,47**	**25464**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш/час	0,0117	0,7956	1664,10	1324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**19,47**	**1324**	
	21-010201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0082	0,5576	4051,76	2259	
	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0408	2,7744	17334,21	48092	
	21-130201-0302	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,27	18,36	205,02	3764	
		Итого материалов:					**54115**	
		Итого прямые затраты:				**1180,18**	**80253**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1405,99	**95607**	
		Нр второго уровня	%	4		56,24	3824	
		Накладные расходы	%	-		282,05	19179	
		Сметная прибыль	%	8		116,98	7955	
23	11-130301-0406 **РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**151,2000**		**77,91**	**11780**	**54,2/2202**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =3,5)	чел/час	0,0295	4,4604	905,17	4037	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,0002	0,030	818,38	25	
		Итого оплата труда:				**26,87**	**4062**	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш/час	0,0001	0,01512	3133,50	47	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59т)	маш/час	0,0001	0,01512	29,64	0	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш/час	0,0001	0,01512	1664,10	25	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш/час	0,0112	1,69344	51,78	88	
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**161**	
	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,0023	273897,54	621	
	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,0136	254756,79	3467	
		Итого материалов:				**100194,3632**	**4088**	
		Итого прямые затраты:				**54,80**	**8286**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34598,38	10488	
		Нр второго уровня	%	4		2,77	420	
		Накладные расходы	%	-		17,34	2621	
		Сметная прибыль	%	8		5,77	873	
24	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**151,2000**		**110,21**	**16664**	**54,2/2722**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =3,5)	чел/час	0,0426	6,44112	771,93	4972	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,0004	0,060	818,38	49	
		Итого оплата труда:				**33,21**	**5022**	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш/час	0,0002	0,03024	3133,50	95	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59т)	маш/час	0,0002	0,03024	29,64	1	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш/час	0,0002	0,03024	1664,10	50	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш/час	0,013	1,9656	51,78	102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**248**	
	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,0042	215064,69	910	
	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,0272	219882,69	5984	
		Итого материалов:				45,601	6895	
		Итого прямые затраты:				80,12	12115	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34598,38	14836	
		Нр второго уровня	%	4		3,92	593	
		Накладные расходы	%	-		21,93	3315	
		Сметная прибыль	%	8		8,16	1234	
54	**11-270302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**480,0000**		**105,88**	**50822**	**60,3/3515**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-2,9)	чел/час	0,0042	2,016	718,76	1449	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,0082	3,936	1112,71	4380	
		Итого оплата труда:				**12,14**	**5829**	
	33-010101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш/час	0,0035	1,680	2580,94	4336	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш/час	0,0003	0,144	3076,57	443	
	32-010205-0301	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 350-1000 мм	маш/час	0,0044	2,112	16811,19	35505	
		Итого эксплуатация машин:				**83,93**	**40284**	
	21-130703-1406	Вода из открытых источников	м3	0,00175	0,840		0	
		Итого материалов:				**0,00**	**0**	
		Итого прямые затраты:				**86,94**	**41733**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				94,27	**45248**	
		Нр второго уровня	%	4		3,77	1810	
		Накладные расходы	%	-		11,09	5325	
		Сметная прибыль	%	8		7,84	3765	
55	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала**	**72,0000**		**3277,17**	**235956**	**60,3/10388**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-2,3)	чел/час	0,144	10,368	681,48	7066	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,143	10,296	986,95	10162	
		Итого оплата труда:				**239,27**	**17227**	
	3-1010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш/час	0,0155	1,1160	6011	6708	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш/час	0,0476	3,427	3134	10739	
	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш/час	0,0708	5,0976	4989,88	25436	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш/час	0,0091	0,6552	3076,57	2016	
		Итого эксплуатация машин:				**623,60**	**44899**	
	21-010601	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	87,84	1681,72	147722	
	21-130703-1406	Вода из открытых источников	м3	0,07	5,040	0,00	0	
		Итого материалов:				**2051,70**	**147722**	
		Итого прямые затраты:				**2773,43**	**199687**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2917,71	**210075**	
		Нр второго уровня	%	4		116,71	8403	
		Накладные расходы	%	-		260,99	18791	
		Сметная прибыль	%	8		242,75	17478	
56	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**480,0000**		1408,90	676274	**60,3/19692**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р 2,5)	чел/час	0,033	15,84	694,31	10998	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,04436	21,2928	1017,18	21659	
		Итого оплата труда:				68,03	**32656**	
	3-101010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш/час	0,00036	0,173	6010,53	1039	
	31-030301-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш/час	0,00398	1,9104	3133,30	5986	
	31010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш/час	0,00235	1,128	2989,89	3373	
	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 8 т	маш/час	0,0106	5,088	2670,69	13588	
	32-010211-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 13 т	маш/час	0,0239	11,472	3394,47	38941	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш/час	0,0026	1,248	3076,57	3840	
	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш/час	0,00057	0,274	2260,93	619	
		Итого эксплуатация машин:				**140,39**	**67385**	
	21-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	7,2000	5803,10	41782	
	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	90,720	5095,22	462238	
	21-130703-1406	Вода из открытых источников	м3	0,03	14,4		0	
		Итого материалов:				**1050,04**	**504021**	
		Итого прямые затраты:				**1213,34**	**582404**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1254,37	**602096**	
		Нр второго уровня	%	4		50,17	24084	
		Накладные расходы	%	-		91,20	43776	
		Сметная прибыль	%	8		104,36	50094	
57	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,4400**		**111906,85**	**161146**	**60,3/475**
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,58	0,835	942,45	787	
		Итого оплата труда:				**546,62**	**787**	
	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш/час	0,29	0,42	3928	1640	
		Итого эксплуатация машин:				**1139**	**1640**	
	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	1,483	95304,36	141355	
		Итого материалов:				**98163,49**	**141355**	
		Итого прямые затраты:				**99302,56**	**142996**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				99632,17	**143470**	
		Нр второго уровня	%	4		3985,29	5739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		4314,90	6213	
		Сметная прибыль	%	8		8289,40	11937	
58	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**480,0000**		**1785,90**	**857230**	**60,3/13099**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р-4)	чел/час	0,0336	16,128	818,38	13199	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,01677	8,050	1058,91	8524	
		Итого оплата труда:				**45,26**	**21723**	
	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 8 т	маш/час	0,00347	1,67	2670,69	4448	
	32-010211-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 13 т	маш/час	0,0101	4,848	3394,47	16456	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш/час	0,00039	0,187	3076,57	576	
	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш/час	0,0014	0,672	62,86	42	
	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш/час	0,0028	1,344	5721,76	7690	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,00001	0,005	1664,10	8	
		Итого эксплуатация машин:				**60,88**	**29221**	
	21-020501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0925	44,4	15913,93	706578	
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0000062	0,002976	205870,68	613	
	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0000108	0,005184	95304,36	494	
		Итого материалов:				**1474,34**	**707685**	
		Итого прямые затраты:				**1562,72**	**750105**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1590,01	**763204**	
		Нр второго уровня	%	4		63,60	30528	
		Накладные расходы	%	-		90,89	43627	
		Сметная прибыль	%	8		132,29	63499	
59	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**480,0000**		**866,31**	**415828**	**60,3/85**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =4)	чел/час	0,00036	0,173	818,38	141	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0	0,000	0,00	0	
		Итого оплата труда:				**0,29**	**141**	
	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш/час	0,00072	0,35	62,86	22	
		Итого эксплуатация машин:				**0,05**	**22**	
	21-020501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0484	23,23	15913,93	369712	
	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0000056	0,002688	95304,36	256	
		Итого материалов:				**770,77**	**369969**	
		Итого прямые затраты:				**771,11**	**370132**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				771,29	**370217**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нр второго уровня	%	4		30,85	14809	
		Накладные расходы	%	-		31,03	14894	
		Сметная прибыль	%	8		64,17	30802	
60	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**480,0000**		**1989,15**	**954791**	**60,3/13115**
	1	затраты труда рабочих строителей (ср.р =4)	чел/час	0,0336	16,128	818,38	13199	
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,01683	8,078	1058,55	8551	
		Итого оплата труда:				**45,31**	**21750**	
	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 8 т	маш/час	0,00347	1,6656	2670,69	4448	
	32-010211-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 13 т	маш/час	0,0101	4,848	3394,47	16456	
	31-050101-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш/час	0,00003	0,014	2808,82	40	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш/час	0,00039	0,1872	3076,57	576	
	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш/час	0,0014	0,672	62,86	42	
	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш/час	0,0028	1,344	5721,76	7690	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые , до 5т	маш/час	0,00004	0,019	1664,10	32	
		Итого эксплуатация машин:				**61,01**	**29285**	
	21-020501-0305	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	46,3680	17078,19	791882	
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0000062	0,002976	205870,68	613	
	21-070201-0310	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм, толщиной от 40мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ8486-86	м3	0,00015	0,0720	20494,32	1476	
	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0000108	0,005184	95304,36	494	
		Итого материалов:				**1655,13**	794464	
		Итого прямые затраты:				**1743,64**	**836948**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1770,97	**850063**	
		Нр второго уровня	%	4		70,84	34003	
		Накладные расходы	%	-		98,16	47118	
		Сметная прибыль	%	8		147,34	70725	
		Итого по Разделу 1					3661596	
		Всего по акту (локальная смета 2-1)					3661596	
		Всего по акту					3661596	
		Временные здания и сооружения 2х0,8% (1,6)					58586	
		Итого					**3720182**	
		Дополнительные затраты:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 5,3%x0,9x1,05					186325	
		Итого в текущих ценах 2 кв.2016г					**3906507**	
		НДС в текущих ценах (12%)					468781	
		Всего по акту					**4375288**	

Заказчик:

И.о Руководителя отдела ГУ " Сырымский отдел архитектуры, градостроительства и строительства "

Исаков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Технадзор:

Балгарбаев М.Г.