13. E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НАСЫПИ	м3	536,00	21,55 17,03	4,52 --	11549 9128	2421 --	0,11 --	58 --
14. E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	536,00	14,12 1,62	12,00 2,75	7567 868	6431 1471	0,01 0,01	7 1
15. E0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооруже ний посевом многолетних трав с подсыпкой раститель ной земли вручную	м2	185,80	55,01 48,60	0,23 0,09	10221 9030	43 17	0,33 0,00	62 0
	Фундаменты								
16. E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	95,00	51,34 10,51	2,62 0,99	4877 998	249 94	0,07 0,00	6 0
17. E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	50,24	245,44 37,35	3,82 1,44	12331 1876	192 72	0,21 0,01	11 0
18. E0106-2-2	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 100 м3 под фабрично-заводские трубы ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	м3	100,00	10446,21 702,00	184,92 69,86	1044621 70200	18492 6986	4,36 0,34	436 34
19. C143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	101,50	94,00 --	-- --	9541 --	-- --	-- --	--
20. C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм СЕТКА С-1,С-2	т	0,0717	65000,00 --	-- --	4660 --	-- --	-- --	--
21. C12041-65	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-II, d 16-18 мм	т	1,47	58500,00 --	-- --	85878 --	-- --	-- --	--
22. E0106-11-9	Установка закладных деталей весо м более 20 кг ЗД-1	1т	0,1786	64092,87 3330,00	304,24 114,75	11444 595	54 20	20,00 0,56	4 0
23. C12041-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-II, d 16-18 мм ОТД.СТ.диам.18мм	т	0,0832	48200,00 --	-- --	4010 --	-- --	-- --	--
24. C12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т СТ.-200х16мм	т	0,0954	154200,00 --	-- --	14705 --	-- --	-- --	--

	Бурение								
14. C143101-1	Вода	м3	160,00	5,00 --	-- --	800 --	--	--	--
27. E0104-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным диам. от 301 до 350 мм/	шт	1,00	107903,80 25260,75	82643,05 14504,83	107904 25261	82643 14505	141,11 50,59	141 51
. C11011-10-14	Портландцемент тампонажный бездобавочный	т	5,77	12300,00 --	-- --	70922 --	-- --	-- --	--
. C143101-1	Вода	м3	1,73	5,00 --	-- --	9 --	-- --	-- --	--
2. E0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки	3,00	90284,54 11272,50	79012,04 13583,94	270854 33818	237036 40752	57,30 48,14	172 144
. E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,41	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	72041 3321	749 283	42,70 3,37	18 1
36. C11021-23	Заглушка из брусьев необрезных из хвойных пород длиной до 6,5 м, толщиной 150 мм и более, IV сорта	м3	0,033	7880,00 --	-- --	260 --	-- --	-- --	--
37. E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,90	10040,78 567,00	-- --	9037 510	-- --	3,66 --	3 --
	Гидромеханическое оборудование								
38. Ц0107-247-14	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-40-180	шт	1,00	54613,00 15660,00	31700,00 6998,09	54613 15660	31700 6998	90,00 40,59	90 41
39. Ц0111-32-2	Уровнемер поплавковый с мерной лентой /типа УДУ/ для подземных резервуаров	комплект	1,00	2456,74 1221,75	76,18 11,25	2457 1222	76 11	7,00 0,07	7 0

40. ТПРАЙС-ЛИ СТ	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-40-120 ирк	шт	1,00	118868,50	--	118868	--	--	--	--
41. ТПРАЙС-ЛИ СТ	Уровнемер УЭ-100	шт	1,00	9769,44	--	9769	--	--	--	--
42. Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	26,00	20,14	0,23	524	6	9,12	3	
				19,91	0,09	518	2	9,09	0	
43. С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00	--	1493	--	--	--	
44. С130809-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 60 мм	шт	26,00	412,00	--	10712	--	--	--	
ИТОГО:						2393908	447043		1368	
	Оборудование					229869 128638	91115		357	

Накладные расходы :

На монтажные работы	21502
На общестроительные работы	313745
На металломонтажные работы	468
Всего накладных расходов:	335715
Итого с накладными	2729623

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1368
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	357
- в накладных расходах, чел-ч.	169
Всего трудозатрат, чел-ч.:	1894

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	156060
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2885683

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2012 года
ЗАКАЗЧИК: ГКУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек Акимата Байдибекского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор: № 13 от 26 марта 2012г.
ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран курылыс"

Итого с временными, 0,9656 %	2912305
Пересчет в текущих ценах, К=2,08774	60801141
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	121603
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6201744
В текущих ценах с коэффициентом договорной цены, К=0,9994951	6198612
Налог на добавленную стоимость, 12 %	743834
Итого с НДС	**6942446**

Принял:

«Заказчик»

Начальник

ГКУ «Отдела строительства и градостроительства района Байдибек Акимата Байдибекского района»

_____ Досалиев Т.

«Инженер»

Специалист 1-й категории

ТОО «Туран курылыс»

_____ Атабеков А.

Сдал:

«Подрядчик»

Директор

ТОО «Жылуэнерго ремонт»

_____ Дербисбеков Ж.К.

ЗАКАЗЧИК: ГКУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек Акимата Байдибекского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор: № 13 от 26 марта 2012г.
ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран курылыс"

Наименование объекта: "Строительство водопровода и разводящих сетей пос. Ынтымак Байдибекского района ЮКО"

№ пп	Наименование вида работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ			
		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	4	5	6	7
1	Общестроительные работы	75 087 208	84 097 673	14 582 677	16 332 598
	в том числе:				
	Оборудование	3 864 655	4 328 414	188 787	211 441
	ВСЕГО к оплате	75 087 208	84 097 673	14 582 677	16 332 598

Заказчик:
Начальник
ГКУ "Отдела строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек Акимата Байдибекского района"
Досалиев Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Дербисбеков Ж К

"Инженер"
ТОО "Туран курылыс"

Заказчик ГКУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства района Байдибек Акимата Байдибекского района"
Подрядчик ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор №13 от 26 марта 2012года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода и разводящих сетей пос. Ынтымак Байдибекского района, ЮКО.

Наименование обьекта: Строительство водопровода и разводящих сетей пос. Ынтымак Байдибекского района, ЮКО.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сети водопровода Смета 2-1									
8.	С130804-2 33 Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	139,38	567,00	--	79028	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
10.	Е0123-2-3 Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	км	0,138	707854,71	28043,08	97684	3870	499,00	69
				83961,00	10500,76	11587	1449	51,29	7
13.	Е0122-47-2 Протаскивание в футляр стальных труб диам.до 110 мм	м	138,00	282,86	0,37	39035	51	0,90	124
				156,38	0,14	21580	19	0,00	0
16.	Е0122-8-1 Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03331	62566,88	6788,50	2071	225	253,00	8
				45675,00	2565,00	1512	85	12,52	0
15.	Е0122-31-1 Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,02	8097,13	--	162	--	51,50	1
				8032,50	--	161	--	--	--
19.	С130806-65 Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х3 мм	м	3,11	279,00	--	868	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-31-3 Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	4,17	8287,75	--	34597	--	51,50	215
				8032,50	--	33532	--	--	--

24.	E0122-31-1	Промывка и дезинфекция трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,603	8097,13 8032,50	-- --	4883 4844	-- --	51,50 --	31 --
25.	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	4,00	242,08 144,00	6,95 2,25	968 576	28 9	0,88 0,01	4 0
28.	C130902-5-1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	3500,00 --	-- --	14000 --	-- --	-- --	-- --
69.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	254,00	6,48 --	6,48 2,10	1646 --	1646 534	-- 0,01	-- 2
70.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	254,00	21,55 17,03	4,52 --	5473 4326	1147 --	0,11 --	27 --
71.	E0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	19,86	9,49 --	9,49 2,69	188 --	188 53	-- 0,01	-- 0
78.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	33,60	218,93 218,93	-- --	7356 7356	-- --	1,54 --	52 --
79.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	29,00	134,10 134,10	-- --	3889 3889	-- --	0,97 --	28 --
80.	E0106-1-1	Заделка концов кожуха бетоном	м3	1,90	9051,97 195,75	66,01 24,93	17199 372	125 47	1,35 0,12	3 0
81.	E0106-1-1-3	Устройство бетонных фундаментов-столбов ПОД ГИДРАНТЫ И ЗАДВИЖКИ	м3	0,74	10620,35 771,75	95,97 36,25	7848 570	71 27	4,90 0,18	4 0
82.	E0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование ХОМУТ ИЗ ПОЛОС.СТ.	кг	15,00	107,48 8,53	1,20 0,45	1612 128	18 7	0,05 0,00	1 0
83.	C11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,39	119700,00 --	-- --	46683 --	-- --	-- --	-- --
84.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	10,80	408,11 238,50	169,61 4,07	4408 2576	1832 44	1,55 0,01	17 0

85.	E0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НЕСЖИМАЕМЫЙ ГРУНТ	м3	113,40	63,86 3,47	60,39 18,60	7242 393	6848 2109	0,02 0,07	3 8
86.	C010333-A-7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	т	198,45	51,84 10,37	-- --	10288 2058	-- --	0,22 --	43 --
87.	E0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см толщиной 15 см	м2	180,00	278,52 3,56	12,65 3,63	50134 641	2277 654	0,02 0,01	4 2
88.	E0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см толщ.15см	м2	180,00	279,65 5,51	11,84 3,11	50338 992	2132 561	0,04 0,01	6 2
89.	E0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ ТОЛЩ.6СМ	м2	180,00	385,41 7,02	5,88 1,65	69375 1264	1059 297	0,05 0,01	8 1
90.	E0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать с3см до 6см	м2	1080,00	62,17 0,19	0,02 0,01	67144 205	22 11	0,00 0,00	1 0
91.	E0107-37-2	Укладка плит покрытий	м3	1,26	2595,40 362,25	1240,61 127,08	3270 456	1563 160	2,13 0,41	3 1
92.	C143018-2-3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	1,26	25300,00 --	-- --	31878 --	-- --	-- --	-- --

Внутриплощадочные сети Смета 6-1

1.	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 СУГЛИНОК	м3	344,51	28,89 1,04	27,85 8,44	9951 358	9593 2906	0,01 0,03	2 11

2. Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	10,65	262,72 262,72	-- --	2799 2799	--	--	--
3. Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ОБСЫПКА	м3	65,00	134,10 134,10	-- --	8716 8716	-- --	0,97 --	63 --
4. Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	258,60	6,48 --	6,48 2,10	1676 --	1676 544	-- 0,01	-- 2
5. Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	258,60	21,55 17,03	4,52 --	5572 4404	1168 --	0,11 --	28 --
6. Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	982 684	149 56	270,00 19,69	4 0
7. Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с гидравлическим испытанием	км	0,04	64249,36 45900,00	8122,48 3069,00	2506 1790	317 120	254,00 14,99	10 1
8. С130806-7 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	14,06	714,00 --	-- --	10036 --	-- --	-- --	-- --
9. С130806-7 4	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	м	39,16	443,00 --	-- --	17346 --	-- --	-- --	-- --
10. Е0122-11- 3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,143	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	8420 4730	3674 974	194,00 26,38	28 4
11. С130804-2 33	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	152,51	567,00 --	-- --	86473 --	-- --	-- --	-- --
12. Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	км	0,008	707854,71 83961,00	28043,08 10500,76	5663 672	224 84	499,00 51,29	4 0
13. Е0122-47- 2	Протаскивание в футляр стальных труб диам.до 110 мм	м	8,00	282,86 156,38	0,37 0,14	2263 1251	3 1	0,90 0,00	7 0
14. Е0122-14- 3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,014	285120,61 35550,00	30429,76 11495,25	3992 498	426 161	205,00 56,14	3 1

15. Е0122-13- 2	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,039	179755,38 27900,00	23641,25 8930,25	7010 1088	922 348	160,00 43,62	6 2
16. Е0122-31- 2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	км	0,039	8170,63 8032,50	-- --	319 313	-- --	51,50 --	2 --
17. Е0122-31- 3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,204	8287,75 8032,50	-- --	1691 1639	-- --	51,50 --	11 --
18. Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ 108х4+89х4	т	0,0174	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	4315 1092	859 325	312,70 91,12	5 2
19. Е0122-11- 9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 ммГИЛЬЗЫ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНКИ КОЛОДЦЕВ	км	0,0026	198209,36 70416,50	127554,83 28479,01	515 183	332 74	413,00 121,05	1 0
20. С130804-2 42	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 275,4мм 315х18,7 мм	м	2,63	4620,00 --	-- --	12132 --	-- --	-- --	-- --
21. Е0122-35- 2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	2,00	405,40 227,25	16,15 6,75	811 454	32 14	1,36 0,03	3 0
22. Е0122-35- 3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	6,00	411,46 231,75	17,71 6,75	2469 1390	106 41	1,40 0,03	8 0
23. С130902-5 3	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	6480,00 --	-- --	12960 --	-- --	-- --	-- --
24. С130902-5 2	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	6,00	5190,00 --	-- --	31140 --	-- --	-- --	-- --
25. С130901-3 1	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	350,00 --	-- --	700 --	-- --	-- --	-- --

26. Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	12,00	119,85 96,75	16,47 --	1426 1161	198 --	0,46 --	6 --
27. Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	4,00	156,43 126,00	21,43 --	626 504	86 --	0,60 --	2 --
28. С130809-1-2	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	492,00 --	-- --	1968 --	-- --	-- --	-- --
29. С130809-1-1	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	12,00	377,00 --	-- --	4524 --	-- --	-- --	-- --
30. Е0106-1-1-3	Устройство бетонных фундаментов-столбов ПОД ГИДРАНТЫ И ЗАДВИЖКИ	м3	0,162	10620,35 771,75	95,97 36,25	1720 125	16 6	4,90 0,18	1 0
31. С130810-4-5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,90	200,00 --	-- --	780 --	-- --	-- --	-- --
32. С110ll-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,052	119700,00 --	-- --	6224 --	-- --	-- --	-- --
33. Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам.2000мм	м3	6,48	8247,29 1435,50	1879,87 538,43	53442 9302	12182 3489	8,86 2,06	57 13
34. С143018-4-0	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КЦО-1	шт	3,00	913,00 --	-- --	2739 --	-- --	-- --	-- --
35. С143018-2-4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦД-20	м3	3,30	32800,00 --	-- --	108240 --	-- --	-- --	-- --
36. С143001-4-5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-3,30	250,00 --	-- --	-825 --	-- --	-- --	-- --
37. С143001-4-6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-3,30	134,00 --	-- --	-442 --	-- --	-- --	-- --
38. С143018-3-8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм КЦ20-9а	м	5,34	10800,00 --	-- --	57672 --	-- --	-- --	-- --
39. С131104-8-11	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	3,00	8060,00 --	-- --	24180 --	-- --	-- --	-- --
40. С12021-26-7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКИ	т	0,0512	133700,00 --	-- --	6851 --	-- --	-- --	-- --
41. Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,38	165,83 108,00	0,07 0,02	229 149	-- --	0,65 0,00	1 0
42. Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	16,02	234,38 6,41	17,83 5,07	3755 103	286 81	0,04 0,02	1 0
43. Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,60	10040,78 567,00	-- --	16085 908	-- --	3,66 --	6 --
44. Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,96	408,11 238,50	169,61 4,07	392 229	163 4	1,55 0,01	1 0
45. Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НЕСЖИМАЕМЫЙ ГРУНТ	м3	12,64	63,86 3,47	60,39 18,60	807 44	763 235	0,02 0,07	0 1
46. С010333-А-7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	т	22,12	51,84 10,37	-- --	1147 229	-- --	0,22 --	5 --
47. Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м2	16,00	286,55 6,41	17,83 5,07	4585 103	285 81	0,04 0,02	1 0
48. Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	16,00	385,41 7,02	5,88 1,65	6167 112	94 26	0,05 0,01	1 0
49 . Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать с3см до 5см	м2	720,00	62,17 0,19	0,02 0,01	44762 137	14 7	0,00 0,00	1 0

Бактерицидная установка, технологическое оборудование Смета 2-5-4

Общестроительные работы

82.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобето нных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из л итой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщино й 3 см	м2	34,68	429,09 24,75	-- --	14881 858	-- --	0,14 --	5 --

Силовое электрооборудование и электроосвещение

1.	Ц0108-573 -4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм БОКС 2-1-Г 600х600х350	шт	1,00	514,00 254,00	105,00 20,30	514 254	105 20	2,00 0,12	2 0
2.	С	БОКС МОНТАЖНЫЙ НАВЕСНОЙ 2-1-Г	шт	1,00	4383,22 --	-- --	4383 --	-- --	-- --	--
3.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 100А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
4.	С	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 3-х полюсный 1у 32А, ВА47-29-3	ШТ	1,00	226,42 --	-- --	226 --	-- --	-- --	--
5.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90 158,00	5,40 2,30	167 158	5 2	1,00 0,01	1 0
6.	С	СЧЕТЧИК 3-х фазный СЭТЧ-1	ШТ	1,00	5898,85 --	-- --	5899 --	-- --	-- --	--
7.	Ц0108-573 -4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1,00	514,00 254,00	105,00 20,30	514 254	105 20	2,00 0,12	2 0
8.	ТПрайс-ли ст"Электр окомплект "стр.1	ЩРН Пм-12 ЩИТОК МОНТАЖНЫЙ НАВЕСНОЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ МОДУЛЕЙ ИЭК	шт	1,00	473,80 --	-- --	474 --	-- --	-- --	--

10.	Т	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 3-х фазный ВА47-29-3	ШТ	5,00	501,20 227,00	13,20 2,30	2506 1135	66 11	1,00 0,01	5 0
11.	Т	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 1-фазный ВА47-29/1	ШТ	2,00	226,42 --	-- --	453 --	-- --	-- --	--
12.	Ц0108-591 -11	Розетки штепсельные трехполюсные 2-полюсные	ШТ	3,00	75,47 --	-- --	226 --	-- --	-- --	--
13.	С151801-1 44	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3 РА16-112-б	шт	4,00	123,90 111,00 105,00 --	0,70 0,20 -- --	496 444 420 --	3 1 -- --	0,65 0,00 -- --	3 0 --
14.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,022	52100,00 --	-- --	1146 --	-- --	-- --	--
15.	С151601-5 86	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,004	83600,00 --	-- --	334 --	-- --	-- --	--
16.	С151601-5 91	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,008	99700,00 --	-- --	798 --	-- --	-- --	--
17.	С151601-5 93	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,005	248700,00 --	-- --	1244 --	-- --	-- --	--
18.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скоб ами, диаметр до 25 мм	м	34,00	108,60 39,60	48,90 12,20	3692 1346	1663 415	0,22 0,07	7 2
19.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным ко нструкциям по стенам и колоннам с креплением скоба ми, диаметр до 50 мм диам 32мм	м	5,00	147,30 49,50	73,00 18,30	736 248	365 91	0,29 0,11	1 1

20. С130804-1	Трубы винипластовые	кг	6,32	650,00	--	4111	--	--	--	--	--
21. С130804-1	Трубы винипластовые	кг	1,34	650,00	--	868	--	--	--	--	--
22. Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные т рубы и металлические рукава: провод первый одножил ьный или многожильный в общей оплетке, суммарное с ечение до 6 мм2	м	26,00	10,60 8,80	0,10 0,10	276 229	3 3	0,06 0,00	2 0		
23. Ц0108-412 -3	Затягивание проводов в проложенные труб ы и металлические рукава: провод первый одножильны й или многожильный в общей оплетке, суммарное сече ние до 16 мм2	м	8,00	14,60 11,80	0,20 0,10	117 94	2 1	0,07 0,00	1 0		
24. Ц0108-412 -4	Затягивание проводов в проложенные труб ы и металлические рукава: провод первый одножильны й или многожильный в общей оплетке, суммарное сече ние до 35 мм2	м	5,00	19,60 16,40	0,50 0,10	98 82	2 --	0,10 0,00	1 0		
25. С151803-5 6	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛ3 К702 У3	шт	6,00	92,00	--	552	--	--	--		
26. Ц0108-472 -3	Проводник заземляющий скрыто в подливк е пола из полосовой стали, сечение 100мм2	м	14,00	55,00 23,20	7,60 0,90	770 325	106 13	0,13 0,01	2 0		
27. Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, уст анавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20 227,00	13,20 2,30	501 227	13 2	1,00 0,01	1 0		
28. ТПрайс-ли ст"Электр окомплект "стр.2	АВТОМАТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-ПОЛЮСНЫЙ АП 50-2МТ	шт	1,00	805,04	--	805	--	--	--		
29. Ц0108-594 -2	Светильник с люминесцентными лампами, о тдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в с ветильнике	шт	2,00	342,80 158,00	134,00 37,80	686 316	268 76	0,99 0,22	2 0		

30. С151702-4	Светильник тип ЛПО31-2х36-006-4.УХЛ4	шт	2,00	2290,00	--	4580	--	--	--	--	--
31. С151706-8 0	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 ЛВ-36	шт	4,00	101,00	--	404	--	--	--	--	--
32. С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 8ОС-220	шт	4,00	14,00	--	56	--	--	--	--	--
33. Ц0108-593 -1	Светильник с подвеской на крюк для поме щений с нормальными условиями среды	шт	1,00	216,30 65,00	120,00 34,40	216 65	120 34	0,41 0,20			
34. С151701-1 4прим.	Светильник потолочный, тип НППО3-100-001-МУ3 НППО3-60	шт	1,00	871,00	--	871	--	--	--	--	--
35. С151706-1 0	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60 Б-230-240-60	шт	1,00	33,00	--	33	--	--	--	--	--
36. Ц0108-593 -1	Светильник с подвеской на крюк для поме щений с нормальными условиями среды	шт	1,00	216,30 65,00	120,00 34,40	216 65	120 34	0,41 0,20	0 0		
37. С151704-1 прим.	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3 EFS-193	шт	1,00	457,00	--	457	--	--	--	--	--
38. Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-13	шт	1,00	228,80 205,00	13,20 2,30	229 205	13 2	1,00 0,01	1 0		
39. С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--	--	--
40. Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный полугерметиче ский и герметический	шт	1,00	134,80 115,00	3,60 0,20	135 115	4 --	0,68 0,00	1 0		
41. С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 ВА66-102	шт	1,00	156,00	--	156	--	--	--	--	--
42. Ц0108-591 -11	Розетки штепсельные трехполюсные ДВУХП ОЛЮСНЫЕ	шт	1,00	123,90 111,00	0,70 0,20	124 111	1 --	0,65 0,00	1 0		

5.	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размером 200х200 мм	м2	1,00	836,00 -- --	-- -- --	836 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	
6.	Ц0108-602 Электропечь мощностью до 1 кВт -2	шт	4,00	769,71 632,26	5,45 2,32	3079 2529	22 9	2,02 0,01	8 0	
7.	ТСПрайс-л Электропечь ПЭТ-4 вес ист 4,8кг,напряжен.	шт	4,00	1094,34 --	-- --	4377 --	-- --	-- --	-- --	
	Технологическое Оборудование									
1.	Ц0118-2-1 Монтаж бактерицидной установки прим.	шт	2,00	4474,85 3060,00	502,92 119,25	8950 6120	1006 239	20,00 0,69	40 1	
3.	Ц0112-2-8 Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм 89х3мм	т	0,1018	45827,00 42080,00	2448,00 248,01	4663 4282	249 25	242,00 1,44	25 0	
4.	С130806-74 Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	м	16,00	443,00 --	-- --	7088 --	-- --	-- --	-- --	
5.	Ц0112-2-9 Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм 108х4мм	т	0,0509	33857,00 30380,00	2296,00 270,01	1723 1546	117 14	183,00 1,57	9 0	
6.	С130806-79 Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	8,00	714,00 --	-- --	5712 --	-- --	-- --	-- --	
7.	Ц0112-2-6 Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм 57х3мм	т	0,008	59769,00 55580,00	2748,00 297,00	478 445	22 2	316,00 1,72	3 0	
8.	С130806-65 Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	2,00	279,00 --	-- --	558 --	-- --	-- --	-- --	

9.	Ц0112-2-1 Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 14 мм 15мм	т	0,0012	239895,00 228600,00	6570,00 281,00	288 271	8	1315,00 1,63		
10.	С130806-6 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	м	1,50	81,00 --	-- --	122 --	-- --	-- --	-- --	
11.	Ц0112-802 -3 Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100мм	шт	2,00	688,90 626,00	55,80 13,50	1378 1252	112 27	4,00 0,08		
12.	С130902-52 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа Dy 80 мм	шт	2,00	5190,00 --	-- --	10380 --	-- --	-- --	-- --	
13.	Ц0112-802 -2 Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	шт	4,00	501,70 473,00	24,00 6,80	2007 1892	96 27	3,00 0,04		
14.	С130902-51 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа Dy 50 мм	шт	4,00	3500,00 --	-- --	14000 --	-- --	-- --	-- --	
15.	Ц0112-803 -3 Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм диа м.80мм	шт	2,00	645,80 581,00	58,90 13,50	1292 1162	118 27	4,00 0,08		
16.	ТСПрайс-л ист КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ 19Ч21Р ДУ80;РУ16	ШТ	2,00	1546,62 --	-- --	3093 --	-- --	-- --	-- --	
17.	Е0116-26-2 Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1счетчик	2,00	952,37 211,50	36,99 13,50	1905 423	74 27	1,22 0,07		
18.	С131102-6 Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные ВТГ-50	шт	2,00	11400,00 --	-- --	22800 --	-- --	-- --	-- --	
19.	Ц0112-807 -1 Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода15-50 мм	шт	2,00	426,10 416,00	5,40 2,30	852 832	11 5	3,00 0,01		

20.	С130901-3-1	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	350,00	--	700	--	--	--	--	--
21.	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	шт	2,00	420,30 414,00	1,60 --	841 828	3 --	3,00 --	--	--	--
22.	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	шт	2,00	432,00 --	-- --	864 --	-- --	-- --	--	--	--
23.	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа Dy 80 мм	шт	4,00	377,00 --	-- --	1508 --	-- --	-- --	--	--	--
24.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа Dy 50 мм	шт	8,00	285,00 --	-- --	2280 --	-- --	-- --	--	--	--
25.	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм ОТВОДЫ диам.89х3,5мм	т	0,016	45827,00 42080,00	2448,00 248,01	733 673	39 4	242,00 1,44	4 0	--	--
26.	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм ОТВОДЫ 57х3мм	т	0,002	59769,00 55580,00	2748,00 297,00	120 111	5 1	316,00 1,72	1 0	--	--
27.	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм СВОБО ДНЫЙ	шт	2,00	377,00 --	-- --	754 --	-- --	-- --	--	--	--
28.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,76	21,80 5,81	0,05 0,02	126 33	-- --	0,03 0,00	0 0	--	--
29.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	11,53	35,13 4,16	0,02 --	405 48	-- --	0,02 --	0 --	--	--
30.	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм ПЕРЕХОД диам.89х3,5мм -57х3мм	т	0,0024	45827,00 42080,00	2448,00 248,01	110 101	6 1	242,00 1,44	1 0	--	--

31.	Ц0112-2-9	Трубопроводы из фланцами и сварными стыками на условное давление стальных труб с не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, ди аметр наружный 108 мм ПЕРЕХОД диам.108х4мм -89х3,5 мм	т	0,0012	33857,00 30380,00	2296,00 270,01	41 36	-- --	183,00 1,50	0 0	--	--

Проходная. Смета 2-1-1

Освещение

1.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20 227,00	13,20 2,30	501 227	13 2	1,00 0,01	1 0	--	--
2.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель АП50-2МТ	шт	1,00	759,45 --	-- --	759 --	-- --	-- --	--	--	--
3.	Ц0108-593-10	Светильник местного освещения	шт	1,00	133,20 114,00	4,10 0,70	133 114	4 1	0,71 0,00	1 0	--	--
4.	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	1,00	216,30 65,00	120,00 34,40	216 65	120 34	0,41 0,20	0 0	--	--
5.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1,00	47,00 45,50	0,20 0,10	47 46	-- --	0,29 0,00	0 0	--	--
6.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	1,00	134,80 115,00	3,60 0,20	135 115	4 --	0,68 0,00	1 0	--	--
7.	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	2,00	133,40 115,00	3,60 0,30	267 230	7 1	0,68 0,00	1 0	--	--
8.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	1,00	871,00 --	-- --	871 --	-- --	-- --	--	--	--
9.	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	1,00	33,00 --	-- --	33 --	-- --	-- --	--	--	--
10.	С151702-52	Светильники тип ЛСП06-2Х40/П20-16УХЛ4 OPL/S-2x36	шт	1,00	2420,00 --	-- --	2420 --	-- --	-- --	--	--	--

11.	С151706-8 0	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/У/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТВ36, ЛХВ36 ЛБ-36	шт	2,00	101,00	--	202	--	--	--		
12.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 ВА66-102	шт	1,00	156,00	--	156	--	--	--		
13.	С151801-1 8	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 ВА10-131-б	шт	1,00	215,00	--	215	--	--	--		
14.	С151801-1 45	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 РА10-131-б	шт	2,00	68,00	--	136	--	--	--		
15.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	12,00	108,60	48,90	1303	587	0,22	3		
					39,60	12,20	475	146	0,07	1		
16.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	2,23	650,00	--	1451	--	--	--		
17.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,02	60500,00	--	1210	--	--	--		
18.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	20,00	27,70	2,10	554	42	0,10	2		
					19,70	0,50	394	10	0,00	0		
19.	С151801-1 31	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	8,00	509,00	--	4072	--	--	--		
20.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	1,00	241,70	91,00	242	91	0,82	1		
					131,00	25,70	131	26	0,15	0		
21.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Светильник EFS 130	шт	1,00	2401,99	--	2402	--	--	--		

Ограждение площадки водопроводных сооружений Смета 7-4

2.	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	ворота	1,00	47820,30	2530,32	47820	2530	23,00	23		
					3811,50	778,32	3812	778	3,80	4		
3.	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	ворота	1,00	28439,52	49,96	28440	50	20,00	20		
					3384,96	14,96	3385	15	0,06	0		
4.	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы	м ограды	140,00	31,27	--	4378	--	0,07	10		
					12,13	--	1698	--	--	--		
5.	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	м ограды	140,00	56,90	0,09	7966	13	0,04	5		
					6,56	0,04	918	6	0,00	0		

Уборная Смета 7-3

1.	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 объемом до 300м3	м3	68,72	28,33	26,86	1947	1846	0,01	1		
					1,46	11,49	101	790	0,05	3		
2.	Е0101-165 -1	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	1,22	313,20	--	382	--	2,17	3		
					313,20	--	382	--	--	--		
3.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	44,60	6,48	6,48	289	289	--	--		
					--	2,10	--	94	0,01	0		
4.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	44,60	21,55	4,52	961	201	0,11	5		
					17,03	--	760	--	--	--		
5.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	6,00	122,18	--	733	--	0,89	5		
					122,18	--	733	--	--	--		
6.	Е0101-24-2	Разработка лишнего грунта бульдозерами мощностью 59	м3	19,34	9,24	9,24	179	179	--	--		
					--	3,00	--	58	0,01	0		
7.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	19,34	7,91	7,91	153	153	--	--		
					--	2,57	--	50	0,01	0		

24.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА	м3	3,47	10040,78	--	34821	--	3,66	13
					567,00	--	1966	--	--	--
25.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	34,68	467,65	--	16218	--	0,14	5
					24,75	--	858	--	--	--
26.	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м М100 НА РАСТВОРЕ М50	м3	16,58	6605,04	335,84	109512	5568	4,54	75
					699,75	126,00	11602	2089	0,61	10
27.	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,012	8679,65	422,15	104	5	56,40	1
					8257,50	157,50	99	2	0,77	0
28.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,012	41200,00	--	460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	C12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0008	64100,00	--	53	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	E0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ИСКЛЮЧИТЬ	м2	-47,97	38,93	--	-1867	--	0,22	-11
					38,93	--	-1867	--	--	--
31.	E0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,13	16546,47	367,51	2151	48	13,10	2
					2202,75	138,83	286	18	0,68	0
32.	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,0005	69000,00	--	36	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	C12041-11-3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,0055	71100,00	--	393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм ХМ	т	0,0038	69000,00	--	263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	E0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	2,00	1378,40	244,31	2757	489	2,10	4
					353,25	87,60	706	175	0,39	1
36.	C143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	8,52	3160,00	--	26932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

37.	C143017-8 -А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	8,52	45,00	--	384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	C143017-7 0-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2	8,52	306,00	--	2608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м КАРНИЗНАЯ ПЛИТА	м3	0,15	14189,89	241,10	2128	36	8,06	1
					1282,50	91,08	192	14	0,44	0
40.	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	1,96	12472,22	316,01	24446	619	8,25	16
					1368,00	119,39	2681	234	0,58	1
41.	C12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 10 мм	т	0,0425	60500,00	--	2569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,0206	65900,00	--	1360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,0171	65000,00	--	1113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м МП-1	м3	0,70	14189,89	241,10	9933	169	8,06	6
					1282,50	91,08	898	64	0,44	0
45.	C12041-11-6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,0637	64400,00	--	4104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	C12041-11-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,0154	68800,00	--	1057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,0175	65000,00	--	1139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	C12021-23-7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,0121	154400,00	--	1862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

50.	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,24	14189,89	241,10	3406	58	9,06		
51.	C12041-11-3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0037	71100,00	--	262	--	--		
52.	C12041-11-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0185	68800,00	--	1271	--	--		
53.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,002	65000,00	--	129	--	--		
54.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ХОМУТ	т	0,0038	65000,00	--	248	--	--		
55.	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм Р-Р М100	м2	1,80	208,48	15,94	375	29	0,24		
56.	E0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	9,00	34,65 6,54	5,96 0,14	62 59	11 1	0,03 0,00		
57.	E0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1,28	0,11 442,30	0,05 30,89	1 566	-- 40	0,00 1,23		
58.	C12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные	м2	1,28	191,93 12300,00	11,68 --	246 15744	15 --	0,06 --		
59.	C11011-82-1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1,00	308,00	--	308	--	--		
60.	E0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,0172	14806,01 12892,50	1133,15 398,25	254 221	19 7	82,10 1,95		
61.	C11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,0162	47200,00	--	765	--	--		

62.	C12021-25-6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,0009	154200,00	--	145	--	--		
63.	E0110-7-1	Обшивка досками	м2	0,64	63,91 58,05	4,64 1,76	41 37	3 1	0,36 0,01		
64.	C11021-49	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, IV сорта	м3	0,0192	5790,00	--	111	--	--		
65.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,0192	573,75 123,75	28,11 10,58	11 2	1 --	0,78 0,05		
66.	E0110-3-8	Обивка кровельной сталью оцинкованной	м2	0,64	545,86 50,85	1,72 0,65	349 33	1 --	0,33 0,00		
67.	C11011-81-9	Петля накладная НАВЕСЫ	шт	2,00	40,00	--	80	--	--		
68.	E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом СР.СЛОЕМ 125ММ	м3	1,80	4140,52 382,50	245,72 92,25	7453 688	442 166	2,71 0,45		
69.	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩ.15ММ	м2	14,40	204,04 34,65	15,94 5,96	2938 499	230 86	0,24 0,03		
70.	E0112-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике	м2	15,85	703,07 45,23	8,54 3,20	11144 717	135 51	0,26 0,02		
71.	C11011-72-6	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350В	м2	18,23	138,84	--	2531	--	--		
72.	C11011-72-8	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350В	м2	54,68	124,80	--	6824	--	--		
73.	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	11,37	51,34 10,51	2,62 0,99	584 119	30 11	0,07 0,00		
74.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,14	10040,78 567,00	--	11416 645	--	3,66		

75. С143001-5	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,16	94,00	--	109	--	--	--	--	--
76. Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩ.50ММ	м2	11,37	410,34 52,43	14,76 5,54	4666 596	168 63	0,36 0,03	4 0		
77. Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	45,48	49,28 1,69	0,67 0,25	2241 77	30 11	0,01 0,00	0 0		
78. Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	11,94	30,29 18,50	0,22 0,09	362 221	3 1	0,10 0,00	1 0		
79. Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	м2	1,14	186,14 78,30	1,88 0,72	212 89	2 1	0,47 0,00	1 0		
80. Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,12	440,35 151,65	102,53 35,67	934 321	217 76	0,90 0,14	2 0		
81. Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	2,12	104,40 56,48	0,09 0,05	221 120	-- --	0,36 0,00	1 0		
82. С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	2,12	5610,00 --	-- --	11893 --	-- --	-- --	-- --		
83. С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00 --	-- --	1960 --	-- --	-- --	-- --		
84. С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	1,00	583,00 --	-- --	583 --	-- --	-- --	-- --		
85. Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	11,37	57,96 51,98	0,35 0,14	659 591	4 2	0,30 0,00	3 0		
86. Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	11,37	17,55 13,73	0,12 0,05	200 156	1 1	0,09 0,00	1 0		
87. Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	42,24	248,91 117,00	3,39 0,72	10514 4942	143 30	0,65 0,05	27 2		
88. Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	0,86	550,69 312,75	6,33 2,39	474 269	5 2	1,79 0,01	2 0		
89. Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	42,24	17,55 13,73	0,12 0,05	741 580	5 2	0,09 0,00	4 0		
90. Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЯ	м2	5,11	254,12 108,90	1,96 0,45	1299 556	10 2	0,61 0,03	3 0		
91. Е0115-161-3	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности цементная	м2	5,11	69,25 20,88	1,08 0,41	354 107	6 2	0,13 0,00	1 0		
92. Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	65,72	254,12 108,90	1,96 0,45	16701 7157	129 30	0,61 0,03	40 2		
93. Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	5,20	108,77 57,38	0,60 0,23	566 298	3 1	0,32 0,00	2 0		
94. Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	67,23	13,95 9,68	0,90 0,34	938 651	61 23	0,06 0,00	4 0		
95. Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ПАРАПЕТА С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ	м2	2,90	254,12 108,90	1,96 0,45	737 316	6 1	0,61 0,03	2 0		
96. Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен КОЗЫРЕКА	м2	1,51	254,12 108,90	1,96 0,45	384 164	3 1	0,61 0,03	1 0		
	Технологическое оборудование										
1. Ц0112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	шт	1,00	932,30 812,00	112,00 24,80	932 812	112 25	5,00 0,14	5 0		
2. Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	шт	2,00	501,70 473,00	24,00 6,80	1003 946	48 14	3,00 0,04	6 0		

4.	С130609-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3пс3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	2,00	597,00	--	1194	--	--	--
5.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	3500,00	--	7000	--	--	--
6.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3пс3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	285,00	--	1140	--	--	--
7.	Ц0112-803-4	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	шт	1,00	872,30	101,00	872	101	5,00	5
					763,00	24,80	763	25	0,14	0
8.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21бр д 150мм	ШТ	1,00	3381,58	--	3382	--	--	--
9.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	1,00	22878,84	17,71	22879	18	1,62	2
					272,25	6,75	272	7	0,03	0
10.	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	т	0,0866	45827,00	2448,00	3970	212	242,00	21
					42080,00	248,01	3645	21	1,44	0
11.	С130806-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 89х3,5 мм	м	12,00	515,00	--	6180	--	--	--
12.	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	т	0,0328	59769,00	2748,00	1962	90	316,00	10
					55580,00	297,00	1824	10	1,72	0
13.	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	т	0,0598	146183,00	4850,00	8734	290	846,00	51
					138380,00	347,02	8268	21	2,01	0

14.	С130806-4	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х3,5 мм	м	7,60	321,00	--	2440	--	--	--
15.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	6,00	321,00	--	1926	--	--	--
16.	С130810-149	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	шт	1,00	680,00	--	680	--	--	--
17.	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	шт	1,00	194,00	--	194	--	--	--
18.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	1,00	227,00	--	227	--	--	--
19.	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм	шт	2,00	495,00	--	990	--	--	--
20.	С130810-197	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	шт	1,00	251,00	--	251	--	--	--
21.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3пс3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	6,00	285,00	--	1710	--	--	--
22.	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3пс3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	3,00	249,00	--	747	--	--	--
23.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ЗАГЛУШКА	т	0,0003	247994,13	49389,75	74	15	312,70	0
					62775,00	18657,00	19	6	91,12	0

25.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	9,50	118,13 60,30	0,07 0,02	1122 573	1 --	0,37 0,00	4 0
		Силовое электрооборудование и электроосвещение								
1.	Ц0108-573 -4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм БОКС 2-1-Г 600х600х350 БОКС 2-1-Г 350х466х170	шт	1,00	514,00 254,00	105,00 20,30	514 254	105 20	2,00 0,12	2 0
2.	С	БОКС МОНТАЖНЫЙ НАВЕСНОЙ 2-1-Г	шт	1,00	4383,22 --	-- --	4383 --	-- --	-- --	--
3.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 100А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
4.	С	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 3-х полюсный 1у 32А, ВА47-29-3	ШТ	1,00	226,42 --	-- --	226 --	-- --	-- --	--
5.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90 158,00	5,40 2,30	167 158	5 2	1,00 0,01	1 0
6.	С	СЧЕТЧИК 3-х фазный СЭТ 4-1	ШТ	1,00	5898,85 --	-- --	5899 --	-- --	-- --	--
7.	Ц0108-102 -1	Шкаф управления и регулирования	шт	1,00	3089,00 2273,00	497,00 110,00	3089 2273	497 110	13,00 0,64	13 1
8.	ТПрайс-ли ст	КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО "КАСКАД Р-307 5.5-2-У2ТУ22-5570-83 U,В 380 мощ. двиг. N,кВт	комп-т	1,00	18732,17 --	-- --	18732 --	-- --	-- --	--
9.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	шт	5,00	501,20 227,00	13,20 2,30	2506 1135	66 11	1,00 0,01	5 0
10.	Т	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 1-фазный 20А,10А ВА47-29/1	ШТ	2,00	75,47 --	-- --	151 --	-- --	-- --	--
11.	Т	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 3-х фазный 10А ВА47-29-3	ШТ	1,00	226,42 --	-- --	226 --	-- --	-- --	--
2.	Т	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 3-х фазный 13А,25А ВА47-29-3	ШТ	2,00	226,42 --	-- --	453 --	-- --	-- --	--
	Ц0108-591 -8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	3,00	64,00 58,50	1,00 0,20	192 176	3 1	0,36 0,00	1 0
	С151801-1 44	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3 РА16-112-б	шт	3,00	105,00 --	-- --	315 --	-- --	-- --	--
	Ц0108-147 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	33,00	23,20 16,50	2,10 0,30	766 544	69 10	0,10 0,00	3 0
	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,007	52100,00 --	-- --	365 --	-- --	-- --	--
	С151601-5 86	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,004	83600,00 --	-- --	334 --	-- --	-- --	--
	С151601-5 91	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,008	99700,00 --	-- --	798 --	-- --	-- --	--
	С151601-5 92	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,009	159700,00 --	-- --	1437 --	-- --	-- --	--
	С151601-5 93	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,005	248700,00 --	-- --	1244 --	-- --	-- --	--
	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скоб ами, диаметр до 25 мм	м	24,00	108,60 39,60	48,90 12,20	2606 950	1174 293	0,22 0,07	5 2

22.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным по конструкциям по стенам и колоннам с креплением скоба ми, диаметр до 50 мм диам 32мм	м	5,00	147,30 49,50	73,00 18,30	736 248	365 91	0,49 0,11	1
23.	С130804-1	Трубы винипластовые диам. 25мм	кг	4,46	650,00 --	-- --	2902 --	-- --	-- --	--
24.	С130804-1	Трубы винипластовые диам. 32мм	кг	1,33	650,00 --	-- --	868 --	-- --	-- --	--
25.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные т рубы и металлические рукава: провод первый одножил ьный или многожильный в общей оплетке, суммарное с ечение до 6 мм2	м	11,00	10,60 8,80	0,10 0,10	117 97	1 1	0,06 0,00	1 0
26.	Ц0108-412 -3	Затягивание проводов в проложенные труб ы и металлические рукава: провод первый одножильны й или многожильный в общей оплетке, суммарное сече ние до 16 мм2	м	17,00	14,60 11,80	0,20 0,10	248 201	3 2	0,07 0,00	1 0
27.	Ц0108-412 -4	Затягивание проводов в проложенные труб ы и металлические рукава: провод первый одножильны й или многожильный в общей оплетке, суммарное сече ние до 35 мм2	м	5,00	19,60 16,40	0,50 0,10	98 82	2 --	0,10 0,00	1 0
28.	С151803-5 6	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛ5 К702 У3	шт	6,00	92,00 --	-- --	552 --	-- --	-- --	--
29.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм 26х1,6	м	3,00	125,60 41,40	64,10 15,80	377 124	192 47	0,26 0,09	1 0
30.	С130806-5 7	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм диам.26х1,6	м	3,06	112,00 --	-- --	343 --	-- --	-- --	--
31.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм Р3-Цх-25 диам.25мм	м	1,00	114,40 48,80	7,80 0,50	114 49	8 --	0,29 0,00	0 0

42.	С151701-1 4прим.	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 НПП03-60	шт	1,00	871,00	--	871	--	--	--	
43.	С151706-1 0	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60 Б-230-240-60	шт	1,00	33,00	--	33	--	--	--	
44.	Ц0108-593 -1	Светильник с подвеской на крюк для поме щений с нормальными условиями среды	шт	1,00	216,30 65,00	120,00 34,40	216 65	120 34	0,41 0,20		
45.	С151704-1 прим.	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3 EFS-193	шт	1,00	457,00	--	457	--	--	--	
46.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-13	шт	1,00	228,80 205,00	13,20 2,30	229 205	13 2	1,00 0,01		
47.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--	
48.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный полугерметиче ский и герметический	шт	2,00	134,80 115,00	3,60 0,20	270 230	7 --	0,68 0,00	1 0	
49.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 ВА66-102	шт	2,00	156,00	--	312	--	--	--	
50.	Ц0108-591 -11	Розетки штепсельные трехполюсные ДВУХПОЛЮСНЫЕ	шт	1,00	123,90 111,00	0,70 0,20	124 111	1 --	0,65 0,00	1 0	
51.	С151801-1 44	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3 РА16-112-б	шт	1,00	105,00	--	105	--	--	--	
52.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креп лением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	25,00	73,10 23,40	20,80 4,40	1827 585	520 110	0,14 0,03	4 1	
53.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,253	52100,00	--	1302	--	--	--	
54.	С151801-1 31	Коробка пластмассовая, тип У409 У409 У3	шт	4,00	509,00	--	2036	--	--	--	
55.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	10,00	108,60 39,60	48,90 12,20	1086 396	489 122	0,22 0,07	2 1	
56.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	1,86	650,00	--	1209	--	--	--	

Автоматизация над скважиной №1

1.	Ц0111-350 -2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия	шт	1,00	266,57 220,50	--	267 220	--	1,00	1	
2.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Датчик температуры ДТКБ-53	ШТ	1,00	1108,01	--	1108	--	--	--	
3.	Ц0111-30- 1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях МАНОМЕТР	шт	2,00	64,86 49,50	--	130 99	--	0,29	1	
4.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Манометр показывающий сигнализирующий ЭКМ-1У	шт	2,00	1826,39	--	3653	--	--	--	
5.	С130904-5 7	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм 14М1	шт	2,00	328,00	--	656	--	--	--	
6.	Ц0108-407 -6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	12,00	39,50 25,90	3,50 0,70	474 311	42 8	0,16 0,00	2 0	
7.	С130806-5 7	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп 32х2,2 мм	м	10,00	112,00	--	1120	--	--	--	

8. С130806-5 6	Трубы электросварные прямошовные со спиральной фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 20х2 мм	м	2,00	63,00	--	126	--	--	--	--
9. Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	10,00	27,70 19,70	2,10 0,50	277 197	21 5	0,10 0,00	--	--
10. С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,01	52100,00 --	-- --	521 --	-- --	-- --	--	--
11. Ц0112-560 -2	Коробка соединительная для пневматических линий типа КС-14	шт	1,00	567,50 468,00	3,80 2,30	568 468	4 2	3,00 0,01	--	--
12. С151801-1 33	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	шт	1,00	1080,00 --	-- --	1080 --	-- --	-- --	--	--
13. Ц0111-350 -2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	1,00	266,57 220,50	-- --	267 220	-- --	1,00 --	--	--
14. ТПРАЙС-ЛИСТ	Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет" ЭРСВ-420Ф Д 80мм	шт	1,00	32854,71 --	-- --	32855 --	-- --	-- --	--	--
	Отопление и вентиляция									
1. Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,13	1810,91 259,88	13,82 5,18	235 34	2 1	1,62 0,03	--	--
2. Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт	1,00	255,17 184,28	5,65 2,36	255 184	6 2	1,11 0,01	--	--
3. С131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-200 мм	шт	1,00	3600,00 --	-- --	3600 --	-- --	-- --	--	--

5. С131312-7 3	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размером 200х200 мм	шт	1,00	488,80 448,88	7,30 2,36	489 449	3 2	2,78 0,01	3 0	--
6. Ц0108-602 -2	Электропечь мощностью до 1 кВт	м2	1,00	836,00 --	-- --	836 --	-- --	-- --	--	--
7. ТСПрайс-лист	Электропечь ПЭТ-4 вес 4,8кг,напряжен.	шт	4,00	769,71 632,26	5,45 2,32	3079 2529	22 9	2,02 0,01	8 0	--
	Бурение скважины №2, бурение Смета 2-3	шт	4,00	1094,34 --	-- --	4377 --	-- --	-- --	--	--
1. Е0104-8-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем долота диаметром 394мм	м	5,00	1013,28 169,77	825,68 102,45	5066 849	4128 512	0,98 0,62	5 3	--
2. Е0104-8-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем долота диаметром 394мм	м	5,00	4071,77 683,10	3336,76 364,16	20359 3416	16684 1821	3,89 2,12	19 11	--
3. Е0104-8-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем долота диаметром 295мм	м	40,00	3340,63 546,48	2742,24 364,16	133625 21859	109690 14566	3,11 1,69	125 68	--
4. Е0104-9-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем долота диаметром 295мм	м	12,00	3503,63 575,10	2873,56 400,18	42044 6901	34483 4802	3,30 1,89	40 23	--
5. Е0104-9-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем долота диаметром 295мм	м	18,00	7018,74 1158,30	5754,61 678,01	126337 20849	103583 12204	6,55 3,02	118 54	--
6. Е0104-9-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем долота диаметром 190мм	м	30,00	2995,55 479,25	2461,33 400,18	89866 14378	73840 12005	2,75 1,58	83 47	--

7.	E0104-10-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем долота диаметром 190мм	м	77,00	3279,32 517,50	2701,12 485,71	252508 39848	207986 37400	2,99 1,97	230 151
8.	E0104-10-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем долота диаметром 190мм	м	13,00	6302,99 1010,25	5173,30 766,60	81939 13133	67253 9966	5,73 2,92	74 38
9.	E0104-11-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 700 м станками с дизельным двигателем долота диаметром 190мм	м	97,00	6513,23 1037,25	5332,43 797,02	631783 100613	517246 77311	5,89 3,04	571 295
11.	C11061-36	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-757/, тип Ш215,9МСЗ-ГН	шт	9,88	65600,00 --	-- --	648128 --	-- --	-- --	-- --
13.	C11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	11,64	6450,00 --	-- --	75088 --	-- --	-- --	-- --
14.	C143101-1	Вода	м3	208,00	5,00 --	-- --	1040 --	-- --	-- --	-- --
15.	E0104-46-1	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении / трубы наружным диам. от 301 до 400 мм/	м	10,00	292,27 86,40	205,87 28,25	2923 864	2059 282	0,49 0,11	5 1
16.	E0104-46-3	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении / трубы наружным диам. от 201 до 300 мм/	м	52,00	356,81 91,58	265,23 37,02	18554 4762	13792 1925	0,52 0,14	27 7
17.	E0104-46-4	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении / трубы наружным диам. от 201 до 300 мм/	м	18,00	603,38 132,75	470,63 60,31	10861 2390	8471 1086	0,75 0,22	14 4
18.	E0104-47-3	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. до 200 мм/	м	20,00	641,85 154,51	485,80 67,29	12837 3090	9716 1346	0,89 0,25	
19.	E0104-47-5	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. до 200 мм/	м	100,00	661,27 157,54	502,18 69,16	66127 15754	50218 6916	0,91 0,26	
20.	E0104-47-9	Крепление скважин глубиной до 400 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. до 200 мм/	м	100,00	683,84 161,40	520,90 71,27	68384 16140	52090 7127	0,94 0,27	
22.	C130806-312	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 377x11/325x9 мм	м	10,50	7430,00 --	-- --	78015 --	-- --	-- --	
23.	C130806-307	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219x7 мм	м	80,50	3000,00 --	-- --	241500 --	-- --	-- --	
24.	C130806-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114x5 мм	м	224,00	931,00 --	-- --	208544 --	-- --	-- --	
28.	C11011-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	т	3,75	12300,00 --	-- --	46099 --	-- --	-- --	
	ИТОГО:						5500659	1524326		361
	В том числе оборудование						609791	245136		98
	Накладные расходы :							90472		
	На монтажные работы							57956		
	На общестроительные работы							761370		
	На металломонтажные работы							85260		
	На сантехнические работы							2470		
	Всего накладных расходов:							907056		
	Итого с накладными							6407715		

Показатели трудозатрат :	
- основных рабочих, чел-ч.	3611
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	982
- в накладных расходах, чел-ч.	460
Всего трудозатрат, чел-ч.:	5053
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	379030
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6786745
Итого с временными, 0,9656 %	6851404
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	14303964
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	286079
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14590043
В текущих ценах с коэффициентом договорной цены, К=0,9994951	14582677
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1749921
Итого с НДС	16332598

Принял:

Сдал:

«Заказчик»

Начальник

ГКУ «Отдела строительства и градостроительства района Байдибек Акимата Байдибекского района»

«Инженер» _ Досалиев Т.

Специалист 1-й категории

ТОО «Туран курылыс»

_ Атабеков А.

«Подрядчик»

Директор

ТОО «Жылуэнерго

_ Дербисбеков Ж.К.

ЗАКАЗЧИК: ГКУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек Акимата Байдибекского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор: № 13 от 26 марта 2012г.
ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран курылыс"

о стоимости выполненных работ за октябрь 2012 года

Наименование объекта: "Строительство водопровода и разводящих сетей пос. Ынтымак Байдибекского района ЮКО"

№ пп	Наименование вида работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ			
		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	4	5	6	7
1	Общестроительные работы	89 059 216	99 746 322	13 972 008	15 648 649
	в том числе:				
	Оборудование	4 208 475	4 713 492	343 820	385 078
	ВСЕГО к оплате	**89 059 216**	**99 746 322**	**13 972 008**	**15 648 649**

Заказчик:
Начальник
ГКУ "Отдела строительства, архитектуры и
Досалиев Т.

"Инженер"
Директор
ТОО "Туран курылыс"
Оразкулов Н.

Специалист 1-й категории ТОО "Туран курылыс"
Атабеков А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Дербисбеков Ж.К.

16.11.2012

Подрядчик ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Договор №13 от 26 марта 2012года

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода и разводящих сетей пос. Ынтымак Байдибекского района, ЮКО.

Наименование обьекта: Строительство водопровода и разводящих сетей пос. Ынтымак Байдибекского района, ЮКО.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бурение скважины №2 смета 2-3								
9.	E0104-11-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 700 м станками с дизельным двигателем долота диаметром 190мм	м	103,00	6513,23 / 1037,25	5332,43 / 797,02	670862 / 106837	549240 / 82093	5,89 / 3,04	607 / 314
10.	E0104-12-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 700 м станками с дизельным двигателем долота диаметром 190мм	м	20,00	11636,00 / 1120,50	10346,78 / 1388,47	232720 / 22410	206936 / 27769	6,31 / 4,95	126 / 99
11.	C11061-36	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш215,9МСЗ-ГН	шт	5,32	65600,00 / --	-- / --	348992 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	C11061-205	Долота двухлопастные, марка 2Л-93МС	шт	0,0215	8180,00 / --	-- / --	176 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	C11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	6,27	6450,00 / --	-- / --	40432 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	C143101-1	Вода	м3	112,00	5,00 / --	-- / --	560 / --	-- / --	-- / --	-- / --
20.	E0104-47-9	Крепление скважин глубиной до 400 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. до 200 мм/	м	100,00	683,84 / 161,40	520,90 / 71,27	68384 / 16140	52090 / 7127	0,94 / 0,27	94 / 27
21.	E0104-47-13	Крепление скважин глубиной до 700 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. до 200 мм/	м	20,00	1129,06 / 164,23	863,29 / 128,84	22581 / 3285	17266 / 2577	0,94 / 0,46	19 / 9
24.	C130806-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	м	126,00	931,00 / --	-- / --	117306 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	E0104-49-1	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т	м	60,50	83,77 / 13,71	70,06 / 13,71	5068 / 829	4239 / 829	0,08 / 0,04	5 / 2
26.	C130806-185	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х5 мм	м	60,50	457,00 / --	-- / --	27648 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	E0104-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным диам. от 301 до 350 мм/	шт	1,00	107903,80 / 25260,75	82643,05 / 14504,83	107904 / 25261	82643 / 14505	141,11 / 50,59	141 / 51
28.	C11011-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	т	2,02	12300,00 / --	-- / --	24823 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	C143101-1	Вода	м3	1,73	5,00 / --	-- / --	9 / --	-- / --	-- / --	-- / --
30.	E0104-58-1	Установка фильтра ВПОТАЙ на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м	30,00	578,12 / 97,20	480,92 / 60,06	17344 / 2916	14428 / 1802	0,55 / 0,22	17 / 6
31.	E0169-5-7	Сверление отверстий в трубах с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60/18 мм, глубине сверления 200 мм	отверст	12600,00	77,20 / 76,70	0,50 / 0,09	972720 / 966420	6300 / 1134	0,46 / 0,00	5788 / 6