14.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментовЦЕМ.ПЕСЧ.Р-РОМ 1:2	м2	10,92	232,37	4,19	2537	46	0,38	4
					58,05	1,58	634	17	0,01	0
15.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм В10;W 4	м3	0,06	13362,60	1327,03	802	80	12,49	1
					2137,50	456,24	128	27	1,72	0
16.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	6,25	94,00	--	588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0006	41200,00	--	23	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	м2	0,49	1062,00	221,40	520	108	4,87	2
					812,25	84,38	398	41	0,41	0
19.	С12021-13 2	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0769	161100,00	--	12389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудованиеВ12,5	м3	1,25	10874,11	260,48	13593	326	3,94	5
					614,25	89,46	768	112	0,35	0
21.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,27	94,00	--	120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0024	5239,08	327,33	13	1	11,60	0
					1890,00	123,75	5	--	0,60	0
23.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0024	41200,00	--	98	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА	м3	3,47	10040,78	--	34821	--	3,66	13
					567,00	--	1966	--	--	--
25.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	34,68	467,65	--	16218	--	0,14	5
					24,75	--	858	--	--	--
26.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м М100 НА РАСТВОРЕ М50	м3	16,58	6605,04	335,84	109512	5568	4,54	75
					699,75	126,00	11602	2089	0,61	10
27.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,012	8679,65	422,15	104	5	56,40	1
					8257,50	157,50	99	2	0,77	0

28.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0112	41200,00	--	460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0008	64100,00	--	53	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ИСКЛЮЧИТЬ	м2	-47,97	38,93	--	-1867	--	0,22	-11
					38,93	--	-1867	--	--	--
31.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,13	16546,47	367,51	2151	48	13,10	2
					2202,75	138,83	286	18	0,68	0
32.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0005	69000,00	--	36	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0055	71100,00	--	393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ХМ	т	0,0038	69000,00	--	263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	2,00	1378,40	244,31	2757	489	2,10	4
					353,25	87,60	706	175	0,39	1
36.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	8,52	3160,00	--	26932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С143017-8 -А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	8,52	45,00	--	384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С143017-70-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2	8,52	306,00	--	2608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м КАРНИЗНАЯ ПЛИТА	м3	0,15	14189,89	241,10	2128	36	8,06	1
					1282,50	91,08	192	14	0,44	0
40.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	1,96	12472,22	316,01	24446	619	8,25	16
					1368,00	119,39	2681	234	0,58	1

41.	С12041-69	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0425	60500,00	--	2569	--	--
42.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0206	65900,00	--	1360	--	--
43.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0171	65000,00	--	1113	--	--
44.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м МП-1	м3	0,70	14189,89	241,10	9933	169	8,06
					1282,50	91,08	898	64	0,44
45.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0637	64400,00	--	4104	--	--
46.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0154	68800,00	--	1057	--	--
47.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0175	65000,00	--	1139	--	--
48.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,0121	154400,00	--	1862	--	--
49.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0028	93997,62	304,24	263	1	198,00
					33075,00	114,75	93	--	0,56
50.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,24	14189,89	241,10	3406	58	8,06
					1282,50	91,08	308	22	0,44
51.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0037	71100,00	--	262	--	--
52.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0185	68800,00	--	1271	--	--
53.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,002	65000,00	--	129	--	--
54.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ХОМУТ	т	0,0038	65000,00	--	248	--	--

56.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаный стяжек	м2	9,00	6,54	0,14	59	1	0,00
57.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1,28	442,30	30,89	566	40	1,23
					191,93	11,68	246	15	0,06
58.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные	м2	1,28	12300,00	--	15744	--	--
59.	С11011-82 1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1,00	308,00	--	308	--	--
60.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,0172	14806,01	1133,15	254	19	82,10
					12892,50	398,25	221	7	1,95
61.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,0162	47200,00	--	765	--	--
62.	С12021-25 0	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,0009	154200,00	--	145	--	--
63.	Е0110-7-1	Обшивка досками	м2	0,64	63,91	4,64	41	3	0,36
					58,05	1,76	37	1	0,01
64.	С11021-49	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, IV сорта	м3	0,0192	5790,00	--	111	--	--
65.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,0192	573,75	28,11	11	1	0,78
					123,75	10,58	2	--	0,05
66.	Е0110-3-8	Обивка кровельной сталью оцинкованной	м2	0,64	545,86	1,72	349	1	0,33
					50,85	0,65	33	--	0,00
67.	С11011-81 9	Петля накладная НАВЕСЫ	шт	2,00	40,00	--	80	--	--
68.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом СР.СЛОЕМ 125ММ	м3	1,80	4140,52	245,72	7453	442	2,71
69.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩ.15ММ	м2	14,40	382,50	92,25	688	166	0,45
					204,04	15,94	2938	230	0,24
					34,65	5,96	499	86	0,03

70.	Е0112-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике	м2	15,85	703,07 45,23	8,54 3,20	11144 717	135 51	0,26 0,02	4 0
71.	С11011-72 6	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	18,23	138,84 --	-- --	2531 --	-- --	-- --	-- --
72.	С11011-72 8	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	м2	54,68	124,80 --	-- --	6824 --	-- --	-- --	-- --
73.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	11,37	51,34 10,51	2,62 0,99	584 119	30 11	0,07 0,00	1 0
74.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,14	10040,78 567,00	-- --	11416 645	-- --	3,66 --	4 --
75.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,16	94,00 --	-- --	109 --	-- --	-- --	-- --
76.	Е0111-15- 1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩ.50ММ	м2	11,37	410,34 52,43	14,76 5,54	4666 596	168 63	0,36 0,03	4 0
77.	Е0111-15- 2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	45,48	49,28 1,69	0,67 0,25	2241 77	30 11	0,01 0,00	0 0
78.	Е0111-39- 2	Устройство плинтусов цементных	м	11,94	30,29 18,50	0,22 0,09	362 221	3 1	0,10 0,00	1 0
79.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	м2	1,14	186,14 78,30	1,88 0,72	212 89	2 1	0,47 0,00	1 0
80.	Е0110-23- 1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,12	440,35 151,65	102,53 35,67	934 321	217 76	0,90 0,14	2 0
81.	Е0110-29- 1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	2,12	104,40 56,48	0,09 0,05	221 120	-- --	0,36 0,00	1 0
82.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	2,12	5610,00 --	-- --	11893 --	-- --	-- --	-- --
83.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00 --	-- --	1960 --	-- --	-- --	-- --

50.	Ц0108-591 -11	Розетки штепсельные трехполюсные ДВУХПОЛЮСНЫЕ	шт	2,00	156,00 --	-- --	312 --	-- --	-- --	-- --
51.	С151801-1 44	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ РА16-112-б	шт	1,00	123,90 111,00 105,00 --	0,70 0,20 -- --	124 111 105 --	1 -- -- --	0,65 0,00 -- --	1 0 -- --
52.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креп лением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	25,00	73,10 23,40	20,80 4,40	1827 585	520 110	0,14 0,03	4 1
53.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,025	52100,00 --	-- --	1302 --	-- --	-- --	-- --
54.	С151801-1 31	Коробка пластмассовая, тип У409 У409 УЗ	шт	4,00	509,00 --	-- --	2036 --	-- --	-- --	-- --
55.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	10,00	108,60 39,60	48,90 12,20	1086 396	489 122	0,22 0,07	2 1
56.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	1,86	650,00 --	-- --	1209 --	-- --	-- --	-- -
		Автоматизация насосной над скважиной №2								
1.	Ц0111-350 -2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия	шт	1,00	266,57 220,50	-- --	267 220	-- --	1,00 --	1 --
2.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Датчик температуры ДТКБ-53	ШТ	1,00	1108,01 --	-- --	1108 --	-- --	-- --	-- --
3.	Ц0111-30- 1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях МАНОМЕТР	шт	2,00	64,86 49,50	-- --	130 99	-- --	0,29 --	1 --
4.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Манометр показывающий сигнализирующий ЭКМ-1У	шт	2,00	1826,39 --	-- --	3653 --	-- --	-- --	-- --

6.	Ц0108-407 -6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	12,00	39,50 / 25,90	3,50 / 0,70	474 / 311	42 / 8	0,16 / 0,00	2 / 0
7.	С130806-5 7	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп 32х2,2 мм	м	10,00	112,00 / --	-- / --	1120 / --	-- / --	-- / --	-- / --
8.	С130806-5 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 20х2 мм	м	2,00	63,00 / --	-- / --	126 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	10,00	27,70 / 19,70	2,10 / 0,50	277 / 197	21 / 5	0,10 / 0,00	1 / 0
10.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,01	52100,00 / --	-- / --	521 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	Ц0112-560 -2	Коробка соединительная для пневматических линий типа КС-14	шт	1,00	567,50 / 468,00	3,80 / 2,30	568 / 468	4 / 2	3,00 / 0,01	3 / 0
12.	С151801-1 33	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	шт	1,00	1080,00 / --	-- / --	1080 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	Ц0111-350 -2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	1,00	266,57 / 220,50	-- / --	267 / 220	-- / --	1,00 / --	1 / --
14.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет" ЭРСВ-420Ф Д 89мм	шт	1,00	32854,71 / --	-- / --	32855 / --	-- / --	-- / --	-- / --

Отопление и вентиляция

1.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,13	1810,91 / 259,88	13,82 / 5,18	235 / 34	2 / 1	1,62 / 0,03	0 / 0

4.	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 200 мм диам.315мм	шт	1,00	3600,00 / --	-- / --	3600 / --	-- / --	-- / --
5.	С131312-7 3	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размером 200х200 мм	шт	1,00	488,80 / 448,88	7,30 / 2,36	489 / 449	7 / 2	2,78 / 0,01	3 / 0
6.	Ц0108-602 -2	Электропечь мощностью до 1 кВт	м2	1,00	836,00 / --	-- / --	836 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	ТСПрайс-лист	Электропечь ПЭТ-4 вес 4,8кг,напряжен.	шт	4,00	769,71 / 632,26	5,45 / 2,32	3079 / 2529	22 / 9	2,02 / 0,01	8 / 0
		ЛЭП 10 кВ Смета 4-2	шт	4,00	1094,34 / --	-- / --	4377 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	6,00	1534,11 / 506,25	878,23 / 246,42	9205 / 3038	5269 / 1479	3,06 / 1,03	18 / 6
4.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-2	шт	6,00	17700,00 / --	-- / --	106200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	4836,53 / 1476,00	3187,28 / 878,40	9673 / 2952	6375 / 1757	9,00 / 3,63	18 / 7
6.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-2	шт	6,00	17700,00 / --	-- / --	106200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт	3,00	161,16 / --	-- / --	483 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х 1	шт	1,00	111,92 / --	-- / --	112 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У 1	шт	4,00	736,37 / --	-- / --	2945 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП 21	шт	6,00	132,90 / --	-- / --	797 / --	-- / --	-- / --	-- / --

14.	ТПРАЙС-ЛИ Кожух защитный SP 15 СТ	шт	30,00	104,82	--	3145	--	--	--
15.	ТПРАЙС-ЛИ Вязка спиральная SO 115 СТ	шт	48,00	674,34	--	32369	--	--	--
16.	ТПРАЙС-ЛИ Скоба СК-7 СТ	шт	15,00	24,37	--	365	--	--	--
17.	ТПРАЙС-ЛИ Изолятор натяжной SDI 90.150 СТ	шт	9,00	2667,58	--	24008	--	--	--
18.	ТПРАЙС-ЛИ Зажим натяжной SO 236 СТ	шт	5,00	6886,10	--	34431	--	--	--
20.	ТПРАЙС-ЛИ Кожух защитный SP 16 СТ	шт	6,00	208,45	--	1251	--	--	--
24.	ТПРАЙС-ЛИ Изолятор штыревой SDI 37 СТ	шт	24,00	195,80	--	4699	--	--	--
25.	Е0133-109-6 Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,633	41504,56	31105,06	26300	19710	51,10	32
				9157,50	6414,57	5803	4065	22,72	14
26.	Т Провод самонесущий СИПс-3 сеч.70 мм2	м	1901,00	87,02	--	165426	--	--	--

Сети 0,4 кВ Смета 4-1

1.	Е0101-12-14 Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	44,65	27,84	26,18	1243	1169	0,01	1
				1,66	7,20	74	321	0,03	1
2.	Е0101-162-2 ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	м3	1,38	294,75	--	407	--	1,89	3
				294,75	--	407	--	--	--
3.	Е0101-27-2 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	33,56	6,48	6,48	217	217	--	--
				--	2,10	--	71	0,01	0
4.	Е0101-27-1 Подсыпка просеянной земли	м3	4,74	5,55	5,55	26	26	--	--
				--	1,80	--	9	0,01	0

14.	С130806-8 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	25,00	148,00	--	3700	--	--	--
15.	С130806-6 Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х3,5 мм	м	7,60	321,00	--	2440	--	--	--
16.	С130810-78 Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	6,00	321,00	--	1926	--	--	--
17.	С130810-149 Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	шт	1,00	680,00	--	680	--	--	--
18.	С131103-3 Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	шт	1,00	194,00	--	194	--	--	--
19.	С130810-76 Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	1,00	227,00	--	227	--	--	--
20.	С130810-135 Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм	шт	2,00	495,00	--	990	--	--	--
21.	С130810-107 Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	шт	1,00	251,00	--	251	--	--	--
22.	С130809-9 Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	6,00	285,00	--	1710	--	--	--
23.	С130809-8 Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	3,00	249,00	--	747	--	--	--
24.	Е0122-33-5 Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ЗАГЛУШКА	т	0,0003	247994,13	49389,75	74	15	312,70	0
				62775,00	18657,00	19	6	91,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										3110
										- 14 -
										Прочерченной колонки АВС-4 (приказ 4.2.3)
										13. Ц0108-591 Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке
			м	3,00	64,00	1,00	192	3	0,36	1
26.	Ц0108-412 -3	Затягивание проводов в проложенные труб ы и металлические рукава: провод первый одножильны й или многожильный в общей оплетке, суммарное сече ние до 16 мм2	м	17,00	14,60 / 11,80	0,20 / 0,10	248 / 201	3 / 2	0,00 / 0,00	1 / 0
27.	Ц0108-412 -4	Затягивание проводов в проложенные труб ы и металлические рукава: провод первый одножильны й или многожильный в общей оплетке, суммарное сече ние до 35 мм2	м	5,00	19,60 / 16,40	0,50 / 0,10	98 / 82	2 / --	0,10 / 0,00	1 / 0
28.	С151803-5 6	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛЗ К702 УЗ	шт	6,00	92,00 / --	-- / --	552 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм 26х1,6	м	3,00	125,60 / 41,40	64,10 / 15,80	377 / 124	192 / 47	0,26 / 0,09	1 / 0
30.	С130806-5 7	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм диам.26х1,6	м	3,06	112,00 / --	-- / --	343 / --	-- / --	-- / --	-- / --
31.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм Р3-Цх-25 диам.25мм	м	1,00	114,40 / 48,80	7,80 / 0,50	114 / 49	8 / --	0,29 / 0,00	0 / 0
32.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм Металлический рукав негерметичный Р3-Цх-25 диам.25мм	м	1,00	148,00 / --	-- / --	148 / --	-- / --	-- / --	-- / --
33.	С151803-5 6	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛЗ К702 УЗ	шт	6,00	92,00 / --	-- / --	552 / --	-- / --	-- / --	-- / --
34.	Ц0108-472 -3	Проводник заземляющий скрыто в подливк е пола из полосовой стали, сечение 100мм2	м	14,00	55,00 / 23,20	7,60 / 0,90	770 / 325	106 / 13	0,13 / 0,01	2 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										3110
										14
										49. С131801-1 выключатель одноклавишный, ток
										С-1-86-10/220 ВА66-10Б
										50. Ц0108-591 Розетки штепсельные трехполюсные
										-11
										двухполюсные
										312
										3110
										15
			шт	2,00	136,00	1,00	312	9	0,36	1
35.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	501 / 227	13 / 2	1,00 / 0,01	1 / 0
36.	ТПрайс-лист"Электрохомплект "стр.2	АВТОМАТ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-ПОЛЮСНЫЙ АП 50-2МТ	шт	1,00	805,04 / --	-- / --	805 / --	-- / --	-- / --	-- / --
37.	Ц0108-594 -2	Светильник с люминесцентными лампами, о тдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в с ветильнике	шт	2,00	342,80 / 158,00	134,00 / 37,80	686 / 316	268 / 76	0,99 / 0,22	2 / 0
38.	С151702-4 0	Светильники тип ЛПО31-2х36-006-4.УХЛ4 ЛПО31-2х36-006-4.УХЛ4 ЛППО1У-2х36	шт	2,00	2290,00 / --	-- / --	4580 / --	-- / --	-- / --	-- / --
39.	С151706-8 0	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛВ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТВ36, ЛХВ36 ЛБ-36,ЛД-36,ЛДЦ-36,ЛТВ-36,ЛХВ-36,Л Б-36	шт	4,00	101,00 / --	-- / --	404 / --	-- / --	-- / --	-- / --
40.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 8ОС-220	шт	4,00	14,00 / --	-- / --	56 / --	-- / --	-- / --	-- / --
41.	Ц0108-593 -1	Светильник с подвеской на крюк для поме щений с нормальными условиями среды	шт	1,00	216,30 / 65,00	120,00 / 34,40	216 / 65	120 / 34	0,41 / 0,20	0 / 0
42.	С151701-1 4прим.	Светильник потолочный, тип НППО3-100-001-МУЗ НППО3-60	шт	1,00	871,00 / --	-- / --	871 / --	-- / --	-- / --	-- / --
43.	С151706-1 0	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60 Б-230-240-60	шт	1,00	33,00 / --	-- / --	33 / --	-- / --	-- / --	-- / --
44.	Ц0108-593 -1	Светильник с подвеской на крюк для поме щений с нормальными условиями среды	шт	1,00	216,30 / 65,00	120,00 / 34,40	216 / 65	120 / 34	0,41 / 0,20	0 / 0
45.	С151704-1 прим.	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3 EFS-193	шт	1,00	457,00 / --	-- / --	457 / --	-- / --	-- / --	-- / --
46.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-13	шт	1,00	228,80 / 205,00	13,20 / 2,30	229 / 205	13 / 2	1,00 / 0,01	1 / 0
47.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00 / --	-- / --	4720 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный полугерметиче ский и герметический	шт	2,00	134,80 / 115,00	3,60 / 0,20	270 / 230	7 / --	0,68 / 0,00	1 / 0

50.	Ц0108-591 -11	Розетки штепсельные трехполюсные ДВУХПОЛЮСНЫЕ	шт	1,00	156,00 / --	-- / --	312 / --	-- / --	-- / --	-- / --	
51.	С151801-1 44	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ РА16-112-б	шт	1,00	123,90 / 111,00	0,70 / 0,20	124 / 111	1 / --	0,65 / 0,00	1 / 0	
					105,00 / --	-- / --	105 / --	-- / --	-- / --	-- / --	
52.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креп лением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	25,00	73,10 / 23,40	20,80 / 4,40	1827 / 585	520 / 110	0,14 / 0,03	4 / 1	
53.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,025	52100,00 / --	-- / --	1302 / --	-- / --	-- / --	-- / --	
54.	С151801-1 31	Коробка пластмассовая, тип У409 У409 УЗ	шт	4,00	509,00 / --	-- / --	2036 / --	-- / --	-- / --	-- / --	
55.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	10,00	108,60 / 39,60	48,90 / 12,20	1086 / 396	489 / 122	0,22 / 0,07	2 / 1	
56.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	1,86	650,00 / --	-- / --	1209 / --	-- / --	-- / --	-- / -	

Автоматизация насосной над скважиной №2

1.	Ц0111-350 -2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия	шт	1,00	266,57 / 220,50	-- / --	267 / 220	-- / --	1,00 / --	1 / --	
2.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Датчик температуры ДТКБ-53	ШТ	1,00	1108,01 / --	-- / --	1108 / --	-- / --	-- / --	-- / --	
3.	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях МАНОМЕТР	шт	2,00	64,86 / 49,50	-- / --	130 / 99	-- / --	0,29 / --	1 / --	
4.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Манометр показывающий сигнализирующий ЭКМ-1У	шт	2,00	1826,39 / --	-- / --	3653 / --	-- / --	-- / --	-- / --	

4.	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм диам.315мм	шт	1,00	3600,00	--	184	2	0,01	0
					--	--	3600	--	--	--
5.	С131312-7 3	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размером 200х200 мм	шт	1,00	488,80	7,30	489	7	2,78	3
					448,88	2,36	449	2	0,01	0
6.	Ц0108-602 -2	Электропечь мощностью до 1 кВт	м2	1,00	836,00	--	836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	ТСПрайс-л ист	Электропечь ПЭТ-4 вес 4,8кг,напряжен.	шт	4,00	769,71	5,45	3079	22	2,02	8
					632,26	2,32	2529	9	0,01	0
		ЛЭП 10 кВ Смета 4-2	шт	4,00	1094,34	--	4377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	6,00	1534,11	878,23	9205	5269	3,06	18
					506,25	246,42	3038	1479	1,03	6
4.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-2	шт	6,00	17700,00	--	106200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	4836,53	3187,28	9673	6375	9,00	18
					1476,00	878,40	2952	1757	3,63	7
6.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-2	шт	6,00	17700,00	--	106200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Накладка ОГ52	шт	3,00	161,16	--	483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Хомут Х 1	шт	1,00	111,92	--	112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Крепление подкоса У 1	шт	4,00	736,37	--	2945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Заземляющий проводник ЗП 21	шт	6,00	132,90	--	797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

14.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Кожух защитный SP 15	шт	30,00	104,82	--	3145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Вязка спиральная SO 115	шт	48,00	674,34	--	32369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Скоба СК-7	шт	15,00	24,37	--	365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Изолятор натяжной SDI 90.150	шт	9,00	2667,58	--	24008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Зажим натяжной SO 236	шт	5,00	6886,10	--	34431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Кожух защитный SP 16	шт	6,00	208,45	--	1251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Изолятор штыревой SDI 37	шт	24,00	195,80	--	4699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,633	41504,56	31105,06	26300	19710	51,10	32
					9157,50	6414,57	5803	4065	22,72	14
26.	Т	Провод самонесущий СИПс-3 сеч.70 мм2	м	1901,00	87,02	--	165426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Сети 0,4 кВ Смета 4-1								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	44,65	27,84	26,18	1243	1169	0,01	1
					1,66	7,20	74	321	0,03	1
2.	Е0101-162 -2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	м3	1,38	294,75	--	407	--	1,89	3
					294,75	--	407	--	--	--
3.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	33,56	6,48	6,48	217	217	--	--
					--	2,10	--	71	0,01	0
4.	Е0101-27-1	Подсыпка просеянной земли	м3	4,74	5,55	5,55	26	26	--	--
					--	1,80	--	9	0,01	0

6.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	54,00	26,40	3,10	1426	167	0,11	6
					19,10	0,50	1031	27	0,00	0
7.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	43,00	32,40	23,70	1393	1019	0,06	3
					8,60	5,90	370	254	0,03	1
8.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	0,328	10400,00	--	3411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0134-101 -3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	кан.-км	0,057	230122,38	--	13117	--	144,00	8
					22500,00	--	1282	--	--	--
10.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	57,00	27,70	2,10	1579	120	0,10	6
					19,70	0,50	1123	29	0,00	0
11.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	37,00	73,10	20,80	2705	770	0,14	5
					23,40	4,40	866	163	0,03	1
12.	Ц0108-160 -1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	8,00	603,80	--	4830	--	3,00	24
					527,00	--	4216	--	--	--
13.	С151610-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3 ПКВэ-1	компл	8,00	3160,00	--	25280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151601-5 17	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,132	135600,00	--	17899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151601-5 04	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,016	118000,00	--	1888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	16,00	140,10	24,10	2242	386	0,70	11
					116,00	2,50	1856	40	0,01	0
17.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40x4 мм2	м	85,00	26,30	3,30	2236	280	0,14	12
					23,00	0,40	1955	34	0,00	0

18.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,1264	44300,00	--	5600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С11041-83	Сталь полосовая 40x4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,1071	46400,00	--	4969	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Наружное освещение Смета 4-3								
1.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	20,00	26,40	3,10	528	62	0,11	2
					19,10	0,50	382	10	0,00	0
2.	Е0134-101 -3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	кан.-км	0,009	214698,38	--	1932	--	144,00	1
					22500,00	--	203	--	--	--
3.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	9,00	27,70	2,10	249	19	0,10	1
					19,70	0,50	177	5	0,00	0
4.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	5,00	73,10	20,80	366	104	0,14	1
					23,40	4,40	117	22	0,03	0
5.	Ц0108-147 -4	Кабель по опоре	м	3,00	46,70	8,50	140	25	0,21	1
					33,50	1,70	100	5	0,01	0
6.	Ц0108-160 -1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	6,00	603,80	--	3623	--	3,00	18
					527,00	--	3162	--	--	--
7.	С151610-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3 ПКВэ-1	компл	6,00	3160,00	--	18960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С151601-1 63	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3x4 мм2	1000м	0,037	30200,00	--	1117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	3,00	1065,02	925,52	3195	2777	0,89	3
					139,50	235,98	418	708	0,92	3
10.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,28	134,10	--	172	--	0,97	1
					134,10	--	172	--	--	--
11.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,45	11201,75	95,97	5041	43	4,90	2
					771,75	36,25	347	16	0,18	0

13.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,2337	542,84 292,50	144,52 --	127 68	34 --	1,34 --	0 --
14.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т СТОИМОСТЬ СТОЙКИ	т	0,2337	172800,00 --	-- --	40383 --	-- --	-- --	-- --
15.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм 6мм	м	7,50	51,70 27,50	2,80 0,30	388 206	21 2	0,16 0,00	1 0
16.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	3,00	431,60 149,00	21,60 2,90	1295 447	65 9	0,90 0,02	3 0
17.	Ц0108-399-1	Подключение светильника проводом АПВ	м	45,00	10,00 4,90	4,50 1,30	450 221	202 59	0,03 0,01	1 0
18.	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	шт	3,00	269,19 229,50	38,56 13,50	808 688	116 41	1,29 0,07	4 0
19.	С151703-13	Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1 /Маяк-1/	шт	3,00	4950,00 --	-- --	14850 --	-- --	-- --	-- --
20.	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт	3,00	496,00 --	-- --	1488 --	-- --	-- --	-- --
21.	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	3,00	843,50 479,00	19,50 2,30	2530 1437	58 7	3,00 0,01	9 0
22.	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	3,00	244,00 --	-- --	732 --	-- --	-- --	-- --
23.	Ц0108-523-1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт	3,00	280,30 180,00	11,70 2,30	841 540	35 7	1,00 0,01	3 0

24.	ТПРАЙС-ЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е27ФМ СТ	шт	3,00	46,25 --	-- --	139 --	-- --	-- --	-- --
5.	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	1000м	0,045	4150,00 --	-- --	187 --	-- --	-- --
.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	195,00	26,30 23,00	3,30 0,40	5128 4485	643 78	0,14 0,00	27 0
.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	38,00	140,10 116,00	24,10 2,50	5324 4408	916 95	0,70 0,01	27 1
.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,3002	44300,00 --	-- --	13299 --	-- --	-- --	-- --

Сети автоматизации Смета 4-4

1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	10,48	27,84 1,66	26,18 7,20	292 17	274 75	0,01 0,03	0 0
2.	Е0101-162-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	м3	0,324	294,75 294,75	-- --	95 95	-- --	1,89 --	1 --
3.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	8,00	6,48 --	6,48 2,10	52 --	52 17	-- 0,01	-- 0
4.	Е0101-27-1	Подсыпка просеянной земли	м3	2,52	5,55 --	5,55 1,80	14 --	14 5	-- 0,01	-- 0
5.	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	кан.-км	0,054	214698,38 22500,00	-- --	11594 1215	-- --	144,00 --	8 --
6.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	54,00	27,70 19,70	2,10 0,50	1496 1064	113 27	0,10 0,00	5 0
7.	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	10,00	73,10 23,40	20,80 4,40	731 234	208 44	0,14 0,03	1 0

9.	ТПРАЙС-ЛИ кабель контрольный АКВВГ сеч.4х2,5мм2 СТ	м	84,00	29,50 13,60	0,60 --	520 1142	12 --	0,08 0,09	6 0
10.	Ц0110-898 -15 Защита кабеля на концевых опорах уголком 50х50х4	м	3,00	115,60 42,80	72,80 18,00	347 128	218 54	0,27 0,10	1 0
11.	С11041-87 Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/ УГОЛОК 80х80х6мм	т	0,0221	44300,00 --	-- --	978 --	-- --	-- --	-- --

Водонапорная башня. Смета 2-7

Общестроительные работы 2-7-1

31.	Е0106-1-2 2 Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	1,10	10761,12 585,00	353,46 133,52	11837 644	389 147	3,60 0,65	4 1
32.	С143001-5 4 Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,12	94,00 --	-- --	105 --	-- --	-- --	-- --
33.	С12041-90 Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0185	41200,00 --	-- --	761 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0109-29- 1 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждение м	т	0,1375	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	1886 693	753 214	28,90 5,46	4 1
35.	С12021-88 Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом /колонны, балки, связи, стальной настил/ с расходом стали на 1 м2 площадки до 50 кг	т	0,1375	124800,00 --	-- --	17165 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е0115-179 -6 Окраска по металлу за 2 раза к узбасским лаком	м2	3,16	91,77 82,80	-- --	290 262	-- --	0,52 --	2 --
37.	Е0106-1-2 0 Устройство ленточных фундаментов бетонных БОРТИК	м3	0,15	10128,10 441,00	311,32 117,61	1519 66	47 18	2,82 0,57	0 0
38.	Е0127-55- 1 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см УСТРОЙСТВО УКЛОНА ДЛЯ СТОКА ВОДЫ	м2	9,61	484,07 24,75	-- --	4652 238	-- --	0,14 --	1 --
39.	Е0111-2-3 Устройство уплотненных трамбовками подстилающих слоев гравийных ДРЕНАЖНЫЙ СЛОЙ	м3	0,80	1421,64 474,75	-- --	1137 380	-- --	3,10 --	2 --
40.	Е0107-61- 1 Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	1,30	1986,57 567,00	564,43 195,49	2583 737	734 254	3,33 0,75	4 1
41.	С143018-6 7 Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П4-15	м3	0,16	26000,00 --	-- --	4160 --	-- --	-- --	-- --
42.	С143018-1 40 Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 Л2-15	м3	1,14	26600,00 --	-- --	30324 --	-- --	-- --	-- --
43.	С143001-5 4 Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,30	94,00 --	-- --	122 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0122-41- 1 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,48	16287,29 1435,50	1879,87 538,43	24105 2125	2782 797	8,86 2,06	13 3
45.	С143001-5 4 Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,48	94,00 --	-- --	139 --	-- --	-- --	-- --
46.	С143018-4 0 Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КЦО-1	шт	1,00	913,00 --	-- --	913 --	-- --	-- --	-- --
47.	С143018-3 3 Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ КЦ7-3	м	0,58	5025,00 --	-- --	2914 --	-- --	-- --	-- --
48.	С143018-3 7 Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КЦ15-9	м	1,78	8530,00 --	-- --	15183 --	-- --	-- --	-- --
49.	С143018-2 4 Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦД-15	м3	0,65	32800,00 --	-- --	21320 --	-- --	-- --	-- --

51.	С143001-4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,65	134,00	--	-87	--	--
52.	С11011-77 4	Скобы ходовые СКОБЫ	кг	8,00	129,00	--	1032	--	--
53.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--
54.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	69,51	234,38	17,83	16292	1239	0,04
					6,41	5,07	446	352	0,02
55.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси то лщиной 3 см	м2	69,51	429,09	--	29826	--	0,14
					24,75	--	1720	--	--

Технологическое оборудование Смета 2-7-2

1.	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	т	0,0812	33857,00	2296,00	2749	186	183,00
					30380,00	270,01	2466	22	1,57
2.	С130806-7 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 108х4 мм	м	9,00	714,00	--	6426	--	--
3.	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	т	0,0509	45827,00	2448,00	2332	125	242,00
					42080,00	248,01	2141	13	1,44
4.	С130806-7 4	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 89х3 мм	м	8,00	443,00	--	3544	--	--
5.	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	м	7,00	251,20	11,70	1758	82	1,00
					236,00	2,30	1652	16	0,01
6.	С130806-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	м	7,00	81,00	--	567	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0112-2-1 1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм ТРОЙНИК 150х80, 150х15	т	0,0299	23181,00	1862,00	693	56	118,00	4
					20090,00	248,00	601	7	1,44	0
8.	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм ТРОЙНИК 80х50мм, ПЕРЕХОД 80Х50	т	0,0018	45827,00	2448,00	80	4	242,00	0
					42080,00	248,01	74	--	1,44	0
9.	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых у злов, диаметр наружный 108 мм ОТВОД 108х4,5,108х4,5	т	0,0039	33857,00	2296,00	132	9	183,00	1
					30380,00	270,01	118	1	1,57	0
10.	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	шт	2,00	194,00	--	388	--	--	--
11.	С130809-1 4	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	3,00	757,00	--	2271	--	--	--
12.	С130809-1 2	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	3,00	492,00	--	1476	--	--	--
13.	Ц0112-810 -1	Вентили латунные и бронзовые, фланцевые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПОЖАРНЫЙ С МУФТОЙ И ЦАПКОЙ диам.50мм	шт	2,00	438,30	1,60	877	3	3,00	6
					432,00	--	864	--	--	
14.	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Вlр с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	1230,00	--	2460	--	--	--
15.	Ц0112-802 -3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	2,00	688,90	55,80	1378	112	4,00	8
					626,00	13,50	1252	27	0,08	0
16.	С130902-5 3	Задвижки параллельные фланцевые с выдвиж ным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	6480,00	--	12960	--	--	--
17.	Е0115-173 -3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок2	м2	8,00	99,74	0,07	798	1	0,37	3
					60,30	0,02	482	--	0,00	0

33.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам.2000мм	м3	-6,48	89,72 89,72	-- --	-581 -581	-- --	-- --
		Покрытие Смета 7-1							
1.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см ТОЛЩ.15см	м2	280,00	286,55 6,41	17,83 5,07	80233 1795	4991 1419	0,04 0,02	12 5
2.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ ТОЛЩ 5см	м2	280,00	385,41 7,02	5,88 1,65	107916 1966	1648 462	0,05 0,01	13 2
3.	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	м2	1120,00	62,17 0,19	0,02 0,01	69630 213	22 11	0,00 0,00	2 0
4.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР 100.30.15	м	103,00	625,56 108,68	6,63 1,76	64433 11194	683 181	0,70 0,01	72 1
5.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	4,63	24600,00 --	-- --	114021 --	-- --	-- --	-- --
6.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	м3	4,36	10407,98 567,00	-- --	45379 2472	-- --	3,66 --	16 --
7.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	43,60	429,09 24,75	-- --	18708 1079	-- --	0,14 --	6 --
		Озеленение Смета 7-2							
1.	Е0147-11-2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	яма	86,00	293,09 131,63	15,14 5,74	25206 11320	1302 494	0,93 0,02	81 2
2.	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с отделенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	шт	86,00	151,76 149,85	-- --	13051 12887	-- --	0,82 --	71 --
3.	ТС143012-45	СТОИМОСТЬ САЖЕНЦЕВ ТОПОЛЯ	ШТ	86,00	649,00 --	-- --	55814 --	-- --	-- --	-- --
		Уборная Смета 7-3							
14.	Е0110-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	м3	0,23	12593,89 3105,00	327,33 123,75	2897 714	75 28	20,10 0,60	5 0
15.	Е0110-3-1	Установка элементов каркаса из бруска	м3	0,01	22541,78 3487,50	314,57 119,25	225 35	3 1	31,50 0,58	0 0
16.	Е0110-3-1	Дополнительные работы по стенам, обшивка стен рубленых	м2	14,53	75,35 63,90	6,11 2,32	1095 928	89 34	0,40 0,01	6 0
17.	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,363	12700,00 --	-- --	4610 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0110-14-1	Установка стропил из бревен	м3	0,056	6094,82 3397,50	334,28 126,00	341 190	19 7	22,10 0,62	1 0
19.	С11021-1	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, диаметром 12-24 см, длиной 4-6,5 м	м3	0,056	4190,00 --	-- --	235 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,056	573,75 123,75	28,11 10,58	32 7	2 1	0,78 0,05	0 0
21.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,24	2637,04 303,75	14,17 5,40	633 73	3 1	1,88 0,03	0 0
22.	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	4,64	486,76 67,73	8,20 3,08	2259 314	38 14	0,42 0,02	2 0
23.	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0,02	8200,00 --	-- --	164 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,74	634,99 190,80	31,85 12,04	1105 332	55 21	1,15 0,04	2 0
25.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами	м2	1,46	4250,00 --	-- --	6205 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12061-15 0	Блоки оконные глухие одинарной конструкции фрамуга	м2	0,23	1990,00 --	-- --	458 --	-- --	-- --	-- --
27.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00 --	-- --	1960 --	-- --	-- --	-- --

29.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	1,59	440,27 49,73	11,14 0,63	700 11	-- --	0,00 0,00	-- --
30.	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	м2	1,59	1905,05 95,18	11,03 4,14	3029 151	18 7	0,40 0,02	1 0
1.	Е0115-152-3	Окраска водными составами внутри помещений известковая по дереву	м2	16,27	97,22 35,55	1,22 0,45	155 57	2 1	0,22 0,00	0 0
2.	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	16,27	8,61 5,85	0,12 0,05	140 95	2 1	0,04 0,00	1 0
3.	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками вытяжного короба	м2	3,10	13,95 9,68	0,90 0,34	227 157	15 6	0,06 0,00	1 0
4.	С11021-62	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, I сорта	м3	0,06	174,76 58,05	4,64 1,76	542 180	14 5	0,36 0,01	1 0
5.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 крышка	м2	0,64	16700,00 --	-- --	1002 --	-- --	-- --	-- --
6.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные	м2	0,64	442,30 191,93	30,89 11,68	283 123	20 7	1,23 0,06	1 0
7.	С11011-82-1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1,00	12300,00 --	-- --	7872 --	-- --	-- --	-- --
					308,00 --	-- --	308 --	-- --	-- --	-- --

ИТОГО:

	5558786	1284893	8208
В том числе оборудование	1384034	206435	791
Накладные расходы :		202481	
На монтажные работы		97765	
На общестроительные работы		1427263	
На металломонтажные работы		2436	
На сантехнические работы		861	
Всего накладных расходов:		1528385	
Итого с накладными		7087171	

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	8208
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	791
- в накладных расходах, чел-ч.	769
Всего трудозатрат, чел-ч.:	9768

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	413082
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7500253
Итого согласно смет исключить-добавить	-996965
В том числе оборудование	-37713
Итого	6503288
В том числе оборудование	164768
Итого с временными, 0,9656 %	6564493
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	13704967
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	274099
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13979066
В текущих ценах с коэффициентом договорной цены, К=0,9994951	13972008
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1676641
Итого с НДС	15648649

Принял:

«Заказчик»

Начальник

ГКУ «Отдела строительства и градостроительства района Байдибек акимата Байдибекского района»

_____ Досалиев Т.

«Инженер»

Специалист 1-й категории

ТОО «Туран Курылыс»

_____ Атабеков А.

подпись А. Атабекова подтверждаю

Сдал:

«Подрядчик»

Директор

ТОО «Жасоэнерго ремонт»

_____ Дербисбеков Ж.К.