1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т			--	--	--	--	--	--
2391.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,12	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	20795 959	216 82	42,70 3,37	5 0
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА СТОЙКЕ Д100Х100(Н=5,4м)(6шт)								
2392.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	3,12	402,75 402,75	-- --	1257 1257	-- --	2,80 --	9 --
2393.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,02	134,10 134,10	-- --	137 137	-- --	0,97 --	1 --
2394.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,38	5302,45 195,75	66,01 24,93	2036 75	25 10	1,35 0,12	1 0
2395.	Е0106-1-1	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	1,73	7683,77 771,75	95,97 36,25	13278 1334	166 63	4,90 0,18	8 0
2396.	С143001-5	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,15	94,00 --	-- --	202 --	-- --	-- --	-- --
2397.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	2,15	310,00 --	-- --	668 --	-- --	-- --	-- --
2398.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкцийдля крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	1,07	17355,77 12555,00	2191,28 101,25	18573 13436	2345 108	73,60 0,49	79 1
2399.	С12021-24-5	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	1,07	172800,00 --	-- --	184924 --	-- --	-- --	-- --
2400.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,06	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	10511 485	109 41	42,70 3,37	3 0
		ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА НА ОПОРЕ(1шт)								
2401.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	1,00	431,60 149,00	21,60 2,90	432 149	22 3	0,90 0,02	1 0
2402.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	0,50	88,90 27,90	3,10 0,30	44 14	2 --	0,16 0,00	0 0
2403.	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	0,80	107,30 32,40	3,50 0,40	86 26	3 --	0,18 0,00	0 0
		ГРПШ-04(1шт)								
2404.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	1,00	5655,02 1917,00	286,52 108,00	5655 1917	287 108	11,20 0,52	11 1
2408.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62546,88 45675,00	6788,50 2565,00	63 46	7 3	253,00 12,52	0 0
2409.	С130806-6-5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х3 мм	м	1,00	250,00 --	-- --	251 --	-- --	-- --	-- --
2410.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	276,46 186,75	17,71 6,75	276 187	18 7	1,07 0,03	1 0
2411.	С130902-1-0	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 50мм	шт	1,00	6880,00 --	-- --	6880 --	-- --	-- --	-- --
2412.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	391,37 301,50	57,24 2,25	783 603	114 4	1,43 0,01	3 0
2413.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	2,00	202,00 --	-- --	404 --	-- --	-- --	-- --
2414.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,02	17355,77 12555,00	2191,28 101,25	346 250	44 2	73,60 0,49	1 0
2415.	С12021-24-5	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,02	172800,00 --	-- --	3442 --	-- --	-- --	-- --
2416.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм фланцевое соединение	т	0,01	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	2728 691	543 205	312,70 91,12	3 1
		ОПОРА (РАМА) ПОД ГРПШ								
2417.	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4,00	209,01 28,13	180,88 54,63	836 113	724 219	0,20 0,21	1 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2418.	Е0106-1-1	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,21	7683,77	95,97	1614	20	4,90	1
	3				771,75	36,25	162	8	0,18	0
2419.	С143001-5	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,21	94,00	--	20	--	--	--
	4				--	--	--	--	--	--
2420.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,21	310,00	--	66	--	--	--
	3				--	--	--	--	--	--
2421.	Е0109-17-	Монтаж колонн цельного сечения	т	0,06	4646,85	2285,57	272	134	9,35	1
	1	одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т			1579,50	617,13	92	36	2,34	0
2422.	Е0109-48-	Электродуговая сварка опорных	т	0,06	542,84	144,52	32	8	1,34	0
	2	частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтажеодноэтажных производственных зданий			292,50	--	17	--	--	--
2423.	С12021-23	Отдельные конструктивные элементы	т	0,06	154400,00	--	9032	--	--	--
	7	зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т			--	--	--	--	--	--
2424.	Е0113-16-	Огрунтовка металлических	м2	1,70	21,80	0,05	37	--	0,03	0
	6	поверхностей грунтовкой ГФ-021			5,81	0,02	10	--	0,00	0
2425.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	1,70	40,72	0,04	69	--	0,04	0
	6	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/ МОЛНИЕЗАЩИТА-1шт			8,32	--	14	--	--	--
2426.	Ц0108-471	Заземлитель вертикальный из	шт	1,00	330,10	24,10	330	24	0,70	1
	-4	круглой стали, диаметр 16 мм			116,00	2,50	116	2	0,01	0
2427.	Ц0108-471	Заземлитель вертикальный из	шт	2,00	431,60	21,60	863	43	0,90	2
	-1	угловой стали, размер 50х50х5 мм			149,00	2,90	298	6	0,02	0
2428.	Ц0108-472	Заземлитель горизонтальный в	м	5,00	61,90	3,30	310	16	0,14	1
	-2	траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2			23,00	0,40	115	2	0,00	0
2429.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	1,13	40,72	0,04	46	--	0,04	0
	6	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/			8,32	--	9	--	--	--

	ОГРАЖДЕНИЯ ГРПШ										
2430. У1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций	м	18,00	187,12	0,32	3368	6	0,13	2
				22,00	0,09	396	2	0,00	0
2431. У1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	м	18,00	1918,69	135,73	34536	2443	0,58	10
				96,20	44,84	1732	807	0,22	4
2432. У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металло конструкций	калитка	1,00	4487,91	6,87	4488	7	3,20	3
				547,94	1,87	548	2	0,01	0
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
2433. Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	2,00	2327,99	1344,74	4656	2689	1,95	4
				391,50	508,50	783	1017	3,25	7
2434. Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021/ТРУБ ЗА 2 РАЗА/	м2	37,70	21,80	0,05	822	2	0,03	1
				5,81	0,02	219	1	0,00	0
2435. Е0113-26-6	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ТРУБ ЗА 2 РАЗА/	м2	37,70	40,72	0,04	1535	2	0,04	2
				8,32	--	314	--	--	--
2436. Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	7,54	148,40	0,07	1119	1	0,65	5
				108,00	0,02	814	--	0,00	0
	ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ЖК « АВДУМАНАЛ»								
2437. Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,07	121367,16	49858,78	8945	3675	336,00	25
				61425,00	18834,75	4527	1388	91,99	7
2438. С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм	м	73,99	250,00	--	18499	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
2439. Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	242,08	6,95	484	14	0,88	2
				144,00	2,25	288	5	0,01	0
2440. С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру	шт	2,00	6880,00	--	13760	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50мм			--	--	--	--	--	--
2441.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4,00	74,06	9,93	296	40	0,32	1
					63,00	--	252	--	--	--
2442.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	202,00	--	808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2443.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /отвод,переход/	т	0,00	121294,13	49389,75	182	74	312,70	0
					62775,00	18657,00	94	28	91,12	0
2444.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	2,00	227,00	--	454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2445.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-32х2,5 мм	шт	1,00	251,00	--	251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2446.	Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	врезка	1,00	5476,48	2832,75	5476	2833	5,26	5
					1350,00	1071,00	1350	1071	5,23	5
2447.	С130806-67	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	м	0,50	320,00	--	160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА СТОЙКЕ Д57Х3(Н=1,4)(15шт)								
2448.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	7,80	402,75	--	3141	--	2,80	22
					402,75	--	3141	--	--	--
2449.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,55	134,10	--	342	--	0,97	2
					134,10	--	342	--	--	--
2450.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,96	5302,45	66,01	5090	63	1,35	1
					195,75	24,93	188	24	0,12	0
2451.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	4,32	7683,77	95,97	33194	415	4,90	21
					771,75	36,25	3334	157	0,18	1
2452.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	5,39	94,00	--	506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

2453.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	5,39	310,00 --	-- --	1670 --	-- --	-- --	-- --	
2454.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,08	17355,77 12555,00	2191,28 101,25	1458 1055	184 9	73,60 0,49	6 0	
2455.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,08	172800,00 --	-- --	14515 --	-- --	-- --	-- --	
2456.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	5350 247	56 21	42,70 3,37	1 0	
		ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА НА ОПОРЕ (3шт)									
2457.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	3,00	431,60 149,00	21,60 2,90	1295 447	65 9	0,90 0,02	3 0	
2458.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	1,50	88,90 27,90	3,10 0,30	133 42	5 --	0,16 0,00	0 0	
2459.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	2,40	107,30 32,40	3,50 0,40	258 78	8 1	0,18 0,00	0 0	
2460.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установ к	1,00	5655,02 1917,00	286,52 108,00	5655 1917	287 108	11,20 0,52	11 1	
2564.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62546,88 45675,00	6788,50 2565,00	94 69	10 4	253,00 12,52	0 0	
2465.	С130806-5 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,51	131,00 --	-- --	197 --	-- --	-- --	-- --	
2466.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	242,08 144,00	6,95 2,25	242 144	7 2	0,88 0,01	1 0	
2467.	С130904-3 0	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	1,00	446,00 --	-- --	446 --	-- --	-- --	-- --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ									
2468.	Е0101-149 -2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4,00	209,01 28,13	180,88 54,63	836 113	724 219	0,20 0,21	1 1	
2469.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,21	7683,77 771,75	95,97 36,25	1614 162	20 8	4,90 0,18	1 0	
2470.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,21	94,00 --	-- --	20 --	-- --	-- --	-- --	
2471.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,21	310,00 --	-- --	66 --	-- --	-- --	-- --	
2472.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,03	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	123 42	60 16	9,35 2,34	0 0	
2473.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтажеодноэтажных производственных зданий	т	0,03	542,84 292,50	144,52 --	14 8	4 --	1,34 --	0 --	
2474.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанны профилей массой до 0,1 т	т	0,03	154400,00 --	-- --	4076 --	-- --	-- --	-- --	
2475.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	2,10	21,80 5,81	0,05 0,02	46 12	-- --	0,03 0,00	0 0	
2476.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ТРУБ ЗА 2 РАЗА/	м2	2,10	40,72 8,32	0,04 --	86 17	-- --	0,04 --	0 --	
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ									
2477.	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	м	18,00	2210,69 105,60	135,73 44,84	39792 1901	2443 807	0,64 0,22	12 4	
2478.	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	м	18,00	187,12 22,00	0,32 0,09	3368 396	6 2	0,13 0,00	2 0	

2479.	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3В, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций МОЛНИЕЗАЩИТА	калитка	1,00	5223,59 626,22	9,37 1,87	5224 626	9 2	3,60 0,01	4 0
2480.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	1,00	330,10 116,00	24,10 2,50	330 116	24 2	0,70 0,01	1 0
2481.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	2,00	431,60 149,00	21,60 2,90	863 298	43 6	0,90 0,02	2 0
2482.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	5,00	61,90 23,00	3,30 0,40	310 115	16 2	0,14 0,00	1 0
2483.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/	м2	1,13	40,72 8,32	0,04 --	46 9	-- --	0,04 --	0 --
2484.	Е0125-51- 1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	2,00	2327,99 391,50	1344,74 508,50	4656 783	2689 1017	1,95 3,25	4 7
2485.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	4,94	21,80 5,81	0,05 0,02	108 29	-- --	0,03 0,00	0 0
2486.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ТРУБ ЗА 2 РАЗА/	м2	4,94	40,72 8,32	0,04 --	201 41	-- --	0,04 --	0 --
2487.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,04	100,70 60,30	0,07 0,02	105 63	-- --	0,37 0,00	0 0
2488.	Е0122-11- 2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм ФУТЛЯР	км	0,02	51162,26 30825,00	20326,01 5353,43	767 462	305 80	179,00 20,64	3 0
2489.	С130804-1 003	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 75Х6,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ТОО «КАЗЭЛМАШ»	м	15,15	331,00 --	-- --	5015 --	-- --	-- --	-- --
2490.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,11	121367,16 61425,00	49858,78 18834,75	13071 6615	5370 2029	336,00 91,99	36 10
2491.	С130806-6	Трубы стальные электросварные ГОСТ	м	108,13	250,00	--	27033	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм			--	--	--	--	--	--
2492.	Е0122-35- 1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	242,08 144,00	6,95 2,25	242 144	7 2	0,88 0,01	1 0
2493.	С130902-1 0	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	1,00	6880,00 --	-- --	6880 --	-- --	-- --	-- --
2494.	Е0122-40- 6	Приварка фланцев к стальным труб опроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	391,37 301,50	57,24 2,25	783 603	114 4	1,43 0,01	3 0
2495.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	2,00	202,00 --	-- --	404 --	-- --	-- --	-- --
2496.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /ОТВОДЫ,ПЕРЕХОД Д57х32/	т	0,00	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	206 107	84 32	312,70 91,12	1 0
2497.	С130810-1 07	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа,57х4-32х2,5 мм	шт	1,00	251,00 --	-- --	251 --	-- --	-- --	-- --
2498.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dу 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА СТОЙКЕ Д57Х3(Н=1,4)(31шт	шт	3,00	227,00 --	-- --	681 --	-- --	-- --	-- --
2499.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	4,16	402,75 402,75	-- --	1675 1675	-- --	2,80 --	12 --
2500.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,36	134,10 134,10	-- --	182 182	-- --	0,97 --	1 --
2501.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,51	5302,45 195,75	66,01 24,93	2715 100	34 13	1,35 0,12	1 0
2502.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	2,30	7683,77 771,75	95,97 36,25	17703 1778	221 84	4,90 0,18	11 0
2503.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,87	94,00	--	270	--	--	--

					--	--	--	--	--	--	
2504. С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	2,87	310,00	--	890	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
2505. Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкцийдля крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,04	17355,77	2191,28	778	98	73,60	3	
				12555,00	101,25	562	5	0,49	0	
2506. С12021-24-5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,04	172800,00	--	7741	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
2507. Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,06	175710,10	1826,10	11057	115	42,70	3	
				8100,00	690,75	510	43	3,37	0	
	ГРПШ-10 (1шт)									
2508. Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установок	1,00	5655,02	286,52	5655	287	11,20	11	
				1917,00	108,00	1917	108	0,52	1	
	ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ									
2512. Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4,00	209,01	180,88	836	724	0,20	1	
				28,13	54,63	113	219	0,21	1	
2513. Е0106-1-1	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,22	7683,77	95,97	1660	21	4,90	1	
				771,75	36,25	167	8	0,18	0	
2514. С143001-5	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,22	94,00	--	21	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
2515. С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,22	310,00	--	68	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
2516. Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,07	4646,85	2285,57	335	165	9,35	1	
				1579,50	617,13	114	45	2,34	0	
2517. Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,07	542,84	144,52	39	10	1,34	0	
				292,50	--	21	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2518. С12021-23-7	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием горячекатанныхпрофилей массой до 0,1 т	т	0,07	154400,00	--	11140	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
	ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ									
2519. У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	м	18,00	2210,69	135,73	39792	2443	0,64	12	
				105,60	44,84	1901	807	0,22	4	
2520. У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типаМ1В,монтажметаллоконструкци	м	18,00	187,12	0,32	3368	6	0,13	2	
				22,00	0,09	396	2	0,00	0	
2521. У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3В, высотой 2 м, типа К М4В, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	5223,59	9,37	5224	9	3,60	4	
				626,22	1,87	626	2	0,01	0	
	МОЛНИЕЗАЩИТА-1шт									
2522. Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	1,00	330,10	24,10	330	24	0,70	1	
				116,00	2,50	116	2	0,01	0	
2523. Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	2,00	431,60	21,60	863	43	0,90	2	
				149,00	2,90	298	6	0,02	0	
2524. Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	5,00	61,90	3,30	310	16	0,14	1	
				23,00	0,40	115	2	0,00	0	
2525. Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/	м2	1,13	40,72	0,04	46	--	0,04	0	
				8,32	--	9	--	--	--	
2526. Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	врезка	1,00	5476,48	2832,75	5476	2833	5,26	5	
				1350,00	1071,00	1350	1071	5,23	5	
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
2627. Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 ммду57мм	стык	22,00	332,57	192,11	7317	4226	0,28	6	
				55,93	72,64	1230	1598	0,46	10	
2628. Е0113-16-	Огрунтовка металлических	м2	58,76	21,80	0,05	1281	3	0,03	2	

	6	поверхностей грунтовкой ГФ-021									
					5,81	0,02	341	1	0,00	0	
2529.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ТРУБ ЗА 2 РАЗА/	м2	58,76	40,72	0,04	2393	2	0,04	3	
					8,32	--	489	--	--	--	
2530.	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	11,80	100,70	0,07	1188	1	0,37	4	
					60,30	0,02	712	--	0,00	0	
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО «Ойлерс» ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА									
2531.	E0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,17	121367,16	49858,78	20766	8531	336,00	57	
					61425,00	18834,75	10510	3223	91,99	16	
2532.	C130806-6-5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп , 57х3 мм	м	171,78	250,00	--	42946	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
2533.	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	242,08	6,95	242	7	0,88	1	
					144,00	2,25	144	2	0,01	0	
2534.	C130902-4-5	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	6710,00	--	6710	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
2535.	E0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	врезка	1,00	5476,48	2832,75	5476	2833	5,26	5	
					1350,00	1071,00	1350	1071	5,23	5	
2536.	E0122-40-6	Приварка фланцев к стальным труб опроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	391,37	57,24	783	114	1,43	3	
					301,50	2,25	603	4	0,01	0	
2537.	C130809-9-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	202,00	--	404	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
2538.	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /ОТВОД Д33,7х3,2/	т	0,00	247994,13	49389,75	992	198	312,70	1	
					62775,00	18657,00	251	75	91,12	0	
2539.	C130810-7-6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	3,00	227,00	--	681	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
2540.	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /ПЕРЕХОД Д57х25/	т	0,00	121294,13	49389,75	36	15	312,70	0	
					62775,00	18657,00	19	6	91,12	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2541.	C130810-1-07	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа,57х4-32х2,5 мм	шт	1,00	251,00	--	251	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА СТОЙКЕ Д57Х3(Н=1,4)(34шт)									
2542.	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	17,68	402,75	--	7121	--	2,80	50	
					402,75	--	7121	--	--	--	
2543.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,78	134,10	--	775	--	0,97	6	
					134,10	--	775	--	--	--	
2544.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,18	5302,45	66,01	11538	144	1,35	3	
					195,75	24,93	426	54	0,12	0	
2545.	E0106-1-1-3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	9,79	7683,77	95,97	75239	940	4,90	48	
					771,75	36,25	7557	355	0,18	2	
2546.	C143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	12,21	94,00	--	1147	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
2547.	C143001-6-3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	12,21	310,00	--	3784	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
2548.	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкцийдля крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,19	17355,77	2191,28	3305	417	73,60	14	
					12555,00	101,25	2390	19	0,49	0	
2549.	C12021-24-5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,19	172800,00	--	32901	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
2550.	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,07	175710,10	1826,10	12128	126	42,70	3	
					8100,00	690,75	559	48	3,37	0	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА СТОЙКЕ Д76Х3(Н=5,4)(2шт)									
2551.	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,04	402,75	--	419	--	2,80	3	
					402,75	--	419	--	--	--	
2552.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,34	134,10	--	46	--	0,97	0	

					134,10	--	46	--	--	--	
2553.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,13	5302,45	66,01	679	8	1,35	0	
					195,75	24,93	25	3	0,12	0	
2554.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,58	7683,77	95,97	4426	55	4,90	3	
					771,75	36,25	445	21	0,18	0	
2555.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,72	94,00	--	67	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
2556.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,72	310,00	--	223	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
2557.	Е0109-34- 1	Монтаж опорных конструкцийдля крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,36	17355,77	2191,28	6191	782	73,60	26	
					12555,00	101,25	4479	36	0,49	0	
2558.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементыздний и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,36	172800,00	--	61641	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
2559.	Е0107-20- 3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	175710,10	1826,10	3504	36	42,70	1	
					8100,00	690,75	162	14	3,37	0	
		ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА НА ОПОРЕ (128шт)									
2560.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	1,00	431,60	21,60	432	22	0,90	1	
					149,00	2,90	149	3	0,02	0	
2561.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	0,50	88,90	3,10	44	2	0,16	0	
					27,90	0,30	14	--	0,00	0	
2562.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	0,80	107,30	3,50	86	3	0,18	0	
					32,40	0,40	26	--	0,00	0	
2567.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62546,88	6788,50	94	10	253,00	0	
					45675,00	2565,00	69	4	12,52	0	
2568.	С130806-5 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,51	131,00	--	197	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2569.	Е0122-35- 1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	242,08	6,95	242	7	0,88	1	
					144,00	2,25	144	2	0,01	0	
2570.	С130902-1 0	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	1,00	6880,00	--	6880	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
2571.	Е0122-40- 6	Приварка фланцев к стальным труб опроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	391,37	57,24	783	114	1,43	3	
					301,50	2,25	603	4	0,01	0	
2572.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	2,00	202,00	--	404	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ									
2573.	Е0101-149 -2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4,00	209,01	180,88	836	724	0,20	1	
					28,13	54,63	113	219	0,21	1	
2574.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,21	7683,77	95,97	1614	20	4,90	1	
					771,75	36,25	162	8	0,18	0	
2575.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,21	94,00	--	20	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
2576.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,21	310,00	--	66	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
2577.	Е0109-17- 1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,03	4646,85	2285,57	123	60	9,35	0	
					1579,50	617,13	42	16	2,34	0	
2578.	Е0109-48- 2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,03	542,84	144,52	14	4	1,34	0	
					292,50	--	8	--	--	--	
2579.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,03	154400,00	--	4076	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
2580.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	2,10	21,80	0,05	46	--	0,03	0	
					5,81	0,02	12	--	0,00	0	

2581.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ТРУБ ЗА 2 РАЗА/ ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ	м2	2,10	40,72 8,32	0,04 --	86 17	-- --	0,04 --	0 --
2582.	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	м	13,00	2210,69 105,60	135,73 44,84	28739 1373	1764 583	0,64 0,22	8 3
2583.	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	м	13,00	187,12 22,00	0,32 0,09	2433 286	4 1	0,13 0,00	2 0
2584.	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3В, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций МОЛНИЕЗАЩИТА-1шт	калитка	1,00	5223,59 626,22	9,37 1,87	5224 626	9 2	3,60 0,01	4 0
2585.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	1,00	330,10 116,00	24,10 2,50	330 116	24 2	0,70 0,01	1 0
2586.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	2,00	431,60 149,00	21,60 2,90	863 298	43 6	0,90 0,02	2 0
2587.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	5,00	61,90 23,00	3,30 0,40	310 115	16 2	0,14 0,00	1 0
2588.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/ ПРОЧИЕ РАБОТЫ	м2	1,13	40,72 8,32	0,04 --	46 9	-- --	0,04 --	0 --
2589.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	11,00	2327,99 391,50	1344,74 508,50	25608 4306	14792 5593	1,95 3,25	21 36
2590.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	11,94	21,80 5,81	0,05 0,02	260 69	1 --	0,03 0,00	0 0
2591.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО «Арт Курылыс»	м2	11,94	40,72 8,32	0,04 --	486 99	-- --	0,04 --	1 --
2592.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим	км	0,08	121367,16	49858,78	10134	4163	336,00	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		испытанием			61425,00	18834,75	5129	1573	91,99	8
2593.	С130806-6-5	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	83,83	250,00 --	-- --	20958 --	-- --	-- --	-- --
2594.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	242,08 144,00	6,95 2,25	484 288	14 5	0,88 0,01	2 0
2595.	С130902-1-0	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50мм	шт	2,00	6880,00 --	-- --	13760 --	-- --	-- --	-- --
2596.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным труб опроводам диам. 50 мм	фланец	4,00	391,37 301,50	57,24 2,25	1565 1206	229 9	1,43 0,01	6 0
2597.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 , ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	202,00 --	-- --	808 --	-- --	-- --	-- --
2598.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /ОТВОДЫ,ПЕРЕХОД Д57х32/	т	0,00	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	303 157	123 47	312,70 91,12	1 0
2599.	С130810-1-07	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа,57х4-32х2,5 мм	шт	1,00	251,00 --	-- --	251 --	-- --	-- --	-- --
2600.	С130810-7-6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА СТОЙКЕ Д57Х3(Н=1,4)(14шт)	шт	5,00	227,00 --	-- --	1135 --	-- --	-- --	-- --
2601.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	7,28	402,75 402,75	-- --	2932 2932	-- --	2,80 --	20 --
2602.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,38	134,10 134,10	-- --	319 319	-- --	0,97 --	2 --
2603.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,90	5302,45 195,75	66,01 24,93	4751 175	59 22	1,35 0,12	1 0
2604.	Е0106-1-1-3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	4,03	7683,77 771,75	95,97 36,25	30981 3112	387 146	4,90 0,18	20 1

2605. С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	5,03	94,00 --	-- --	472 --	-- --	-- --	-- --
2606. С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	5,03	310,00 --	-- --	1558 --	-- --	-- --	-- --
2607. Е0109-34- 1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,08	17355,77 12555,00	2191,28 101,25	1361 984	172 8	73,60 0,49	6 0
2608. С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,08	172800,00 --	-- --	13548 --	-- --	-- --	-- --
2609. Е0107-20- 3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА СТОЙКЕ Д100Х100(Н=5,4)(2шт)	т	0,03	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	4994 230	52 20	42,70 3,37	1 0
2610. Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,04	402,75 402,75	-- --	419 419	-- --	2,80 --	3 --
2611. Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,34	134,10 134,10	-- --	46 46	-- --	0,97 --	0 --
2612. Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,13	5302,45 195,75	66,01 24,93	679 25	8 3	1,35 0,12	0 0
2613. Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,58	7683,77 771,75	95,97 36,25	4426 445	55 21	4,90 0,18	3 0
2614. С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,72	94,00 --	-- --	67 --	-- --	-- --	-- --
2615. С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,72	310,00 --	-- --	223 --	-- --	-- --	-- --
2616. Е0109-34- 1	Монтаж опорных конструкцийдля крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,36	17355,77 12555,00	2191,28 101,25	6191 4479	782 36	73,60 0,49	26 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2617. С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,36	172800,00 --	-- --	61641 --	-- --	-- --	-- --
2618. Е0107-20- 3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ГРПШ-10(1шт)	т	0,02	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	3504 162	36 14	42,70 3,37	1 0
2619. Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установ к	1,00	5655,02 1917,00	286,52 108,00	5655 1917	287 108	11,20 0,52	11 1
2623. Е0101-149 -2	ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4,00	209,01 28,13	180,88 54,63	836 113	724 219	0,20 0,21	1 1
2624. Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,22	7683,77 771,75	95,97 36,25	1660 167	21 8	4,90 0,18	1 0
2625. С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,22	94,00 --	-- --	21 --	-- --	-- --	-- --
2626. С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,22	310,00 --	-- --	68 --	-- --	-- --	-- --
2627. Е0109-17- 1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,07	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	335 114	165 45	9,35 2,34	1 0
2628. Е0109-48- 2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,07	542,84 292,50	144,52 --	39 21	10 --	1,34 --	0 --
2629. С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием горячекатанныхпрофилей массой до 0,1 т	т	0,07	154400,00 --	-- --	11140 --	-- --	-- --	-- --
2630. У1-32-5	ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В,	м	18,00	2210,69 105,60	135,73 44,84	39792 1901	2443 807	0,64 0,22	12 4

строительные работы

2631. У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	м	18,00	187,12	0,32	3368	6	0,13	2
				22,00	0,09	396	2	0,00	0
2632. У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3В, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	5223,59	9,37	5224	9	3,60	4
				626,22	1,87	626	2	0,01	0
	МОЛНИЕЗАЩИТА-1 шт								
2633. Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	1,00	330,10	24,10	330	24	0,70	1
				116,00	2,50	116	2	0,01	0
2634. Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	2,00	431,60	21,60	863	43	0,90	2
				149,00	2,90	298	6	0,02	0
2635. Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее измости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	5,00	61,90	3,30	310	16	0,14	1
				23,00	0,40	115	2	0,00	0
2636. Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/	м2	1,13	40,72	0,04	46	--	0,04	0
				8,32	--	9	--	--	--
	ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА НА ОПОРЕ (3 шт)								
2637. Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	3,00	431,60	21,60	1295	65	0,90	3
				149,00	2,90	447	9	0,02	0
2638. Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	1,50	88,90	3,10	133	5	0,16	0
				27,90	0,30	42	--	0,00	0
2639. Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	2,40	107,30	3,50	258	8	0,18	0
				32,40	0,40	78	1	0,00	0
2640. Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	врезка	1,00	5476,48	2832,75	5476	2833	5,26	5
				1350,00	1071,00	1350	1071	5,23	5
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
2641. Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 ммду57мм	стык	12,00	332,57	192,11	3991	2305	0,28	3
				55,93	72,64	671	872	0,46	6
2642. Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	60,84	21,80	0,05	1326	3	0,03	2
				5,81	0,02	353	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2643.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ТРУБ ЗА 2 РАЗА/	м2	60,84	40,72	0,04	2477	2	0,04	3
					8,32	--	506	--	--	--
2644.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	11,96	100,70	0,07	1204	1	0,37	4
					60,30	0,02	721	--	0,00	0
		ГАЗОСНАБЖЕНИЯ «ХАНСОЛ» ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА								
2645.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,09	121367,16	49858,78	10389	4268	336,00	29
					61425,00	18834,75	5258	1612	91,99	8
2646.	С130806-6-5	Трубы стальные электросварные ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм	м	85,94	250,00	--	21486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2647.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	242,08	6,95	484	14	0,88	2
					144,00	2,25	288	5	0,01	0
2648.	С130902-1-0	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	2,00	6880,00	--	13760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2649.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4,00	74,06	9,93	296	40	0,32	1
					63,00	--	252	--	--	--
2650.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	4,00	202,00	--	808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2651.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /отвод/	т	0,00	121294,13	49389,75	364	148	312,70	1
					62775,00	18657,00	188	56	91,12	0
2652.	С130810-7-6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dу 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	6,00	227,00	--	1362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2653.	Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	врезка	1,00	5476,48	2832,75	5476	2833	5,26	5
					1350,00	1071,00	1350	1071	5,23	5
2654.	С130806-6-7	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х4 мм	м	0,50	320,00	--	160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА СТОЙКЕ Д57Х3(Н=1,4)(24шт)								
2655.	Е0101-165	Копание ям без откосов глубиной до	м3	12,48	402,75	--	5026	--	2,80	35

-2	0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы			402,75	--	5026	--	--	--		
2656.	Е0101-166 Засыпка вручную траншей, пазух	м3	4,08	134,10	--	547	--	0,97	4		
-2	котлованов и ям в грунтах 2 группы			134,10	--	547	--	--	--		
2657.	Е0106-1-1 Устройство бетонной подготовки	м3	1,54	5302,45	66,01	8145	101	1,35	2		
				195,75	24,93	301	38	0,12	0		
2658.	Е0106-1-1 Устройство бетонных	м3	6,91	7683,77	95,97	53110	663	4,90	34		
3	фундаментов-столбов /ФО-1/			771,75	36,25	5334	251	0,18	1		
2659.	С143001-5 Надбавка к сметной стоимости	м3	8,62	94,00	--	810	--	--	--		
4	бетона за сульфатостойкий цемент			--	--	--	--	--	--		
2660.	С143001-6 Надбавка к сметной стоимости при	м3	8,62	310,00	--	2671	--	--	--		
3	изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2			--	--	--	--	--	--		
2661.	Е0109-34- Монтаж опорных конструкций для	т	0,13	17355,77	2191,28	2333	295	73,60	10		
1	крепления трубопроводов, массой до 0,1 т			12555,00	101,25	1687	14	0,49	0		
2662.	С12021-24 Отдельные конструктивные элементы	т	0,13	172800,00	--	23224	--	--	--		
5	зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т			--	--	--	--	--	--		
2663.	Е0107-20- Установка стальных крепежных	т	0,06	175710,10	1826,10	11091	115	42,70	3		
3	элементов, монтажных изделий массой до 20 кг			8100,00	690,75	511	44	3,37	0		
	КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА СТОЙКЕ Д100Х100(Н=5,4)(15шт)										
2664.	Е0101-165 Копание ям без откосов глубиной до	м3	1,56	402,75	--	628	--	2,80	4		
-2	0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы			402,75	--	628	--	--	--		
2665.	Е0101-166 Засыпка вручную траншей, пазух	м3	0,51	134,10	--	68	--	0,97	0		
-2	котлованов и ям в грунтах 2 группы			134,10	--	68	--	--	--		
2666.	Е0106-1-1 Устройство бетонной подготовки	м3	0,19	5302,45	66,01	1018	13	1,35	0		
				195,75	24,93	38	5	0,12	0		
2667.	Е0106-1-1 Устройство бетонных	м3	0,86	7683,77	95,97	6639	83	4,90	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		фундаментов-столбов /ФО-1/			771,75	36,25	667	31	0,18	0
2668.	С143001-5	Надбавка к сметной стоимости	м3	1,08	94,00	--	101	--	--	--
4		бетона за сульфатостойкий цемент			--	--	--	--	--	--
2669.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при	м3	1,08	310,00	--	334	--	--	--
3		изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2			--	--	--	--	--	--
2670.	Е0109-34-	Монтаж опорных конструкцийдля	т	0,54	17355,77	2191,28	9287	1173	73,60	39
1		крепления трубопроводов, массой до 0,1 т			12555,00	101,25	6718	54	0,49	0
2671.	С12021-24	Отдельные конструктивные	т	0,54	172800,00	--	92462	--	--	--
5		элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т			--	--	--	--	--	--
2672.	Е0107-20-	Установка стальных крепежных	т	0,03	175710,10	1826,10	5255	55	42,70	1
3		элементов, монтажных изделий массой до 20 кг			8100,00	690,75	242	21	3,37	0
		ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА НА ОПОРЕ (2шт)								
2673.	Ц0108-471	Заземлитель вертикальный из	шт	2,00	431,60	21,60	863	43	0,90	2
-1		угловой стали, размер 50х50х5 мм			149,00	2,90	298	6	0,02	0
2674.	Ц0108-472	Проводник заземляющий открыто по	м	1,00	88,90	3,10	89	3	0,16	0
-6		строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2			27,90	0,30	28	--	0,00	0
2675.	Ц0108-472	Проводник заземляющий открыто по	м	1,60	107,30	3,50	172	6	0,18	0
-7		строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2			32,40	0,40	52	1	0,00	0
		ГРПШ-10(1шт)								
2676.	Е0119-4-1	Устройство установки для	установ к	1,00	5655,02	286,52	5655	287	11,20	11
		редуцирования давления газа			1917,00	108,00	1917	108	0,52	1
2680.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных	км	0,00	62546,88	6788,50	94	10	253,00	0
		труб диам. 25 мм с гидравлическим испытанием			45675,00	2565,00	69	4	12,52	0
2681.	С130806-5	Трубы стальные электросварные ГОСТ	м	1,51	131,00	--	197	--	--	--
9		10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм			--	--	--	--	--	--
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ								
2682.	Е0101-149	Бурение ям бурильно-крановыми	яма	4,00	209,01	180,88	836	724	0,20	1
-2		машинами на тракторе, в грунтах 2								

	группы, глубина ям до 2 м			28,13	54,63	113	219	0,21	1
2683. Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,21	7683,77	95,97	1614	20	4,90	1
				771,75	36,25	162	8	0,18	0
2684. С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,21	94,00	--	20	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
2685. С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,21	310,00	--	66	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
2686. Е0109-17- 1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,03	4646,85	2285,57	123	60	9,35	0
				1579,50	617,13	42	16	2,34	0
2687. Е0109-48- 2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,03	542,84	144,52	14	4	1,34	0
				292,50	--	8	--	--	--
2688. С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,03	154400,00	--	4076	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
2689. Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	2,10	21,80	0,05	46	--	0,03	0
				5,81	0,02	12	--	0,00	0
2690. Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/ ОГРАЖДЕНИЯ ГРПШ	м2	2,10	40,72	0,04	86	--	0,04	0
				8,32	--	17	--	--	--
2691. У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	м	18,00	2210,69	135,73	39792	2443	0,64	12
				105,60	44,84	1901	807	0,22	4
2692. У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	м	18,00	187,12	0,32	3368	6	0,13	2
				22,00	0,09	396	2	0,00	0
2693. У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа	калитка	1,00	5223,59	9,37	5224	9	3,60	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КМ3В, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций МОЛНИЕЗАЩИТА-1шт			626,22	1,87	626	2	0,01	0
2694. Ц0108-471 -4		Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	1,00	330,10	24,10	330	24	0,70	1
					116,00	2,50	116	2	0,01	0
2695. Ц0108-471 -1		Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	2,00	431,60	21,60	863	43	0,90	2
					149,00	2,90	298	6	0,02	0
2696. Ц0108-472 -2		Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	5,00	61,90	3,30	310	16	0,14	1
					23,00	0,40	115	2	0,00	0
2697. Е0113-26- 6		Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/ ПРОЧИЕ РАБОТЫ	м2	1,13	40,72	0,04	46	--	0,04	0
					8,32	--	9	--	--	--
2698. Е0125-51- 1		Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	1,00	2327,99	1344,74	2328	1345	1,95	2
					391,50	508,50	392	508	3,25	3
2699. Е0113-16- 6		Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	2,10	21,80	0,05	46	--	0,03	0
					5,81	0,02	12	--	0,00	0
2700. Е0113-26- 6		Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ТРУБ ЗА 2 РАЗА/	м2	2,10	40,72	0,04	86	--	0,04	0
					8,32	--	17	--	--	--
2701. Е0115-172 -3		Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО «БАЛЖАН»	м2	0,52	100,70	0,07	52	--	0,37	0
					60,30	0,02	31	--	0,00	0
2702. Е0122-9-1		Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,33	121367,16	49858,78	40088	16468	336,00	111
					61425,00	18834,75	20289	6221	91,99	30
2703. С130806-6 5		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм	м	331,62	250,00	--	82905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2704. Е0122-35- 1		Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	242,08	6,95	484	14	0,88	2
					144,00	2,25	288	5	0,01	0
2705. С130902-1 0		Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50мм	шт	2,00	6880,00	--	13760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

2706. E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4,00	74,06 63,00	9,93 --	296 252
2707 С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	202,00 --	-- --	808 --
2708 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /отвод/	т	0,01	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	1334 691
2709. С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	22,00	227,00 --	-- --	4994 --
2710. Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	врзка	1,00	5476,48 1350,00	2832,75 1071,00	5476 1350
2711. С130806-6 7	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	м	0,50	320,00 --	-- --	160 --
	КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА СТОЙКЕ Д57Х3(Н=1,4)(45шт)					
2712. Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	21,32	402,75 402,75	-- --	8587 8587
2713. Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,97	134,10 134,10	-- --	935 935
2714. Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,62	5302,45 195,75	66,01 24,93	13914 514
2715. Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	11,81	7683,77 771,75	95,97 36,25	90730 9113
2716. С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	14,72	94,00 --	-- --	1384 --
2717. С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	14,72	310,00 --	-- --	4563 --
2718. Е0109-34-	Монтаж опорных конструкций для	т	0,23	17355,77	2191,28	3985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	крепления трубопроводов, массой до 0,1 т			12555,00	101,25	2883	23	0,49	0
2719.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,23	172800,00 --	-- --	39675 --	-- --	-- --	-- --
2720.	Е0107-20- 3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,12	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	20795 959	216 82	42,70 3,37	5 0
		ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕДЛЯ ГАЗОПРОВОДА НА СТОЙКЕ (45шт)								
2721.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	1,00	431,60 149,00	21,60 2,90	432 149	22 3	0,90 0,02	1 0
2722.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	0,50	88,90 27,90	3,10 0,30	44 14	2 --	0,16 0,00	0 0
2723.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	0,80	107,30 32,40	3,50 0,40	86 26	3 --	0,18 0,00	0 0
		ГРПШ-10(1шт)								
2724.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	1,00	5655,02 1917,00	286,52 108,00	5655 1917	287 108	11,20 0,52	11 1
2728.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62546,88 45675,00	6788,50 2565,00	94 69	10 4	253,00 12,52	0 0
2729.	С130806-5 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,51	131,00 --	-- --	197 --	-- --	-- --	-- --
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ								
2730.	Е0101-149 -2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4,00	209,01 28,13	180,88 54,63	836 113	724 219	0,20 0,21	1 1
2731.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,21	7683,77 771,75	95,97 36,25	1614 162	20 8	4,90 0,18	1 0
2732.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,21	94,00 --	-- --	20 --	-- --	-- --	-- --
2733.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2	м3	0,21	310,00 --	-- --	66 --	-- --	-- --	-- --

	кг/см2								
2734.	Е0109-17-1 Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,03	4646,85	2285,57	123	60	9,35	0
				1579,50	617,13	42	16	2,34	0
2735.	Е0109-48-2 Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,03	542,84	144,52	14	4	1,34	0
				292,50	--	8	--	--	--
2736.	С12021-237 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,03	154400,00	--	4076	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
2737.	Е0113-16-6 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	2,10	21,80	0,05	46	--	0,03	0
				5,81	0,02	12	--	0,00	0
2738.	Е0113-26-6 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ТРУБ ЗА 2 РАЗА/ ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ	м2	2,10	40,72	0,04	86	--	0,04	0
				8,32	--	17	--	--	--
2739.	У1-32-5 Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	м	18,00	2210,69	135,73	39792	2443	0,64	12
				105,60	44,84	1901	807	0,22	4
2740.	У1-32-6 Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	м	18,00	187,12	0,32	3368	6	0,13	2
				22,00	0,09	396	2	0,00	0
2741.	У1-34-44 Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3В, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций МОЛНИЕЗАЩИТА-1шт	калитка	1,00	5223,59	9,37	5224	9	3,60	4
				626,22	1,87	626	2	0,01	0
2742.	Ц0108-471-4 Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	1,00	330,10	24,10	330	24	0,70	1
				116,00	2,50	116	2	0,01	0
2743.	Ц0108-471-1 Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	2,00	431,60	21,60	863	43	0,90	2
				149,00	2,90	298	6	0,02	0
2744.	Ц0108-472-2 Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение	м	5,00	61,90	3,30	310	16	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		160 мм2			23,00	0,40	115	2	0,00	0
2745.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/	м2	1,13	40,72 8,32	0,04 --	46 9	-- --	0,04 --	0 --
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
2746.	E0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	6,00	2327,99 391,50	1344,74 508,50	13968 2349	8068 3051	1,95 3,25	12 20
2747.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	7,28	21,80 5,81	0,05 0,02	159 42	-- --	0,03 0,00	0 0
2748.	E0113-26-6	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ТРУБ ЗА 2 РАЗА/	м2	7,28	40,72 8,32	0,04 --	296 61	-- --	0,04 --	0 --
2749.	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,55	100,70 60,30	0,07 0,02	257 154	-- --	0,37 0,00	1 0
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО «УКИЗ СКОК»								
2750.	E0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	121367,16 61425,00	49858,78 18834,75	485 246	199 75	336,00 91,99	1 0
2751.	C130806-6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм	м	4,02	279,00 --	-- --	1120 --	-- --	-- --	-- --
2752.	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	242,08 144,00	6,95 2,25	484 288	14 5	0,88 0,01	2 0
2753.	C130902-1-0	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50мм	шт	2,00	6880,00 --	-- --	13760 --	-- --	-- --	-- --
2754.	E0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4,00	391,37 301,50	57,24 2,25	1565 1206	229 9	1,43 0,01	6 0
2755.	C130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	202,00 --	-- --	808 --	-- --	-- --	-- --
2756.	E0122-33-5	Установка стальных сварныхфасонных частей диам. 100-250 мм /ОТВОДЫ,ПЕРЕХОД Д57х32/	т	0,00	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	85 44	35 13	312,70 91,12	0 0
2757.	C130810-1-07	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа,57х4-32х2,5 мм	шт	1,00	251,00 --	-- --	251 --	-- --	-- --	-- --
2758.	C130810-7-6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	3,00	227,00 --	-- --	681 --	-- --	-- --	-- --
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА СТОЙКЕ Д57Х3(Н=1,4)(2шт)								
2759.	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,04	402,75 402,75	-- --	419 419	-- --	2,80 --	3 --
2760.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,34	134,10 134,10	-- --	46 46	-- --	0,97 --	0 --
2761.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,13	5302,45 195,75	66,01 24,93	679 25	8 3	1,35 0,12	0 0
2762.	E0106-1-1-3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,58	7683,77 771,75	95,97 36,25	4426 445	55 21	4,90 0,18	3 0
2763.	C143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,72	94,00 --	-- --	67 --	-- --	-- --	-- --
2764.	C143001-6-3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,72	310,00 --	-- --	223 --	-- --	-- --	-- --
2765.	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,01	17355,77 12555,00	2191,28 101,25	194 141	25 1	73,60 0,49	1 0
2766.	C12021-24-5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,01	172800,00 --	-- --	1935 --	-- --	-- --	-- --
2767.	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	713 33	7 3	42,70 3,37	0 0
		ГРПШ ПОД ГРПШ								
2772.	E0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4,00	209,01 28,13	180,88 54,63	836 113	724 219	0,20 0,21	1 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2773.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,22	7683,77	95,97	1660	21	4,90	1
					771,75	36,25	167	8	0,18	0
2774.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,22	94,00	--	21	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2775.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,22	310,00	--	68	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2776.	Е0109-17- 1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,07	4646,85	2285,57	335	165	9,35	1
					1579,50	617,13	114	45	2,34	0
2777.	Е0109-48- 2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,07	542,84	144,52	39	10	1,34	0
					292,50	--	21	--	--	--
2778.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,07	154400,00	--	11140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2779.	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	м	18,00	2210,69	135,73	39792	2443	0,64	12
					105,60	44,84	1901	807	0,22	4
2780.	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	м	18,00	187,12	0,32	3368	6	0,13	2
					22,00	0,09	396	2	0,00	0
2781.	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3В, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций МОЛНИЕЗАЩИТА-1шт	калитка	1,00	5223,59	9,37	5224	9	3,60	4
					626,22	1,87	626	2	0,01	0
2782.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	1,00	330,10	24,10	330	24	0,70	1
					116,00	2,50	116	2	0,01	0
2783.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	2,00	431,60	21,60	863	43	0,90	2

				149,00	2,90	298	6	0,02	
2784. Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее изполосовой стали, сечение 160 мм2	м	5,00	61,90 23,00	3,30 0,40	310 115	16 2	0,14 0,00	1 0
2785. Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/	м2	1,13	40,72 8,32	0,04 --	46 9	-- --	0,04 --	0 --
2786. Е0124-103 -1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	врезка	1,00	5476,48 1350,00	2832,75 1071,00	5476 1350	2833 1071	5,26 5,23	5 5
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
2787. Е0125-51- 1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 ммду57мм	стык	1,00	332,57 55,93	192,11 72,64	333 56	192 73	0,28 0,46	0 0
2788. Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021	м2	9,36	21,80 5,81	0,05 0,02	204 54	-- --	0,03 0,00	0 0
2789. Е0113-26- 6	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ТРУБ ЗА 2 РАЗА/	м2	9,36	40,72 8,32	0,04 --	381 78	-- --	0,04 --	0 --
2790. Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,82	100,70 60,30	0,07 0,02	183 110	-- --	0,37 0,00	1 0
	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО « АЛАМАН БЕРЕКЕ»								
2791. Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	121367,16 61425,00	49858,78 18834,75	243 123	100 38	336,00 91,99	1 0
2792. С130806-6 5	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм	м	2,01	250,00 --	-- --	502 --	-- --	-- --	-- --
2793. Е0122-35- 1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	242,08 144,00	6,95 2,25	484 288	14 5	0,88 0,01	2 0
2794. С130902-1 0	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50мм	шт	2,00	6880,00 --	-- --	13760 --	-- --	-- --	-- --
2795. Е0122-40- 6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4,00	391,37 301,50	57,24 2,25	1565 1206	229 9	1,43 0,01	6 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2796.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	202,00 --	-- --	808 --	-- --	-- --	-- --
2797.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /ОТВОДЫ,ПЕРЕХОД Д57х32/	т	0,00	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	146 75	59 22	312,70 91,12	0 0
2798.	С130810-1 07	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа,57х4-32х2,5 мм	шт	1,00	251,00 --	-- --	251 --	-- --	-- --	-- --
2799.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	2,00	227,00 --	-- --	454 --	-- --	-- --	-- --
2800.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установок	1,00	5655,02 1917,00	286,52 108,00	5655 1917	287 108	11,20 0,52	11 1
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ								
2804.	Е0101-149 -2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4,00	209,01 28,13	180,88 54,63	836 113	724 219	0,20 0,21	1 1
2805.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,22	7683,77 771,75	95,97 36,25	1660 167	21 8	4,90 0,18	1 0
2806.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,22	94,00 --	-- --	21 --	-- --	-- --	-- --
2807.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Св ыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,22	310,00 --	-- --	68 --	-- --	-- --	-- --
2808.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,07	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	335 114	165 45	9,35 2,34	1 0
2809.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,07	542,84 292,50	144,52 --	39 21	10 --	1,34 --	0 --
2810.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных	т	0,07	154400,00 --	-- --	11140 --	-- --	-- --	-- --

	профилей массой до 0,1 т					
	ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ					
2811. У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	м	18,00	2210,69 105,60	135,73 44,84	39792 1901
2812. У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	м	18,00	187,12 22,00	0,32 0,09	3368 396
2813. У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	5223,59 626,22	9,37 1,87	5224 626
	МОЛНИЕЗАЩИТА-1шт					
2814. Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	1,00	330,10 116,00	24,10 2,50	330 116
2815. Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	2,00	431,60 149,00	21,60 2,90	863 298
2816. Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее изполосовой стали, сечение 160 мм2	м	5,00	61,90 23,00	3,30 0,40	310 115
2817. Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/	м2	1,13	40,72 8,32	0,04 --	46 9
2818. Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	врезка	1,00	5476,48 1350,00	2832,75 1071,00	5476 1350
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
2819. Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 ммду57мм	стык	1,00	332,57 55,93	192,11 72,64	333 56
2820. Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	1,05	21,80 5,81	0,05 0,02	23 6
2821. Е0113-26-6	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ТРУБ ЗА 2 РАЗА/	м2	1,05	40,72 8,32	0,04 --	43 9
2822. Е0115-172	Масляная окраска стальных балок,	м2	0,26	100,70	0,07	26

2838.	E0106-1-1 Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,21	7683,77	95,97	1614	20	4,90	1
3				771,75	36,25	162	8	0,18	0
2839.	С143001-5 Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,21	94,00	--	20	--	--	--
4				--	--	--	--	--	--
2840.	С143001-6 Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,21	310,00	--	66	--	--	--
3				--	--	--	--	--	--
2841.	E0109-17- Монтаж колонн цельного сечения	т	0,03	4646,85	2285,57	123	60	9,35	0
1	одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т			1579,50	617,13	42	16	2,34	0
2842.	E0109-48- Электродуговая сварка опорных	т	0,03	542,84	144,52	14	4	1,34	0
2	частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтажеодноэтажных производственных зданий			292,50	--	8	--	--	--
2843.	С12021-23 Отдельные конструктивные элементы	т	0,03	154400,00	--	4076	--	--	--
7	зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т			--	--	--	--	--	--
2844.	E0113-16- Огрунтовка металлических	м2	2,10	21,80	0,05	46	--	0,03	0
6	поверхностей грунтовкой ГФ-021			5,81	0,02	12	--	0,00	0
2845.	E0113-26- Окраска металлических	м2	2,10	40,72	0,04	86	--	0,04	0
6	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/ ПРОЧИЕ РАБОТЫ			8,32	--	17	--	--	--
2846.	E0125-51- Контроль методом радиографирования	стык	328,00	2327,99	1344,74	763581	441075	1,95	640
1	качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм			391,50	508,50	128412	166788	3,25	1066
2847.	E0113-16- Огрунтовка металлических	м2	466,24	21,80	0,05	10163	23	0,03	14
6	поверхностей грунтовкой ГФ-021			5,81	0,02	2709	9	0,00	0
2848.	E0113-26- Окраска металлических	м2	466,36	40,72	0,04	18989	19	0,04	20
6	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ТРУБ ЗА 2 РАЗА/ ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-1шт			8,32	--	3880	--	--	--
2849.	У1-32-4 Ограда металлическая из сетки,	м	13,00	187,12	0,32	2433	4	0,13	2
	натянутой на стержни по								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций			22,00	0,09	286	1	0,00	0
2850.	У1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	м	13,00	1918,69 96,20	135,73 44,84	24943 1251	1764 583	0,58 0,22	8 3
2851.	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	4487,91 547,94	6,87 1,87	4488 548	7 2	3,20 0,01	3 0
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "FlAMEOff IndusTriEs KAzAKHsTAn" ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА								
2852.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,01	121367,16 61425,00	49858,78 18834,75	971 491	399 151	336,00 91,99	3 1
2853.	С130806-6 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	8,03	250,00 --	-- --	2008 --	-- --	-- --	-- --
2854.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ	т	0,00	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	182 94	74 28	312,70 91,12	0 0
2855.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	3,00	227,00 --	-- --	681 --	-- --	-- --	-- --
2856.	Е0124-103 -1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	врезка	1,00	5476,48 1350,00	2832,75 1071,00	5476 1350	2833 1071	5,26 5,23	5 5
2857.	С130806-6 7	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	м	0,50	320,00 --	-- --	160 --	-- --	-- --	-- --
2858.	Е0122-36- 1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	276,46 186,75	17,71 6,75	553 374	35 14	1,07 0,03	2 0
2859.	С130902-1 0	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	6880,00 --	-- --	13760 --	-- --	-- --	-- --
2960.	Е0122-40- 6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4,00	391,37 301,50	57,24 2,25	1565 1206	229 9	1,43 0,01	6 0

2861.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ру 50 мм	шт	4,00	202,00	--	808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д57Х3(Н=1,4м)(2шт)								
2862.	Е0101-165 -6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,04	218,93	--	228	--	1,54	2
					218,93	--	228	--	--	--
2863.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,34	134,10	--	46	--	0,97	0
					134,10	--	46	--	--	--
2864.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,13	5302,45	66,01	679	8	1,35	0
					195,75	24,93	25	3	0,12	0
2865.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,58	7683,77	95,97	4426	55	4,90	3
					771,75	36,25	445	21	0,18	0
2866.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,72	94,00	--	67	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2867.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,72	310,00	--	223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2868.	Е0109-34- 1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,01	17355,77	2191,28	194	25	73,60	1
					12555,00	101,25	141	1	0,49	0
2869.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,01	172800,00	--	1935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2870.	Е0107-20- 3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10	1826,10	907	9	42,70	0
					8100,00	690,75	42	4	3,37	0
2871.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ОПОРЕ (1 шт)								
2872.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	1,00	431,60	21,60	432	22	0,90	1
					149,00	2,90	149	3	0,02	0
2873.	Ц0108-472	Проводник заземляющий открыто по	м	0,50	88,90	3,10	44	2	0,16	0