1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-6	строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2			27,90	0,30	14	--	0,00	0
2874.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 ГРПШ-04(1шт)	м	0,80	107,30 32,40	3,50 0,40	86 26	3 --	0,18 0,00	0 0
2879.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62546,88 45675,00	6788,50 2565,00	63 46	7 3	253,00 12,52	0 0
2880.	С130806-6 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х3 мм	м	1,00	250,00 --	-- --	251 --	-- --	-- --	-- --
2881.	Е0122-36- 1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	276,46 186,75	17,71 6,75	276 187	18 7	1,07 0,03	1 0
2882.	С130902-1 0	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	1,00	6880,00 --	-- --	6880 --	-- --	-- --	-- --
2883.	Е0122-40- 6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	391,37 301,50	57,24 2,25	783 603	114 4	1,43 0,01	3 0
2884.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	2,00	202,00 --	-- --	404 --	-- --	-- --	-- --
2885.	Е0109-34- 1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,02	17355,77 12555,00	2191,28 101,25	346 250	44 2	73,60 0,49	1 0
2886.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,02	172800,00 --	-- --	3442 --	-- --	-- --	-- --
2887.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ/ ОПОРА (РАМА)ПОД ГРПШ	т	0,01	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	2728 691	543 205	312,70 91,12	3 1
2888.	Е0101-149 -2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4,00	209,01 28,13	180,88 54,63	836 113	724 219	0,20 0,21	1 1
2889.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,21	7683,77 771,75	95,97 36,25	1614 162	20 8	4,90 0,18	1 0

2890. С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,21	94,00 --	-- --	20 --	-- --	-- --	-- --
2891. Е0109-17- 1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,08	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	349 118	171 46	9,35 2,34	1 0
2892. Е0109-48- 2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,08	542,84 292,50	144,52 --	41 22	11 --	1,34 --	0 --
2893. С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,08	154400,00 --	-- --	11580 --	-- --	-- --	-- --
2894. Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	2,17	21,80 5,81	0,05 0,02	47 13	-- --	0,03 0,00	0 0
2895. Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /ЗА 2 РАЗА/ МОЛНИЕЗАЩИТА-1шт	м2	2,17	40,72 8,32	0,04 --	89 18	-- --	0,04 --	0 --
2896. Е0101-149 -2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	1,00	209,01 28,13	180,88 54,63	209 28	181 55	0,20 0,21	0 0
2897. Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,30	7023,83 771,75	95,97 36,25	2107 232	29 11	4,90 0,18	1 0
2898. Е0133-30- 15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2т	1т	0,08	14242,70 6457,50	7785,20 2029,95	1086 492	593 155	35,40 7,10	3 1
2899. С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,08	172800,00 --	-- --	13171 --	-- --	-- --	-- --
2900. Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее изполосовой стали, сечение 160 мм2	м	5,00	61,90 23,00	3,30 0,40	310 115	16 2	0,14 0,00	1 0
2901. Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/	м2	2,21	40,72 8,32	0,04 --	90 18	-- --	0,04 --	0 --

1	2	3	4	5	6	7	8
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ					
2902.	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	м	13,00	2210,69 105,60	135,73 44,84	28739 1373
2903.	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	м	13,00	187,12 22,00	0,32 0,09	2433 286
2904.	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3В, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	5223,59 626,22	9,37 1,87	5224 626
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
2905.	Е0125-48-1	Испытание природным газом на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	0,04	89362,54 18697,50	66943,54 11383,58	3396 711
2906.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	36,00	2327,99 391,50	1344,74 508,50	83808 14094
2907.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021/ТРУБ ЗА 2 РАЗА/	м2	15,70	21,80 5,81	0,05 0,02	342 91
2908.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ТРУБ ЗА 2 РАЗА/	м2	15,70	40,72 8,32	0,04 --	639 131
		ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ТОО « ДЕЗФУМЕКС 2»					
2909.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,08	121367,16 61425,00	49858,78 18834,75	9709 4914
2910.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х3 мм	м	80,32	250,00 --	-- --	20080 --
2911.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	276,46 186,75	17,71 6,75	553 374
2912.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50мм	шт	2,00	6880,00 --	-- --	13760 --
2913.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4,00	391,37	57,24	1565

				301,50	2,25	1206	9	0,01	0
2914.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	4,00	202,00	--	808	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
2915.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ	т	0,00	121294,13	49389,75	425	173	312,70	1	
					62775,00	18657,00	220	65	91,12	0	
2916.	С130810-7	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	7,00	227,00	--	1589	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
2917.	Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	врезка	1,00	5476,48	2832,75	5476	2833	5,26	5	
					1350,00	1071,00	1350	1071	5,23	5	
2918.	С130806-6 7	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	м	0,50	320,00	--	160	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА СТОЙКЕ 57Х3(Н=1,4)(12шт)									
2919.	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	6,24	218,93	--	1366	--	1,54	10	
					218,93	--	1366	--	--	--	
2920.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,04	134,10	--	274	--	0,97	2	
					134,10	--	274	--	--	--	
2921.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,77	5302,45	66,01	4072	51	1,35	1	
					195,75	24,93	150	19	0,12	0	
2922.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	3,46	7683,77	95,97	26555	332	4,90	17	
					771,75	36,25	2667	125	0,18	1	
2923.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	4,31	94,00	--	405	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
2924.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	4,31	310,00	--	1336	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
2925.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,07	17355,77	2191,28	1166	147	73,60	5	
					12555,00	101,25	844	7	0,49	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2926.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,07	172800,00	--	11612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2927.	Е0107-20- 3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03	175710,10	1826,10	5440	57	42,70	1
					8100,00	690,75	251	21	3,37	0
2928.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,03	149300,00	--	4013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА СТОЙКЕ 57Х3(Н=5,4)(2шт)								
2929.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,04	402,75	--	419	--	2,80	3
					402,75	--	419	--	--	--
2930.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,34	134,10	--	46	--	0,97	0
					134,10	--	46	--	--	--
2931.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,13	5302,45	66,01	679	8	1,35	0
					195,75	24,93	25	3	0,12	0
2932.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,58	7683,77	95,97	4426	55	4,90	3
					771,75	36,25	445	21	0,18	0
2933.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,72	94,00	--	67	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2934.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,72	310,00	--	223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2935.	Е0109-34- 1	Монтаж опорных конструкцийдля крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,01	17355,77	2191,28	234	29	73,60	1
					12555,00	101,25	169	1	0,49	0
2936.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,01	172800,00	--	2326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2937.	Е0107-20- 3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	175710,10	1826,10	713	7	42,70	0
					8100,00	690,75	33	3	3,37	0

2938.	E0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	2,00	5655,02 1917,00	286,52 108,00	11310 3834	573 216	11,20 0,52	22 1
2942.	E0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62546,88 45675,00	6788,50 2565,00	188 137	20 8	253,00 12,52	1 0
2943.	C130806-5	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	3,01	131,00 --	-- --	395 --	-- --	-- --	--
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ								
2944.	E0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	8,00	209,01 28,13	180,88 54,63	1672 225	1447 437	0,20 0,21	2 2
2945.	E0106-1-1	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,42	7683,77 771,75	95,97 36,25	3227 324	40 15	4,90 0,18	2 0
2946.	C143001-5	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,43	94,00 --	-- --	40 --	-- --	-- --	--
2947.	C143001-6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,43	310,00 --	-- --	133 --	-- --	-- --	--
2948.	E0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,05	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	245 83	121 33	9,35 2,34	0 0
2949.	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтажеодноэтажных производственных зданий	т	0,05	542,84 292,50	144,52 --	29 15	8 --	1,34 --	0 --
2950.	C12021-23-7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,05	154400,00 --	-- --	8152 --	-- --	-- --	--
2951.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	4,20	21,80 5,81	0,05 0,02	92 24	-- --	0,03 0,00	0 0
2952.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	4,20	40,72	0,04	171	--	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		ПФ-115 /ЗА 2 РАЗА/			8,32	--	35
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ					
2953.	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	м	26,00	2210,69 105,60	135,73 44,84	5747 2746
2954.	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	м	26,00	187,12 22,00	0,32 0,09	486 572
2955.	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3В, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	калитка	2,00	5223,59 626,22	9,37 1,87	1044 1252
2956.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	2,00	330,10 116,00	24,10 2,50	66 232
2957.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	4,00	431,60 149,00	21,60 2,90	172 596
2958.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	10,00	61,90 23,00	3,30 0,40	61 230
2959.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/	м2	1,59	40,72 8,32	0,04 --	6 13
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
2960.	Е0125-48- 1	Испытание природным газом на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	0,59	89362,54 18697,50	66943,54 11383,58	53081 11106
2961.	Е0125-51- 1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	72,00	2327,99 391,50	1344,74 508,50	167615 28188
2962.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	176,00	21,80 5,81	0,05 0,02	3836 1023
2963.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/	м2	176,00	40,72 8,32	0,04 --	7166 1464
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ИП « БАЙДАУЛЕТ» ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА					
2964.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных	км	0,12	121367,16	49858,78	14855

	труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием			61425,00	18834,75	7518	2305	91,99		11
2965.	С130806-6 Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х3 мм	м	122,89	250,00	--	30722	--	--		--
				--	--	--	--	--		--
2966.	Е0122-33-5 Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ	т	0,01	121294,13	49389,75	849	346	312,70		2
				62775,00	18657,00	439	131	91,12		1
2967.	С130810-7 Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	14,00	227,00	--	3178	--	--		--
				--	--	--	--	--		--
2968.	Е0124-103 Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	врезка	2,00	5476,48	2832,75	10953	5665	5,26		11
				1350,00	1071,00	2700	2142	5,23		10
2969.	С130806-6 Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х4 мм	м	1,00	320,00	--	320	--	--		--
				--	--	--	--	--		--
2970.	Е0122-36-1 Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	4,00	276,46	17,71	1106	71	1,07		4
				186,75	6,75	747	27	0,03		0
2971.	С130902-1 Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	6880,00	--	27520	--	--		--
				--	--	--	--	--		--
2972.	Е0122-40-6 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	8,00	391,37	57,24	3131	458	1,43		11
				301,50	2,25	2412	18	0,01		0
2973.	С130809-9 Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	8,00	202,00	--	1616	--	--		--
				--	--	--	--	--		--
	КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА СТОЙКЕ Д100х100(Н=5,4м)(2шт)									
2984.	Е0101-165 Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,04	402,75	--	419	--	2,80		3
				402,75	--	419	--	--		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2985.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,34	134,10	--	46	--	0,97	0
					134,10	--	46	--	--	--
2986.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,13	5302,45	66,01	679	8	1,35	0
					195,75	24,93	25	3	0,12	0
2987.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,58	7683,77	95,97	4426	55	4,90	3
					771,75	36,25	445	21	0,18	0
2988.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,72	94,00	--	67	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2989.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,72	310,00	--	223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2990.	Е0109-34- 1	Монтаж опорных конструкцийдля крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,36	17355,77	2191,28	6191	782	73,60	26
					12555,00	101,25	4479	36	0,49	0
2991.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,36	172800,00	--	61641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2992.	Е0107-20- 3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ГРПШ-10 (1шт)	т	0,02	175710,10	1826,10	3504	36	42,70	1
					8100,00	690,75	162	14	3,37	0
2993.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установ к	2,00	5655,02	286,52	11310	573	11,20	22
					1917,00	108,00	3834	216	0,52	1
2997.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62546,88	6788,50	188	20	253,00	1
					45675,00	2565,00	137	8	12,52	0
2998.	С130806-5 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ	м	3,01	131,00	--	395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2999.	Е0101-149 -2	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	8,00	209,01	180,88	1672	1447	0,20	2
					28,13	54,63	225	437	0,21	2
3000.	Е0106-1-1	Устройство бетонных фун	м3	0,42	7683,77	95,97	3227	40	4,90	2

	3				771,75	36,25	324	15	0,18	0
3001.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,43	94,00 --	-- --	40 --	-- --	-- --	-- --
3002.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,43	310,00 --	-- --	133 --	-- --	-- --	-- --
3003.	Е0109-17- 1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,05	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	245 83	121 33	9,35 2,34	0 0
3004.	Е0109-48- 2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,05	542,84 292,50	144,52 --	29 15	8 --	1,34 --	0 --
3005.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,05	154400,00 --	-- --	8152 --	-- --	-- --	-- --
3006.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	4,20	21,80 5,81	0,05 0,02	92 24	-- --	0,03 0,00	0 0
3007.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /ЗА 2 РАЗА/	м2	4,20	40,72 8,32	0,04 --	171 35	-- --	0,04 --	0 --
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ								
3008.	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	м	36,00	2210,69 105,60	135,73 44,84	79585 3802	4886 1614	0,64 0,22	23 8
3009.	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	м	36,00	187,12 22,00	0,32 0,09	6736 792	12 3	0,13 0,00	5 0
3010.	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3В, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	калитка	2,00	5223,59 626,22	9,37 1,87	10447 1252	19 4	3,60 0,01	7 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОЛНИЕЗАЩИТА								
3011.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	2,00	330,10	24,10	660	48	0,70	1
					116,00	2,50	232	5	0,01	0
3012.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	4,00	431,60	21,60	1726	86	0,90	4
					149,00	2,90	596	12	0,02	0
3013.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее изполосовой стали, сечение 160 мм2	м	10,00	61,90	3,30	619	33	0,14	1
					23,00	0,40	230	4	0,00	0
3014.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/	м2	1,59	40,72	0,04	65	--	0,04	0
					8,32	--	13	--	--	--
3015.	Е0125-48- 1	Испытание природным газом на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	1,10	89362,54	66943,54	98299	73638	103,00	113
					18697,50	11383,58	20567	12522	39,57	44
3016.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	52,00	21,80	0,05	1133	3	0,03	2
					5,81	0,02	302	1	0,00	0
3017.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/	м2	52,00	40,72	0,04	2117	2	0,04	2
					8,32	--	433	--	--	--
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "BAi R GrOuP" ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА								
3018.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,02	121367,16	49858,78	1942	798	336,00	5
					61425,00	18834,75	983	301	91,99	1
3019.	С130806-6 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	16,06	250,00	--	4016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3020.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,04	129222,58	54072,58	5169	2163	352,00	14
					64575,00	20425,50	2583	817	99,76	4
3021.	С130806-7 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	40,16	629,00	--	25261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3022.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ	т	0,00	121294,13	49389,75	485	198	312,70	1
					62775,00	18657,00	251	75	91,12	0
3023.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру10 МПа из стали марки 20, 57х3 м	шт	8,00	227,00	--	1816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

3024.	E0124-103 -1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	врезка	2,00	5476,48 1350,00	2832,75 1071,00	10953 2700	5665 2142	5,26 5,23	11 10
3025.	C130806-6 7	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х4 мм	м	1,00	320,00 --	-- --	320 --	-- --	-- --	-- --
3026.	E0122-36- 1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	4,00	276,46 186,75	17,71 6,75	1106 747	71 27	1,07 0,03	4 0
3027.	C130902-1 0	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50мм	шт	4,00	6880,00 --	-- --	27520 --	-- --	-- --	-- --
3028.	E0122-40- 6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	8,00	391,37 301,50	57,24 2,25	3131 2412	458 18	1,43 0,01	11 0
3029.	C130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	8,00	202,00 --	-- --	1616 --	-- --	-- --	-- --
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА СТОЙКЕ Д57х3(Н=1,4м) (3шт)								
3030.	E0101-165 -6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,56	218,93 218,93	-- --	342 342	-- --	1,54 --	2 --
3031.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,51	134,10 134,10	-- --	68 68	-- --	0,97 --	0 --
3032.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,19	5302,45 195,75	66,01 24,93	1018 38	13 5	1,35 0,12	0 0
3033.	E0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,86	7683,77 771,75	95,97 36,25	6639 667	83 31	4,90 0,18	4 0
3034.	C143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,08	94,00 --	-- --	101 --	-- --	-- --	-- --
3035.	C143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,08	310,00 --	-- --	334 --	-- --	-- --	-- --
3036.	E0109-34- 1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до	т	0,02	17355,77	2191,28	292	37	73,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,1 т			12555,00	101,25	211	2	0,49	0
3037.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,02	172800,00 --	-- --	2903 --	-- --	-- --	-- --
3038.	Е0107-20- 3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	1360 63	14 5	42,70 3,37	0 0
3039.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00 --	-- --	1003 --	-- --	-- --	-- --
		ГРПШ-10(1шт)								
3040.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установ к	1,00	5655,02 1917,00	286,52 108,00	5655 1917	287 108	11,20 0,52	11 1
3044.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62546,88 45675,00	6788,50 2565,00	94 69	10 4	253,00 12,52	0 0
3045.	С130806-5 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,51	131,00 --	-- --	197 --	-- --	-- --	-- --
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ								
3046.	Е0101-149 -2	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4,00	209,01 28,13	180,88 54,63	836 113	724 219	0,20 0,21	1 1
3047.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,12	7683,77 771,75	95,97 36,25	897 90	11 4	4,90 0,18	1 0
3048.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,12	94,00 --	-- --	11 --	-- --	-- --	-- --
3049.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,12	310,00 --	-- --	37 --	-- --	-- --	-- --
3050.	Е0109-17- 1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,01	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	68 23	34 9	9,35 2,34	0 0
3051.	Е0109-48- 2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн,	т	0,01	542,84	144,52	8	2	1,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий			292,50	--	4	--	--	--
3052.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанныхпрофилей массой до 0,1 т	т	0,01	154400,00 --	-- --	2270 --	-- --	-- --	-- --
3053.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	1,48	21,80 5,81	0,05 0,02	32 9	-- --	0,03 0,00	0 0
3054.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /ЗА 2 РАЗА/	м2	1,48	40,72 8,32	0,04 --	60 12	-- --	0,04 --	0 --
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ								
3055.	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	м	10,00	2210,69 105,60	135,73 44,84	22107 1056	1357 448	0,64 0,22	6 2
3056.	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	м	10,00	187,12 22,00	0,32 0,09	1871 220	3 1	0,13 0,00	1 0
3057.	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3В, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	5223,59 626,22	9,37 1,87	5224 626	9 2	3,60 0,01	4 0
		МОЛНИЕЗАЩИТА-1шт								
3058.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	1,00	330,10 116,00	24,10 2,50	330 116	24 2	0,70 0,01	1 0
3059.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	2,00	431,60 149,00	21,60 2,90	863 298	43 6	0,90 0,02	2 0
3060.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее изполосовой стали, сечение 160 мм2	м	5,00	61,90 23,00	3,30 0,40	310 115	16 2	0,14 0,00	1 0
3061.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/	м2	0,80	40,72 8,32	0,04 --	32 7	-- --	0,04 --	0 --
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
3062.	Е0125-48- 1	Испытание природным газом на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/	км	0,01	89362,54	66943,54	715	536	103,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопровода диаметром 350 мм			18697,50	11383,58	150	91	39,57	0
3063.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021	м2	6,00	21,80	0,05	131	--	0,03	0
					5,81	0,02	35	--	0,00	0
3064.	E0113-26-6	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/	м2	6,00	40,72	0,04	244	--	0,04	0
					8,32	--	50	--	--	--
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "Артос" ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА								
3065.	E0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,01	121367,16	49858,78	971	399	336,00	3
					61425,00	18834,75	491	151	91,99	1
3066.	C130806-6-5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х3 мм	м	8,03	250,00	--	2008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3067.	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ	т	0,00	121294,13	49389,75	243	99	312,70	1
					62775,00	18657,00	126	37	91,12	0
3068.	C130810-7-6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	4,00	227,00	--	908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3069.	E0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	врезка	1,00	5476,48	2832,75	5476	2833	5,26	5
					1350,00	1071,00	1350	1071	5,23	5
3070.	C130806-6-7	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х4 мм	м	0,50	320,00	--	160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3071.	E0122-36-1	Установка стальных задвижек иликлапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	276,46	17,71	553	35	1,07	2
					186,75	6,75	374	14	0,03	0
3072.	C130902-1-0	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	6880,00	--	13760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3073.	E0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4,00	391,37	57,24	1565	229	1,43	6
					301,50	2,25	1206	9	0,01	0
3074.	C130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	202,00	--	808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА СТОЙКЕ Д57х3(Н=1,4м)(3шт)								
3075.	E0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для	м3	1,56	218,93	--	342	--	1,54	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоек и столбов в грунтах 2 группы			218,93	--	342	--	--	--
3076.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,51	134,10 134,10	-- --	68 68	-- --	0,97 --	0 --
3077.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,19	5302,45 195,75	66,01 24,93	1018 38	13 5	1,35 0,12	0 0
3078.	E0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,86	7683,77 771,75	95,97 36,25	6639 667	83 31	4,90 0,18	4 0
3079.	C143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,08	94,00 --	-- --	101 --	-- --	-- --	-- --
3080.	C143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,08	310,00 --	-- --	334 --	-- --	-- --	-- --
3081.	E0109-34- 1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,02	17355,77 12555,00	2191,28 101,25	292 211	37 2	73,60 0,49	1 0
3082.	C12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных пр офилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,02	172800,00 --	-- --	2903 --	-- --	-- --	-- --
3083.	E0107-20- 3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	1360 63	14 5	42,70 3,37	0 0
3084.	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00 --	-- --	1003 --	-- --	-- --	-- --
		ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА НА ОПОРЕ(1шт)								
3085.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	1,00	431,60 149,00	21,60 2,90	432 149	22 3	0,90 0,02	1 0
3086.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	0,50	88,90 27,90	3,10 0,30	44 14	2 --	0,16 0,00	0 0
3087.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	0,80	107,30 32,40	3,50 0,40	86 26	3 --	0,18 0,00	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3088.	E0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установ к	1,00	5655,02 1917,00	286,52 108,00	5655 1917	287 108	11,20 0,52	11 1
3092.	E0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62546,88 45675,00	6788,50 2565,00	94 69	10 4	253,00 12,52	0 0
3093.	C130806-5 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,51	131,00 --	-- --	197 --	-- --	-- --	-- --
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ								
3094.	E0101-149 -2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4,00	209,01 28,13	180,88 54,63	836 113	724 219	0,20 0,21	1 1
3095.	E0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,21	7683,77 771,75	95,97 36,25	1614 162	20 8	4,90 0,18	1 0
3096.	C143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,21	94,00 --	-- --	20 --	-- --	-- --	-- --
3097.	C143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,21	310,00 --	-- --	66 --	-- --	-- --	-- --
3098.	E0109-17- 1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,03	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	123 42	60 16	9,35 2,34	0 0
3099.	E0109-48- 2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтажеодноэтажных производственных зданий	т	0,03	542,84 292,50	144,52 --	14 8	4 --	1,34 --	0 --
3100.	C12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,03	154400,00 --	-- --	4076 --	-- --	-- --	-- --
3101.	E0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	2,10	21,80 5,81	0,05 0,02	46 12	-- --	0,03 0,00	0 0
3102.	E0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	2,10	40,72	0,04	86	--	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115 /ЗА 2 РАЗА/			8,32	--	17	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ								
3103.	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	м	18,00	2210,69	135,73	39792	2443	0,64	12
					105,60	44,84	1901	807	0,22	4
3104.	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	м	18,00	187,12	0,32	3368	6	0,13	2
					22,00	0,09	396	2	0,00	0
3105.	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	5223,59	9,37	5224	9	3,60	4
					626,22	1,87	626	2	0,01	0
		МОЛНИЕЗАЩИТА								
3106.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	1,00	330,10	24,10	330	24	0,70	1
					116,00	2,50	116	2	0,01	0
3107.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	2,00	431,60	21,60	863	43	0,90	2
					149,00	2,90	298	6	0,02	0
3108.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	5,00	61,90	3,30	310	16	0,14	1
					23,00	0,40	115	2	0,00	0
3109.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/	м2	0,80	40,72	0,04	32	--	0,04	0
					8,32	--	7	--	--	--
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
3110.	Е0125-48- 1	Испытание природным газом на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	0,01	89362,54	66943,54	715	536	103,00	1
					18697,50	11383,58	150	91	39,57	0
3111.	Е0125-51- 1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	36,00	2327,99	1344,74	83808	48411	1,95	70
					391,50	508,50	14094	18306	3,25	117
3112.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021/ТРУБ ЗА 2 РАЗА/	м2	6,00	21,80	0,05	131	--	0,03	0
					5,81	0,02	35	--	0,00	0
3113.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ТРУБ ЗА 2 РАЗА/	м2	6,00	40,72	0,04	244	--	0,04	0
					8,32	--	50	--	--	--
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "AL-SHYM" ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА								
3114.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводны	км	0,00	121367,16	49858,78	243	100	336,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		х труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием			61425,00	18834,75	123	38	91,99	0
3115.	С130806-6 5	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм	м	2,01	250,00 --	-- --	502 --	-- --	-- --	-- --
3116.	Е0122-35- 1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	242,08 144,00	6,95 2,25	484 288	14 5	0,88 0,01	2 0
3117.	С130902-1 0	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	6880,00 --	-- --	13760 --	-- --	-- --	-- --
3118.	Е0122-40- 6	Приварка фланцев к стальным труб опроводам диам. 50 мм	фланец	4,00	391,37 301,50	57,24 2,25	1565 1206	229 9	1,43 0,01	6 0
3119.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 , ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	202,00 --	-- --	808 --	-- --	-- --	-- --
3120.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварныхфасонных частей диам. 100-250 мм /ОТВОДЫ,ПЕРЕХОДД57х32/	т	0,00	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	206 107	84 32	312,70 91,12	1 0
3121.	С130810-1 07	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа,57х4-32х2,5 мм	шт	1,00	251,00 --	-- --	251 --	-- --	-- --	-- --
3122.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	3,00	227,00 --	-- --	681 --	-- --	-- --	-- --
		ГРПШ-10(1шт)								
3123.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установок	1,00	5655,02 1917,00	286,52 108,00	5655 1917	287 108	11,20 0,52	11 1
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ								
3127.	Е0101-149 -2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4,00	209,01 28,13	180,88 54,63	836 113	724 219	0,20 0,21	1 1
3128.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,22	7683,77 771,75	95,97 36,25	1660 167	21 8	4,90 0,18	1 0
3129.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,22	94,00 --	-- --	21 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8
					--	--	--
3130.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Св	м3	0,22	310,00	--	68
					--	--	--
3131.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,07	4646,85	2285,57	335
					1579,50	617,13	114
3132.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,07	542,84	144,52	39
					292,50	--	21
3133.	С12021-23-7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,07	154400,00	--	11140
					--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ					
3134.	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	м	18,00	2210,69	135,73	39792
					105,60	44,84	1901
3135.	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	м	18,00	187,12	0,32	3368
					22,00	0,09	396
3136.	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3В, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	5223,59	9,37	5224
					626,22	1,87	626
		МОЛНИЕЗАЩИТА-1шт					
3137.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	1,00	330,10	24,10	330
					116,00	2,50	116
3138.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	2,00	431,60	21,60	863
					149,00	2,90	298
3139.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	5,00	61,90	3,30	310
					23,00	0,40	115
3140.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	1,13	40,72	0,04	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/			8,32	--	9	--	--	--
3141.	Е0124-103 -1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	врезка	1,00	5476,48 1350,00	2832,75 1071,00	5476 1350	2833 1071	5,26 5,23	5 5
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
3142.	Е0125-51- 1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 ммду57мм	стык	30,00	332,57 55,93	192,11 72,64	9977 1678	5763 2179	0,28 0,46	8 14
3143.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	25,22	21,80 5,81	0,05 0,02	550 147	1 1	0,03 0,00	1 0
3144.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ТРУБ ЗА 2 РАЗА/	м2	25,22	40,72 8,32	0,04 --	1027 210	1 --	0,04 --	1 --
3145.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,20	100,70 60,30	0,07 0,02	524 314	-- --	0,37 0,00	2 0
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "Бум Пром" ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА								
3146.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	121367,16 61425,00	49858,78 18834,75	243 123	100 38	336,00 91,99	1 0
3147.	С130806-6 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	2,01	250,00 --	-- --	502 --	-- --	-- --	-- --
3148.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,03	129222,58 64575,00	54072,58 20425,50	3683 1840	1541 582	352,00 99,76	10 3
3149.	С130806-7 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп- БСт4кп, 108х4 мм	м	28,61	629,00 --	-- --	17998 --	-- --	-- --	-- --
3150.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ	т	0,00	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	121 63	49 19	312,70 91,12	0 0
3151.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	2,00	227,00 --	-- --	454 --	-- --	-- --	-- --
3152.	С130810-7 9	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10	шт	4,00	401,00 --	-- --	1604 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА НА ОПОРЕ (2шт)									
3177.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	2,00	631,60 149,00	21,60 2,90	863 298	43 6	0,90 0,02	2 0
3178.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	1,00	88,90 27,90	3,10 0,30	89 28	3 --	0,16 0,00	0 0
3179.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 ГРПШ-04(1шт)	м	1,60	107,30 32,40	3,50 0,40	172 52	6 1	0,16 0,00	0 0
3180.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установ к	1,00	5655,02 1917,00	286,52 108,00	5655 1917	287 108	11,20 0,52	11 1
3184.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62546,88 45675,00	6788,50 2565,00	63 46	7 3	253,00 12,52	0 0
3185.	С130806-6 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт4кп-ВСт4кп, 57х3 мм	м	1,00	250,00 --	-- --	251 --	-- --	-- --	-- --
3186.	Е0122-36- 1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	276,46 186,75	17,71 6,75	276 187	18 7	1,07 0,03	1 0
3187.	С130902-1 0	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50мм	шт	1,00	6880,00 --	-- --	6880 --	-- --	-- --	-- --
3188.	Е0122-40- 6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	391,37 301,50	57,24 2,25	783 603	114 4	1,43 0,01	3 0
3189.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2	шт.	2,00	202,00 --	-- --	404 --	-- --	-- --	-- --
3190.	Е0109-34- 1	Монтаж опорных конструкций для креплений трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,02	17355,77 12555,00	2191,28 101,25	346 250	44 2	73,60 0,49	1 0
3191.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т ОПОРА (РАМА) ПОД ГРПШ	т	0,02	172800,00 --	-- --	3442 --	-- --	-- --	-- --
3192.	Е0101-149 -2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4,00	209,01 28,13	180,88 54,63	836 113	724 219	0,20 0,21	1 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3193.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,21	7683,77 771,75	95,97 36,25	1614 162	20 8	4,90 0,18	1 0
3194.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,21	94,00 --	-- --	20 --	-- --	-- --	-- --
3195.	Е0109-17- 1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,08	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	349 118	171 46	9,35 2,34	1 0
3196.	Е0109-48- 2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,08	542,84 292,50	144,52 --	41 22	11 --	1,34 --	0 --
3197.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,08	154400,00 --	-- --	11580 --	-- --	-- --	-- --
3198.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	2,17	21,80 5,81	0,05 0,02	47 13	-- --	0,03 0,00	0 0
3199.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /ЗА 2 РАЗА/ МОЛНИЕОТВОД-1шт	м2	2,17	40,72 8,32	0,04 --	89 18	-- --	0,04 --	0 --
3200.	Е0101-149 -2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	1,00	209,01 28,13	180,88 54,63	209 28	181 55	0,20 0,21	0 0
3201.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбо	м3	0,30	7023,83 771,75	95,97 36,25	2107 232	29 11	4,90 0,18	1 0
3202.	Е0133-30- 15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	1т	0,08	14242,70 6457,50	7785,20 2029,95	1086 492	593 155	35,40 7,10	3 1
3203.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,08	172800,00 --	-- --	13171 --	-- --	-- --	-- --
3204.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали,	м	5,00	61,90	3,30	310	16	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение 160 мм2			23,00	0,40	115	2	0,00	
3205.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/	м2	2,21	40,72	0,04	90	--	0,04	
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ			8,32	--	18	--	--	--
3206.	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	м	13,00	2210,69	135,73	28739	1764	0,64	
					105,60	44,84	1373	583	0,22	
3207.	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	м	13,00	187,12	0,32	2433	4	0,13	
					22,00	0,09	286	1	0,00	0
3208.	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3В, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	5223,59	9,37	5224	9	3,60	4
					626,22	1,87	626	2	0,01	0
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
3209.	E0125-48-1	Испытание природным газом на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	0,04	89362,54	66943,54	3396	2544	103,00	4
					18697,50	11383,58	711	433	39,57	2
3210.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021/ТРУБ ЗА 2 РАЗА/	м2	15,70	21,80	0,05	342	1	0,03	0
					5,81	0,02	91	--	0,00	0
3211.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ТРУБ ЗА 2 РАЗА/	м2	15,70	40,72	0,04	639	1	0,04	1
					8,32	--	131	--	--	--
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО РОIУ Р1АsТ ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА								
3212.	E0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,04	121367,16	49858,78	4612	1895	336,00	13
					61425,00	18834,75	2334	716	91,99	3
3213.	C130806-6-5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х3 мм	м	38,15	250,00	--	9538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3214.	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ	т	0,00	121294,13	49389,75	364	148	312,70	1
					62775,00	18657,00	188	56	91,12	0
3215.	C130810-7-6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	6,00	227,00	--	1362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3216.	E0124-103	Врезка штуцером со снижением	врезка	1,00	5476,48	2832,75	5476	2833	5,26	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	давления газопроводов диаметрсм до 70 мм			1350,00	1071,00	1350	1071	5,23	5
3217.	C130806-6-7	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х4 мм	м	0,50	320,00	--	160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3218.	E0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	276,46	17,71	553	35	1,07	2
					186,75	6,75	374	14	0,03	0
3219.	C130902-1-0	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	6880,00	--	13760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3220.	E0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4,00	391,37	57,24	1565	229	1,43	6
					301,50	2,25	1206	9	0,01	0
3221.	C130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	202,00	--	808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА СТОЙКЕ Д57Х3(Н=1,4м)(5шт)								
3222.	E0101-165 -6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	2,60	218,93	--	569	--	1,54	4
					218,93	--	569	--	--	--
3223.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,85	134,10	--	114	--	0,97	1
					134,10	--	114	--	--	--
3224.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,32	5302,45	66,01	1697	21	1,35	0
					195,75	24,93	63	8	0,12	0
3225.	E0106-1-1-3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	1,44	7683,77	95,97	11065	138	4,90	7
					771,75	36,25	1111	52	0,18	0
3226.	C143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,80	94,00	--	169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3227.	C143001-6-3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Смыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,80	310,00	--	557	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3228.	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,03	17355,77	2191,28	486	61	73,60	2
					12555,00	101,25	352	3	0,49	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3229.	С12021-24 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,03	172800,00 --	-- --	4838 --	-- --	-- --	-- --
3230.	Е0107-20- Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	2267 104	24 9	42,70 3,37	1 0
3231.	С11011-59 Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00 --	-- --	1672 --	-- --	-- --	-- --
	КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА СТОЙКЕ Д100х100(Н=5,4м)(2шт)								
3232.	Е0101-165 Копание км без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,56	402,75 402,75	-- --	628 628	-- --	2,80 --	4 --
3233.	Е0101-166 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и км в грунтах 2 группы	м3	0,51	134,10 134,10	-- --	68 68	-- --	0,97 --	0 --
3234.	Е0106-1-1 Устройство бетонной подготовки	м3	0,19	5302,45 195,75	66,01 24,93	1018 38	13 5	1,35 0,12	0 0
3235.	Е0106-1-1 Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,86	7683,77 771,75	95,97 36,25	6639 667	83 31	4,90 0,18	4 0
3236.	С143001-5 Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,08	94,00 --	-- --	101 --	-- --	-- --	-- --
3237.	С143001-6 Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,08	310,00 --	-- --	334 --	-- --	-- --	-- --
3238.	Е0109-34- Монтаж опорных конструкцийдля крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,54	17355,77 12555,00	2191,28 101,25	9287 6710	1173 54	73,60 0,49	39 0
3239.	С12021-24 Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,54	172800,00 --	-- --	92462 --	-- --	-- --	-- --
3240.	Е0107-20- Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	5255 242	55 21	42,70 3,37	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ГРПШ-10(1шт)									
3241.	Е0119-4-1 Устройство установки для редуцирования давления газа	установ х	1,00	5655,02 1917,00	286,52 108,00	5655 1917	287 108	11,20 0,52	11 1
3245.	Е0122-8-1 Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62546,88 45675,00	6788,50 2565,00	94 69	10 4	253,00 12,52	0 0
3246.	С130806-5 Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,51	131,00 --	-- --	197 --	-- --	-- --	-- --
	ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ								
3247.	Е0101-149 Бурение км бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина км до 2 м	км3	4,00	209,01 28,13	180,88 54,63	836 113	724 219	0,20 0,21	1 1
3248.	Е0106-1-1 Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,21	7683,77 771,75	95,97 36,25	1614 162	20 8	4,90 0,18	1 0
3249.	С143001-5 Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,21	94,00 --	-- --	20 --	-- --	-- --	-- --
3250.	С143001-6 Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,21	310,00 --	-- --	66 --	-- --	-- --	-- --
3251.	Е0109-17- Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,03	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	123 42	60 16	9,35 2,34	0 0
3252.	Е0109-48- Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,03	542,84 292,50	144,52 --	14 8	4 --	1,34 --	0 --
3253.	С12021-23 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,03	154400,00 --	-- --	4076 --	-- --	-- --	-- --
3254.	Е0113-16- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	2,10	21,80 5,81	0,05 0,02	46 12	-- --	0,03 0,00	0 0
3255.	Е0113-26- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	2,10	40,72 --	0,04 --	86 --	-- --	0,04 --	0 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115 /ЗА 2 РАЗА/ ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ			8,32	--	17	--	--	
3256.	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	м	18,00	2210,69 105,60	135,73 44,84	39792 1901	2443 807	0,64 0,22	
3257.	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	м	18,00	187,12 22,00	0,32 0,09	3368 396	6 2	0,13 0,00	
3258.	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3В, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	5223,59 626,22	9,37 1,87	5224 626	9 2	3,60 0,01	
		МОЛНИЕЗАЩИТА-1шт								
3259.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	1,00	330,10 116,00	24,10 2,50	330 116	24 2	0,70 0,01	
3260.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	2,00	431,60 149,00	21,60 2,90	863 298	43 6	0,90 0,02	
3261.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	5,00	61,90 23,00	3,30 0,40	310 115	16 2	0,14 0,00	0
3262.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/	м2	0,80	40,72 8,32	0,04 --	32 7	-- --	0,04 --	0 --
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
3263.	Е0125-48- 1	Испытание природным газом на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	0,01	89362,54 18697,50	66943,54 11383,58	715 150	536 91	103,00 39,57	0
3264.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	6,00	21,80 5,81	0,05 0,02	131 35	-- --	0,03 0,00	0 0
3265.	Е0113-26- 6	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/	м2	6,00	40,72 8,32	0,04 --	244 50	-- --	0,04 --	0 --
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "ЭкоБитум" ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА								
3266.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,11	129222,58 64575,00	54072,58 20425,50	14602 7297	6110 2308	352,00 99,76	40 11
3267.	С130806-7 -9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/	м	113,45	629,00	--	71361	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стали ВСт2кп- ВСт4кп, 108х4 мм			--	--	--	--	--	--
3268	Е0122-33- -5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ	т	0,00	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	425 220	173 65	312,70 91,12	1 0
3269	С130810-7 -9	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-93/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 108 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	7,00	401,00 --	-- --	2807 --	-- --	-- --	-- --
3270	Е0124-103 -1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	врезка	1,00	5476,48 1350,00	2832,75 1071,00	5476 1350	2833 1071	5,26 5,23	5 5
3271	С130806-6 -1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х4 мм	м	0,50	320,00 --	-- --	160 --	-- --	-- --	-- --
3272	Е0122-36- -3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,00	991,58 398,25	375,08 141,75	1983 796	750 284	2,46 0,69	5 1
3273	С130902-1 -2	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	11800,00 --	-- --	23600 --	-- --	-- --	-- --
3274	Е0122-40- -8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	4,00	708,82 524,25	102,44 4,50	2835 2097	410 18	2,45 0,02	10 0
3275	С130809-1 -2	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	384,00 --	-- --	1536 --	-- --	-- --	-- --
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА СТОЙКЕ Д76х4 (H=1,4м) (17шт)								
3276	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	7,28	402,75 402,75	-- --	2932 2932	-- --	2,80 --	20 --
3277	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,38	134,10 134,10	-- --	319 319	-- --	0,97 --	2 --
3278	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,90	5302,45 195,75	66,01 24,93	4751 175	59 22	1,35 0,12	1 0
3279	Е0106-1-1 -3	Устройство бетонных фундаментов-стоек /60-1/	м3	4,03	7683,77 771,75	95,97 36,25	30981 3112	387 146	4,90 0,18	20 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3280	С143001-5	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	5,03	94,00	--	472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3281	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	5,03	310,00	--	1558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3282	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,11	17355,77	2191,28	1837	232	73,60	8
					12555,00	101,25	1329	11	0,49	0
3283	С12021-24	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,11	172800,00	--	18289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3284	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04	175710,10	1826,10	7856	82	42,70	2
					8100,00	690,75	362	31	3,37	0
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА СТОЙКЕ Д100Х100(Н=5,4м)(2шт)								
3285	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,56	402,75	--	628	--	2,80	4
					402,75	--	628	--	--	--
3286	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,51	134,10	--	68	--	0,97	0
					134,10	--	68	--	--	--
3287	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,19	5302,45	66,01	1018	13	1,35	0
					195,75	24,93	38	5	0,12	0
3288	Е0106-1-1	Устройство бетонных фундаментов-столбов /60-1/	м3	0,86	7683,77	95,97	6639	83	4,90	4
					771,75	36,25	667	31	0,18	0
3289	С143001-5	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,08	94,00	--	101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3290	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,08	310,00	--	334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3291	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкцийдля крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,54	17355,77	2191,28	9287	1173	73,60	39
					12555,00	101,25	6718	54	0,49	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3292	С12021-24	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,54	172800,00	--	92462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3293	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03	175710,10	1826,10	5255	55	42,70	1
		ГРПШ-13			8100,00	690,75	242	21	3,37	0
3294	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установка	1,00	5655,02	286,52	5655	287	11,20	11
					1917,00	108,00	1917	108	0,52	1
3299	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	км	0,00	62546,88	6788,50	63	7	253,00	0
					45675,00	2565,00	46	3	12,52	0
3299	С130806-4	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х3 мм	м	1,00	250,00	--	251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3300	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	276,46	17,71	276	18	1,07	1
					186,75	6,75	187	7	0,03	0
3301	С130902-1	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	1,00	6880,00	--	6880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3302	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	391,37	57,24	783	114	1,43	3
					301,50	2,25	603	4	0,01	0
3303	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	2,00	202,00	--	404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3304	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,02	17355,77	2191,28	346	44	73,60	1
					12555,00	101,25	250	2	0,49	0
3305	С12021-24	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,02	172800,00	--	3442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3306	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ/	т	0,01	247994,13	49389,75	2728	543	313,70	3
		ОПОРА (РАМА) ПОД ГРПШ			62775,00	18657,00	691	205	91,12	1
3307	Е0101-149	Бурение ям бурильно-крановыми	яма	4,00	209,01	180,88	836	724	0,20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м			28,13	54,63	113	219	0,21	
3308	E0106-1-1	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,21	7683,77	95,97	1614	20	4,90	
	3				771,75	36,25	162	8	0,18	
3309	C143001-5	Надбавка к сметной стоимости бетона на сульфатостойкий цемент	м3	0,21	94,00	--	20	--	--	
	4				--	--	--	--	--	
3310	E0109-17-	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,08	4646,85	2285,57	349	171	9,35	
	1				1579,50	617,13	118	46	2,34	
3311	E0109-48-	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,08	542,84	144,52	41	11	1,34	
	2				292,50	--	22	--	--	
3312	C12021-23	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,08	154400,00	--	11580	--	--	
	7				--	--	--	--	--	
3313	E0113-16-	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	2,17	21,80	0,05	47	--	0,03	
	6				5,81	0,02	13	--	0,00	
3314	E0113-26-	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /ЗА 2 РАЗА/ МОЛНИЕОТВОД-1шт	м2	2,17	40,72	0,04	89	--	0,04	
	6				8,32	--	18	--	--	
3315	E0101-149	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	1,00	209,01	180,88	209	181	0,20	
	-2				28,13	54,63	28	55	0,21	
3316	E0106-1-1	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,30	7023,83	95,97	2107	29	4,90	
	3				771,75	36,25	232	11	0,18	
3317	E0133-30-	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2т	1т	0,08	14242,70	7785,20	1086	593	35,40	
	15				6457,50	2029,95	492	155	7,16	
3318	C12021-24	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,08	172800,00	--	13171	--	--	
	5				--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3319	U0108-472	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	5,00	61,90	3,30	310	16	0,14	1
	-2				23,00	0,40	115	2	0,00	0
3320	E0113-26-	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/ ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ	м2	2,21	40,72	0,04	90	--	0,04	0
	6				8,32	--	18	--	--	
3321	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	м	13,00	2210,69	135,73	28739	1764	0,64	8
					105,60	44,84	1373	583	0,22	3
3322	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	м	13,00	187,12	0,32	2433	4	0,13	2
					22,00	0,09	286	1	0,00	0
3323	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Е, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций ПРОЧИЕ РАБОТЫ	калитка	1,00	5223,59	9,37	5224	9	3,60	4
					626,22	1,87	626	2	0,01	0
3324	E0125-48-	Испытание природным газом на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	0,01	89362,54	66943,54	1072	803	103,00	1
	1				18697,50	11383,58	224	137	39,57	0
3325	E0113-16-	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021/ТРУБ ЗА 2 РАЗА/	м2	7,70	21,80	0,05	168	--	0,03	0
	6				5,81	0,02	45	--	0,00	0
3326	E0113-26-	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ТРУБ ЗА 2 РАЗА/	м2	7,70	40,72	0,04	314	--	0,04	0
	6				8,32	--	64	--	--	--
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "ГазаБетон" ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА								
3327	E0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	121367,16	49858,78	243	100	336,00	1
					61425,00	18834,75	123	38	91,99	0
3328	C130806-6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст2кп-Ст4кп, 57х3 мм	м	2,01	250,00	--	502	--	--	--
	5				--	--	--	--	--	--
3329	E0122-33-	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм Отводы	т	0,00	121294,13	49389,75	121	49	312,70	0
	5				62775,00	18657,00	63	19	91,12	0
3330	C130810-7	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	2,00	227,00	--	454	--	--	--
	6				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3319	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	5,00	61,90 23,00	3,30 0,40	310 115	16 2	0,14 0,00	1 0
3320	Е0113-26- 6	Окраска металлических оргунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/	м2	2,21	40,72 8,32	0,04 --	90 18	-- --	0,04 --	0 --
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ								
3321	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	м	13,00	2210,69 105,60	135,73 44,84	28739 1373	1764 583	0,64 0,22	8 3
3322	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	м	13,00	187,12 22,00	0,32 0,09	2433 286	4 1	0,13 0,00	2 0
3323	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3В, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	5223,59 626,22	9,37 1,87	5224 626	9 2	3,60 0,01	4 0
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
3324	Е0125-48- 1	Испытание природным газом на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	0,01	89362,54 18697,50	66943,54 11383,58	1072 224	803 137	103,00 39,57	1 0
3325	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021/ТРУБ ЗА 2 РАЗА/	м2	7,70	21,80 5,81	0,05 0,02	168 45	-- --	0,03 0,00	0 0
3326	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ТРУБ ЗА 2 РАЗА/	м2	7,70	40,72 8,32	0,04 --	314 64	-- --	0,04 --	0 --
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "ГазаБетон" ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА								
3327	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	121367,16 61425,00	49858,78 18834,75	243 123	100 38	336,00 91,99	1 0
3328	С130806-6 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х3 мм	м	2,01	250,00 --	-- --	502<--	-- --	-- --	-- --
3329	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ	т	0,00	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	121 63	49 19	312,70 91,12	0 0
3330	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	2,00	227,00 --	-- --	454<--	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3331	Е0124-103 -1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	врезка	1,00	5476,48 1350,00	2832,75 1071,00	5476 1350	2833 1071	5,26 5,23	
3332	С130806-6 7	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х4 мм	м	0,50	320,00<--	--<--	160<--	--<--	--<--	--<--
3333	Е0122-36- 1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	276,46 186,75	17,71 6,75	553 374	35 14	1,07 0,03	2 0
3334	С130902-1 0	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50мм	ШТ	2,00	6880,00<--	--<--	13760<--	--<--	--<--	--<--
3335	Е0122-40- 6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4,00	391,37 301,50	57,24 2,25	1565 1206	229 9	1,43 0,01	6 0
3336	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	202,00<--	--<--	808<--	--<--	--<--	--<--
		ГРПШ-10(1шт)								
3337	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	1,00	5655,02 1917,00	286,52 108,00	5655 1917	287 108	11,20 0,52	11 1
3341	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62546,88 45675,00	6788,50 2565,00	94 69	10 4	253,00 12,52	0 0
3342	С130806-5 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,51	131,00<--	--<--	197<--	--<--	--<--	--<--
3343	Е0122-35- 1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	242,08 144,00	6,95 2,25	242 144	7 2	0,88 0,01	1 0
3344	С130904-2 0	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	1,00	446,00<--	--<--	446<--	--<--	--<--	--<--
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ								
3345	Е0101-149 -2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	ям	4,00	209,01 28,13	180,88 54,63	836 113	724 219	0,20 0,21	1 1
3346	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,21	7683,77	95,97	1614	20	4,90	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					771,75	36,25	162	8	0,18	0
3347	С1430б1-5	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,21	94,00	--	20	--	--	--
	4				--	--	--	--	--	--
3348	С1430б1-6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кр/см2	м3	0,21	310,00	--	66	--	--	--
	3				--	--	--	--	--	--
3349	Е0109-17-	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,03	4646,85	2285,57	123	60	9,35	0
	1				1579,50	617,13	42	16	2,34	0
3350	Е0109-48-	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтажеодноэтажных производственных зданий	т	0,03	542,84	144,52	14	4	1,34	0
	2				292,50	--	8	--	--	--
3351	С12021-23	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т	т	0,03	154400,00	--	4076	--	--	--
	7				--	--	--	--	--	--
3352	Е0113-16-	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	2,10	21,80	0,05	46	--	0,03	0
	6				5,81	0,02	12	--	0,00	0
3353	Е0113-26-	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /ЗА 2 РАЗА/	м2	2,10	40,72	0,04	86	--	0,04	0
	6				8,32	--	17	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ								
3354	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	м	18,00	2210,69	135,73	39792	2443	0,64	12
					105,60	44,84	1901	807	0,22	4
3355	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	м	18,00	187,12	0,32	3368	6	0,13	2
					22,00	0,09	396	2	0,00	0
3356	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3В, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	5223,59	9,37	5224	9	3,60	4
					626,22	1,87	626	2	0,01	0
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
3357	Е0125-48-	Испытание природным газом на	км	0,13	89362,54	66943,54	11260	8435	103,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм			18697,50	11383,58	2356	1434	39,57	
3358	Е0113-16-	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	58,00	21,80	0,05	1264	3	0,03	
	6				5,81	0,02	337	1	0,00	
3359	Е0113-26-	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/	м2	58,00	40,72	0,04	2362	2	0,04	
	6				8,32	--	483	--	--	--
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "Перизат 2030" ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА								
3360	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,04	121367,16	49858,78	4855	1994	336,00	
					61425,00	18834,75	2457	753	91,99	
3361	С130806-6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	40,16	250,00	--	10040	--	--	--
	5				--	--	--	--	--	--
3362	Е0122-33-	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	121294,13	49389,75	425	173	312,70	
	5	ОТВОДЫ			62775,00	18657,00	220	65	91,12	0
3363	С130810-7	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	7,00	227,00	--	1589	--	--	--
	6				--	--	--	--	--	--
3364	С130810-1	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	шт	1,00	251,00	--	251	--	--	--
	07				--	--	--	--	--	--
3365	Е0124-103	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	врезка	1,00	5476,48	2832,75	5476	2833	5,26	5
	-1				1350,00	1071,00	1350	1071	5,23	5
3366	С130806-6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,57х4 мм	м	0,50	320,00	--	160	--	--	--
	7				--	--	--	--	--	--
3367	Е0122-36-	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	3,00	276,46	17,71	829	53	1,07	3
	1				186,75	6,75	560	20	0,03	0
3368	С130902-1	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50мм	шт	3,00	6880,00	--	20640	--	--	--
	0				--	--	--	--	--	--
3369	Е0122-40-	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	6,00	391,37	57,24	2348	343	1,43	9
	6				301,50	2,25	1809	13	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3370	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	6,00	202,00	--	1212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА СТОЙКЕ Д57х3(H=1,4м)(51шт)								
3371	Е0101-165 -6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,04	218,93	--	228	--	1,54	2
					218,93	--	228	--	--	--
3372	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,34	134,10	--	46	--	0,97	0
					134,10	--	46	--	--	--
3373	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,13	5302,45	66,01	679	8	1,35	0
					195,75	24,93	25	3	0,12	0
3374	Е0106-1-1 -3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,58	7683,77	95,97	4426	55	4,90	3
					771,75	36,25	445	21	0,18	0
3375	С143001-5 -4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,72	94,00	--	67	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3376	С143001-6 -3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,72	310,00	--	223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3377	Е0109-34- -1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,01	17355,77	2191,28	194	25	73,60	1
					12555,00	101,25	141	1	0,49	0
3378	С12021-24 -5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,01	172800,00	--	1935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3379	Е0107-20- -3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10	1826,10	907	9	42,70	0
					8100,00	690,75	42	4	3,37	0
3380	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА СТОЙКЕ Д100х100(H=5,4м)(2шт)								
3381	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,56	402,75	--	628	--	2,80	4
					402,75	--	628	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3382	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,51	134,10	--	68	--	0,97	0
					134,10	--	68	--	--	--
3383	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,19	5302,45	66,01	1018	13	1,35	0
					195,75	24,93	38	5	0,12	0
3384	Е0106-1-1 -3	Устройство бетонных фундаментов-столбов /ФО-1/	м3	0,86	7683,77	95,97	6639	83	4,90	4
					771,75	36,25	667	31	0,18	0
3385	С143001-5 -4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,08	94,00	--	101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3386	С143001-6 -3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,08	310,00	--	334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3387	Е0109-34- -1	Монтаж опорных конструкцийдля крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,54	17355,77	2191,28	9287	1173	73,60	39
					12555,00	101,25	6718	54	0,49	0
3388	С12021-24 -5	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,54	172800,00	--	92462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3389	Е0107-20- -3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03	175710,10	1826,10	5255	55	42,70	1
					8100,00	690,75	242	21	3,37	0
		ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ОПОРЕ (1шт)								
3390	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	1,00	431,60	21,60	432	22	0,90	1
					149,00	2,90	149	3	0,02	0
3391	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	0,50	88,90	3,10	44	2	0,16	0
					27,90	0,30	14	--	0,00	0
3392	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	0,80	107,30	3,50	86	3	0,18	0
					32,40	0,40	26	--	0,00	0
		ГРПШ-04(1шт)								
3393	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	1,00	5655,02	286,52	5655	287	11,20	11
					1917,00	108,00	1917	108	0,52	1
3397	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим	км	0,00	62546,88	6798,50	63	7	253,00	0

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		испытаниям			45675,00	2565,00	46	3	12,52	0
3398	С130806-6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	1,00	250,00	--	251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3399	Е0109-34- 1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,02	17355,77	2191,28	346	44	73,60	1
					12555,00	101,25	250	2	0,49	0
3400	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,02	172800,00	--	3442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3401	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ/ ОПОРА (РАМА) ПОД ГРПШ	т	0,01	247994,13	49399,75	2728	543	312,70	3
					62775,00	18657,00	691	205	91,12	1
3402	Е0101-149 -2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4,00	209,01	180,88	836	724	0,20	1
					28,13	54,63	113	219	0,21	1
3403	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,21	7683,77	95,97	1614	20	4,90	1
					771,75	36,25	162	8	0,18	0
3404	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,21	94,00	--	20	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3405	Е0109-17- 1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,08	4646,85	2285,57	349	171	9,35	1
					1579,50	617,13	118	46	2,34	0
3406	Е0109-48- 2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтажеодноэтажных производственных зданий	т	0,08	542,84	144,52	41	11	1,34	0
					292,50	--	22	--	--	--
3407	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,08	154400,00	--	11580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3408	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	2,17	21,90	0,05	47	--	0,03	0
					5,81	0,02	13	--	0,00	0
3409	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	2,17	40,72	0,04	89	--	0,04	0

11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /ЗА 2 РАЗА/ МОЛНИЕОТВОД-1шт			8,32	--	18	--	--	--
3410	Е0101-149 -2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	1,00	209,01	180,88	209	181	0,20	0
					28,13	54,63	28	55	0,21	0
3411	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,30	7023,83	95,97	2107	29	4,90	1
					771,75	36,25	232	11	0,18	0
3412	Е0133-30- 15	Установка сварныхвания стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2т	1т	0,08	14242,70	7785,20	1086	593	35,40	3
					6457,50	2029,95	492	155	7,10	1
3413	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,08	172800,00	--	13171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3414	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	5,00	61,90	3,30	310	16	0,14	1
					23,00	0,40	115	2	0,00	0
3415	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/ ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ	м2	2,21	40,72	0,04	90	--	0,04	0
					8,32	--	18	--	--	--
3416	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	м	18,00	2210,69	135,73	39792	2443	0,64	12
					105,60	44,84	1901	807	0,22	4
3417	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	м	18,00	187,12	0,32	3368	6	0,13	2
					22,00	0,09	396	2	0,00	0
3418	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3В, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций ПРОЧИЕ РАБОТЫ	калитка	1,00	5223,59	9,37	5224	9	3,60	4
					626,22	1,87	626	2	0,02	0
3419	Е0125-48- 1	Испытание природным газом на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	0,26	89362,54	66943,54	22787	17071	103,00	26
					18697,50	11383,58	4768	2903	39,57	10
3420	Е0125-51- 1м=0,1428 57	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов1-4 категории	стык	2,00	332,57	192,11	665	384	0,28	1
					55,93	72,44	112	145	0,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром 50 мм								
3421	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021/ТРУБ ЗА 2 РАЗА/	м2	66,30	21,80 5,81	0,05 0,02	1445 385	3 1	0,03 0,00	2 0
3422	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/ТРУБ ЗА 2 РАЗА/	м2	66,30	40,72 8,32	0,04 --	2700 552	3 --	0,04 --	3 --
3423	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	13,30	148,40 108,00	0,07 0,02	1974 1436	1 --	0,65 0,00	9 0
		Л-С 2-2 ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 6кВ								
2	ТПрайс-ли ст	2КТПГ-2500/6/0,4кВа	шт	-1	6174267,85 --	-- --	-6174268 --	-- --	-- --	-- --
11	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	3	2238,10 495,00	1743,10 454,41	6714 1485	5229 1363	3,00 1,81	9 5
12	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	3	4098,19 2191,50	1460,06 441,68	12295 6574	4380 1325	12,10 1,90	36 6
23	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	47	2263,89 1386,00	769,89 236,48	106403 65142	36185 11115	7,42 1,03	349 48
24	ТПрайс-ли ст	Разъединитель с приводом ПРНЗ-10У1 РЛНД.1-10/400У1	шт	47	19026,94 --	-- --	894266 --	-- --	-- --	-- --
25	ТПрайс-ли ст	АМПЕРМЕТР ЗА 0702	шт	75	1465,77 --	-- --	109932 --	-- --	-- --	-- --
26	ТПрайс-ли ст	ВОЛЬТМЕТР ЭВ 0702	шт	25	1465,77 --	-- --	36644 --	-- --	-- --	-- --
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ								
44	Ц0108-141	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в	м	-7000	31,50	7,50	-220500	-52500	0,12	-840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-3		готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг			19,80	1,60	-138600	-11200	0,01	-65
44	Ц0108-151-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам, масса 1 м до 13 кг	м	16315,00	140,10 52,70	79,80 23,00	2285732 859800	1301937 375244	0,33 0,13	5384 2176
45	С151601-2-17	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	1000м	0,06	1588700,00 --	-- --	93733 --	-- --	-- --	-- --
46	С151601-2-16	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х185 мм2	1000м	1,00	1339900,00 --	-- --	1333200 --	-- --	-- --	-- --
47	С151601-2-15	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х150 мм2	1000м	-0,41	1194200,00 --	-- --	-489622 --	-- --	-- --	-- --
48	С151601-2-13	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2	1000м	0,59	898400,00 --	-- --	528259 --	-- --	-- --	-- --
49	С151601-2-12	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х70 мм2	1000м	4,55	788900,00 --	-- --	3590284 --	-- --	-- --	-- --
50	С151601-2-11	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х50 мм2	1000м	0,96	694600,00 --	-- --	669594 --	-- --	-- --	-- --
51	С151601-2-10	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х35 мм2	1000м	1,73	830200,00 --	-- --	1432095 --	-- --	-- --	-- --
52	Е0133-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1км	0,21	23548,15 7380,00	15193,90 3795,17	4953 1552	3196 798	42,30 14,12	9 3
53	С151607-9-09	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1Х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,33	55345,00 --	-- --	18319 --	-- --	-- --	-- --
54	С151607-1-7	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 50мм2 ГОСТ 839-80	т	1,58	186360,00 --	-- --	295194 --	-- --	-- --	-- --
55	Ц0108-167-5	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ,	шт	86,00	2440,80	3,80	209909	327	11,00	946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение до 240 мм2			1928,00	2,30	165808	198	0,01	1
56	Ц0109-164 -5	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм 2	шт	160,00	7885,10	5992,00	1261616	958720	10,00	1600
					1847,00	1321,00	295520	211359	7,66	1226
57	С151610-3 6	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1кВ, тип ЗПСТп 1х150-240	комплект	52,00	4760,00	--	247520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58	С151610-3 4	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1кВ, тип ЗПСТп 1х35-50	комплект	34,00	2980,00	--	101320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59	С151610-1 3	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/,на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х240-10У3 /ЗПКВТп-6-150/240Е	компл	38,00	6990,00	--	265620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60	С151610-1 5	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/,на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х120-10У3 /ЗПКВТп-6-95Б	компл	26,00	5290,00	--	137540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61	С151610-1 4	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/,на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х70-10У3 /ЗПКВТп-6-50/70Е	компл	48,00	4580,00	--	219840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62	С151610-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3	компл	48,00	3160,00	--	151680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,01	230175,68	--	2762	--	175,00	2
					27450,00	--	329	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНЕШНИЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ.								
64	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	406,00	26,30	3,30	10678	1340	0,14	57
					23,00	0,40	9338	162	0,00	1
65	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,51	46400,00	--	23664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	97,00	140,10	24,10	13590	2338	0,70	68
					116,00	2,50	11252	242	0,01	1
67	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18мм	т	0,77	44300,00	--	34067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ТРАНСФОРМАТОР.								
73	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	-47,50	25,65	5,38	-1218	-255	0,13	-6
					20,27	--	-963	--	--	--
		ОТМОСТКА.								
93	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	132,00	34,81	2,62	4595	346	0,07	9
					10,51	0,99	1387	131	0,00	2
94	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	19,80	6202,46	--	122809	--	3,66	72
					567,00	--	11227	--	--	--
		ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБАРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТП,РП-25 шт.								
189	1916-5	Щит пожарный	компл.	25,00	5080,00	--	127000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190	2201-56	Ведро	шт.	50,00	330,00	--	16500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191	5101-254	Лопата железная	шт.	25,00	288,00	--	7200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192	5101-257	Топор	шт.	25,00	420,00	--	10500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193	5101-250	Багор	шт.	25,00	380,00	--	8500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194	5101-256	Огнетушитель порошковый	шт.	25,00	2540,00	--	63500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	5101-229	Лом	шт.	25,00	200,00	--	5000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196	СПрайс-ли ст	Полотно асбестовое, полотно противопожарное, кожаные огнезащитная	шт	25,00	1494,95	--	37374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197	СПрайс-ли ст	Металлический ящик для песка	шт	25,00	5792,92	--	144823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198	СПрайс-ли ст	Перчатки диэлектрические, резиновые	шт	25,00	1345,45	--	33636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199	СПрайс-ли ст	Боты диэлектрические, резиновые	шт	25,00	3139,39	--	78485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200	СПрайс-ли ст	Коврик диэлектрический, резиновый	шт	25,00	1345,45	--	33636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Эстакада ФУНДАМЕНТЫ								
3438	Е0101-12-34	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	-93,64	74,37	71,96	-6964	-6738	0,01	-1
					2,41	8,91	-226	-834	0,03	-3
3439	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	-2,90	791,10	--	-2291	--	4,27	-12
					791,10	--	-2291	--	--	--
3440	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	-19,00	167,18	--	-3176	--	1,21	-23
					167,18	--	-3176	--	--	--
3441	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	-57,00	7,57	7,57	-432	-432	--	--
					--	2,46	--	-140	0,01	-1
3442	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	-57,00	3,28	3,28	-187	-187	--	--
					--	1,06	--	-61	0,00	-0
3443	Е0101-134	Уплотнение грунта 3,4 группы	м3	-76,00	25,65	5,38	-1949	-409	0,13	-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-2		пневматическими трамбовками								
					20,27	--	-1540	--	--	--
3444	Е0101-85-3	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	-20,54	14,46	14,46	-297	-297	--	--
					--	4,10	--	-84	0,02	-0
3445	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В15	м3	-85,65	7972,97	112,36	-682918	-9624	6,34	-543
					1021,50	42,44	-87496	-3635	0,21	-18
3446	С143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	-20,67	94,00	--	-1943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3447	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /СЕТКА С-1/	т	-0,04	62000,00	--	-2647	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3448	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь термического профиля класса А-III, d 10 мм /СЕТКАС-2/	т	-0,17	67700,00	--	-11347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3449	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /КАРКАС КР-1/	т	-0,17	65900,00	--	-10966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3450	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /ЖАРКАС КР-1/	т	-0,07	62000,00	--	-4638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3451	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /ПОЗ 5/	т	-0,03	62000,00	--	-1835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3452	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов наподдерживающие конструкции при бетонировании	1т	-0,15	126994,77	680,89	-19671	-105	33,10	-5
					5535,00	256,50	-857	-40	1,26	-0
3453	Е0108-4-1	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	66,28	245,44	3,82	16268	253	0,21	14
					37,35	1,44	2476	95	0,01	0
3454	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	м2	107,10	219,69	4,19	23529	449	0,38	41
					58,05	1,58	6217	169	0,01	1
		ДС 2-2 РАЗДЕЛ ЭСТАКАДА. МОНТАЖНАЯ РАБОТА								
217	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельногосечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЙКИ СТ-1	т	6,93	4646,85	2285,57	32212	15844	9,35	65
					1579,50	617,13	10949	4278	2,34	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорныхчастей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	6,93	542,84 292,50	144,52 --	3763 2028	1002 --	1,34 --	9 --
219	С12021-24-5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	5,97	172800,00 --	-- --	1032136 --	-- --	-- --	-- --
220	С12021-25-0	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,96	154200,00 --	-- --	147892 --	-- --	-- --	-- --
221	ССб.цен	Доплата на марку стали С245	т	6,93	1860,00 --	-- --	12894 --	-- --	-- --	-- --
222	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	201,03	40,72 8,32	0,04 --	8185 1673	8 --	0,04 --	9 --
223	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	т	14,09	9523,56 3712,50	4795,68 1367,15	134208 52317	67582 19266	23,00 5,24	324 74
224	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий/ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	14,09	2452,13 1230,75	545,76 --	34556 17344	7691 --	5,25 --	74 --
225	С12021-23-7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	т	14,09	154400,00 --	-- --	2175833 --	-- --	-- --	-- --
226	ССб.цен	Доплата на марку стали С245	т	14,09	1860,00 --	-- --	26211 --	-- --	-- --	-- --
227	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	408,67	40,72 8,32	0,04 --	16640 3400	16 --	0,04 --	17 --
3424	75-3-27	Л-С ИСКЛЮЧИТЬ ДОБАВИТЬ. Трансформатор масляный трехфазный общего назначения напряжением 35 кВ, марка ТМ 2500/35-6/10/,	шт	2,00	2394000,00 --	-- --	4788000 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мощность 2500 кВА, напряжение ВН 35 кВ, напряжение НН 6,3;11 кВ, напряжение КЗ 7,2%, габариты 3250х2200х3000 мм								
3425	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	2238,10 495,00	1743,10 454,41	2238 495	1743 454	3,00 1,81	3 2
3426	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,00	4098,19 2191,50	1460,06 441,68	4098 2192	1460 442	12,10 1,90	12 2
3427	75-4-16	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-250-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	шт	1,00	1723100,00 --	-- --	1723100 --	-- --	-- --	-- --
3428	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	шт	2,00	323400,00 --	-- --	646800 --	-- --	-- --	-- --
3429	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	47,00	166,90 158,00	5,40 2,30	7844 7426	254 108	1,00 0,01	47 1
3430	СПрайс-лк ст	Счетчик ЦЭ6850М Энергомер	шт	47,00	14665,06 --	-- --	689258 --	-- --	-- --	-- --
		Двухцепная воздушная линия Вл-6кВ.								
3456	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор ВВ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	3068 1012	1756 493	3,06 1,03	6 2
3457	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВВ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	6312 1971	3981 1100	5,98 2,29	12 5
3458	С143019-9-1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ164-10,7	шт	4,00	17300,00 --	-- --	69200 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3459	С11071-43	Траверсы	шт	12,00	3020,00	--	36240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3460	С11071-42	Хомут	компл	12,00	2580,00	--	30960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3461	С11071-3	Болт	100шт	0,04	7120,00	--	285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3462	С151607-3	Проводник ЗП1	1000м	0,02	41700,00	--	834	--	--	--
	13				--	--	--	--	--	--
3463	С11051-20	Подвеска поддерживающая	шт	24,00	556,00	--	13344	--	--	--
	3	изолирующая			--	--	--	--	--	--
		ОПОРА 20П10-1								
3464	Е0133-103	Установка одностоечных	опора	1,00	1534,11	878,23	1534	878	3,06	3
	-1	железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/			506,25	246,42	506	246	1,03	1
3465	С143019-9	Стойки вибрированные для опор	шт	1,00	65600,00	--	65600	--	--	--
	3	высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ164-10,5			--	--	--	--	--	--
3466	С11071-43	Траверсы	шт	3,00	3020,00	--	9060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3467	С11071-42	Хомут	компл	3,00	2580,00	--	7740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3468	С11071-3	Болт	100шт	0,01	7120,00	--	71	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3469	С151607-3	Проводник ЗП1	1000м	0,01	41700,00	--	208	--	--	--
	13				--	--	--	--	--	--
3470	С11071-6	Зажим плашечный	100шт	0,03	7100,00	--	213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3471	С11041-60	Подвеска натяжная изолирующая	шт	3,00	101,00	--	303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3472	С11051-20	Подвеска поддерживающая	шт	6,00	556,00	--	3336	--	--	--
	3	изолирующая			--	--	--	--	--	--
3473	С11071-49	Узел крепления искрового	шт	3,00	385,00	--	1155	--	--	--
		промежутка оцинкованный			--	--	--	--	--	--
		Концевые опоры. ОПОРА2К10-1 2шт								
3474	Е0133-103	Установка одностоечных	опора	2,00	3155,74	1990,26	6312	3981	5,98	1
	-2	железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/			985,50	549,90	1971	1100	2,29	
3475	С143019-9	Стойки вибрированные для опор	шт	2,00	65600,00	--	131200	--	--	--
	3	высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-10,5			--	--	--	--	--	--
3476	Е0139-1-1	Установка сборных железобетонных	1м3	0,08	2794,69	1445,81	224	116	3,88	0
	8	конструкций плит аэродромных объемом до 0,5 м3			679,50	281,18	54	22	1,13	0
3477	С143017-1	Плиты П-3м	м3	0,08	22200,00	--	1776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3478	С11051-15	Анкер-тяга длиной 16 м	шт	4,00	26600,00	--	106400	--	--	--
	2				--	--	--	--	--	--
3479	С11071-43	Траверсы	шт	6,00	3020,00	--	18120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3480	С11071-36	Оттяжки анкерных железобетонных	т	0,26	94700,00	--	24755	--	--	--
		опор			--	--	--	--	--	--
3481	С11071-42	Хомуты	компл	12,00	2580,00	--	30960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3482	С11051-21	Стяжка	шт	4,00	154,00	--	616	--	--	--
	4				--	--	--	--	--	--
3483	С11071-3	Болт	100шт	0,04	7120,00	--	285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3484	С151607-3	Проводник ЗП1	1000м	0,01	41700,00	--	321	--	--	--
	13				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.	СТ				--	--	--	--	--	--
3585	СПРАЙС-ЛИ СТ	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г	шт	3,00	448,48 --	-- --	1345 --	-- --	-- --	-- --
3586	С1151804-1 332Изм.	Изолятор колпачок К-6	шт.	3,00	12,00 --	-- --	36 --	-- --	-- --	-- --
3587	СПРАЙС-ЛИ СТ	Крепление провода	шт	2,00	168,18 --	-- --	336 --	-- --	-- --	-- --
3588	С1151804-2 000Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	113,00 --	-- --	678 --	-- --	-- --	-- --
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЯ ЛЭП 6кВ								
3589	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4,00	1534,11 506,25	879,23 246,42	6136 2025	3513 986	3,06 1,03	12 4
3590	С1430019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	4,00	17300,00 --	-- --	69200 --	-- --	-- --	-- --
3591	СПРАЙС-ЛИ СТ	Траверса ТМ3	шт	4,00	3774,74 --	-- --	15099 --	-- --	-- --	-- --
3592	СПРАЙС-ЛИ СТ	Хомут Х1	шт	4,00	411,11 --	-- --	1644 --	-- --	-- --	-- --
3593	СПРАЙС-ЛИ СТ	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г	шт	24,00	448,48 --	-- --	10764 --	-- --	-- --	-- --
3594	С1151804-1 332Изм.	Изолятор колпачок К-6	шт.	24,00	12,00 --	-- --	288 --	-- --	-- --	-- --
3595	СПРАЙС-ЛИ СТ	Крепление провода	шт	24,00	168,18 --	-- --	4036 --	-- --	-- --	-- --
3596	С1151804-1 997Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,00	163,00 --	-- --	652 --	-- --	-- --	-- --
3597	С1151804-2	Зажимы соединительные плашечные	шт.	24,00	113,00	--	2712	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.	000Изм.	ЛА-2-2 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--	--	--
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЯ ЛЭП 6Кв А10-1-2шт								
3598	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	6312 1971	3981 1100	5,98 2,29	12 5
3599	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4,00	1534,11 506,25	879,23 246,42	6136 2025	3513 986	3,06 1,03	12 4
3600	Е0107-20- 3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,13	13010,10 9100,00	1826,10 690,75	1665 1037	234 88	42,70 3,37	5 0
3601	С12021-25 0	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,13	154200,00 --	-- --	19738 --	-- --	-- --	-- --
3602	СПРАЙС-ЛИ СТ	Траверса ТМ6	шт	2,00	4895,95 --	-- --	9792 --	-- --	-- --	-- --
3603	СПРАЙС-ЛИ СТ	Накладка ОГ2	шт	4,00	639,09 --	-- --	2556 --	-- --	-- --	-- --
3604	СПРАЙС-ЛИ СТ	Накладка ОГ5	шт	2,00	418,59 --	-- --	837 --	-- --	-- --	-- --
3605	СПРАЙС-ЛИ СТ	Хомут Х1	шт	2,00	411,11 --	-- --	822 --	-- --	-- --	-- --
3606	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00 --	-- --	149 --	-- --	-- --	-- --
3607	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кронштейн У1	шт	2,00	1551,01 --	-- --	3102 --	-- --	-- --	-- --
3608	СПРАЙС-ЛИ СТ	Стяжка Г1	шт	4,00	1457,57 --	-- --	5830 --	-- --	-- --	-- --
3609	СПРАЙС-ЛИ СТ	Проводник ЗП1	м	4,00	366,26 --	-- --	1465 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3610	СПРАЙС-ЛИ СТ	Изоляторы штыревые фарфоровые Ш$ 20-Г	шт	2,00	448,48 --	--	897 --	--	--	--
3611	С151804-1 332Изм.	Изолятор колпачок К-6	шт.	2,00	12,00 --	--	24 --	--	--	--
3612	СПРАЙС-ЛИ СТ	Крепление провода	шт	2,00	168,18 --	--	336 --	--	--	--
3613	С151804-1 997Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,00	163,00 --	--	652 --	--	--	--
3614	С151804-2 000Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	113,00 --	--	678 --	--	--	--
3615	С151804-1 082Изм.	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 2120 ГОСТ 6490-93	шт.	12,00	603,00 --	--	7236 --	--	--	--
3616	С151804-1 373Изм.	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	241,00 --	--	1446 --	--	--	--
3617	С151804-1 629Изм.	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	133,00 --	--	798 --	--	--	--
3618	С151804-1 836Изм.	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	389,00 --	--	2334 --	--	--	--
		УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ КР-1-2шт								
3619	Е0133-114 -4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям крючун /количество проводов в ответвлении - 1/	шт	2,00	277,06 213,75	38,56 13,50	554 428	77 27	1,27 0,07	3 0
3620	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кронштейн РА1	шт	2,00	2933,83 --	--	5868 --	--	--	--
3621	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кронштейн РА2	шт	2,00	784,85 --	--	1570 --	--	--	--
3622	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кронштейн РА4	шт	2,00	411,11 --	--	822 --	--	--	--
3623	СПРАЙС-ЛИ	Кронштейн РА5	шт	2,00	411,11	--	822	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТ				--	--	--	--	--	--
3624	СПРАЙС-ЛИ СТ	Вал привода РА3	шт	4,00	2541,41 --	--	10166 --	--	--	--
3625	СПРАЙС-ЛИ СТ	Хомут Х7	шт	6,00	411,11 --	--	2467 --	--	--	--
3626	СПРАЙС-ЛИ СТ	Хомут Х8	шт	2,00	411,11 --	--	822 --	--	--	--
3627	СПРАЙС-ЛИ СТ	Проводник ЗП1	м	9,00	366,26 --	--	3296 --	--	--	--
3628	С151804-1 999Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	42,00 --	--	252 --	--	--	--
3629	С151804-2 446Изм.	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	334,00 --	--	4008 --	--	--	--
3630	С151804-2 91Изм.	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	8,00	446,00 --	--	3568 --	--	--	--
3631	С151804-1 332Изм.	Изолятор колпачок К-6	шт.	8,00	12,00 --	--	96 --	--	--	--
3632	СПРАЙС-ЛИ СТ	Крепление провода	шт	8,00	168,18 --	--	1345 --	--	--	--
3633	Е0133-116 -3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	2,00	2263,89 1386,00	769,89 236,48	4528 2772	1540 473	7,42 1,03	15 2
3634	СПРАЙС-ЛИ СТ	Разъединитель РЛНД 10/400У1 с электроприводом	шт	2,00	12893,92 --	--	25788 --	--	--	--
3635	С151607-3 13	Окраска	1000м	0,01	41700,00 --	--	500 --	--	--	--
3636	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,03	149300,00	--	4927	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										10
3637	E0133-109 -2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,28	25922,88 7650,00	17030,88 4099,68	7129 2104	4683 1127	43,70 15,13	12 4
3638	C151607-2 9	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,89	164741,00 --	-- --	146916 --	-- --	-- --	-- --
		ТОО «КГ-ПЛАСТ» МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЯ ЛЭП 10Кв а10-1-2шт								
3639	E0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	6312 1971	3981 1100	5,98 2,29	12 5
3640	E0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	6136 2025	3513 986	3,06 1,03	12 4
3641	E107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,13	13010,10 8100,00	1826,10 650,75	1665 1037	234 88	42,70 3,37	5 0
3642	C12021-25 0	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,13	154200,00 --	-- --	19738 --	-- --	-- --	-- --
3643	СПРАЙС-ЛИ СТ	Траверса ТМ6	шт	2,00	4895,95 --	-- --	9792 --	-- --	-- --	-- --
3644	СПРАЙС-ЛИ СТ	Накладка ОГ2	шт	4,00	639,09 --	-- --	2556 --	-- --	-- --	-- --
3645	СПРАЙС-ЛИ СТ	Накладка ОГ5	шт	2,00	418,59 --	-- --	837 --	-- --	-- --	-- --
3646	СПРАЙС-ЛИ СТ	Хомут Х1	шт	2,00	411,11 --	-- --	822 --	-- --	-- --	-- --
3647	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00 --	-- --	149 --	-- --	-- --	-- --
3648	СПРАЙС-ЛИ	Кронштейн У1	шт	2,00	1551,01	--	3102	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										10
	СТ				--	--	--	--	--	--
3649	СПРАЙС-ЛИ СТ	Стяжка Г1	шт	4,00	1457,57 --	-- --	5830 --	-- --	-- --	-- --
3650	СПРАЙС-ЛИ СТ	Проводник ЗП1	м	4,00	366,26 --	-- --	1465 --	-- --	-- --	-- --
3651	СПРАЙС-ЛИ СТ	Изоляторы штыревые фарфоровые Ш 20-Г	шт	2,00	448,48 --	-- --	897 --	-- --	-- --	-- --
3652	C151804-1 332Изм.	Изолятор колпачок К-6	шт.	2,00	12,00 --	-- --	24 --	-- --	-- --	-- --
3653	СПРАЙС-ЛИ СТ	Крепление провода	шт	2,00	168,18 --	-- --	336 --	-- --	-- --	-- --
3654	C151804-1 997Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,00	163,00 --	-- --	652 --	-- --	-- --	-- --
3655	C151804-2 000Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	113,00 --	-- --	678 --	-- --	-- --	-- --
3656	C151804-1 082Изм.	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12,00	603,00 --	-- --	7236 --	-- --	-- --	-- --
		Установка разъединителя на концевой опоре кр-1-1шт								
3657	E0133-114 -4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/	шт	1,00	277,06 213,75	38,56 13,50	277 214	39 14	1,27 0,07	1 0
3658	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кронштейн РА1	шт	1,00	2933,83 --	-- --	2934 --	-- --	-- --	-- --
3659	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кронштейн РА2	шт	1,00	784,85 --	-- --	785 --	-- --	-- --	-- --
3660	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кронштейн РА4	шт	1,00	411,11 --	-- --	411 --	-- --	-- --	-- --
3661	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кронштейн РА5	шт	1,00	411,11 --	-- --	411 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3662	СПРАЙС-ЛИ	Вал привода РАЗ	шт	2,00	2541,41	--	5083	--	--	--
.	СТ				--	--	--	--	--	--
3663	СПРАЙС-ЛИ	Хомут Х7	шт	3,00	411,11	--	1233	--	--	--
.	СТ				--	--	--	--	--	--
3664	СПРАЙС-ЛИ	Хомут Х8	шт	1,00	411,11	--	411	--	--	--
.	СТ				--	--	--	--	--	--
3665	СПРАЙС-ЛИ	Проводник ЗП1	м	4,50	366,26	--	1648	--	--	--
.	СТ				--	--	--	--	--	--
3666	С151804-1	Зажимы соединительные плашечные	шт.	3,00	42,00	--	126	--	--	--
.	939Изм.	ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--	--	--
3667	С151804-2	Зажимы аппаратные прессуемые	шт.	6,00	334,00	--	2004	--	--	--
.	440Изм.	АДА-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--	--	--
3668	С151804-2	Изоляторы штыревые стеклянные ВС	шт.	4,00	446,00	--	1784	--	--	--
.	918Изм.	20-Г ГОСТ 1232-93			--	--	--	--	--	--
3669	С151804-1	Изолятор колпачок К-6	шт.	4,00	12,00	--	48	--	--	--
.	332Изм.				--	--	--	--	--	--
3670	СПРАЙС-ЛИ	Крепление провода	шт	4,00	168,18	--	673	--	--	--
.	СТ				--	--	--	--	--	--
3671	Е0133-116	Установка линейного	шт	1,00	2263,89	769,89	2264	770	7,42	7
.	-3	электрооборудования разъединителей с ножевым механизмом			1396,00	236,48	1396	236	1,03	1
3672	СПРАЙС-ЛИ	Разъединитель РЛНД 10/400У1 с	шт	1,00	12893,92	--	12894	--	--	--
.	СТ	электроприводом			--	--	--	--	--	--
3673	С151607-3	Смазка	1000м	0,01	41700,00	--	250	--	--	--
.	13				--	--	--	--	--	--
3674	С11011-59	Болты строительные с гайками и	т	0,02	143300,00	--	2483	--	--	--
.		шайбами			--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3675	С151804-1	Ушки однолапчатые типа У1-7-16	шт.	3,00	241,00	--	723	--	--	--
.	373Изм.	ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--	--	--
3676	С151804-1	Звенья промежуточные трехлапчатые	шт.	3,00	133,00	--	399	--	--	--
.	629Изм.	типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--	--	--
3677	С151804-1	Зажимы натяжные клиновые коушные	шт.	3,00	389,00	--	1167	--	--	--
.	936Изм.	ККК-1-1В ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--	--	--
		Опора П10-2-4шт								
3678	Е0133-103	Установка одностоечных	опора	4,00	1534,11	878,23	6136	3513	3,06	12
.	-1	железобетонных опор для ВЛ 0,38;			506,25	246,42	2025	986	1,03	4
		6-10 кВ /с траверсами/								
3679	С143019-9	Стойки вибрированные для опор	шт	4,00	17300,00	--	69200	--	--	--
.	1	высоковольтных линий			--	--	--	--	--	--
		электропередачи, длина 10,5 м,								
		марка СВ 105-3,5								
3680	СПРАЙС-ЛИ	Траверса ТМ1шт		4,00	3774,74	--	15099	--	--	--
.	СТ				--	--	--	--	--	--
3681	СПРАЙС-ЛИ	Хомут Х1	шт	4,00	411,11	--	1644	--	--	--
.	СТ				--	--	--	--	--	--
3682	СПРАЙС-ЛИ	Изоляторы штыревые фарфоровые Шф	шт	24,00	448,48	--	10764	--	--	--
.	СТ	20-Г			--	--	--	--	--	--
3683	С151804-1	Изолятор колпачок К-6	шт.	24,00	12,00	--	288	--	--	--
.	332Изм.				--	--	--	--	--	--
3684	СПРАЙС-ЛИ	Крепление провода	шт	24,00	168,18	--	4036	--	--	--
.	СТ				--	--	--	--	--	--
3685	С151804-1	Зажимы соединительные плашечные	шт.	4,00	163,00	--	652	--	--	--
.	997Изм.	ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--	--	--
3686	С151804-2	Зажимы соединительные плашечные	шт.	24,00	113,00	--	2712	--	--	--
.	000Изм.	ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--	--	--
		УП10-1-1шт								
3687	Е0133-103	Установка одностоечных	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
.	-2	железобетонных опор с одним			985,50	549,90	986	550	2,29	2
		подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		траверсами/								
3688	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	3068 1012	1756 493	3,06 1,03	6 2
3689	Е107-20-3 -	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,06	13010,10 8100,00	1826,10 690,75	833 518	117 44	42,70 3,37	3 0
3690	С12021-25 0	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,06	154200,00 --	-- --	9869 --	-- --	-- --	-- --
3691	СПРАЙС-ЛИ СТ	Траверса ТМ5	шт	1,00	3232,82 --	-- --	3233 --	-- --	-- --	-- --
3692	СПРАЙС-ЛИ СТ	Оголовок ОГ1	шт	1,00	1345,45 --	-- --	1345 --	-- --	-- --	-- --
3693	СПРАЙС-ЛИ СТ	Хомут Х1	шт	1,00	411,11 --	-- --	411 --	-- --	-- --	-- --
3694	СПРАЙС-ЛИ СТ	Хомут Х2	шт	1,00	411,11 --	-- --	411 --	-- --	-- --	-- --
3695	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кронштейн У1	шт	6,00	1551,01 --	-- --	9306 --	-- --	-- --	-- --
3696	Е0133-116 -3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	1,00	2263,89 1386,00	769,89 236,48	2264 1386	770 236	7,42 1,03	7 1
3697	СПРАЙС-ЛИ СТ	Разъединитель РЛНД 10/400У1 с электроприводом	шт	1,00	12893,92 --	-- --	12894 --	-- --	-- --	-- --
3698	Е0133-116 -1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплек т	3,00	2474,72 616,50	1756,72 506,68	7430 1850	5270 920	3,76 1,06	11 3
3699	СПРАЙС-ЛИ СТ	Разрядники вентильные РВО-10	шт	3,00	2554,36 --	-- --	7669 --	-- --	-- --	-- --
3700	Е0133-109 -2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 проводах при 10 опорах на 1 км/ в	1км	0,29	25922,98 --	17030,88 --	7258 --	4769 --	43,70 --	12 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2			7650,00	4099,68	2142	1148	15,13	4
3701	С151607-2 9	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,91	164741,00 --	-- --	149585 --	-- --	-- --	-- --
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И.Э								
3706	Ц0108-151 -3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам, масса 1 м до 13 кг	м	305,00	140,10 52,70	79,80 23,00	42730 16074	24339 7015	0,33 0,13	101 41
3707	С151601-2 48	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБГУ, число жил и сечение 3х240 мм2	1000м	0,311	548300,00 --	-- --	472232 --	-- --	-- --	-- --
3708	Ц0108-165 -4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	шт	4,00	3905,10 1355,00	2517,00 557,99	15620 5420	10068 2232	8,00 3,24	32 13
3709	С151610-5 5	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЗКИТпН 1х150-240	комплек т	4,00	4290,00 --	-- --	17160 --	-- --	-- --	-- --
		ТОО «БАЛЖАН»								
3710	Е0133-117 -3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	шт	1,00	2766,21 600,75	2165,46 566,01	2766 601	2165 566	3,62 2,24	4 2
3711	Е0133-117 -4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	шт	1,00	4519,03 1707,75	2804,53 811,13	4519 1708	2805 811	9,33 3,37	9 3
3712	75-4-20 -	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-630-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу -кабельный, исполнения по выводу -кабельный	шт	1,00	2309900,00 --	-- --	2309900 --	-- --	-- --	-- --
3713	75-3-8 -	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты	шт	2,00	634700,00 --	-- --	1269400 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1570x1100x1950 мм								
3714	Ц0108-151	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам, масса 1 м до 6 кг	м	1152,00	120,40	71,00	138701	81792	0,26	300
	-2				42,10	20,70	48499	23846	0,12	138
3715	С151601-2	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБГУ, число жил и сечение 3х70 мм2	1000м	1,15	728200,00	--	838886	--	--	--
	43				--	--	--	--	--	--
3716	Ц0108-165	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	4,00	2300,70	1439,00	9203	5756	5,00	20
	-2				844,00	317,00	3376	1268	1,84	7
3717	С151610-5	Муфты концевые термосажимающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЗКИТпН 1х70-120	комплект	4,00	3540,00	--	14160	--	--	--
	4		т		--	--	--	--	--	--
3718	С151610-5	Муфты концевые термосажимающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЗКИТпН 1х35-50	комплект	4,00	3010,00	--	12040	--	--	--
	3		т		--	--	--	--	--	--
3719	Ц0108-166	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение до 120 мм2	шт	2,00	2039,10	30,20	4078	60	10,00	20
	-4				1964,00	6,80	3928	14	0,04	0
3720	С151610-3	Муфты соединительные термосажимающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЗСТп 1х70-120	комплект	2,00	3690,00	--	7380	--	--	--
	5		т		--	--	--	--	--	--
3721	Ц0108-165	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	4,00	2021,10	1245,00	8084	4980	4,00	16
	-1				756,00	275,00	3024	1100	1,59	6
	ТОО ДАЙА МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЯ ЛЭП 10Кв									
3722	СПРАЙС-ЛИ	Траверса ТМ2	установка				опоре УОП-1шт			
	СТ		шт	1,00	1980,80	--	1981	--	--	--
3723	СПРАЙС-ЛИ	Хомут К1	шт	1,00	411,11	--	411	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3724	СПРАЙС-ЛИ	Проводник ЗП1	м	0,60	366,26	--	220	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
3725	СПРАЙС-ЛИ	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г	шт	3,00	448,48	--	1345	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
3726	С151804-1	Изолятор колпачок К-6	шт.	3,00	12,00	--	36	--	--	--
	3120тыс.				--	--	--	--	--	--
3727	СПРАЙС-ЛИ	Крепление провода	шт	2,00	168,18	--	336	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
3728	С151804-2	Зажимы соединительные плашечные	шт.	6,00	113,00	--	678	--	--	--
	3000тыс.	ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--	--	--
		Материалы и оборудование ЛЭП 10Кв								
3729	К0133-103	Установка одностоечных железобетонных опор с одним изолятором ШФ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	3155,74	1990,26	6312	3981	5,98	12
	-1				985,50	549,90	1971	1100	2,29	5
3730	К0133-103	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4,00	1534,11	878,23	6136	3513	3,06	12
	-1				506,25	246,42	2025	986	1,03	4
3731	К107-25-5	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 25 кг	т	0,13	13010,10	1826,10	1665	234	42,70	5
					8100,00	690,75	1037	88	3,37	0
3732	С12001-25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,13	154200,00	--	19738	--	--	--
	5				--	--	--	--	--	--
3733	СПРАЙС-ЛИ	Траверса ТМ4	шт	2,00	4895,95	--	9792	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
3734	СПРАЙС-ЛИ	Накладка ОГ2	шт	4,00	639,09	--	2556	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
3735	СПРАЙС-ЛИ	Накладка ОГ1	шт	2,00	418,58	--	837	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
3736	СПРАЙС-ЛИ	Хомут К1	шт	2,00	411,11	--	822	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3737	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	149	--	--	--
3738	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кронштейн У1	шт	2,00	1551,01	--	3102	--	--	--
3739	СПРАЙС-ЛИ СТ	Стяжка Г1	шт	4,00	1457,57	--	5830	--	--	--
3740	СПРАЙС-ЛИ СТ	Проводник ЭП1	м	4,00	366,26	--	1465	--	--	--
3741	СПРАЙС-ЛИ СТ	Изоляторы штыревые фарфоровые Шф 20-Г	шт	2,00	448,48	--	897	--	--	--
3742	С151804-1 332Изм.	Изолятор колпачок К-6	шт.	2,00	12,00	--	24	--	--	--
3743	СПРАЙС-ЛИ СТ	Крепление провода	шт	2,00	168,18	--	336	--	--	--
3744	С151804-1 997Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,00	163,00	--	652	--	--	--
3745	С151804-2 000Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	113,00	--	678	--	--	--
3746	С151804-1 082Изм.	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212Ж ГОСТ 6490-93	шт.	12,00	603,00	--	7236	--	--	--
3747	С151804-1 373Изм.	Уики однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	241,00	--	1446	--	--	--
3748	С151804-1 629Изм.	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	133,00	--	798	--	--	--
3749	С151804-1 836Изм.	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1В ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	389,00	--	2334	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3750	Е0133-109 -2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,03	25922,88	17030,88	726	477	43,70	1
					7650,00	4099,68	214	115	15,13	0
3751	С151607-3 0	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80 ТОО «ХОМЕ ПЛАСТ»	т	0,09	164757,00	--	14960	--	--	--
3752	С151601-2 41	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБГУ, число жил и сечение 3х35 мм2	1000м	0,43	559000,00	--	240370	--	--	--
3753	Ц0108-165 -1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	4,00	2021,10	1245,00	8084	4980	4,00	16
					756,00	275,00	3024	1100	1,59	6
3754	С151610-5 3	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЗКНТпН 1х35-50	комплект	4,00	3010,00	--	12040	--	--	--

Л-С ИСКЛЮЧИТЬ-ДОБАВИТЬ ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИЙ

3755	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле	м3	2099,19	42,35	39,83	88896	83606	0,02	37
					2,52	10,96	5290	22998	0,04	80
3756	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	64,92	467,10	--	30326	--	2,98	193
					467,10	--	30326	--	--	--
3757	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами,Под колодцы	м3	116,21	389,25	--	45233	--	2,48	288
					389,25	--	45233	--	--	--
3758	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	411,79	167,18	--	68843	--	1,21	498
					167,18	--	68843	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1647,15	7,57	7,57	12473	12473	--	--
					--	2,46	--	4050	0,01	16
60	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1647,15	25,65	5,38	42243	8856	0,13	212
					20,27	--	33388	--	--	--
61	E0101-85-2	Разравнивание ВЫТЕСКЕННОГО ГРУНТА бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	221,37	12,34	12,34	2732	2732	--	--
					--	3,50	--	774	0,01	3
62	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	65,31	1626,20	152,52	106207	9961	1,02	67
					153,68	57,15	10037	3732	0,28	18
		Итого по разделу: ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИЯ								396953
		ИТОГО:					39665327	4845039		18980
							3283480	1421741		7939

Стоимость оборудования -
ВСЕГО, Стоимость оборудования - 5964806
5964806

Накладные расходы :

На монтажные работы	2261708
На общестроительные работы	2276671
На металломонтажные работы	247474
На сантехнические работы	253944
Всего накладных расходов:	5039797
Итого с накладными	44705124

Непормируемые и непредвиденные затраты :

Всего непормируемые и непредвиденные затраты	2324419
Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами	47029452
Итого с временными, 1,2 %	47522320
Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	47900493
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	48066723
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	48492298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущие цены, К-2,38968	115857178
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2317144
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	118174322
Налог на добавленную стоимость, 12 %	14180919
Итого с НДС	132355241

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Дербисбеков Ж.

Технадзор:
Инженер
ТОО "СК Кырлыс Инжиниринг"
Нурманов Д.М.