1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		количество окрасок 2								
108.	Е0101-149 -1	Вурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 1 группы, глубина ям до 2 м	яма	1,00	154,07	133,32	154	133	0,14	0
					20,75	40,27	21	40	0,16	0
109.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки БМ В7,5 F150 W6 на СЦ	м 3	0,30	11218,34	98,32	3366	29	4,41	1
					695,25	37,15	209	11	0,18	0
110.	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов массой до 0,2 т	1т	0,08	14242,70	7785,20	1086	593	35,40	3
					6457,50	2029,95	492	155	7,10	1
111.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием круглых труб массой до 0,1 т	т	0,07	172800,00	--	12804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,00	154200,00	--	327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5/40х40х4 мм	шт	1,00	170,60	21,60	171	22	0,90	1
					149,00	2,90	149	3	0,02	0
114.	С11041-85	Сталь угловая 50х50/40х40х4 мм/ГОСТ 8509-86/	т	0,01	47200,00	--	571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0107-24-11	Установка оград металлических по столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	м	23,00	503,36	240,24	11577	5525	1,42	33
					249,75	65,38	5744	1504	0,24	5
116.	С143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	м3	0,61	9200,00	--	5612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,61	94,00	--	57	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	м3	0,61	266,00	--	162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,61	310,00	--	189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120.	С130806-6 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт 4кп, 57х3,5 мм	м	23,00	279,00 --	-- --	6417 --	-- --	-- --	-- --
121.	Е0107-25- 9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	1,00	140,09 112,50	12,17 4,59	140 112	12 5	0,71 0,02	1 0
122.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,31	154400,00 --	-- --	48482 --	-- --	-- --	-- --
123.	С11011-76 0	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	м2	28,35	187,00 --	-- --	5301 --	-- --	-- --	-- --
124.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп- /поз.7/	т	0,01	49389,00 --	-- --	607 --	-- --	-- --	-- --
125.	С12021-25 6	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /МС-11,МС-12/	т	0,01	154700,00 --	-- --	1497 --	-- --	-- --	-- --
126.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	2,70	1524,04 474,75	-- --	4115 1282	-- --	3,10 --	8 --
		Итого по разделу: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ								175802
		Раздел: Подземный газопровод среднего давления								
129.	Е0127-21- 2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12/15 см	м2	43,00	226,35 3,56	12,65 3,63	9733 153	544 156	0,02 0,01	1 1
130.	Е0127-21- 2	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	43,00	52,45 --	-- --	2255 --	-- --	-- --	-- --
131.	Е0127-21- 3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных	т	43,00	192,23	11,84	8266	509	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей, верхний слой толстали, масса до 0,5 т			5,51	3,11	237	134	0,01	0
132.	E0127-21-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	43,00	87,42	--	3759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	43,00	423,20	15,35	18197	660	0,03	1
					5,94	5,06	255	218	0,02	1
134.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б-МII	м2	43,00	553,89	15,35	23817	660	0,03	1
					5,94	5,06	255	218	0,02	1
137.	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 втраншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	2508,74	29,09	27,36	72988	68650	0,01	30
					1,73	7,53	4338	18884	0,03	66
138.	E0101-164-1	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	77,59	220,97	--	17145	--	1,56	121
					220,97	--	17145	--	--	--
139.	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент и под прямыми 2%	м3	265,16	184,14	--	48826	--	1,30	344
					184,14	--	48826	--	--	--
140.	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	685,80	289,15	289,15	198295	198295	--	--
					--	186,62	--	127980	0,86	588
141.	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	655,73	122,18	--	80116	--	0,89	580
					122,18	--	80116	--	--	--
142.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	9681,49	6,48	6,48	62731	62731	--	--
					--	2,10	--	20367	0,01	78
143.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	9681,49	21,55	4,52	208598	43722	0,11	1046
					17,03	--	164876	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	254,85	6,48	6,48	1651	1651	--	--
					--	2,10	--	536	0,01	2
145.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	39,12	2484,20	152,52	97182	5967	1,02	40
					153,68	57,15	6012	2236	0,28	11
146.	E0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	м2	9698,69	7,58	1,43	73516	13869	0,03	305
					4,93	0,54	47815	5237	0,00	26
151.	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200/225x20,5 мм	км	0,02	139336,75	90794,12	2160	1407	286,00	4
					48375,00	19582,83	750	304	84,07	1
152.	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150/160x14,6 мм	км	0,10	78005,00	36133,62	7801	3613	247,00	25
					41850,00	9612,90	4185	961	37,30	4
153.	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150/180x16,4 мм	км	0,18	78005,00	36133,62	13846	6414	247,00	44
					41850,00	9612,90	7428	1706	37,30	7
154.	E0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 200 мм	м	-293,00	10,69	--	-3132	--	0,05	-15
					10,69	--	-3132	--	--	--
155.	C130804-1-226	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90X8,2СТ РК ИСО 4437-2004	м	215,74	466,00	--	100533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	C130804-1-224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63X5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	532,92	231,00	--	123104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50/32 мм	км	0,07	47586,09	17877,09	3260	1225	173,00	12
					29700,00	4698,68	2034	322	18,10	1
159.	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65/63 мм	км	0,49	51162,26	20326,01	24816	9859	179,00	87
					30825,00	5353,43	14951	2597	20,64	10
160.	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100/90 мм	км	0,21	58791,69	25695,31	12339	5393	194,00	41
					33075,00	6813,45	6942	1430	26,38	6
161.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего	м	-68,50	10,69	--	-732	--	0,05	-3
					10,69	--	-732	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения диам. до 50 мм								
162.	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 100 мм	м	-2895,50	10,69	--	-30953	--	0,05	-145
					10,69	--	-30953	--	--	--
163.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100/32 мм	м	100,00	244,98	0,28	24498	28	0,84	84
					146,93	0,11	14693	11	0,00	0
164.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100/63 мм	м	177,50	244,98	0,28	43483	50	0,84	150
					146,93	0,11	26080	20	0,00	0
165.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100/90 мм	м	15,50	244,98	0,28	3797	4	0,84	13
					146,93	0,11	2277	2	0,00	0
166.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	977,61	78,92	--	77153	--	0,33	326
					69,75	--	68188	--	--	--
167.	Ц3924-1	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводовдиаметром до 36 мм, толщина стенки до 8 мм/32х3	стык	4,20	79,94	11,30	336	47	0,30	1
					60,80	2,25	255	9	0,01	0
168.	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса сдвух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм/63х5,8	стык	55,50	109,10	14,70	6055	816	0,40	22
					81,00	2,25	4496	125	0,01	1
169.	Ц3924-8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм/90х8,2	стык	22,50	191,10	26,10	4300	587	0,70	16
					146,00	2,25	3285	51	0,01	0
173.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	63,80	2484,20	152,52	158492	9731	1,02	65
					153,68	57,15	9805	3646	0,28	18
174.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	29,00	440,21	332,43	12766	9641	0,61	18
					102,38	86,87	2969	2519	0,33	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	26,00	300,57	225,64	7815	5867	0,41	11
					69,53	58,98	1808	1533	0,23	6
181.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов отводов	шт	45,00	300,57	225,64	13526	10154	0,41	19
					69,53	58,98	3129	2654	0,23	10
189.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,11	2831,00	1856,11	297	195	4,93	1
					812,93	597,97	85	63	2,37	0
192.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых кранов	шт	3,00	300,57	225,64	902	677	0,41	1
					69,53	58,98	209	177	0,23	1
194.	Е0122-34-1	Установка телескопической штанги для шаровых кранов	шт	3,00	300,57	225,64	902	677	0,41	1
					69,53	58,98	209	177	0,23	1
196.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	6,00	300,57	225,64	1803	1354	0,41	2
					69,53	58,98	417	354	0,23	1
197.	ТПрайс	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR11 d63 мм	шт	6,00	316,45	--	1899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм-ковера	т	0,02	112164,75	49389,75	2259	995	312,70	6
					62775,00	18657,00	1264	376	91,12	2
199.	С130810-1 62	Ковер для контрольной трубки	т	0,02	126700,00	--	2535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,00	136500,00	--	18	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМВ12,5 на СЦ, W6, F150	м3	0,00	10245,37	66,01	31	--	1,35	0
					195,75	24,93	1	--	0,12	0
202.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под ковер БМ В12,5, W6, F150 на СЦ	м3	0,04	11557,51	260,48	485	11	3,94	0
					614,25	89,46	26	4	0,35	0
203.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под краны	м3	9,00	2484,20	152,52	22358	1373	1,02	9
					153,68	57,15	1383	514	0,28	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100/89 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	129222,58	54072,58	194	81	352,00	1
					64575,00	20425,50	97	31	99,76	0
205.	С130806-7 6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1,51	509,00	--	767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	Е0122-8-5	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	115456,32	31953,19	201	56	360,00	1
					66375,00	12071,25	115	21	58,95	0
207.	С130806-8 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1,75	950,00	--	1660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	Е0116-29- 3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 200 мм	м	-1,74	10,69	--	-19	--	0,05	-0
					10,69	--	-19	--	--	--
209.	Е0109-53- 2	Монтаж пластины	т	0,03	9357,79	1162,95	241	30	46,60	1
					7357,50	108,00	189	3	0,53	0
210.	С12021-25 5	Закладные детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,03	138200,00	--	3553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	Е0122-11- 3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100/90 мм	км	0,00	58791,69	25695,31	194	85	194,00	1
					33075,00	6813,45	109	22	26,38	0
212.	С130804-1 226	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2СТ РК ИСО 4437-2004	м	3,33	466,00	--	1553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	Е0116-29- 2	Вычитается позиция:Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 100 мм	м	-3,30	10,69	--	-35	--	0,05	-0
					10,69	--	-35	--	--	--
214.	Е0119-15- 1	Пневматическое испытание газопроводов	м	3,30	78,92	--	260	--	0,33	1
					69,75	--	230	--	--	--
215.	Е0122-34- 1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	9,00	300,57	225,64	2705	2031	0,41	4
					69,53	58,98	626	531	0,23	2
248.	Е0122-48-	Заделка концов футляра диам.	футляр	3,00	354,95	105,66	1065	317	1,51	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1К-0,1887 800/159х4 мм									
	5				249,29	1,75	748	5	0,00	0
221.	С11011-40	Мастика герметизирующая	кг	1,89	144,00	--	272	--	--	--
	9	бутилкаучуковая			--	--	--	--	--	--
222.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ	м3	0,15	9878,17	66,01	1482	10	1,35	0
		В7,5 на СЦ, F150, W6			195,75	24,93	29	4	0,12	0
223.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных	км	0,01	121367,16	49858,78	910	374	336,00	3
		труб диам. 50 мм с пневматическим			61425,00	18834,75	461	141	91,99	1
		испытанием								
224.	С130806-6	Трубы стальные электросварные ГОСТ	м	7,53	250,00	--	1882	--	--	--
	5	10705-80 общего назначения			--	--	--	--	--	--
		прямошовные, D 57 мм, толщина								
		стенки 3,0 мм								
225.	Е0122-8-5	Укладка футляра из стальных	км	0,01	115456,32	31953,19	1004	278	360,00	3
		водопроводных труб диам. 150 мм с			66375,00	12071,25	577	105	58,95	1
		гидравлическим испытанием								
226.	С130806-8	Трубы стальные электросварные ГОСТ	м	8,73	950,00	--	8298	--	--	--
	9	10705-80 общего назначения			--	--	--	--	--	--
		прямошовные, D 159 мм, толщина								
		стенки 4,0 мм								
227.	Е0116-29-	Вычитается позиция: Гидравлическое	м	-8,70	10,69	--	-93	--	0,05	-0
	3	испытание трубопроводов систем			10,69	--	-93	--	--	--
		водоснабжения диам. до 200 мм								
228.	Е0109-53-	Монтаж пластины	т	0,13	9357,79	1162,95	1203	149	46,60	6
	2				7357,50	108,00	946	14	0,53	0
229.	С12021-25	Закладные детали крепления массой	т	0,13	138200,00	--	17766	--	--	--
	5	не более 50 кг с преобладанием			--	--	--	--	--	--
		толстолистовой стали с отверстиями								
230.	Е0122-11-	Укладка трубопроводов из	км	0,02	51162,26	20326,01	883	351	179,00	3
	2	полиэтиленовых труб диам. 65/63 мм			30625,00	5353,43	532	92	20,64	0
231.	С130804-1	Труба полиэтиленовая для подачи	м	17,42	231,00	--	4025	--	--	--
	224	газообразного топлива PE 100 ГАЗ			--	--	--	--	--	--
		SDR 11 - 63Х5,8СТ РК ИСО 4437-2004								
232.	Е0116-29-	Вычитается позиция :	м	-17,25	10,69	--	-184	--	0,05	-1
	2	Гидравлическое испытание								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводов систем водоснабжения диам. до 100 мм			10,69	--	-184	--	--	--
233.	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	17,25	78,92	--	1361	--	0,33	6
					69,75	--	1203	--	--	--
234.	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	45,00	300,57	225,64	13526	10154	0,41	19
					69,53	58,98	3129	2654	0,23	10
239.	E0122-48-1К=0,1887 5	Заделка концов футляра диам. 800/159х4 мм	футляр	15,00	354,95	105,66	5324	1585	1,51	23
					249,29	1,75	3739	26	0,00	0
240.	C11011-40 9	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	12,43	144,00	--	1790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ В 7,5 на СЦ, F150, W6	м3	0,75	9878,17	66,01	7409	50	1,35	1
					195,75	24,93	147	19	0,12	0
242.	E0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50/32 мм с пневматическим испытанием	км	0,02	121367,16	49858,78	2063	848	336,00	6
					61425,00	18834,75	1044	320	91,99	2
243.	C130806-5 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	17,07	131,00	--	2236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
244.	E0122-8-3	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 89 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	70074,97	10674,97	1382	211	270,00	5
					48825,00	4032,00	963	80	19,69	0
245.	E0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 100 мм	м	-19,72	10,69	--	-211	--	0,05	-1
					10,69	--	-211	--	--	--
247.	E0109-53-2	Монтаж пластины	т	0,31	9357,79	1162,95	2937	365	46,60	15
					7357,50	108,00	2309	34	0,53	0
249.	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50/32 мм	км	0,04	47586,09	17877,09	1780	669	173,00	6
					29700,00	4698,68	1111	176	18,10	1
250.	E0116-29-1	Вычитается позиция:Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 50 мм	м	-37,40	10,69	--	-400	--	0,05	-2
					10,69	--	-400	--	--	--
251.	C130804-1	Труба полиэтиленовая для	м	37,77	66,00	--	2493	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	221	подачигазообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТРК ИСО 4437-2004			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
252.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	37,40	78,92 69,75	-- --	2952 2609	-- --	0,33 --	12 --
253.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	102,00	300,57 69,53	225,64 58,98	30658 7092	23015 6016	0,41 0,23	42 23
258.	Е0122-48-1К-0,1012 5	Заделка концов футляра диам. 800/89х4 мм	футляр	34,00	190,41 133,73	56,68 0,94	6474 4547	1927 32	0,81 0,00	28 0
259.	С11011-40 9	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	7,98	144,00 --	-- --	1149 --	-- --	-- --	-- --
260.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ВМ В7,5 на СЦ, F150, W6	м3	1,70	9878,17 195,75	66,01 24,93	16793 333	112 42	1,35 0,12	2 0
261.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	2,00	925,97 486,00	290,34 110,25	1852 972	581 220	2,74 0,53	5 1
262.	С130806-5 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	2,38	131,00 --	-- --	311 --	-- --	-- --	-- --
263.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	8,00	300,57 69,53	225,64 58,98	2405 556	1805 472	0,41 0,23	3 2
264.	ТПрайс	ПатрубокнакладкаПЭ SDR11 ПЭ225/63	шт	2,00	3457,95 --	-- --	6916 --	-- --	-- --	-- --
265.	ТПрайс	Переход ПЭ SDR11 d-63/32 мм	шт	2,00	212,07 --	-- --	424 --	-- --	-- --	-- --
266.	ТПрайс	Муфта ПЭ с ЭН элементом SDR11 d32 мм	шт	2,00	174,77 --	-- --	350 --	-- --	-- --	-- --
267.	ТПрайс	Переход полиэтилен-сталь SDR11 ПЭ32/СТ25	шт	2,00	1763,67 --	-- --	3527 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268.	С130810-1 62	Ковер для контрольной трубки	т	0,01	126700,00	--	1690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,00	136500,00	--	12	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
270.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под ковер БМ В12,5, W6, F150 на СЦ	м3	0,03	11557,51	260,48	324	7	3,94	0
					614,25	89,46	17	3	0,35	0
271.	С130810-1 0	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 38х2,0 мм	шт	2,00	181,00	--	362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
272.	Е0122-48-1	Заделка концов футляра диам. 800/225х20,5 мм	футляр	2,00	432,53	128,75	865	258	1,84	4
					303,77	2,14	608	4	0,00	0
273.	ТПрайс	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" D-50 мм	м	4,60	71,92	--	331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
274.	С11011-40 9	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	7,28	144,00	--	1048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
275.	С143008-9 2	Песок природный	м3	0,00	1980,00	--	8	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
276.	Е0124-114 -1	Устройство контрольной трубки	шт	18,00	925,97	290,34	16667	5226	2,74	49
					486,00	110,25	8748	1984	0,53	10
277.	С130806-5 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	21,38	131,00	--	2801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
278.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	72,00	300,57	225,64	21641	16246	0,41	30
					69,53	58,98	5006	4247	0,23	16
285.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под ковер БМ В12,5, W6, F150 на СЦ	м3	0,25	11557,51	260,48	2912	66	3,94	1
					614,25	89,46	155	23	0,35	0
286.	С130810-1	Заглушки /ГОСТ 17379-83/	шт	18,00	181,00	--	3258	--	--	--