1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 38х2,0 мм			--	--	--	--	--	--
287.	Е0122-48-1	Заделка концов футляра диам. 800/180х16,4 мм	футляр	18,00	346,02	103,00	6228	1854	1,47	26
					243,02	1,71	4374	31	0,00	0
288.	ТПрайс	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" D-50 мм	м	32,40	71,92	--	2330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
289.	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	45,02	144,00	--	6482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
290.	С143008-92	Песок природный	м3	0,04	1980,00	--	71	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
291.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	14,00	925,97	290,34	12964	4065	2,74	38
					486,00	110,25	6804	1543	0,53	7
292.	С130806-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм	м	16,63	131,00	--	2179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
293.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колек, патрубков, переходов, муфт	шт	42,00	300,57	225,64	12624	9477	0,41	17
					69,53	58,98	2920	2477	0,23	9
299.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под ковер БМ В12,5, W6, F150 на СЦ	м3	0,20	11557,51	260,48	2265	51	3,94	1
					614,25	89,46	120	18	0,35	0
300.	С130810-10	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 38х2,0 мм	шт	14,00	181,00	--	2534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	Е0122-48-1	Заделка концов футляра диам. 800/160х14,6 мм	футляр	14,00	307,47	91,53	4305	1281	1,31	18
					215,94	1,52	3023	21	0,00	0
302.	ТПрайс	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" D-50 мм	м	22,40	71,92	--	1611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	31,82	144,00	--	4582	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
304.	С143008-92	Песок природный	м3	0,03	1980,00	--	55	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
305.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	71,00	925,97	290,34	65744	20614	2,74	195
					486,00	110,25	34506	7828	0,53	38
309.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под ковер ЕМ В12,5, W6, F150 на СЦ	м3	0,99	11557,51	260,48	11488	259	3,94	4
					614,25	89,46	611	89	0,35	0
310.	Ц0108-141-1	Кабель, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	3282,20	26,40	3,10	86650	10175	0,11	361
					19,10	0,50	62690	1641	0,00	10
312.	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	3,26	6469,41	5158,75	21071	16802	6,30	21
					1310,66	724,68	4269	2360	4,20	14
314.	Е0101-165-5	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы сильно налипающего на инструмент	м3	9,01	184,14	--	1659	--	1,30	12
					184,14	--	1659	--	--	--
315.	Е0101-166-1	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	9,01	122,18	--	1101	--	0,89	8
					122,18	--	1101	--	--	--
316.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 ЕМ В10 W6, F150 на СЦ	м3	3,57	11585,54	98,32	41360	351	4,41	16
					695,25	37,15	2482	133	0,18	1
317.	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	51,00	273,96	119,85	13972	6112	0,64	33
					100,35	29,70	5118	1515	0,12	6
321.	Е0127-84-1	Установка щитков табличек	шт	51,00	157,67	--	8041	--	0,69	35
					119,03	--	6071	--	--	--
323.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,14	112164,75	49389,75	15812	6963	312,70	44
					62775,00	18657,00	8850	2630	91,12	13
325.	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,00	136500,00	--	123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
326.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	0,29	11557,51	260,48	3398	77	3,94	1
		под ковер ВМ В12,5, W6, F150 на СЦ			614,25	89,46	181	26	0,35	0
		Итого по разделу: Подземный газопровод среднего давления								2111681
		Раздел: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
328.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50/25 мм с	км	0,07	121367,16	49858,78	7889	3241	336,00	22
		пневматическим испытанием			61425,00	18834,75	3993	1224	91,99	6
330.	С130806-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения	м	65,26	99,00	--	6461	--	--	--
		прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм/25х3мм			--	--	--	--	--	--
332.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	10,00	78,92	--	789	--	0,33	3
					69,75	--	698	--	--	--
353.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений	стык	8,00	339,21	195,94	2714	1568	0,28	2
		трубопроводов 1-4 категории диаметром 350/57х3 мм			57,05	74,09	456	593	0,47	4
354.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений	стык	1,00	126,38	73,00	126	73	0,11	0
		трубопроводов 1-4 категории диаметром 350/57х3 мм			21,25	27,60	21	28	0,18	0
358.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	4,00	170,60	21,60	682	86	0,90	4
					149,00	2,90	596	12	0,02	0
359.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,03	47200,00	--	1424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
360.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из	м	2,00	31,00	3,10	62	6	0,16	0
		полосовой стали, сечение 100 мм2			27,90	0,30	56	1	0,00	0
361.	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из	м	3,20	35,90	3,50	115	11	0,18	1
		полосовой стали, сечение 160 мм2			32,40	0,40	104	1	0,00	0
362.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм/ГОСТ 103-76/	т	0,00	46400,00	--	221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
366.	Е0109-17-1	Монтаж подставки по ГРПШ, массой до 1 т	т	1,14	4646,85	2285,57	5275	2595	9,35	11
					1579,50	617,13	1793	701	2,34	3
368.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов при монтаже	т	1,14	542,84	144,52	616	164	1,34	2
					292,50	--	332	--	--	--
369.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов подстойки ВМ В 15, W6, F150, на СЦ	м3	9,03	11799,74	98,32	106552	888	4,41	40
					695,25	37,15	6278	335	0,18	2
370.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021за 2 раза труб	м2	12,90	43,60	0,10	562	1	0,06	1
					11,62	0,04	150	1	0,00	0
371.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз подставки подставок под ГРПШ	м2	60,20	21,80	0,05	1312	3	0,03	2
					5,81	0,02	350	1	0,00	0
372.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115 за 2 раза	м2	73,10	40,72	0,04	2976	3	0,04	3
					8,32	--	608	--	--	--
373.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с пневматическим испытанием	хм	0,02	121367,16	49858,78	2549	1047	336,00	7
					61425,00	16834,75	1290	396	91,99	2
374.	С130806-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	10,54	56,00	--	590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
375.	С130806-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	10,54	131,00	--	1381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
376.	Е0122-36-1	Установка стальных кранов диам. 50/25 мм	шт	21,00	204,46	17,71	4294	372	1,07	22
					186,75	6,75	3922	142	0,03	1
378.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50/25 мм	фланец	42,00	74,06	9,93	3111	417	0,32	13
					63,00	--	2646	--	--	--
379.	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	42,00	139,00	--	5838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
380.	Е0122-33-	Установка стальных сварных	т	0,01	121294,13	49389,75	1121	456	312,70	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	фасонных частей диам. 100-250 мм			62775,00	18657,00	580	172	91,12	1
381.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-45х2,5/32х20 мм	шт	21,00	140,56 --	-- --	2952 --	-- --	-- --	-- --
382.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5/25 мм	шт	42,00	115,44 --	-- --	4848 --	-- --	-- --	-- --
383.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,02	121367,16 61425,00	49858,78 18834,75	2670 1351	1097 414	336,00 91,99	7 2
384.	С130806-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D32 мм, толщина стенки 2,2 мм/ 25х2,5мм	м	11,04	99,00 --	-- --	1093 --	-- --	-- --	-- --
385.	С130806-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	11,04	131,00 --	-- --	1447 --	-- --	-- --	-- --
386.	Е0122-36-1	Установка стальных кранов диам. 50/25 мм	шт	22,00	204,46 186,75	17,71 6,75	4498 4108	390 149	1,07 0,03	24 1
388.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50/25 мм	фланец	44,00	74,06 63,00	9,93 --	3259 2772	437 --	0,32 --	14 --
389.	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	44,00	139,00 --	-- --	6116 --	-- --	-- --	-- --
390.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	1174 608	478 181	312,70 91,12	3 1
391.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-45х2,5/32х20 мм	шт	22,00	140,56 --	-- --	3092 --	-- --	-- --	-- --
392.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy40 на Ру 10 МПа	шт	44,00	115,44 --	-- --	5079 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стали марки 20, 45х2,5/25 мм								
393.	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов массой до 0,2 т	1т	0,42	14242,70	7785,20	6051	3307	35,40	15
					6457,50	2029,95	2743	862	7,10	3
395.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	129,00	26,30	3,30	3393	426	0,14	18
					23,00	0,40	2967	52	0,00	0
396.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ103-76/	т	0,16	46400,00	--	7542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
397.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	86,00	170,60	21,60	14672	1858	0,90	77
					149,00	2,90	12814	249	0,02	1
		Итого по разделу: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								224546
		Раздел: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
399.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50/25 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	121367,16	49858,78	243	100	336,00	1
					61425,00	18834,75	123	38	91,99	0
400.	С130806-56	Трубы стальные электросварныеГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20мм, толщина стенки 2,0 мм /25х3мм	м	2,01	56,00	--	112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
401.	Е0122-33-5	Установка стальныхсварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	121294,13	49369,75	39	16	312,70	0
					62775,00	18657,00	20	6	91,12	0
402.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5/25 мм	шт	2,00	115,44	--	231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
403.	Е0113-16-6	Огрун	м2	0,10	43,60	0,10	4	--	0,06	0
					11,62	0,04	1	--	0,00	0
404.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,10	40,72	0,04	4	--	0,04	0
					8,32	--	1	--	--	--
		Итого по разделу: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
405.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 втраншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	36,01	29,09	27,36	1048	985	0,01	0
					1,73	7,53	62	271	0,03	1
406.	Е0101-164-1	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	1,11	220,97	--	246	--	1,56	2
					220,97	--	246	--	--	--
407.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструменти под приямки 2%	м3	0,74	184,14	--	137	--	1,30	1
					184,14	--	137	--	--	--
408.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей ниже отм. УГВ 0,625м	м3	15,64	289,15	289,15	4522	4522	--	--
					--	186,62	--	2919	0,86	13
409.	Е0101-166-1	Засыпка грунта без твердых включений вручную 20 см траншей, пазух котлованов и ям вгрунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке труб/	м3	0,94	122,18	--	114	--	0,89	1
					122,18	--	114	--	--	--
410.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	35,06	6,48	6,48	227	227	--	--
					--	2,10	--	74	0,01	0
411.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	35,06	21,55	4,52	755	158	0,11	4
					17,03	--	597	--	--	--
412.	Е0101-27-2	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1,04	6,48	6,48	7	7	--	--
					--	2,10	--	2	0,01	0
413.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 100мм	м3	0,88	2484,20	152,52	2186	134	1,02	1
					153,68	57,15	135	50	0,28	0
414.	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	м2	31,23	7,58	1,43	237	45	0,03	1
					4,93	0,54	154	17	0,00	0
415.	С11011-76-29	Полотно геосинтетическое двухслойное либо трехслойное из	м2	37,50	87,00	--	3262	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полипропиленовых нитей и одного либо двух слоев полотна из композиции полимеров, удельным весом 150 г/м2/300гр/м2			--	--	--	--	--	--
416.	С130804-1008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160X14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	8,08	1440,00 --	-- --	11635 --	-- --	-- --	-- --
417.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150/160x14,6 мм	км	0,01	78005,00 41850,00	36133,62 9612,90	624 335	289 77	247,00 37,30	2 0
418.	Е0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 200 мм	м	-8,00	10,69 10,69	-- --	-86 -86	-- --	0,05 --	-0 --
419.	С130804-1221	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива PE 100 GAS SDR 11 - 32X3 СТРК ИСО 4437-2004	м	11,11	66,00 --	-- --	733 --	-- --	-- --	-- --
420.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50/32 мм	км	0,00	47586,09 29700,00	17877,09 4698,68	143 89	54 14	173,00 18,10	1 0
421.	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 100 мм	м	-3,00	10,69 10,69	-- --	-32 -32	-- --	0,05 --	-0 --
422.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100/32 мм	м	8,00	244,98 146,93	0,28 0,11	1960 1175	2 1	0,84 0,00	7 0
423.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	11,00	78,92 69,75	-- --	868 767	-- --	0,33 --	4 --
424.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	1,00	925,97 486,00	290,34 110,25	926 486	290 110	2,74 0,53	3 1
425.	С130806-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм	м	1,19	131,00 --	-- --	156 --	-- --	-- --	-- --
426.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	4,00	300,57 69,53	225,64 58,98	1202 278	903 236	0,41 0,23	2 1
427.	ТПрайс	Патрубок-накладка ПЭ SDR11	шт	1,00	2777,46	--	2777	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЭ160/32			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
428.	ТПрайс	Муфта ПЭ с ЭН элементом SDR11 d32 мм	шт	2,00	174,77	--	350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
429.	ТПрайс	Переход полиэтилен-сталь SDR11 ПЭ32/СТ25	шт	1,00	1763,67	--	1764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
430.	С130810-1 62	Ковер для контрольной трубки	т	0,01	126700,00	--	845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
431.	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,00	136500,00	--	6	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
432.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под ковер ВМ В12,5, М6, F150 на СЦ	м3	0,01	11557,51	260,48	162	4	3,94	0
					614,25	89,46	9	1	0,35	0
433.	С130810-1 0	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 38х2,0 мм	шт	1,00	181,00	--	181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
434.	Е0122-48-1	Заделкаконцов футляра диам. 800/160х14,6 мм	футляр	1,00	307,47	91,53	307	92	1,31	1
					215,94	1,52	216	2	0,00	0
435.	ТПрайс	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" D-50 мм	м	1,60	71,92	--	115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
436.	С11011-40 9	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	2,27	144,00	--	327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
437.	С143008-9 2	Песок природный	м3	0,00	1980,00	--	4	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
438.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50/32 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	121367,16	49858,78	121	50	336,00	0
					61425,00	18834,75	61	19	91,99	0
439.	С130806-5 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,00	131,00	--	132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
440.	Е0122-8-3	Укладка футляровв стальных водопроводных труб диам. 89 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	70074,97	10674,97	81	12	270,00	0
					48825,00	4032,00	57	5	19,69	0
441.	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 100 мм	м	-1,16	10,69	--	-12	--	0,05	-0
					10,69	--	-12	--	--	--
442.	С130806-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1,16	509,00	--	593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
443.	Е0109-53-2	Монтаж пластины	т	0,02	9357,79	1162,95	173	21	46,60	1
					7357,50	108,00	136	2	0,53	0
444.	С12021-255	Закладные детали и детали крепления с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,02	138200,00	--	2551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
445.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50/32 мм	км	0,00	47586,09	17877,09	105	39	173,00	0
					29700,00	4698,68	65	10	18,10	0
446.	Е0116-29-1	Вычитается позиция:Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 50 мм	м	-2,20	10,69	--	-24	--	0,05	-0
					10,69	--	-24	--	--	--
447.	С130804-1221	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТРК ИСО 4437-2004	м	2,22	66,00	--	147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
448.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	2,20	78,92	--	174	--	0,33	1
					69,75	--	153	--	--	--
449.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	6,00	300,57	225,64	1803	1354	0,41	2
					69,53	58,98	417	354	0,23	1
450.	ТПрайс	Переход полиэтилен-сталь SDR11 ПЭ32/СТ25	шт	2,00	1763,67	--	3527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
451.	ТПрайс	Муфта ПЭ с ЭН элементом SDR11 d32 мм	шт	2,00	174,77	--	350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
452.	ТПрайс	Отвод 90 ПЭ с ЭНэлементом SDR11	шт	2,00	460,33	--	921	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		d32 мм			--	--	--	--	--	--
543.	ТПрайс	Прокладки паронит d82/36	шт	2,00	45,39	--	91	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
454.	Е0122-48-5	Заделка концов футляра диам. 1К=0,1012 800/89х4 мм	футляр	2,00	190,41	56,68	381	113	0,81	2
					133,73	0,94	267	2	0,00	0
455.	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	0,47	144,00	--	68	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
456.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ В7,5 на СЦ, F150, W6	м3	0,10	9878,17	66,01	988	7	1,35	0
					195,75	24,93	20	2	0,12	0
457.	Ц0108-141-1	Кабель, прокладываемый в готовыхтраншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	14,00	26,40	3,10	370	43	0,11	2
					19,10	0,50	267	7	0,00	0
458.	С151607-101	Провода силовые для электроустановок сполиэтиленхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	1000м	0,01	3582,00	--	50	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
459.	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,01	6469,41	5158,75	71	57	6,30	0
					1310,66	724,68	14	8	4,20	0
460.	ТПрайс	Лента полиэтиленовая сигнальная "Осторожно Газ", ТУ 102-123-78	м	11,00	6,63	--	73	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
461.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	112164,75	49389,75	1506	663	312,70	4
					62775,00	18657,00	643	250	91,12	1
462.	С130810-162	Ковер для контрольной трубки	т	0,01	126700,00	--	1690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
463.	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,00	136500,00	--	12	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
464.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под ковер БМ В12,5, W6, F150 на СЦ	м3	0,03	11557,51	260,48	324	7	3,94	0
					614,25	89,46	17	3	0,35	0