1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	307	гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80			--	--	--	--	--	--
148.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127	шт	2,00	575,50 --	-- --	1151 --	-- --	-- --	-- --
149.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	8,00	585,93 --	-- --	4687 --	-- --	-- --	-- --
150.	ТПРАЙС	Зажим плашечный SL 37.2	шт	1,00	312,22 --	-- --	312 --	-- --	-- --	-- --
151.	ТПРАЙС	Крюк бандажный SOT 29	шт	2,00	515,79 --	-- --	1032 --	-- --	-- --	-- --
152.	ТПРАЙС	Крюк бандажный SOT 39	шт	2,00	565,06 --	-- --	1130 --	-- --	-- --	-- --
153.	ТПРАЙС	Зажим анкерный SO 158.1	шт	1,00	348,10 --	-- --	348 --	-- --	-- --	-- --
154.	ТПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП 6 L 1м	шт	1,00	83,86 --	-- --	84 --	-- --	-- --	-- --
155.	ТПРАЙС	Кронштейн У4	шт	1,00	1341,36 --	-- --	1341 --	-- --	-- --	-- --
	ОПОРА АНКЕРНАЯ (КОНЦЕВАЯ) ДВУХЦЕПНАЯ К2 С УСТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (С ВВОДОМ) (1 шт)									
156.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	3156 986	1990 550	5,98 2,29	6 2
157.	С143019-1 04	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,6	шт	2,00	19700,00 --	-- --	39400 --	-- --	-- --	-- --
158.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	2,00	459,29 157,50	301,79 83,25	919 315	604 167	0,91 0,30	2 1
159.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные	м3	0,10	22000,00 --	-- --	2200 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/, П-3и ИЗ БМ В25								
160.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,10	250,00 --	-- --	25 --	-- --	-- --	-- --
161.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,10	134,00 --	-- --	13 --	-- --	-- --	-- --
162.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,10	134,00 --	-- --	13 --	-- --	-- --	-- --
163.	ТПРАЙС	Стяжка Г1	шт	2,00	1272,35 --	-- --	2545 --	-- --	-- --	-- --
		АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ								
164.	ТПРАЙС	Крюк сквозной SOT21.01	шт	1,00	924,25 --	-- --	924 --	-- --	-- --	-- --
165.	ТПРАЙС	Крюкообразная гайка PD 2.2	шт	1,00	1004,18 --	-- --	1004 --	-- --	-- --	-- --
166.	ТПРАЙС	Зажим поддерживающий SO 130	шт	2,00	1021,80 --	-- --	2044 --	-- --	-- --	-- --
167.	ТПРАЙС	Бандажная стальная лента СОТ 37	м	5,60	172,91 --	-- --	968 --	-- --	-- --	-- --
168.	ТПРАЙС	Скрепа СОТ 36	шт	4,00	38,82 --	-- --	155 --	-- --	-- --	-- --
169.	ТПРАЙС	Плашечный соединительный зажим SM2.21	шт	2,00	528,19 --	-- --	1056 --	-- --	-- --	-- --
170.	С151607-1307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00	124590,00 --	-- --	125 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127	шт	2,00	575,50 ---	-- ---	1151 ---	-- ---	-- ---	-- ---
172.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	8,00	585,93 ---	-- ---	4687 ---	-- ---	-- ---	-- ---
173.	ТПРАЙС	Зажим плашечный SL 37.2	шт	1,00	312,22 ---	-- ---	312 ---	-- ---	-- ---	-- ---
174.	ТПРАЙС	Крюк бандажный SOT 29	шт	2,00	515,79 ---	-- ---	1032 ---	-- ---	-- ---	-- ---
175.	ТПРАЙС	Крюк бандажный SOT 39	шт	2,00	565,06 ---	-- ---	1130 ---	-- ---	-- ---	-- ---
176.	ТПРАЙС	Зажим анкерный SO 158.1	шт	1,00	348,10 ---	-- ---	348 ---	-- ---	-- ---	-- ---
177.	ТПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП 6 L 1м	шт	1,00	83,86 ---	-- ---	84 ---	-- ---	-- ---	-- ---
178.	ТПРАЙС	Кронштейн У4	шт	1,00	1341,36 ---	-- ---	1341 ---	-- ---	-- ---	-- ---
179.	Е0133-115 -2	АРМАТУРА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	1,00	1745,38 --- 333,00	1411,25 --- 239,85	1745 --- 333	1411 --- 240	2,01 --- 0,81	2 --- 1
180.	С151703-6 0	Светильники, тип РКУ 06-25	шт.	1,00	2453,00 ---	-- ---	2453 ---	-- ---	-- ---	-- ---
181.	ТПРАЙС	Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS E27 25Вт, 220В	шт	1,00	197,38 ---	-- ---	197 ---	-- ---	-- ---	-- ---
182.	ТПРАЙС	Кронштейн КС-1	шт	2,00	532,01 ---	-- ---	1064 ---	-- ---	-- ---	-- ---
183.	Ц0108-523 -1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт	1,00	280,30 --- 180,00	11,70 --- 2,30	280 --- 180	12 --- 2	1,00 --- 0,01	1 --- 0
184.	ТПРАЙС	Корпус для предохранителей SV	шт	1,00	1323,57	--	1324	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		29.25			--	--	--	--	--	--
185.	ТПРАЙС	Плавная вставка SVV 10.25 220В 25А	шт	1,00	146,81	--	147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	ТПРАЙС	Зажим анкерный SO 157.1	шт	1,00	291,34	--	291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	2,00	585,93	--	1172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ П2 С УСТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (С ВВОДОМ) (34шт)								
225.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	34,00	1534,11	878,23	52160	29860	3,06	104
					506,25	246,42	17212	8378	1,03	35
226.	С143019-1 04	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,6	шт	34,00	19700,00	--	669800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ								
227.	ТПРАЙС	Крюк сквозной SOT21.116	шт	34,00	800,60	--	27221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	ТПРАЙС	Крюкообразная гайка PD 2.3	шт	34,00	1093,24	--	37170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	ТПРАЙС	Зажим поддерживающий SO 130	шт	68,00	1021,80	--	69482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127	шт	34,00	575,50	--	19567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	102,00	585,93	--	59765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	ТПРАЙС	Плашечный соединительный зажим SM2.21	шт	68,00	528,19	--	35917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	С151607-1 307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,02	124590,00	--	2118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	34,00	1745,38	1411,25	59343	47982	2,01	68
					333,00	239,85	11322	8155	0,81	28
235.	С151703-6 0	Светильники, тип РКУ 06-25	шт.	34,00	2453,00	--	83402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	ТПРАЙС	Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS Е27 25Вт, 220В	шт	34,00	197,38	--	6711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	ТПРАЙС	Кронштейн КС-1	шт	68,00	532,01	--	36177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	Ц0108-523 -1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт	34,00	280,30	11,70	9530	398	1,00	34
					180,00	2,30	6120	78	0,01	0
239.	ТПРАЙС	Корпус для предохранителей SV 29.25	шт	34,00	1323,57	--	45001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	ТПРАЙС	Плавная вставка SVV 10.25 220В 25А	шт	34,00	146,81	--	4992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА ДЛЯ ПОДВОДКИ К ВВОДУ В ЗДАНИЯ								
241.	ТПРАЙС	Крюк бандажный SOT 29	шт	34,00	515,79	--	17537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	ТПРАЙС	Скрепа СОТ 36	шт	68,00	38,82	--	2640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	ТПРАЙС	Бандажная стальная лента СОТ 37	м	88,40	172,91	--	15285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
244.	ТПРАЙС	Зажим анкерный SO 157.1	шт	34,00	291,34	--	9905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	68,00	585,93	--	39844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: СЕТИ 0,4кВ (УЧ.№1 КТПГ400-10/0,4кВ) 2174878

Раздел: СЕТИ ВЛ-0,4кВ (УЧ.№2 КТПГ250-10/0,4кВ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТПГ								
252.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных ПОД КТПГ ИЗ БМ В15 на ССЦ	м3	0,66	10806,50	311,32	7132	205	2,82	2
					441,00	117,61	291	78	0,57	0
253.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02	5239,08	327,33	106	7	11,60	0
					1890,00	123,75	38	3	0,60	0
254.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	67700,00	--	1371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под КТПГ	м3	2,00	2484,20	152,52	4968	305	1,02	2
					153,68	57,15	307	114	0,28	1
256.	Е0123-1-3	Устройство гравийного основания под КТПГ	м3	1,00	1328,70	152,52	1329	153	1,02	1
					153,68	57,15	154	57	0,28	0
257.	Е0133-28-5	Установка сборных железобетонных фундаментальных плит под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,5 т	1м3	0,20	2116,85	1459,85	423	292	3,91	1
					657,00	416,27	131	83	1,59	0
258.	С143019-59	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-3	шт	2,00	5490,00	--	10980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	Е0133-30-11	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т	1т	0,01	9860,06	6935,06	146	103	17,10	0
					2925,00	1837,44	43	27	6,38	0
260.	Е0109 40 2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,01	549,99	144,52	9	2	1,34	0
					292,50	--	4	--	--	--
261.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,01	147100,00	--	888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
262.	С130806-2 10	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 83х6 мм	м	0,75	898,00	--	675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ЯЩИК УПРОВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ								
263.	Ц0108-102-1	Шкаф управления освещения	шкаф	1,00	3089,00	497,00	3089	497	13,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2273,00	110,00	2273	110	0,64	1
264.	ТПРАЙС	Ящик управления освещения ЯУО 9602-3674 IP54 У3.1 с фотореле	шт	1,00	10549,76 ---	-- --	10550 --	-- --	-- --	-- --
265.	Ц0108-472 -2	Заземлитель из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	36,00	26,30 23,00	3,30 0,40	947 828	119 14	0,14 0,00	5 0
266.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,05	46400,00 ---	-- --	2105 --	-- --	-- --	-- --
267.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	6,00	140,10 116,00	24,10 2,50	841 696	145 15	0,70 0,01	4 0
268.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	т	0,05	49131,00 ---	-- --	2329 --	-- --	-- --	-- --
		ПОДВЕСТКА ПРОВОДА								
269.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	2,15	7259,41 2745,00	4310,78 1169,46	15593 5896	9260 2512	16,10 4,45	35 10
270.	С151607-1 140	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,21	180580,00 ---	-- --	217779 --	-- --	-- --	-- --
271.	С151607-1 138	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,64	106155,00 ---	-- --	68045 --	-- --	-- --	-- --
272.	С151607-1 123	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,30	41259,00 ---	-- --	12419 --	-- --	-- --	-- --
273.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм, ЗАЗЕМЛЕНИЯ	м	100,00	30,30 27,50	2,80 0,30	3030 2750	280 30	0,16 0,00	16 0
274.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,06	50642,00 ---	-- --	3114 --	-- --	-- --	-- --
275.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм, ЗАЗЕМЛЕНИЯ	шт	5,00	131,70 111,00	20,70 1,60	658 555	104 8	0,70 0,01	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,07	49502,00	--	3341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		СЕТИ ВЛ-0,4 Кв МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
283.	Ц0108-573 -4	Корпус для установки счетчика навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	30,00	514,00	105,00	15420	3150	2,00	60
					254,00	20,30	7620	609	0,12	4
284.	ТПРАЙС	Корпус для установка счетчика ЩУРнП 3/10 IP55	шт	30,00	1076,61	--	32298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	30,00	501,20	13,20	15036	396	1,00	30
					227,00	2,30	6810	69	0,01	0
286.	ТПРАЙС	Автоматический выключатель ВА47-29,2Р,25А	шт	30,00	136,37	--	4091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
287.	Ц0108-66-1	Разрядник вентильный, напряжение до 10 кВ	компл	30,00	655,50	60,50	19665	1815	3,00	90
					466,00	13,50	13980	405	0,08	2
288.	ТПРАЙС	Разрядник вентильный РВН-0,5У1	шт	30,00	678,91	--	20367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
289.	Ц0108-600 -1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	30,00	62,90	5,40	1887	162	--	--
					54,00	2,30	1620	69	0,01	0
290.	ТПРАЙС	Счетчик 3-х тарифный однофазный CE102 S7	шт	30,00	2414,21	--	72426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
291.	Ц0108-521 -15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	шт	2,00	890,60	29,60	1781	59	2,00	4
					461,00	4,50	922	9	0,03	0
292.	ТПРАЙС	Мачтовый рубильник SZ-56	шт	2,00	27062,95	--	54126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Ж/Б ОПОРЫ ОПОРА АНКЕРНАЯ УГЛОВАЯ ДВУХЦЕПНАЯ ОА2 С УСТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (БЕЗ ВВОДА) (1шт)								
293.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294.	С143019-1 04	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,6	шт	2,00	19700,00	--	39400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
295.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	2,00	459,29	301,79	919	604	0,91	2
					157,50	83,25	315	167	0,30	1
296.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/, П-3и ИЗ ВМ В25	м3	0,10	22000,00	--	2200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
297.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,10	250,00	--	25	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
298.	С143001-4 6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,10	134,00	--	13	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
299.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,10	134,00	--	13	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	ТПРАЙС	Стяжка Г1	шт	2,00	1272,35	--	2545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ								
301.	ТПРАЙС	Крюк сквозной SOT21.01	шт	1,00	924,25	--	924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
302.	ТПРАЙС	Крюкообразная гайка PD 2.2	шт	1,00	1004,18	--	1004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	ТПРАЙС	Зажим поддерживающий SO 130	шт	2,00	1021,80	--	2044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
304.	ТПРАЙС	Бандажная стальная лента СОТ 37	м	2,60	172,91	--	450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
305.	ТПРАЙС	Скрепа СОТ 36	шт	2,00	38,82	--	78	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
306.	ТПРАЙС	Крюк бандажный SOT 39	шт	1,00	565,06	--	565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
307.	ТПРАЙС	Зажим анкерный SO 158.1	шт	1,00	348,10	--	348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
308.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	4,00	585,93	--	2344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
309.	ТПРАЙС	Плашечный соединительный зажим SM2.21	шт	1,00	528,19	--	528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
310.	С151607-1 307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00	124590,00	--	62	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
311.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127	шт	1,00	575,50	--	575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
312.	ТПРАЙС	Зажим плашечный SL 37.2	шт	1,00	312,22	--	312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
313.	ТПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП 6 L 1м	шт	1,00	83,86	--	84	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
314.	ТПРАЙС	Кронштейн У4	шт	1,00	1341,36	--	1341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
315.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	1,00	1745,38	1411,25	1745	1411	2,01	2
					333,00	239,85	333	240	0,81	1
316.	С151703-6 0	Светильники, тип РКУ 06-25	шт.	1,00	2453,00	--	2453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
317.	ТПРАЙС	Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS Е27 25Вт, 220В	шт	1,00	197,38	--	197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
318.	ТПРАЙС	Кронштейн КС-1	шт	2,00	532,01	--	1064	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
319.	Ц0108-523 -1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт	1,00	280,30	11,70	280	12	1,00	1
					180,00	2,30	180	2	0,01	0
320.	ТПРАЙС	Корпус для предохранителей SV 29.25	шт	1,00	1323,57	--	1324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
321.	ТПРАЙС	Плавная вставка SVV 10.25 220В 25А	шт	1,00	146,81	--	147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ОПОРА АНКЕРНАЯ (КОНЦЕВАЯ) ДВУХЦЕПНАЯ К2 (БЕЗ ВВОДА)(1 шт)								
338.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
339.	С143019-1 04	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,6	шт	2,00	19700,00	--	39400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
340.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	2,00	459,29	301,79	919	604	0,91	2
					157,50	83,25	315	167	0,30	1
341.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/, П-3и ИЗ БМ В25	м3	0,10	22000,00	--	2200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
342.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,10	250,00	--	25	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
343.	С143001-4 6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,10	134,00	--	13	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
344.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,10	134,00	--	13	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
345.	ТПРАЙС	Стяжка Г1	шт	2,00	1272,35	--	2545	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
346.	ТПРАЙС	АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ Крюк сквозной SOT21.01	шт	1,00	924,25	--	924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
347.	ТПРАЙС	Крюкообразная гайка PD 2.2	шт	1,00	1004,18	--	1004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
348.	ТПРАЙС	Зажим поддерживающий SO 130	шт	2,00	1021,80	--	2044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
349.	ТПРАЙС	Вандажная стальная лента СОТ 37	м	5,60	172,91	--	968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
350.	ТПРАЙС	Скрепа СОТ 36	шт	4,00	38,82	--	155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
351.	ТПРАЙС	Плашечный соединительный зажим SM2.21	шт	2,00	528,19	--	1056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
352.	С151607-1 307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00	124590,00	--	125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
353.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127	шт	2,00	575,50	--	1151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
354.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	0,00	505,93	--	4687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
355.	ТПРАЙС	Зажим плашечный SL 37.2	шт	1,00	312,22	--	312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
356.	ТПРАЙС	Крюк бандажный SOT 29	шт	2,00	515,79	--	1032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
357.	ТПРАЙС	Крюк бандажный SOT 39	шт	2,00	565,06	--	1130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
358.	ТПРАЙС	Зажим анкерный SO 158.1	шт	1,00	348,10	--	348	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
359.	ТПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП 6 L 1м	шт	1,00	83,86	--	84	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
360.	ТПРАЙС	Кронштейн У4	шт	1,00	1341,36	--	1341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ОПОРА АНКЕРНАЯ (КОНЦЕВАЯ) ДВУХЦЕПНАЯ К2 С УСТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (С ВВОДОМ) (1 шт)								
361.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
362.	С143019-1 04	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,6	шт	2,00	19700,00	--	39400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
363.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	2,00	459,29	301,79	919	604	0,91	2
					157,50	83,25	315	167	0,30	1
364.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/, П-3и ИЗ БМ В25	м3	0,10	22000,00	--	2200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
365.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,10	250,00	--	25	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
366.	С143001-4 6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,10	134,00	--	13	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
367.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,10	134,00	--	13	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
368.	ТПРАЙС	Стяжка Г1	шт	2,00	1272,35	--	2545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ								
369.	ТПРАЙС	Крюк сквозной SOT21.01	шт	1,00	924,25	--	924	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
370.	ТПРАЙС	Крюкообразная гайка PD 2.2	шт	1,00	1004,18	--	1004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
371.	ТПРАЙС	Зажим поддерживающий SO 130	шт	2,00	1021,80	--	2044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
372.	ТПРАЙС	Бандажная стальная лента СОТ 37	м	5,60	172,91	--	968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
373.	ТПРАЙС	Скрепа СОТ 36	шт	4,00	38,82	--	155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
374.	ТПРАЙС	Плашечный соединительный зажим SM2.21	шт	2,00	528,19	--	1056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
375.	С151607-1 307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00	124590,00	--	125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
376.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127	шт	2,00	575,50	--	1151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
377.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	8,00	585,93	--	4687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
378.	ТПРАЙС	Зажим плашечный SL 37.2	шт	1,00	312,22	--	312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
379.	ТПРАЙС	Крюк бандажный SOT 29	шт	2,00	515,79	--	1032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
380.	ТПРАЙС	Крюк бандажный SOT 39	шт	2,00	565,06	--	1130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
381.	ТПРАЙС	Зажим анкерный SO 158.1	шт	1,00	348,10	--	348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
382.	ТПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП 6 L 1м	шт	1,00	83,86	--	84	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
383.	ТПРАЙС	Кронштейн У4	шт	1,00	1341,36	--	1341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
384.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	1,00	1745,38	1411,25	1745	1411	2,01	2
					333,00	239,85	333	240	0,81	1
385.	С151703-60	Светильники, тип РКУ 06-25	шт.	1,00	2453,00	--	2453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
386.	ТПРАЙС	Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS Е27 25Вт, 220В	шт	1,00	197,38	--	197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
387.	ТПРАЙС	Кронштейн КС-1	шт	2,00	532,01	--	1064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
388.	Ц0108-523 -1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт	1,00	280,30	11,70	280	12	1,00	1
					180,00	2,30	180	2	0,01	0
389.	ТПРАЙС	Корпус для предохранителей SV 29.25	шт	1,00	1323,57	--	1324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
390.	ТПРАЙС	Плавная вставка SVV 10.25 220В 25А	шт	1,00	146,81	--	147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА ДЛЯ ПОДВОДКИ К ВВОДУ В ЗДАНИЯ								
391.	ТПРАЙС	Зажим анкерный SO 157.1	шт	1,00	291,34	--	291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
392.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	2,00	585,93	--	1172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ П2 С УСТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (С ВВОДОМ) (17 шт)								
455.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	17,00	1534,11	878,23	26080	14930	3,06	52
					506,25	246,42	8606	4189	1,03	18
456.	С143019-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,6	шт	17,00	19700,00	--	334900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ								
457.	ТПРАЙС	Крюк сквозной SOT21.116	шт	17,00	800,60	--	13610	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
458.	ТПРАЙС	Крюкообразная гайка PD 2.3	шт	17,00	1093,24	--	18585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
459.	ТПРАЙС	Зажим поддерживающий SO 130	шт	34,00	1021,80	--	34741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
460.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127	шт	17,00	575,50	--	9783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
461.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	51,00	585,93	--	29883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
462.	ТПРАЙС	Плашечный соединительный зажим SM2.21	шт	34,00	528,19	--	17958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
463.	С151607-1 307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01	124590,00	--	1059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
464.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	17,00	1745,38	1411,25	29671	23991	2,01	34
					333,00	239,85	5661	4077	0,81	14
465.	С151703-6 0	Светильники, тип РКУ 06-25	шт.	17,00	2453,00	--	41701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
466.	ТПРАЙС	Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS E27 25Вт, 220В	шт	17,00	197,38	--	3355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
467.	ТПРАЙС	Кронштейн КС-1	шт	34,00	532,01	--	18088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
468.	Ц0108-523 -1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт	17,00	280,30	11,70	4765	199	1,00	17
					180,00	2,30	3060	39	0,01	0
469.	ТПРАЙС	Корпус для предохранителей SV 29.25	шт	17,00	1323,57	--	22501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
470.	ТПРАЙС	Плавная вставка SVV 10.25 220В 25А	шт	17,00	146,81	--	2496	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА ДЛЯ ПОДВОДКИ К ВВОДУ В ЗДАНИЯ								
471.	ТПРАЙС	Крюк бандажный SOT 29	шт	17,00	515,79	--	8768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
472.	ТПРАЙС	Скрепа СОТ 36	шт	34,00	38,82	--	1320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
473.	ТПРАЙС	Бандажная стальная лента СОТ 37	м	44,20	172,91	--	7643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
474.	ТПРАЙС	Зажим анкерный SO 157.1	шт	17,00	291,34	--	4953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
475.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	34,00	585,93	--	19922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ П2 С УСТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (БЕЗ ВВОДА)(1шт)								
476.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	1534,11	878,23	1534	878	3,06	3
					506,25	246,42	506	246	1,03	1
477.	С143019-1 04	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,6	шт	1,00	19700,00	--	19700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ								
478.	ТПРАЙС	Крюк сквозной SOT21.116	шт	1,00	800,60	--	801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
479.	ТПРАЙС	Крюкообразная гайка PD 2.3	шт	1,00	1093,24	--	1093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
480.	ТПРАЙС	Зажим поддерживающий SO 130	шт	2,00	1021,80	--	2044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
481.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127	шт	1,00	575,50	--	575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
482.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	3,00	585,93	--	1758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
483.	ТПРАЙС	Плашечный соединительный зажим	шт	2,00	528,19	--	1056	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
501.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под КТПГ	м3	2,00	2484,20	152,52	4968	305	1,02	2
					153,68	57,15	307	114	0,28	1
502.	Е0123-1-3	Устройство гравийного основания под КТПГ	м3	1,00	1328,70	152,52	1329	153	1,02	1
					153,68	57,15	154	57	0,28	0
503.	Е0133-28-5	Установка сборных железобетонных фундаментальных плит под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,5 т	1м3	0,20	2116,85	1459,85	423	292	3,91	1
					657,00	416,27	131	83	1,59	0
504.	С143019-59	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-3	шт	2,00	5490,00	--	10980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
505.	Е0133-30-11	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т	1т	0,01	9860,06	6935,06	146	103	17,10	0
					2925,00	1837,44	43	27	6,38	0
506.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,01	549,99	144,52	8	2	1,34	0
					292,50	--	4	--	--	--
507.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,01	147100,00	--	888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
508.	С130806-2 10	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 83х6 мм	м	0,75	898,00	--	675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ								
509.	Ц0108-102-1	Шкаф управления освещения	шкаф	1,00	3089,00	497,00	3089	497	13,00	13
					2273,00	110,00	2273	110	0,64	1
510.	ТПРАЙС	Ящик управления освещения ЯУО 9602-3674 IP54 У3.1 с фотореле	шт	1,00	10549,76	--	10550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДЛЯ КТПГ И ЯУО								
511.	Ц0108-472-2	Заземлитель из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	36,00	26,30	3,30	947	119	0,14	5
					23,00	0,40	828	14	0,00	0
512.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,05	46400,00	--	2105	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
513.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	6,00	140,10	24,10	841	145	0,70	4
					116,00	2,50	696	15	0,01	0
514.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	т	0,05	49131,00	--	2329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ								
515.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	2,90	7259,41	4310,78	21067	12510	16,10	47
					2745,00	1169,46	7966	3394	4,45	13
516.	С151607-1 141	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,65	256694,00	--	423032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
517.	С151607-1 138	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,81	106155,00	--	86410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
518.	С151607-1 123	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,44	41259,00	--	18154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР								
519.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм, ЗАЗЕМЛЕНИЯ	м	80,00	30,30	2,80	2424	224	0,16	13
					27,50	0,30	2200	24	0,00	0
520.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,05	50642,00	--	2492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
521.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм, ЗАЗЕМЛЕНИЯ	шт	4,00	131,70	20,70	527	83	0,70	3
					111,00	1,60	444	6	0,01	0
522.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,05	49502,00	--	2673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		СЕТИ ВЛ-0,4 кВ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
529.	Ц0108-573 -4	Корпус для установки счетчика навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	48,00	514,00	105,00	24672	5040	2,00	96
					254,00	20,30	12192	974	0,12	6
530.	ТПРАЙС	Корпус для установка счетчика ЩУРнП 3/10 IP55	шт	48,00	1076,61	--	51677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
531.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	48,00	501,20	13,20	24058	634	1,00	48
					227,00	2,30	10896	110	0,01	1
532.	ТПРАЙС	Автоматический выключатель ВА47-29,2Р,25А	шт	48,00	136,37	--	6546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
533.	Ц0108-66-1	Разрядник вентильный, напряжение до 10 кВ	компл	48,00	655,50	60,50	31464	2904	3,00	144
					466,00	13,50	22368	648	0,08	4
534.	ТПРАЙС	Разрядник вентильный РВН-0,5У1	шт	48,00	678,91	--	32588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
535.	Ц0108-600 -1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	48,00	62,90	5,40	3019	259	--	--
					54,00	2,30	2592	110	0,01	1
536.	ТПРАЙС	Счетчик 3-х тарифный однофазный CE102 S7	шт	48,00	2414,21	--	115882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
537.	Ц0108-521 -15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	шт	2,00	890,60	29,60	1781	59	2,00	4
					461,00	4,50	922	9	0,03	0
538.	ТПРАЙС	Мачтовый рубильник SZ-56	шт	2,00	27062,95	--	54126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	Ж/Б ОПОРЫ ОПОРА АНКЕРНАЯ УГЛОВАЯ ДВУХЦЕПНАЯ УА2и С УСТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (БЕЗ ВВОДА) (1шт)									
555.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	4836,53	3187,28	4837	3187	9,00	9
					1476,00	878,40	1476	878	3,63	4
556.	С143019-1 04	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,6	шт	3,00	19700,00	--	59100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
557.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	3,00	459,29	301,79	1378	905	0,91	3
					157,50	83,25	472	250	0,30	1
558.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные	м3	0,15	22000,00	--	3300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/, П-9и ИЗ БМ В25								
559.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,15	250,00 --	-- --	38 --	-- --	-- --	-- --
560.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,15	134,00 --	-- --	20 --	-- --	-- --	-- --
561.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,15	134,00 --	-- --	20 --	-- --	-- --	-- --
562.	ТПРАЙС	Стяжка Г1	шт	3,00	1272,35 --	-- --	3817 --	-- --	-- --	-- --
		АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ								
563.	ТПРАЙС	Крюк бандажный SOT 39	шт	4,00	565,06 --	-- --	2260 --	-- --	-- --	-- --
564.	ТПРАЙС	Бандажная стальная лента СОТ 37	м	5,60	172,91 --	-- --	968 --	-- --	-- --	-- --
565.	ТПРАЙС	Скрепа СОТ 36	шт	4,00	38,82 --	-- --	155 --	-- --	-- --	-- --
566.	ТПРАЙС	Зажим анкерный SO 158.1	шт	1,00	348,10 --	-- --	348 --	-- --	-- --	-- --
567.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	8,00	585,93 --	-- --	4687 --	-- --	-- --	-- --
568.	ТПРАЙС	Плашечный соединительный зажим SM2.21	шт	2,00	528,19 --	-- --	1056 --	-- --	-- --	-- --
569.	С151607-1307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00	124590,00 --	-- --	125 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
570.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127	шт	2,00	575,50	--	1151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
571.	ТПРАЙС	Зажим плашечный SL 37.2	шт	2,00	312,22	--	624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
572.	ТПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП 6 L 1м	шт	2,00	83,86	--	168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
573.	ТПРАЙС	Кронштейн У4	шт	2,00	1341,36	--	2683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
574.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	1,00	1745,38	1411,25	1745	1411	2,01	2
					333,00	239,85	333	240	0,81	1
575.	С151703-6 0	Светильники, тип РКУ 06-25	шт.	1,00	2453,00	--	2453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
576.	ТПРАЙС	Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS Е27 25Вт, 220В	шт	1,00	197,38	--	197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
577.	ТПРАЙС	Кронштейн КС-1	шт	2,00	532,01	--	1064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
578.	Ц0108-523 -1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт	1,00	280,30	11,70	280	12	1,00	1
					180,00	2,30	180	2	0,01	0
579.	ТПРАЙС	Корпус для предохранителей SV 29.25	шт	1,00	1323,57	--	1324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
580.	ТПРАЙС	Плавная вставка SVV 10.25 220В 25А	шт	1,00	146,81	--	147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ОПОРА АНКЕРНАЯ (КОНЦЕВАЯ)ДВУХЦЕПНАЯ К2 (БЕЗ ВВОДА)(1шт)								
581.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
582.	С143019-1 04	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,6	шт	2,00	19700,00	--	39400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
583.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	2,00	459,29	301,79	919	604	0,91	2
					157,50	83,25	315	167	0,30	1
584.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/, П-3и ИЗ БМ В25	м3	0,10	22000,00	--	2200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
585.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,10	250,00	--	25	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
586.	С143001-4 6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,10	134,00	--	13	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
587.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,10	134,00	--	13	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
588.	ТПРАЙС	Стяжка Г1	шт	2,00	1272,35	--	2545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ								
589.	ТПРАЙС	Крюк сквозной SOT21.01	шт	1,00	924,25	--	924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
590.	ТПРАЙС	Крюкообразная гайка PD 2.2	шт	1,00	1004,18	--	1004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
591.	ТПРАЙС	Зажим поддерживающий SO 130	шт	2,00	1021,80	--	2044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
592.	ТПРАЙС	Бандажная стальная лента СОТ 37	м	5,60	172,91	--	968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
593.	ТПРАЙС	Скрепа СОТ 36	шт	4,00	38,82	--	155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
594.	ТПРАЙС	Плашечный соединительный зажим	шт	2,00	528,19	--	1056	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SM2.21			--	--	--	--	--	--
595.	С151607-1 307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00	124590,00 --	-- --	125 --	-- --	-- --	-- --
596.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127	шт	2,00	575,50 --	-- --	1151 --	-- --	-- --	-- --
597.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	8,00	585,93 --	-- --	4687 --	-- --	-- --	-- --
598.	ТПРАЙС	Зажим плашечный SL 37.2	шт	1,00	312,22 --	-- --	312 --	-- --	-- --	-- --
599.	ТПРАЙС	Крюк бандажный SOT 29	шт	2,00	515,79 --	-- --	1032 --	-- --	-- --	-- --
600.	ТПРАЙС	Крюк бандажный SOT 39	шт	2,00	565,06 --	-- --	1130 --	-- --	-- --	-- --
601.	ТПРАЙС	Зажим анкерный SO 158.1	шт	1,00	348,10 --	-- --	348 --	-- --	-- --	-- --
602.	ТПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП 6 L 1м	шт	1,00	83,86 --	-- --	84 --	-- --	-- --	-- --
603.	ТПРАЙС	Кронштейн У4	шт	1,00	1341,36 --	-- --	1341 --	-- --	-- --	-- --
		ОПОРА АНКЕРНАЯ (КОНЦЕВАЯ)ДВУХЦЕПНАЯ К2 С УСТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (С ВВОДОМ)								
604.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	3156 986	1990 550	5,98 2,29	6 2
605.	С143019-1 04	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,6	шт	2,00	19700,00 --	-- --	39400 --	-- --	-- --	-- --
606.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	2,00	459,29 157,50	301,79 83,25	919 315	604 167	0,91 0,30	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
607.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/, П-3и ИЗ ВМ В25	м3	0,10	22000,00 ---	-- --	2200 --	-- --	-- --	-- --
608.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,10	250,00 ---	-- --	25 --	-- --	-- --	-- --
609.	С143001-4 6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,10	134,00 ---	-- --	13 --	-- --	-- --	-- --
610.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,10	134,00 ---	-- --	13 --	-- --	-- --	-- --
611.	ТПРАЙС	Стяжка Г1	шт	2,00	1272,35 ---	-- --	2545 --	-- --	-- --	-- --
		АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ								
612.	ТПРАЙС	Крюк сквозной SOT21.01	шт	1,00	924,25 ---	-- --	924 --	-- --	-- --	-- --
613.	ТПРАЙС	Крюкообразная гайка PD 2.2	шт	1,00	1004,18 ---	-- --	1004 --	-- --	-- --	-- --
614.	ТПРАЙС	Зажим поддерживающий SO 130	шт	2,00	1021,80 ---	-- --	2044 --	-- --	-- --	-- --
615.	ТПРАЙС	Бандажная стальная лента СОТ 37	м	5,60	172,91 ---	-- --	968 --	-- --	-- --	-- --
616.	ТПРАЙС	Скрепа СОТ 36	шт	4,00	38,82 ---	-- --	155 --	-- --	-- --	-- --
617.	ТПРАЙС	Плашечный соединительный зажим SM2.21	шт	2,00	528,19 ---	-- --	1056 --	-- --	-- --	-- --
618.	С151607-1	Провода неизолированные медные	км	0,00	124590,00	--	125	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	307	гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80			--	--	--	--	--	--
619.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127	шт	2,00	575,50 --	-- --	1151 --	-- --	-- --	-- --
620.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	8,00	585,93 --	-- --	4687 --	-- --	-- --	-- --
621.	ТПРАЙС	Зажим плашечный SL 37.2	шт	1,00	312,22 --	-- --	312 --	-- --	-- --	-- --
622.	ТПРАЙС	Крюк бандажный SOT 29	шт	2,00	515,79 --	-- --	1032 --	-- --	-- --	-- --
623.	ТПРАЙС	Крюк бандажный SOT 39	шт	2,00	565,06 --	-- --	1130 --	-- --	-- --	-- --
624.	ТПРАЙС	Зажим анкерный SO 158.1	шт	1,00	348,10 --	-- --	348 --	-- --	-- --	-- --
625.	ТПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП 6 L 1м	шт	1,00	83,86 --	-- --	84 --	-- --	-- --	-- --
626.	ТПРАЙС	Кронштейн У4	шт	1,00	1341,36 --	-- --	1341 --	-- --	-- --	-- --
		АРМАТУРА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
627.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	1,00	1745,38 333,00	1411,25 239,85	1745 333	1411 240	2,01 0,81	2 1
628.	С151703-6 0	Светильники, тип РКУ 06-25	шт.	1,00	2453,00 --	-- --	2453 --	-- --	-- --	-- --
629.	ТПРАЙС	Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS Е27 25Вт, 220В	шт	1,00	197,38 --	-- --	197 --	-- --	-- --	-- --
630.	ТПРАЙС	Кронштейн КС-1	шт	2,00	532,01 --	-- --	1064 --	-- --	-- --	-- --
631.	Ц0108-523	Предохранитель, устанавливаемый на	шт	1,00	280,30	11,70	280	12	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	изоляционном основании, на ток до 100 А			180,00	2,30	180	2	0,01	0
632.	ТПРАЙС	Корпус для предохранителей SV 29.25	шт	1,00	1323,57	--	1324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
633.	ТПРАЙС	Плавная вставка SVV 10.25 220В 25А	шт	1,00	146,81	--	147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
634.	ТПРАЙС	Зажим анкерный SO 157.1	шт	1,00	291,34	--	291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
635.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	2,00	585,93	--	1172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ П2 С УСТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (С ВВОДОМ)(1шт)									
691.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	1534,11	878,23	1534	878	3,06	3
					506,25	246,42	506	246	1,03	1
692.	С143019-1 04	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,6	шт	1,00	19700,00	--	19700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ								
693.	ТПРАЙС	Крюк сквозной SOT21.116	шт	1,00	800,60	--	801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
694.	ТПРАЙС	Крюкообразная гайка PD 2.3	шт	1,00	1093,24	--	1093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
695.	ТПРАЙС	Зажим поддерживающий SO 130	шт	2,00	1021,80	--	2044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
696.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127	шт	1,00	575,50	--	575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
697.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	3,00	585,93	--	1758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
698.	ТПРАЙС	Плашечный соединительный зажим SM2.21	шт	2,00	528,19	--	1056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
699.	С151607-1	Провода неизолированные медные	км	0,00	124590,00	--	62	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	307	гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80			--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
700.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	1,00	1745,38	1411,25	1745	1411	2,01	2
					333,00	239,85	333	240	0,81	1
701.	С151703-6 0	Светильники, тип РКУ 06-25	шт.	1,00	2453,00	--	2453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
702.	ТПРАЙС	Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS Е27 25Вт, 220В	шт	1,00	197,38	--	197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
703.	ТПРАЙС	Кронштейн КС-1	шт	2,00	532,01	--	1064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
704.	Ц0108-523 -1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт	1,00	280,30	11,70	280	12	1,00	1
					180,00	2,30	180	2	0,01	0
705.	ТПРАЙС	Корпус для предохранителей SV 29.25	шт	1,00	1323,57	--	1324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
706.	ТПРАЙС	Плавная вставка SVV 10.25 220В 25А	шт	1,00	146,81	--	147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА ДЛЯ ПОДВОДКИ К ВВОДУ В ЗДАНИЯ								
707.	ТПРАЙС	Крюк бандажный SOT 29	шт	1,00	515,79	--	516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
708.	ТПРАЙС	Скрепа СОТ 36	шт	2,00	38,82	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
709.	ТПРАЙС	Бандажная стальная лента СОТ 37	м	2,60	172,91	--	450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
710.	ТПРАЙС	Зажим анкерный SO 157.1	шт	1,00	291,34	--	291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
711.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	2,00	585,93	--	1172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ П2 С УСТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (БЕЗ ВВОДА)								
712.	Е0133-103	Установка одностоечных	опора	1,00	1534,11	878,23	1534	878	3,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/			506,25	246,42	506	246	1,03	1
713.	С143019-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,6	шт	1,00	19700,00	--	19700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ								
714.	ТПРАЙС	Крюк сквозной SOT21.116	шт	1,00	800,60	--	801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
715.	ТПРАЙС	Крюкообразная гайка PD 2.3	шт	1,00	1093,24	--	1093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
716.	ТПРАЙС	Зажим поддерживающий SO 130	шт	2,00	1021,80	--	2044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
717.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127	шт	1,00	575,50	--	575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
718.	ТПРАЙС	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	3,00	585,93	--	1758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
719.	ТПРАЙС	Плашечный соединительный зажим SM2.21	шт	2,00	528,19	--	1056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
720.	С151607-1307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00	124590,00	--	62	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
721.	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	1,00	1745,38	1411,25	1745	1411	2,01	2
					333,00	239,85	333	240	0,81	1
722.	С151703-60	Светильники, тип РКУ 06-25	шт.	1,00	2453,00	--	2453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
723.	ТПРАЙС	Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS Е27 25Вт, 220В	шт	1,00	197,38	--	197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
724.	ТПРАЙС	Кронштейн КС-1	шт	2,00	532,01	--	1064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725.	Ц0108-523 -1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт	1,00	280,30	11,70	280	12	1,00	1
					180,00	2,30	180	2	0,01	0
726.	ТПРАЙС	Корпус для предохранителей SV 29.25	шт	1,00	1323,57	--	1324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
727.	ТПРАЙС	Плавная вставка SVV 10.25 220В 25А	шт	1,00	146,81	--	147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВЛ-10 кВ Ж/Б ОПОРЫ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1.2 с (5шт)								
10 .	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	5,00	1534,11	878,23	7671	4391	3,06	15
					506,25	246,42	2531	1232	1,03	5
11.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	шт	5,00	17700,00	--	88500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	ТПРАЙС	Оголовок ОГз-55 УТ2,5	шт	5,00	3628,36	--	18142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	ТПРАЙС	Зажим плашечный SL 37.2	шт	5,00	312,22	--	1561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	ТПРАЙС	Кожух защитный SP 15	шт	5,00	135,07	--	675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	ТПРАЙС	Изолятор штыревой SDI 37	шт	15,00	3025,59	--	45384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	ТПРАЙС	Вязка спиральная SO 115.5073	шт	30,00	816,59	--	24498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ГРОЗОЗАЩИТА								
17.	Е0133-30-15	Установка ГРОЗОЗАЩИТЫ массой до 0,2 т	1т	0,09	14242,70	7785,20	1339	732	35,40	3
					6457,50	2029,95	607	191	7,10	1
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ								
18.	ТПРАЙС	Траверс ТМ-96И УТ2,5	шт	5,00	1064,76	--	5324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С151609-8	Шина Ш2	т	0,01	322300,00	--	2611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	ТПРАЙС	Хомут Х-62И УТ2,5	шт	5,00	303,28	--	1516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	ТПРАЙС	Упор УП-50 УТ2,5	шт	5,00	245,54	--	1228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	ТПРАЙС	Ограничитель перенапряжения SGA1012.10	шт	15,00	9252,29	--	138784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	ТПРАЙС	Кабельный наконечник 3ALJ.27	шт	30,00	1594,03	--	47821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	ТПРАЙС	Бандажная лента СОТ37	м	51,00	172,91	--	8818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	ТПРАЙС	Скрепка СОТ36	шт	30,00	38,82	--	1165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-1.2 с (1шт)								
26.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	4836,53	3187,28	4837	3187	9,00	9
					1476,00	878,40	1476	878	3,63	4
27.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	шт	3,00	17700,00	--	53100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ								
28.	ТПРАЙС	Траверс ТМ-73 УТ2,5	шт	1,00	3246,89	--	3247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	ТПРАЙС	Траверс ТМs-60а УТ2,5	шт	1,00	744,67	--	745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	ТПРАЙС	Хомут Х-1 УТ2,5	шт	2,00	389,14	--	778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	ТПРАЙС	Накладка ОГ-52 УТ2,5	шт	1,00	363,93	--	364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	ТПРАЙС	Крепление подкоса У-1 УТ2,5	шт	2,00	981,45	--	1963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	ТПРАЙС	Провод заземляющий ЗП-21	шт	2,00	434,45	--	869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	ТПРАЙС	Крепление изолятора KUs1 УТ2,5	шт	1,00	695,71	--	696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С11011-56	Гайка /М20 ГОСТ 5915-70/, шестигранные	т	0,00	136500,00	--	20	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА								
36.	ТПРАЙС	Зажим плашечный SL 37.2	шт	6,00	312,22	--	1873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	ТПРАЙС	Кожух защитный SP 15	шт	6,00	135,07	--	810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	ТПРАЙС	Изолятор штыревой SDI 37	шт	3,00	3025,59	--	9077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	ТПРАЙС	Вязка спиральная SO 115.5073	шт	6,00	816,59	--	4900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151804-1 530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	157,00	--	942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	ТПРАЙС	Изолятор натяжной SDI 90.150	шт	6,00	3586,40	--	21518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	ТПРАЙС	Зажим натяжной SO 256	шт	6,00	9460,76	--	56765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	ТПРАЙС	Зажим прокалывающий SLW 25.2	шт	3,00	1517,69	--	4553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ГРОЗОЗАЩИТА								
44.	Е0133-30-15	Установка ГРОЗОЗАЩИТЫ массой до 0,2 т	1т	0,02	14242,70	7785,20	268	146	35,40	1
					6457,50	2029,95	121	38	7,10	0
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ								
45.	ТПРАЙС	Траверс ТМ-96И УТ2,5	шт	1,00	1064,76	--	1065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	С151609-8	Шина Ш2	т	0,00	322300,00	--	522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	ТПРАЙС	Хомут Х-62И УТ2,5	шт	1,00	303,28	--	303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	ТПРАЙС	Упор УП-50 УТ2,5	шт	1,00	245,54	--	246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА								
49.	ТПРАЙС	Ограничитель перенапряжения SGA1012.10	шт	3,00	9252,29	--	27757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	ТПРАЙС	Кабельный наконечник SAL3.27	шт	6,00	1594,03	--	9564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	ТПРАЙС	Бандажная лента СОТ37	м	10,20	172,91	--	1764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	ТПРАЙС	Скрепка СОТ36	шт	6,00	38,82	--	233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СЕТИ ВЛ-0,4кВ (УЧ.№3 КТПГ400-10/0,4кВ)								1860350
		Раздел: ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1 Л-С 2-3								
19.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 20 мм /протаскивание труб в футляре 288м/	км	0,00	47611,09	17877,09	161	60	173,00	1
					29700,00	4698,68	100	16	18,10	0
20.	С130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	3,65	30,00	--	110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 20 мм	м	0,24	244,97	0,28	59	--	0,84	0
					146,93	0,11	35	--	0,00	0
		Итого по разделу: ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1								329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	7		Тенге			232313	-	-		-
Стоимость оборудования -			Тенге			729490	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге			729490	-	-		-

ИТОГО: 5481202 278501 1760

295283 65264 280

Накладные расходы :

На монтажные работы	278975
На общестроительные работы	78336
На металломонтажные работы	234
Всего накладных расходов:	357545
Итого с накладными	5838747

Неномируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	307332
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6146079
Итого с временными, 3,4 %	6330682
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	6369981
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6392437
Итого с затратами на выслуту лет, 1 %	6399357
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	17513568
Понижающий коэффициент К=0,94	16462754,02
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	329255,08
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16792009,1
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2015041,09
Итого с НДС	18807050,19

Подрядчик
ТОО «Жылуэнергоремонт»

ДиректорЕрбисбеков Ж.

Технадзор
ТОО " НурКМ Курылыс"

Инженер Корабоев

Главный специалист
ГУ "Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Отырарского района" ЮКО П.Ә. Айнабек