1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	12	23-020101-0173 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	5	609,79	--	3049	--	129	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*25,86*		*129*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,86*				*129*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,85*		*254*				
			Сметная стоимость				*3433*				
101	13	23-020101-1027 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	437,97	--	438	--	19	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18,57*		*19*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,57*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,52*		*37*				
			Сметная стоимость				*493*				
102	14	23-020101-1037 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	592,24	--	592	--	25	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*25,11*		*25*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,11*				*25*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,39*		*49*				
			Сметная стоимость				*666*				
					КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д76х3,0 К СТЕНЕ-18шт(ГСН-15)						
103	15	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Крепление газопровода к стене	0,0378	416119,79	5844,66	15729	221	1606	42,70	2
			т стальных элементов		37505,55	853,09	1418	32	62,1	1,03	--
			Накладные расходы -		*42474,19*		*1606*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*900*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*705*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*1387*				
			Сметная стоимость				*18721*				
104	16	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,0962	63,93	1,05	70	1	20	0,03	--
			м2		27,02	0,17	30	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*18,07*		*20*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*16*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,34*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,56*		*7*				
			Сметная стоимость				*97*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	17	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	1,0962	114,61	1,66	126	2	26	0,04	--
			м2		33,28	0,33	36	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*23,85*		*26*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*20*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,63*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,08*		*12*				
			Сметная стоимость				*164*				
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д89х3,0 К СТЕНЕ-4шт(ГСН-16)								
106	18	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Крепление газопровода к стене**	0,0088	416119,79	5844,66	3662	51	374	42,70	--
			т стальных элементов		37505,55	853,09	330	8	62,1	1,03	--
			Накладные расходы -		*42474,19*		*374*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*210*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*164*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*323*				
			Сметная стоимость				*4359*				
107	19	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	0,2552	63,93	1,05	16	--	5	0,03	--
			м2		27,02	0,17	7	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*18,07*		*5*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*4*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,34*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,56*		*2*				
			Сметная стоимость				*22*				
108	20	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	0,2552	114,61	1,66	29	--	6	0,04	--
			м2		33,28	0,33	8	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*23,85*		*6*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*5*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,63*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,08*		*3*				
			Сметная стоимость				*38*				
109	21	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	7	11045,57	10241,02	77319	71687	16772	0,96	7
			стык		795,11	2355,15	5566	16486	58,7	2,12	15
			Накладные расходы -		*2395,94*		*16772*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*1849,20*				*12944*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*546,74*				*3827*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1075,32*		*7527*				
			Сметная стоимость				*101618*				
110	22	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	27	63,93	1,05	1726	28	488	0,03	1
			м2		27,02	0,17	730	4	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*18,07*		*488*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*398*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,34*				*90*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,56*		*177*				
			Сметная стоимость				*2391*				
111	23	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	27	114,61	1,66	3095	45	644	0,04	1
			м2		33,28	0,33	899	9	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*23,85*		*644*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*492*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,63*				*152*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,08*		*299*				
			Сметная стоимость				*4038*				
			ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
112	24	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	2,8	3102,22	117,91	8686	330	1720	1,02	3
			м3 основания		716,73	28,99	2007	81	62,1	0,04	--
			Накладные расходы -		*614,26*		*1720*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*463,09*				*1297*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,17*				*423*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,32*		*832*				
			Сметная стоимость				*11238*				
113	25	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.11 Кэм=1,05	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05**	8	93,62	85,91	749	687	214	0,01	--
			м3 грунта		7,72	29,16	62	233	59,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*26,69*		*214*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,80*				*174*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,89*				*39*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,63*		*77*				
			Сметная стоимость				*1040*				
114	26	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	2,4	1110,69	--	2666	--	1755	1,54	4
			м3 грунта		1110,69	--	2666	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*731,35*		*1755*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*656,42*				*1575*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,93*				*180*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,36*		*354*				
			Сметная стоимость				*4775*				
115	27	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	5,6	21,40	21,40	120	120	32	--	--
			м3 грунта		--	7,69	--	43	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*5,64*		*32*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*25*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,10*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2,16*		*12*				
			Сметная стоимость				*164*				
116	28	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	5,6	10,57	10,57	59	59	16	--	--
			м3 грунта		--	3,80	--	21	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*2,79*		*16*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,24*				*13*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,54*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1,07*		*6*				
			Сметная стоимость				*81*				
					Избыточный грунт-3м3						
117	29	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	0,035	214561,17	59307,21	7510	2076	4285	194,00	7
			км трубопровода		155159,26	19933,72	5431	698	62,1	26,83	1
			Накладные расходы -		*122440,40*		*4285*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*108732,74*				*3806*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13707,66*				*480*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*26960,13*		*944*				
			Сметная стоимость				*12739*				
118	30	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	15,15	1311,68	--	19872	--	843	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*55,62*		*843*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,62*				*843*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*109,38*		*1657*				
			Сметная стоимость				*22372*				
119	31	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	20,2	1976,46	--	39924	--	1693	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*83,80*		*1693*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,80*				*1693*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*164,82*		*3329*				
			Сметная стоимость				*44946*				
120	32	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	35	-59,42	-2,05	-2080	-72	-1193	-0,05	-2
			м трубопровода		-50,14	--	-1755	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*34,09*		*1193*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*1060*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,80*				*133*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,48*		*262*				
			Сметная стоимость				*-625*				
121	33	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Пневматическое испытание газопроводов**	35	331,47	--	11601	--	7604	0,33	12
			м		322,77	--	11297	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*217,27*		*7604*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*194,95*				*6823*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,32*				*781*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,90*		*1536*				
			Сметная стоимость				*20742*				
122	34	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	5	11045,57	10241,02	55228	51205	11980	0,96	5
			стык		795,11	2355,15	3976	11776	58,7	2,12	11
			Накладные расходы -		*2395,94*		*11980*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*1849,20*				*9246*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*546,74*				*2734*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1075,32*		*5377*				
			Сметная стоимость				*72584*				
123	35	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	1	1210,98	733,65	1211	734	519	0,61	1
			шт.		477,33	244,70	477	245	62,1	0,33	--
			Накладные расходы -		*518,74*		*519*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*448,38*				*448*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,36*				*70*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,38*		*138*				
			Сметная стоимость				*1868*				
124	36	23-020302-3309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	1	1913,76	--	1914	--	81	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*81,14*		*81*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,14*				*81*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,59*		*160*				
			Сметная стоимость				*2155*				
125	37	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	1	821,69	498,26	822	498	352	0,41	--
			шт.		323,43	166,11	323	166	62,1	0,23	--
			Накладные расходы -		*351,73*		*352*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*304*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*48*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*93,87*		*94*				
			Сметная стоимость				*1268*				
126	38	23-020302-6111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	1	878,35	--	878	--	37	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*37,24*		*37*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,24*				*37*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*73,25*		*73*				
			Сметная стоимость				*988*				
127	39	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	4	821,69	498,26	3287	1993	1407	0,41	2
			шт.		323,43	166,11	1294	664	62,1	0,23	1
			Накладные расходы -		*351,73*		*1407*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*1216*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*191*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*93,87*		*375*				
			Сметная стоимость				*5069*				
128	40	23-020304-2609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	2	3074,15	--	6148	--	261	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*130,34*		*261*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,34*				*261*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*256,36*		*513*				
			Сметная стоимость				*6921*				
129	41	23-020304-2611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	2	4581,75	--	9164	--	389	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*194,27*		*389*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,27*				*389*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*382,08*		*764*				
			Сметная стоимость				*10317*				
					СТАЛЬНОЙ КОВЕР ДЛЯ ЛИНЕНОГО ГАЗОПРОВОДА-5шт(ГСН-12)						
130	42	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В7,5**	0,5	16773,03	657,19	8387	329	623	1,35	1
			м3		906,03	150,16	453	75	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1245,15*		*623*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*256*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*732,90*				*366*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1441,45*		*721*				
			Сметная стоимость				*9730*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	43	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В12,5**	0,075	18630,08	411,04	1397	31	176	4,05	--
			м3		2946,05	138,47	221	10	48,5	0,15	--
			Накладные расходы -		*2349,34*		*176*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*112*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*853,35*				*64*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,35*		*126*				
			Сметная стоимость				*1699*				
132	44	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стальной ковер**	0,03335	324022,38	--	10806	--	458	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13738,55*		*458*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13738,55*				*458*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27020,87*		*901*				
			Сметная стоимость				*12165*				
133	45	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	0,000215	381819,66	--	82	--	3	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16189,15*		*3*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*7*				
			Сметная стоимость				*92*				
					КОВЕР ДЛЯ ВЫВОДА ПРОВОДА СПУТНИКА-5шт(ГСН-13)						
134	46	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	0,3	3102,22	117,91	931	35	184	1,02	--
			м3 основания		716,73	28,99	215	9	62,1	0,04	--
			Накладные расходы -		*614,26*		*184*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*463,09*				*139*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,17*				*45*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,32*		*89*				
			Сметная стоимость				*1204*				
135	47	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В12,5**	0,2	18630,08	411,04	3726	82	470	4,05	1
			м3		2946,05	138,47	589	28	48,5	0,15	--
			Накладные расходы -		*2349,34*		*470*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*299*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*853,35*				*171*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,35*		*336*				
			Сметная стоимость				*4532*				
136	48	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	0,0713	70809,40	7129,56	5049	508	2828	73,60	5
			т конструкций		57498,53	254,72	4100	18	60,9	0,27	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*39665,33*		*2828*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35171,73*				*2508*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4493,60*				*320*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8837,98*		*630*				
			Сметная стоимость				*8507*				
137	49	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стальной ковер**	0,0713	324022,38	--	23103	--	980	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13738,55*		*980*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13738,55*				*980*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27020,87*		*1927*				
			Сметная стоимость				*26009*				
138	50	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	0,001534	381819,66	--	586	--	25	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16189,15*		*25*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*25*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*49*				
			Сметная стоимость				*660*				
139	51	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка ФУТЛЯР**	0,0025	179654,99	41256,89	449	103	265	173,00	--
			км трубопровода		138363,67	13804,29	346	35	62,1	18,65	--
			Накладные расходы -		*106120,32*		*265*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*94496,30*				*236*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11624,01*				*29*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22862,02*		*57*				
			Сметная стоимость				*771*				
140	52	23-010502-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	2,525	109,03	--	275	--	12	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4,62*		*12*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,62*				*12*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,09*		*23*				
			Сметная стоимость				*310*				
					КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА НА ПЭ ГАЗОПРОВОДЕ Д=32х3мм 5шт						
141	53	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная L=1,0 м. Устройство**	5	3945,68	1346,24	19728	6731	9527	2,74	14
			шт.		2216,85	468,23	11084	2341	62,1	0,48	2
			Накладные расходы -		*1905,43*		*9527*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1667,43*				*8337*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*238,00*				*1190*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*468,09*		*2340*				
			Сметная стоимость				*31596*				
142	54	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	5	386,24	--	1931	--	82	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,38*		*82*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,38*				*82*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,21*		*161*				
			Сметная стоимость				*2174*				
143	55	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стальной ковер для контрольной трубки**	0,03335	324022,38	--	10806	--	458	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13738,55*		*458*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13738,55*				*458*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27020,87*		*901*				
			Сметная стоимость				*12165*				
144	56	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	0,000215	381819,66	--	82	--	3	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16189,15*		*3*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*7*				
			Сметная стоимость				*92*				
145	57	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В7,5**	0,5	16773,03	657,19	8387	329	623	1,35	1
			м3		906,03	150,16	453	75	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1245,15*		*623*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*256*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*732,90*				*366*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1441,45*		*721*				
			Сметная стоимость				*9730*				
146	58	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В12,5**	0,075	18630,08	411,04	1397	31	176	4,05	--
			м3		2946,05	138,47	221	10	48,5	0,15	--
			Накладные расходы -		*2349,34*		*176*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*112*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*853,35*				*64*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,35*		*126*				
			Сметная стоимость				*1699*				
					СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	59	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	45	207,89	94,76	9355	4264	2852	0,11	5
			м кабеля		91,11	31,18	4100	1403	42,8	0,04	2
			Накладные расходы -		*63,37*		*2852*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*52,34*				*2355*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,03*				*497*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,70*		*977*				
			Сметная стоимость				*13183*				
148	60	23-060128-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,045	56658,63	--	2550	--	108	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2402,33*		*108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2402,33*				*108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4724,88*		*213*				
			Сметная стоимость				*2871*				
149	61	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,035	58609,68	40424,31	2051	1415	507	21,00	1
			км кабеля		18185,37	8731,08	636	306	42,8	9,04	--
			Накладные расходы -		*14493,75*		*507*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*11520,24*				*403*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2973,51*				*104*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5848,27*		*205*				
			Сметная стоимость				*2763*				
150	62	ПРАЙСстр.8	Лента полиэтиленовая сигнальная с полоской с надписью "ГАЗ"	35	12,52	--	438	--	19	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*0,53*		*19*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,53*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,04*		*37*				
			Сметная стоимость				*493*				
					ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ-2шт						
151	63	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	0,09522	1033,54	--	98	--	65	1,54	--
			м3 грунта		1033,54	--	98	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*680,54*		*65*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*610,82*				*58*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,72*				*7*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,13*		*13*				
			Сметная стоимость				*176*				
152	64	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0,09522	580,27	--	55	--	36	0,89	--
			м3 грунта		580,27	--	55	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*382,08*		*36*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,94*				*33*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,14*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,99*		*7*				
			Сметная стоимость				*99*				
153	65	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В12,5**	0,108	20479,37	1045,89	2212	113	284	4,41	--
			м3		3235,18	241,65	349	26	48,5	0,29	--
			Накладные расходы -		*2626,08*		*284*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1686,26*				*182*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*939,82*				*102*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1848,44*		*200*				
			Сметная стоимость				*2695*				
154	66	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0,11016	788,00	--	87	--	4	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*33,41*		*4*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,41*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,71*		*7*				
			Сметная стоимость				*98*				
155	67	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	2	1259,98	636,89	2520	1274	957	0,64	1
			шт.		465,55	211,07	931	422	60,3	0,19	--
			Накладные расходы -		*478,73*		*957*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*408,00*				*816*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,72*				*141*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,10*		*278*				
			Сметная стоимость				*3756*				
156	68	21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Опознавательный столбик**	0,104	46568,48	--	4843	--	205	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1974,50*		*205*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1974,50*				*205*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3883,44*		*404*				
			Сметная стоимость				*5452*				
157	69	21-020199-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	0,104	-520,00	--	-54	--	-2	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*22,05*		*2*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,05*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,36*		*5*				
			Сметная стоимость				*47*				
158	70	21-020199-9908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20**	0,104	-721,00	--	-75	--	-3	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*30,57*		*3*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,57*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,13*		*6*				
			Сметная стоимость				*-66*				
159	71	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	2	605,00	--	1210	--	688	0,69	1
			шт.		506,18	--	1012	--	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*343,82*		*688*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*305,23*				*610*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,59*				*77*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,91*		*152*				
			Сметная стоимость				*2049*				
160	72	24-010107-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Табличка-указатель**	0,02	104341,92	--	2087	--	88	--	--
			100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4424,10*		*88*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4424,10*				*88*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8701,28*		*174*				
			Сметная стоимость				*2350*				
					ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ И МУФТ ЗН ПЕРЕХОД ПЭ/СТАЛЬ Д=90/89-3шт						
161	73	11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,00174	873471,92	415403,49	1520	723	700	458,00	1
			км трубопровода		408233,72	156298,06	710	272	62,1	173,46	--
			Накладные расходы -		*402473,79*		*700*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*350574,23*				*610*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51899,56*				*90*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102075,66*		*178*				
			Сметная стоимость				*2398*				
162	74	23-010201-0230 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	1,74696	5031,15	--	8789	--	373	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*213,32*		*373*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213,32*				*373*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*419,56*		*733*				
			Сметная стоимость				*9895*				
163	75	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,0015	484089,81	157319,00	726	236	401	352,00	1
			км трубопровода		313751,68	67199,56	471	101	62,1	78,46	--
			Накладные расходы -		*267126,72*		*401*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*236570,72*				*355*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30556,01*				*46*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60097,32*		*90*				
			Сметная стоимость				*1217*				
164	76	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	1,506	1217,24	--	1833	--	78	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*51,61*		*78*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,61*				*78*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,51*		*153*				
			Сметная стоимость				*2064*				
165	77	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ПЛАСТИНА**	0,02571	597254,97	281252,81	15355	7231	7107	312,70	8
			т фасонных частей		298256,39	89669,28	7668	2305	62,1	94,30	2
			Накладные расходы -		*276439,69*		*7107*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*6194*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35537,85*				*914*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69895,57*		*1797*				
			Сметная стоимость				*24259*				
166	78	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	0,02571	345850,53	--	8892	--	377	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14664,06*		*377*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*377*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*742*				
			Сметная стоимость				*10011*				
167	79	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	0,0012	217861,47	59307,21	261	71	147	194,00	--
			км трубопровода		155159,26	19933,72	186	24	62,1	26,83	--
			Накладные расходы -		*122580,33*		*147*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*108732,74*				*130*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13847,59*				*17*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27235,34*		*33*				
			Сметная стоимость				*441*				
168	80	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	1,212	1311,68	--	1590	--	67	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*55,62*		*67*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,62*				*67*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,38*		*133*				
			Сметная стоимость				*1790*				
169	81	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ДИСК**	0,0033	494277,91	137220,42	1631	453	859	360,00	1
			км трубопровода		320882,40	48898,63	1059	161	62,1	51,53	--
			Накладные расходы -		*260327,88*		*859*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*229634,02*				*758*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30693,87*				*101*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60368,46*		*199*				
			Сметная стоимость				*2689*				
170	82	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	3,3132	2741,77	--	9084	--	385	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*116,25*		*385*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,25*				*385*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,64*		*758*				
			Сметная стоимость				*10227*				
171	83	21-130816-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ПАРОНИТ**	1,5	424,32	--	636	--	27	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17,99*		*27*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,99*				*27*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,38*		*53*				
			Сметная стоимость				*716*				
172	84	21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая**	9,78	368,22	--	3601	--	153	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15,61*		*153*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,61*				*153*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,71*		*300*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость				*4054*				
173	85	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В7,5**	0,15	16773,03	657,19	2516	99	187	1,35	--
			м3		906,03	150,16	136	23	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1245,15*		*187*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*77*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*732,90*				*110*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1441,45*		*216*				
			Сметная стоимость				*2919*				
174	86	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж КРЫШКА**	0,000963	39284,84	2330,52	38	2	23	46,60	--
			т конструкций		34185,76	290,68	33	--	60,9	0,31	--
			Накладные расходы -		*23552,06*		*23*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20996,15*				*20*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2555,91*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5026,95*		*5*				
			Сметная стоимость				*66*				
175	87	21-050104-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80**	0,000963	274747,76	--	265	--	11	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11649,30*		*11*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11649,30*				*11*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22911,77*		*22*				
			Сметная стоимость				*298*				
176	88	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	6	821,69	498,26	4930	2990	2110	0,41	2
			шт.		323,43	166,11	1941	997	62,1	0,23	1
			Накладные расходы -		*351,73*		*2110*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*1824*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*286*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*563*				
			Сметная стоимость				*7604*				
177	89	23-020304-2609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	3	3074,15	--	9222	--	391	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*130,34*		*391*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,34*				*391*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,36*		*769*				
			Сметная стоимость				*10382*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	90	23-020302-2609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	3	2223,44	--	6670	--	283	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*94,27*		*283*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,27*				*283*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,42*		*556*				
			Сметная стоимость				*7509*				
			ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ И МУФТ ЗН ПЕРЕХОД ПЭ/СТАЛЬ Д=110/108-2шт								
179	91	11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,00116	873471,92	415403,49	1013	482	467	458,00	1
			км трубопровода		408233,72	156298,06	474	181	62,1	173,46	--
			Накладные расходы -		*402473,79*		*467*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*350574,23*				*407*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51899,56*				*60*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102075,66*		*118*				
			Сметная стоимость				*1598*				
180	92	23-010201-0230 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	1,16464	5031,15	--	5859	--	248	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*213,32*		*248*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213,32*				*248*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*419,56*		*489*				
			Сметная стоимость				*6596*				
181	93	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,001	484089,81	157319,00	484	157	267	352,00	--
			км трубопровода		313751,68	67199,56	314	67	62,1	78,46	--
			Накладные расходы -		*267126,72*		*267*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*236570,72*				*237*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30556,01*				*31*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60097,32*		*60*				
			Сметная стоимость				*811*				
182	94	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	1,004	2052,44	--	2061	--	87	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*87,02*		*87*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,02*				*87*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,16*		*172*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость				*2320*				
183	95	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ПЛАСТИНА**	0,01714	597254,97	281252,81	10237	4821	4738	312,70	5
			т фасонных частей		298256,39	89669,28	5112	1537	62,1	94,30	2
			Накладные расходы -		*276439,69*		*4738*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*4129*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35537,85*				*609*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69895,57*		*1198*				
			Сметная стоимость				*16173*				
184	96	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	0,01714	345850,53	--	5928	--	251	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14664,06*		*251*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*251*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*494*				
			Сметная стоимость				*6674*				
185	97	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	0,0008	217861,47	59307,21	174	47	98	194,00	--
			км трубопровода		155159,26	19933,72	124	16	62,1	26,83	--
			Накладные расходы -		*122580,33*		*98*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*108732,74*				*87*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13847,59*				*11*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27235,34*		*22*				
			Сметная стоимость				*294*				
186	98	23-010501-1514 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 125х11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	0,0008	2557,10	--	2	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*108,42*		*0*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,42*				*0*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,24*		*0*				
			Сметная стоимость				*2*				
187	99	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ДИСК**	0,0022	494277,91	137220,42	1087	302	573	360,00	1
			км трубопровода		320882,40	48898,63	706	108	62,1	51,53	--
			Накладные расходы -		*260327,88*		*573*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*229634,02*				*505*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30693,87*				*68*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60368,46*		*133*				
			Сметная стоимость				*1793*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	100	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	2,2088	2741,77	--	6056	--	257	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*116,25*		*257*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,25*				*257*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,64*		*505*				
			Сметная стоимость				*6818*				
189	101	21-130816-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ПАРОНИТ**	1	424,32	--	424	--	18	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17,99*		*18*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,99*				*18*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,38*		*35*				
			Сметная стоимость				*477*				
190	102	21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая**	6,52	368,22	--	2401	--	102	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15,61*		*102*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,61*				*102*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,71*		*200*				
			Сметная стоимость				*2703*				
191	103	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В7,5**	0,1	16773,03	657,19	1677	66	125	1,35	--
			м3		906,03	150,16	91	15	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1245,15*		*125*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*51*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*732,90*				*73*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1441,45*		*144*				
			Сметная стоимость				*1946*				
192	104	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж КРЫШКА**	0,000642	39284,84	2330,52	25	1	15	46,60	--
			т конструкций		34185,76	290,68	22	--	60,9	0,31	--
			Накладные расходы -		*23552,06*		*15*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20996,15*				*13*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2555,91*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5026,95*		*3*				
			Сметная стоимость				*43*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	105	21-050104-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80**	0,000642	274747,76	--	176	--	7	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11649,30*		*7*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11649,30*				*7*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22911,77*		*15*				
			Сметная стоимость				*198*				
194	106	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	4	821,69	498,26	3287	1993	1407	0,41	2
			шт.		323,43	166,11	1294	664	62,1	0,23	1
			Накладные расходы -		*351,73*		*1407*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*1216*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*191*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*375*				
			Сметная стоимость				*5069*				
195	107	23-020304-2611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	2	4581,75	--	9164	--	389	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*194,27*		*389*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,27*				*389*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*382,08*		*764*				
			Сметная стоимость				*10317*				
196	108	23-020302-2611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	2	2974,24	--	5948	--	252	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*126,11*		*252*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,11*				*252*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,03*		*496*				
			Сметная стоимость				*6696*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1046434				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							198
			Сметная заработная плата -	Тенге				175952			
РАЗДЕЛ 6. СМЕТА 7-1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА											
197	1	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /НАСЫПЬ/**	924,8	30,54	30,54	28241	28241	7447	--	--
			м3 грунта		--	10,97	--	10144	59,1	0,01	11
			Накладные расходы -		*8,05*		*7447*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,48*				*5995*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,57*				*1452*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,09*		*2855*				
			Сметная стоимость				*38543*				
198	2	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /НАСЫПЬ/**	924,8	26,13	26,13	24165	24165	6372	--	--
			м3 грунта		--	9,39	--	8680	59,1	0,01	9
			Накладные расходы -		*6,89*		*6372*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,55*				*5130*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,34*				*1242*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,64*		*2443*				
			Сметная стоимость				*32980*				
199	3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещенииграунта до 10 м /ВЫЕМКА/**	51,6	30,54	30,54	1576	1576	415	--	--
			м3 грунта		--	10,97	--	566	59,1	0,01	1
			Накладные расходы -		*8,05*		*415*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,48*				*335*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,57*				*81*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,09*		*159*				
			Сметная стоимость				*2151*				
200	4	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /ВЫЕМКА/**	51,6	26,13	26,13	1348	1348	356	--	--
			м3 грунта		--	9,39	--	484	59,1	0,01	1
			Накладные расходы -		*6,89*		*356*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,55*				*286*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,34*				*69*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,64*		*136*				
			Сметная стоимость				*1840*				
201	5	11-010104-0102 РСНБ РК 2015 прим.	**Избыточный грунт от устройства автодорожных покрытий**	438	30,54	30,54	13376	13376	3527	--	--
			м3 грунта		--	10,97	--	4804	59,1	0,01	5
			Накладные расходы -		*8,05*		*3527*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,48*				*2839*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,57*				*688*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,09*		*1352*				
			Сметная стоимость				*18255*				
202	6	11-010104-0102 РСНБ РК 2015 прим.	**Избыточный грунт от устройства водоотводных лотков**	26	30,54	30,54	794	794	209	--	--
			м3 грунта		--	10,97	--	285	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*8,05*		*209*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,48*				*169*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,57*				*41*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,09*		*80*				
			Сметная стоимость				*1084*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	8,6	115,77	48,97	996	421	511	0,11	1
			м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	575	187	59,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*59,46*		*511*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*450*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,13*				*61*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,02*		*121*				
			Сметная стоимость				*1628*				
204	8	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автоомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Недостающий грунт/	281	108,85	102,30	30588	28745	8355	0,01	3
			м3 грунта		6,56	34,22	1842	9615	59,1	0,03	9
			Накладные расходы -		*29,73*		*8355*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,10*				*6771*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,64*				*1584*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,09*		*3115*				
			Сметная стоимость				*42059*				
205	9	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	492	397,48	--	195560	--	8292	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,85*		*8292*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,85*				*8292*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,15*		*16308*				
			Сметная стоимость				*220160*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			358697				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
			Сметная заработная плата -	Тенге				37182			
РАЗДЕЛ 7. СМЕТА 7-2.ПОКРЫТИЯ											
					ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА ПО ТИПУ 5-1950м2						
206	1	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	378,5	-263,26	-68,64	-99645	-25980	-12536	-0,02	-9
			м2 основания или покрытия		-16,59	-18,35	-6278	-6944	60,3	-0,02	-7
			Накладные расходы -		*33,12*		*12536*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*21,07*				*7973*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,06*				*4563*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,71*		*8975*				
			Сметная стоимость				*-78134*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	2	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3**	378,5	-323,65	-60,02	-122501	-22716	-15019	-0,04	-14
			м2 основания или покрытия		-25,67	-15,63	-9716	-5915	60,3	-0,02	-6
			Накладные расходы -		*39,68*		*15019*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*24,90*				*9426*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,78*				*5594*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,07*		*11002*				
			Сметная стоимость				*-96480*				
208	3	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	673,5	-980,25	-65,05	-660196	-43811	-47382	-0,03	-23
			м2 покрытия		-27,83	-17,97	-18743	-12104	60,3	-0,02	-11
			Накладные расходы -		*70,35*		*47382*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27,62*				*18601*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,73*				*28781*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,05*		*56606*				
			Сметная стоимость				*-556208*				
209	4	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	1276,5	444,86	0,06	567861	82	24317	--	--
			м2 покрытия		0,30	--	381	--	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*19,05*		*24317*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,18*				*230*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,87*				*24087*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,11*		*47374*				
			Сметная стоимость				*639552*				
210	5	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	1276,5	1023,81	65,19	1306888	83220	92208	0,03	43
			м2 покрытия		27,83	18,03	35524	23015	60,3	0,02	21
			Накладные расходы -		*72,23*		*92208*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27,65*				*35299*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,58*				*56909*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,68*		*111928*				
			Сметная стоимость				*1511023*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	6	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	171,2	2242,09	19,27	383845	3299	71678	0,70	119
			м бортового камня		507,74	7,11	86925	1217	60,3	0,01	1
			Накладные расходы -		*418,68*		*71678*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*53150*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,23*				*18529*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,86*		*36442*				
			Сметная стоимость				*491965*				
212	7	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	7,704	30035,86	--	231396	--	9811	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1273,52*		*9811*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1273,52*				*9811*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504,75*		*19297*				
			Сметная стоимость				*260504*				
			ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ПО ТИПУ 1 -2790м2								
213	8	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	1322,5	263,26	68,64	348166	90776	43803	0,02	31
			м2 основания или покрытия		16,59	18,35	21937	24264	60,3	0,02	25
			Накладные расходы -		*33,12*		*43803*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*21,07*				*27859*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,06*				*15943*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,71*		*31357*				
			Сметная стоимость				*423326*				
214	9	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3	1322,5	323,65	60,02	428026	79370	52478	0,04	47
			м2 основания или покрытия		25,67	15,63	33949	20667	60,3	0,02	21
			Накладные расходы -		*39,68*		*52478*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*24,90*				*32934*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,78*				*19545*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,07*		*38440*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость				*518944*				
215	33 доб	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	2790	355,48	27,89	991777	77803	622563	0,46	1278
			м2 тротуара		321,83	9,19	897899	25648	60,3	0,01	27
			Накладные расходы -		*223,14*		*622563*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*199,61*				*556899*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,54*				*65664*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,29*		*129147*				
			Сметная стоимость				*1743487*				
216	34 доб	21-040509-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91**	2790	2103,74	--	5869435	--	248864	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*89,20*		*248864*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,20*				*248864*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,44*		*489464*				
			Сметная стоимость				*6607763*				
217	13	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	280	2242,09	19,27	627784	5396	117231	0,70	195
			м бортового камня		507,74	7,11	142167	1990	60,3	0,01	2
			Накладные расходы -		*418,68*		*117231*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*86927*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,23*				*30304*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,86*		*59601*				
			Сметная стоимость				*804616*				
218	14	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15-560шт/**	12,6	30035,86	--	378452	--	16046	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1273,52*		*16046*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1273,52*				*16046*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504,75*		*31560*				
			Сметная стоимость				*426058*				
					ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ПО ТИПУ 2-842м2						
219	15	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	59,85	873,13	772,41	52257	46229	11098	0,14	9
			м3 материала основания в плотном теле		99,32	136,79	5944	8187	60,3	0,14	8
			Накладные расходы -		*185,43*		*11098*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*142,37*				*8521*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,06*				*2577*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,68*		*5068*				
			Сметная стоимость				*68423*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	16	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. /15см/ Устройство	598,5	432,76	92,73	259005	55497	87192	0,24	145
			м2 покрытия		176,76	25,82	105793	15451	60,3	0,03	17
			Накладные расходы -		*145,68*		*87192*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*122,16*				*73110*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,53*				*14082*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,28*		*27696*				
			Сметная стоимость				*373893*				
221	17	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	598,5	63,97	10,11	38286	6049	6991	0,02	10
			м2 покрытия		11,78	2,48	7053	1487	60,3	--	1
			Накладные расходы -		*11,68*		*6991*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*8,60*				*5150*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,08*				*1842*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,05*		*3622*				
			Сметная стоимость				*48899*				
222	18	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	598,5	355,48	27,89	212752	16690	133550	0,46	274
			м2 тротуара		321,83	9,19	192614	5502	60,3	0,01	6
			Накладные расходы -		*223,14*		*133550*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*199,61*				*119464*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,54*				*14086*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,29*		*27704*				
			Сметная стоимость				*374006*				
223	19	21-040509-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	598,5	2103,74	--	1259088	--	53385	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*89,20*		*53385*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,20*				*53385*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,44*		*104998*				
			Сметная стоимость				*1417471*				
224	20	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	575	1041,18	19,27	598680	11080	211463	0,70	401
			м бортового камня		507,74	7,11	291950	4087	60,3	0,01	4
			Накладные расходы -		*367,76*		*211463*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*178510*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,31*				*32953*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,72*		*64811*				
			Сметная стоимость				*874955*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	21	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08/	9,2	30035,86	--	276330	--	11716	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1273,52*		*11716*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1273,52*				*11716*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504,75*		*23044*				
			Сметная стоимость				*311090*				
			ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ПО ТИПУ 2 ВНЕ УЧАСТКА-158м2								
226	22	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	19	-873,13	-772,41	-16589	-14676	-3523	-0,14	-3
			м3 материала основания в плотном теле		-99,32	-136,79	-1887	-2599	60,3	-0,14	-3
			Накладные расходы -		*185,43*		*3523*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*142,37*				*2705*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,06*				*818*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,68*		*1609*				
			Сметная стоимость				*-11457*				
227	23	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. /15см/ Устройство	190	-432,76	-92,73	-82224	-17618	-27680	-0,24	-46
			м2 покрытия		-176,76	-25,82	-33585	-4905	60,3	-0,03	-6
			Накладные расходы -		*145,68*		*27680*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*122,16*				*23210*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,53*				*4470*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,28*		*8792*				
			Сметная стоимость				*-45752*				
228	24	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	190	-63,97	-10,11	-12154	-1920	-2219	-0,02	-3
			м2 покрытия		-11,78	-2,48	-2239	-472	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*11,68*		*2219*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*8,60*				*1635*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,08*				*585*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,05*		*1150*				
			Сметная стоимость				*-8785*				
229	25	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	190	-355,48	-27,89	-67540	-5298	-42397	-0,46	-87
			м2 тротуара		-321,83	-9,19	-61147	-1747	60,3	-0,01	-2
			Накладные расходы -		*223,14*		*42397*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*199,61*				*37925*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,54*				*4472*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,29*		*8795*				
			Сметная стоимость				*-16348*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	26	21-040509-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	190	-2103,74	--	-399711	--	-16948	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*89,20*		*16948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,20*				*16948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,44*		*33333*				
			Сметная стоимость				*-349431*				
231	27	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	59,5	1041,18	19,27	61950	1147	21882	0,70	42
			м бортового камня		507,74	7,11	30210	423	60,3	0,01	--
			Накладные расходы -		*367,76*		*21882*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*18472*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,31*				*3410*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,72*		*6707*				
			Сметная стоимость				*90538*				
232	28	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08/	0,952	30035,86	--	28594	--	1212	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1273,52*		*1212*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1273,52*				*1212*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504,75*		*2385*				
			Сметная стоимость				*32191*				
					ПОКРЫТИЕ СПОРТ. ПЛОЩАДКИ БЕТОННОЕ-364м2						
233	30	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или шебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или шебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	94	260,60	88,17	24497	8288	4209	0,04	4
			м2 основания или покрытия		30,00	23,65	2820	2223	60,3	0,02	2
			Накладные расходы -		*44,78*		*4209*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*32,35*				*3041*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,42*				*1168*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,43*		*2296*				
			Сметная стоимость				*31002*				
234	31	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /из бетона В20/	6,58	20473,24	6,24	134714	41	16455	3,66	24
			м3 подстилающего слоя		2571,81	--	16923	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*2500,71*		*16455*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566,23*				*10306*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*934,47*				*6149*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1837,92*		*12093*				
			Сметная стоимость				*163262*				
235	32	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	0,28012	9745,38	875,50	2730	245	1419	11,60	3
			т		8839,90	359,96	2476	101	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*5064,32*		*1419*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461,93*				*1250*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*602,39*				*169*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1184,78*		*332*				
			Сметная стоимость				*4480*				
236	33	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	0,28012	210720,32	--	59027	--	2503	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8934,54*		*2503*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8934,54*				*2503*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17572,39*		*4922*				
			Сметная стоимость				*66452*				
237	44 доб	11-110101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство**	364	559,89	9,16	203799	3334	122118	0,68	246
			м2		491,08	--	178754	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*335,49*		*122118*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*299,07*				*108861*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,42*				*13257*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,63*		*26073*				
			Сметная стоимость				*351990*				
238	45 доб	22-060207-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	364	6836,39	--	2488446	--	105510	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*289,86*		*105510*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*289,86*				*105510*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*570,10*		*207516*				
			Сметная стоимость				*2801473*				
239		11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	13	-1041,18	-19,27	-13535	-251	-4781	-0,70	-9
			м бортового камня		-507,74	-7,11	-6601	-92	60,3	-0,01	--
			Накладные расходы -		*367,76*		*4781*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*4036*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,31*				*745*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,72*		*1465*				
			Сметная стоимость				*-7289*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240		21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08-2,6/	0,208	-30035,86	--	-6247	--	-265	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1273,52*		*265*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1273,52*				*265*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504,75*		*521*				
			Сметная стоимость				*-5461*				
					ПОКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ ИЗ ПЕСКА ПО ТИПУ 4-338м2						
241	46 доб	11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	34,725	3140,70	772,41	109061	26822	9778	0,14	5
			м3 материала основания в плотном теле		99,32	136,79	3449	4750	60,3	0,14	5
			Накладные расходы -		*281,57*		*9778*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*142,37*				*4944*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*139,20*				*4834*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,78*		*9507*				
			Сметная стоимость				*128346*				
242	34	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	112,5	1041,18	19,27	117133	2168	41373	0,70	79
			м бортового камня		507,74	7,11	57121	800	60,3	0,01	1
			Накладные расходы -		*367,76*		*41373*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*34926*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,31*				*6447*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,72*		*12681*				
			Сметная стоимость				*171187*				
243	35	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08-3,5/	1,8	30035,86	--	54065	--	2292	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1273,52*		*2292*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1273,52*				*2292*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504,75*		*4509*				
			Сметная стоимость				*60866*				
					ОТМОСТКА						
244	41	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /ИЗ БЕТОНА В10/	28,61671	18394,26	6,24	526383	178	69039	3,66	105
			м3 подстилающего слоя		2571,81	--	73597	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*2412,56*		*69039*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566,23*				*44820*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*846,32*				*24219*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1664,55*		*47634*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость				*643056*				
245	42	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	511,6831	854,32	1,97	437140	1009	55781	0,14	74
			м2 покрытия		115,17	0,64	58930	326	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*109,01*		*55781*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*69,83*				*35731*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,18*				*20050*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,07*		*39434*				
			Сметная стоимость				*532355*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			20459838				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3049
			Сметная заработная плата -	Тенге				2211577			
РАЗДЕЛ 8. СМЕТА 7-3.ОЗЕЛЕНЕНИЕ											
					ДЕРЕВЬЯ						
246	1	11-470104-0101 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	48	257,18	40,41	12345	1940	7061	0,32	16
			яма		216,77	14,91	10405	716	56,4	0,02	1
			Накладные расходы -		*147,11*		*7061*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*130,67*				*6272*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,44*				*789*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,34*		*1553*				
			Сметная стоимость				*20959*				
247	2	11-470105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	48	875,68	90,04	42033	4322	21602	0,82	39
			шт.		679,99	22,36	32639	1073	56,4	0,03	1
			Накладные расходы -		*450,05*		*21602*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*396,12*				*19014*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,92*				*2588*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,06*		*5091*				
			Сметная стоимость				*68726*				
248	3	25-010201-0101 РСНБ РК 2015	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	22	1159,35	--	25506	--	1081	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*49,16*		*1081*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,16*				*1081*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,68*		*2127*				
			Сметная стоимость				*28714*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	4	25-010101-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев хвойных породмедленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст блет ГОСТ 25769-83	26	8654,62	--	225020	--	9541	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*366,96*		*9541*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*366,96*				*9541*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*721,73*		*18765*				
			Сметная стоимость				*253326*				
					ГАЗОН						
250	8	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	860	188,81	5,77	162374	4959	100227	0,27	230
			м2		183,04	1,57	157416	1353	56,4	--	2
			Накладные расходы -		*116,54*		*100227*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*104,12*				*89546*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,42*				*10681*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,43*		*21008*				
			Сметная стоимость				*283609*				
251	9	11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	860	158,70	91,37	136482	78578	36570	0,05	45
			м2		38,19	22,69	32843	19517	56,4	0,03	24
			Накладные расходы -		*42,52*		*36570*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*34,34*				*29531*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,18*				*7039*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,10*		*13844*				
			Сметная стоимость				*186896*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			842230				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							358
			Сметная заработная плата -	Тенге				255962			
					РАЗДЕЛ 9. СМЕТА 7-4.МАФ						
252	19 доб	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ворота для мини-футбола	2	188507,07	--	377014	--	15985	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7992,70*		*15985*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7992,70*				*15985*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15719,98*		*31440*				
			Сметная стоимость				*424439*				
					ПЛОЩАДКА ПОД МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ 1020Х140х200/175						
253	20 доб	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,072	3979,15	1110,81	286	80	52	0,85	--
			м3 основания		597,28	457,30	43	33	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*727,15*		*52*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*535,72*				*39*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*191,43*				*14*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,50*		*27*				
			Сметная стоимость				*365*				
254	21 доб	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона кл.В15/**	0,504	19687,07	642,04	9922	324	1206	3,94	2
			м3		2866,03	217,33	1444	110	48,5	0,23	--
			Накладные расходы -		*2393,57*		*1206*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,43*				*754*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*898,14*				*453*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1766,45*		*890*				
			Сметная стоимость				*12019*				
255	22 доб	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	0,341	16281,61	7522,43	5552	2565	2253	9,35	3
			т конструкций		7391,27	1928,73	2520	658	60,9	2,03	1
			Накладные расходы -		*6606,88*		*2253*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5675,88*				*1935*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*931,00*				*317*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1831,08*		*624*				
			Сметная стоимость				*8429*				
256	23 доб	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	0,509	57826,99	13770,65	29434	7009	16111	56,50	29
			т конструкций		42532,07	3465,35	21649	1764	60,9	3,61	2
			Накладные расходы -		*31652,02*		*16111*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28012,43*				*14258*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3639,59*				*1853*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7158,32*		*3644*				
			Сметная стоимость				*49188*				
257	24 доб	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	0,85	346298,35	--	294354	--	12481	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14683,05*		*12481*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*12481*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*24547*				
			Сметная стоимость				*331381*				
258	25 доб	21-050309-0126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ** 23279-2012	34	657,89	--	22368	--	948	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*27,89*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,89*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,86*		*1865*				
			Сметная стоимость				*25182*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	26 доб	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	24,65	57,31	0,83	1413	20	294	0,02	1
			м2		16,64	0,17	410	4	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*11,92*		*294*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,11*				*225*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,82*				*69*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,54*		*137*				
			Сметная стоимость				*1843*				
260	27 доб	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /75-0,7/	14,28	3437,09	13,99	49082	200	5788	0,57	8
			м2 кровли		436,81	4,69	6238	67	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*405,30*		*5788*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*249,00*				*3556*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156,29*				*2232*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*307,39*		*4390*				
			Сметная стоимость				*59259*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			912107				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
			Сметная заработная плата -	Тенге				34940			
РАЗДЕЛ 10. СМЕТА 7-5.ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ. НАРУЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ											
					ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ						
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
261	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	60,74388	89,53	81,82	5439	4970	1559	0,01	1
			м3 грунта		7,72	27,77	469	1687	59,1	0,03	2
			Накладные расходы -		*25,66*		*1559*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,98*				*1274*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,69*				*285*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,22*		*560*				
			Сметная стоимость				*7558*				
262	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	4,57212	1332,83	--	6094	--	4013	1,85	8
			м3 грунта		1332,83	--	6094	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*877,62*		*4013*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787,70*				*3601*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,91*				*411*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,84*		*809*				
			Сметная стоимость				*10915*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	19,5948	637,31	--	12488	--	8223	0,97	19
			м3 грунта		637,31	--	12488	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*419,64*		*8223*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,65*				*7380*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,99*				*842*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,56*		*1657*				
			Сметная стоимость				*22368*				
264	4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	45,7212	21,40	21,40	979	979	258	--	--
			м3 грунта		--	7,69	--	351	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*5,64*		*258*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*208*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,10*				*50*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,16*		*99*				
			Сметная стоимость				*1336*				
265	5	11-010104-0409 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	45,7212	10,83	10,83	495	495	131	--	--
			м3 грунта		--	3,89	--	178	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*2,86*		*131*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,30*				*105*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,56*				*25*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,10*		*50*				
			Сметная стоимость				*676*				
266	6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	19,5948	115,77	48,97	2269	960	1165	0,11	2
			м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	1309	426	59,1	0,03	1
			Накладные расходы -		*59,46*		*1165*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*1025*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,13*				*140*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,02*		*275*				
			Сметная стоимость				*3709*				
267	7	11-010107-1302 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	19,5948	38,13	38,13	747	747	186	--	--
			м3 грунта		--	12,78	--	250	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*9,49*		*186*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,55*				*148*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,94*				*38*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,81*		*75*				
			Сметная стоимость				*1008*				
					Избыточный грунт-110м3						
					ПОДПОРНАЯ СТЕНА ПС-1-72,3п.м.(АС-4)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Фрагмент 1-1						
268	8	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5**	0,352	16135,55	657,19	5680	231	429	1,35	--
			м3		906,03	150,16	319	53	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1218,12*		*429*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*180*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*248*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*489*				
			Сметная стоимость				*6597*				
269	9	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25**	0,82	21112,37	411,04	17312	337	2013	4,05	3
			м3		2946,05	138,47	2416	114	48,5	0,15	--
			Накладные расходы -		*2454,59*		*2013*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*1227*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*786*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*1546*				
			Сметная стоимость				*20871*				
270	10	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25**	0,928	24581,78	1528,50	22812	1418	3283	6,12	6
			м3		4607,01	328,11	4275	304	48,5	0,39	--
			Накладные расходы -		*3537,29*		*3283*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*2221*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*1061*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*2088*				
			Сметная стоимость				*28182*				
271	11	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,13538	13340,44	681,87	1806	92	937	16,88	2
			т		12383,17	188,86	1676	26	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*937*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*825*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*112*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*219*				
			Сметная стоимость				*2962*				
272	12	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,008	146310,38	--	1170	--	50	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*50*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*50*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*98*				
			Сметная стоимость				*1317*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	13	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,12738	152035,01	--	19366	--	821	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*821*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*821*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*1615*				
			Сметная стоимость				*21802*				
					Сечение 2-2						
274	14	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5	0,45	16135,55	657,19	7261	296	548	1,35	1
			м3		906,03	150,16	408	68	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1218,12*		*548*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*231*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*318*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*625*				
			Сметная стоимость				*8434*				
275	15	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	1,05	21112,37	411,04	22168	432	2577	4,05	4
			м3		2946,05	138,47	3093	145	48,5	0,15	--
			Накладные расходы -		*2454,59*		*2577*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*1571*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*1007*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*1980*				
			Сметная стоимость				*26725*				
276	16	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	1,726	24581,78	1528,50	42428	2638	6105	6,12	11
			м3		4607,01	328,11	7952	566	48,5	0,39	1
			Накладные расходы -		*3537,29*		*6105*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*4131*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*1974*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*3883*				
			Сметная стоимость				*52416*				
277	17	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,1919	13340,44	681,87	2560	131	1328	16,88	3
			т		12383,17	188,86	2376	36	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*1328*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*1170*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*158*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*311*				
			Сметная стоимость				*4199*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	18	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0121	146310,38	--	1770	--	75	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*75*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*75*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*148*				
			Сметная стоимость				*1993*				
279	19	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1798	152035,01	--	27336	--	1159	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*1159*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*1159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*2280*				
			Сметная стоимость				*30775*				
					Сечение 3-3						
280	20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5	0,45	16135,55	657,19	7261	296	548	1,35	1
			м3		906,03	150,16	408	68	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1218,12*		*548*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*231*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*318*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*625*				
			Сметная стоимость				*8434*				
281	21	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	1,05	21112,37	411,04	22168	432	2577	4,05	4
			м3		2946,05	138,47	3093	145	48,5	0,15	--
			Накладные расходы -		*2454,59*		*2577*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*1571*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*1007*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*1980*				
			Сметная стоимость				*26725*				
282	22	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	2,18	24581,78	1528,50	53588	3332	7711	6,12	13
			м3		4607,01	328,11	10043	715	48,5	0,39	1
			Накладные расходы -		*3537,29*		*7711*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*5218*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*2493*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*4904*				
			Сметная стоимость				*66203*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	23	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,233044	13340,44	681,87	3109	159	1613	16,88	4
			т		12383,17	188,86	2886	44	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*1613*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*1421*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*192*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*378*				
			Сметная стоимость				*5100*				
284	24	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,013104	146310,38	--	1917	--	81	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*81*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*81*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*160*				
			Сметная стоимость				*2158*				
285	25	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,21994	152035,01	--	33439	--	1418	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*1418*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*1418*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*2789*				
			Сметная стоимость				*37645*				
					Сечение 4-4						
286	26	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5**	0,226	16135,55	657,19	3647	149	275	1,35	--
			м3		906,03	150,16	205	34	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1218,12*		*275*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*116*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*160*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*314*				
			Сметная стоимость				*4236*				
287	27	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25**	0,526	21112,37	411,04	11105	216	1291	4,05	2
			м3		2946,05	138,47	1550	73	48,5	0,15	--
			Накладные расходы -		*2454,59*		*1291*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*787*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*504*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*992*				
			Сметная стоимость				*13388*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	28	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25**	1,28	24581,78	1528,50	31465	1956	4528	6,12	8
			м3		4607,01	328,11	5897	420	48,5	0,39	--
			Накладные расходы -		*3537,29*		*4528*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*3064*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*1464*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*2879*				
			Сметная стоимость				*38872*				
289	29	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,12838	13340,44	681,87	1713	88	889	16,88	2
			т		12383,17	188,86	1590	24	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*889*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*783*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*106*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*208*				
			Сметная стоимость				*2810*				
290	30	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,008	146310,38	--	1170	--	50	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*50*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*50*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*98*				
			Сметная стоимость				*1317*				
291	31	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,12038	152035,01	--	18302	--	776	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*776*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*776*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*1526*				
			Сметная стоимость				*20604*				
					Фрагмент 2						
292	32	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5**	0,544	16135,55	657,19	8778	358	663	1,35	1
			м3		906,03	150,16	493	82	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1218,12*		*663*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*279*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*384*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*755*				
			Сметная стоимость				*10196*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	33	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25**	1,29	21112,37	411,04	27235	530	3166	4,05	5
			м3		2946,05	138,47	3800	179	48,5	0,15	--
			Накладные расходы -		*2454,59*		*3166*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*1930*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*1237*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1885,36*		*2432*				
			Сметная стоимость				*32834*				
294	34	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25**	3,64	24581,78	1528,50	89478	5564	12876	6,12	22
			м3		4607,01	328,11	16770	1194	48,5	0,39	1
			Накладные расходы -		*3537,29*		*12876*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*8712*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*4163*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2249,53*		*8188*				
			Сметная стоимость				*110542*				
295	35	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,3308	13340,44	681,87	4413	226	2290	16,88	6
			т		12383,17	188,86	4096	62	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*2290*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*2017*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*273*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1620,96*		*536*				
			Сметная стоимость				*7239*				
296	36	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,01824	146310,38	--	2669	--	113	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*113*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*113*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12201,12*		*223*				
			Сметная стоимость				*3005*				
297	37	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,31256	152035,01	--	47520	--	2015	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*2015*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*2015*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12678,50*		*3963*				
			Сметная стоимость				*53498*				
					ПОДПОРНАЯ СТЕНА ПС-2-112,6п.м.(АС-8)						
					Фрагмент 1 сечение 1-1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	38	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5**	0,45	16135,55	657,19	7261	296	548	1,35	1
			м3		906,03	150,16	408	68	48,5	0,18	–
			Накладные расходы -		*1218,12*		*548*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*231*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*318*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*625*				
			Сметная стоимость				*8434*				
299	39	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25**	1,05	21112,37	411,04	22168	432	2577	4,05	4
			м3		2946,05	138,47	3093	145	48,5	0,15	–
			Накладные расходы -		*2454,59*		*2577*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*1571*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*1007*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*1980*				
			Сметная стоимость				*26725*				
300	40	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25**	3	24581,78	1528,50	73745	4586	10612	6,12	18
			м3		4607,01	328,11	13821	984	48,5	0,39	1
			Накладные расходы -		*3537,29*		*10612*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*7181*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*3431*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*6749*				
			Сметная стоимость				*91105*				
301	41	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,26832	13340,44	681,87	3580	183	1857	16,88	5
			т		12383,17	188,86	3323	51	48,5	0,17	–
			Накладные расходы -		*6921,60*		*1857*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*1636*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*221*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*435*				
			Сметная стоимость				*5872*				
302	42	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,01512	146310,38	--	2212	--	94	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*94*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*94*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*184*				
			Сметная стоимость				*2490*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	43	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,2532	152035,01	--	38495	--	1632	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*1632*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*1632*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*3210*				
			Сметная стоимость				*43337*				
					Сечение 2-2						
304	44	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5**	0,4	16135,55	657,19	6454	263	487	1,35	1
			м3		906,03	150,16	362	60	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1218,12*		*487*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*205*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*282*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*555*				
			Сметная стоимость				*7497*				
305	45	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25**	0,924	21112,37	411,04	19508	380	2268	4,05	4
			м3		2946,05	138,47	2722	128	48,5	0,15	--
			Накладные расходы -		*2454,59*		*2268*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*1382*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*886*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*1742*				
			Сметная стоимость				*23518*				
306	46	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25**	1,626	24581,78	1528,50	39970	2485	5752	6,12	10
			м3		4607,01	328,11	7491	534	48,5	0,39	1
			Накладные расходы -		*3537,29*		*5752*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*3892*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*1860*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*3658*				
			Сметная стоимость				*49379*				
307	47	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,19634	13340,44	681,87	2619	134	1359	16,88	3
			т		12383,17	188,86	2431	37	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*1359*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*1197*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*162*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*318*				
			Сметная стоимость				*4296*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	48	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,0112	146310,38	--	1639	--	69	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*69*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*69*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*137*				
			Сметная стоимость				*1845*				
309	49	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,18514	152035,01	--	28148	--	1193	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*1193*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*1193*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*2347*				
			Сметная стоимость				*31689*				
					Фрагмент 2 сечение 1-1						
310	50	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5**	0,46	16135,55	657,19	7422	302	560	1,35	1
			м3		906,03	150,16	417	69	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1218,12*		*560*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*236*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*325*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*639*				
			Сметная стоимость				*8621*				
311	51	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25**	1,062	21112,37	411,04	22421	437	2607	4,05	4
			м3		2946,05	138,47	3129	147	48,5	0,15	--
			Накладные расходы -		*2454,59*		*2607*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*1589*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*1018*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*2002*				
			Сметная стоимость				*27030*				
312	52	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25**	2,18	24581,78	1528,50	53588	3332	7711	6,12	13
			м3		4607,01	328,11	10043	715	48,5	0,39	1
			Накладные расходы -		*3537,29*		*7711*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*5218*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*2493*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*4904*				
			Сметная стоимость				*66203*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	53	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,23778	13340,44	681,87	3172	162	1646	16,88	4
			т		12383,17	188,86	2944	45	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*1646*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*1450*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*196*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*385*				
			Сметная стоимость				*5203*				
314	54	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,0131	146310,38	--	1917	--	81	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*81*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*81*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*160*				
			Сметная стоимость				*2158*				
315	55	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,22468	152035,01	--	34159	--	1448	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*1448*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*1448*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*2849*				
			Сметная стоимость				*38456*				
					ОГРАЖДЕНИЕ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ ОПС-1(АС-9)							
316	72	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	0,06632	48899,35	18003,03	3243	1194	1333	28,90	2
			т конструкций		23382,12	5020,44	1551	333	60,9	5,25	--
			Накладные расходы -		*20103,89*		*1333*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*1147*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,73*				*186*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5520,26*		*366*				
			Сметная стоимость				*4942*				
317	73	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сварная решетка ограждения**	0,06632	304464,90	--	20192	--	856	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12909,31*		*856*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12909,31*				*856*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25389,94*		*1684*				
			Сметная стоимость				*22732*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	74	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,92328	588,27	0,67	1131	1	589	0,65	1
			м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	947	1	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*306,34*		*589*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*519*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*70*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*138*				
			Сметная стоимость				*1858*				
319	75	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,01428	309721,68	827,40	4423	12	1307	198,00	3
			т		154683,54	340,57	2209	5	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*91506,81*		*1307*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*1074*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*233*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*458*				
			Сметная стоимость				*6188*				
					НАРУЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ						
					НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА Л-1-1шт						
320	76	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В10	1,24	18217,03	642,04	22589	796	2891	3,94	5
			м3		2866,03	217,33	3554	269	48,5	0,23	--
			Накладные расходы -		*2331,24*		*2891*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,43*				*1854*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*835,81*				*1036*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1643,86*		*2038*				
			Сметная стоимость				*27518*				
321	77	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0281	9745,38	875,50	274	25	142	11,60	--
			т		8839,90	359,96	248	10	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*5064,32*		*142*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461,93*				*125*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*602,39*				*17*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1184,78*		*33*				
			Сметная стоимость				*450*				
322	78	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0281	210720,32	--	5921	--	251	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8934,54*		*251*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8934,54*				*251*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17572,39*		*494*				
			Сметная стоимость				*6666*				
323	79	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,00826	309721,68	827,40	2558	7	756	198,00	2
			т		154683,54	340,57	1278	3	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*91506,81*		*756*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*621*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*265*				
			Сметная стоимость				*3579*				
324	80	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	5,33	355,48	27,89	1895	149	1189	0,46	2
			м2 тротуара		321,83	9,19	1715	49	60,3	0,01	--
			Накладные расходы -		*223,14*		*1189*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*199,61*				*1064*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,54*				*125*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,29*		*247*				
			Сметная стоимость				*3331*				
325	81	21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91**	5,33	901,16	--	4803	--	204	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*38,21*		*204*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,21*				*204*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,15*		*401*				
			Сметная стоимость				*5407*				
326	82	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	0,05342	48899,35	18003,03	2612	962	1074	28,90	2
			т конструкций		23382,12	5020,44	1249	268	60,9	5,25	--
			Накладные расходы -		*20103,89*		*1074*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*924*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,73*				*150*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5520,26*		*295*				
			Сметная стоимость				*3981*				
327	83	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сварная решетка ограждения**	0,05342	304464,90	--	16265	--	690	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12909,31*		*690*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12909,31*				*690*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25389,94*		*1356*				
			Сметная стоимость				*18311*				
328	84	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	1,54918	588,27	0,67	911	1	475	0,65	1
			м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	763	--	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*306,34*		*475*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*418*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*56*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*111*				
			Сметная стоимость				*1496*				
					НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА Л-2-1шт						
329	85	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В10**	1,6	18217,03	642,04	29147	1027	3730	3,94	6
			м3		2866,03	217,33	4586	348	48,5	0,23	--
			Накладные расходы -		*2331,24*		*3730*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,43*				*2393*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*835,81*				*1337*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1643,86*		*2630*				
			Сметная стоимость				*35507*				
330	86	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	0,0281	9745,38	875,50	274	25	142	11,60	--
			т		8839,90	359,96	248	10	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*5064,32*		*142*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461,93*				*125*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*602,39*				*17*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1184,78*		*33*				
			Сметная стоимость				*450*				
331	87	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	0,0281	210720,32	--	5921	--	251	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8934,54*		*251*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8934,54*				*251*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17572,39*		*494*				
			Сметная стоимость				*6666*				
332	88	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,00826	309721,68	827,40	2558	7	756	198,00	2
			т		154683,54	340,57	1278	3	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*91506,81*		*756*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*621*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*265*				
			Сметная стоимость				*3579*				
333	89	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	9,11	355,48	27,89	3238	254	2033	0,46	4
			м2 тротуара		321,83	9,19	2932	84	60,3	0,01	--
			Накладные расходы -		*223,14*		*2033*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*199,61*				*1818*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,54*				*214*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,29*		*422*				
			Сметная стоимость				*5693*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	90	21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	9,11	901,16	--	8210	--	348	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*38,21*		*348*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,21*				*348*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,15*		*685*				
			Сметная стоимость				*9243*				
335	91	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,05342	48899,35	18003,03	2612	962	1074	28,90	2
			т конструкций		23382,12	5020,44	1249	268	60,9	5,25	--
			Накладные расходы -		*20103,89*		*1074*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*924*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,73*				*150*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5520,26*		*295*				
			Сметная стоимость				*3981*				
336	92	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сварная решетка ограждения	0,05342	304464,90	--	16265	--	690	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12909,31*		*690*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12909,31*				*690*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25389,94*		*1356*				
			Сметная стоимость				*18311*				
337	93	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,54918	588,27	0,67	911	1	475	0,65	1
			м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	763	--	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*306,34*		*475*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*418*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*56*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*111*				
			Сметная стоимость				*1496*				
					НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА Л-3-1шт						
338	94	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В10	1,64	18217,03	642,04	29876	1053	3823	3,94	6
			м3		2866,03	217,33	4700	356	48,5	0,23	--
			Накладные расходы -		*2331,24*		*3823*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,43*				*2453*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*835,81*				*1371*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1643,86*		*2696*				
			Сметная стоимость				*36395*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	95	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0239	9745,38	875,50	233	21	121	11,60	--
			т		8839,90	359,96	211	9	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*5064,32*		*121*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461,93*				*107*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*602,39*				*14*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1184,78*		*28*				
			Сметная стоимость				*382*				
340	96	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0239	210720,32	--	5036	--	214	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8934,54*		*214*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8934,54*				*214*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17572,39*		*420*				
			Сметная стоимость				*5670*				
341	97	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,00826	309721,68	827,40	2558	7	756	198,00	2
			т		154683,54	340,57	1278	3	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*91506,81*		*756*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*621*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*265*				
			Сметная стоимость				*3579*				
342	98	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	10	355,48	27,89	3555	279	2231	0,46	5
			м2 тротуара		321,83	9,19	3218	92	60,3	0,01	--
			Накладные расходы -		*223,14*		*2231*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*199,61*				*1996*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,54*				*235*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,29*		*463*				
			Сметная стоимость				*6249*				
343	99	21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	10	901,16	--	9012	--	382	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*38,21*		*382*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,21*				*382*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,15*		*751*				
			Сметная стоимость				*10146*				
344	100	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,01861	48899,35	18003,03	910	335	374	28,90	1
			т конструкций		23382,12	5020,44	435	93	60,9	5,25	--
			Накладные расходы -		*20103,89*		*374*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*322*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,73*				*52*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5520,26*		*103*				
			Сметная стоимость				*1387*				
345	101	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сварная решетка ограждения**	0,01861	304464,90	--	5666	--	240	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12909,31*		*240*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12909,31*				*240*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25389,94*		*473*				
			Сметная стоимость				*6379*				
346	102	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	0,53969	588,27	0,67	317	--	165	0,65	--
			м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	266	--	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*306,34*		*165*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*146*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*20*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*39*				
			Сметная стоимость				*521*				
					ЛОТКИ И ПЛИТЫ						
					Устройство лотков						
347	112	11-370401-0203 РСНБ РК 2015	**Лотки из сборногожелезобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	28,89	7259,87	2587,53	209738	74754	96264	5,38	155
			м3 сборных конструкций		4352,80	893,60	125752	25816	55,3	0,94	27
			Накладные расходы -		*3332,09*		*96264*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*2901,26*				*83817*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,83*				*12447*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*847,36*		*24480*				
			Сметная стоимость				*330482*				
348	113	21-040303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ГОСТ 13015-2012**	28,89	27444,48	--	792871	--	33618	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1163,65*		*33618*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1163,65*				*33618*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2288,65*		*66119*				
			Сметная стоимость				*892608*				
					Плиты						
349	114	11-370401-0212 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	1,63	4826,13	1781,62	7867	2904	3154	3,01	5