1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 сборных конструкций		2379,44	622,63	3878	1015	55,3	0,66	1
			Накладные расходы -		*1935,16*		*3154*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*1660,14*				*2706*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*275,02*				*448*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*540,90*		*882*				
			Сметная стоимость				*11903*				
350	115	21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012	1,63	27769,88	--	45265	--	1919	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1177,44*		*1919*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1177,44*				*1919*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2315,79*		*3775*				
			Сметная стоимость				*50959*				
351	116	21-020199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,63	603,00	--	983	--	42	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*25,57*		*42*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,57*				*42*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,29*		*82*				
			Сметная стоимость				*1107*				
					Решетка-140п.м.						
352	117	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	8,61	39284,84	2330,52	338242	20066	202783	46,60	401
			т конструкций		34185,76	290,68	294339	2503	60,9	0,31	3
			Накладные расходы -		*23552,06*		*202783*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20996,15*				*180777*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2555,91*				*22006*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5026,95*		*43282*				
			Сметная стоимость				*584307*				
353	118	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицыдо 0,1 т	8,61	346298,35	--	2981629	--	126421	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14683,05*		*126421*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*126421*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*248644*				
			Сметная стоимость				*3356694*				
354		11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки,переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мми тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	8,61	588,27	0,67	5065	6	2638	0,65	6
			м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	4239	3	54,8	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*306,34*		*2638*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*2324*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*313*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*616*				
			Сметная стоимость				*8319*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			6640978				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							855
			Сметная заработная плата -	Тенге				648546			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			32747033				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5166
			Сметная заработная плата -	Тенге				3879412			
			ИТОГО:	**Тенге**			32747033				
			Итого с временными	**Тенге**	по расчету	508431	33255464				
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**	по расчету	326498	33581962				
			Итого в текущих ценах 2017г. , к = 1,0697784	**Тенге**			35925257,90				
			Коэфициент скидки К=0,930000	**Тенге**			33410489,85				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	**Тенге**			4009258,78				
			Итого с НДС	**Тенге**			37419748,63				

"Подрядчик"
Директор
ТОО "Кылузнерго ремонт"
Дербисбеков Ж.К.

"Технадзор"
Инженер
ТОО "Улмад"
Жолтаев М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

СПРАВКА форма 3

о стоимости выполненных работ и затрат 20 апреля 2018г

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Шымкент»
Подрядчик: ТОО Жылуэнерго ремонт»
Технадзор: ТОО «Улмад»
Авторский надзор: ТОО «KZ Проект құрылыс XXI»
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры многоэтажных жилых домов по проспекту Астана г.Шымкент, ЮКО.
Договор №133 от 28.07.2017г., Доп. соглашение №133/3 от 29.03.2018г.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		с начала строительства по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	109838190,45	123018773,30	28679812,77	32121390,30
	в том числе оборудование	38983690,54	43661733,41	482156,62	540015,41
2	Инжениринговые услуги 1,351%				
3	Авторский надзор 0,2%				
	Всего к оплате	109838190,45	123018773,30	28679812,77	32121390,30

Зам. руководителя
ГУ «Отдел строительства
города Шымкент»

Утенбаев Г. _____

Технадзор: заместитель
Директора по техническому надзору
ТОО "Улмад"

Тайманов А. _____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Ж. Дербисбеков _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Шымкент"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Жылуэнерго ремонт"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры многоэтажных жилых домов по проспекту Астана
наименование, адрес

Договор №133 от 28.07.2017г., Доп. соглашение № 133/3 от 29.03.2018г.

А К Т №4

о приемке выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 2-2. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ											
1	1	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	1	802,81	54,67	803	55	374	0,87	1
			шт.		742,63	19,39	743	19	42,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*374,01*		*374*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*326,15*				*326*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,87*				*48*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,15*		*94*				
			Сметная стоимость				*1271*				
2	2	23-070501-1010 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	**Счетчики электронные трехфазные (электронный,3-х фазный,АСКУЭ) ЦЭ6850М**	1	20127,30	--	20127	--	853	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*853,40*		*853*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*853,40*				*853*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,46*		*1678*				
			Сметная стоимость				*22659*				
3	3	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	0,218	23369,87	9452,70	5095	2061	2516	16,10	4
			км линии		12727,21	3677,39	2775	802	61,7	4,44	1
			Накладные расходы -		*11541,68*		*2516*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*10121,64*				*2207*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1420,04*				*310*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2792,92*		*609*				
			Сметная стоимость				*8220*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,218	238918,14	--	52084	--	2208	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10130,13*		*2208*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10130,13*				*2208*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19923,86*		*4343*				
			Сметная стоимость				*58636*				
					Металлическая опора углового типа-5шт						
5	5	11-330206-0105 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 2	5	1503,47	158,97	7517	795	4452	1,55	8
			ответвление		1210,91	74,54	6055	373	61,7	0,09	--
			Накладные расходы -		*890,50*		*4452*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*793,12*				*3966*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,38*				*487*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,52*		*958*				
			Сметная стоимость				*12927*				
6	6	24-040207-4914 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	5	2357,19	--	11786	--	500	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*99,94*		*500*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,94*				*500*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,57*		*983*				
			Сметная стоимость				*13269*				
					Металлическая опора Ст10 со светильником LED.SMART3-8шт						
7	21	11-330303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	8	5329,55	3689,64	42636	29517	16631	1,98	16
			опора		1639,92	1241,01	13119	9928	61,7	1,14	9
			Накладные расходы -		*2078,87*		*16631*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1777,53*				*14220*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*301,34*				*2411*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*592,67*		*4741*				
			Сметная стоимость				*64008*				
8	22	ТПРАЙС-ЛИСТ	Опора тонкостенная СТ-10	8	64219,85	--	513759	--	21783	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2722,92*		*21783*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2722,92*				*21783*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5355,42*		*42843*				
			Сметная стоимость				*578386*				
9	23	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн ИВА вылет 2,5м уг.20гр	16	7750,69	--	124011	--	5258	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*328,63*		*5258*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*328,63*				*5258*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*646,35*		*10342*				
			Сметная стоимость				*139611*				
10	24	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Насадка Н2**	8	2744,06	--	21952	--	931	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*116,35*		*931*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,35*				*931*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,83*		*1831*				
			Сметная стоимость				*24713*				
11	25	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	16	3559,89	2011,53	56958	32185	25081	2,01	32
			светильник		1531,74	670,87	24508	10734	61,7	0,81	13
			Накладные расходы -		*1567,57*		*25081*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1359,01*				*21744*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*208,56*				*3337*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*410,20*		*6563*				
			Сметная стоимость				*88602*				
12	26	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Светильник LED.SMART3**	16	33343,03	--	533489	--	22620	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1413,74*		*22620*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1413,74*				*22620*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2780,54*		*44489*				
			Сметная стоимость				*600598*				
13	27	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	128	277,64	109,00	35537	13952	10630	0,15	19
			м кабеля		124,24	35,51	15902	4546	42,8	0,05	6
			Накладные расходы -		*83,04*		*10630*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*68,37*				*8752*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,67*				*1878*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,85*		*3693*				
			Сметная стоимость				*49860*				
14	28	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,128	100221,47	--	12828	--	544	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4249,39*		*544*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4249,39*				*544*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8357,67*		*1070*				
			Сметная стоимость				*14442*				
					Фундаменты под опоры светильников Ф-2-8шт(ЭС-5)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	29	11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство /ИЗ БЕТОНА В15/**	2,8	16368,50	26,14	45832	73	3899	1,48	4
			м3		1085,73	--	3040	--	61,7	--	--
			Накладные расходы -		*1392,32*		*3899*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*669,89*				*1876*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*722,43*				*2023*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1420,87*		*3978*				
			Сметная стоимость				*53709*				
16	30	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	0,0076	177023,60	--	1345	--	57	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7505,80*		*57*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7505,80*				*57*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14762,35*		*112*				
			Сметная стоимость				*1514*				
17	31	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,1776	13340,44	681,87	2369	121	1229	16,88	3
			т		12383,17	188,86	2199	34	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*1229*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*1083*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*146*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*288*				
			Сметная стоимость				*3886*				
18	32	21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,1776	155053,38	--	27537	--	1168	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6574,26*		*1168*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6574,26*				*1168*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12930,21*		*2296*				
			Сметная стоимость				*31001*				
19	33	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	0,06968	200349,48	827,40	13960	58	2200	58,00	4
			т		45311,34	340,57	3157	24	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*31574,78*		*2200*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22141,18*				*1543*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9433,60*				*657*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18553,94*		*1293*				
			Сметная стоимость				*17453*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1784767				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120
			Сметная заработная плата -	Тенге				97956			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. СМЕТА 2-4. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ											
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
20	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	630,78459	89,53	81,82	56476	51608	16186	0,01	7
			м3 грунта		7,72	27,77	4868	17519	59,1	0,03	16
			Накладные расходы -		*25,66*		*16186*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,98*				*13231*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,69*				*2956*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,22*		*5813*				
			Сметная стоимость				*78475*				
21	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	47,47841	1332,83	--	63281	--	41668	1,85	88
			м3 грунта		1332,83	--	63281	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*877,62*		*41668*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787,70*				*37399*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,91*				*4269*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,84*		*8396*				
			Сметная стоимость				*113345*				
22	3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	155,479	637,31	--	99089	--	65246	0,97	151
			м3 грунта		637,31	--	99089	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*419,64*		*65246*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,65*				*58561*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,99*				*6684*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,56*		*13147*				
			Сметная стоимость				*177481*				
23	4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	374,784	21,40	21,40	8021	8021	2115	--	--
			м3 грунта		--	7,69	--	2881	59,1	0,01	3
			Накладные расходы -		*5,64*		*2115*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*1703*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,10*				*412*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,16*		*811*				
			Сметная стоимость				*10947*				
24	5	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	374,784	10,57	10,57	3961	3961	1044	--	--
			м3 грунта		--	3,80	--	1423	59,1	--	1
			Накладные расходы -		*2,79*		*1044*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,24*				*841*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,54*				*204*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,07*		*400*				
			Сметная стоимость				*5406*				
25	6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	155,479	115,77	48,97	18000	7614	9244	0,11	17
			м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	10387	3380	59,1	0,03	4
			Накладные расходы -		*59,46*		*9244*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*8136*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,13*				*1108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,02*		*2180*				
			Сметная стоимость				*29424*				
26	7	11-010107-1302 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	374,784	38,13	38,13	14290	14290	3557	--	--
			м3 грунта		--	12,78	--	4790	59,1	0,01	5
			Накладные расходы -		*9,49*		*3557*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,55*				*2831*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,94*				*726*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,81*		*1428*				
			Сметная стоимость				*19275*				
					Избыточный грунт-128м3						
					СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1						
27	1 доб	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	0,303	217861,47	59307,21	66012	17970	37142	194,00	59
			км трубопровода		155159,26	19933,72	47013	6040	62,1	26,83	8
			Накладные расходы -		*122580,33*		*37142*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*108732,74*				*32946*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13847,59*				*4196*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27235,34*		*8252*				
			Сметная стоимость				*111406*				
28	2 доб	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	366,63	1355,46	--	496952	--	21071	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*57,47*		*21071*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,47*				*21071*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,03*		*41442*				
			Сметная стоимость				*559465*				
29	10	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	3	821,69	498,26	2465	1495	1055	0,41	1
			шт.		323,43	166,11	970	498	62,1	0,23	1
			Накладные расходы -		*351,73*		*1055*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*912*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*143*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*282*				
			Сметная стоимость				*3802*				
30	3 доб	23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	3	1462,38	--	4387	--	186	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*62,00*		*186*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,00*				*186*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,95*		*366*				
			Сметная стоимость				*4939*				
31	12	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	8	1210,98	733,65	9688	5869	4150	0,61	5
			шт.		477,33	244,70	3819	1958	62,1	0,33	3
			Накладные расходы -		*518,74*		*4150*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*448,38*				*3587*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,36*				*563*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,38*		*1107*				
			Сметная стоимость				*14945*				
32	4 доб	23-020303-2406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	8	1224,66	--	9797	--	415	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*51,93*		*415*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,93*				*415*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,13*		*817*				
			Сметная стоимость				*11029*				
33	5 доб	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	36	698,55	68,19	25148	2455	14403	0,60	22
			фланец		572,29	--	20602	--	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*400,08*		*14403*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*355,39*				*12794*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,69*				*1609*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,89*		*3164*				
			Сметная стоимость				*42715*				
34	6 доб	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	36	1714,94	--	61738	--	2618	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*72,71*		*2618*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,71*				*2618*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,01*		*5148*				
			Сметная стоимость				*69504*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	16	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	24	821,69	498,26	19721	11958	8442	0,41	10
			шт.		323,43	166,11	7762	3987	62,1	0,23	5
			Накладные расходы -		*351,73*		*8442*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*7296*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*1146*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*2253*				
			Сметная стоимость				*30416*				
36	7 доб	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	911,47	--	21875	--	928	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*38,65*		*928*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,65*				*928*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,01*		*1824*				
			Сметная стоимость				*24627*				
37	18	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/	0,0036	500878,51	137220,42	1803	494	938	360,00	1
			км трубопровода		320882,40	48898,63	1155	176	62,1	51,53	--
			Накладные расходы -		*260607,75*		*938*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*229634,02*				*827*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30973,73*				*112*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60918,90*		*219*				
			Сметная стоимость				*2960*				
38	19	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	3,6	2741,77	--	9870	--	419	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*116,25*		*419*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,25*				*419*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,64*		*823*				
			Сметная стоимость				*11112*				
39	20	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	11	853,06	17,66	9384	194	5232	0,88	10
			задвижка или клапан		670,61	8,28	7377	91	62,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*475,64*		*5232*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*421,59*				*4638*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,05*				*594*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,30*		*1169*				
			Сметная стоимость				*15785*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	21	23-040101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	11	6203,75	--	68241	--	2893	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*263,04*		*2893*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*263,04*				*2893*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*517,34*		*5691*				
			Сметная стоимость				*76825*				
41	22	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	6	1210,98	733,65	7266	4402	3112	0,61	4
			шт.		477,33	244,70	2864	1468	62,1	0,33	2
			Накладные расходы -		*518,74*		*3112*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*448,38*				*2690*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,36*				*422*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,38*		*830*				
			Сметная стоимость				*11209*				
42	8 доб	23-020302-4715 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	6	5647,74	--	33886	--	1437	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*239,46*		*1437*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*239,46*				*1437*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*470,98*		*2826*				
			Сметная стоимость				*38149*				
43	24	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	0,0012	925938,28	396350,21	1111	476	502	504,00	1
			км трубопровода		449235,36	136882,79	539	164	62,1	145,33	--
			Накладные расходы -		*418671,88*		*502*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*363979,37*				*437*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54692,51*				*66*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107568,81*		*129*				
			Сметная стоимость				*1742*				
44	25	23-010201-0241 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	1,2	7563,19	--	9076	--	385	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*320,68*		*385*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*320,68*				*385*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*630,71*		*757*				
			Сметная стоимость				*10218*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	26	23-040501-0127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	4	1366,46	--	5466	--	232	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*57,94*		*232*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,94*				*232*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,95*		*456*				
			Сметная стоимость				*6154*				
					Опора под задвижку-15шт						
46	30	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /ИЗ БЕТОНА В7,5/**	0,3	19212,37	698,58	5764	210	815	4,90	1
			м3		3594,64	165,26	1078	50	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*2715,47*		*815*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1823,55*				*547*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*891,92*				*268*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1754,23*		*526*				
			Сметная стоимость				*7105*				
47	31	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	0,0156	51237,21	5844,66	799	91	421	42,70	1
			т стальных элементов		37505,55	853,09	585	13	62,1	1,03	--
			Накладные расходы -		*27003,17*		*421*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*372*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3182,46*				*50*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6259,23*		*98*				
			Сметная стоимость				*1318*				
48	32	21-050106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	0,0156	184560,52	--	2879	--	122	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7825,37*		*122*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7825,37*				*122*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15390,87*		*240*				
			Сметная стоимость				*3241*				
49	33	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	0,012	285706,02	981,86	3428	12	706	118,00	1
			т		92185,14	246,97	1106	3	48,5	0,22	--
			Накладные расходы -		*58844,28*		*706*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*44829,57*				*538*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14014,71*				*168*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27564,02*		*331*				
			Сметная стоимость				*4465*				
50	9 доб	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	0,363	47405,40	--	17208	--	9607	51,50	19
			км трубопровода		37780,40	--	13714	--	62,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*26466,39*		*9607*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23461,63*				*8517*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3004,76*				*1091*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5909,74*		*2145*				
			Сметная стоимость				*28961*				
51	10 доб	11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	0,0036	2580380,73	121695,99	9289	438	930	256,00	1
			км трубопровода		207121,92	22842,10	746	82	62,1	20,63	--
			Накладные расходы -		*258270,84*		*930*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142807,66*				*514*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115463,19*				*416*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227092,13*		*818*				
			Сметная стоимость				*11036*				
52	11 доб	11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	0,0012	5080418,56	178731,75	6097	214	508	357,00	--
			км трубопровода		288837,99	32309,21	347	39	62,1	29,21	--
			Накладные расходы -		*423298,09*		*508*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*199432,41*				*239*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*223865,68*				*269*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*440297,33*		*528*				
			Сметная стоимость				*7133*				
53	35	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ МС-3,МС-7,МС-5/**	0,02808	416119,79	5844,66	11685	164	1193	42,70	1
			т стальных элементов		37505,55	853,09	1053	24	62,1	1,03	--
			Накладные расходы -		*42474,19*		*1193*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*669*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*524*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*1030*				
			Сметная стоимость				*13908*				
54	36	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	6	853,06	17,66	5118	106	2854	0,88	5
			задвижка или клапан		670,61	8,28	4024	50	62,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*475,64*		*2854*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*421,59*				*2530*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,05*				*324*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,30*		*638*				
			Сметная стоимость				*8610*				
55	37	23-040101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	6	6203,75	--	37223	--	1578	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*263,04*		*1578*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*263,04*				*1578*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*517,34*		*3104*				
			Сметная стоимость				*41905*				
56	38	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	1	1401,01	52,99	1401	53	746	1,36	1
			задвижка или клапан		1036,40	24,85	1036	25	62,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*746,38*		*746*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*659,04*				*659*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,35*				*87*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,79*		*172*				
			Сметная стоимость				*2319*				
57	39	23-040101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	1	10402,83	--	10403	--	441	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*441,08*		*441*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*441,08*				*441*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*867,51*		*868*				
			Сметная стоимость				*11712*				
58	40	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	4	821,69	498,26	3287	1993	1407	0,41	2
			шт.		323,43	166,11	1294	664	62,1	0,23	1
			Накладные расходы -		*351,73*		*1407*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*1216*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*191*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*375*				
			Сметная стоимость				*5069*				
59	41	23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	4	881,45	--	3526	--	149	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*37,37*		*149*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,37*				*149*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,51*		*294*				
			Сметная стоимость				*3970*				
60	42	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	12	359,34	34,10	4312	409	2554	0,32	4
			фланец		305,22	--	3663	--	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*212,81*		*2554*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*189,54*				*2274*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,27*				*279*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,77*		*549*				
			Сметная стоимость				*7415*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	43	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	12	875,74	--	10509	--	446	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*37,13*		*446*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,13*				*446*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,03*		*876*				
			Сметная стоимость				*11831*				
62	44	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	0,1072	403750,47	251042,23	43282	26912	16685	147,70	16
			т фасонных частей		140877,74	73115,27	15102	7838	62,1	74,55	8
			Накладные расходы -		*155643,20*		*16685*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*132889,66*				*14246*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22753,54*				*2439*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44751,49*		*4797*				
			Сметная стоимость				*64764*				
63	45	23-020101-0828 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 508,0 мм х 11,0 мм - 355,6 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	2	27095,68	--	54191	--	2298	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1148,86*		*2298*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1148,86*				*2298*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2259,56*		*4519*				
			Сметная стоимость				*61008*				
64	46	23-020101-1146 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 273 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	2	9704,75	--	19410	--	823	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*411,48*		*823*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*411,48*				*823*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*809,30*		*1619*				
			Сметная стоимость				*21852*				
65	47	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка Н=1,5м**	2	60333,80	113,85	120668	228	6906	1,82	4
			шт.		1335,15	47,07	2670	94	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*3452,90*		*6906*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*858,36*				*1717*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2594,55*				*5189*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5102,94*		*10206*				
			Сметная стоимость				*137780*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	48	11-221101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	1	26445,48	15633,98	26445	15634	9699	8,83	9
			врезка		8312,92	4938,71	8313	4939	62,1	5,05	5
			Накладные расходы -		*9699,47*		*9699*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8229,26*				*8229*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1470,21*				*1470*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2891,60*		*2892*				
			Сметная стоимость				*39036*				
67	49	23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	0,5	15772,11	--	7886	--	334	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*668,74*		*334*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*668,74*				*334*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1315,27*		*658*				
			Сметная стоимость				*8878*				
68	50	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	16,8	1110,69	--	18660	--	12287	1,54	26
			м3 грунта		1110,69	--	18660	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*731,35*		*12287*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*656,42*				*11028*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,93*				*1259*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,36*		*2476*				
			Сметная стоимость				*33422*				
					Вскрытие и восстановление а/б покрытия-14м2						
69	51	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований щебеночных	2,8	228,13	149,61	639	419	224	0,12	--
			м3		78,52	33,13	220	93	60,3	0,03	--
			Накладные расходы -		*79,85*		*224*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*67,33*				*189*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,53*				*35*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,64*		*69*				
			Сметная стоимость				*932*				
70	52	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,7	1885,08	776,75	1320	544	687	1,55	1
			м3		1108,33	325,70	776	228	60,3	0,39	--
			Накладные расходы -		*981,31*		*687*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*864,72*				*605*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,59*				*82*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,31*		*161*				
			Сметная стоимость				*2167*				
71	53	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см (20см). Устройство	14	118,47	88,17	1659	1234	542	0,04	1
			м2 основания или покрытия		30,00	23,65	420	331	60,3	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*38,75*		*542*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*32,35*				*453*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,39*				*90*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,58*		*176*				
			Сметная стоимость				*2378*				
72	54	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	14	947,73	705,35	13268	9875	4340	0,33	5
			м2 основания или покрытия		240,03	189,21	3360	2649	60,3	0,02	--
			Накладные расходы -		*309,99*		*4340*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*258,83*				*3624*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,16*				*716*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,62*		*1409*				
			Сметная стоимость				*19016*				
73	55	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	2,8	935,10	--	2618	--	111	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*39,65*		*111*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,65*				*111*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,98*		*218*				
			Сметная стоимость				*2947*				
74	56	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см /5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	14	1023,81	65,19	14333	913	1011	0,03	--
			м2 покрытия		27,83	18,03	390	252	60,3	0,02	--
			Накладные расходы -		*72,23*		*1011*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27,65*				*387*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,58*				*624*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,68*		*1228*				
			Сметная стоимость				*16572*				
75	57	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	14	232,00	0,03	3248	--	139	--	--
			м2 покрытия		0,15	--	2	--	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*9,93*		*139*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,09*				*1*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,84*				*138*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,35*		*271*				
			Сметная стоимость				*3658*				
					ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1500мм-5шт						
76	65	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	7,35	24303,28	5743,10	178629	42212	49931	8,86	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6669,63	2232,79	49022	16411	62,1	2,22	16
			Накладные расходы -		*6793,27*		*49931*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5528,40*				*40634*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264,86*				*9297*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2487,72*		*18285*				
			Сметная стоимость				*246844*				
77	66	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	5	7846,18	--	39231	--	1663	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*332,68*		*1663*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*332,68*				*1663*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*654,31*		*3272*				
			Сметная стоимость				*44166*				
78	67	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	10	12328,51	--	123285	--	5227	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*522,73*		*5227*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*522,73*				*5227*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1028,10*		*10281*				
			Сметная стоимость				*138793*				
79	68	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1**	5	17114,77	--	85574	--	3628	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*725,67*		*3628*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*725,67*				*3628*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1427,23*		*7136*				
			Сметная стоимость				*96339*				
80	69	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	5	1031,59	--	5158	--	219	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*43,74*		*219*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,74*				*219*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,03*		*430*				
			Сметная стоимость				*5807*				
81	70	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	5	15687,41	--	78437	--	3326	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*665,15*		*3326*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*665,15*				*3326*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1308,20*		*6541*				
			Сметная стоимость				*88304*				
82	71	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	26,7	854,32	1,97	22810	53	2911	0,14	4
			м2 покрытия		115,17	0,64	3075	17	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*109,01*		*2911*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*69,83*				*1864*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,18*				*1046*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,07*		*2058*				
			Сметная стоимость				*27778*				
83	72	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Скобы ходовые**	15	565,08	--	8476	--	359	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*23,96*		*359*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,96*				*359*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,12*		*707*				
			Сметная стоимость				*9542*				
			ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ (КОНТРОЛЬНЫЙ)Д=1000мм-3шт								
84	73	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	2,34	24303,28	5743,10	56870	13439	15896	8,86	21
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6669,63	2232,79	15607	5225	62,1	2,22	5
			Накладные расходы -		*6793,27*		*15896*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5528,40*				*12936*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264,86*				*2960*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2487,72*		*5821*				
			Сметная стоимость				*78588*				
85	74	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	3	4918,38	--	14755	--	626	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*208,54*		*626*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*208,54*				*626*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*410,15*		*1230*				
			Сметная стоимость				*16611*				
86	75	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	6	8848,45	--	53091	--	2251	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*375,17*		*2251*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*375,17*				*2251*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*737,89*		*4427*				
			Сметная стоимость				*59769*				
87	76	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	3	3978,55	--	11936	--	506	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*168,69*		*506*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*168,69*				*506*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331,78*		*995*				
			Сметная стоимость				*13437*				
88	77	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	3	1031,59	--	3095	--	131	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*43,74*		*131*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,74*				*131*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,03*		*258*				
			Сметная стоимость				*3484*				
89	78	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	3	15687,41	--	47062	--	1995	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*665,15*		*1995*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*665,15*				*1995*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1308,20*		*3925*				
			Сметная стоимость				*52982*				
90	79	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	16,02	854,32	1,97	13686	32	1746	0,14	2
			м2 покрытия		115,17	0,64	1845	10	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*109,01*		*1746*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*69,83*				*1119*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,18*				*628*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,07*		*1235*				
			Сметная стоимость				*16667*				
91	80	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Скобы ходовые**	9	565,08	--	5086	--	216	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*23,96*		*216*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,96*				*216*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,12*		*424*				
			Сметная стоимость				*5726*				
					ВОДОПРОВОДНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ 2000х2500-1шт						
92	81	11-221301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	1,82	27449,77	1842,73	49959	3354	10852	8,01	15
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6559,87	853,41	11939	1553	62,1	0,91	2
			Накладные расходы -		*5962,71*		*10852*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4603,64*				*8379*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1359,06*				*2473*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2673,00*		*4865*				
			Сметная стоимость				*65676*				
93	82	21-040302-0226 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 /Плита днище П1-1шт/**	0,9	44136,80	--	39723	--	1684	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1871,40*		*1684*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1871,40*				*1684*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3680,66*		*3313*				
			Сметная стоимость				*44720*				
94	83	21-040302-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /Плита перекрытия П21-2шт/**	0,88	44567,24	--	39219	--	1663	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1889,65*		*1663*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1889,65*				*1663*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3716,55*		*3271*				
			Сметная стоимость				*44152*				
95	84	21-020199-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	1,78	-520,00	--	-926	--	-39	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*22,05*		*39*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,05*				*39*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,36*		*77*				
			Сметная стоимость				*-810*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	85	21-020199-9908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20**	1,78	-721,00	--	-1283	--	-54	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*30,57*		*54*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,57*				*54*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,13*		*107*				
			Сметная стоимость				*-1122*				
97	86	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	2	1031,59	--	2063	--	87	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*43,74*		*87*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,74*				*87*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,03*		*172*				
			Сметная стоимость				*2323*				
98	87	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	1	10017,93	--	10018	--	425	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*424,76*		*425*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,76*				*425*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,42*		*835*				
			Сметная стоимость				*11278*				
					ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ-2шт(НВК-5)						
99	88	11-160901-0503 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка**	2	4526,83	139,51	9054	279	2116	1,68	3
			счетчик (водомер)		1359,24	16,56	2718	33	60,4	0,02	--
			Накладные расходы -		*1058,16*		*2116*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*830,98*				*1662*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*227,17*				*454*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*446,80*		*894*				
			Сметная стоимость				*12064*				
100	89	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Счетчик холодной воды ВСХНд-65**	2	53908,05	--	107816	--	4571	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2285,70*		*4571*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2285,70*				*4571*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4495,50*		*8991*				
			Сметная стоимость				*121378*				
101	90	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	2	2278,79	--	4558	--	437	0,23	--
			комплект		193,43	--	387	--	60,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*218,40*		*437*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*116,83*				*234*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,57*				*203*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,78*		*400*				
			Сметная стоимость				*5394*				
102	91	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка /ПАТРУБКИ/**	1,168	1110,57	13,02	1297	15	264	0,34	--
			м трубопровода		279,12	5,08	326	6	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*226,02*		*264*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,66*				*200*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,37*				*63*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,93*		*125*				
			Сметная стоимость				*1686*				
103	92	23-020101-1054 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	4	1394,32	--	5577	--	236	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*59,12*		*236*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,12*				*236*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,28*		*465*				
			Сметная стоимость				*6279*				
104	93	23-040501-0129 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	2	2461,27	--	4923	--	209	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*104,36*		*209*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104,36*				*209*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205,25*		*411*				
			Сметная стоимость				*5542*				
105	94	23-021199-9908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 65 мм**	4	404,36	--	1617	--	69	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17,14*		*69*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,14*				*69*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,72*		*135*				
			Сметная стоимость				*1820*				
106	95	11-181001-0105 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	2	1165,57	229,68	2331	459	1331	1,14	2
			фильтр		914,40	63,77	1829	128	60,4	0,07	--
			Накладные расходы -		*665,29*		*1331*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*590,82*				*1182*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,47*				*149*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,47*		*293*				
			Сметная стоимость				*3955*				
107	96	23-041013-1006 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	2	37271,70	--	74543	--	3161	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1580,32*		*3161*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1580,32*				*3161*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3108,16*		*6216*				
			Сметная стоимость				*83920*				
108	97	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	4	2748,68	221,14	10995	885	5672	2,60	10
			шт.		2031,20	35,96	8125	144	60,4	0,04	--
			Накладные расходы -		*1418,04*		*5672*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1248,56*				*4994*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*169,48*				*678*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,34*		*1333*				
			Сметная стоимость				*18001*				
109	98	23-040904-1509 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 2 1/2, Тмакс 230°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	4	162425,23	--	649701	--	27547	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6886,83*		*27547*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6886,83*				*27547*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13544,96*		*54180*				
			Сметная стоимость				*731428*				
110	99	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	2	1533,54	101,63	3067	203	1597	1,47	3
			шт.		1148,41	16,56	2297	33	60,4	0,02	--
			Накладные расходы -		*798,50*		*1597*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*703,64*				*1407*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,86*				*190*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,56*		*373*				
			Сметная стоимость				*5037*				
111	100	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Регулятор давления РД102В-050**	2	200174,86	--	400350	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8487,41*		*16975*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8487,41*				*16975*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16692,98*		*33386*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость				*450711*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4583476				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							687
			Сметная заработная плата -	Тенге				530763			
РАЗДЕЛ 3. СМЕТА 2-5. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ											
112	67	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	9,84	-3102,22	-117,91	-30526	-1160	-6044	-1,02	-10
			м3 основания		-716,73	-28,99	-7053	-285	62,1	-0,04	--
			Накладные расходы -		*614,26*		*6044*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*463,09*				*4557*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,17*				*1488*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,32*		*2926*				
			Сметная стоимость				*-21556*				
113	68	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.11 Кэм=1,05	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05**	9,84	-93,62	-85,91	-921	-845	-263	-0,01	--
			м3 грунта		-7,72	-29,16	-76	-287	59,1	-0,03	--
			Накладные расходы -		*26,69*		*263*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,80*				*214*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,89*				*48*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,63*		*95*				
			Сметная стоимость				*-564*				
114	69	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	7,2	-1110,69	--	-7997	--	-5266	-1,54	-11
			м3 грунта		-1110,69	--	-7997	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*731,35*		*5266*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*656,42*				*4726*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,93*				*539*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,36*		*1061*				
			Сметная стоимость				*-1670*				
115	70	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	19,68	-21,40	-21,40	-421	-421	-111	--	--
			м3 грунта		--	-7,69	--	-151	59,1	-0,01	--
			Накладные расходы -		*5,64*		*111*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*89*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,10*				*22*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,16*		*43*				
			Сметная стоимость				*-267*				
116	71	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	19,68	-10,57	-10,57	-208	-208	-55	--	--
			м3 грунта		--	-3,80	--	-75	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*2,79*		*55*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,24*				*44*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,54*				*11*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,07*		*21*				
			Сметная стоимость				*-132*				
					Избыточный грунт-3м3						
117	72	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	0,123	-189754,46	-46544,70	-23340	-5725	-13629	-179,00	-22
			км трубопровода		-143162,41	-15579,42	-17609	-1916	62,1	-21,05	-3
			Накладные расходы -		*110804,00*		*13629*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*98578,67*				*12125*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12225,32*				*1504*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24044,68*		*2957*				
			Сметная стоимость				*-6754*				
118	73	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	0,12423	-649,23	--	-81	--	-3	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*27,53*		*3*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,53*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,14*		*7*				
			Сметная стоимость				*-71*				
119	74	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	123	59,42	2,05	7309	253	4193	0,05	6
			м трубопровода		50,14	--	6167	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*34,09*		*4193*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*3725*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,80*				*468*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,48*		*920*				
			Сметная стоимость				*12422*				
120	75	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Пневматическое испытание газопроводов**	123	-331,47	--	-40771	--	-26724	-0,33	-41
			м		-322,77	--	-39700	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*217,27*		*26724*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*194,95*				*23979*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,32*				*2745*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,90*		*5400*				
			Сметная стоимость				*-8647*				
121	76	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	11	-11045,57	-10241,02	-121501	-112651	-26355	-0,96	-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			стык		-795,11	-2355,15	-8746	-25907	58,7	-2,12	-23
			Накладные расходы -		*2395,94*		*26355*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*1849,20*				*20341*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*546,74*				*6014*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1075,32*		*11829*				
			Сметная стоимость				*-83317*				
122	77	11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	1	-4484,84	-2367,61	-4485	-2368	-1907	-2,01	-2
			врезка		-1841,32	-810,47	-1841	-810	62,1	-0,88	-1
			Накладные расходы -		*1906,74*		*1907*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1646,76*				*1647*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*259,98*				*260*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*511,33*		*511*				
			Сметная стоимость				*-2067*				
123	78	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	0,4	-1554,33	--	-622	--	-26	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*65,90*		*26*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,90*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,62*		*52*				
			Сметная стоимость				*-544*				
124	79	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /МУФТЫ,ОТВОД,ТРОЙНИК/**	18	-821,69	-498,26	-14790	-8969	-6331	-0,41	-7
			шт.		-323,43	-166,11	-5822	-2990	62,1	-0,23	-4
			Накладные расходы -		*351,73*		*6331*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*5472*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*859*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*1690*				
			Сметная стоимость				*-6769*				
125	80	23-020302-6111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	1	-878,35	--	-878	--	-37	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*37,24*		*37*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,24*				*37*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,25*		*73*				
			Сметная стоимость				*-768*				
126	81	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	11	-1629,49	--	-17924	--	-760	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*69,09*		*760*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,09*				*760*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,89*		*1495*				
			Сметная стоимость				*-15669*				
127	82	23-020302-2607 РСНБ РК 2015 в пенах IV квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	5	-1100,92	--	-5505	--	-233	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*46,68*		*233*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,68*				*233*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,81*		*459*				
			Сметная стоимость				*-4813*				
128	83	23-020302-3307 РСНБ РК 2015 в пенах IV квартала 2016 года	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	1	-1092,88	--	-1093	--	-46	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*46,34*		*46*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,34*				*46*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,14*		*91*				
			Сметная стоимость				*-956*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-375141				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-130
			Сметная заработная плата -	Тенге				-115098			
РАЗДЕЛ 4. СМЕТА 7-2. ПОКРЫТИЯ											
					ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА ПО ТИПУ 1-2245м2						
129	1	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3**	1950	263,26	68,64	513364	133847	64586	0,02	46
			м2 основания или покрытия		16,59	18,35	32345	35777	60,3	0,02	37
			Накладные расходы -		*33,12*		*64586*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*21,07*				*41078*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,06*				*23508*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,71*		*46236*				
			Сметная стоимость				*624186*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	2	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3**	1950	323,65	60,02	631115	117030	77378	0,04	70
			м2 основания или покрытия		25,67	15,63	50057	30473	60,3	0,02	32
			Накладные расходы -		*39,68*		*77378*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*24,90*				*48560*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,78*				*28818*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,07*		*56679*				
			Сметная стоимость				*765173*				
131	3	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	1950	980,25	65,05	1911480	126846	137185	0,03	66
			м2 покрытия		27,83	17,97	54266	35045	60,3	0,02	33
			Накладные расходы -		*70,35*		*137185*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27,62*				*53855*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,73*				*83330*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,05*		*163893*				
			Сметная стоимость				*2212558*				
132	6	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	358	2242,09	19,27	802667	6899	149888	0,70	250
			м бортового камня		507,74	7,11	181771	2545	60,3	0,01	2
			Накладные расходы -		*418,68*		*149888*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*111142*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,23*				*38745*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,86*		*76204*				
			Сметная стоимость				*1028759*				
133	7	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15-358/**	16,11	30035,86	--	483878	--	20516	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1273,52*		*20516*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1273,52*				*20516*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504,75*		*40352*				
			Сметная стоимость				*544746*				
					ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА ПО ТИПУ 1 ВНЕ УЧАСТКА-2345м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	8	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3**	1172,5	263,26	68,64	308676	80480	38835	0,02	27
			м2 основания или покрытия		16,59	18,35	19449	21512	60,3	0,02	22
			Накладные расходы -		*33,12*		*38835*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*21,07*				*24699*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,06*				*14135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,71*		*27801*				
			Сметная стоимость				*375311*				
135	9	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3**	1172,5	323,65	60,02	379478	70368	46526	0,04	42
			м2 основания или покрытия		25,67	15,63	30098	18323	60,3	0,02	19
			Накладные расходы -		*39,68*		*46526*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*24,90*				*29198*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,78*				*17328*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,07*		*34080*				
			Сметная стоимость				*460084*				
136	13	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	280	2242,09	19,27	627784	5396	117231	0,70	195
			м бортового камня		507,74	7,11	142167	1990	60,3	0,01	2
			Накладные расходы -		*418,68*		*117231*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*86927*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,23*				*30304*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,86*		*59601*				
			Сметная стоимость				*804616*				
137	14	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15-280/**	12,6	30035,86	--	378452	--	16046	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1273,52*		*16046*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1273,52*				*16046*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504,75*		*31560*				
			Сметная стоимость				*426058*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ПО ТИПУ 2-487м2								
138	15	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	24,35	873,13	772,41	21261	18808	4515	0,14	4
			м3 материала основания в плотном теле		99,32	136,79	2418	3331	60,3	0,14	3
			Накладные расходы -		*185,43*		*4515*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*142,37*				*3467*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,06*				*1048*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,68*		*2062*				
			Сметная стоимость				*27838*				
139	16	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. /15см/ Устройство	243,5	432,76	92,73	105376	22579	35474	0,24	59
			м2 покрытия		176,76	25,82	43042	6286	60,3	0,03	7
			Накладные расходы -		*145,68*		*35474*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*122,16*				*29745*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,53*				*5729*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,28*		*11268*				
			Сметная стоимость				*152118*				
140	17	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	243,5	63,97	10,11	15577	2461	2844	0,02	4
			м2 покрытия		11,78	2,48	2869	605	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*11,68*		*2844*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*8,60*				*2095*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,08*				*749*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,05*		*1474*				
			Сметная стоимость				*19895*				
141	18	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	243,5	355,48	27,89	86558	6790	54335	0,46	112
			м2 тротуара		321,83	9,19	78365	2238	60,3	0,01	2
			Накладные расходы -		*223,14*		*54335*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*199,61*				*48604*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,54*				*5731*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,29*		*11271*				
			Сметная стоимость				*152164*				
142	19	21-040509-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	243,5	2103,74	--	512261	--	21720	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*89,20*		*21720*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,20*				*21720*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,44*		*42718*				
			Сметная стоимость				*576699*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	20	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	275	1041,18	19,27	286325	5299	101135	0,70	192
			м бортового камня		507,74	7,11	139628	1955	60,3	0,01	2
			Накладные расходы -		*367,76*		*101135*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*85375*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,31*				*15760*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,72*		*30997*				
			Сметная стоимость				*418456*				
144	21	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08-275/	4,4	30035,86	--	132158	--	5603	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1273,52*		*5603*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1273,52*				*5603*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504,75*		*11021*				
			Сметная стоимость				*148782*				
					ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ПО ТИПУ 2 ВНЕ УЧАСТКА-722м2						
145	22	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	34,8	873,13	772,41	30385	26880	6453	0,14	5
			м3 материала основания в плотном теле		99,32	136,79	3456	4760	60,3	0,14	5
			Накладные расходы -		*185,43*		*6453*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*142,37*				*4954*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,06*				*1498*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,68*		*2947*				
			Сметная стоимость				*39785*				
146	23	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. /15см/ Устройство	348	432,76	92,73	150599	32269	50698	0,24	85
			м2 покрытия		176,76	25,82	61514	8984	60,3	0,03	10
			Накладные расходы -		*145,68*		*50698*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*122,16*				*42510*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,53*				*8188*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,28*		*16104*				
			Сметная стоимость				*217401*				
147	24	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	348	63,97	10,11	22262	3517	4065	0,02	6
			м2 покрытия		11,78	2,48	4101	865	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*11,68*		*4065*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*8,60*				*2994*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,08*				*1071*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,05*		*2106*				
			Сметная стоимость				*28433*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	25	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	348	355,48	27,89	123706	9705	77653	0,46	159
			м2 тротуара		321,83	9,19	111996	3199	60,3	0,01	3
			Накладные расходы -		*223,14*		*77653*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*199,61*				*69463*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,54*				*8190*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,29*		*16109*				
			Сметная стоимость				*217468*				
149	26	21-040509-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	348	2103,74	--	732102	--	31041	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*89,20*		*31041*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,20*				*31041*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,44*		*61051*				
			Сметная стоимость				*824195*				
150	27	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	59,5	1041,18	19,27	61950	1147	21882	0,70	42
			м бортового камня		507,74	7,11	30210	423	60,3	0,01	--
			Накладные расходы -		*367,76*		*21882*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*18472*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,31*				*3410*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,72*		*6707*				
			Сметная стоимость				*90538*				
151	28	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08-59,5/	0,952	30035,86	--	28594	--	1212	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1273,52*		*1212*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1273,52*				*1212*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504,75*		*2385*				
			Сметная стоимость				*32191*				
					ПОКРЫТИЕ СПОРТ. ПЛОЩАДКИ БЕТОННОЕ-540м2						
152	30 доб	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	270	260,60	88,17	70362	23806	12089	0,04	11
			м2 основания или покрытия		30,00	23,65	8101	6386	60,3	0,02	7
			Накладные расходы -		*44,78*		*12089*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*32,35*				*8736*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,42*				*3354*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,43*		*6596*				
			Сметная стоимость				*89047*				
153	31 доб	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /из бетона В20/**	18,9	20473,24	6,24	386944	118	47263	3,66	69
			м3 подстилающего слоя		2571,81	--	48607	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*2500,71*		*47263*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566,23*				*29602*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*934,47*				*17662*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1837,92*		*34737*				
			Сметная стоимость				*468944*				
154	32 доб	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	0,8046	9745,38	875,50	7841	704	4075	11,60	9
			т		8839,90	359,96	7113	290	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*5064,32*		*4075*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461,93*				*3590*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*602,39*				*485*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1184,78*		*953*				
			Сметная стоимость				*12869*				
155	33 доб	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	0,8046	210720,32	--	169546	--	7189	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8934,54*		*7189*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8934,54*				*7189*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17572,39*		*14139*				
			Сметная стоимость				*190873*				
156	34 доб	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	13	1041,18	19,27	13535	251	4781	0,70	9
			м бортового камня		507,74	7,11	6601	92	60,3	0,01	--
			Накладные расходы -		*367,76*		*4781*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*4036*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,31*				*745*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,72*		*1465*				
			Сметная стоимость				*19781*				
157	35 доб	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08-13/**	0,208	30035,86	--	6247	--	265	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1273,52*		*265*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1273,52*				*265*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504,75*		*521*				
			Сметная стоимость				*7033*				
					ПОКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ ИЗ ПЕСКА ПО ТИПУ 4-213м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	36	11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	15,975	3140,70	772,41	50173	12339	4498	0,14	2
			м3 материала основания в плотном теле		99,32	136,79	1587	2185	60,3	0,14	2
			Накладные расходы -		*281,57*		*4498*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*142,37*				*2274*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*139,20*				*2224*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,78*		*4374*				
			Сметная стоимость				*59045*				
159	37	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	17,5	1041,18	19,27	18221	337	6436	0,70	12
			м бортового камня		507,74	7,11	8885	124	60,3	0,01	--
			Накладные расходы -		*367,76*		*6436*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*5433*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,31*				*1003*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,72*		*1973*				
			Сметная стоимость				*26629*				
160	38	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08-17,5/**	0,28	30035,86	--	8410	--	357	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1273,52*		*357*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1273,52*				*357*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504,75*		*701*				
			Сметная стоимость				*9468*				
					ОТМОСТКА						
161	41	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /ИЗ БЕТОНА В10/**	48,13575	18394,26	6,24	885422	300	116130	3,66	176
			м3 подстилающего слоя		2571,81	--	123796	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*2412,56*		*116130*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566,23*				*75392*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*846,32*				*40738*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1664,55*		*80124*				
			Сметная стоимость				*1081676*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			12152822				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1842
			Сметная заработная плата -	Тенге				1379832			
РАЗДЕЛ 5. СМЕТА 7-4. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ											
162	1	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Скамья тип 1**	11	20364,71	--	224012	--	9498	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*863,46*		*9498*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*863,46*				*9498*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1698,25*		*18681*				
			Сметная стоимость				*252191*				
163	2	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Урна тип 1**	11	15356,99	--	168927	--	7163	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*651,14*		*7163*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*651,14*				*7163*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1280,65*		*14087*				
			Сметная стоимость				*190177*				
164	5	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Игрорвой комплекс "Pomana 101.07.00" 4900x3800x4300**	1	984182,83	--	984183	--	41729	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*41729,35*		*41729*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41729,35*				*41729*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82072,97*		*82073*				
			Сметная стоимость				*1107985*				
					БЕСЕДКА ДЕРЕВЯННАЯ-3шт(АС-4)						
					Кровля						
165	7	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	0,96	60711,45	665,75	58283	639	12361	22,50	22
			м3 древесины в конструкции		16227,68	298,17	15579	286	59,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*12875,63*		*12361*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9882,45*				*9487*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2993,18*				*2873*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5886,97*		*5651*				
			Сметная стоимость				*76295*				
166	8	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянныекаркасов, эстакад. Огнезащита**	0,96	6471,26	26,30	6212	25	1117	1,88	2
			м3 древесины в конструкции		1415,23	11,07	1359	11	59,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*1163,47*		*1117*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852,93*				*819*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*310,55*				*298*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*610,78*		*586*				
			Сметная стоимость				*7915*				
167	9	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	0,48	74010,29	881,06	35525	423	6339	22,10	11
			м3 древесины в конструкции		15802,61	348,85	7585	167	59,8	0,37	--
			Накладные расходы -		*13206,13*		*6339*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9658,57*				*4636*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3547,56*				*1703*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6977,31*		*3349*				
			Сметная стоимость				*45213*				
168	10	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	0,48	5997,75	36,41	2879	17	300	0,78	--
			м3 древесины в конструкции		579,45	15,49	278	7	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*625,16*		*300*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*355,77*				*171*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*269,39*				*129*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*529,83*		*254*				
			Сметная стоимость				*3433*				
169	11	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	96,48	417,08	13,95	40240	1346	25559	0,53	51
			м2 потолков		390,75	5,87	37700	566	59,8	0,01	1
			Накладные расходы -		*264,92*		*25559*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*237,18*				*22883*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,74*				*2676*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*54,56*		*5264*				
			Сметная стоимость				*71063*				
170	12	21-070508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007**	0,9648	62813,34	--	60602	--	2570	--	--
			100 м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2663,29*		*2570*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2663,29*				*2570*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*5238,13*		*5054*				
			Сметная стоимость				*68225*				
171	13	11-150403-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	96,48	421,04	1,02	40622	99	16388	0,34	33
			м2 окрашиваемой поверхности		265,62	0,49	25627	47	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*169,86*		*16388*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*145,83*				*14069*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,04*				*2319*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*47,27*		*4561*				
			Сметная стоимость				*61571*				
172	14	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке сее устройством**	96,48	3140,31	60,38	302977	5825	85864	1,71	165
			м2 кровли		1270,32	16,97	122561	1637	56,4	0,02	2
			Накладные расходы -		*889,97*		*85864*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*726,03*				*70048*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*163,93*				*15816*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*322,42*		*31107*				
			Сметная стоимость				*419948*				
					Стены и скамья						
173	15	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	4,81686	60711,45	665,75	292439	3207	62020	22,50	108
			м3 древесины в конструкции		16227,68	298,17	78166	1436	59,8	0,36	2
			Накладные расходы -		*12875,63*		*62020*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9882,45*				*47602*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2993,18*				*14418*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*5886,97*		*28357*				
			Сметная стоимость				*382816*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	16	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	4,81686	6471,26	26,30	31171	127	5604	1,88	9
			м3 древесины в конструкции		1415,23	11,07	6817	53	59,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*1163,47*		*5604*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*852,93*				*4108*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*310,55*				*1496*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*610,78*		*2942*				
			Сметная стоимость				*39717*				
175	17	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	0,026496	416119,79	5844,66	11026	155	1125	42,70	1
			т стальных элементов		37505,55	853,09	994	23	62,1	1,03	--
			Накладные расходы -		*42474,19*		*1125*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*631*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*494*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*972*				
			Сметная стоимость				*13123*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2739675				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							406
			Сметная заработная плата -	Тенге				300900			
			РАЗДЕЛ 6. СМЕТА 7-5								
					ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ						
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
176	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	242,97552	89,53	81,82	21754	19879	6235	0,01	3
			м3 грунта		7,72	27,77	1875	6748	59,1	0,03	6
			Накладные расходы -		*25,66*		*6235*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,98*				*5096*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,69*				*1138*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,22*		*2239*				
			Сметная стоимость				*30228*				
177	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	18,28848	1332,83	--	24375	--	16050	1,85	34
			м3 грунта		1332,83	--	24375	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*877,62*		*16050*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787,70*				*14406*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,91*				*1644*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,84*		*3234*				
			Сметная стоимость				*43659*				
178	3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	78,3792	637,31	--	49952	--	32891	0,97	76
			м3 грунта		637,31	--	49952	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*419,64*		*32891*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,65*				*29522*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,99*				*3370*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,56*		*6627*				
			Сметная стоимость				*89471*				
179	4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	182,8848	21,40	21,40	3914	3914	1032	--	--
			м3 грунта		--	7,69	--	1406	59,1	0,01	1
			Накладные расходы -		*5,64*		*1032*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*831*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,10*				*201*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,16*		*396*				
			Сметная стоимость				*5342*				
180	5	11-010104-0409 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	182,8848	10,83	10,83	1981	1981	522	--	--
			м3 грунта		--	3,89	--	712	59,1	--	1
			Накладные расходы -		*2,86*		*522*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,30*				*421*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,56*				*102*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,10*		*200*				
			Сметная стоимость				*2704*				
181	6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	78,3792	115,77	48,97	9074	3838	4660	0,11	8
			м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	5236	1704	59,1	0,03	2
			Накладные расходы -		*59,46*		*4660*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*4102*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,13*				*559*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,02*		*1099*				
			Сметная стоимость				*14833*				
182	7	11-010107-1302 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	78,3792	38,13	38,13	2989	2989	744	--	--
			м3 грунта		--	12,78	--	1002	59,1	0,01	1
			Накладные расходы -		*9,49*		*744*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,55*				*592*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,94*				*152*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,81*		*299*				
			Сметная стоимость				*4031*				
					Избыточный грунт-110м3						
					ПОДПОРНАЯ СТЕНА ПС-1-72,3п.м.(АС-4)						
					Фрагмент 1-1						
183	8	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5**	1,408	16135,55	657,19	22719	925	1715	1,35	2
			м3		906,03	150,16	1276	211	48,5	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*1218,12*		*1715*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*721*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*994*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*1955*				
			Сметная стоимость				*26389*				
184	9	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25**	3,28	21112,37	411,04	69249	1348	8051	4,05	13
			м3		2946,05	138,47	9663	454	48,5	0,15	--
			Накладные расходы -		*2454,59*		*8051*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*4907*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*3144*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*6184*				
			Сметная стоимость				*83484*				
185	10	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25**	3,712	24581,78	1528,50	91248	5674	13130	6,12	23
			м3		4607,01	328,11	17101	1218	48,5	0,39	1
			Накладные расходы -		*3537,29*		*13130*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*8885*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*4246*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*8350*				
			Сметная стоимость				*112729*				
186	11	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,54152	13340,44	681,87	7224	369	3748	16,88	9
			т		12383,17	188,86	6706	102	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*3748*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*3302*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*446*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*878*				
			Сметная стоимость				*11850*				
187	12	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,032	146310,38	--	4682	--	199	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*199*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*199*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*390*				
			Сметная стоимость				*5271*				
188	13	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,50952	152035,01	--	77465	--	3285	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*3285*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*3285*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*6460*				
			Сметная стоимость				*87209*				
					Сечение 2-2						
189	14	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5**	1,8	16135,55	657,19	29044	1183	2193	1,35	2
			м3		906,03	150,16	1631	270	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1218,12*		*2193*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*922*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*1271*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*2499*				
			Сметная стоимость				*33736*				
190	15	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25**	4,2	21112,37	411,04	88672	1726	10309	4,05	17
			м3		2946,05	138,47	12373	582	48,5	0,15	1
			Накладные расходы -		*2454,59*		*10309*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*6283*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*4026*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*7918*				
			Сметная стоимость				*106900*				
191	16	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25**	6,904	24581,78	1528,50	169713	10553	24421	6,12	42
			м3		4607,01	328,11	31807	2265	48,5	0,39	3
			Накладные расходы -		*3537,29*		*24421*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*16525*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*7896*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*15531*				
			Сметная стоимость				*209665*				
192	17	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,7676	13340,44	681,87	10240	523	5313	16,88	13
			т		12383,17	188,86	9505	145	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*5313*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*4680*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*633*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*1244*				
			Сметная стоимость				*16797*				
193	18	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,0484	146310,38	--	7081	--	300	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*300*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*300*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*591*				
			Сметная стоимость				*7972*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	19	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,7192	152035,01	--	109344	--	4636	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*4636*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*4636*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*9118*				
			Сметная стоимость				*123099*				
					Сечение 3-3						
195	20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5**	1,8	16135,55	657,19	29044	1183	2193	1,35	2
			м3		906,03	150,16	1631	270	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1218,12*		*2193*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*922*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*1271*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*2499*				
			Сметная стоимость				*33736*				
196	21	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25**	4,2	21112,37	411,04	88672	1726	10309	4,05	17
			м3		2946,05	138,47	12373	582	48,5	0,15	1
			Накладные расходы -		*2454,59*		*10309*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*6283*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*4026*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*7918*				
			Сметная стоимость				*106900*				
197	22	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25**	8,72	24581,78	1528,50	214353	13329	30845	6,12	53
			м3		4607,01	328,11	40173	2861	48,5	0,39	3
			Накладные расходы -		*3537,29*		*30845*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*20872*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*9974*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*19616*				
			Сметная стоимость				*264814*				
198	23	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,932176	13340,44	681,87	12436	636	6452	16,88	16
			т		12383,17	188,86	11543	176	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*6452*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*5684*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*768*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*1511*				
			Сметная стоимость				*20399*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	24	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,052416	146310,38	--	7669	--	325	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*325*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*325*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*640*				
			Сметная стоимость				*8634*				
200	25	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,87976	152035,01	--	133754	--	5671	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*5671*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*5671*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*11154*				
			Сметная стоимость				*150579*				
					Сечение 4-4						
201	26	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5**	0,904	16135,55	657,19	14587	594	1101	1,35	1
			м3		906,03	150,16	819	136	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1218,12*		*1101*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*463*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*638*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*1255*				
			Сметная стоимость				*16943*				
202	27	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25**	2,104	21112,37	411,04	44420	865	5164	4,05	9
			м3		2946,05	138,47	6198	291	48,5	0,15	--
			Накладные расходы -		*2454,59*		*5164*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*3148*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*2017*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*3967*				
			Сметная стоимость				*53551*				
203	28	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25**	5,12	24581,78	1528,50	125859	7826	18111	6,12	31
			м3		4607,01	328,11	23588	1680	48,5	0,39	2
			Накладные расходы -		*3537,29*		*18111*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*12255*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*5856*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*11518*				
			Сметная стоимость				*155487*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	29	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,51352	13340,44	681,87	6851	350	3554	16,88	9
			т		12383,17	188,86	6359	97	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*3554*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*3131*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*423*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*832*				
			Сметная стоимость				*11238*				
205	30	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,032	146310,38	--	4682	--	199	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*199*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*199*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*390*				
			Сметная стоимость				*5271*				
206	31	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,48152	152035,01	--	73208	--	3104	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*3104*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*3104*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*6105*				
			Сметная стоимость				*82417*				
					Фрагмент 2						
207	32	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5	2,176	16135,55	657,19	35111	1430	2651	1,35	3
			м3		906,03	150,16	1972	327	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1218,12*		*2651*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*1115*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*1536*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*3021*				
			Сметная стоимость				*40783*				
208	33	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	5,16	21112,37	411,04	108940	2121	12666	4,05	21
			м3		2946,05	138,47	15202	715	48,5	0,15	1
			Накладные расходы -		*2454,59*		*12666*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*7719*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*4946*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*9728*				
			Сметная стоимость				*131334*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	34	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	14,56	24581,78	1528,50	357911	22255	51503	6,12	89
			м3		4607,01	328,11	67078	4777	48,5	0,39	6
			Накладные расходы -		*3537,29*		*51503*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*34850*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*16653*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*32753*				
			Сметная стоимость				*442167*				
210	35	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,3232	13340,44	681,87	17652	902	9159	16,88	22
			т		12383,17	188,86	16385	250	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*9159*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*8068*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*1091*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*2145*				
			Сметная стоимость				*28956*				
211	36	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,07296	146310,38	--	10675	--	453	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*453*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*453*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*890*				
			Сметная стоимость				*12018*				
212	37	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,25024	152035,01	--	190080	--	8059	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*8059*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*8059*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*15851*				
			Сметная стоимость				*213991*				
					ПОДПОРНАЯ СТЕНА ПС-2-112,6п.м.(АС-8)						
					Фрагмент 1 сечение 1-1						
213	38	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5	1,8	16135,55	657,19	29044	1183	2193	1,35	2
			м3		906,03	150,16	1631	270	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1218,12*		*2193*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*922*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*1271*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*2499*				
			Сметная стоимость				*33736*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	39	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25**	4,2	21112,37	411,04	88672	1726	10309	4,05	17
			м3		2946,05	138,47	12373	582	48,5	0,15	1
			Накладные расходы -		*2454,59*		*10309*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*6283*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*4026*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*7918*				
			Сметная стоимость				*106900*				
215	40	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25**	12	24581,78	1528,50	294981	18342	42447	6,12	73
			м3		4607,01	328,11	55284	3937	48,5	0,39	5
			Накладные расходы -		*3537,29*		*42447*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*28722*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*13725*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*26994*				
			Сметная стоимость				*364423*				
216	41	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	1,07328	13340,44	681,87	14318	732	7429	16,88	18
			т		12383,17	188,86	13291	203	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*7429*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*6544*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*885*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*1740*				
			Сметная стоимость				*23487*				
217	42	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,06048	146310,38	--	8849	--	375	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*375*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*375*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*738*				
			Сметная стоимость				*9962*				
218	43	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	1,0128	152035,01	--	153981	--	6529	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*6529*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*6529*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*12841*				
			Сметная стоимость				*173351*				
					Сечение 2-2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	44	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5**	1,6	16135,55	657,19	25817	1052	1949	1,35	2
			м3		906,03	150,16	1450	240	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1218,12*		*1949*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*820*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*1129*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*2221*				
			Сметная стоимость				*29987*				
220	45	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25**	3,696	21112,37	411,04	78031	1519	9072	4,05	15
			м3		2946,05	138,47	10889	512	48,5	0,15	1
			Накладные расходы -		*2454,59*		*9072*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*5529*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*3543*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*6968*				
			Сметная стоимость				*94071*				
221	46	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25**	6,504	24581,78	1528,50	159880	9941	23007	6,12	40
			м3		4607,01	328,11	29964	2134	48,5	0,39	3
			Накладные расходы -		*3537,29*		*23007*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*15568*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*7439*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*14631*				
			Сметная стоимость				*197517*				
222	47	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,78536	13340,44	681,87	10477	536	5436	16,88	13
			т		12383,17	188,86	9725	148	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*5436*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*4789*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*647*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*1273*				
			Сметная стоимость				*17186*				
223	48	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,0448	146310,38	--	6555	--	278	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*278*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*278*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*547*				
			Сметная стоимость				*7380*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	49	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,74056	152035,01	--	112591	--	4774	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*4774*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*4774*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*9389*				
			Сметная стоимость				*126754*				
					Фрагмент 2 сечение 1-1						
225	50	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БЕТОНА В3,5	1,84	16135,55	657,19	29689	1209	2241	1,35	2
			м3		906,03	150,16	1667	276	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1218,12*		*2241*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*943*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*1299*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*2554*				
			Сметная стоимость				*34485*				
226	51	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	4,248	21112,37	411,04	89685	1746	10427	4,05	17
			м3		2946,05	138,47	12515	588	48,5	0,15	1
			Накладные расходы -		*2454,59*		*10427*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*6355*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958,59*				*4072*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885,36*		*8009*				
			Сметная стоимость				*108121*				
227	52	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	8,72	24581,78	1528,50	214353	13329	30845	6,12	53
			м3		4607,01	328,11	40173	2861	48,5	0,39	3
			Накладные расходы -		*3537,29*		*30845*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*20872*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*9974*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*19616*				
			Сметная стоимость				*264814*				
228	53	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,95112	13340,44	681,87	12688	649	6583	16,88	16
			т		12383,17	188,86	11778	180	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*6583*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*5799*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*784*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*1542*				
			Сметная стоимость				*20813*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	54	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,0524	146310,38	--	7667	--	325	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6203,56*		*325*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*325*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*639*				
			Сметная стоимость				*8631*				
230	55	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,89872	152035,01	--	136637	--	5793	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6446,28*		*5793*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*5793*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*11394*				
			Сметная стоимость				*153825*				
					ОГРАЖДЕНИЕ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ ОПС-1(АС-9)						
231	72	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	0,26528	48899,35	18003,03	12972	4776	5333	28,90	8
			т конструкций		23382,12	5020,44	6203	1332	60,9	5,25	1
			Накладные расходы -		*20103,89*		*5333*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*4589*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,73*				*745*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5520,26*		*1464*				
			Сметная стоимость				*19770*				
232	73	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сварная решетка ограждения**	0,26528	304464,90	--	80768	--	3425	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12909,31*		*3425*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12909,31*				*3425*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25389,94*		*6735*				
			Сметная стоимость				*90928*				
233	74	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	7,69312	588,27	0,67	4526	5	2357	0,65	5
			м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	3787	2	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*306,34*		*2357*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*2077*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*280*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*551*				
			Сметная стоимость				*7433*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	75	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,05712	309721,68	827,40	17691	47	5227	198,00	11
			т		154683,54	340,57	8836	19	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*91506,81*		*5227*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*4295*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*932*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*1833*				
			Сметная стоимость				*24751*				
			ПОДПОРНАЯ СТЕНА ПОД СПОРТ.ПЛОЩАДКУ								
235	48 доб	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	1,8	24581,78	1528,50	44247	2751	6367	6,12	11
			м3		4607,01	328,11	8293	591	48,5	0,39	1
			Накладные расходы -		*3537,29*		*6367*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*4308*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*2059*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*4049*				
			Сметная стоимость				*54663*				
236	49 доб	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,584	13340,44	681,87	7791	398	4042	16,88	10
			т		12383,17	188,86	7232	110	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6921,60*		*4042*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*3561*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*481*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*947*				
			Сметная стоимость				*12780*				
237	50 доб	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,584	152887,91	--	89287	--	3786	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6482,45*		*3786*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6482,45*				*3786*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12749,63*		*7446*				
			Сметная стоимость				*100519*				
			ПОДПОРНАЯ СТЕНА(под ограждение)3шт								
238	51 доб	11-060401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В25	54,02924	24581,78	1528,50	1328135	82584	191117	6,12	331
			м3		4607,01	328,11	248913	17728	48,5	0,39	21
			Накладные расходы -		*3537,29*		*191117*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2393,54*				*129321*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1143,75*				*61796*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2249,53*		*121540*				
			Сметная стоимость				*1640792*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	52 доб	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	3,6816	13340,44	681,87	49114	2510	25483	16,88	62
			т		12383,17	188,86	45590	695	48,5	0,17	1
			Накладные расходы -		*6921,60*		*25483*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*22448*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*3034*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1620,96*		*5968*				
			Сметная стоимость				*80564*				
240	53 доб	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	3,6816	152887,91	--	562872	--	23866	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6482,45*		*23866*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6482,45*				*23866*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12749,63*		*46939*				
			Сметная стоимость				*633677*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			7235905				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1294
			Сметная заработная плата -	Тенге				965806			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			28121503				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4219
			Сметная заработная плата -	Тенге				3160159			
			ИТОГО:	**Тенге**			28121503				
			Итого с временными	**Тенге**	по расчету	429617	28100410				
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**	по расчету	275886	28376296				
			Итого в текущих ценах 2017г. , к = 1,0697784	**Тенге**			30838508,36				
			Коэфициент скидки К=0,930000	**Тенге**			28679812,77				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	**Тенге**			3441577,53				
			Итого с НДС	**Тенге**			32121390,30				

"Подрядчик"
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт" **Дербисбеков Ж.К.**

"Технадзор"
Инженер
ТОО "Улмад" **Жолтаев М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "УЛМАД" ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ