Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3293567

Конкурстың № 3607675-1

Конкурстың атауы «Алматы қаласы Жасыл экономика басқармасы» КММ үшін «Алматы қаласы Орталық аумағында арық желілерін және нөсерлік кәріздерін салуға және қайта құрылымдауға ЖСҚ әзірлеу»

Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-08-28 10:37:48 дейін 2019-09-05 10:37:48

Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	920640000250	КҚ жобасына ескерту	Просим предоставить план участков, подверженных подтоплению, а также участков, где необходимо понизить уровень грунтовых вод (с указанием площадей).	2019-09-04 22:01:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	План участков будет прикреплен в разделе Документация - далее Приложение 2-2 (Техническая спецификация) либо Проектно - сметная документация/Технико - экономическое обоснование
2	940140001145	КҚ жобасына ескерту	Отсутствует расчет нормативной продолжительности проектирования. Просим приложить к КД копию расчета нормативной	2019-08-29 09:37:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уровень ответственности объекта: технически сложный первого уровня ответственности. Сроки проектирования согласно СН РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования»: 1. Согласно гл.4, таблица 1, п.10 продолжительность инженерно-

			продолжительности проектирования, согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования».			геодезических изысканий М 1:500 составит - 48 раб. дней. Инженерно-геологические изыскания согласно гл.4, таблица 2, п.1 – 22 раб. дня. 2. Продолжительность проектирования арычной сети и ливневой канализации принята по таб-лице 16, п.3 и составляет – 7,0 месяцев. 3. Общий срок проектно-изыскательских работ составляет: 1,6+0,7+7,0 = 9,3 ≈ 9,0 месяцев (в данные сроки не входит прохождение вневедомственной экспертизы).
3	940140001145	КҚ жобасына ескерту	Отсутствуют сметы для определения стоимости работ	2019-08-29 09:38:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сметы на ПИР будут прикреплены в разделе Документация - далее Приложение 2-2 (Техническая спецификация) либо Проектно - сметная документация/Технико - экономическое обоснование
4	070340013598	КҚ жобасына ескерту	В разделе "Сроки выполнения работ" указано, что оплата будет производится после получения положительного экспертного заключения, что противоречит пункту 7 статьи 64-1 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", согласно которого заказчик проектов строительства (технико-экономических обоснований или проектно-сметной документации) является и заказчиком экспертных работ по	2019-08-28 11:30:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1, 5 и 6 абзацы раздела «Сроки выполнения работ» технической спецификации указаны в соответствии с требованиями типового Договора о государственных закупках работ по разработке проектно-сметной документации. Данный объект является технически сложным первого уровня ответственности, в связи с чем, будет направлен на проведение экспертизы в РГП «Госэкспертиза» без проведения конкурсной документации. В связи с чем, замечание не принимается.

			этому проекту. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, в обязанности заказчика входят организация и проведение раздельных конкурсов на разработку и экспертизу проектов строительства. Раздельные конкурсы проводятся в сроки, исключающие перерывы между изготовлением проекта и представлением его экспертной организации, определенной к этому времени победителем по результатам проведенного конкурса. Таким образом, разработка проектов строительства и экспертиза это два разных вида работ, не зависящих друг от друга. Оплата за разработку проекта должна производиться в момент получения проекта Заказчиком. В связи с чем, необходимо исключить 1,5,6 абзацы данного раздела.			

5	070340013598	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 17 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", в случаях выявления нарушений в проектной (проектно-сметной) документации в процессе проведения экспертизы, оказывающих непосредственное влияние на прочность, устойчивость и надежность объекта, и неустранения выявленных нарушений в установленные сроки проведения экспертизы организация, разработавшая проектную (проектно-сметную) документацию, несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан. Подтверждением выявленных нарушений при разработке проектной (проектно-сметной) документации является отрицательное заключение экспертизы (показания экспертов). При выявлении	2019-08-28 11:37:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п. 4, ст. 17 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», при выявлении нарушений в проектной (проектно-сметной) документации в процессе строительства, оказывающих непосредственное влияние на прочность, устойчивость и надежность строящегося объекта, организация, разработавшая проектную (проектно-сметную) документацию, а также эксперт, выдавший положительное заключение по проектной (проектно-сметной) документации, несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан. Требования в технической спецификации не противоречат законодательству РК. 7 абзац раздела «Сроки выполнения работ» технической спецификации указан в соответствии с требованиями типового Договора о государственных закупках работ по разработке проектно- сметной документации. В связи с чем, замечание не принимается.

			нарушений в проектной (проектно-сметной) документации в процессе строительства, оказывающих непосредственное влияние на прочность, устойчивость и надежность строящегося объекта, организация, разработавшая проектную (проектно-сметную) документацию, а также эксперт, выдавший положительное заключение по проектной (проектно-сметной) документации, несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан. Выявленные нарушения и замечания экспертов должны быть мотивированными и обоснованы ссылками на соответствующие нормативные правовые акты, требования градостроительных и технических регламентов, норм и положений государственных и межгосударственных нормативных документов в области архитектуры,				

			градостроительства и строительства в Республике Казахстан. Выдача замечаний рекомендательного характера не допускается. Таким образом, за наличие недоработок и упущений в проекте при получении положительного экспертного заключения ответственность несут эксперты проводившие комплексную вневедомственную экспертизу проекта строительства. Поэтому необходимо последний абзац раздела "Сроки выполнения работ" Технической спецификации - исключить			
6	940140001145	КҚ жобасына ескерту	Согласно СН РК 1.02.03-2011 проектные работы содержат раздел ОВОС, а также согласно Закону РК "О разрешениях и уведомлениях" от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды является лицензируемым видом	2019-08-29 09:36:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии со ст. 38 Экологического Кодекса РК - оценка воздействие на окружающую среду осуществляется физическими и юридическими лицами, получившими лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды, для I категории хозяйственной и иной деятельности. При этом, согласно ст. 40 Экологического Кодекса к I категории хозяйственной деятельности относятся виды деятельности, относящиеся к 1 и 2 классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов. Таким образом,

			работ. В связи с выше изложенным необходимо включить в требование - лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды			лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды на данный конкурс не требуется.
7	920640000250	КҚ жобасына ескерту	Не представлены: смета на ПИР, план существующих сетей систем водоотведения (арычной, ливневой, дренажной) с указанием гидротехнических сооружений на них (шлюзы, очистные сооружения, водозаборные сооружения). Просим предоставить.	2019-09-04 21:58:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сметы на ПИР будут прикреплены в разделе Документация - далее Приложение 2-2 (Техническая спецификация) либо Проектно - сметная документация/Технико - экономическое обоснование
8	920640000250	КҚ жобасына ескерту	Не представлена информация о площади и характере зеленых насаждений на плане, подлежащих поливу.	2019-09-04 22:02:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	План насаждений будет прикреплена в разделе Документация - далее Приложение 2-2 (Техническая спецификация) либо Проектно - сметная документация/Технико - экономическое обоснование

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель руководителя/ Басшы орынбасары Амиржанов Хамит Уадутбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№3293567

№ конкурса 3607675-1

Название конкурса «Разработка ПСД на строительство и реконструкцию арычных сетей и ливневой канализации в центральной части города Алматы» для КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»

Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-08-28 10:37:48 по 2019-09-05 10:37:48

Наименование организатора КГУ "Управление государственных активов города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	920640000250	Замечание к КД	Просим предоставить план участков, подверженных подтоплению, а также участков, где необходимо понизить уровень грунтовых вод (с указанием площадей).	2019-09-04 22:01:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	План участков будет прикреплен в разделе Документация - далее Приложение 2-2 (Техническая спецификация) либо Проектно - сметная документация/Технико - экономическое обоснование
2	940140001145	Замечание к КД	Отсутствует расчет нормативной продолжительности проектирования. Просим приложить к КД копию расчета нормативной продолжительности проектирования, согласно СП РК 1.02-110-2013	2019-08-29 09:37:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уровень ответственности объекта: технически сложный первого уровня ответственности. Сроки проектирования согласно СН РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования»: 1. Согласно гл.4, таблица 1, п.10 продолжительность инженерно-геодезических изысканий М 1:500 составит - 48 раб. дней. Инженерно-геологические изыскания согласно гл.4, таблица 2, п.1 – 22 раб. дня. 2. Продолжительность

			«Продолжительность проектирования».			проектирования арычной сети и ливневой канализации принята по таб-лице 16, п.3 и составляет – 7,0 месяцев. 3. Общий срок проектно-изыскательских работ составляет: 1,6+0,7+7,0 = 9,3 ≈ 9,0 месяцев (в данные сроки не входит прохождение вневедомственной экспертизы).
3	940140001145	Замечание к КД	Отсутствуют сметы для определения стоимости работ	2019-08-29 09:38:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сметы на ПИР будут прикреплены в разделе Документация - далее Приложение 2-2 (Техническая спецификация) либо Проектно - сметная документация/Технико - экономическое обоснование
4	070340013598	Замечание к КД	В разделе "Сроки выполнения работ" указано, что оплата будет производится после получения положительного экспертного заключения, что противоречит пункту 7 статьи 64-1 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", согласно которого заказчик проектов строительства (технико-экономических обоснований или проектно-сметной документации) является и заказчиком экспертных работ по этому проекту. В случаях, предусмотренных законодательством	2019-08-28 11:30:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1, 5 и 6 абзацы раздела «Сроки выполнения работ» технической спецификации указаны в соответствии с требованиями типового Договора о государственных закупках работ по разработке проектно-сметной документации. Данный объект является технически сложным первого уровня ответственности, в связи с чем, будет направлен на проведение экспертизы в РГП «Госэкспертиза» без проведения конкурсной документации. В связи с чем, замечание не принимается.

			Республики Казахстан о государственных закупках, в обязанности заказчика входят организация и проведение раздельных конкурсов на разработку и экспертизу проектов строительства. Раздельные конкурсы проводятся в сроки, исключающие перерывы между изготовлением проекта и представлением его экспертной организации, определенной к этому времени победителем по результатам проведенного конкурса. Таким образом, разработка проектов строительства и экспертиза это два разных вида работ, не зависящих друг от друга. Оплата за разработку проекта должна производиться в момент получения проекта Заказчиком. В связи с чем, необходимо исключить 1,5,6 абзацы данного раздела.			
5	070340013598	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 17 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и	2019-08-28 11:37:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно п. 4, ст. 17 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», при выявлении нарушений в проектной (проектно-сметной)

			строительной деятельности", в случаях выявления нарушений в проектной (проектно-сметной) документации в процессе проведения экспертизы, оказывающих непосредственное влияние на прочность, устойчивость и надежность объекта, и неустранения выявленных нарушений в установленные сроки проведения экспертизы организация, разработавшая проектную (проектно-сметную) документацию, несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан. Подтверждением выявленных нарушений при разработке проектной (проектно-сметной) документации является отрицательное заключение экспертизы (показания экспертов). При выявлении нарушений в проектной (проектно-сметной) документации в процессе строительства,			документации в процессе строительства, оказывающих непосредственное влияние на прочность, устойчивость и надежность строящегося объекта, организация, разработавшая проектную (проектно-сметную) документацию, а также эксперт, выдавший положительное заключение по проектной (проектно-сметной) документации, несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан. Требования в технической спецификации не противоречат законодательству РК. 7 абзац раздела «Сроки выполнения работ» технической спецификации указан в соответствии с требованиями типового Договора о государственных закупках работ по разработке проектно- сметной документации. В связи с чем, замечание не принимается.

			оказывающих непосредственное влияние на прочность, устойчивость и надежность строящегося объекта, организация, разработавшая проектную (проектно-сметную) документацию, а также эксперт, выдавший положительное заключение по проектной (проектно-сметной) документации, несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан. Выявленные нарушения и замечания экспертов должны быть мотивированными и обоснованы ссылками на соответствующие нормативные правовые акты, требования градостроительных и технических регламентов, норм и положений государственных и межгосударственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства в Республике Казахстан. Выдача замечаний				

			рекомендательного характера не допускается. Таким образом, за наличие недоработок и упущений в проекте при получении положительного экспертного заключения ответственность несут эксперты проводившие комплексную вневедомственную экспертизу проекта строительства. Поэтому необходимо последний абзац раздела "Сроки выполнения работ" Технической спецификации - исключить			
6	940140001145	Замечание к КД	Согласно СН РК 1.02.03-2011 проектные работы содержат раздел ОВОС, а также согласно Закону РК "О разрешениях и уведомлениях" от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды является лицензируемым видом работ. В связи с выше изложенным необходимо включить в требование - лицензию	2019-08-29 09:36:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии со ст. 38 Экологического Кодекса РК - оценка воздействие на окружающую среду осуществляется физическими и юридическими лицами, получившими лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды, для I категории хозяйственной и иной деятельности. При этом, согласно ст. 40 Экологического Кодекса к I категории хозяйственной деятельности относятся виды деятельности, относящиеся к 1 и 2 классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов. Таким образом, лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды на данный конкурс не требуется.

			на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды			
7	920640000250	Замечание к КД	Не представлены: смета на ПИР, план существующих сетей систем водоотведения (арычной, ливневой, дренажной) с указанием гидротехнических сооружений на них (шлюзы, очистные сооружения, водозаборные сооружения). Просим предоставить.	2019-09-04 21:58:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сметы на ПИР будут прикреплены в разделе Документация - далее Приложение 2-2 (Техническая спецификация) либо Проектно - сметная документация/Технико - экономическое обоснование
8	920640000250	Замечание к КД	Не представлена информация о площади и характере зеленых насаждений на плане, подлежащих поливу.	2019-09-04 22:02:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	План насаждений будет прикреплена в разделе Документация - далее Приложение 2-2 (Техническая спецификация) либо Проектно - сметная документация/Технико - экономическое обоснование

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя/ Басшы орынбасары Амиржанов Хамит Уадутбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»