Бекітемін
"Мемсараптама" РМК-нің Солтүстік өңірі бойынша филиалы
Директор
Д.С. Рахимов

«СҚО Тайынша қаласы, Крыжановский көшесі, 72 мекенжайындағы СҚО ДБ СҚО әкімдігінің «Тайынша ОАА» ШЖҚ РМК стационары ғимаратының жабынын (шатырлы жабын) реконструкциялау»
жұмыс жобасы бойынша

31.05.2017 ж. № 12-0278/17
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» КММ «Тайынша орталық аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Севгражданпроект» ЖШС

Петропавл қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«СҚО Тайынша қаласы, Крыжановский көшесі, 72 мекенжайындағы СҚО ДБ СҚО әкімдігінің «Тайынша ОАА» ШЖҚ РМК стационары ғимаратының жабынын (шатырлы жабын) реконструкциялау»
жұмыс жобасы бойынша осы жинақтау қорытындысы «Мемсараптама» РМК-нің Солтүстік өңірі бойынша филиалымен берілді.

Бұл жинақтау қорытындыны «Мемсараптама» РМК-нің Солтүстік өңірі бойынша филиалының рұқсатынсыз толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

Утверждаю
Директор
Филиал по Северному региону РГП "Госэкспертиза"
Рахимов Д.С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12-0278/17 от 31.05.2017 г.
(положительное)

по рабочему проекту
«Реконструкция кровли здания стационара (шатровая крыша) КГП на ПХВ «Тайыншинская ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО по адресу: СКО, г. Тайынша, ул. Крыжановского, 72»

ЗАКАЗЧИК:
КГП на ПХВ "Тайыншинская центральная районная больница"
КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Севгражданпроект»

г. Петропавловск

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное сводное заключение по рабочему проекту
«Реконструкция кровли здания стационара (шатровая крыша) КГП на ПХВ «Тайыншинская ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО по адресу: СКО, г. Тайынша, ул. Крыжановского, 72»
выдано филиалом по Северному региону РГП «Госэкспертиза».

Данное сводное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала по Северному региону РГП «Госэкспертиза».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Реконструкция кровли здания стационара (шатровая крыша) КГП на ПХВ «Тайыншинская ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО по адресу: СКО, г. Тайынша, ул. Крыжановского, 72».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором на экспертизу рабочего проекта от 30 марта 2017 года №090640013059/170363/00 (151) и дополнительного соглашения к нему №1, заключенным между РГП «Госэкспертиза» и КГП на ПХВ "Тайыншинская центральная районная больница" акимата Северо-Казахстанской области Управления здравоохранения Северо-Казахстанской области.

2. ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Тайыншинская центральная районная больница" КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Севгражданпроект» (государственная лицензия ГСЛ № 12013109 от 31 августа 2012 года, проектная деятельность - I категория, дата выдачи приложения к лицензии 31 августа 2012 года).

ГИП – Хуснутдинов Р.К., (приказ № 117-I-Л от 20 декабря 2016 года).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заказчиком 14 января 2016 года;

акт на право постоянного землепользования на земельный участок площадью 3,4766 га, кадастровый номер 15-175-001-1186, изготовленный Северо-Казахстанским филиалом РГП «НПЦзем» 02 октября 2012 года №494;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование от 25 января 2016 года №02, утвержденное руководителем ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тайыншинского района»;

перечень оборудования, материалов, изделий и конструкций, принятых для проектирования, утвержденный КГП на ПХВ "Тайыншинская центральная районная больница" акимата Северо-Казахстанской области Управления здравоохранения Северо-Казахстанской области 15 мая 2017 года;

техническое заключение от 21 декабря 2016 года о техническом состоянии строительных конструкций кровли здания стационара, выполненное ТОО «Севгражданпроект» (свидетельство об аккредитации №00089 от 31 августа 2016 года, эксперт Шаталов В.А., аттестат эксперта №KZ95VJE00011873 от 01 июля 2015 года);

дефектный акт от 21 декабря 2016 года №1, утвержденный заказчиком;

устав КГП на ПХВ "Тайыншинская центральная районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», утвержденный постановлением акимата Северо-Казахстанской области от 03 марта 2017 года №110;

справка о государственной перерегистрации юридического лица КГП на ПХВ "Тайыншинская центральная районная больница" акимата Северо-Казахстанской области Управления здравоохранения Северо-Казахстанской области, выданная Управлением юстиции Тайыншинского района 28 октября 2014 года;

приказ КГУ «Управление здравоохранение акимата Северо-Казахстанской области» от 30 марта 2017 года №30-л о переименовании государственного предприятия здравоохранения Северо-Казахстанской области;

письмо заказчика от 06 февраля 2017 года №16-02-230 направление на экспертизу, программа финансирования;

письмо заказчика от 24 мая 2017 года №16-02-897 о том, что задание на проектирование и дефектный акт за 2016 год остаются без изменения;

письмо заказчика от 23 декабря 2016 года №16-02-2374 о том, что средства выделяются из местного бюджета, вывозе строительного мусора, сроках выполнения работ;

письмо заказчика от 12 января 2017 года №16-02-51 о включении командировочных затрат;

письмо заказчика от 18 мая 2017 года №16-02-861 о том, что ранее работы не проводились;

договор на разработку проектно-сметной документации от 20 декабря 2016 года №442, заключенный между заказчиком и проектировщиком;

письмо заказчика от 31 мая 2017 года №16-02-955 о том, что здание стационара на 125 коек.

5.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо РГУ «Департамент по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан» от 08 февраля 2017 года №ses/T11-03/00041/3 о том, что рабочий проект не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе, выдача санитарно-эпидемиологического заключения по данному объекту не производится;

письмо ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Северо-Казахстанской области» от 09 февраля 2017 года № eco/T3-03/00071/3 о том, что прохождение государственной экологической экспертизы для данного рабочего проекта не требуется (объект IV категории);

заключение по энергоаудиту КГП на ПХВ «Тайыншинская ЦРБ», утвержденное генеральным директором ТОО «BOS Conculting» в 2016 году.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Том 1. Общая пояснительная записка.

Том 2. Рабочие чертежи:

альбом. Архитектурно-строительные решения.

Том 3.Сметная документация.

Том 4. Проект организации строительства.

Книги основных и альтернативных прайс-листов.

Технический паспорт здания.

5.4 Цель и назначение объекта строительства:

Необходимость реконструкции вызвана неудовлетворительным состоянием покрытия крыши, с целью восстановления работоспособности и дальнейшего использования по функциональному назначению.

Финансирование выделяется по программе 253.033.015 «Капитальные расходы медицинских организаций» из местного бюджета.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Здание стационара центральной районной больницы, подлежащее реконструкции, находится в городе Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области в зоне существующей застройки.

Природно-климатические условия района строительства:

климатический район строительства – 1, подрайон – 1В;
средняя температура наиболее холодной пятидневки – минус 36^{0}С;
вес снегового покрова – 0,7 кПа;
скоростной напор ветра – 0,3 кПа;
нормативная глубина промерзания грунтов основания – 1,90 м;
господствующее направление ветров – юго-западное.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно-планировочные решения

Здание стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ЦРБ» 1982 года постройки, 5-ти этажное прямоугольной формы в плане, с подвалом и холодным чердаком, с размерами в осях 102,40х13,0 м. Высота этажа 3,3 м.

Технические показатели здания:
Площадь крыши – 1590,1 м^2
Общая площадь здания – 9364,9 м^2
Строительный объем здания - 52648,2 м^3

6.2.2 Конструктивные решения

Рабочий проект выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями СНиП РК 3.02-02-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП РК 3.02-06-2009 «Крыши и кровли», СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий».

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой наружных и внутренних несущих стен здания с горизонтальными дисками перекрытий.

Уровень ответственности здания – I.
Степень огнестойкости – II.
Класс здания по функциональной пожарной опасности – Ф 1.1.
Фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков и железобетонных плит.
Наружные и внутренние стены – кирпичные.
Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты.
Покрытие – ребристые железобетонные плиты.
Крыша – с холодным чердаком, с внутренним организованным водостоком.
Кровля – рулонная.

Рабочим проектом предусмотрено выполнение следующих видов работ:
демонтаж фартуков из кровельной оцинкованной стали с существующих парапетов;
демонтаж покрытия вентшахт из плит ЦСП;
демонтаж металлических воздуховодов;

демонтаж кровли из профнастила по деревянным стропилам с машинного помещения лифта;

заделка боковых отверстий стенок вентшахт из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/35/ГОСТ 530-2012 на растворе М25;

утепление боковых стенок существующих вентшахт плитами минераловатными полужесткими ПП-80 по ГОСТ 9573-2012 толщиной 100мм с последующим оштукатуриванием по сетке;

перекладка кирпичной кладки разрушенных стен существующего чердака из силикатного кирпича марки СУРПо-М100/F35/1,8/ГОСТ 379-2015 на растворе М50;

устройство опорных столбиков и стенок вентканалов по чердаку из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/35/ГОСТ 530-2012 на растворе М25;

установка стропильных ног сечением 2(50х180)мм по мауэрлату сечением 100х100мм, стоек сечением 100х100мм, прогонов сечением 100х200мм, затяжек сечением 50х150мм, диагональных ног сечением 2(50х180)мм, подкосов прогона сечением 100х150мм, раскосов прогона 50х150мм, связей сечением 50х150мм;

устройство кровли из профилированных листов НС60-845-0,7 по ГОСТ 24045-2010 с полимерным покрытием по обрешетке из брусков сечением 50х50мм с шагом 500мм;

устройство слуховых окон, водосточной системы, ограждения и снегозадержателей по периметру кровли;

огнезащитная обработка деревянных элементов крыши;

наращивание существующих вентиляционных шахт коробами из деревянных брусков и металлических уголков с утеплением минераловатными плитами ПП-80 по ГОСТ 9573-2012 толщиной 50мм, с обшивкой досками толщиной 25мм и оцинкованной кровельной сталью толщиной 0,7мм, с полимерным покрытием выше кровли;

наращивание полиэтиленовыми трубами диаметром 110мм и утепление канализационных стояков в пределах чердака минераловатными плитами по ГОСТ 21880-92 толщиной 50мм с последующим обертыванием стеклохолстом;

замена оконных блоков продухов существующего чердака на блоки на основании ГОСТ 30970-2002;

усиление плиты покрытия на существующем чердаке металлоконструкциями из стальных уголков 75х6мм по ГОСТ 8509-93, швеллеров по ГОСТ 8240-97 и листовой стали толщиной 10мм;

восстановление защитного слоя арматуры в плитах покрытия цементно-песчаным раствором состава 1:3, наносимым в виде штукатурки;

прочие сопутствующие ремонтно-строительные работы.

Антикоррозийная защита

Защита строительных конструкций производится в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Деревянные элементы крыши выполняются из пиломатериалов хвойных пород II категории влажностью не более 20% по ГОСТ 8486-86.

Все несущие деревянные конструкции антисептируются и подвергаются глубокой пропитке антипиренами. Деревянные элементы в местах соприкосновения с кирпичной кладкой обертываются 2-мя слоями толя.

Металлические элементы защищаются от коррозии покраской эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в 2 слоя по грунтовке ПФ-0142 по ТУ 6-10-1698-78*.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Степень огнестойкости здания – II.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.1.

Для обеспечения пожарной безопасности здания предусмотрена огнезащитная обработка деревянных элементов крыши. Выход на кровлю осуществляются через слуховые окна по стационарным стремянкам, установленным в чердаке.

Для подъезда пожарных машин к зданию предусмотрены проезды с твёрдым покрытием.

Противопожарные мероприятия предусмотрены на основании требований СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП РК 3.02-06-2009 «Крыши и кровли».

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Ввиду отсутствия вредных технологических выбросов, вызывающих загрязнения участка, а также воздушного и водного бассейнов, специальные мероприятия по защите окружающей среды не предусматриваются.

На период проведения строительных работ выполняется завоз строительных материалов. В процессе ремонтных работ происходит образование бытового и строительного мусора, который не является токсичным.

Сбор мусора осуществляется в металлические контейнеры с последующим вывозом на существующий полигон твердых бытовых отходов для утилизации.

По проекту получено:

письмо ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Северо-Казахстанской области» от 09 февраля 2017 года № eco/T3-03/00071/3 о том, что прохождение государственной экологической экспертизы для данного рабочего проекта не требуется (объект IV категории).

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

По проекту получено:

письмо РГУ «Департамент по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан» от 08 февраля 2017 года №ses/T11-03/00041/3 о том, что рабочий проект не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе, выдача санитарно-эпидемиологического заключения по данному объекту не производится.

6.6 Организация строительства

Строительство объекта осуществляется в соответствии с рабочим проектом, действующим законодательством, строительными нормами и правилами, стандартами по безопасности строительной продукции и охране окружающей среды, требованиями СН РК 1.03.00-2011* «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.03.2016 г.).

Мероприятия по организации строительства и технологии производства работ разрабатываются перед началом строительства лицом, осуществляющим строительство, или по договору лицом, имеющим соответствующий разрешительный документ к таким видам работ, и отражаются в проекте производства работ (ППР).

Работы предусмотрено выполнять в оптимальные сроки с применением передовых технологий, механизации работ.

При строительстве предусмотрено максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей. Транспортировка материалов от поставщика (предприятия-изготовителя) до приобъектного склада предусмотрена автотранспортом.

Продолжительность строительства определена согласно СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть II.

Продолжительность строительства составляет 3,0 месяцев, подготовительный период составляет 0,3 месяца.

Ремонтные работы планируются в 2017 году, согласно письму главного врача КГП на ПХВ "Тайыншинская ЦРБ" акимата СКО УЗ СКО от 23.12.2016 г. № 16-02-2374.

Распределение инвестиций (заделы) по годам строительства:

На 2017 год – 100%.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с «Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утверждённым приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 03 июля 2015 года № 235-нқ.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса – АВС-4 редакция 5.5.4 по выпуску сметной документации ресурсным методом с использованием текущем уровне цен 2 квартала 2017 года на все ресурсы.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 с изменениями и дополнениями, Выпуск 8;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015 с изменениями и дополнениями, Выпуски 8;

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2017;

сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2017;

сборник сметных тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2017;

сборник сметных цен в текущем уровне на перевозку грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2017, Выпуск 1;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2015 с изменениями и дополнениями;

перечень оборудования, материалов и изделий с приложением прайс-листов, наименование которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком от 10 мая 2017 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пункту 18 Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, (приказ КДС ЖКХ и УЗР МНЭ РК от 3 июля 2015 года №235-нқ).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 3 июля 2015 года № 235-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 79, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года № 235-нқ);

резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-7 сводного сметного расчёта (п. 91, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года № 235-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан от сметной стоимости строительства в текущих ценах.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала по Северному региону РГП «Госэкспертиза» в рабочий проект «Реконструкция кровли здания стационара (шатровая крыша) КГП на ПХВ «Тайыншинская ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО по адресу: СКО, г. Тайынша, ул. Крыжановского, 72» внесены следующие изменения и дополнения:

Организация строительства

1. Представлен откорректированный по замечаниям ПОС.
2. Начало строительства объекта подтверждено письмом заказчика от 23.12.2016г. № 16-02-2374.
3. Представлен откорректированный ТЭП.
4. Откорректирован календарный план.
5. Представлен разработанный стройгенплан.
6. Даны указания в ПОС, что производство всех видов работ осуществляется только при наличии у лица, осуществляющего строительство, технологической документации (ППР, ПОС и др.) в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011*.

Сметная документация

7. Сметная документация представлена в программном комплексе "АВС-4" (редакция 5.5.4 с учётом обновления № 1 от 6.04.2017 г.) в текущих ценах 2 квартала 2017 года вместо ранее представленной сметной документации в текущих ценах 1 квартала 2017 года (редакция 5.5.3)
8. Затраты на проектные работы учтены согласно расчётам.
9. Затраты на экспертизу учтены согласно расчёту.
10. Набор и объёмы работ в локальных ресурсных сметах приведены в соответствие с откорректированными чертежами и спецификациями.
11. Исключены необоснованно учтённые затраты в локальных ресурсных сметах.
12. Расценки откорректированы согласно проектным решениям и составу работ.

Мониторинг цен

13. Обновлены прайс-листы и коммерческие предложения на текущий год, согласно п.15 приложения 1 к приказу КДС, ЖКХ и УЗР МНЭ РК от 3 июля 2015 года №235-нқ.
14. Стоимость оборудования, материалов, конструкций и изделий откорректирована в соответствии с уточнёнными прайс-листами заводов-изготовителей и официально их представляющих дистрибьюторов.

7.2 Оценка проектных решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденными приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.2016г.) разработчиком рабочего проекта установлен I (первый) технически сложный уровень ответственности.

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными и требованиями.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий».

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям по пожарной безопасности, обеспечивают надежное функционирование объекта с учетом замечаний по п. 7.1.

Таблица №1

Основные стоимостные показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателей	
			постпроектные	постэкспертные
1	2	3	4	5
1	Общая сметная стоимость реконструкции в ценах 2016 года и 2 квартала 2017 года, всего в т. ч. СМР прочие затраты	млн. тенге	44,806 33,353 11,453	39,971 31,980 7,991
	В том числе 2016 год (ПИР) 2017 год (СМР и экспертиза)	млн. тенге		2,376 37,595
2	Нормативная продолжительность реконструкции	мес.	3,0	3,0

Примечание: снижение сметной стоимости возникло в связи с приведением в соответствие сметной документации откорректированному проекту.

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция кровли здания стационара (шатровая крыша) КГП на ПХВ «Тайыншинская ЦРБ» акимата СКО УЗ СКО по адресу: СКО, г. Тайынша, ул. Крыжановского, 72» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению со следующими стоимостными показателями:

общая сметная стоимость реконструкции
в ценах 2016 года и 2 квартала 2017 года, всего – 39,971 млн. тенге,
в том числе:
СМР – 31,980 млн. тенге,

прочие затраты – 7,991 млн. тенге;
нормативная продолжительность реконструкции – 3,0 мес.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована КГП на ПХВ "Тайыншинская центральная районная больница" акимата Северо-Казахстанской области Управления здравоохранения Северо-Казахстанской области в соответствии с условиями договора от 30 марта 2017 года №090640013059/170363/00 (151) и дополнительного соглашения к нему №1.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при реконструкции максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «СҚО Тайынша қаласы, Крыжановский көшесі, 72 мекенжайындағы СҚО ДБ СҚО әкімдігінің «Тайынша ОАА» ШЖҚ РМК стационары ғимаратының жабынын (шатырлы жабын) реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданыстағы нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі құндық көрсеткіштерімен бекітуге ұсынылады:

2016 жылғы және 2017 жылғы 2 тоқсандағы
бағада реконструкциялаудың жалпы
сметалық құны, барлығы – 39,971 млн.теңге,
соның ішінде:
ҚМЖ – 31,980 млн. теңге,
басқа шығындар – 7,991 млн. теңге;
реконструкциялаудың нормативтік ұзақтығы – 3,0 ай.

2. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2017 жылғы 30 наурыздағы №090640013059/170363/00 (151) шарттың талаптарына және оның №1 қосымша келісіміне сәйкес Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің Солтүстік Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Тайынша орталық аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК кепілдік етеді.

3. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптама қорытындысына сәйкестігін тексерсін.

4. Тапсырыс беруші реконструкциялау кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Радченко Л.В.

Заместитель директора

Галай Е.А.

Главный специалист

Назирова З.К.

Эксперт

Чищенко О.В.

Эксперт

Юрьев С.А.

Эксперт

Байтурганова А.Т.

Ведущий специалист