Договор
о государственных закупках работ по капитальному ремонту
ГККП «Дворец школьников им. М. Утемисова»
в рамках проекта Дорожной карты с применением особого порядка

г. Астана **04 июня 2009 года**

ГККП «Дворец школьников им. М. Утемисова», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Рябовой Валентины Ивановны, с одной стороны и ТОО «Астанаондіріс-2030», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Шукаева Мади Кайроллаевича, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) и протокола об итогах государственных закупок способом конкурса по закупке работ по капитальному ремонту объектов образования города Астаны (по лотам) в рамках проекта Дорожной карты с применением особого порядка, прошедшего 25 мая 2009 года, заключили настоящий договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Бюджетная программа 010 «Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров».

Подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Специфика – 461 «Капитальные трансферты юридическим лицам».

1. Организатор государственных закупок – Управление образования города Астаны объявил государственные закупки работ по капитальному ремонту объектов образования города Астаны (по лотам) в рамках проекта Дорожной карты с применением особого порядка для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере 44 896 000 (сорок четыре миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч) тенге (далее - цена Договора).

2. Работы выполняются по проектно-сметной документации, прошедшую государственную экспертизу.

Проектировщик – ТОО «Уни Тех Строй».

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" – ГККП «Дворец школьников им. М. Утемисова»;

2) "Подрядчик" – ТОО «Астанаондіріс-2030»;

3) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее капитальному ремонту и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) " Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

7) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на ремонтные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

8) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

9) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для ремонта Объекта;

10) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке Объекта;

11) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

12) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

13) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

14) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) обеспечение исполнения Договора;

3) проектно-сметная документация.

5. Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 3% от стоимости Договора.

Срок действия обеспечения исполнения договора должен быть не ранее 1 сентября 2009 года.

6. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ до 15 августа 2009 года.

8. Договор составляется на русском языке.

В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском и (или) государственном языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

9. Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках.

Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

10. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов проведения капитального ремонта Объекта, имеет силу только в письменном виде.

11. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика.

Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

12. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

13. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на ремонт объекта.

14. При выполнении работ, подрядчик должен обеспечить:

- создание новых рабочих мест не менее 25 человек, из них не менее 80% работников из числа кандидатов, предоставляемых местными органами занятости, а при отсутствии предложения в органах занятости – возможность их найма на рынке труда после согласования с органами занятости. Период работы не менее 2,5 месяцев;

- обеспечение ежемесячного начисления средней заработной платы труда для привлекаемых работников не менее 30 тыс. тенге.

15. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

16. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

17. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

18. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

19. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

20. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

21. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться Участком, отведенным под ремонт Объекта. Если часть Участка под ремонт не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

22. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

23. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

24. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

25. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

26. Подрядчик представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по ремонту Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

27. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

28. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

29. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

30. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

31. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

32. Форма оплаты – перечисление.

33. Виды и сроки выплат: 30% предоплата, оставшаяся сумма после предоставления подрядчиком в срок до 20 числа ежемесячно: счета-фактуры, актов выполненных работ по форме-2 и 3 КС (подписанные техническим и авторским надзорами), сведений о количестве привлекаемых работников из органов, и выплаченной им заработной плате.

В случае, не устранения недостатков и (или) нарушений, выявленных в ходе проведения работ, непредоставления или несвоевременного предоставления подтверждающих документов подрядчиком, будет приостановлено перечисление бюджетных средств.

34. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

35. Ежемесячные платежи Заказчика корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.

36. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 8 лет.

37. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

38. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

39. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

40. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, и передать Объект Заказчику в установленном порядке.

41. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные работы по капитальному ремонту считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

42. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы.

43. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

44. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

45. Если в соответствии с Договором Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком.

46. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

47. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

48. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая

комиссия). Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика. Дата Акта Рабо комиссии считается датой завершения работ.

49. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Ф устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объект эксплуатацию.

50. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выпол работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим прав рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процен цены договора за каждый день просрочки.

51. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договор

52. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоя Договору не позднее 15 августа 2009 года.

53. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных раб настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

54. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказч Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по насто Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

55. Настоящий Договор вступает в силу после его регистрации в Департа Казначейства по городу Астана и полного внесения Поставщиком обеспе исполнения Договора.

56. Настоящий договор действует до 31 декабря 2009 года.

57. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	**Поставщик**
ГККП «Дворец школьников им. М. Утемисова»	ТОО «Астанаондіріс-2030»
РНН 031400073295	РНН 620200015236
БИК 195301728	БИК 195301723
ИИК 990340005154	ИИК 020467160
Филиал АО ДБ Альфа Банк г. Астана	Филиал АО «Банк Центр Кред г. Астана
г. Астана, ул. Букейхана, 1	г. Астана, мкрн. Коктал-2, ул. Акмола, 17
8 (7172) 38 49 67	8 (7172) 24 32 50
Рябова В.И.	Шукаев М.К.
(подпись)	(подпись)

МП.

«Утверждаю»
Директор
ГККП «Дворец школьников
имени Махамбета Утемисова»
_____ Рябова в.И.
15 августа 2009 года

АКТ
рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом здания ГККП «Дворец школьников имени Махамбета Утемисова» в рамках проекта Дорожной карты

г.Астана
ул.Букейхана, 1 15 августа 2009 года

Рабочая комиссия, назначенная приказом № 20 по основной деятельности Дворца школьников от 12 августа 2009 года, в составе:

Председатель рабочей комиссии:
Директор ГККП «Дворец школьников имени Махамбета Утемисова» - **Рябова В.И.**

Члены комиссии:
Заместитель директора по АХЧ - **Карайланова Н.И.**
Главный бухгалтер - **Кудрявцева Е.С.**
Начальник отдела санитарно-гигиенического надзора за детскими дошкольными и общеобразовательными организациями ГУ «Департамент Комитета Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по г.Астана» - **Такамбаева Е.Ш.**
Сотрудник ГУ «Управление ЧС района «Сарыарка» г.Астаны» - Начальник отдела государственно-технического контроля Ахубаева А.Б.
Начальник службы наладки и УП АО «Астана-теплотранзит» - **Какенова Р.Ж.**
Технический надзор - **Мухажанов Р.Т.**
Авторский надзор - ГИП «УниТехСтрой» **Ержанова Г.М.**
Подрядчик – директор ТОО «Астанаөндіріс-2030» **Шукаев М.К.**

Руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87, комиссия установила:

1. Подрядчиком – ТОО «Астанаөндіріс-2030» предъявлено к приемке в эксплуатацию завершенное капитальным ремонтом здание ГККП «Дворец школьников имени Махамбета Утемисова»
   1) Реконструкция кровли;

2) Капитальный ремонт систем водоснабжения, канализации и отопления;
3) Произведены дополнительные работы на основании протокола согласования технического совета от 15 июня 2009 года.

2. Капитальный ремонт осуществлялся по проектно-сметной документации, разработанной ТОО «УниТехСтрой»
3. Проектно-сметная документация представлена рабочей комиссии.
4. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожароопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия соблюдены.
5. Недоделки и дефекты устранены
6. Стоимость работ по договору составила 44 896 000 (сорок четыре миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч) тенге.

Решение рабочей комиссии, предъявляемое к приемке: принять в эксплуатацию.

Председатель рабочей комиссии: _____ Рябова В.И.

Члены комиссии: _____ Карайланова Н.И.

_____ Кудрявцева Е.С.

_____ Такамбаев Е.Ш.

_____ Какенова Р.Ж.

_____ Мукажанов Р.Т.

_____ Ержанова Г.М.

_____ Агубаева А.Б.

_____ Шукаев М.К.

Счет-фактура № 00000000006 от 29.06.09 (1)

Поставщик: ТОО "Астанаондіріс-2030"

РНН и его адрес: 620200015236, Адрес: г.Астана, пос. Коктал-2, ул. Акмола,17, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 62305 № 000243 от 31.01.02 (2)

Расчетный счет поставщика: 020467160 в ФАО Банк Центр Кредит, г. Астана, БИК 195301723 (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 04.06. 2009 г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана, ул. Букейхана, 1 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГККП "Дворец школьников им. М. Утемисова"

РНН и адрес покупателя: 031400073295, г. Астана, ул. Букейхана, 1 **(10)**

Расчетный счет покупателя: 990340005154 в Ф-л АО ДБ Альфа Банк, г. Астана, БИК 195301728 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт	шт	1	7 300 863,39	7 300 863,39	12%	876 103,61	8 176 967,00		
Всего по счету:					**7 300 863,39**		**876 103,61**	**8 176 967,00**		

директор: Шукаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

: Не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик (застройщик): ГККП "Дворец школьников им. М. Утемисова" УО г. Астаны
Подрядчик: ТОО "Астанаөндіріс-2030"

Форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт Дворца школьников

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2009 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
			04.06.2009г				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов, работ	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге										
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Налоги		Налог на добавленную стоимость
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8				
Всего по объекту:	8 176,967										876,104
в т.ч. за месяц		8 176,967									876,104

Заказчик (застройщик):

ГККП "Дворец школьников им. М. Утемисова" УО г. Астаны

Подрядчик:

ТОО "Астанаөндіріс-2030"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт Дворца школьников
Заказчик - ГККП "Дворец школьников им. М. Утемисова" УО г. Астаны
Подрядчик - ТОО "Астанаендіріс-2030"

Акт выполненных работ
за Июнь 2009 года

по локальной смете 2-1-1

на Капитальный ремонт систем водоснабжения, канализации и отопления

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
		Демонтажные работы								
1	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	20	197,20	15,96	3944	319	4234	1,21	24
		шт		181,24	2,52	3625	50	115,2	0,02	--
2	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	27	309,45	7,95	8355	215	9417	1,91	52
		шт		301,50	1,26	8141	34	115,2	0,01	--
3	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	47	81,18	0,18	3815	8	4387	0,46	21
		шт		81,00	0,02	3807	1	115,2	--	--
4	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	60	100,07	1,00	6004	60	6859	0,64	38
		м		99,07	0,16	5944	10	115,2	--	--
5	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	100	67,96	0,50	6796	50	7782	0,44	44
		м		67,46	0,09	6746	9	115,2	--	--
6	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм	60	128,99	1,50	7739	90	8829	0,82	49
		м		127,49	0,25	7649	15	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 89 мм	130	128,99	1,50	16769	195	19130	0,82	107
		м		127,49	0,25	16574	33	115,2	--	–
8	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 108 мм	430	165,84	1,99	71311	856	81323	0,75	320
		м		163,85	0,32	70456	138	115,2	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			124734	1793			656
			Тенге			122941	289			2
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			124734				
Всего заработная плата -			Тенге				123230,00			
		Накладные расходы -	Тенге			141961				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21294,00			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16002				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			282697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							730
		Сметная заработная плата -	Тенге				144524,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			282697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							730
		Сметная заработная плата -	Тенге				144524,00			

РАЗДЕЛ 2. Водонагреватель

Демонтажные работы

9	Е0165-23-1	Ремонт водонодогревателей диаметром до 1 м	16	3727,33	--	59637	--	67516	21,00	336
		шт		3663,00	--	58608	--	115,2	--	--
10	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	2	309,45	7,95	619	16	698	1,91	4
		шт		301,50	1,26	603	3	115,2	0,01	–
11	Е0165-37-1	Ремонт предохранительных клапанов	2	604,53	0,16	1209	--	1132	3,05	6
		прибор		491,18	--	982	--	115,2	--	--
12	Е0116-23-1	Демонтаж водомера-счетчика	1	436,28	36,68	436	37	529	2,37	2
		1узел		399,60	13,50	400	13	128	0,07	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Ц0111-1-1	Демонтаж конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг	1	82,38	4,70	82	5	19	0,20	--
		шт		19,80	0,90	20	1	90	0,01	--
14	Е0116-15-1	Демонтаж вентилей-воздушника	8	117,40	15,70	939	126	995	0,59	5
		1шт		101,70	6,30	814	50	115,2	0,03	--
15	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	90	165,84	1,99	14926	179	17021	0,75	67
		м		163,85	0,32	14747	29	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			77849	362			420
			Тенге			76173	96			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			82				
	Материалы -		Тенге			58				
	Всего заработная плата -		Тенге				21,00			
		Накладные расходы -	Тенге			19				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3,00			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			107				
		Сметная заработная плата -	Тенге				23,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			77766				
	Материалы -		Тенге			1256				
	Всего заработная плата -		Тенге				76248,00			
		Накладные расходы -	Тенге			87891				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13184,00			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9939				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			175597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							465
		Сметная заработная плата -	Тенге				89432,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			175704				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							465
		Сметная заработная плата -	Тенге				89455,00			
		РАЗДЕЛ 3. Калорифер								
		Демонтажные работы								
16	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	9	309,45	7,95	2785	72	3139	1,91	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				301,50	1,26	2714	11	115,2	0,01	--
		шт								
17	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	15	81,18	0,18	1218	3	1400	0,46	7
				81,00	0,02	1215	--	115,2	--	--
		шт								
18	Ц0112-805-1	Демонтаж регул клапана	4	189,38	18,28	758	73	615	1,20	5
				166,40	4,52	666	18	90	0,03	--
		шт								
19	Е0126-3-1	Демонтаж изоляции труб	70	18,24	2,12	1277	149	1066	0,10	7
				16,11	0,81	1128	57	90	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6037	296			36
			Тенге			5722	87			--
Стоимость монтажных работ -			Тенге			758				
Материалы -			Тенге			19				
Всего заработная плата -			Тенге				684,00			
		Накладные расходы -	Тенге			615				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				92,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				776,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1277				
Всего заработная плата -			Тенге				1185,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1066				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				160,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1345,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			4003				
Всего заработная плата -			Тенге				3940,00			
		Накладные расходы -	Тенге			4539				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				681,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			513				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			9054				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4621,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12993				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				6742,00			

РАЗДЕЛ 4. Отопление

Монтажные работы

20	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	20	1760,57	23,26	35211	465	2783	0,68	14
		1кВт		112,04	8,72	2241	174	115,2	0,04	1
21	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	12	981,63	112,66	11780	1352	7701	2,99	36
		1шт		514,91	42,19	6179	506	115,2	0,20	2
22	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	12	5190,00	--	62280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	60	275,30	4,95	16518	297	4278	0,34	20
		м		60,03	1,86	3602	112	115,2	0,01	1
24	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	60	527,30	4,95	31638	297	4278	0,34	20
		м		60,03	1,86	3602	112	115,2	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			157427	2411			90
			Тенге			15623	904			4
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			157427				
	Материалы -		Тенге			77112				
	Всего заработная плата -		Тенге				16528,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62280				
		Накладные расходы -	Тенге			19040				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2856,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Непомируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10588				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			187055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				19384,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			187055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				19384,00			
		РАЗДЕЛ 5. Водонагреватель								
25	Е0118-4-1	**Установка секций скоростного водоподогревателя с поверхностью нагрева одной секции до 4 м2**	18	644,34	174,31	11598	3138	9711	2,35	42
		1секция		403,65	64,69	7266	1164	115,2	0,31	6
26	С131202-4	**Водоподогреватели паровые емкие горизонтальные СТД N1,0 3068 объемом 1,18 м3**	18	48500,00	--	873000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0116-15-3	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	2	981,63	112,66	1963	225	1284	2,99	6
		1шт		514,91	42,19	1030	84	115,2	0,20	--
28	С130902-53	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм**	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0116-15-3	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	2	981,63	112,66	1963	225	1284	2,99	6
		1шт		514,91	42,19	1030	84	115,2	0,20	--
30	С130903-32	**Клапаны обратные поворотные фланцевые 16Б4бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм**	2	35200,00	--	70400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0116-23-1	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм**	1	3217,46	114,61	3217	115	1372	6,82	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1узел		1148,85	42,19	1149	42	115,2	0,21	–
32	С131102-17	**Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч**	1	14400,00	–	14400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0111-1-1	**Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг**	1	119,14	11,76	119	12	47	0,50	1
		шт		49,50	2,25	50	2	90	0,01	--
34	Е0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
		1шт		292,39	19,69	585	39	115,2	0,09	–
35	С130901-24	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	2	328,00	–	656	--	--	--	–
		шт		--	--	--	--	--	--	–
36	Е0116-10-2	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	60	768,28	17,65	46097	1059	8434	0,64	38
		м		115,40	6,61	6924	397	115,2	0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1037417	4872			103
			Тенге			18033	1814			9
Стоимость монтажных работ -			Тенге			119				
Материалы -			Тенге			58				
Всего заработная плата -			Тенге				52,00			
		Накладные расходы -	Тенге			47				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			176				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				59,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1037298				
Материалы -			Тенге			43039				
Всего заработная плата -			Тенге				19795,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			971416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			22803				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3421,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63606				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1123707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				23215,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1123883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				23274,00			
		РАЗДЕЛ 6. Теплоснабжение калориферов								
37	Е0120-35-4	Установка калориферов массой до 0,4 т	2	1677,60	378,22	3355	756	3502	7,81	16
		шт		1226,25	141,75	2453	284	128	0,69	1
38	С131302-45	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марки КСК3-12-02А с площадью поверхности теплообмена 125,27 м2	2	146400,00	--	292800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	70	761,70	5,24	53319	367	5710	0,39	27
		м		68,83	1,97	4818	138	115,2	0,01	1
40	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	17	267,89	7,51	4554	128	787	0,29	5
		м		48,65	2,81	827	48	90	0,01	--
41	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	35	20,27	0,03	709	1	102	0,02	1
		м2		3,60	--	126	--	81	--	--
42	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	35	22,68	0,06	794	2	190	0,03	1
		м2		6,68	0,03	234	1	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			355531	1254			49
			Тенге			8457	470			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6057				
		Материалы -	Тенге			4740				
		Всего заработная плата -	Тенге				1235,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1079				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				162,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			428				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1397,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			349474				
		Материалы -	Тенге			48280				
		Всего заработная плата -	Тенге				7692,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			292800				
		Накладные расходы -	Тенге			9212				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1382,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21521				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			380207				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				9074,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			387772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10471,00			
		РАЗДЕЛ 7. Работы по водопроводу, канализации, технологическому оборудованию								
43	Е0165-3-4	**Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм**	30	309,45	7,95	9284	238	10463	1,91	57
		шт		301,50	1,26	9045	38	115,2	0,01	--
44	Е0165-3-5	**Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 150 мм**	12	350,60	15,35	4207	184	4668	2,16	26
		шт		335,25	2,43	4023	29	115,2	0,02	--
45	Е0165-3-2	**Демонтаж вентили**	15	81,18	0,18	1218	3	1400	0,46	7
		шт		81,00	0,02	1215	--	115,2	--	--
46	Е0165-18-1	**Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм**	250	67,96	0,50	16990	125	19454	0,44	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		67,46	0,09	16865	23	115,2	--	--
47	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	40	100,07	1,00	4003	40	4573	0,64	26
		м		99,07	0,16	3963	6	115,2	--	--
48	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 89 мм	20	128,99	1,50	2580	30	2943	0,82	16
		м		127,49	0,25	2550	5	115,2	--	--
49	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 108 мм	50	165,84	1,99	8292	100	9456	0,75	37
		м		163,85	0,32	8193	16	115,2	--	--
50	Е0165-18-6	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 150 мм	24	422,61	3,16	10143	76	11611	1,36	33
		м		419,45	0,50	10067	12	115,2	--	--
51	Е0118-13-1	Демонтаж насосов	8	935,47	48,07	7484	385	8344	5,20	42
		1насос		887,40	18,00	7099	144	115,2	0,09	1
52	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	24	2513,57	34,84	60326	836	6091	1,20	29
		м		207,26	13,05	4974	313	115,2	0,06	2
53	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	100	339,70	5,24	33970	524	8156	0,39	39
		м		68,83	1,97	6883	197	115,2	0,01	1
54	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	40	600,70	5,24	24028	210	3263	0,39	16
		м		68,83	1,97	2753	79	115,2	0,01	--
55	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	15	761,70	5,24	11425	79	1223	0,39	6
		м		68,83	1,97	1032	30	115,2	0,01	--
56	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	15	521,42	49,05	7821	736	5393	1,69	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		292,39	19,69	4386	295	115,2	0,09	1
57	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	10	401,00	--	4010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	5	483,00	--	2415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1438	1,69	7
		1шт		292,39	19,69	1170	79	115,2	0,09	--
60	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	560,00	--	2240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	521,42	49,05	1564	147	1079	1,69	5
		1шт		292,39	19,69	877	59	115,2	0,09	--
62	С130902-45	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	6710,00	--	20130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	8	981,63	112,66	7853	901	5134	2,99	24
		1шт		514,91	42,19	4119	337	115,2	0,20	2
64	С130902-47	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	12100,00	--	96800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	967,28	1,96	967	2	75	0,36	--
		комплект		64,69	--	65	--	115,2	--	--
66	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	981,63	112,66	3927	451	2567	2,99	12
		1шт		514,91	42,19	2060	169	115,2	0,20	1
67	С130903-32	Клапаны обратные поворотные фланцевые 16Б4бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	35200,00	--	140800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	40	527,30	4,95	21092	198	2852	0,34	14
		м		60,03	1,86	2401	75	115,2	0,01	--
69	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
		1шт		292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	--
70	С130901-74	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	1510,00	--	1510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	18	521,42	49,05	9386	883	6471	1,69	30
		1шт		292,39	19,69	5263	354	115,2	0,09	2
72	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	18	401,00	--	7218	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0117-2-3	Установка смесителей	14	1912,61	1,96	26777	27	2337	0,81	11
		шт		144,90	--	2029	--	115,2	--	--
74	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	105,1	1242,87	13,23	130624	1390	20649	0,89	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		165,60	4,95	17404	520	115,2	0,02	3
75	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	30	636,63	0,80	19099	24	4232	0,67	20
		м		122,13	0,31	3664	9	115,2	--	--
76	Е0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	3	382,67	6,85	1148	21	1248	2,12	6
		компл		360,00	1,10	1080	3	115,2	0,01	--
77	С131101-67	Умывальники керамические для парикмахерских со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, размер 650х590х180 мм	3	9680,00	--	29040	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0165-17-3	Смена унитаза с бачком	2	911,94	14,95	1824	30	1789	4,60	9
		компл		774,00	2,61	1548	5	115,2	0,02	--
79	С131101-81	Унитазы керамические тарельчатые УНТ, УНТП и УНТП1 с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	2	3720,00	--	7440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	2	3470,00	--	6940	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0165-17-3п рим	Смена писсуара	2	911,94	14,95	1824	30	1789	4,60	9
		компл		774,00	2,61	1548	5	115,2	0,02	--
82	С131101-31	Писсуары настенные керамические с писсуарным краном без сифона	2	1700,00	--	3400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			752403	7913			710
			Тенге			126567	2824			14
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			752403				
	Материалы -		Тенге			295774				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				129391,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			321943				
	Местные материалы -		Тенге			206				
		Накладные расходы -	Тенге			149059				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22359,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54088				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			955550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							798
		Сметная заработная плата -	Тенге				151750,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			955550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							798
		Сметная заработная плата -	Тенге				151750,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2511398**	**18901**			**2065**
			Тенге			**373517**	**6484**			**33**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			959				
	Материалы -		Тенге			135				
	Всего заработная плата -		Тенге				756,00			
		Накладные расходы -	Тенге			681				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				858,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7334				
	Материалы -		Тенге			4740				
	Всего заработная плата -		Тенге				2420,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2146				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				322,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			569				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2742,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2503105				
	Материалы -		Тенге			465461				
	Всего заработная плата -		Тенге				376824,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1648439				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			206				
		Накладные расходы -	Тенге			434505				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65176,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176257				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3113866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2295
		Сметная заработная плата -	Тенге				442000,00			
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.:	Тенге			3125653				
		Временные здания и сооружения 1,8х0,8%	Тенге			45009				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				6751				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			3170662				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			73242				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			31707				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			12683				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			3288294				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009 Г. (К=1,643)	Тенге			5402667				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			108053				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			5510720				
		НДС (12%)	Тенге			661287				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			6172007				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ ТЕНДОРНОЙ СКИДКИ к=0,924 (44896000:48588299)		Тенге			5702987				

Заказчик

ГККП "Дворец школьников им. М. Утемисова" УО г. Астаны

Подрядчик

ТОО "Астанаөндіріс-2030"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт Дворца школьников
Заказчик - ГККП "Дворец школьников им. М. Утемисова" УО г. Астаны
Подрядчик - ТОО "Астанаөндіріс-2030"

Акт выполненных работ
за Июнь 2009 года

по локальной смете 2-1-2
на РЕКОНСТРУКЦИЯ КРОВЛИ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	1755,16	29,02	2,02	50935	3545	51356	0,17	306
		м2		27,00	0,32	47389	562	107,1	–	5
2	E0157-2-8	Разборка цементного покрытия	1755,16	361,12	194,21	633830	340875	464486	1,11	1952
		1м2		166,91	72,15	292954	126635	110,7	0,40	706
3	E0112-14-2	Разборка утеплителя	24,7	502,58	196,58	12412	4855	10046	2,17	54
		м3		306,00	73,80	7557	1823	107,1	0,36	9
4	C01031-A26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	19,07	27,10	--	517	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	C010332-A15 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	19,07	108,90	--	2077	--	415	0,46	9
		т		21,78	--	415	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			699770	349276			2320
			Тенге			348317	129019			719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			699770				
	Всего заработная плата -		Тенге				477336,00			
	Транспортные расходы -		Тенге			2077				
		Накладные расходы -	Тенге			526303				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78945,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1299637				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3302
		Сметная заработная плата -	Тенге				556281,00			
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.:	Тенге			1299637				
		Временные здания и сооружения 1,8х0,8%	Тенге			18715				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				2807				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			1318352				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			30454				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			13184				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			5273				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			1367263				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009 Г. (К=1,643)	Тенге			2246413				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			44928				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			2291341				
		НДС (12%)	Тенге			274961				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			2566302				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ ТЕНДОРНОЙ СКИДКИ к=0,924 (44896000:48588299)		Тенге			2371284				

Заказчик

ГККП "Дворец школьников им. М. Утемисова" УО г. Астаны

Подрядчик

ТОО "Астанаөндіріс-2030"

"Нұрәлем Құрылыс"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт Дворца школьников
Заказчик - ГККП "Дворец школьников им. М. Утемисова" УО г. Астаны
Подрядчик - ТОО "Астанаөндіріс-2030"

Акт выполненных работ
за Июнь 2009 года

по локальной смете 2-1-3
на МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0165-3-4	**Демонтаж задвижек, клапанов фланцевых диаметром 100 мм**	9	309,45	7,95	2785	72	3139	1,91	17
		шт		301,50	1,26	2714	11	115,2	0,01	--
2	Е0165-3-6	**Демонтаж задвижек, клапанов фланцевых диаметром 200 мм**	2	434,42	24,92	869	50	953	2,68	5
		шт		409,50	3,94	819	8	115,2	0,03	--
3	Е0165-18-4	**Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм**	75,8	109,47	1,00	8298	76	9486	0,49	37
		м		108,47	0,16	8222	12	115,2	--	--
4	Е0165-18-5	**Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм**	69,06	165,84	1,99	11454	137	13062	0,75	51
		м		163,85	0,32	11316	22	115,2	--	--
5	Е0165-18-6	**Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 150 мм**	3,37	422,61	3,16	1424	11	1630	1,36	5
		м		419,45	0,50	1413	2	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**24829**	**345**			**116**
			Тенге			**24484**	**55**			**--**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**24829**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**24539,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**28269**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4240,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3186**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**56285**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28780,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**56285**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**131**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28780,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**24829**	**345**			**116**
			Тенге			**24484**	**55**			**--**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**24829**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**24539,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**28269**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4240,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3186**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**56285**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**131**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28780,00**			
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.:	Тенге			**56285**				
		Временные здания и сооружения 1,8х0,8%	Тенге			**811**				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				**122**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**57096**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			**1319**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**571**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**228**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			**59214**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009 Г. (К=1,643)	Тенге			**97288**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**1946**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			99234				
		НДС (12%)	Тенге			11908				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			111142				
ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ ТЕНДОРНОЙ СКИДКИ к=0,924 (44896000:48588299)			Тенге			102696				

Заказчик

ГККП "Дворец школьников им. М. Утемисова" УО г. Астаны

Подрядчик

ТОО "Астанаөндіріс-2030"

Счет-фактура № 00000000012 от 07.08.09 (1)

Поставщик: ТОО "АстанаондІріс-2030" (2)

РНН и его адрес: 620200015236, Адрес: г.Астана, пос. Коктал-2, ул. Акмола,17, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 62305 № 000243 от 31.01.02 (2а)

Расчетный счет поставщика: 020467160 в ФАО Банк Центр Кредит, г. Астана, БИК 195301723 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 04.08. 2009 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана, ул. Букейхана, 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГККП "Дворец школьников им. М. Утемисова" (10)

РНН и адрес покупателя: 031400073295, г. Астана, ул. Букейхана, 1 (10а)

Расчетный счет покупателя: 990340005154 в Ф-л АО ДБ Альфа Банк, г. Астана, БИК 195301728 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт	шт	1	29 123 311,61	29 123 311,61	12%	3 494 797,39	32 618 109,00		
Всего по счету:					**29 123 311,61**		**3 494 797,39**	**32 618 109,00**		

Директор: Шукаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

: Не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик (застройщик): ГККП "Дворец школьников им. М. Утемисова" УО г. Астаны
Подрядчик: ТОО "Астанаендіріс-2030"

Форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от18.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт Дворца школьников

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2009 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
			04.06.2009г				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов, работ	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8				
Всего по объекту:	40 795,076										4 370,901
в т.ч. за месяц		32 618,109									3 494,797

Заказчик (застройщик):

ГККП "Дворец школьников им. М. Утемисова" УО г. Астаны

Подрядчик:

ТОО "Астанаендіріс-2030"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт Дворца школьников
Заказчик - ГККП "Дворец школьников им. М. Утемисова" УО г. Астаны
Подрядчик - ТОО "Астанаөндіріс-2030"

Акт выполненных работ
за Июль 2009 года

по локальной смете 2-1-1

на Капитальный ремонт систем водоснабжения, канализации и отопления

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водонагреватель								
		Монтажные работы								
1	E0116-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	350	1535,53	26,00	537434	9100	64436	0,83	292
		м		150,08	9,74	52526	3408	115,2	0,05	17
2	E0116-7-10	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм**	10	1998,38	23,79	19984	238	1653	0,79	8
		м		134,55	8,91	1346	89	115,2	0,04	--
3	E0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	75	12,59	--	945	--	1062	0,06	4
		м		12,29	--	922	--	115,2	--	--
4	E0116-29-2	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	430	12,73	--	5475	--	6090	0,06	25
		м		12,29	--	5286	--	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**563837**	**9338**			**329**
			Тенге			**60080**	**3497**			**17**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			563837				
	Материалы -		Тенге			494334				
	Всего заработная плата -		Тенге				63577,00			
	Местные материалы -		Тенге			85				
		Накладные расходы -	Тенге			73241				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10986,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38225				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			675303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
		Сметная заработная плата -	Тенге				74563,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			675303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
		Сметная заработная плата -	Тенге				74563,00			
		РАЗДЕЛ 2. Работы по водопроводу, канализации, технологическому оборудованию								
5	Е0116-5-2	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	99,9	1242,87	13,23	124163	1321	19628	0,89	88
		м		165,60	4,95	16544	495	115,2	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			124163	1321			88
			Тенге			16544	495			2
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			124163				
	Материалы -		Тенге			106298				
	Всего заработная плата -		Тенге				17038,00			
		Накладные расходы -	Тенге			19628				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2944,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8627				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			152418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				19982,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			152418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				19982,00			
		РАЗДЕЛ 3. Технологический трубопровод								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,306	23181,00	1862,00	7093	570	5601	118,00	36
		т		20090,00	248,00	6148	76	90	1,44	--
7	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	20	1520,00	--	30400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,08	19408,00	1949,00	1553	156	1197	95,00	8
		т		16360,00	269,99	1309	22	90	1,57	--
9	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	3	2440,00	--	7320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0112-1-4	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм	50	486,20	34,90	24310	1745	20241	2,00	100
		м		443,00	6,80	22150	340	90	0,04	2
11	С130806-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм	50	1120,00	--	56000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0112-1-3	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм	20	426,20	27,10	8524	542	7178	2,00	40
		м		392,00	6,80	7840	136	90	0,04	1
13	С130806-72	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 83х4 мм	20	775,00	--	15500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0112-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм	40	342,60	24,90	13704	996	11430	2,00	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		313,00	4,50	12520	180	90	0,03	1
15	С130806-67	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	40	519,00	--	20760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	10	251,20	11,70	2512	117	2145	1,00	10
		м		236,00	2,30	2360	23	90	0,01	--
17	С130806-171	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм	10	233,00	--	2330	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0112-119-1	Трубопроводы из винипластовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 20-50 мм	100	212,10	4,70	21210	470	18450	1,00	100
		м		205,00	--	20500	--	90	--	--
19	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	7	777,00	--	5439	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	3	1420,00	--	4260	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0112-790-5	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	4	1071,50	142,00	4286	568	3434	6,00	24
		шт		920,00	33,80	3680	135	90	0,20	1
22	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	11500,00	--	46000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	10	774,50	74,40	7745	744	6399	4,00	40
		шт		693,00	18,00	6930	180	90	0,10	1
24	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	6480,00	--	51840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190,00	--	10380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0112-790-2	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм	1	597,70	55,80	598	56	495	3,00	3
		шт		536,00	13,50	536	14	90	0,08	--
27	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	371,00	--	371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	6	932,30	112,00	5594	672	4519	5,00	30
		шт		812,00	24,80	4872	149	90	0,14	1
29	С130902-5	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	6	15100,00	--	90600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	1812,61	1,96	3625	4	334	0,81	2
		шт		144,90	--	290	--	115,2	--	--
31	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	2	4271,56	221,06	8543	442	7356	16,30	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1насос		2790,00	83,25	5580	167	128	0,41	1
32	С131003-8	**Насосы перекачки центробежные, тип 4Д 315-50, подача 315 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 75 кВт, 3000 об/мин**	2	287500,00	--	575000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1025497	7082			505
			Тенге			94714	1420			8
Стоимость монтажных работ -			Тенге			97129				
Материалы -			Тенге			1649				
Всего заработная плата -			Тенге				90098,00			
		Накладные расходы -	Тенге			81088				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12163,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10693				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			188910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							519
		Сметная заработная плата -	Тенге				102262,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			928368				
Материалы -			Тенге			5853				
Всего заработная плата -			Тенге				6036,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			916200				
		Накладные расходы -	Тенге			7689				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1153,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56163				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			992221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7190,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1181131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							557
		Сметная заработная плата -	Тенге				109451,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1713497	17741			922
			Тенге			171338	5412			28
Стоимость монтажных работ -			Тенге			97129				
Материалы -			Тенге			1649				
Всего заработная плата -			Тенге				90098,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			81088				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12163,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10693				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			188910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							519
		Сметная заработная плата -	Тенге				102262,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1616369				
	Материалы -		Тенге			606485				
	Всего заработная плата -		Тенге				86652,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			916200				
	Местные материалы -		Тенге			85				
		Накладные расходы -	Тенге			100558				
		Нормативная трудоемкость в П.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в П.Р. -	Тенге				15084,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103016				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1819943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							522
		Сметная заработная плата -	Тенге				101735,00			
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.:	Тенге			2008853				
		Временные здания и сооружения 1,8х0,8%	Тенге			28927				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				4339				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			2037780				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			47073				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			20378				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			8151				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			2113382				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009 Г. (К=1.643)	Тенге			3472287				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			69446				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			3541733				
		НДС (12%)	Тенге			425008				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			3966741				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ ТЕНДОРНОЙ СКИДКИ к=0,924 (44896000:48588299)		Тенге			3665302				

Заказчик

ГККП "Дворец школьников им. М. Утемисова" УО г. Астаны

"Нұрәлем Құрылыс"

Подрядчик

ТОО "Астанаендіріс-2030"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт Дворца школьников
Заказчик - ГККП "Дворец школьников им. М. Утемисова" УО г. Астаны
Подрядчик - ТОО "Астанаөндіріс-2030"

Акт выполненных работ
за Июль 2009 года

по локальной смете 2-1-2
на РЕКОНСТРУКЦИЯ КРОВЛИ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	2110,84	29,02	2,02	61256	4264	61762	0,17	367		
		м2		27,00	0,32	56993	675	107,1	--	6		
2	E0157-2-8	Разборка цементного покрытия	2110,84	361,12	194,21	762271	409951	558610	1,11	2347		
		1м2		166,91	72,15	352320	152297	110,7	0,40	849		
3	E0112-14-2	Разборка утеплителя	29,7	502,58	196,58	14928	5839	12082	2,17	64		
		м3		306,00	73,80	9089	2192	107,1	0,36	11		
4	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	3866	239,82	19,93	927128	77030	195835	0,28	1080		
		м2		39,85	7,45	154050	28802	107,1	0,04	141		
5	E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	54,4	5093,63	307,15	277093	16709	32347	3,12	170		
		м3		439,88	115,31	23929	6273	107,1	0,56	31		
6	E0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	3866	346,28	14,18	1338718	54820	296169	0,43	1653		
		м2		69,30	2,23	267914	8621	107,1	0,01	48		
7	E0112-15-4К =2 к объему	Устройство обмазочной пароизоляции в 2 слоя	7732	74,61	0,53	576869	4059	143741	0,11	827		
		м2		17,16	0,20	132666	1546	107,1	--	8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слои	5013	51,12	22,91	256275	114860	197493	0,16	796
		м2		28,21	8,58	141414	42986	107,1	0,04	210
9	С Прайс	Наплавляемый материал "Технониколь" верхний слой с посыпкой (расход 1,15м2)	5764,95	384,50	--	2216641	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С Прайс	Наплавляемый материал "Технониколь" нижний слой (расход 1,13м2)	5664,69	301,57	--	1708306	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0161-19-1	Ремонт штукатурки гладких поверхностей наружных столбов, колонн и пилястр с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором, толщина слоя до 20 мм	120	872,99	15,70	104759	1884	64040	3,20	384
		м2		562,30	2,43	67476	292	94,5	0,01	2
12	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	22,93	27,10	--	621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С010332-А15 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	22,93	108,90	--	2497	--	499	0,46	10
		т		21,78	--	499	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8247364	689417			7700
			Тенге			1206350	243685			1304
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8247364				
	Материалы -		Тенге			472396				
	Всего заработная плата -		Тенге				1450035,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3924947				
	Местные материалы -		Тенге			1951634				
	Транспортные расходы -		Тенге			2497				
		Накладные расходы -	Тенге			1562579				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							781
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				234387,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			588597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10398539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1684421,00			
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.:	Тенге			10398539				
		Временные здания и сооружения 1,8х0,8%	Тенге			149739				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				22461				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			10548278				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			243665				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			105483				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			42193				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			10939619				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009 Г. (К=1,643)	Тенге			17973794				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			359476				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			18333270				
		НДС (12%)	Тенге			2199992				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			20533262				
ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ ТЕНДОРНОЙ СКИДКИ к=0,924 (44896000:48588299)			Тенге			18972908				

Заказчик

ГККП "Дворец школьников им. М. Утемисова" УО г. Астаны

Подрядчик

ТОО "Астанаөндіріс-2030"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт Дворца школьников
Заказчик - ГККП "Дворец школьников им. М. Утемисова" УО г. Астаны
Подрядчик - ТОО "Астанаондіріс-2030"

Акт выполненных работ
за Июль 2009 года

по локальной смете 2-1-3
на МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц0107-218-1	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т /ДЕМОНТАЖ/**	2	1982,40	155,20	3965	310	3310	10,80	22
		шт		1827,20	11,72	3654	23	90	0,07	--
2	Ц0107-218-7	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 2.0 т /ДЕМОНТАЖ/**	4	4816,40	1027,20	19266	4109	14419	22,00	88
		шт		3789,20	216,00	15157	864	90	1,25	5
3	Ц0107-218-6	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 1.1 т /ДЕМОНТАЖ/**	2	3524,00	598,80	7048	1198	5476	16,80	34
		шт		2925,20	117,20	5850	234	90	0,68	1
4	Е0165-18-4	**Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм**	14,2	109,47	1,00	1554	14	1777	0,49	7
		м		108,47	0,16	1540	2	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	12,94	165,84	1,99	2145	26	2446	0,75	10
		м		163,85	0,32	2119	4	115,2	--	--
6	Е0165-18-6	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 150 мм	0,631	422,61	3,16	267	2	305	1,36	1
		м		419,45	0,50	265	--	115,2	--	--
7	Ц0108-571-2	ДЕМОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ	1	1445,70	392,70	1446	393	1090	6,00	6
		м		1053,00	94,50	1053	94	95	0,55	1
8	Е0120-35-5	ДЕМОНТАЖ КАЛОРИФЕРА	2	667,06	154,06	1334	308	1315	3,26	7
		шт		513,00	57,60	1026	115	115,2	0,28	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			37024	6360			173
			Тенге			30665	1338			8
Стоимость монтажных работ -			Тенге			31724				
Всего заработная плата -			Тенге				26931,00			
		Накладные расходы -	Тенге			24295				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3644,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3361				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			59380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата -	Тенге				30575,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			5300				
Всего заработная плата -			Тенге				5072,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5843				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				876,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			669				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			11812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5949,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			71192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				36524,00			

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	2	5925,00	388,00	11850	776	8275	27,00	54
		шт		4568,00	29,30	9136	59	90	0,17	--
10	С131001-3	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-10-110, подача 10 м3/ч, напор 110 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	2	25100,00	--	50200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0107-218-7	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 2.0 т	4	15679,00	2568,00	62716	10272	36047	55,00	220
		шт		9473,00	540,00	37892	2160	90	3,13	13
12	С131002-21	Насосы конденсатные консольные центробежные моноблочные, тип КМ 100-80-160, подача 100 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин	4	77500,00	--	310000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0107-218-6	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 1.1 т	3	10889,00	1497,00	32667	4491	20536	42,00	126
		шт		7313,00	292,99	21939	879	90	1,70	5
14	С131003-7	Насосы перекачки центробежные, тип 4Д 200-90б, подача 160 м3/ч, напор 62 м, двигатель мощностью 55 кВт, 3000 об/мин	3	223200,00	--	669600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0112-910-4	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 150-175 мм	1	13357,00	2586,00	13357	2586	8155	46,00	46
		шт		8775,00	286,01	8775	286	90	1,66	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С ЦЕНА	Задвижка дисковая диаметр условного прохода 150мм с электроприводом	1	174544,18	–	174544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0112-794-2	Задвижки дисковые диаметр условного прохода 100 мм	2	1396,80	246,00	2794	492	2160	7,00	14
		шт		1139,00	60,80	2278	122	90	0,35	1
18	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800,00	--	23600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0112-794-1	Клапаны обратные двухстворчатые диаметр условного прохода 50 мм	1	933,50	95,20	934	95	769	5,00	5
		шт		830,00	24,80	830	25	90	0,14	--
20	С130903-36	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	7060,00	--	7060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0112-794-1	Кран шаровый на условное давление 16 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	20	933,50	95,20	18670	1904	15386	5,00	100
		шт		830,00	24,80	16600	496	90	0,14	3
22	С Прайс	Кран шаровый диам. 50 мм	20	15314,68	--	306294	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	8	554,40	87,30	4435	698	3998	1,99	16
		фланец		424,35	2,81	3395	23	117	0,01	--
24	С130809-97	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 250 мм	8	11900,00	--	95200	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	4	266,90	41,90	1068	168	982	1,04	4
		фланец		207,00	2,81	828	11	117	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С130809-95	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 150 мм	4	4230,00	--	16920	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0112-10-5	Монтаж отводов	126	1273,10	620,00	160411	78120	91400	4,00	504
		шт		646,00	160,00	81396	20160	90	0,93	117
28	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	60	227,00	--	13620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	16	799,00	--	12784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130810-88	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х9 мм	50	2850,00	--	142500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0116-11-6	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 200 мм	4	4572,72	51,05	18291	204	1567	1,86	7
		м		320,85	19,13	1283	77	115,2	0,09	--
32	Е0116-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм	40	853,69	13,16	34148	527	5020	0,58	23
		м		104,02	4,92	4161	197	115,2	0,02	1
33	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	30	1535,53	26,00	46066	780	5523	0,83	25
		м		150,08	9,74	4502	292	115,2	0,05	1
34	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	50	1154,53	26,00	57726	1300	9205	0,83	42
				150,08	9,74	7504	487	115,2	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
35	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	35	768,28	17,65	26890	618	4920	0,64	22
		м		115,40	6,61	4039	231	115,2	0,03	1
36	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	2	1154,53	26,00	2309	52	368	0,83	2
		м		150,08	9,74	300	19	115,2	0,05	--
37	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	36	22,68	0,06	817	2	196	0,03	1
		м2		6,68	0,03	241	1	81	--	--
38	Е0115-172-3	Двухслойная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	36	110,10	0,09	3964	3	2360	0,42	15
		м2		69,35	0,02	2496	1	94,5	--	--
39	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,05	24288,60	1158,99	1214	58	780	114,89	6
		т		19121,63	126,56	956	6	81	0,61	--
40	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,05	114900,00	--	5745	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	172	12,73	--	2190	--	2436	0,06	10
		м		12,29	--	2114	--	115,2	--	--
42	Ц0108-571-2	Шкаф, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, высота свыше 1700мм, глубина до 800 мм, шкафного исполнения	1	6012,00	1309,00	6012	1309	3634	20,00	20
		м		3510,00	315,00	3510	315	95	1,83	2
43	С Прайс	Шкаф управления электрозадвижками	1	106525,00	--	106525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	120	109,06	1,50	13087	180	1434	0,06	7
		кг		9,81	0,56	1177	68	115,2	--	--
45	Е0120-35-5	Установка калориферов массой до 0,5 т	2	2029,46	481,45	4059	963	3813	9,38	19
		шт		1474,88	180,00	2950	360	115,2	0,89	2
46	С131302-68	Калориферы пластинчатые стальные марки КВБ11-П-01, площадь поверхности теплообмена 78,8 м2	2	96900,00	--	193800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2654065	105598			1288
			Тенге			218303	26273			151
Стоимость оборудования -			Тенге			281069				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			281069				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			309410				
Материалы -			Тенге			27008				
Всего заработная плата -			Тенге				206857,00			
		Накладные расходы -	Тенге			186362				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27954,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29746				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			525518				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1324
		Сметная заработная плата -	Тенге				234811,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10283				
Материалы -			Тенге			2452				
Всего заработная плата -			Тенге				6995,00			
		Накладные расходы -	Тенге			7536				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1130,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1069				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			18888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				8126,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			6959				
Материалы -			Тенге			200				
Всего заработная плата -			Тенге				962,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5745				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			780				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				117,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			464				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			8203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1079,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2046343				
Материалы -			Тенге			172079				
Всего заработная плата -			Тенге				29762,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1841578				
Местные материалы -			Тенге			33				
		Накладные расходы -	Тенге			34285				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5143,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124838				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2205466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата -	Тенге				34904,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3039145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1553
		Сметная заработная плата -	Тенге				278920,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2691089	111957			1461
			Тенге			248967	27612			158
Стоимость оборудования -			Тенге			281069				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			281069				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			341134				
Материалы -			Тенге			27008				
Всего заработная плата -			Тенге				233788,00			
		Накладные расходы -	Тенге			210657				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31599,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33107				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			584899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1493
		Сметная заработная плата -	Тенге				265386,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10283				
Материалы -			Тенге			2452				
Всего заработная плата -			Тенге				6995,00			
		Накладные расходы -	Тенге			7536				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1130,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1069				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				8126,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6959				
	Материалы -		Тенге			200				
	Всего заработная плата -		Тенге				962,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5745				
		Накладные расходы -	Тенге			780				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				117,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			464				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1079,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2051643				
	Материалы -		Тенге			172079				
	Всего заработная плата -		Тенге				34834,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1841578				
	Местные материалы -		Тенге			33				
		Накладные расходы -	Тенге			40128				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6019,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125506				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2217278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата -	Тенге				40853,00			
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.:	Тенге			3110337				
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г. без оборудования:	Тенге			2829268				
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г. оборудования:	Тенге			281069				
		Временные здания и сооружения 1,8х0,8%	Тенге			40742				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				6111				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			2870010				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			66297				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			28700				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			11480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			2976487				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009 Г. (К=1,643)	Тенге			5352164				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			107043				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			5459207				
		НДС (12%)	Тенге			655105				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			6114312				
ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ ТЕНДОРНОЙ СКИДКИ к=0,924 (44896000:48588299)			Тенге			5649676				

Заказчик

ГККП "Дворец школьников им. М. Утемисова" УО г. Астаны

Подрядчик

ТОО "Астанаәндіріс-2030"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт Дворца школьников
Заказчик - ГККП "Дворец школьников им. М. Утемисова" УО г. Астаны
Подрядчик - ТОО "Астанаондіріс-2030"

Акт выполненных работ
за Июль 2009 года

по локальной смете 2-1-4
на Дополнительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дополнительные работы не учтенные в ПСД								
1	Е0151-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	3	855,87	0,05	2568	--	2396	5,13	15
		м3		785,25	0,02	2356	--	101,7	--	--
2	Е0165-13-2	Смена отдельных участков водопровода с диаметром труб 76 мм	3	728,04	2,30	2184	7	2459	3,97	12
		м		711,00	0,47	2133	1	115,2	--	--
3	С130806-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	3,06	623,00	--	1906	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0165-11-2	Установка задвижек в трубах диаметром 80 мм	1	1632,05	10,54	1632	11	1176	5,57	6
		шт		1017,00	4,03	1017	4	115,2	0,02	--
5	С Прайс	Задвижки "Навал", Dy 80 мм	1	11057,60	--	11058	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	26	766,93	6,67	19940	173	19712	3,77	98
		компл		657,00	1,13	17082	29	115,2	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С131101-10	Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с верхним пуском	26	3570,00	--	92820	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
8	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТЦЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	26	5020,00	--	130520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	12	524,87	3,81	6298	46	6758	2,89	35
		компл		488,25	0,59	5859	7	115,2	0,01	--
10	С131101-73	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	12	6050,00	--	72600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0117-2-3	Установка смесителей	12	162,61	1,96	1951	24	2003	0,81	10
		шт		144,90	--	1739	--	115,2	--	--
12	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	12	5840,00	--	70080	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	20	521,42	49,05	10428	981	7190	1,69	34
		1шт		292,39	19,69	5848	394	115,2	0,09	2
14	С Прайс	Краны "Навал" вварные, Dy 50 мм	20	6282,73	--	125655	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 32 мм	14	521,42	49,05	7300	687	5033	1,69	24
		1шт		292,39	19,69	4093	276	115,2	0,09	1
16	С Прайс	Краны "Навал" вварные, Dy 32 мм	14	5277,49	--	73885	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
17	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	80	433,63	6,60	34690	528	20211	1,21	97
		м		216,83	2,48	17347	198	115,2	0,01	1
18	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	60	546,39	15,24	32784	914	23645	1,89	113
		м		336,38	5,71	20183	343	115,2	0,03	2
19	Е0165-6-3	Очистка канализационных труб диаметром 100 мм	150	92,25	--	13838	--	15941	0,55	82
		м		92,25	--	13838	--	115,2	--	--
20	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	450	66,80	18,10	30060	8145	10303	0,12	54
		м		20,30	3,80	9135	1710	95	0,02	10
21	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,0515	13300,00	--	685	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,103	19900,00	--	2050	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,309	29000,00	--	8961	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0120-35-1	Демонтаж калориферов	1	415,76	56,61	416	57	438	2,24	2
		шт		359,15	21,37	359	21	115,2	0,11	--
25	Е0120-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т	1	1110,27	141,53	1110	142	1096	5,60	6
		шт		897,86	53,44	898	53	115,2	0,26	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен финиш	416,98	384,29	5,36	160239	2235	39229	0,60	251
		м2		97,51	2,05	40658	853	94,5	0,01	4
27	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	416,98	318,85	2,63	132951	1095	29857	0,45	187
		м2		74,78	0,99	31183	412	94,5	--	2
28	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	94	510,22	23,76	47961	2233	26204	1,50	141
		м2		250,39	7,73	23537	727	108	0,04	4
29	С12061-189и рим	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные	94	9880,00	--	928720	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2025289	17276			1165
			Тенге			197264	5029			26
Стоимость монтажных работ -			Тенге			41756				
Материалы -			Тенге			12780				
Всего заработная плата -			Тенге				10845,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			11696				
		Накладные расходы -	Тенге			10303				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1545,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3124				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			55182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				12390,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1272438				
Материалы -			Тенге			123126				
Всего заработная плата -			Тенге				99726,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			928720				
Местные материалы -			Тенге			117295				
		Накладные расходы -	Тенге			97686				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14653,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82207				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1452332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							653
		Сметная заработная плата -	Тенге				114379,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			711095				
Материалы -			Тенге			37270				
Всего заработная плата -			Тенге				91721,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			578523				
Местные материалы -			Тенге			1338				
		Накладные расходы -	Тенге			105663				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15849,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49005				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			865764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							576
		Сметная заработная плата -	Тенге				107571,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2373278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1298
		Сметная заработная плата -	Тенге				234340,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2025289**	**17276**			**1165**
			Тенге			**197264**	**5029**			**26**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			41756				
Материалы -			Тенге			12780				
Всего заработная плата -			Тенге				10845,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			11696				
		Накладные расходы -	Тенге			10303				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1545,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3124				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			55182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				12390,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1272438				
Материалы -			Тенге			123126				
Всего заработная плата -			Тенге				99726,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			928720				
Местные материалы -			Тенге			117295				
		Накладные расходы -	Тенге			97686				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14653,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82207				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1452332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							653
		Сметная заработная плата -	Тенге				114379,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			711095				
Материалы -			Тенге			37270				
Всего заработная плата -			Тенге				91721,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			578523				
Местные материалы -			Тенге			1338				
		Накладные расходы -	Тенге			105663				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15849,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49005				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			865764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							576
		Сметная заработная плата -	Тенге				107571,00			
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.:	Тенге			2373278				
		Временные здания и сооружения 1,8х0,8%	Тенге			34175				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				5126				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			2407453				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			55612				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			24075				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			9630				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			2496770				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009 Г. (К=1,643)	Тенге			4102193				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			82044				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			4184237				
		НДС (12%)	Тенге			502108				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			4686345				
ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ ТЕНДОРНОЙ СКИДКИ к=0,924 (44896000:48588299)			Тенге			4 330 223				

Заказчик

ГККП "Дворец школьников им. М. Утемисова" УО г. Астаны

"Нурэлем-Курылыс"

Подрядчик

ТОО "Астанаондіріс-2030"

Счет-фактура № 13 от 15.08.09 (1)

Поставщик: ТОО **"Астанаендіріс- 2030"** (2)

РНН РНН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 620200015236, г.Астана, пос. Коктал-2, ул. Акмола,17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 62001 № 0017769 от 14.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ098560000000108956 в АО Банк Центр Кредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 04.06. 2009 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана, ул. Букейхана, 1
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГККП "Дворец школьников им. М. Утемисова" (10)

РНН и адрес места нахождения получателя: РНН: 031400073295, г. Астана, ул. Букейхана, 1 (10а)

ИИК получателя: 990340005154 в АО ДБ Альфа Банк, , БИК ALFAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт	шт	1	3 661 539,29	3 661 539,29	12%	439 384,71	4 100 924,00		
Всего по счету:					**3 661 539,29**		**439 384,71**	**4 100 924,00**		

ди; ектор: Шукаев М. К.
(Ф.И.О., подпись)

: Не П.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Директор
(должность)

Директор
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик (застройщик): ГККП "Дворец школьников им. М. Утемисова" УО г. Астаны
Подрядчик: ТОО "Астанаендіріс-2030"

Форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт Дворца школьников

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за АВГУСТ месяц 2009 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
			04.06.2009г				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов, работ	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8				
Всего по объекту:	44 896,000										4 810,286
в т.ч. за месяц		4 100,924									439,385

Заказчик (застройщик):

ГККП "Дворец школьников им. М. Утемисова" УО г. Астаны

Подрядчик:

ТОО "Астанаендіріс-2030"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт Дворца школьников
Заказчик - ГККП "Дворец школьников им. М. Утемисова" УО г. Астаны
Подрядчик - ТОО "Астанаондіріс-2030"

Акт выполненных работ
за Август 2009 года

по локальной смете 2-1-1

на Капитальный ремонт систем водоснабжения, канализации и отопления

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
		Монтажные работы								
1	**Е0116-15-2**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	4	**521,42**	**49,05**	**2086**	**196**	**1438**	**1,69**	**7**
		1шт		**292,39**	**19,69**	**1170**	**79**	**115,2**	**0,09**	**--**
2	**С130902-51**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм**	4	**3500,00**	**--**	**14000**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Е0126-3-9**	**Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм**	70	**518,64**	**10,59**	**36305**	**741**	**4242**	**0,38**	**27**
		м		**63,40**	**3,94**	**4438**	**276**	**90**	**0,02**	**1**
4	**Е0116-10-4**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм**	170	**1154,53**	**26,00**	**196269**	**4420**	**31298**	**0,83**	**142**
		м		**150,08**	**9,74**	**25513**	**1655**	**115,2**	**0,05**	**8**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	70	563,34	12,61	39434	883	5339	0,47	33
		м		79,96	4,79	5597	335	90	0,02	2
6	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	70	1535,53	26,00	107487	1820	12887	0,83	58
		м		150,08	9,74	10505	682	115,2	0,05	3
7	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	70	623,19	13,96	43623	977	5244	0,46	32
		м		77,89	5,35	5452	374	90	0,03	2
8	Е0126-9-6	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 80 мм	33	237,92	29,85	7851	985	4676	0,85	28
		м		146,20	11,25	4825	371	90	0,06	2
9	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	52,5	22,68	0,06	1191	3	285	0,03	2
		м2		6,68	0,03	351	1	81	--	--
10	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	72,5	25,67	0,03	1861	2	281	0,02	2
		м2		4,78	--	347	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			450107	10028			330
			Тенге			58197	3774			18
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			130265				
Материалы -			Тенге			105664				
Всего заработная плата -			Тенге				22367,00			
		Накладные расходы -	Тенге			20068				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3010,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9020				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			159353				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				25378,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			319842				
	Материалы -		Тенге			262218				
	Всего заработная плата -		Тенге				39603,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14000				
		Накладные расходы -	Тенге			45623				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6843,00			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21928				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			387393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата -	Тенге				46447,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			546745				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							381
		Сметная заработная плата -	Тенге				71824,00			
		РАЗДЕЛ 2. Водонагреватель								
11	**Е0126-12-1**	**Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке/толщ. 40мм/**	375	278,59	116,02	104469	43509	53838	0,68	254
		м2		115,92	43,60	43470	16350	90	0,21	80
12	**С11031-100**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125**	15	4260,00	--	63900	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			168369	43509			254
			Тенге			43470	16350			80
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			168369				
	Материалы -		Тенге			17490				
	Всего заработная плата -		Тенге				59820,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63900				
		Накладные расходы -	Тенге			53838				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8076,00			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13332				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			235540				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							361
		Сметная заработная плата -	Тенге				67896,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			235540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							361
		Сметная заработная плата -	Тенге				67896,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			618476	53537			585
			Тенге			101667	20124			98
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			298634				
Материалы -			Тенге			123154				
Всего заработная плата -			Тенге				82187,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			63900				
		Накладные расходы -	Тенге			73906				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11086,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22352				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			394892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							501
		Сметная заработная плата -	Тенге				93273,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			319842				
Материалы -			Тенге			262218				
Всего заработная плата -			Тенге				39603,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			14000				
		Накладные расходы -	Тенге			45623				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6843,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21928				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			387393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата -	Тенге				46447,00			
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.:	Тенге			782285				
		Временные здания и сооружения 1,8х0.8%	Тенге			11265				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				1690				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			793550				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			18331				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			7936	7936,00			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			3174				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			822991				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009 Г. (К=1,643)	Тенге			1352174				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			27043				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			1379217				
		НДС (12%)	Тенге			165506				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			1544723				
ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ ТЕНДОРНОЙ СКИДКИ к=0,924 (44896000:48588299)			Тенге			1427338				

Заказчик

ГККП "Дворец школьников им. М. Утемисова" УО г. Астаны

Подрядчик

ТОО "Астанаөндіріс-2030"

"Нүрәлем Құрылыс"

Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт Дворца школьников
Заказчик - ГККП "Дворец школьников им. М. Утемисова" УО г. Астаны
Подрядчик - ТОО "Астанаөндіріс-2030"

Акт выполненных работ
за Август 2009 года

по локальной смете 2-1-4
на Дополнительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дополнительные работы не учтенные в ПСД								
1	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3586,49	150,21	3586	150	3004	14,95	15
		1насос		2551,28	56,25	2551	56	115,2	0,28	--
2	С Прайс	Насос циркуляционный "willo"	1	33032,08	--	33032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С Прайс	Регулятор температуры автоматизированные в комплекте	1	452859,17	--	452859	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0111-30-3п рим.	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах	1	427,73	--	428	--	381	2,00	2
		шт		423,00	--	423	--	90	--	--
5	С Прайс	Спутниковая передача показаний тепла	1	53990,40	--	53990	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен финиш	781,45	384,29	5,36	300302	4188	73518	0,60	470
		м2		97,51	2,05	76198	1600	94,5	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	781,45	318,85	2,63	249163	2051	55956	0,45	350
		м2		74,78	0,99	58440	772	94,5	--	4
		УЗЕЛ ВВОДА								
8	Е0118-18-2п рим	Установка узла ввода	1	6343,85	437,18	6344	437	2936	13,34	13
		1узел		2385,68	163,12	2386	163	115,2	0,80	1
9	С Прайс	Эл. магнитный клапан Ду32 с катушкой на 220В	1	21662,12	--	21662	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
10	С Прайс	Эл. магнитный клапан Ду40 с катушкой на 220В	1	25150,20	--	25150	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
11	С Прайс	Седельный регулирующий клапан VB 2	1	29611,66	--	29612	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
12	С Прайс	Регулятор электропривод AMV 30	1	60700,71	--	60701	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
13	С Прайс	Регулятор электронный ECL Comfort 300	1	44047,21	--	44047	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
14	С Прайс	Карта С66 RUS регулятор электронный ECL Comfort 300	1	15280,00	--	15280	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
15	С Прайс	Клемная панель для настенного монтажа ECL Comfort 301	1	5779,55	--	5780	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
16	С Прайс	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	1	5548,86	--	5549	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
17	С Прайс	Поверхностный датчик температуры ESM-11	2	9091,28	--	18183	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1325667**	**6827**			**851**
			Тенге			**139998**	**2591**			**13**
	Стоимость оборудования -		Тенге			765845				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			765845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			428				
	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				423,00			
		Накладные расходы -	Тенге			381				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				480,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			549465				
	Материалы -		Тенге			188765				
	Всего заработная плата -		Тенге				137009,00			
	Местные материалы -		Тенге			219822				
		Накладные расходы -	Тенге			129474				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19421,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40736				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			719675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							897
		Сметная заработная плата -	Тенге				156431,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9930				
	Материалы -		Тенге			4406				
	Всего заработная плата -		Тенге				5156,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5940				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				891,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			952				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6047,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1503199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							932
		Сметная заработная плата -	Тенге				162958,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1325667	6827			851
			Тенге			139998	2591			13
	Стоимость оборудования -		Тенге			765845				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			765845				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			428				
	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				423,00			
		Накладные расходы -	Тенге			381				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				480,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			549465				
	Материалы -		Тенге			188765				
	Всего заработная плата -		Тенге				137009,00			
	Местные материалы -		Тенге			219822				
		Накладные расходы -	Тенге			129474				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19421,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40736				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			719675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							897
		Сметная заработная плата -	Тенге				156431,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9930				
	Материалы -		Тенге			4406				
	Всего заработная плата -		Тенге				5156,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5940				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				891,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			952				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6047,00			
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.:	Тенге			1503199				
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г. без оборудования:	Тенге			737354				
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г. оборудования:	Тенге			765845				
		Временные здания и сооружения 1,8x0,8%	Тенге			10618				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				1593				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			747972				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			17278				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			7480				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2992				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			775722				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009 Г. (К=1,643)	Тенге			2532794				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			50656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			2583450				
		НДС (12%)	Тенге			310014				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			2893464				
ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ ТЕНДОРНОЙ СКИДКИ к=0,924 (44896000:48588299)			Тенге			2673586				

Заказчик

ГККП "Дворец школьников им. М. Утемисова" УО г. Астаны

Подрядчик

ТОО "Астанаөндіріс-2030"