1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	54	2570,00	--	138780	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
40	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	54	207,96	1,19	11230	64	1764	0,16	8
		м2		27,00	0,45	1458	24	119	--	--
41	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий минераловатными материалами	10,8	2139,46	330,46	23106	3569	20874	10,58	114
		м3		1809,00	123,75	19537	1336	100	0,60	6
42	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	10,8	6240,00	--	67392	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0110-14-1	Установка деревянных конструкций	3,67	21304,82	334,28	78189	1227	15517	22,10	81
		м3		3397,50	126,00	12469	462	120	0,62	2
44	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,67	573,75	28,11	2106	103	592	0,78	3
		м3		123,75	10,58	454	39	120	0,05	--
45	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профилированного настила по деревянной обрешетке с ее устройством	54	472,94	8,20	25539	443	17738	1,71	92
		м2		272,95	3,08	14739	166	119	0,02	1
46	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный	62,56	896,00	--	56054	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ								
47	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	150,98	273,06	2,11	41226	319	19312	0,64	97
		м2		121,50	0,32	18344	48	105	0,04	6
48	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	7,08	617,59	6,33	4373	45	2343	1,79	13
		м2		312,75	2,39	2214	17	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен								
		м2	135,92	149,78	3,43	20358	466	10709	0,46	62
				73,73	1,31	10021	178	105	0,01	1
50	Е0115-64-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов криволинейных								
		м2	7,08	843,38	6,12	5971	43	2536	1,71	12
				338,83	2,32	2399	16	105	0,01	--
51	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску								
		м2	135,92	251,66	1,88	34206	256	5659	0,23	31
				38,93	0,72	5291	98	105	--	--
52	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен на цементном растворе и на клее из сухих смесей								
		м2	22,53	1028,30	4,62	23168	104	6048	1,52	34
				254,97	3,14	5744	71	104	0,02	--
		ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ, ВОРОТА								
53	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
		м2	3,36	398,48	102,53	1339	345	755	0,90	3
				151,65	35,67	510	120	120	0,14	--
54	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние								
		м2	1,89	4010,00	--	7579	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние								
		м2	1,47	4250,00	--	6248	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
		комплект	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлических ворот, дверей								
		т	0,858	14806,01	1133,15	12704	972	10263	82,10	70
				12892,50	398,25	11062	342	90	1,95	2
58	С12021-238	Стоимость ворот								
		т	0,858	146000,00	--	125268	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ОКОННЫЕ БЛОКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2								
		м2	3,24	498,09	19,17	1614	62	922	1,38	4
				230,97	6,18	748	20	120	0,03	--
60	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99								
		м2	3,24	6022,00	--	19511	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПОТОЛКИ								
61	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков								
		м2	45,85	178,70	3,94	8193	181	4988	0,55	25
				102,11	1,49	4682	68	105	0,01	--
62	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску								
		м2	45,85	257,14	2,33	11790	107	2144	0,26	12
				43,65	0,88	2001	40	105	--	--
		ПОЛЫ								
63	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых подстилающих слоев щебеночных								
		м3	4,816	2700,80	--	13007	--	3145	3,24	16
				531,00	--	2557	--	123	--	--
64	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки полов из бетона кл. В7,5								
		м3	3,3009	12530,17	66,01	41361	218	765	1,35	4
				195,75	24,93	646	82	105	0,12	--
65	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки полов из бетона кл. В22,5								
		м3	2,8072	9317,17	66,01	26155	185	650	1,35	4
				195,75	24,93	550	70	105	0,12	--
66	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм								
		м2	9,98	121,68	9,38	1214	94	642	0,24	2
				48,83	3,51	487	35	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	9,98	1987,74	11,72	19838	117	2161	1,06	11
		м2		171,68	4,39	1713	44	123	0,02	--
68	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	9,9	140,04	0,32	1386	3	508	0,24	2
		м		41,63	0,11	412	1	123	--	--
		ФАСАД								
69	Е0169-11-1	Устройство инвентарных деревянных лесов	146,65	797,76	--	116991	--	12325	0,55	80
		м2		93,38	--	13694	--	90	--	--
70	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами	200	132,03	66,18	26406	13236	18392	0,34	67
		отверст.		63,23	38,95	12646	7790	90	0,06	12
71	Е0126-34-2	Теплоизоляция стен теплоизоляционными плитами	146,65	604,31	53,72	88622	7878	65839	2,73	400
		м2		428,83	20,12	62888	2951	100	0,10	14
72	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	14,665	6240,00	--	91510	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0114-34-1	Покрытие утеплителя влагозащитной пленкой	146,65	72,38	0,07	10615	10	2888	0,12	18
		м2		18,56	0,02	2722	3	106	--	--
74	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий профилированным листом на металлическом каркасе	146,65	1782,98	4,99	261474	731	74662	3,11	455
		м2		537,22	1,52	78784	224	94,5	0,01	1
75	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный	156,9155	1190,00	--	186729	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых подстилающих слоев щебеночных отмостки	1,5	2700,80	--	4051	--	980	3,24	5
		м3		531,00	--	797	--	123	--	--
77	Е0106-1-1	Бетонирование отмостки	1,2	8113,57	66,01	9736	79	278	1,35	2
		м3		195,75	24,93	235	30	105	0,12	--
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ								
78	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4	3150,83	123,78	12603	495	11937	13,39	54
		1насос		2285,06	46,35	9140	185	128	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С ПРАЙС ЛИСТ 2014 Г.	Насос CPm 158 V220-230/50Hz шт	2	13146,66 --	-- --	26293 --	-- --	-- --	-- --	-- --
80	С ПРАЙС ЛИСТ 2014 Г.	Насос HFm 51A шт	2	15758,41 --	-- --	31517 --	-- --	-- --	-- --	-- --
81	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т шт	4	456,20 239,00	24,20 2,30	1825 956	97 9	917 95	1,00 0,01	4 --
82	С ПРАЙС ЛИСТ 2014 Г.	Котел ТОМ-1 - 100кВт шт	2	738469,54 --	-- --	1476939 --	-- --	-- --	-- --	-- --
83	Е0118-10-12	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 2 м3 1бак	2	2712,17 2363,85	238,07 88,07	5424 4728	476 176	6277 128	14,52 0,43	29 1
84	С ПРАЙС ЛИСТ 2014 Г.	Мембранный бак для отопления Wester 306 WRV шт	1	24762,17 --	-- --	24762 --	-- --	-- --	-- --	-- --
85	С131203-19	Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 шт	1	16300,00 --	-- --	16300 --	-- --	-- --	-- --	-- --
				ДЫМОВАЯ ТРУБА						
86	Е0109-34-5 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,06	Монтаж опорных конструкций с коэффициентом надежности 0,95 т	1,704	10336,26 3195,90	2291,95 440,23	17613 5446	3905 750	5576 90	18,34 1,65	31 3
87	С12021-175	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляц. и дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 при массе 1 м до 50 кг т	0,313	123500,00 --	-- --	38656 --	-- --	-- --	-- --	-- --
88	С12021-175	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляц. и дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 при массе 1 м до 50 кг т	1,391	125360,00 --	-- --	174376 --	-- --	-- --	-- --	- -
89	Е0109-49-2	Установка высокопрочных строительных болтов шт	8	283,54 28,80	0,42 0,16	2268 230	3 1	209 90	0,16 --	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С11051-158 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайбы металлические сферические, толщина 5 мм 1000шт	0,008	22200,00 --	-- --	178 --	-- --	-- --	-- --	-- --
91	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином м2	49,5	23,19 14,65	0,11 0,05	1148 725	5 2	655 90	0,09 --	4 --
92	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	49,5	21,80 5,81	0,05 0,02	1079 288	2 1	260 90	0,03 --	1 --
93	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	49,5	40,72 8,32	0,04 --	2016 412	2 --	371 90	0,04 --	2 --
94	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке м2	8	240,16 100,80	92,82 34,88	1921 806	743 279	1085 100	0,59 0,17	5 1
95	С11031-34	Изделия с покровным материалом на основе алюминиевой фольги дублированной, приклеенной к теплоизоляционному слою, марка 75, толщина 60 мм м3	0,7485	6740,00 --	-- --	5045 --	-- --	-- --	-- --	-- --
96	Е0126-17-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм м	10	328,97 267,75	24,42 9,23	3290 2678	244 92	2770 100	1,47 0,05	15 --
97	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки под дымовую трубу м2	3,55	585,06 204,75	380,31 111,06	2077 727	1350 394	1177 105	1,42 0,45	5 2
98	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах т	0,12	27935,09 16380,00	9375,11 2107,33	3352 1966	1125 253	1997 90	91,00 7,36	11 1
99	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,12	52400,00 --	-- --	6288 --	-- --	-- --	-- --	-- --
100	Е0106-1-1	Бетонирование фундамента под дымовую трубу	2,5	8113,57	66,01	20284	165	579	1,35	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	489	62	105	0,12	--
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
101	Ц0108-521-1	Рубильник, однополюсный на ток до 250 А	1	302,70	11,70	303	12	161	1,00	1
		шт		167,00	2,30	167	2	95	0,01	--
102	С ПРАЙС ЛИСТ 2014 Г.	Рубильник, однополюсный на ток до 250 А	1	3056,08	--	3056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения	2	750,20	13,20	1500	26	521	2,00	4
		шт		272,00	2,30	544	5	95	0,01	--
104	С ПРАЙС ЛИСТ 2014 Г.	РУСМ 5111-2674 УХЛ	2	6721,32	--	13443	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0121-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	91	26,92	--	2450	--	2432	0,15	14
		м		24,75	--	2252	--	108	--	--
106	С151601-366	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0255	45500,00	--	1160	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
107	С151601-383	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2	0,00612	112400,00	--	688	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
108	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0408	54100,00	--	2207	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
109	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0204	63700,00	--	1299	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
110	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	--
111	С ПРАЙС ЛИСТ 2014г.	Автомат 1Р ВА 47-29 16А ИЭК	1	82,78	--	83	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	С ПРАЙС ЛИСТ 2014г.	Автомат 1Р ВА 47-29 25А ИЭК	2	82,78	--	166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	С ПРАЙС ЛИСТ 2014г.	Автомат 3Р ВА 47-29 32А ИЭК шт	1	243,59 --	-- --	244 --	-- --	-- --	-- --	-- --
115	С ПРАЙС ЛИСТ 2014 Г.	Корпус пластиковый шт	1	2269,99 --	-- --	2270 --	-- --	-- --	-- --	-- --
116	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания шт	7	219,93 151,65	49,51 29,74	1540 1062	347 208	1371 108	0,88 0,13	6 1
117	С151701-4	Светильники (таблетка) шт	7	970,00 --	-- --	6790 --	-- --	-- --	-- --	-- --
118	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания шт	2	826,26 178,48	407,15 84,37	1653 357	814 169	499 95	0,92 0,49	2 1
119	С151701-20	Светильник шт	2	848,00 --	-- --	1696 --	-- --	-- --	-- --	-- --
120	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	3	35,40 29,48	-- --	106 88	-- --	96 108	0,19 --	1 --
121	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	3	134,00 --	-- --	402 --	-- --	-- --	-- --	-- --
122	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	1	45,74 31,05	-- --	46 31	-- --	34 108	0,20 --	-- --
123	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220 шт	1	182,00 --	-- --	182 --	-- --	-- --	-- --	-- --
124	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток шт	3	34,70 29,48	-- --	104 88	-- --	96 108	0,19 --	1 --
125	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая шт	3	116,00 --	-- --	348 --	-- --	-- --	-- --	-- --
126	С151802-21	Коробка универсальная УК-П шт	6	59,00 --	-- --	354 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	12	499,47	12,19	5994	146	4563	1,64	20
		м		292,50	4,57	3510	55	128	0,02	--
128	С130901-25	Вентили для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	4	371,00	--	1484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
		комплект		1370,25	36,00	1370	36	128	0,18	--
130	С Прайс лист 2014 г.	Водонагреватель 30 л	1	10842,52	--	10843	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,58	2
		м		106,20	0,25	425	1	128	--	--
132	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
133	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
134	Е0117-1-10	Установка душевых поддонов	1	4260,08	54,70	4260	55	239	0,99	1
		комплект		166,50	20,25	167	20	128	0,10	--
135	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,70	1
		шт		126,00	--	252	--	128	--	--
136	Е0116-9-8	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 275 мм	8,8	5086,67	70,85	44763	623	4252	1,98	17
		м		351,00	26,53	3089	233	128	0,13	1
137	Е0116-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм	6	876,76	15,99	5261	96	938	0,66	4
		м		116,10	5,99	697	36	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	12,5	623,70	14,12	7796	177	1690	0,55	7
		м		100,35	5,29	1254	66	128	0,03	--
139	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	20	266,48	3,96	5330	79	1374	0,30	6
		м		52,20	1,49	1044	30	128	0,01	--
140	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	6,6	961,78	8,09	6348	53	353	0,25	2
		м		38,71	3,04	255	20	128	0,01	--
141	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	--	129	--	142	0,32	1
		комплект		55,62	--	111	--	128	--	--
142	С131205-4	Термометры	2	352,00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0118-22-2	Установка манометров	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
144	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6911,88	72,98	6912	73	240	0,94	1
		1фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,13	--
145	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	2	313,00	--	626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	12	268,00	--	3216	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
147	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	384,00	--	384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
148	С130901-75	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	8	5570,00	--	44560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 4. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
		шт		7155,00	--	7155	--	90	--	--
150	С Прайс лист 2013г.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 1 зону ВЭРС ПК 2П	1	4066,99	--	4067	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--
152	ТОО ЭГИДА GrOuP АСТАНА	Аккумуляторная батарея 7 а/н	1	891,04	--	891	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	3	369,90	1,60	1110	5	937	2,00	6
		шт		347,00	--	1041	--	90	--	--
154	ТОО ЭГИДА GrOuP АСТАНА	Датчик пожарный дымовой ИП212-45	3	425,19	--	1276	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	Ц0110-668-2	Извещатели ПС ручной в нормальном исполнении	1	369,90	1,60	370	2	312	2,00	2
		шт		347,00	--	347	--	90	--	--
156	ТОО ЭГИДА GrOuP АСТАНА	Извещатель пожарный ручной со стеклом ИПР-513-10	1	356,79	--	357	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	Ц0110-667-3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	1	326,40	0,20	326	--	280	1,70	2
		луч		311,00	--	311	--	90	--	--
158	ТОО ЭГИДА GrOuP АСТАНА	УК-ВК /04 релейный усилитель	1	1118,42	--	1118	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	Ц688-13-10	Диод, резистор, конденсатор	3	67,63	--	203	--	182	0,30	1
		шт		67,50	--	203	--	90	--	--
160	ТОО ЭГИДА GrOuP АСТАНА	Резистор 7,5 КоМ 0,25Вт	3	2,96	--	9	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	2	85,50	0,20	171	--	84	0,23	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		38,00	0,10	76	--	110	--	--
162	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	2	59,00	--	118	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	20	72,90	--	1458	--	959	0,33	7
		м		53,30	--	1066	--	90	--	--
164	ТОО ЭГИДА GrOuP АСТАНА	Кабель КСВВ-1х2х0,5	20,6	7,39	--	152	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ								
165	Ц0110-682-1	Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 5	2	768,00	--	1536	--	1289	4,00	8
		шт		716,00	--	1432	--	90	--	--
166	ТОО 220 V	Маяк 12К оповещатель комбинированный 12В металлический корпус	2	720,97	--	1442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	1	135,55	--	136	--	134	0,78	1
		шт		124,20	--	124	--	108	--	--
168	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	1	462,00	--	462	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
169	С151706-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
170	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	3	85,50	0,20	257	1	126	0,23	1
		шт		38,00	0,10	114	--	110	--	--
171	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	3	59,00	--	177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
172	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	15	72,90	--	1094	--	720	0,33	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	ТОО ЭГИДА GrOuP АСТАНА	Кабель КСВВ-1х2х0,5	м	53,30	--	800	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	15,45 м	9,24	--	143	--	--	--	--
		Стоимость оборудования -	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			4386683	93368	--	--	--
		Стоимость монтажных работ -				411715	35407			2470
		Материалы -	Тенге			1589615				140
		Всего заработная плата -	Тенге			1589615				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52964				
		Накладные расходы -	Тенге			5539				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				21080			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			25378				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19866				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				2980			10
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			4370				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77200				
		Материалы -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге				24060			128
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2001629				
		Местные материалы -	Тенге			500506				
		Накладные расходы -	Тенге				378063			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			472508				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			599748				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			399257				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				59889			200
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			144053				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2544939				
		Материалы -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге				437951			2411
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			374236				
		Накладные расходы -	Тенге			11227				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				20050			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			338299				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18045				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				2707			9
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			23537				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			415818				
		Материалы -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге				22756			128
			Тенге			368239				
						99718				
							27930			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			239062				
	Сдача и испытание -		Тенге			454				
		Накладные расходы -	Тенге			35751				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5363			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24239				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			428229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата -	Тенге				33293			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5055801				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2847
		Сметная заработная плата -	Тенге				518060			
		Временные здания и сооружения 1,8.0,8%				72804				
		Итого со временными зданиями и сооружениями				5128605				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,2%				135395				
		Затраты на выслугу лет 1%				51286				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				20514				
		Итого				5335800				
		Итого в текущем уровне цен на 2014г. К=2,3897				12750962				
		Налоги, сборв, обязательные платежи 2%				255019				
		Итого по акту в текущем уровне цен				13005980.87				
		Скидка согласно проведенного конкурса				-650299.04				
		Итого по акту со скидкой				12355681.83				
		НДС 12%				1482681.82				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				13838363.64				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя "Управления строительства Карагандинской области" Досаев Т.Т.

Руководитель отдела оперативного строительства и приемки выполненных работ Кедикбаев А.К.

Главный специалист отдела оперативного управления и приемки выполненных работ: Кокин С.К.

Технический надзор:
Директор ТОО "КҰРЫЛЫС САПАСЫ" Сыдыкулов М.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазТемирСтрой": Сабуев Б.Ж.

Форма 2В

Наименование стройки - ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПРОЕКТА ТП РК 25ВА-2.2-2012 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВРАЧЕБНОЙ МБУЛАТОРИИ В с.ДОСКЕЙ БУХАР-

Наименование объекта - СКЛАД УГЛЯ

А К Т №6

Выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	8,64	35,29	33,19	305	287	94	0,01	--
		м3		2,10	9,13	18	79	97	0,03	--
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	1,68	467,10	--	785	--	887	2,98	5
		м3		467,10	--	785	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	1,566244	134,10	--	210	--	237	0,97	2
		м3		134,10	--	210	--	113	--	--
4	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	4,584976	7,57	7,57	35	35	11	--	--
		м3		--	2,46	--	11	97	0,01	--
5	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	4,584976	25,65	5,38	118	25	90	0,13	1
		м3		20,27	--	93	--	97	--	--
6	Е0101-20-2	**Планирование лишнего грунта**	1,36878	3,79	3,24	5	4	2	--	--
		м3		0,48	1,12	1	2	97	--	--
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ Фм1-4ШТ								
7	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,256	8113,57	66,01	2077	17	59	1,35	--
		м3		195,75	24,93	50	6	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	4,48	708,64	3,82	3175	17	205	0,21	1
				37,35	1,44	167	6	118	0,01	--
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАРКАСА								
9	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м								
		т	1,237957	4658,59	2861,37	5767	3542	1880	5,88	7
				1067,22	620,10	1321	768	90	1,98	2
10	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
		т	1,237957	542,84	144,52	672	179	326	1,34	2
				292,50	--	362	--	90	--	--
11	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т								
		т	1,237957	162200,00	--	200797	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м /балка /								
		т	0,769822	5030,50	2020,02	3873	1555	1923	14,10	11
				2272,50	502,43	1749	387	90	1,79	1
13	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
		т	0,769822	2452,13	545,76	1888	420	853	5,25	4
				1230,75	--	947	--	90	--	--
14	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т								
		т	0,769822	146000,00	--	112394	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м								
		т	0,967479	13864,97	4022,39	13414	3892	8848	56,50	55
				9090,00	1071,86	8794	1037	90	3,81	4
16	Е0109-48-1	Электродуговая сварка связей при монтаже одноэтажных производственных зданий								
		т	0,967479	1333,50	312,12	1290	302	592	2,96	3
				679,50	--	657	--	90	--	--
17	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/								
		т	0,83224	122800,00	--	102199	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,135239	114900,00	--	15539	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	ССН РК8.02-04-2002 техн.часть	Доплата за изменение марки стали на С245	2,12	1860,00	--	3943	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,0858	40,72	0,04	3	--	1	0,04	--
		м2		8,32	--	1	--	90	--	--
21	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	36	217,57	34,24	7833	1233	1929	0,32	11
		м2		51,08	8,45	1839	304	90	0,03	1
22	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	49	437,36	125,09	21431	6129	7662	0,94	46
		м2		144,00	29,74	7056	1457	90	0,10	5
23	С11011-3785 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил С44-100 оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	54,194	532,00	--	28831	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-3798 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил Н60-845 оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	39,816	706,00	--	28110	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	20	134,76	5,38	2695	108	1053	0,34	7
		м		56,25	2,25	1125	45	90	0,01	--
		РАЗДЕЛ 4. Дополнительные работы								
		ФУНДАМЕНТЫ								
26	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания	0,72	2181,20	152,52	1570	110	197	1,02	1
		м3		153,68	57,15	111	41	130	0,28	--
27	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	30	1117,27	598,40	33518	17952	17207	1,18	35
		шт		195,53	214,16	5866	6425	140	0,91	27
28	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	12,96	10200,00	--	132192	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**								
		м3	12,96	381,00	--	4938	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**								
		м3	12,96	134,00	--	1737	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			731343	35806			190
			Тенге			31153	10568			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			237609				
		Материалы -	Тенге			3026				
		Всего заработная плата -	Тенге				13872			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56941				
		Местные материалы -	Тенге			151893				
		Накладные расходы -	Тенге			18991				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2849			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15396				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			271995				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				16720			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			493734				
		Материалы -	Тенге			17651				
		Всего заработная плата -	Тенге				27850			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			434872				
		Накладные расходы -	Тенге			25065				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3760			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31128				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			549927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата -	Тенге				31609			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			832670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							254
		Сметная заработная плата -	Тенге				48330			
		Временные здания и сооружения 1,8.0,8%				11990				
		Итого со временными зданиями и сооружениями				844660				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,2%				22299				
		Затраты на выслугу лет 1%				8447				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				3379				
		Итого				878785				
		Итого в текущем уровне цен на 2014г. К=2,3897				2100032				
		Налоги, сборв, обязательные платежи 2%				42001				
		Итого по акту в текущем уровне цен				2142032,51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Скидка согласно проведенного конкурса / К=0,95 понижающий/				-107101,63				
		Итого по акту со скидкой				2034930,88				
		НДС 12%				244191,71				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				2279122,59				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Карагандинской области" — Досаев Т.Т.

Руководитель отдела оперативного строительства и приемки выполненных работ — Кездикбаев А.К.

Главный специалист отдела оперативного управления и приемки выполненных работ: — Кокин С.К.

Технический надзор
Директор ТОО "ҚҰРЫЛЫС САПАСЫ" — Смагулов М.С.

ПОДРЯДЧИК:

Диретор ТОО "КазТемирСтрой": — Сулейменов Б.Ж.

Форма 2В

Наименование стройки - ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПРОЕКТА ТП РК 25ВА-2.2-2012 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВРАЧЕБНОЙ МБУЛАТОРИИ В с.ДОСКЕЙ БУХАР-

Наименование объекта - ПЛОЩАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

А К Т № 7

Выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 года

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами**	58,002005	42,35	39,83	2456	2310	758	0,02	1
		м3		2,52	10,96	146	635	97	0,04	2
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	2,294495	467,10	--	1072	--	1211	2,98	7
		м3		467,10	--	1072	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	6,27492	134,10	--	841	--	951	0,97	6
		м3		134,10	--	841	--	113	--	--
4	Е0101-28-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	43,00068	7,51	7,51	323	323	86	--	--
		м3		--	2,05	--	88	97	0,01	--
5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	43,00068	21,55	4,52	926	194	710	0,11	5
		м3		17,03	--	732	--	97	--	--
6	Е0101-20-2	**Планирование лишнего грунта**	11,0219	3,79	3,24	42	36	17	--	--
		м3		0,48	1,12	5	12	97	--	--
7	Е0108-3-1	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	2,037	1920,20	97,07	3911	198	357	0,78	2
		м3		112,50	36,00	229	73	118	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	23,98	1986,57	564,43	47638	13535	25598	3,33	80
		м3		567,00	195,49	13597	4688	140	0,75	18
9	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3	23,98	18300,00	--	438834	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	4,06	18800,00	--	76328	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРЫ НЕПОЖВИЖНЫЕ Н1-Н4								
11	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	0,048892	14327,66	4594,36	701	225	196	17,10	1
		т		2902,50	1541,87	142	75	90	5,95	--
12	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,048892	114900,00	--	5618	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	1,71122	40,72	0,04	70	--	13	0,04	--
		м2		8,32	--	14	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ - ТРУБОПРОВОДЫ								
14	С130901-108	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	3520,00	--	10560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,058	125996,21	46381,71	7308	2690	7017	424,00	25
		км		76050,00	17015,25	4411	987	130	88,37	5
16	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	58	250,00	--	14500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	10	227,00	--	2270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			11,5	21,80	0,05	251	1	60	0,03	--
		м2		5,81	0,02	67	--	90	--	--
19	Е0113-26-21к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза								
			11,5	19,64	0,02	226	--	32	0,02	--
		м2		3,13	--	36	--	90	--	--
20	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм								
			58	109,06	9,39	6326	545	3654	0,35	20
		м		59,40	3,60	3445	209	100	0,02	1
21	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96								
			1,75	5089,00	--	8906	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			629106	20056			146
			Тенге			24738	6769			27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			622787				
		Материалы -	Тенге			23486				
		Всего заработная плата -	Тенге				31289			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36236				
		Местные материалы -	Тенге			518639				
		Накладные расходы -	Тенге			40465				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6070			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39795				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			703048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				37359			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6318				
		Материалы -	Тенге			334				
		Всего заработная плата -	Тенге				217			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5618				
		Накладные расходы -	Тенге			196				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			391				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				247			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			709952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							194
		Сметная заработная плата -	Тенге				37606			
		Временные здания и сооружения 1,8.0,8%				10223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого со временными зданиями и сооружениями				720175			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,2%				19013			
		Затраты на выслугу лет 1%				7202			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				2881			
		Итого				749270			
		Итого в текущем уровне цен на 2014г. К=2,3897				1790531			
		Налоги, сборв, обязательные платежи 2%				35811			
		Итого по акту в текущем уровне цен				1826342,08			
		Скидка согласно проведенного конкурса / К=0,95 понижающий/				-91317,10			
		Итого по акту со скидкой				1735024,98			
		НДС 12%				208203,00			
		Итого по акту с учетом НДС 12%				1943227,98			

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управления строительства Карагандинской области" — Досаев Т.Т.

Руководитель отдела оперативного строительства и приемки выполненных работ — Кездикбаев А.К.

Главный специалист отдела оперативного управления и приемки выполненных работ: — Кокин С.К.

Технический надзор
Директор ТОО "ҚҰРЫЛЫС САПАСЫ" — Смагулов М.

ПОДРЯДЧИК:

Диретор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж.

Форма 2В

Наименование стройки - ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПРОЕКТА ТП РК 25ВА-2.2-2012 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ В с.ДОСКЕЙ БУХАР-

Наименование объекта - ЗДАНИЕ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ

А К Т №8

Выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 года

на ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0134-53-4	**Облучатель ультрафиолетовый, коротковолновый для местных облучений**	20	1160,83	--	23217	--	20534	7,00	140
		компл		1140,75	--	22815	--	90	--	--
2	прайс-лист ТОО"Казмедприбор"г.Шымкент 2014г	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 9300x100x70 ОБНП1-30**	20	3347,73	--	66955	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0134-71-5	**Камера дезинфекционная для наркознодыхательной аппаратуры**	3	12339,00	--	37017	--	32805	70,00	210
		компл		12150,00	--	36450	--	90	--	--
4	5558-53 прим	**Набор инструментов стоматолога**	2	5600,00	--	11200	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
5	прайс-лист ТОО"Казмедприбор"г.Шымкент 2014г	**Негатоскоп 1-но кадровый 140x500x400 1ф 50Вт НМ-1**	1	11507,83	--	11508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0134-1-1	**Паровой стерилизатор вертикальный круглый электрический, объем рабочей камеры 30 л**	1	3829,50	--	3830	--	3362	20,00	20
		компл		3735,00	--	3735	--	90	--	--
7	1201-25	**Стерилизатор сухожаровый СС-200м**	1	55680,00	--	55680	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0134-33-6	**Установка стоматологическая УС 10/300-1**	1	3512,25	--	3512	--	3119	17,00	17
		компл		3465,00	--	3465	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	1205-48	Кресло стоматологическое КСЭМ-01	1	145357,00	--	145357	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	1205-59	Установка стоматологическая ХР-330	1	115316,00	--	115316	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0134-111-1	Кресло гинекологическое с ручным приводом	1	1027,63	--	1028	--	915	6,00	6
		компл		1017,00	--	1017	--	90	--	--
12	1205-47	Кресло гинекологическое КГ-02	1	91000,00	--	91000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0134-42-1	Светильник с аварийным питанием, с регулируемым освещением шестирефлекторный	2	5166,56	--	10333	--	9194	30,00	60
		компл		5107,50	--	10215	--	90	--	--
14	Ц0134-51-8	Устройство для проведения гальванизации в четырехкамерных ваннах	1	5144,06	--	5144	--	4577	28,00	28
		шт		5085,00	--	5085	--	90	--	--
15	Ц0134-51-4	Аппарат для местной дарсонвализации ламповый	1	1569,04	--	1569	--	1397	9,00	9
		компл		1552,50	--	1553	--	90	--	--
16	1205-35	Аппарат для местной дарсонвализации АМД-Дарс	1	48590,00	--	48590	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
17	1205-50	Лампа "Соллюкс" стационарная	1	9790,00	--	9790	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0134-166-1	Анализатор агрегации тромбоцитов /без термостата/	1	8464,50	--	8465	--	7533	46,00	46
		компл		8370,00	--	8370	--	90	--	--
19	Ц0134-166-13	Микроанализатор	1	3984,75	--	3985	--	3544	22,00	22
		компл		3937,50	--	3938	--	90	--	--
20	прайс-лист ТОО"Казмедприбор"г.Шымкент 2014г	Камера Горяева	1	1232,98	--	1233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0134-82-2	Микроскоп операционный	1	4142,25	--	4142	--	3686	21,00	21
		компл		4095,00	--	4095	--	90	--	--
22	Ц0134-2-1	Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т	1	4660,88	--	4661	--	4131	25,00	25
		компл		4590,00	--	4590	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц0134-163-4	Термостат для исследования гемокоагуляции с прозрачными стенками и для парафиновой заливки, масса до 0,07 т	1	2318,63	--	2319	--	2066	13,00	13
		компл		2295,00	--	2295	--	90	--	--
24	Ц0134-162-10	Спектрофотометр, типа ИКС-22	1	3432,94	--	3433	--	3058	18,00	18
		компл		3397,50	--	3398	--	90	--	--
25	1825-61	Спектрофотометр 1ф Reflotron Plus	1	816000,00	--	816000	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0134-164-2	Центрифуга лабораторная медицинская	1	2567,25	--	2567	--	2268	14,00	14
		компл		2520,00	--	2520	--	90	--	--
27	1818-59	Центрифуга лабораторная клиническая КМП CLM-4000	1	42100,00	--	42100	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	1201-29 прим	Подставка под биксы с 1-ой полкой П-01	6	7150,00	--	42900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	прайс-лист ТОО"Казмедприбор"г.Шымкент 2014г	Коробка стерилизационная КСКФ-6	2	3682,51	--	7365	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	1101-7	Столик инструментальный СИ-04	4	5590,00	--	22360	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	1101-7 прим	Столик инструментальный передвижной СИ-05	5	5590,00	--	27950	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	1205-13	Табурет винтовой	2	3053,00	--	6106	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	1101-17	Шкаф для хранения медикаментов списка "А" ШМ-03	4	17200,00	--	68800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	1201-41	Сейф-шкаф	4	13024,00	--	52096	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	1101-14	Шкаф для медикаментов и инструментария ШМ-02	5	18705,00	--	93525	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	1801-35	Штатив для длительных вливаний ШДВ-02	2	4500,00	--	9000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	1101-18	Ширма медицинская	6	5000,00	--	30000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	1101-6	Стол палатный	1	3763,00	--	3763	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	5101-21	Кушетка медицинская смотровая	8	6480,00	--	51840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	1101-4	Стол врача	6	12255,00	--	73530	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	1101-5	Стол медсестры	11	12255,00	--	134805	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	1101-12	Стул врача	7	2946,00	--	20622	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	1101-25	Стул медицинской сестры	11	1398,00	--	15378	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	1101-25	Стул пациента	22	1398,00	--	30756	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	1101-16	Шкаф медицинский одностворчатый для документации	17	4730,00	--	80410	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	1101-27	Шкаф для одежды	16	14620,00	--	233920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	1101-9	Стол пеленальный	6	6020,00	--	36120	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	1801-2	Кровать палатная КП-01	6	5290,00	--	31740	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	1101-13	Тумба прикроватная ТП01	5	6120,00	--	30600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	1101-25	Стул посititеля	9	1398,00	--	12582	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	1134-12 прим	Тумба медицинская под аппаратуру	3	8385,00	--	25155	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	прайс-лист ТОО"Казмедприбор"г.Шымкент 2014г	Стол для приема анализов и регистрации 800x600x750	1	17672,74	--	17673	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	прайс-лист ТОО"Казмедприбор"г.Шымкент 2014г	Стол лабораторный для физических исследований 1200x600x900	1	28769,57	--	28770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	1101-11	Стол лабораторный химический	1	13800,00	--	13800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0134-152-1прим	Стол анатомический	1	6010,88	--	6011	--	5346	32,00	32
		шт		5940,00	--	5940	--	90	--	--
56	1126-7	Стол лабораторный химический пристенный	1	62560,00	--	62560	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0134-55-4	Шкаф сушильно-вытяжной	1	1916,83	--	1917	--	1707	10,00	10
		шт		1896,75	--	1897	--	90	--	--
58	1205-63	Шкаф вытяжной	1	61755,00	--	61755	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	Ц0134-152-1прим	Стол анатомический	1	6010,88	--	6011	--	5346	32,00	32
		шт		5940,00	--	5940	--	90	--	--
60	1101-11	Стол лабораторный химический	1	13800,00	--	13800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	С131101-51	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марки Р015Х030Ф2В, размер 300x150x3 30 мм	1	840,00	--	840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	2	332,30	23,87	665	48	262	0,68	1
		шт		100,35	9,02	201	18	120	0,04	--
63	1136-5	Шкаф для лабораторной посуды ШМ08	1	19350,00	--	19350	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	1136-5	Шкаф для приборов600x600x1800	1	19350,00	--	19350	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	1204-31	Шкаф для хтимических реактивов 600x600x1800	2	20425,00	--	40850	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	1205-13	Стул лабораторный на колесах	2	3053,00	--	6106	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	1201-26 прим	Весы медицинские для новорожденныхъ	2	14400,00	--	28800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	1101-4	Стол медицинский специалиста	1	12255,00	--	12255	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	1101-12	Стул медицинский специалиста	1	2946,00	--	2946	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	1101-4	Стол медицинский помощника регистратора	5	12255,00	--	61275	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	1101-12	Стул медицинский помощника регистратора	5	2946,00	--	14730	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	1203-144	Стеллаж для картотеки 100x300x1600	30	31390,00	--	941700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	1203-144	Стеллаж архивный 1000x300x2000	5	31390,00	--	156950	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	5102-22	Стеллаж универсальный односторонний 1000x600x2000	4	11288,00	--	45152	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	1203-174 прим	Тележка медицинская многофункциональная	1	37161,00	--	37161	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	5102-125	Подтоварник металлический	1	1600,00	--	1600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	1101-17	Шкаф аптечный 900x450x2000	1	17200,00	--	17200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	1301-42 прим	Шкаф-витрина аптечная 600x450x1800	2	13330,00	--	26660	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	1302-52 прим	Прилавок-витрина аптечная 900x450x900	4	22790,00	--	91160	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	1134-18	Вешалка консольного типа на стойке по 3 звена	3	5130,00	--	15390	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	Ц0108-602-1	Электрополотенце	4	176,90	5,40	708	22	624	1,00	4
		шт		162,00	2,30	648	9	95	0,01	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	3201-73	Электрополотенце							
		4	3268,00	--	13072	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
83	1101-19	Банкетка медицинская 3-х местная							
		8	5268,00	--	42144	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	1201-47	Холодильник бытовой 600х600х1200							
		1	34000,00	--	34000	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	1301-67 прим	Контейнер для отходов							
		2	480,00	--	960	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	прайс-лист ТОО"Казмедприбор"г.Шымкент 2014г	Прибор для определения глюкозы крови							
		1	17491,90	--	17492	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
87	прайс-лист ТОО"Казмедприбор"г.Шымкент 2014г	Аппарат для измерения внутриглазного давления							
		1	115078,29	--	115078	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
88	1101-11	Стол лабораторный							
		1	13800,00	--	13800	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	Ц0134-1-3	Паровой стерилизатор горизонтальный электрический прямоугольный односторонний, объем рабочей камеры 400 л							
		1	4997,25	--	4997	--	4455	27,00	27
	компл		4950,00	--	4950	--	90	--	--
90	прайс-лист ТОО"Казмедприбор"г.Шымкент 2014г	Напольный паровой автоклав ВК75-01							
		1	483328,83	--	483329	--	--	--	--
	компл.		--	--	--	--	--	--	--
91	Ц0134-2-1	Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т							
		1	4660,88	--	4661	--	4131	25,00	25
	компл		4590,00	--	4590	--	90	--	--
92	1201-25	Стерилизатор суховоздушный ГП80	1	55680,00	--	55680	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн							
		1	666,57	93,94	667	94	671	2,90	3
	комплект		488,25	36,00	488	36	128	0,17	--
94	1203-32	Ванна моечная 2-х гнездная 1200х600х860							
		1	12896,00	--	12896	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	1201-44	Стол производственный 2СПМ-01-Н							
		1	15840,00	--	15840	--	--	--	--