1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
32	У1-43-20	**Скамья типа I, строительные работы**								
			5	10009,05	242,88	50045	1214	8784	9,70	49
		скамья		1605,45	67,68	8027	338	105	0,33	2
33	У1-49-2	**Урна типа 2, строительные работы**								
			10	3005,91	74,49	30059	745	9286	5,20	52
		урна		864,60	19,74	8646	197	105	0,10	1
34	У1-39-1	**Площадка для метал контейнеров, для золы, строительные работы**								
			2	150069,34	2615,44	300139	5231	58952	147,00	294
		площадка		24255,00	724,74	48510	1449	118	3,50	7
35	С12022-17	**Бункеры для сбора мусора из камер открытого мусоропровода в сборе тип Р-8 размером 1430х530х1160 мм**								
			4	10300,00	--	41200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ тип 2								
36	Е0123-1-2	**Устройство щебеночного основания под трубопроводы**								
			28,39	2181,20	152,52	61924	4330	7781	1,02	29
		м3		153,68	57,15	4363	1622	130	0,28	8
		ОГРАЖДЕНИЕ								
37	У1-32-35	**Ограда металлическая, ворота, калитка**								
			182,62	8489,13	288,74	1550285	52730	402887	9,10	1662
		м		1506,45	69,37	275108	12668	140	0,34	62
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			5041082	432469			2851
			Тенге			462568	105457			1051
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4999882				
	Материалы -		Тенге			1666554				
	Всего заработная плата -		Тенге				568025			
	Местные материалы -		Тенге			2438292				
		Накладные расходы -	Тенге			735097				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							368
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				110265			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			344099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6079078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4270
		Сметная заработная плата -	Тенге				678289			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			41200				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2472				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			43672				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6122728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				678289			
		Временные здания и сооружения 1,8.0,8%				88167				
		Итого со временными зданиями и сооружениями				6210895				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,2%				163968				
		Затраты на выслугу лет 1%				62109				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				24844				
		Итого				6461815				
		Итого в текущем уровне цен на 2014г. К=2,3897				15441800				
		Налоги, сборв, обязательные платежи 2%				308836				
		Итого по акту в текущем уровне цен				15750636,03				
		Скидка согласно проведенного конкурса				-516707,46				
		Итого по акту со скидкой				15233928,57				
		НДС 12%				1828071,43				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				17062000,00				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя "Управления строительства Карагандинской области" — Досаев Т.Т.

Руководитель отдела оперативного строительства и приемки выполненных работ — Кездикбаев А.К.

Главный специалист отдела оперативного управления и приемки выполненных работ: — Кокин С.К.

Технический надзор:
Директор ТОО "ҚҰРЫЛЫС САПАСЫ" — Смагулов М.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазТемирСтрой": — Сулейменов Б.Ж.

Счет-фактура № 40 от 15 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031140001217, Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0010751, от 13.11.2009

ИИК поставщика: KZ44914398411BC03506, в банке ДБ АО СБЕРБАНК , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №112 от 30.07.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ с 17 ноября по 15 декабря 2014г.

Грузоотправитель: БИН: 031140001217, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой",Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140010813, ГУ "Управление строительства Карагандинской области",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства Карагандинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140010813, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова 13

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение строительно-монтажных работ	объект	1	40 765 433,29	40 765 433,29	12%	4 891 851,99	45 657 285,28	0	
Всего по счету:					**40 765 433,29**		**4 891 851,99**	**45 657 285,28**		

Руководитель: Сулейменов Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Пилипенко М. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Гл.Бухгалтер

(должность)

Пилипенко М.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: ГУ "Управление строительства Карагандинской облас
Подрядчик: ТОО "КазТемирСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельской врачебной амбулатории в с. Доскей Бухар-Жырауского района

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 17 ноября по 15 декабря 2014 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		б/н	27 октября 2014 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (с 17 ноября по 15 декабря 2014 года) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сельской врачебной амбулатории в с. Доскей Бухар-Жырауского района	169 762 285,28	40 765 433,29	**21 140 465**	**12 265 796**	**8874669**		**0**	**0**	4 891 851,99	**45 657 285,28**

М.П. Заказчик

Заместитель руководителя по вопросам строительства ГУ "Управление строительства Карагандинской области" Дюсенбаев Т.Н. 2014 год

М. П. Подрядчик

Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж. 2014 год

Наименование стройки - ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПРОЕКТА ТП РК 25ВА-2.2-2012 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ В с.ДОСКЕЙ БУХАР-

Форма 2В

Наименование объекта - ЗДАНИЕ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ

А К Т №12

Выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НЕСУЩИЕ КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ								
		ПОКРЫТИЕ НА отм.+3.00								
1	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (бетон кл.В25)**								
		м3	12,44	13733,14	241,10	170840	2999	17942	8,06	100
2	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**		1282,50	91,08	15954	1133	105	0,44	6
		т	0,0493	50600,00	--	2495	--	--	--	--
3	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,1694	52400,00	--	8877	--	--	--	--
4	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,0412	53600,00	--	2208	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО КР-1		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**								
		1т	0,0214	93997,62	304,24	2012	7	746	198,00	4
6	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**		33075,00	114,75	708	2	105	0,56	--
			0,0214	40200,00	--	860	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		т		--	--	--	--	--	--	
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,62	245,44	3,82	3834	60	715	0,21	3
		м2		37,35	1,44	583	22	118	0,01	--
		КРЫЛЬЦО КР-2								
8	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0032	93997,62	304,24	301	1	112	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	106	--	105	0,56	--
9	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0032	40200,00	--	129	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,15	245,44	3,82	1264	20	236	0,21	1
		м2		37,35	1,44	192	7	118	0,01	--
		КРЫЛЬЦО КР-3								
11	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0103	93997,62	304,24	968	3	359	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	341	1	105	0,56	--
12	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0103	40200,00	--	414	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,9	245,44	3,82	2675	42	499	0,21	2
		м2		37,35	1,44	407	16	118	0,01	--
		КРЫЛЬЦО КР-4 - 2штуки								
14	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,044	93997,62	304,24	4136	13	1533	198,00	9
		1т		33075,00	114,75	1455	5	105	0,56	--
15	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,044	40200,00	--	1769	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО КР-5								
16	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0029	93997,62	304,24	273	1	101	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	96	--	105	0,56	--
17	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0029	40200,00	--	117	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	10,9	245,44	3,82	2675	42	499	0,21	2
				37,35	1,44	407	16	118	0,01	--
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ								
		ТИП 2								
19	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2								
		м2	193,83	1004,11	4,90	194627	950	14388	0,38	74
				58,50	1,85	11339	359	123	0,01	2
		ТИП 3								
20	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток								
		м2	76,24	2081,21	15,20	158671	1159	16942	1,07	82
				173,30	7,37	13212	562	123	0,04	3
		ТИП 4								
21	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток								
		м2	37,17	2081,21	15,20	77359	565	8260	1,07	40
				173,30	7,37	6442	274	123	0,04	1
		ПЛИНТУСЫ								
22	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2								
		м	211,66	123,31	0,16	26100	34	4231	0,09	19
				16,18	0,07	3425	15	123	--	--
23	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических								
		м	7	140,04	0,32	980	2	359	0,24	2
				41,63	0,11	291	1	123	--	--
24	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических								
		м	132,62	52,17	0,32	6919	42	6809	0,24	31
				41,63	0,11	5521	15	123	--	--
25	С11011-2540 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 300 мм СТ РК 1954-2010								
		м	132,62	681,00	--	90314	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм по узлу 2								
		м2	6,6	385,43	13,43	2544	89	582	0,45	3
				66,60	5,04	440	33	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0111-11-6 К=46 до толщины 250мм	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	6,6	3015,76	30,82	19904	203	329	0,20	1
		м2		28,98	11,50	191	76	123	0,06	--
		РАЗДЕЛ 3. ДВЕРИ								
		ДНО21-12								
28	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	7,566	323,78	83,13	2450	629	1525	0,80	6
		м2		138,83	29,17	1050	221	120	0,12	1
29	С12063-12	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 42-13БП	7,566	6100,00	--	46153	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	С12065-87	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,6 до 0,7 м2	3,6504	4110,00	--	15003	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДН21-9								
31	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах,площадь проема до 3 м2	5,67	398,48	102,53	2259	581	1275	0,90	5
		м2		151,65	35,67	860	202	120	0,14	1
32	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	5,67	5470,00	--	31015	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДГ21-12								
33	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	15,246	398,48	102,53	6075	1563	3427	0,90	14
		м2		151,65	35,67	2312	544	120	0,14	2
34	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	15,246	3760,00	--	57325	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДН21-12								
35	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	40,299	398,48	102,53	16058	4132	9059	0,90	36
		м2		151,65	35,67	6111	1437	120	0,14	6
36	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	40,299	4010,00	--	161599	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДГ21-9								
37	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	21,021	398,48	102,53	8376	2155	4725	0,90	19
		м2		151,65	35,67	3188	750	120	0,14	3
38	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	21,021	4010,00	--	84294	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДО21-12								
39	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,541	398,48	102,53	1013	261	571	0,90	2
		м2		151,65	35,67	385	91	120	0,14	--
40	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,541	3900,00	--	9910	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДМ21-10, ДМ21-9, ДМ18-9								
41	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	12,033	330,85	32,08	3981	386	4106	1,49	18
		м2		272,25	12,13	3276	146	120	0,06	1
42	С12022-1	Двери распашные ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	6	25100,00	--	150600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СТОЙКА ГАРДЕРОБА, СТОЙКА КАРТОТЕКИ СТ-1(2штуки)Н43=2								
43	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев(сттойки)	0,029	22541,72	316,57	654	9	126	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	101	3	120	0,58	--
44	С12031-185	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава(углок алюминиевый 30х30х2мм)	0,0019764	454000,00	--	897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,00136	59200,00	--	81	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	3,3	12,44	0,32	41	1	47	0,08	--
		м		11,79	0,11	39	--	120	--	--
47	С12069-46	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм	3,3	63,00	--	208	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0110-18-2	Установка приборов оконных шт	1	72,63 71,55	1,08 0,41	73 72	1 --	86 120	0,45 --	-- --
49	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная шт	1	308,00 --	-- --	308 --	-- --	-- --	-- --	-- --
50	С11011-819	Петля накладная шт	2	40,00 --	-- --	80 --	-- --	-- --	-- --	-- --
51	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,003	149300,00 --	-- --	448 --	-- --	-- --	-- --	-- --
52	С11011-137	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью), с цинковым хроматированным покрытием 3х68,5 мм кг	0,3	365,00 --	-- --	110 --	-- --	-- --	-- --	-- --
53	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	2,121	965,99 927,00	28,84 10,15	2049 1966	61 22	1789 90	4,98 0,04	11 --
54	СТорговая сеть 2014г	Стоимость ролл-ставней 2100х1200мм м2	2,121	5978,09 --	-- --	12680 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1								
55	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня м	5,7	84,93 71,78	5,89 2,23	484 409	34 13	591 140	0,42 0,01	2 --
56	С12021-268	Сварная решетка ограждения т	0,04545	134000,00 --	-- --	6090 --	-- --	-- --	-- --	-- --
57	Е0113-28-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110 м2	2,368025	84,09 5,50	0,14 0,04	199 13	-- --	12 90	0,03 --	-- --
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2								
58	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня м	5,7	84,93 71,78	5,89 2,23	484 409	34 13	591 140	0,42 0,01	2 --
59	С12021-268	Сварная решетка ограждения т	0,04431	134000,00 --	-- --	5938 --	-- --	-- --	-- --	-- --
60	Е0113-28-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110 м2	2,308591	84,09 5,50	0,14 0,04	194 13	-- --	12 90	0,03 --	-- --
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-3-2 штуки								
61	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	1,6	84,93	5,89	136	9	166	0,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		71,78	2,23	115	4	140	0,01	--
62	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,01456	134000,00	--	1951	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0113-28-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	0,758576	84,09	0,14	64	--	4	0,03	--
		м2		5,50	0,04	4	--	90	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-4 - 2штуки								
64	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	13	84,93	5,89	1104	77	1347	0,42	5
		м		71,78	2,23	933	29	140	0,01	--
65	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,05596	134000,00	--	7499	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0113-28-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	2,828746	84,09	0,14	238	--	14	0,03	--
		м2		5,50	0,04	16	--	90	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-5-4штуки								
67	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	9	84,93	5,89	764	53	933	0,42	4
		м		71,78	2,23	646	20	140	0,01	--
68	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,06128	134000,00	--	8212	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0113-28-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	3,194628	84,09	0,14	269	--	16	0,03	--
		м2		5,50	0,04	18	--	90	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-6								
70	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	4,6	84,93	5,89	391	27	477	0,42	2
		м		71,78	2,23	330	10	140	0,01	--
71	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,01931	134000,00	--	2588	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0113-28-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	1,002251	84,09	0,14	84	--	5	0,03	--
		м2		5,50	0,04	6	--	90	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-7								
73	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	4	84,93	5,89	340	24	414	0,42	2
		м		71,78	2,23	287	9	140	0,01	--
74	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,01548	134000,00	--	2074	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75	Е0113-28-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	0,806368	84,09	0,14	68	--	4	0,03	--
		м2		5,50	0,04	4	--	90	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-8								
76	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	7,1	84,93	5,89	603	42	736	0,42	3
		м		71,78	2,23	510	16	140	0,01	--
77	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,04996	134000,00	--	6695	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0113-28-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	2,605216	84,09	0,14	219	--	13	0,03	--
		м2		5,50	0,04	14	--	90	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-9-2 штуки								
79	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	5,4	84,93	5,89	459	32	560	0,42	2
		м		71,78	2,23	388	12	140	0,01	--
80	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,01917	134000,00	--	2569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0113-28-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	0,998757	84,09	0,14	84	--	5	0,03	--
		м2		5,50	0,04	5	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ПОТОЛОК								
82	Е0115-37-3 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Облицовка потолков декоративными плитами типа Акмигран по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа с установкой каркасов	116,34	2653,03	22,42	308654	2608	209469	10,23	119
		м2		1709,15	5,60	198843	651	105	0,03	
83	С11011-651 Изм. и доп.вып.18	Потолок подвесной "ARMSTRONG"с комплектующими	116,34	340,00	--	39556	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
84	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатным и водоэмульсионными составами	205,94	291,31	2,33	59992	480	17755	0,49	
		м2		81,23	0,88	16729	181	105	--	
85	Е0115-152-1 К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	28,9	34,86	0,24	1007	7	836	0,18	
		м2		27,46	0,10	794	3	105	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	25,8	918,67	2,86	23702	74	7666	1,63	42
		м2		282,04	0,94	7277	24	105	--	--
87	Е0115-180-2	Простая окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	19,1	200,36	1,65	3827	32	505	0,15	3
		м2		24,53	0,63	469	12	105	--	--
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
88	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1098,28	274,88	2,10	301895	2306	75903	0,39	428
		м2		65,03	0,79	71421	868	105	--	4
89	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	22,5	1028,30	4,62	23137	104	6040	1,52	34
		м2		254,97	3,14	5737	71	104	0,02	--
90	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	43,5	861,74	4,85	37485	211	10244	1,29	56
		м2		222,86	1,41	9694	61	105	0,01	--
91	Е0115-152-1 К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	80,21	34,86	0,24	2796	19	2321	0,18	15
		м2		27,46	0,10	2203	8	105	--	--
		НИЗ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК								
92	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	19	129,31	4,32	2457	82	2808	0,75	14
		м2		121,50	1,64	2309	31	120	0,01	--
93	С11011-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,19475	53400,00	--	10400	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	19,92	1028,30	4,62	20484	92	5347	1,52	30
		м2		254,97	3,14	5079	63	104	0,02	--
		ОТКОСЫ								
95	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	95,16	617,59	6,33	58770	602	31488	1,79	170
		м2		312,75	2,39	29761	227	105	0,01	1
96	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=0,2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм оконных и дверных откосов плоских	80,76	129,19	1,22	10433	99	2437	0,16	13
		м2		28,28	0,46	2284	37	105	--	--
97	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	62,54	274,88	2,10	17191	131	4322	0,39	24
		м2		65,03	0,79	4067	49	105	--	--
		РАЗДЕЛ 5. ОТМОСТКА								
98	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	66,2	373,86	33,28	24750	2203	1452	0,03	2
		м2		5,00	11,49	331	760	133	0,04	3
		РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		КРЫЛЬЦА								
99	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	7,3	9586,34	98,32	69980	718	5614	4,41	3
		м3		695,25	37,15	5075	271	105	0,18	
100	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания	2	2181,20	152,52	4362	305	548	1,02	
		м3		153,68	57,15	307	114	130	0,28	
101	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	512,56	243,37	3075	1460	1612	0,67	
		шт		106,88	85,08	641	510	140	0,34	
102	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	1	769,13	389,08	769	389	407	0,94	
		шт		153,90	136,92	154	137	140	0,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	5	1117,27	598,40	5586	2992	2868	1,18	6
		шт		195,53	214,16	978	1071	140	0,91	5
104	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	2,376	10600,00	--	25186	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
105	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	4,32	10200,00	--	44064	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,696	381,00	--	2551	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
107	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,696	134,00	--	897	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ ВЕНТКАМЕРЫ								
108	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	15	121,68	8,30	1825	125	1702	0,57	8
		м2		94,18	1,17	1413	18	119	--	--
109	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,07917	58700,00	--	4647	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФАСАД								
110	Е0126-34-2	Теплоизоляция стен теплоизоляционными плитами	19,64	604,31	53,72	11869	1055	8817	2,73	54
		м2		428,83	20,12	8422	395	100	0,10	2
111	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные марки П 100	2,1604	7402,00	--	15991	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0114-34-1	Покрытие утеплителя влагозащитной пленкой	19,64	72,38	0,07	1422	1	387	0,12	2
		м2		18,56	0,02	365	--	106	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов здания керамогранитом на металлическом каркасе	19,64	3142,91	3,99	61727	78	9659	2,70	53
		м2		467,15	1,22	9175	24	105	--	--
114	Е0169-11-1	Устройство инвентарных деревянных лесов	19,64	797,76	--	15668	--	1651	0,55	11
		м2		93,38	--	1834	--	90	--	--
115	Е0112-9-1	Устройство обшивки стен возле фронтона	33	822,78	15,48	27152	511	4849	0,75	25
		м		117,68	5,81	3883	192	119	0,03	1
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		ПОТОЛКИ						
116	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков	356,33	434,19	3,94	154715	1404	38762	0,55	197
		м2		102,11	1,49	36385	531	105	0,01	3
117	Е0115-165-11	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	119,05	134,30	2,95	15989	351	7281	0,34	40
		м2		57,15	1,10	6804	131	105	0,01	1
				СТЕНЫ						
118	Е0115-64-3 К=0,5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	1148,91	179,29	1,72	205988	1970	45262	0,23	261
		м2		36,87	0,65	42355	753	105	--	4
				ОТКОСЫ						
119	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску откосов	18,22	118,30	1,61	2155	29	1006	0,31	6
		м2		51,98	0,61	947	11	105	--	--
		ФРОНТОН КОЗЫРЬКА К-1								
120	С11011-2085 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Профиль направляющий П-образный из оцинкованной стали 60х27 мм толщиной стенки 0,7 мм	144	137,99	--	19871	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ		ТИП1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	147,08	1950,96	30,36	286947	4465	25383	0,80	118
		м2		132,85	7,46	19540	1097	123	0,04	6
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								
		ОК-1								
122	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	19,82	4100,00	--	81262	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ОК-2								
123	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	1,8	4100,00	--	7380	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖ В-2 (2 ШТ)								
124	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	4,6	4100,00	--	18860	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖ В-3								
125	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	2,7	4100,00	--	11070	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Наружные откосы								
126	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных откосов дверей и витражей из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	54,2	659,44	2,02	35742	110	3677	0,39	21
		м		64,13	0,48	3476	26	105	--	--
		Козырьки К2, К3, К4								
127	С11011-422	Металлосайдинг	0,251	162300,00	--	40737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узлы 7-11								
128	С11011-422	Металлосайдинг	0,43065	162300,00	--	69894	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВЕРИ								
				ДН21-12						
129	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2								
		м2	9	367,11	19,34	3304	174	1576	0,83	8
				139,39	6,57	1255	59	120	0,03	--
130	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные								
		м2	9	12700,00	--	114300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
131	С11011-815	Замок врезной								
		шт	38	844,00	--	32072	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
132	С Прайс лист	Доводчик дверной								
		шт	4	2591,75	--	10367	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА								
133	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней (поребрик) при цементнобетонных покрытиях								
		м	80	445,94	6,63	35676	530	11750	0,70	56
				108,68	1,76	8694	141	133	0,01	--
134	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300								
		м3	1,28	23100,00	--	29568	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
135	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	2,648	8246,17	66,01	21836	175	614	1,35	4
				195,75	24,93	518	66	105	0,12	--
		КАРНИЗ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
136	E0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	63	767,86 214,65	7,54 2,86	48375 13523	475 180	16444 120	1,43 0,01	90 1
137	C11011-458	Панели пластиковые (соффиты)	м2	63	1610,00 --	-- --	101430 --	-- --	-- --	-- --	-- --
138	С Прайс лист	J-профиль	шт	450	134,07 --	-- --	60330 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		КОЗЫРЬКИ К4-2ШТ									
139	E0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из листа	м2	13,46	121,68 94,18	8,30 1,17	1638 1268	112 16	1527 119	0,57 --	8 --
140	C11011-435	Настил полимерный	м2	15,479	896,00 --	-- --	13869 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ОБШИВКА ГЕНЕРАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ									
141	E0109-53-2	Монтаж уголков, профилированной трубы	т	0,1532	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	1509 1127	178 17	1029 90	46,60 0,53	7 --
142	C11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,1014	59500,00 --	-- --	6033 --	-- --	-- --	-- --	-- --
143	С Прайс лист	Труба профильная 60х60	м	10	208,79 --	-- --	2088 --	-- --	-- --	-- --	-- --
144	С Прайс лист	Труба профильная 20х20	м	13	55,68 --	-- --	724 --	-- --	-- --	-- --	-- --
145	E0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий профилированным листом на металлическом каркасе	м2	38,47	1711,91 467,15	3,99 1,22	65857 17971	153 47	18919 105	2,70 --	104 --
146	C11011-435	Настил профилированный оцинкованный	м2	41,1629	896,00 --	-- --	36882 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
147	E01031-A11-13	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 15 т до 25 т при автомобильных перевозках		404,14	572,80	572,80	231491	231491	162044	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	400,96	--	162044	100	8,42	3403
148	Е010333-А25-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 2	404,14	214,30	214,30	86607	86607	17321	--	--
		т		--	42,86	--	17321	100	0,90	364
149	Е01031-А11-23	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 15 т до 25 т при автомобильных перевозках	404,14	572,80	572,80	231491	231491	162044	--	--
		т		--	400,96	--	162044	100	8,42	3403
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4776164	592745			3760
			Тенге			627695	356343			7237
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4567128				
		Материалы -	Тенге			1369035				
		Всего заработная плата -	Тенге				980907			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1213790				
		Местные материалы -	Тенге			767194				
		Накладные расходы -	Тенге			1035802				518
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				155370			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			336176				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5939106				11497
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1136277			
		Сметная заработная плата -	Тенге			198670				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			225				
		Материалы -	Тенге				3131			
		Всего заработная плата -	Тенге			195112				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2818				1
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				423			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			12089				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			213577				19
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3554			
		Сметная заработная плата -	Тенге			10367				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10367				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			622				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10989				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5854212				11516
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1139831			
		Сметная заработная плата -	Тенге			84301				
		Временные здания и сооружения 1,8.0,8%				5938513				
		Итого со временными зданиями и сооружениями								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,2%				156777				
		Затраты на выслугу лет 1%				59385				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				23754				
		Итого				6178429				
		Итого в текущем уровне цен на 2014г. К=2,3897				14764591				
		Налоги, сборв, обязательные платежи 2%				295292				
		Итого по акту в текущем уровне цен				15059882,55				
		Скидка согласно проведенного конкурса				-9730621,96				
		Итого по акту со скидкой				5329260,59				
		НДС 12%				639511,27				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				5968771,86				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя "Управления строительства Карагандинской области" — Досаев Е.Т.

Руководитель отдела оперативного строительства и приемки выполненных работ — Кездикбаев А.К.

Главный специалист отдела оперативного управления и приемки выполненных работ: — Кокин С.К.

Технический надзор:
Директор ТОО "КҰРЫЛЫС САПАСЫ" — Смагулов М.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазТемирСтрой": — Сулейменов Б.Ж.

Форма 2В

Наименование стройки - ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПРОЕКТА ТП РК 25ВА-2.2-2012 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ В с.ДОСКЕЙ БУХАР-

Наименование объекта - ЗДАНИЕ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ

А К Т №13

Выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 года

на ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	прайс-лист ТОО"Казмедприбор"г.Шымкент 2014г	**Весы медицинские с ростомером**	4	41099,39	--	164398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	прайс-лист ТОО"Казмедприбор"г.Шымкент 2014г	**Дефибрилятор Heartstart**	1	1242845,57	--	1242846	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	прайс-лист ТОО"Мединтехтрейдинг"г.Караганда 2014г	**Камера для хранения стерильного инструмента УФК-3**	3	14646,33	--	43939	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	прайс-лист ТОО"Мединтехтрейдинг"г.Караганда 2014г	**Набор инструментов акушер-гинеколога**	4	39754,32	--	159017	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	прайс-лист ТОО"Казмедприбор"г.Шымкент 2014г	**Светильник медицинский передвижной КМП-MR-200**	2	110968,35	--	221937	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	прайс-лист ТОО"Мединтехтрейдинг"г.Караганда 2014г	**Аппарат для гальванизации и электрофореза Поток-М**	1	27200,32	--	27200	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	прайс-лист ТОО"Казмедприбор"г.Шымкент 2014г	Аппарат для диодинамотерапии Радиус 01	1	92062,63	--	92063	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	прайс-лист ТОО"Мединтехтрейдинг"г.Караганда 2014г	Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-60 МедТеко	1	106708,96	--	106709	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	прайс-лист ТОО"Казмедприбор"г.Шымкент 2014г	Ингалятор кислородный Здоровье	1	61649,09	--	61649	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	прайс-лист ТОО"Казмедприбор"г.Шымкент 2014г	Небулайзер 1ф OMRON	1	10274,85	--	10275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	прайс-лист ТОО"Орда Мед"г.Караганда 2014г	Анализатор гематологический 1ф Sweiab Alfa Basic	1	1268100,03	--	1268100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	прайс-лист ТОО"Орда Мед"г.Караганда 2014г	Анализатор мочи CL-50	1	125539,96	--	125540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	прайс-лист ТОО"Казмедприбор"г.Шымкент 2014г	Весы торсионные питание автономное PA512C	1	176727,38	--	176727	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	прайс-лист ТОО"Казмедприбор"г.Шымкент 2014г	Счетчик лейкоформулы электронный от сети 220В через блок питания СЛФ-ЭЦ-01-09	1	22193,67	--	22194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	прайс-лист ТОО"Казмедприбор"г.Шымкент 2014г	Глюкометр переносной ACCU-CHEK	1	17491,90	--	17492	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	прайс-лист ТОО"Казмедприбор"г.Шымкент 2014г	Комплект дозаторов с переменным объемом с наконечниками с 8-канальной пипеткой	1	53429,21	--	53429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	прайс-лист ТОО"Казмедприбор"г.Шымкент 2014г	Микроскоп бинокулярный МС-50	1	214045,63	--	214046	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	прайс-лист ТОО"Мединтехтрейдинг"г.Караганда 2014г	Стерилизатор суховоздушный ШС-80	1	55237,58	--	55238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	прайс-лист ТОО"Казмедприбор"г.Шымкент 2014г	Дистилятор 3фазный на охлаждение ДЭ-10	1	106858,42	--	106858	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	прайс-лист ТОО"Мединтехтрейдинг"г.Караганда 2014г	Термостат 1ф ТС-1/80СПУ	1	35569,65	--	35570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	прайс-лист ТОО"Казмедприбор"г.Шымкент 2014г	Холодильник фармацевтический ХФ-250 ПОЗИС	4	102748,48	--	410994	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	прайс-лист ТОО"Казмедприбор"г.Шымкент 2014г	Коробка стерилизационная КСКФ-6	16	3682,51	--	58920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	прайс-лист ТОО"Казмедприбор"г.Шымкент 2014г	Чемодан укладка неотложной помощи	3	276187,90	--	828564	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5504644	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			5504644				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5504644				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5504644				
		Итого в текущем уровне цен на 2014г. К=2,3897				13154449				
		Налоги, сборв, обязательные платежи 2%				263089				
		Итого по акту в текущем уровне цен				13417537,84				
		Скидка согласно проведенного конкурса / К=0,95 понижающий/				-670876,89				
		Итого по акту со скидкой				12746660,95				
		НДС 12%				1529599,31				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				14276260,27				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ"Управление строительства Карагандинской области" Досаев Т.Г.

Руководитель отдела оперативного строительства и приемки выполненных работ Кездикбаев А.К.

Главный специалист отдела оперативного управления и приемки выполненных работ: Кокин С.К.

Технический надзор
Директор ТОО "ҚҰРЫЛЫС САПАСЫ" Смагулов М.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазТемирСтрой": Сулейменов Б.Ж.

Форма 2В

Наименование стройки - ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПРОЕКТА ТП РК 25ВА-2.2-2012 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ В с.ДОСКЕЙ БУХАР-

Наименование объекта - ЗДАНИЕ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ

Объект номер -

А К Т №14

Выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 года

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0108-572-5	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм**	1	3385,00	223,00	3385	223	582	3,00	3
		шт		563,00	49,50	563	49	95	0,29	--
2	коммерческое предложение №153 от 18.02.2014г АО"ELTO"г.Караганда	**Вводно-распределительное устройство ВРУ1**	1	70840,40	--	70840	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ЩС								
3	Ц0108-573-4	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
4	прайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2014г	**Щит силовой распределительный ЩРн-36э-1 УХЛ3 IP31**	1	2105,04	--	2105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	16	501,20	13,20	8019	211	3485	1,00	16
		шт		227,00	2,30	3632	37	95	0,01	--
7	прайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2014г	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А на линиях	16	216,71	--	3467	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩО								
8	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
9	прайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2014г	Щит силовой распределительный ЩРн-12э-1 УХЛ3 IP31	1	1240,45	--	1240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
11	прайс-лист ТОО"Адмиралстрой"г.Астана 2014г	Выключатель разъединитель ВН-32 3Р 32А на вводе	1	268,27	--	268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	13	501,20	13,20	6516	172	2832	1,00	13
		шт		227,00	2,30	2951	30	95	0,01	--
13	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,80	13,20	458	26	394	1,00	2
		шт		205,00	2,30	410	5	95	0,01	--
14	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00	--	9440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	4	467,40	9,40	1870	38	999	2,00	8
		шт		263,00	--	1052	--	95	--	--