Договор № 78

г. Петропавловск «7» июня 2013 г.

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области» именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице руководителя управления ***Исманова Бейбута Каиркешевича***, действующего на основании Положения с одной стороны и ТОО «МГА-Дорстрой» именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора ***Мовсесяна Мисака Албертовича***, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогах государственных закупок работ способом одного источника по среднему ремонту автодорог областного значения, прошедшего в 2013 году в г. Петропавловске по ул. Интернациональная 61, кабинет заместителя начальника, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок - Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области» объявил государственные закупки работ по среднему ремонту автомобильных дорог областного значения для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение работ по среднему ремонту автодороги КТ-64 «Саумалколь-Новоишимское-Червонное-Петропавловск (за исключением участка республиканской автодороги А-16 «Жезказган-Петропавловск»)» ***по программе 268.025.015 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов. За счет средств местного бюджета»*** на общую сумму **193 933 133** (Сто девяносто три миллиона девятьсот тридцать три тысячи сто тридцать три) тенге, в том числе ***по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ»*** на сумму **173 154 583** (Сто семьдесят три миллиона сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят три) тенге и ***по специфике 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»*** на сумму **20 778 550** (Двадцать миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят) тенге (далее – цена Договора).

2. Работы выполняются по Проекту (название проекта, наименование и местонахождение объекта) - «Средний ремонт автодороги областного значения Северо-Казахстанской области КТ-64 «Саумалколь-Новоишимское-Червонное» км 54-58; 59-62; 64-65; 67-72; 73-74; 76-85», в районе им.Г.Мусрепова. (Наименование проекта указано без учета постановления акимата от 5.04.2011 г. № 91, с 5 апреля 2011 г. согласно постановления акимата от 5.04.2011 г. № 91 наименование дороги следует читать КТ-64 «Саумалколь-Новоишимское-Червонное-Петропавловск (за исключением участка республиканской автодороги А-16 «Жезказган-Петропавловск»)»).

Генеральный проектировщик – Проектно-изыскательская организация ТОО «Севказдорпроект», г. Петропавловск, ул. Интернациональная, 68.

3.В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области»

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) – ТОО «МГА-Дорстрой», выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках;

3) «Технадзор» - означает лицо, назначенное Заказчиком и являющегося сотрудником Заказчика и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) «Технологическое сопровождение» (Инженер) - юридическое лицо, определенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять технологическое сопровождение хода среднего ремонта в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" – автомобильные дороги, определенные Заказчиком для среднего ремонта автомобильных дорог областного значения;

6)"Участок" означает территорию, отведенную для производства работ;

7) " Цена Договора " означает общую сумму Договора;

8)"Договор" – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Генеральным подрядчиком и подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на который в Договоре есть ссылка в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. В Договор, после его подписания, могут быть внесены изменения и дополнения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Генеральным подрядчиком, Заказчиком и Субподрядчиками.

9) «Материалы» - означает все расходные материалы, которые Генеральный подрядчик и Субподрядчик используют для среднего ремонта Объекта;

10) «Оборудование» - означает все машины и механизмы Генерального подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для среднего ремонта Объекта;

11) «Гарантийный период» - означает срок равный 24 месяцам, в течение которого Генеральный подрядчик гарантирует устойчивое функционирование объекта среднего ремонта после сдачи его в эксплуатацию;

12) «Дни» - календарные дни;

13)«Месяцы» - календарные месяцы;

14) «Скрытые работы» – означает работы, скрываемые последующими работами и (или) конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ или монтажа определенных конструкции;

15) «Дефект» - часть работ, выполненная с нарушениями технологии производства работ и требований сметной документации;

16) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, выявленных в процессе проверок выполнения работ;

17) «Форс-мажор» - обстоятельства непреодолимой силы или препятствия, которые выходят за рамки контроля какой-либо из сторон, и которое ни одна из сторон не могла бы предусмотреть и при его возникновении избежать или преодолеть. Форс – мажорные обстоятельства могут включать в себя следующие события или обстоятельства, но не ограничиваться этим: пожар, стихийные бедствия, военные действия, беспорядки, решения государственных органов и т.д..

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора.

5. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором. Подрядчик принимает на себя все обязанности по среднему ремонту и его обеспечению и должен сдать Заказчику объект, готовый к эксплуатации.

5-1. Договор о государственных закупках с отечественными поставщиками работ должен содержать условие о предварительной оплате и полной оплате за осуществление работ, при этом срок полной оплаты не должен превышать тридцати календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

6. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается Договор на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

7. Договор предусматривает условия внесения изменений в договор о государственных закупках.

Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

8. Правовыми нормами Договора являются Гражданский Кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О государственных закупках», Строительные Нормы и Правила, другие законодательные акты Республики Казахстан. Официальное общение между Заказчиком и Генеральным подрядчиком имеет силу только в письменном виде.

9. Заказчик после подписания Договора передает Генеральному подрядчику проектную документацию на средний ремонт объекта.

10. Генеральный подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Генеральный подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

11. Если Заказчик просит Генерального подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Генерального подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Генеральный подрядчик обязан удалить это лицо с объекта

в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

12. Генеральный подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

13. Генеральный подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

14. Заказчик обязан в течение 7 дней с момента вступления в силу настоящего Договора, должен передать Объект и Участок Генеральному подрядчику путем подписания акта приема-передачи.

При этом акт приема-передачи должен содержать полное описание Объекта, включая перечень передаваемых искусственных сооружений и содержать пункт об обязательстве Генерального подрядчика обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на период среднего ремонта.

Заказчик разрешает Генеральному подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным для проведения работ. Если Участок или его часть не передана Генеральному подрядчику к установленной дате и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить сроки окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

15. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также Генеральный проектировщик и Инженер всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

16. В процессе среднего ремонта Заказчик имеет право:

1) произвести любые измерения, испытания для определения качества работ;

2) запретить применение технологии, материалов и конструкции не обеспечивающих установленный технический уровень качества.

17. Генеральный подрядчик обязан в течение 30 дней после заключения Договора предоставить Заказчику оборудование и технику необходимые для осуществления технического надзора.

18. В процессе среднего ремонта объекта Инженер имеет право:

1) беспрепятственного доступа к мастерским, заводам, а также к другим местам изготовления, производства и подготовки материалов для среднего ремонта Объекта;

2) беспрепятственного доступа к дорожно-строительным материалам, используемым для среднего ремонта Объекта, с целью их лабораторного исследования;

3) запрашивать у Генерального подрядчика или субподрядчика необходимую исполнительную документацию по Объекту;

4) извещать Заказчика, а также предупреждать Генерального подрядчика о несоответствии строительно-монтажных и дорожно-строительных работ или строительных материалов, изделий и конструкций требованиям норм и стандартов Республики Казахстан. Инструкции Инженера должны быть в письменной форме, если же Инженер по каким-то причинам считает нужным дать устные инструкции, то Генеральный подрядчик должен с ними считаться. Подтверждение в письменной форме такой устной инструкции до или после ее выполнения будет считаться инструкцией в контексте данного подпункта. Если Генеральный подрядчик в течение 7 дней подтверждает в письменной форме Инженеру устные инструкции Инженера и такие подтверждения не опровергнуты в письменной форме Инженером в течение 7 дней, то такие инструкции считаются инструкциями Инженера;

5) приостанавливать производство работ в случае обнаружения нарушений технологии, отклонений от проекта, применения некачественных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушений,

6) вносить предложения Заказчику о расторжении настоящего Договора в случае систематического нарушения правил производства работ и требований нормативных документов;

7) при выявлении дефектов на участках или конструктивных элементах, принятых ранее путем подписания промежуточного акта приемки, уведомить Генерального подрядчика о необходимости устранения дефектов, в случае невыполнения данных требований удержать стоимость ликвидации возможных дефектов с последующих платежей.

19. Приостановление работ в соответствии с подпунктом 5) пункта 18 настоящего Договора не является поводом для продления срока завершения работ по Договору.

20. Если Генеральный подрядчик полагает, что решение, принятое Заказчиком и/или Инженером, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде по месту заключения договора после принятия Заказчиком данного решения.

21. Заказчик, Инженер и Генеральный подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

22. Если в течение 10 (десяти) дней после начала таких переговоров Заказчик и/или Инженер и Генеральный подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе в судебном порядке по месту заключения Договора.

23. Если Генеральный подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Генеральный подрядчик оказывается неспособным выполнить работы по исправлению выявленных дефектов, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Генеральному подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

24. Если Генеральный подрядчик не может или не хочет исправить работу и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование, Если Генеральный подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик вправе применить другие методы воздействия и выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств. Если Генеральный подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик вправе применить другие методы воздействия.

25. Генеральный подрядчик обязан сохранить на весь период производства работ детальную разбивку оси трассы с закреплением пикетажных положений характерных точек и пикетов.

26. Генеральный подрядчик в течение 7 дней после подписания Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ на Объекте. График производства работ должен содержать конкретные объемы ежемесячно планируемых к выполнению работ с указанием их стоимости.

27. Заказчик в течение 10 дней с момента вступления в силу настоящего Договора должен выдать Генеральному подрядчику ордер на производство работ.

28. Ежемесячно Заказчик оплачивает Генеральному подрядчику сумму, причитающуюся за выполнение фактического объема работ.

29. Генеральный подрядчик должен обеспечить наличие дорожно-строительной техники указанной в конкурсной заявке для выполнения работ в сроки, указанные в графике производства работ, представленном Генеральным подрядчиком как часть конкурсной заявки.

При этом, оборудование и техника не должны быть задействованы на других объектах. Для обеспечения непрерывности процесса подрядных работ вся необходимая техника, указанная в конкурсной заявке Генерального подрядчика должна находиться на строительной площадке.

30. В случае если Генеральный подрядчик не завершает все предусмотренные проектом работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора выставляет Генеральному подрядчику неустойку в размере 0,1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки. Которые подлежат уплате в пятидневный срок после получения уведомления от Заказчика о начислении неустойки. В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки и после неоднократного получения уведомлений Генеральным подрядчиком о начислении неустойки Заказчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке. Заказчик обязуется взыскать неустойку в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору.

31. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ. При этом Генеральный подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

Кроме того, согласно ПР РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», Заказчик подтверждает остановку работ в связи с проливными дождями, последствия которых могут существенно повлиять на сроки и качество работ:

- более 5-ти дней после предоставления Генеральным подрядчиком подтверждающих документов с уполномоченного органа по Метрологии или местных исполнительных органов с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ;
- менее 5-ти дней необходимо комиссионно с представителями Заказчика, Инженера, дорожной лаборатории и Генерального подрядчика с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ и составлением акта.

32. Генеральный подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Генеральный подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

33. Генеральный подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Генеральный подрядчиком.

34. Заказчик и/или Инженер могут провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и заменяет конструкцию.

В случае отказа Генерального подрядчика от составления и/или подписания акта об обнаруженных дефектах за счет средств Генерального подрядчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 630 Гражданского кодекса Республики Казахстан, проводится независимая экспертиза, которая составляет соответствующий Акт по фиксированию наличия и характера дефектов и недостатков.

35. Заказчик и/или Инженер письменно уведомляют Генерального подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

36. Получив уведомление о Дефектах, Генеральный подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

37. Форма оплаты: *производится денежными средствами в тенге по безналичному расчету. Необходимые документы, предшествующие оплате: акт выполненных работ.*

38. Виды и сроки выплат: *ежемесячно в соответствии с актами выполненных работ в пределах 95% их стоимости (окончательная оплата 5% производится в октябре 2013 г.).* Прием передача оказанных услуг осуществляется на основании акта выполненных работ.

39. Промежуточные платежи за фактические выполненные работы будут выплачены согласно выставленным счетам-фактурам, актам выполненных работ. Окончательный срок выполнения работ сентябрь 2013 года.

40. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от суммы задержанных платежей за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

41. Приемка фактически выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно до 25 числа и оформляется актом выполненных работ.

42. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Генерального подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Генеральный подрядчик должен за свой счет обеспечить поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки.

43. Акт освидетельствования скрытых работ подписывается Инженером и Генеральным подрядчиком. Подписание актов освидетельствования скрытых работ или же промежуточных актов выполненных работ Инженером не освобождает Генерального подрядчика от обязанностей или ответственности, оговоренных Договором.

44. Следующее событие влечет за собой изменения сроков продолжительности работ Генеральному подрядчику:

1). Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ.

2). Заказчик дает Генеральному подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, время остановки работ для проведения испытания добавляется к договорному сроку выполнения работ.

3). Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору после письменного уведомления Подрядчика, в случае если Заказчиком не правомерно дано указание Подрядчику на остановку работ, не запланированное Договором.

45. Заказчик удерживает от каждого платежа, причитающегося Генеральному подрядчику, часть средств в сумме 5 % от выполненных работ до завершения всех работ. Удержанная сумма будет выплачена Генеральному подрядчику после завершения всех работ и предоставления пролонгированной банковской гарантии или страхового полиса.

46. Генеральный подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Генерального подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственности за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением материалов и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

47. Генеральный подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям. Проверка качества используемых материалов производится Инженером.

Генеральный подрядчик гарантирует, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Генеральным подрядчиком, не входит возмещение ущерба или исправление Дефекта возникшего по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Генеральным подрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

48. Заказчик или Генеральный подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

49. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Если Генеральный подрядчик неоднократно срывает сроки, определенные графиком производства работ;

2) Генеральный подрядчик приостанавливает работы сроком свыше 15 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Генеральный подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Генеральному подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) Генеральный подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Генеральный подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в договорной документации;

7) Генеральный подрядчик не санкционировано передал на субподряд более 1/3 объемов от стоимости выполняемых по Договору работ.

50. Если Договор расторгается, Генеральный подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

51. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Генеральным подрядчиком, Заказчик оплачивает Генеральному подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, в том числе удержанные 5 %, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Генерального подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Генеральному подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

52. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения или уменьшения лимита бюджета, направив Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

В случае если Договор расторгается в силу таких обстоятельств Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с объекта и стоимость консервации Объекта.

53. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Генеральный подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

54. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых

разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Генеральным подрядчиком.

55. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, а также секвестирование бюджета, не подконтрольное Заказчику или Генеральному подрядчику, срывают выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Генеральный подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке работ, обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Генеральному подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки работ на Объекте и за работы связанные с консервацией Объекта.

56. Генеральный подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

Генеральный подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Генеральным подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

Генеральный подрядчик должен постоянно содержать существующую дорогу, на которой проводятся работы, и все средства по управлению, организации, регулированию и контролю за движением транспорта с момента принятия во владение Участка до даты подписания Акта государственной приемочной комиссии с целью обеспечения безопасности дорожного движения и во избежание создания возможных помех для транспорта.

57. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Генерального подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Генеральный подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

58. Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком.

59. Генеральный подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Генеральный подрядчик обязан оперативно приводить Участок в порядок.

60. Генеральный подрядчик после окончания работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику и Инженеру об окончании работ. Инженер не позднее чем в трехдневный срок производит оценку завершенности подрядных работ согласно Договору.

61. Заказчик в пятидневный срок со дня получения уведомления от Инженера назначает Рабочую комиссию. В состав Рабочей комиссии в соответствии с пунктом 8.2 ПР РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» включаются представители всех заинтересованных организаций.

62. После получения уведомления от Инженера о завершении капитального ремонта объекта, Заказчик назначает Рабочую комиссию. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

63. Генеральный подрядчик выдает гарантийный паспорт на выполненные работы со сроком действия 24 месяца со дня подписания Акта Государственной комиссии.

64. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Генерального подрядчика. При получении от Заказчика извещения о выявлении дефектов Генеральный подрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования объекта и составления акта обследования.

65. При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включаются представитель Генерального подрядчика, представитель Инженера и Генерального проектировщика. Результаты комиссионного обследования оформляются трехсторонним актом Заказчика, Инженера и Генерального подрядчика с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов. В случае отказа Генерального подрядчика от участия в комиссионном обследований или подписания акта комиссионного обследования Заказчик вправе составить двухсторонний акт обследования с привлечением Инженера. Отказ Генерального подрядчика от участия в комиссионном обследований или подписании акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов.

66. В случае выявления в гарантийный период дефектов отдельных конструктивных элементов или на определенных участках автомобильной дороги и устранения их Генеральным подрядчиком, гарантийный срок на этот элемент или участок автомобильной дороги устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефекта. При возникновении данных обстоятельств Генеральный подрядчик обязан предоставить Заказчику дополнительное обеспечение выполнения работ по ликвидации возможных дефектов на данном конструктивном элементе или участке в виде банковской гарантии на 24 месяца с возможностью ежегодной пролонгации в течение гарантийного периода в размере 3% от общей суммы договора.

67. В случае не исполнения Генеральным подрядчиком гарантийных обязательств в сроки, установленные актом комиссионного обследования, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора удерживает обеспечение исполнения Договора в виде банковской гарантии в доход республиканского бюджета либо не предоставления пролонгированной банковской гарантии. При не покрытии суммой данной банковской гарантии (страхового полиса) расходов Заказчика по определению нового подрядчика и устранению возникших дефектов, Заказчик вправе истребовать дополнительные издержки, направленные на определение нового подрядчика и устранение дефектов с Генерального подрядчика в судебном порядке.

68. Подрядчик обязуется обеспечить местное содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

69. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

70. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить завершение работ, запланированных на текущий год по настоящему Договору в сентябре 2013 года.

71. Заказчик обязуется выплатить Генеральному подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

72. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Генеральному подрядчику при условии полного выполнения Генеральным подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

73. Генеральный подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 3 % от общей суммы Договора. Генеральный подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика: *Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области, ИИК KZ67 0705 0226 8325 1001 Государственное учреждение Департамента Казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета Казначейства*

Министерства финансов Республики Казахстан, БИК KKMFKZ2A, БИН 010740001669, код назначения 171, код учреждения 12;

со сроком вложения равным сроку действия договора;

2) банковскую гарантию со сроком действия равным сроку действия договора.

Кроме того, Генеральный подрядчик должен в качестве обеспечения ликвидации возможных дефектов в гарантийный период, равный 24 месяцам со дня подписания Акта Государственной комиссии, предоставить одно из двух видов обеспечения:

- банковскую гарантию на сумму, равную 3 % от стоимости среднего ремонта со сроком, равным гарантийному периоду с возможностью ежегодной пролонгации;
- либо по согласованию с Заказчиком страховой полис, заключенный со страховой компанией, на сумму равную 3% от стоимости среднего ремонта на гарантийный период на имя Заказчика.

74. Не допускается совершение Генеральным подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Генеральным подрядчиком, на цели, не предусмотренные Законом.

75. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до 31 декабря 2013 г.

76. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	**Подрядчик**
Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области»	**ТОО «МГА-Дорстрой»**
БИН 010740001669 Северо-Казахстанская область г. Петропавловск ул. Интернациональная, 61 Телефон 33-86-95 РЕКВИЗИТЫ: Государственное учреждение Департамент Казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан БИК KKMFKZ2A ИИК KZ92 0701 02KS N480 1000 КБЕ 12	БИН 100240015095 Северо-Казахстанская область район им.Г.Мусрепова с.Новоишимское ул. Гаражная Телефон 21-6-95 РЕКВИЗИТЫ: АО «БТА БАНК» БИК ABKZKZKX ИИК KZ19 319S 0100 0312 6944 КБЕ 17
Руководитель управления **Исманов Б.К.** _____ (подпись) М.П.	**Директор** **Мовсесян М. А.** _____ (подпись) М.П.

Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства

Приложение 1
к Договору № 78
от 7 июня 2013 г

Перечень закупаемых работ

по среднему ремонту автодорог областного значения

№ п/п	Наименование заказчика	Наименование товара (работы, услуги)*	Единица измерения	Количество, объем	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Размер авансового платежа, %	Сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области	Средний ремонт автодороги КТ-64 «Саумалколь-Новоишимское-Червонное-Петропавловск (за исключением участка республиканской автодороги А-16 "Жезказган-Петропавловск")» км 54-58; 59-62; 64-65; 67-72; 73-74; 76-85	км	23		июнь-сентябрь 2013 г.	Район им.Г.Мусрепова		173 154 583

Заказчик:
Начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО **Б.Исманов**

Подрядчик:
Директор ТОО «МГА-Дорстрой» **М.Мовсесян**

Приложение 2
к Договору № 78
от 7 июня 2013 г.

Техническая спецификация

по среднему ремонту автодороги КТ-64 «Саумалколь-Новоишимское-Червонное-Петропавловск (за исключением участка республиканской автодороги А-16 "Жезказган-Петропавловск")» км 54-58; 59-62; 64-65; 67-72; 73-74; 76-85

Автомобильная дорога КТ-64 «Саумалколь-Новоишимское-Червонное-Петропавловск (за исключением участка республиканской автодороги А-16 "Жезказган-Петропавловск")» проходит по землям, расположенным на территории района им.Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области. Проектируемый участок дороги км 54-58; 59-62; 64-65; 67-72; 73-74; 76-85 протяженностью 23 км.

Существующая автомобильная дорога относится к IV технической категории с асфальтобетонным покрытием.

Таблица 1

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Объем работ
	Участок км 54 - 58		
	Дорожная одежда		
1	Разлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя	т	8.45
2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	1890.62
3	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня с плотностью 2.5-2.9 т/м^3	м^2	26400
	Установка дорожных знаков		
1	Дорожный знак треугольный 1-11-1	шт	1
2	Двухсторонний километровый знак 5.28	шт	4
3	Установка столбиков сигнальных	шт	14
	Участок км 59 - 62		
	Дорожная одежда		
1	Разлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя	т	6.4
2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	1431.22
3	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня с плотностью 2.5-2.9 т/м^3	м^2	21700
	Установка дорожных знаков		
1	Плоский дорожный знак 1-11-1	шт	1
2	Двухсторонний километровый знак 5.28	шт	1
3	Установка столбиков сигнальных	шт	14
	Участок км 64 - 65		
	Дорожная одежда		
1	Исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала	м^2	1948
2	Разлив вяжущих материалов после исправления профиля	т	1.03

	основания		
3	Расклинцовка щебеночного основания асфальтобетонной смесью с применением укладчиков асфальтобетона	т	139.87
4	Разлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя	т	0.98
5	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	218.97
6	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня с плотностью 2.5-2.9 т/м^3	м^2	7650
	Участок км 67 - 72		
	Дорожная одежда		
1	Разлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя	т	10.42
2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	2331.25
3	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня с плотностью 2.5-2.9 т/м^3	м^2	35350
	Досыпка земполотна (обочины у трубы на ПК 21+50)		
1	Срезка растительного грунта 1 группы с откосов существующей насыпи толщиной 15 см бульдозерами мощностью 132 кВт с перемещением до 20 м	м^3	11.85
2	Рыхление грунтов на откосах существующей насыпи бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт при глубине рыхления до 0.35 м и длине разрыхляемого участка до 200 м	м^3	27.65
3	Досыпка обочин у оголовка трубы	м^3	12.5
4	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м^3	11.9
5	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	11.9
6	Планировка верха земполотна в грунтах 2 группы механизированным способом	м^2	60
7	Планировка откосов насыпи в грунтах 2 группы механизированным способом	м^2	79
	Установка дорожных знаков		
1	Двухсторонний километровый знак 5.28	шт	2
2	Установка столбиков сигнальных	шт	28
	Участок км 73 - 74		
	Дорожная одежда		
1	Разлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя	т	1.96
2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	437.66
3	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня с плотностью 2.5-2.9 т/м^3	м^2	7447.5
	Установка дорожных знаков		
1	Двухсторонний километровый знак 5.28	шт	1
2	Установка столбиков сигнальных	шт	14
	Участок км 76 - 85		

	Дорожная одежда		
1	Исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала 77 и 85 км	$м^2$	500
2	Разлив вяжущих материалов после исправления профиля основания	т	0.27
3	Расклинцовка щебеночного основания асфальтобетонной смесью с применением укладчиков асфальтобетона	т	35.9
4	Разлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя	т	18.19
5	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	4068.15
6	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня с плотностью 2.5-2.9 $т/м^3$	$м^2$	62440
	Установка дорожных знаков		
1	Дорожный знак 1-11-2	шт	1
2	Двухсторонний километровый знак 5.28	шт	7
3	Знак индивидуального проектирования 5.26	$м^2$	1.36
4	Полный объем работ выполнить в соответствии со сметной документацией		

Оборудование необходимое для выполнения объемов работ	1. Асфальтоукладчик -1 шт 2. Набор уплотняющей техники согласно СН и П 3.06.03-85 не менее-4 катков, в том числе: катки дорожные самоходные гладкие - 8тн – 1 шт; катки дорожные самоходные гладкие - 13 тн- 3 шт; 3. Самосвалы грузоподъемностью 10 тн и более, не менее - 10 шт 4. Бульдозер – не менее 1 шт 5. Автогрейдер средний не менее – 1шт 6. Автогудронатор – 1шт 7. Поливомоечная машина – 1 шт 8. Распределители щебня -1 шт
Технические сведения	Полное описание
Требования к применяемым материалам	1. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон СТ РК1225-2003 2. Щебень и ГПС ГОСТ 8267-93 3. Битумы нефтяные ГОСТ 22245-90, ГОСТ 11955-82
Условия производства работ	1. Производство работ при систематическом движении транспортных средств с ограждением места производства работ и установкой временных знаков согласно ВСН 41-92
Контроль качества и приемка работ	1. Согласно СНиП 3.06.03-85, ПР РК 218-35-04, ПР РК 218-55-2006

Особые условия	Срок гарантии на выполненные работы 24 месяца со дня подписания Акта Государственной комиссии

Заказчик:
Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО **Б.Исманов**

Подрядчик:
Директор ТОО «МГА-Дорстрой» **М.Мовсесян**