БЕКІТЕМІН:
«Мемсараптама» РМК
Павлодар облысы бойынша филиалының
директоры

..... Р.Қ. Баширов

«Амангелді көшесінен бастап Гагарин көшесіне дейінгі телімдегі Абай көшесін орташа жөндеу»

жұмыс жобасы бойынша

2013 жылғы 02 қазандағы №16-0725/13

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Павлодар қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
ҚазЖЗИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» ЖШС
Павлодар қ.

Павлодар қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Амангелді көшесінен бастап Гагарин көшесіне дейінгі телімдегі Абай көшесін орташа жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК Павлодар облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК Павлодар облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытынды толық немесе ішінара шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Филиала РГП «Госэкспертиза»
по Павлодарской области

..... Р.К. Баширов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№16-0725/13 от 02 октября 2013 года

по рабочему проекту

«Средний ремонт улицы Абая на участке от ул.Амангельды до ул.Гагарина»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
г. Павлодар

г. Павлодар

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту **«Средний ремонт улицы Абая на участке от ул.Амангельды до ул.Гагарина»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области.

Данное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области.

1 НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Средний ремонт улицы Абая на участке от ул.Амангельды до ул.Гагарина» разработан в 2013 г.

Согласно письма, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара» за №23-16-3-11/6-554 от 18 июля 2013 года и в соответствии с договором №6/0659 от 29 июля 2013 года филиалом РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области рассмотрен рабочий проект «Средний ремонт улицы Абая на участке от ул.Амангельды до ул.Гагарина».

2 ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара».

3 РАЗРАБОТЧИК: ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ», государственная лицензия ГСЛ № 004072-1 от 12 июня 2012 года, г. Павлодар; приказ №62 от 02 ноября 2012 года о назначении Шевелёвой Т.Н. главным инженером проекта.

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

– Задание на проектирование «Средний ремонт улицы Абая на участке от ул.Амангельды до ул.Гагарина», утвержденное начальником ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара».

– Ведомость дефектов и намечаемых видов работ на «Средний ремонт улицы Абая на участке от ул.Амангельды до ул.Гагарина», согласованной и утвержденной начальником ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара».

– Технический отчет на инженерно-геодезические изыскания на рабочий проект «Средний ремонт улицы Абая на участке от ул.Амангельды до ул.Гагарина», выданное ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ».

5.2 Согласование заинтересованных организаций:

– Заключение государственной экологической экспертизы за №12/1-15/ЮЛ-Р-345 от 09 июля 2013 года на рабочий проект «Средний ремонт улицы Абая на участке от ул.Амангельды до ул.Гагарина», выданный ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Павлодарской области».

– Письмо ГУ «Управление государственного санитарно-эпидемилогического надзора по городу Павлодар» за №1-24/ЮЛ-А-1889 от 16 ноября 2012 года.

5.3 Перечень документации, представленный на экспертизу:

– Рабочая документация.

– Сметная документация.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Рабочий проект на средний ремонт улицы Абая на участке от ул.Амангельды до ул.Гагарина разработан ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» на основании договора №6/0659 от 29 июля 2013 года и дефектного акта. В процессе проектирования максимально использованы существующие конструктивные элементы автомобильной дороги, местные строительные материалы, отходы промышленного производства.

6.2 Природные условия района проложения трассы

(Данные метеостанции г. Павлодар)

Дорожно-климатическая зона	IV.
Наиболее холодный месяц	- январь, февраль.
По требованиям к дорожно-строительным материалам	- суровые.
Среднегодовая температура воздуха	- плюс 1,9^{0}С.
Наиболее жаркий месяц	- июль.
Абсолютный максимум температуры воздуха	- плюс 41^{0}С.
Абсолютный минимум температуры воздуха	- минус 47^{0}С.

Устойчивый снежный покров формируется в середине ноября. Основное количество снега выпадает в первую половину зимы, продолжительность стояния устойчивого снежного покрова составляет 130-140 дней. Средняя многолетняя высота снежного покрова в различные по водности годы изменяется от 3 до 22 см.

Мощность снежного покрова на возвышенностях практически близка к нулю, в пониженных местах достигает 100 – 150 см.

Глубина промерзания грунта:

Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	1 декада апреля
34см	102см	145см	>150см	140см	66см

Режим ветра носит материковый характер, преобладающими являются ветры западного, юго-западного и южного направлений. Сезонная смена преобладающих направлений ветра на противоположные – одна из основных особенностей климата.

Среднемноголетняя повторяемость направлений ветра и штилей за год, %:

С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль
9	7	8	11	19	17	18	11	8

Показатели увлажнения $\frac{P(осадок)}{F(испаряемость)}$ за год составляет 0,55-0,33. Испарение с водной поверхности за год составляет 925 мм.

Расчётный зимний период 170 дней в году.

Толщина снежного покрова с 5% вероятностью превышения – 50 см.

6.3 Краткие сведения о существующей дороге

В данном проекте рассматривается проведение среднего ремонта ул. Абая на участке от ул.Амангельды до ул.Гагарина. По улице предусмотрено движения общественного транспорта, остановок общественного транспорта не предусмотрено.

Участки дороги, подлежащие ремонту, на ПК0+0,00 по ПК02+91,27 имеют проезжую часть с грунтовым покрытием, на ПК02+91,27-ПК04+18,52 с асфальтобетонным покрытием. Существующее покрытие проезжей части находится в неудовлетворительном состоянии, имеет место износ покрытия, наличие поперечных и продольных трещин.

Существующие поперечные уклоны проезжей части не обеспечивают отвод паводковых вод.

На рассматриваемых участках улиц бортовой камень отсутствует.

6.4 План и продольный профиль улицы

6.4.1 План улицы

План улицы выполнен в существующих параметрах.

Ось улицы разбита камерально.

За ПК0+00 ул. Абая принято примыкание к ул. Амангельды за конец участка ПК04+18,52 принято примыкание к ул. Гагарина.

Радиусы закруглений на примыканиях к улицам и пересечениях с улицами приняты в существующих параметрах и составили 8м.

Ширина основных проездов в жилую застройку приняты в существующих параметрах.

Технические показатели

№ п/п	Наименование технико-экономических показателей	Ед. изм.	Показатели
1	Техническая категория -ул. Абая		улица местного значения
2	Протяжённость	км	0,4185
3	Вид строительства		Средний ремонт
4	Расчётная скорость движения	км/час	40
5	Ширина проезжей части	м	6,00
6	Число полос движения	шт	2
7	Ширина полосы движения по проезду	м	3,00
9	Поперечный уклон проезжей части	‰	20
11	Тип дорожной одежды		облегченный
12	Вид покрытия		усовершенствованное

6.4.2 Продольный профиль улицы

Продольный профиль выполнен по оси проезжей части. Максимальный продольный уклон проезжей части по улице составил – 9,3‰ минимальный продольный уклон -2,2‰. Продольные профили запроектированы по программе AutoCAD Civil 3D 2012 в Балтийской системе высот. Видимость в продольном профиле обеспечена без дополнительных мероприятий.

Проектирование плана и продольного профиля выполнено из условия обеспечения расчётных скоростей и безопасности движения, с учетом частичного выравнивания существующего продольного профиля и обеспечения водоотвода по улице.

6.4.3 Вертикальная планировка

Вертикальная планировка выполнена методом проектных горизонталей, сечением через 0,1 м по программе AutoCAD Civil 3D 2012 в Балтийской системе высот.

Поверхностный водоотвод осуществляется по продольным и по поперечным уклонам.

№ п/п	Наименование характеристик	Параметры	
		Существующие	Принятые в проекте
1	Протяжённость участка, км	0,4185	0,4185
2	Площадь проезжей части, м^2	715	3208
3	Поперечный уклон проезжей части, ‰	0-30	10; 20
4	Бортовой камень по проезжей части, пм	0	660
5	Установка дорожных знаков, шт	-	34
6	Разметка проезжей части, км	-	0,518

6.5 Поперечные профили

В проекте принят 1 тип поперечного профиля:

Тип 1

с ПК 0+00 – ПК 04+18,52;

Проезжая часть -6,0 м.

Тротуар (справа; слева) -1,50 м.

Поперечный уклон по проезжей части принят 10; 20‰.

6.6 Дорожная одежда

Средний ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств улицы

Периодическое восстановление слоя износа, согласно «Инструкции по назначению

межремонтных сроков службы нежёстких дорожных одежд и покрытий» ПР РК 218-05.1-05, предусматривается по усреднённым показателям через 5 лет. Средний ремонт участка улицы не проводился более 5лет. На протяжении этого времени ежегодно осуществлялся текущий ремонт.

Проектом предусмотрено выравнивание проезжей части из мелкозернистой пористой асфальтобетонной смеси; устройство верхнего слоя покрытия по проезжей части улицы, устройство тротуаров.

Дорожная одежда по проезжей части принята:

Тип А

-существующая дорожная одежда;

-выравнивающий слой из горячего мелкозернистого пористого асфальтобетона марка II, СТ РК 1225-2003;

-покрытие – мелкозернистый горячий плотный асфальтобетон Тип Б марка II, СТ РК 1225-2003, толщиной слоя 0,05м.

Тип Б

-дополнительный слой основания из песка средней крупности толщиной слоя 0,15м;

-основание – фракционный щебень по способу «заклинки» по СТ РК 1284-2004, толщиной слоя 0,18 м;

-покрытие – горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марка II, СТ РК 1225-2003, толщиной слоя 0,06м;

-покрытие – мелкозернистый горячий плотный асфальтобетон Тип Б марка II, СТ РК 1225-2003, толщиной слоя 0,05м.

Тип В

-основание – фракционный щебень толщиной слоя 0,15м;

-покрытие – мелкозернистый горячий плотный асфальтобетон Тип Б марка II, СТ РК 1225-2003, толщиной слоя 0,05м.

6.7 Пересечения и примыкания

Примыкание к существующим улицам проектируется в соответствии с требованиями СНиП РК 3.01-01-2008*. Радиусы закругления на перекрёстках приняты в существующих параметрах.

При пересечении с существующими кабельными и электрическими сетями, проектом предусматривается закладка резервных асбестоцементных труб диаметром 150мм.

6.8 Обустройство улицы, организация и безопасность движения

Проектирование плана и продольного профиля проектируемого участка выполнено из условия обеспечения расчётной скорости и безопасности движения с учётом максимально возможного сохранения планово-высотного положения существующей застройки.

В соответствии с СТ1124-2003; СТ1412-2005 «Технические средства организации дорожного движения» по улице предусматривается установка 34-х дорожных знаков.

Знаки приоритета –10 шт.

Информационно-указательные знаки –24 шт.

Предусмотрена разметка проезжей части общей протяжённостью 0,518 км. В том числе:

1.5 (прерывистая, соотношении 1:3) –0,409 км.

1.14.1 (сплошная «Зебра») –0,109 км.

Ведомость дорожных знаков и дорожной разметки прилагается.

Безопасность движения на дороге обеспечена вследствие следующих проектных решений:

-обеспечения планом и профилем видимости встречного автомобиля и поверхности

дороги;

-информация водителя о режиме движения путём установки дорожных знаков;

-разметки проезжей части.

Проектные технические показатели дороги говорят о достаточно высоких транспортно - эксплуатационных качествах дороги.

6.9 Организация строительства

Исходные данные, положенные в основу разработки данного раздела проекта содержат задание на проектирование, выданное заказчиком ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара». Район производства работ расположен в IV дорожно-климатической зоне, протяжённость участка улицы 0,4185км.

6.9.1 Расчёт продолжительности строительных работ

Продолжительность строительных работ определена в соответствии с нормами СНиП 1.04.03-2008 по таблице главы 2 «Коммунальное хозяйство» как для улицы местного значения.

L – общая длина трассы – 0,4185 км.

$L_{норм}$– 1 км.

$T_{норм}$ – 8 месяцев.

Уменьшение мощности составит:

$$T=(1,0-0,4185):1x100\%=58,15\%$$

Уменьшение нормы продолжительности строительства равно:

$$58,15x0,3=17,45\%$$

Продолжительность строительства с учётом экстраполяции будет равна:

$$(8x(100-17,45):100)x0,9x0,4=2,38 \text{ мес.}$$

Где К=0,9, коэффициент, учитывающий проведение ремонтных работ в две смены (п.3.6 общие положения);

К=0,4, коэффициент, учитывающий относительный процент среднего ремонта от нормативного, учитываемого при строительстве.

Срок среднего ремонта принимаем – 2 месяца.

Исходя из технологических особенностей производства отдельных видов работ, сроки приняты с 1 июля по 1 сентября.

6.9.2 Работы, возлагаемые на организацию, осуществляющую работы по ремонту дороги

-подготовительные работы;

-устройства покрытия;

-организация дорожного движения.

Тип местности по характеру и степени увлажнения 1.

Климат резко-континентальный с холодной продолжительной зимой и сравнительно коротким летом.

Работы должны проводиться в два этапа:

1 этап – 1 группа работ:

-подготовительные работы.

2 этап – 2 группа работ:

-проезжая часть.

-организация безопасности движения.

При выполнении строительных работ должно быть уделено большое внимание комплексной механизации работ и выполнению их специализированными отрядами. Наиболее трудоёмкие процессы должны быть механизированы.

6.9.3 Земляные работы

Работы по земляному полотну осуществляются специализированными отрядами землеройно-транспортных машин.

Общий объём земляных работ, подлежащих выполнению, составляет 883 м^3. Грунт от устройства дорожного корыта, разработанный на участке строительства в объёме 883м^3, грузится в автотранспортные средства и отвозится в отвал на расстояние до 12 км.

6.9.4 Задачи подготовительного периода

Подготовительные работы выполняются до начала выполнения основных видов работ в сроки, обеспечивающие своевременное начало и бесперебойное ведение основных дорожно-строительных работ.

В состав подготовительных работ входят:

-восстановление трассы; разбивка пикетажа;

-получение разрешения на производство работ в государственном архитектурно-строительном контроле, дорожной полиции;

-подтверждение согласований балансодержателей инженерных коммуникаций;

-очистка придорожной полосы (демонтаж сооружений, попадающих в зону строительства).

6.9.5 Земляные работы

Работы по земляному полотну осуществляются специализированными отрядами землеройно-транспортных машин.

Общий объём земляных работ, подлежащих выполнению, составляет 764 м^3. Грунт от устройства дорожного корыта, разработанный на участке строительства в объёме 764м^3, грузится в автотранспортные средства и отвозится в отвал на расстояние до 12 км.

6.9.6 Устройство дорожной одежды

Устройство выравнивающего слоя и покрытия из горячей асфальтобетонной смеси.

Покрытие и выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси необходимо укладывать только на сухое, чистое основание при температуре воздуха весной и летом не ниже плюс 5°С, осенью не ниже плюс 10°С. Верхний слой допускается устраивать только на свежеуложенном нижнем слое до его остывания (с сохранением температуры нижнего слоя не менее плюс 20°С).

Длина полосы укладки асфальтобетонной смеси из условия хорошего сопряжения полос, должна быть не более 25м при температуре воздуха плюс 10°С, при температуре воздуха плюс 25°С – 100 м.

Температура укладки асфальтобетонный смесей в конструктивные слои дорожной одежды должна соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2009.

Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси производится в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85.

Горячую асфальтобетонную смесь предварительно уплотняют гладковальцовыми катками массой 10-13т (4-6 проходов) и окончательно гладковальцовым катком массой 11-18т (4-6 проходов).

Кромки слоя укатываются одновременно или непосредственно после продольного шва.

Перед укладкой асфальтобетонной смеси на основание необходимо произвести розлив вяжущего.

Поперечные сопряжения полос, устраиваемых из асфальтобетона должны быть перпендикулярны оси дороги. Края ранее уложенной полосы (поперечные и продольные) обрубают вертикально по шнуру и смазывают разжиженным или жидким битумом, битумной эмульсией.

6.9.7 Контроль качества

При строительстве асфальтобетонных покрытий техническому контролю подлежат: устройство покрытия, готовое покрытие, асфальтобетонная смесь. На каждый автомобиль со смесью выдаётся паспорт с указанием вида смеси, типа смеси по

содержанию щебня по грансоставу, её температура.

В процессе укладки асфальтобетонной смеси проверяют:

-толщину слоя – металлической линейкой;

-поперечный уклон – шаблоном;

-ровность покрытия – трёхметровой рейкой.

Контролируется число и правильность проходов и обрезки кромки проезжей части.

В готовом покрытии проверяют: коэффициент уплотнения, толщину слоёв, коэффициент сцепления шин автомобиля с покрытием.

Контроль над перечисленными работами возложен на технических руководителей строительных организаций.

6.10 Охрана окружающей среды

При проведении работ по среднему ремонту улицы необходимо вести контроль в части охраны окружающей среды и выполнение мероприятий по охране окружающей среды:

-при выполнении работ подготовительного периода необходимо максимально сократить снос зелёных насаждений и проводить ежедневно уборку мусора после демонтажа сооружений;

-для уменьшения загрязнения атмосферы, почвы и снижения шума в процессе строительства необходимо отрегулировать на минимальные выбросы выхлопных газов все строительные машины, механизмы и автотранспортные средства;

-при проведении строительно-монтажных работ в целях предупреждения влияния на подземные воды необходимо принять меры, исключающие попадание в грунтовые воды мастик, растворителей, горюче-смазочных материалов, используемых в процессе строительства и эксплуатации строительной техники и автотранспорта;

-после завершения строительства площадку очистить от строительного мусора, ликвидировать ненужные выемки и насыпи, провести планировочные работы, а также необходимо произвести передислокацию всех временных сооружений, технологических транспортных средств с участка строительства.

В настоящем проекте предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей среды:

-обязательна ежедневная уборка и вывоз мусора после окончания рабочей смены;

-перед началом производства земляных работ вызвать представителей служб инженерных сетей.

Параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств, влияющих на окружающую среду в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными органами.

Состав и свойства всех материалов, применяемых при выполнении дорожно-строительных и ремонтных работ, должны на момент их использования соответствовать указанным в проектной документации стандартам, техническим условиям и нормам.

6.11 Техника безопасности и охрана труда

При строительстве автодороги следует выполнять нормы и правила – СН РК 1.03-14-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

До начала производства работ следует приказом назначить ответственное лицо за безопасное выполнение работ.

Ответственному лицу выдать наряд-допуск по форме согласно нормам СН РК 1.03-14-2011. Наряд-допуск выдаётся на срок, необходимый для выполнения заданного объёма работ. В случае изменения условий производства работ наряд-допуск аннулируется, и возобновление работ разрешается только после выдачи нового.

Согласно требованиям безопасности при строительстве автодороги следует предусмотреть:

-установку в опасных местах хорошо видимых предупредительных и указательных

надписей или знаков безопасности, плакатов инструкций по технике безопасности;

-организацию инструктажа, изучение и проверку знаний рабочих и технического персонала по технике безопасности;

-при выполнении механизированных работ должны соблюдаться правила техники безопасности, предъявляемые к машинам, перемещающимся в процессе работы.

При строительстве:

-необходимо ограждение опасных участков;

-постройка временных санитарно-бытовых помещений;

-установка в опасных местах хорошо видимых предупредительных и указательных надписей или знаков безопасности, плакатов и инструкций по технике безопасности;

-участок работ, рабочие места, проезды и проходы к ним в тёмное время суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85;

-при производстве земляных работ должны соблюдаться правила техники безопасности, предъявляемые к машинам, перемещающимся в процессе работы.

6.12 Противопожарная безопасность

Все работники подрядной строительной организации должны быть проинструктированы о соблюдении установленного на предприятии противопожарного режима. При изменении специфики работы рабочие и служащие должны пройти повторный инструктаж по пожарно-техническому минимуму.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятия в целом и его структурных подразделений возлагается на первых руководителей в соответствии с требованиями «Закона Республики Казахстан «О пожарной безопасности».

Строительно-монтажные работы, огневые работы должны вестись в строгом соответствии с требованиями ППБС РК 01-94.

6.13 Сметная документация

Сметная документация на «Средний ремонт улицы Абая на участке от ул.Амангельды до ул.Гагарина» составлена в соответствии с порядком определения сметной стоимости строительства Республики Казахстан (СН РК 8.02-02-2002) с применением программного обеспечении «SANA-2001» версия 15-2.18 от 11.03.2013 года.

Переход на текущий уровень сметной стоимости ремонта от базового уровня цен 2001 года осуществлен через индекс изменения МРП 2,234. В текущих ценах 2013 года МРП составляет 1731 тенге.

Цены на материалы в базе приняты по сборникам цен на местные материалы и прайс-листам с учетом транспорта до места работы согласно транспортной схемы.

Налоги и сборы, обязательные платежи приняты в размере - 2 %.

Ненормируемые и непредвиденные затраты – 6 %.

Нормы накладных расходов приняты согласно приложению к СН РК 8.02-02-2002, в которых учтен социальный налог.

Временные здания и сооружения – 1,5%.

НДС – 12 %.

В сметной документации на средний ремонт выделена нормативная трудоемкость и сметная заработная плата согласно СН РК 8.02-02-2002.

Территориальный район 13 – Павлодарская область.

7 ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования,

утверждения и составе проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

7.2 Изменения и дополнения, внесенные в проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по рабочему проекту «Средний ремонт улицы Абая на участке от ул.Амангельды до ул.Гагарина» по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области в проектную документацию были внесены следующие изменения и дополнения:

1. Том 2. Пояснительная записка и чертежи. Страницы пронумерованы.
2. Том 2. Пояснительная записка и чертежи. Раздел 9.1, пересчитана продолжительность строительных работ.
3. Локальная смета №1-1-1, позиции 18, 19, 20 – приложена спецификация на устройство резервного канала.
4. Откорректированы затраты технадзора.

Сравнительный анализ технико-экономических показателей по проекту

Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		+Увелич. -Снижен.
		Представ.	Утвержден.	
Строительная длина	км	0,4185	0,4185	-
Категория		IV	IV	-
Число полос движения		2	2	
Ширина проезжей части, м		6,0	6,0	-
Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001г. в том числе СМР	млн.тенге млн.тенге	10,929 10,875	10,481 10,322	-0,448 -0,553
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2013г., в том числе СМР	млн.тенге млн.тенге	29,078 23,641	28,436 23,059	-0,642 -0,582
Продолжительность строительства	мес.	2	2	-

Примечание. Общее снижение в сумме 0,642 млн.тенге произошло за счет корректировки сметной документации по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспретиза» по Павлодарской области.

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Средний ремонт улицы Абая на участке от ул.Амангельды до ул.Гагарина» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными техническими показателями:

Строительная длина – 0,4185 км
Категория – IV
Число полос движения – 2
Ширина проезжей части – 6,0 м
Общая сметная стоимость строительства
в базовых ценах 2001г. – 10,481 млн.тенге
в том числе СМР – 10,322 млн.тенге
Общая сметная стоимость строительства
в текущих ценах 2013г. – 28,436 млн.тенге
в том числе СМР – 23,059 млн.тенге
Продолжительность строительства – 2 месяца

2. Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара» в соответствии с условиями договора от 29 июля 2013 года №6/0659.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып, «Амангелді көшесінен бастап Гагарин көшесіне дейінгі телімдегі Абай көшесін орташа жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте төмендегі негізгі техникалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

Құрылыстық ұзындығы	– 0,4185 шақырым
Категориясы	– IV
Жол өткелдің саны	– 2
Жол өткелдің жалпақтығы	– 6,0 м
2001 жылғы базалық деңгейдегі бағамен алынған құрылыстың жалпы құны	– 10,481 млн.теңге
соның ішінде құрылысты-монтаждық жұмыстары	– 10,322 млн.теңге
2013 жылғы ағымды бағамен алынған құрылыстың жалпы есептік құны	– 28,436 млн.теңге
соның ішінде құрылысты-монтаждық жұмыстары	– 23,059 млн.теңге
Құрылыстың ұзақтығы	– 2 ай

2. Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау қадағалау органдары мен мүдделі ұйымдарының қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

3. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптау қорытындысына сәйкес келетіндігін тексеруі тиіс.

4. Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы №17-56/005-1689,05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, құрылыс материалдары мен құрастырмаларын пайдалансын.

5. Осы сараптама қорытындысы дұрыстылығы 2013 жылғы 29 шілдедегі №6/0659 шарттың тәртібіне сәйкес «Павлодар қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ кепілдендірілген бастапқы мәліметтер және жобалау үшін тапсырысшымен берілген материалдар негізінде берілді.

Жауапты орындаушылар

Өндіріс бөлімінің бастығы	А.Т. Сейсембеков
Бас маман/жетекші сарапшы	А.С. Нургазинов
Смета секторының жетекші сарапшысы	Н.А. Шапова
Аудармашы	Г.И. Каменова