1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*202,78*				*56069*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121,39*				*33565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,75*		*66015*				
		Сметная стоимость				*891198*				
21	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**143**	**245,61**	**0,64**	**35123**	**91**	**9664**	**0,10**	**15**
		м плинтусов		**89,73**	**0,32**	**12831**	**46**	**60,9**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	14,7800	867,890	12831,00
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0536		
21.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0429		73,00
21.4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,05	7,3600	547,740	4034,00
21.5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	144,4300	125,780	18166,00

		Накладные расходы -		*67,58*		*9664*		*7842*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*54,84*				*1822*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,74*		*3583*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,06*		*48370*				
		Сметная стоимость								
22	**11-150108-1701 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка гипсокартоном по металлическому каркасу на металлическом каркасе**	**38,4555**	**5651,95**	**23,47**	**217348**	**903**	**67781**	**3,11**	**119**
		м2 поверхности облицовки		**2655,18**	**10,88**	**102106**	**418**	**54,8**	**0,01**	**1**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,10	119,4000	855,130	102106,00
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,5143		
22.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	2,3800		28,00
22.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,1769		247,00
22.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,2346		398,00
22.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08	3,0800		49,00
22.7	21-050205-0701	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,01	0,2154	460076,100	99078,00
22.8	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,48	18,4600	297,840	5498,00
22.9	21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0050	1546459,740	7731,00
22.10	21-130816-2303	Резина губчатая	кг	0,08	2,9200	695,640	2033,00

		Накладные расходы -		*1762,59*		*67781*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1461,00*				*56183*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*301,59*				*11598*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*593,16*		*22810*				
		Сметная стоимость				*307940*				
23	**22-030201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм ГОСТ 6266-97**	**20,475**	**510,69**	**--**	**10456**	**--**	**443**		**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,65*		*443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,65*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,59*		*872*				
		Сметная стоимость				*11771*				
24	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	**Устройство металлопластиковой перегородки с дверью с одинарным остеклением**	10,5	1962,28	137,15	20604	1440	7309	1,18	12
		м2 проемов		914,72	68,55	9605	720	59,8	0,08	1

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,18	12,3600	777,260	9605,00
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,8899		
24.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03	0,3370		470,00
24.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,13	1,3900		12,00
24.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,3749		637,00
24.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,20	2,1400		34,00
24.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	7,4600	585,900	4368,00
24.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	43,2600	25,510	1104,00
24.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	6,2000	108,120	670,00
24.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	16,7000	80,580	1345,00
24.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8,00	84,0000	9,180	771,00
24.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	26,5700	49,000	1302,00

		Накладные расходы -		*696,13*		*7309*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*588,00*				*6174*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,13*				*1135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,67*		*2233*				
		Сметная стоимость				*30146*				577
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1775494	9442			6
			Тенге			462274	4767			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1605440				
		Материалы -	Тенге			838688				
		Всего заработная плата -	Тенге				467042			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			295036				
		Накладные расходы -	Тенге			342153				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					262934		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					79219		
		Сметная прибыль -	Тенге			155807				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2103401				582
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				467042			
		Сметная заработная плата -	Тенге			170054				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			170054				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			7210				
		Сметная прибыль -	Тенге			14181				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			191445				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2294846				582
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				467042			

РАЗДЕЛ 3.Водопровод,канализация,отопление,электрика

25	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	109	1956,90	693,18	213303	75557	102868	1,40	153
		м трубопровода		1236,49	130,65	134778	14241	60,4	0,17	19

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,40	152,9300	881,320	134778,00			
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	18,7100					
25.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,13	14,5400		59661,00			
25.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0545		155,00			
25.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,3706		629,00			
25.6	21-100502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0,00	0,4687	1612,620	756,00			
25.7	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00	0,0000	86183,880	0,93			
25.8	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,01	0,7848	941,460	739,00			
25.9	21-130704-3501	Метиленхлорид ГОСТ 9968-86	кг	0,01	0,5668	178,500	101,00			
25.10	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00	0,0927	3708,720	344,00			
25.11	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,03	3,2000	320,630	1027,00			
		Накладные расходы -		***943,74***		***102868***		***90007***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***825,75***				***12860***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***117,98***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***232,05***		***25294***				
		Сметная стоимость				***341464***				
26	23-010602-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	114	1344,23	--	153242	--	6497	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***57,00***		***6497***		***6497***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***57,00***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***112,10***		***12779***				
		Сметная стоимость				***172519***				
27	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм.Прокладка**	49,5	2371,87	692,01	117408	34254	60820	1,89	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		**1662,17**	**129,62**	**82277**	**6416**	**60,4**	**0,17**	**8**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,89	93,3600	881,320	82277,00
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	8,4400		
27.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,13	6,6000		27094,00
27.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,0248		82,00
27.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0149		42,00
27.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,1089		185,00
27.7	21-100502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0,00	0,1237	1612,620	200,00
27.8	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00	0,0000	86183,880	0,07
27.9	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,01	0,4208	941,460	396,00
27.10	21-130704-3501	Метиленхлорид ГОСТ 9968-86	кг	0,00	0,1237	178,500	22,00
27.11	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00	0,0495	3708,720	184,00
27.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00	0,2326	320,630	75,00
		Накладные расходы -		***1228,69***		***60820***		***53571***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***1082,24***				***7249***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***146,45***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***288,05***		***14258***				
		Сметная стоимость				***192487***				
28	**23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** **м**	**49,5**	**192,31**	**--**	**9519**	**--**	**404**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***8,15***		***404***		***404***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***8,15***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16,04***		***794***				
		Сметная стоимость				***10716***				
29	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** **м трубопровода**	**33,3**	**651,24**	**7,05**	**21686**	**235**	**12883**	**0,64**	**21**
				567,57	**3,07**	**18900**	**102**	**60,4**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,64	21,4500	881,320	18900,00
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,1165		
29.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,0133		44,00
29.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0067		19,00
29.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0733		124,00
29.6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0009	178751,940	158,00
29.7	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,02	0,5228	320,630	168,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.8	23-021103-9903	Кольца резиновые для муфтовых соединений асбестоцементных труб ГОСТ 5228-89	кг	0,04	1,3300	1670,810	2226,00			
		Накладные расходы -		*386,89*		*12883*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*344,66*				*11477*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,23*				*1406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,05*		*2766*				
		Сметная стоимость				*37335*				
30	**23-010604-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм**	**33,3**	**731,36**	**--**	**24354**	**--**	**1033**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*31,01*		*1033*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,01*				*1033*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,99*		*2031*				
		Сметная стоимость				*27418*				
31	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**3,9**	**623,46**	**3,11**	**2431**	**12**	**1560**	**0,67**	**3**
		м трубопровода		**591,89**	**1,43**	**2308**	**6**	**60,4**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,67	2,6200	881,170	2308,00
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0063		
31.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,0004		1,00
31.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0004		1,00
31.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0043		7,00
31.6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0000	178751,940	8,00
31.7	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00	0,0152	320,630	5,00
31.8	23-021103-9903	Кольца резиновые для муфтовых соединений асбестоцементных труб ГОСТ 5228-89	кг	0,02	0,0585	1670,810	98,00

		Накладные расходы -		*400,00*		*1560*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*358,37*				*1398*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,63*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,88*		*319*				
		Сметная стоимость				*4310*				
32	**23-010604-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм**	**3,9**	**449,20**	**--**	**1752**	**--**	**74**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*19,05*		*74*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,05*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,46*		*146*				
		Сметная стоимость				*1972*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	1	2774,63	138,86	2775	139	1522	2,55	3
		комплект		2158,69	71,98	2159	72	60,4	0,09	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,55	2,5500	845,670	2159,00
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	0,0887		
33.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,0200		0,24
33.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03	0,0320		45,00
33.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,0390		66,00
33.6	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,40	0,4000	339,660	136,00
33.7	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00	0,0001	1120908,600	90,00
33.8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,40	0,4000	69,420	28,00
33.9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,00	0,0040	303,960	1,00
33.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,00	0,0001	1098659,340	110,00
33.11	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,0800	1191,360	95,00
33.12	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,0200	314,340	6,00
33.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,0400	277,480	11,00
		Накладные расходы -		***1522,10***		***1522***	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***1347,33***			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***174,77***			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***343,74***		***344***	
		Сметная стоимость				***4641***	

34	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Унитаз напольный керамическими с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	1	7703,94	--	7704	--	327	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***326,65***		***327***		***327***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***326,65***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***642,45***		***642***				
		Сметная стоимость				***8673***				
35	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды**	1	2183,61	69,66	2184	70	1322	2,24	2
		комплект		1917,63	35,82	1918	36	60,4	0,04	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,24	2,2400	855,300	1918,00
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,0437		
35.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,0200		0,24
35.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,0130		18,00
35.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0220		37,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00	0,0004	205870,680	74,00			
35.7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,20	0,2000	339,660	68,00			
35.8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,40	0,4000	69,420	28,00			
35.9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,0300	303,960	9,00			
35.10	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,0200	314,340	6,00			
35.11	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,0400	277,480	11,00			
		Накладные расходы -		***1322,50***		***1322***		***1180***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***1179,89***				***143***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***142,61***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***280,49***		***280***				
		Сметная стоимость				***3787***				
36	**23-030102-0937 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Умывальник керамический**	**1**	**9571,84**	**--**	**9572**	**--**	**406**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***405,85***		***406***		***406***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***405,85***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***798,21***		***798***				
		Сметная стоимость				***10776***				
37	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм/диам.15мм/. Прокладка**	**29,1**	**2371,87**	**692,01**	**69021**	**20137**	**35755**	**1,89**	**55**
		м трубопровода		**1662,17**	**129,62**	**48369**	**3772**	**60,4**	**0,17**	**5**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,89	54,8800	881,320	48369,00
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	4,9600		
37.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,13	3,8800		15928,00
37.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,0146		48,00
37.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0087		25,00
37.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0640		109,00
37.7	21-100502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0,00	0,0728	1612,620	117,00
37.8	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00	0,0000	86183,880	0,04
37.9	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,01	0,2473	941,460	233,00
37.10	21-130704-3501	Метиленхлорид ГОСТ 9968-86	кг	0,00	0,0728	178,500	13,00
37.11	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00	0,0291	3708,720	108,00
37.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00	0,1368	320,630	44,00
		Накладные расходы -		***1228,69***		***35755***	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***1082,24***			***31493***

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*146,45*		*8382*		*4262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288,05*		*113158*				
		Сметная стоимость								
38	23-010501-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**29,1**	**106,24**	**--**	**3092**	**--**	**131**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4,50*		*131*		*131*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,50*		*258*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,86*		*3481*				
		Сметная стоимость								
39	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**61,6**	**1324,00**	**245,80**	**81558**	**15141**	**46564**	**1,21**	**74**
		м трубопровода		**1064,19**	**47,25**	**65554**	**2910**	**60,4**	**0,06**	**4**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,21	74,3800	881,320	65554,00
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	3,8000		
39.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,05	2,8600		11728,00
39.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,0308		103,00
39.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0185		53,00
39.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,1355		230,00
39.7	21-100502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0,00	0,1047	1612,620	169,00
39.8	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00	0,0000	86183,880	0,21
39.9	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,01	0,3142	941,460	296,00
39.10	21-130704-3501	Метиленхлорид ГОСТ 9968-86	кг	0,00	0,1232	178,500	22,00
39.11	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00	0,0370	3708,720	137,00
39.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,7454	320,630	239,00

		Накладные расходы -		*755,91*		*46564*		*41353*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*671,31*				*5211*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,60*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,39*		*10250*				
		Сметная стоимость				*138372*				
40	23-010501-1803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32х5,4 питьевая ГОСТ18599-2001**	**61,6**	**268,67**	**--**	**16550**	**--**	**702**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*11,39*		*702*		*702*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,39*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,40*		*1380*				
		Сметная стоимость				*18632*				
41	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**45**	**367,31**	**2,54**	**16529**	**114**	**7639**	**0,39**	**18**
		шт.		**344,60**	**1,00**	**15507**	**45**	**42,8**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,39	17,5900	881,330	15507,00
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0450		
41.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0180		54,00
41.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0180		37,00
41.5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00	0,0014	12596,440	18,00
41.6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0007	381819,660	258,00
41.7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,00	0,1890	620,160	117,00
41.8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	45,9000	11,220	515,00
		Накладные расходы -		*169,76*		*7639*		*6656*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*147,92*				*983*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,85*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,97*		*1933*				
		Сметная стоимость				*26102*				
42	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**8**	**308,30**	**2,54**	**2466**	**20**	**1157**	**0,33**	**3**
		шт.		**293,92**	**1,00**	**2351**	**8**	**42,8**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,33	2,6700	881,180	2351,00
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0080		
42.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0032		10,00
42.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0032		7,00
42.5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00	0,0003	12596,440	3,00
42.6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	8,1600	11,220	92,00
		Накладные расходы -		*144,65*		*1157*		*1010*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*126,23*				*147*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,42*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,24*		*290*				
		Сметная стоимость				*3913*				
43	**23-070218-1506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Выключатель двухклавишный**	**8**	**474,41**	**--**	**3795**	**--**	**161**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*20,11*		*161*				