ДОГОВОР СУБПОДРЯДА
№05

с.Новоишимское «13» сентября 2016 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Мастер ДиН», именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**, в лице директора Мукашева Д.Е., действующий на основании Устава, с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «МГА-Дорстрой», именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»,** в лице директора Мовсесяна Мисака Албертовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Генподрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить работы на объекте по среднему ремонту железобетонной трубы на участке км 678 автомобильной дороги республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск" в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями Договора.

1.2. Под выполнением Работ по настоящему Договору понимается выполнение Субподрядчиком Работы по проекту «Средний ремонт железобетонной трубы на участке км 678 автомобильной дороги республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск", предусмотренного технической спецификацией глава 3 «Дорожная одежда» и Приложением 1 к настоящему Договору.

1.3. Субподрядчик обязуется выполнить Работы за свой риск с использованием своих собственных материалов.

1.4. Генподрядчик обязуется принять результат Работ и оплатить выполненные Работы, при условии соблюдения Субподрядчиком условий выполнения Работ, а также всех обязательств Субподрядчика по договору.

1.5. Работы по Договору должны быть закончены до 01 ноября 2016 года.

2. Стоимость Работ и форма оплаты.

2.1. Форма оплаты – безналичный расчет путем перечисления в национальной валюте РК тенге.

1.6. Общая сумма Договора, составляющих предмет настоящего договора, определена по соглашению сторон и составляет 16 000 000 (шестнадцать миллионов) тенге, в том числе НДС 1285714 тенге, и включает в себя все затраты Субподрядчика, включая стоимость материалов и других расходов.

3. Порядок расчетов.

3.1. Генподрядчик выплачивает Субподрядчику аванс в размере 30% от общей суммы Договора перед началом Работ в сумме 4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) тенге.

3.2. Аванс должен быть использован только на приобретение материалов, необходимых для выполнения Работ по данному Договору.

3.2. Все окончательные платежи осуществляются после сдачи акта выполненных работ генподрядчику.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Генподрядчик имеет право:

4.1.1. осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения Работ, соблюдением сроков их выполнения;

4.1.2. беспрепятственного доступа к Объекту, дорожно-строительным материалам, используемым для выполнения работ на Объекте, с целью их лабораторного исследования;

4.1.3. запрашивать у Субподрядчика любую информацию, касающуюся выполнения Работ.

4.2.Субподрядчик имеет право:

4.2.1. требовать от Генподрядчика оплаты выполненных Работ, выполненных в соответствии с условиями Договора;

4.3. Генподрядчик обязан:

4.3.1. производить приемку и оплату выполненных работ.

4.4. Субподрядчик должен:

4.4.1. выполнить работы качественно и своевременно в соответствии с условиями Договора;

4.4.2. производить закупку материалов у отечественных товаропроизводителей;

4.4.4. обеспечить соблюдение мероприятий по технике безопасности, пожарной и санитарной безопасности охране окружающей среды;
4.4.5. представить документы, подтверждающие качество материалов, применяемых для выполнения Работ;
4.4.6. обеспечить безопасность дорожного движения;
4.4.7. безвозмездно устранить недостатки и дефекты в работах, выявленные Генподрядчиком или Заказчиком.

5. Гарантии по договору

На выполнение по настоящему Договору работ субподрядчиком устанавливается Гарантийный период продолжительностью 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания приемки Объекта приемочной комиссией.

Субподрядчик гарантирует, что:

5.1. Для выполнения Работ будут использованы материал надлежащего качества, соответствующего действующей в Республике Казахстан стандартам и техническим условиям;
5.2. Работы будут выполнены в соответствии с требованием сметной документации (Приложения 1) без дефектов, снижающих качество Работ. Результат Работ, не соответствующей этим требованиям, в том числе содержащие необоснованные и несанкционированные изменения признается дефектным и подлежит безвозмездному исправлению Субподрядчиком в установленные Генподрядчиком сроки.
5.3. Субподрядчик несет ответственность за дефекты в Работах, обнаруженных в пределах гарантийного периода, если не докажет, что они возникли в следствий нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильной инструкции по его эксплуатации.
5.4. Течение гарантийного периода приостанавливается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться в следствий дефектов, за которые отвечает Субподрядчик.
5.5. Если в течении Гарантийного периода выявится, что в выполненных Работах имеются дефекты, которые являются следствием неподлежащего выполнения Субподрядчикам принятых на себя обязательств, Субподрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в согласованные сторонами сроки.

6. Порядок разрешения споров

6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РК.
6.3.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – наводнения, землетрясения, постановлений правительства РК и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

7. Срок действия договора

7.1.Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2016года, либо до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2.Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РК или по соглашению сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершенны в письменной форме.
7.3.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному из каждой сторон.

8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«Генподрядчик»	«Субподрядчик»
ТОО «Мастер ДиН»	**ТОО «МГА-Дорстрой»**
010000, Акмолинская область,	150400, Северо-Казахстанская область,
г.Астана,	р-н им. Габита Мусрепова,
ул.Тлендиева,5/1, офис 5	с. Новоишимское, ул.Гаражная, 20
БИН 010240004883	БИН 100240015095
ИИК KZ03965T031202670506	ИИК KZ19319S010003126944
Банк «Fortebank» г.Астана	АО «БТА Банк» г. Петропавловск
БИК IRTYKZKA	БИК ABKZKZKX
Кбе 17	Кбе 17
Email: master-din@mail.ru	Email: too-mga@mail.ru
Директор:	Директор:
_____ **Мукашев Д.Е.**	_____ **Мовсесян М.А.**

Счет-фактура № 59 от 30 сентября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 30.09.2016

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №05 от 13.09.2016г. Доп.соглашение

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Акмолинская обл, г.Астана, ул.Тлендиева,, дом № 5, корпус 1, к.5

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010240004883, ИНН/КПП: , Товарищество с ограниченной ответственностью "Мастер ДиН",Республика Казахстан, Акмолинская обл, г.Астана, ул.Тлендиева,, дом № 5, корпус 1, к.5

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мастер ДиН"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 010240004883, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, Акмолинская обл, г.Астана, ул.Тлендиева,, дом № 5, корпус 1, к.5

ИИК получателя: KZ03965T031202670506, в банке ForteBank, БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт железобетонной трубы на участке км 678 автомобильной дороги республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск",	работа	1	14 285 714,29	14 285 714,29	12%	1 714 285,71	16 000 000,00		
Всего по счету:					**14 285 714,29**		**1 714 285,71**	**16 000 000,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 1
к Договору субподряда №05 от 13.09.2016г

Ведомость
договорной цены
по конструктивным элементам
по среднему ремонту железобетонной трубы на участке км 678
автомобильной дороги республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск"

№пп	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед. с НДС, тенге	Стоимость с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6
	Глава 3. Дорожная одежда				
1	Устройство дополнительного слоя основания из природной гравийно-песчаной смеси, толщиной 20см.	м3	541,2	3206,79	1735514,75
2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	м2	1828	797,85	1458469,80
3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	1756	920,88	1617065,28
4	Розлив битума жидкого СГ 70/130 перед устройством нижнего слоя покрытия в количестве 0,8 л/ м2	т	1,28	123669,8	158297,34
5	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси (плотность каменных материалов 2,8 т/ м3) толщиной 10см.	м2	1600	3516,132	5625811,22
6	Розлив битума жидкого СГ 70/130 перед устройством верхнего слоя покрытия в количестве 0,3 л/ м2	т	0,48	178427,78	85645,33
7	Устройство верхнего слоя покрытия из плотной мелкозернистой горячей асфальтобетонной смеси (плотность каменных материалов 2,8 т/ м3) тип А толщиной 7 см.	м2	1600	2852,42	4563872,00
8	Устройство присыпной обочины из материала от разборки существующей дорожной одежды и из природной гравийно-песчаной	м3	188	1020,25	191806,44
9	Перевозка материала с площадки складирования на трассу до 1 км	т	280	200,63	56176,40
10	Укрепление обочин природной гравийно-песчаной смесью толщиной 17 см	м2	848	598,28	507341,44
	Итого:				**16 000 000,00**

Генподрядчик:

ТОО «Мастер ДиН»
010000. Акмолинская область. г.Астана.
ул.Тлендиева.5/1. офис 5
БИН 010240004883
ИИК KZ03965T031202670506
Банк «Fortebank» г.Астана
БИК JRTYKZKA
Кбе 17
Email: master-din@mail.ru
Директор:
_____ **Мукашев Д.Е.**

Субподрядчик:

ТОО «МГА-Дорстрой»
150400. СКО. р-н им. Г.Мусрепова
с. Новоишимское. ул.Гаражная. 20
БИН 100240015095
ИИК KZ19319S010003126944
АО «БТА Банк» г. Петропавловск
БИК ABKZKZKX
Кбе 17
Email: too-mga@mail.ru
Директор:
_____ **Мовсесян М.А.**

Заказчик: **СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"** Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Мастер-ДиН"**

Подрядчик: **ТОО "МГА-Дорстрой"**

Договор №05 от 13.09.2016 года

Акт выполненных работ
за сентябрь 2016 года

"Средний ремонт железобетонной трубы на участке км 678
автомобильной дороги республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск"

№пп	Наименование работ	Ед.измерения	Объем работ	Стоимость за ед.изм. (тенге)	Договорная стоимость (тенге)	Выполнение			
						с начала строительства		за отчетный перид	
						объем	сумма (тенге)	объем	сумма (тенге)
1	Устройство дополнительного слоя основания из природной гравийно-песчаной смеси, толщиной 20см.	м3	541,2	3206,79	1735514,75	541,2	1735514,75	541,2	1735514,75
2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	м2	1828	797,85	1458469,80	1828	1458469,80	1828	1458469,80
3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	1756	920,88	1617065,28	1756	1617065,28	1756	1617065,28
4	Розлив битума жидкого СГ 70/130 перед устройством нижнего слоя покрытия в количестве 0,8 л/ м2	т	1,28	123669,8	158297,34	1,28	158297,34	1,28	158297,34
5	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси (плотность каменных материалов 2,8 т/ м3) толщиной 10см.	м2	1600	3516,132	5625811,22	1600	5625811,22	1600	5625811,22
6	Розлив битума жидкого СГ 70/130 перед устройством верхнего слоя покрытия в количестве 0,3 л/ м2	т	0,48	178427,78	85645,33	0,48	85645,33	0,48	85645,33
7	Устройство верхнего слоя покрытия из плотной мелкозернистой горячей асфальтобетонной смеси (плотность каменных материалов 2,8 т/ м3) тип А толщиной 7 см.	м2	1600	2852,42	4563872,00	1600	4563872,00	1600	4563872,00
8	Устройство присыпной обочины из материала от разборки существующей дорожной одежды и из природной гравийно-песчаной смеси (в плотном теле)	м3	188	1020,25	191806,44	188	191806,44	188	191806,44
9	Перевозка материала с площадки складирования на трассу до 1 км	т	280	200,63	56176,40	280	56176,40	280	56176,40
10	Укрепление обочин природной гравийно-песчаной смесью толщиной 17 см	м2	848	598,28	507341,44	848	507341,44	848	507341,44
	Итого:				**16 000 000,00**		**16 000 000,00**		**16 000 000,00**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Мастер-ДиН"
_____ Д.Е.Мукашев

Работу принял:
Начальник участка
_____ Б.Смагулов

Субподрядчик:

Директор ТОО "МГА-Дорстрой"
_____ М..Мовсесян

Работу сдал:
Начальник участка
_____ Г.Авдоян