1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,1401		238,00			
74.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,00	0,3879	84,660	33,00			
74.6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,01	0,9483	162,180	154,00			
74.7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00	0,0679	133113,770	9037,00			
74.8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,34	36,6400	54,380	1992,00			
		Накладные расходы -		*236,31*		*25464*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*205,45*				*22140*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,85*				*3325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,68*		*6539*				
		Сметная стоимость				*88274*				
75	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**152,8**	**3476,45**	**21,28**	**531202**	**3252**	**148423**	**1,75**	**267**
		м2 поверхности облицовки		**1426,68**	**15,72**	**217997**	**2402**	**54,8**	**0,02**	**3**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,75	267,0900	816,180	217997,00
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	3,1500		
75.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,1222		387,00
75.4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01	1,9900		1640,00
75.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,4126		575,00
75.6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	0,7640	84,660	65,00
75.7	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1,00	152,8000	1814,400	277240,00
75.8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,50	76,4000	134,160	10250,00
75.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	1,4200	27,670	39,00
75.10	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3,75	573,0000	39,020	22358,00

		Накладные расходы -		*971,35*		*148423*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*790,44*				*120779*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*180,92*				*27644*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*355,82*		*54370*				
		Сметная стоимость				*733995*				
76	**12-130103-0301 РСНБ РК 2015**	**Ремонт облицовки стен из керамических плиток**	**122**	**362,63**	**1,93**	**44241**	**236**	**19519**	**0,30**	**37**
		плитка		**233,74**	**1,01**	**28517**	**123**	**59,1**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,30	37,1800	767,010	28517,00
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,1525		
76.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0610		85,00
76.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0610		104,00
76.5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0451	15565,190	703,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00	0,0012	16245,050	20,00			
76.7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,00	0,0122	84,660	1,00			
76.8	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	0,07	8,1400	1814,400	14762,00			
76.9	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,00	0,0030	673,810	2,00			
76.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0146	27,670	0,41			
		Накладные расходы -		*160,00*		*19519*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*138,74*				*16926*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,26*				*2593*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,81*		*5101*				
		Сметная стоимость				*68861*				
77	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство каркаса из брусков**	**0,299**	**50129,90**	**796,32**	**14989**	**238**	**3932**	**25,88**	**8**
		м3 древесины в конструкции		**19267,82**	**384,81**	**5761**	**115**	**53,82**	**0,45**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	25,88	7,7400	744,640	5761,00			
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,1346					
77.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,0688		0,82			
77.4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,0987		7,00			
77.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,1076		183,00			
77.6		Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 50 мм , толщиной 50мм 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,2781	31833,160	8852,00			
77.7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,00	0,8970	153,640	138,00			
		Накладные расходы -		*13151,02*		*3932*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,82%		*10577,04*				*3163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2573,97*				*770*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5062,47*		*1514*				
		Сметная стоимость				*20435*				
78	**11-100204-0301 РСНБ РК 2015**	**Облицовка каркаса панелями**	**29,9**	**941,63**	**2,97**	**28155**	**89**	**16707**	**1,22**	**36**
		м2 панелей		**923,29**	**1,50**	**27607**	**45**	**53,82**	**0,12**	**4**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,22	36,4500	757,430	27607,00			
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	3,5300					
78.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0419		71,00			
78.4	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,10	2,9900	153,640	459,00			
		Накладные расходы -		*558,75*		*16707*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,82%		*497,72*				*14882*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,03*				*1825*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,03*		*3589*				
		Сметная стоимость				*48451*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	22-030201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Панели стеновые отделочные**	29,9	3063,94	--	91612	--	3884	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*129,91*		*3884*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,91*				*3884*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,51*		*7640*				
		Сметная стоимость				*103136*				
80	ТПРАЙС лист	**Стоимость декоративного уголка**	27	401,79	--	10848	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	11-100402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство**	24,41	1300,86	23,02	31754	562	14956	1,22	30
		м2 перегородок		984,54	9,26	24033	226	53,82	0,01	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,22	29,8000	806,610	24033,00
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,2258		
81.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0903		257,00
81.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,04	0,8958		8,00
81.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0903		153,00
81.6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,01	0,1928		28,00
81.7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,01	0,1855		3,00
81.8	21-060902-0100	Профили направляющие ПН для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м	1,40	34,0900	--	--
81.9	21-060902-0400	Профили стоечные ПС для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м	2,54	62,0400	--	--
81.10	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,16	3,8800	54,670	212,00
81.11	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,70	17,0900	4,890	84,00
81.12	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,04	0,9276	1230,300	1141,00
81.13	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0003	75745,780	24,00
81.14	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,88	21,4800	133,250	2862,00
81.15	21-110205-9907	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	25,1400	--	--
81.16	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00	0,0098	320,630	3,00
81.17	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,32	32,2800	48,270	1558,00
81.18	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,06	25,9200	36,430	944,00
81.19	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	2,12	51,7900	6,380	330,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.20	22-030201-9901	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м2	2,26	55,1700	--	--			
81.21	21-060903-1400	Уголок для крепления несущих элементов	шт.	0,28	6,8300	--	--			
		Накладные расходы -		*612,70*		*14956*		*13056*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,82%		*534,87*				*1900*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,83*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,09*		*3737*				
		Сметная стоимость				*50447*				
82	**22-030201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**6,7122**	**375,62**	**--**	**2521**	**--**	**107**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15,93*		*107*		*107*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,93*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,32*		*210*				
		Сметная стоимость				*2838*				
83	**11-100204-0402 РСНБ РК 2015**	**Устройство отбойной доски**	**112,5**	**2648,70**	**275,99**	**297979**	**31049**	**171158**	**3,09**	**348**
		м		**2372,71**	**138,96**	**266930**	**15633**	**53,82**	**1,09**	**122**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,09	348,0200	767,000	266930,00
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,09	122,3400		
83.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,13	14,6300		24839,00

		Накладные расходы -		*1521,40*		*171158*		*152076*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,82%		*1351,78*				*19082*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*169,62*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,61*		*37531*				
		Сметная стоимость				*506668*				
84	**21-130207-1009 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм**	**225**	**10,19**	**--**	**2293**	**--**	**97**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*0,43*		*97*		*97*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,43*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,85*		*191*				
		Сметная стоимость				*2581*				
85	**ТПРАЙС лист**	**Стоимость ламинированного ДСП**	**112,5**	**1071,43**	**--**	**120536**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
86	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**8,4**	**581,55**	**23,51**	**4885**	**197**	**1651**	**0,41**	**3**
		м2 стяжки		**288,91**	**12,02**	**2427**	**101**	**54,81**	**0,02**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,41	3,4400	705,740	2427,00			
86.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,1333		9,00			
86.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,09	0,7619		149,00			
86.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,1067		2253,00			
86.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,1714	13145,440	8,00			
86.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	0,2940	27,670				
		Накладные расходы -		*196,59*		*1651*		*1386*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*164,94*				*266*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,65*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,25*		*523*				
		Сметная стоимость				*7059*				
87	**11-110101-3301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	**21**	**3334,71**	**18,00**	**70029**	**378**	**9441**	**0,63**	**13**
		м2 покрытия		**476,46**	**8,98**	**10006**	**189**	**60,9**	**0,02**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,63	13,2100	757,450	10006,00			
87.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,3727		3,00			
87.3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,01	0,1722		300,00			
87.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,1764	153,640	397,00			
87.5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,12	2,5800	97963,780	59248,00			
87.6	22-060204-0301	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,03	0,6048					
		Накладные расходы -		*449,56*		*9441*		*6208*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*295,63*				*3232*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153,93*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,74*		*6358*				
		Сметная стоимость				*85827*				
88	**11-110101-3504 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит OSB. Устройство**	**186,3**	**416,12**	**27,82**	**77523**	**5182**	**45281**	**0,50**	**92**
		м2 покрытия		**380,16**	**14,36**	**70824**	**2676**	**54,81**	**0,02**	**3**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,50	92,3400	766,990	70824,00			
88.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	3,2800		13,00			
88.3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,00	0,8011		1507,00			
88.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	1,0800		2626,00			
88.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,5500		1517,00			
88.6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,05	9,8700	153,640				
		Накладные расходы -		*243,05*		*45281*		*40286*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*216,24*				*4995*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,81*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,73*		*9824*				
		Сметная стоимость				*132628*				
89	**12-190101-0204 РСНБ РК 2015**	**Сверление отверстий электродрелью**	**1863**	**92,87**	**1,41**	**173008**	**2621**	**112304**	**0,12**	**225**
		отверстие		**91,46**	**--**	**170387**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,12	224,9600	757,420	170387,00			
89.2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,09	176,0500		2097,00			
		Накладные расходы -		*60,28*		*112304*		*100699*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*54,05*				*11605*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,23*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,25*		*22825*				
		Сметная стоимость				*308137*				
90	**21-130207-1009 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм**	**1863**	**10,19**	**--**	**18984**	**--**	**805**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*0,43*		*805*		*805*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,43*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,85*		*1583*				
		Сметная стоимость				*21372*				
91	**21-070509-0510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плита ориентированно-стружечная OSB**	**186,3**	**1339,19**	**--**	**249491**	**--**	**10578**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*56,78*		*10578*		*10578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,78*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,68*		*20806*				
		Сметная стоимость				*280875*				
92	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных 300х300мм на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**67,71**	**1245,17**	**100,42**	**84311**	**6800**	**33185**	**0,92**	**62**
		м2 покрытия		**724,76**	**40,64**	**49074**	**2752**	**54,81**	**0,05**	**3**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,92	62,3700	786,810	49074,00			
92.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	3,2400					
92.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,03	1,7500		21,00			
92.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0535		152,00			
92.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,2878		401,00			
92.6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,03	2,2800		124,00			
92.7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	2,2500		4644,00			
92.8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,01	0,5958		97,00			
92.9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	1,3500	84,660	115,00			
92.10	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	50,7800	134,160	6813,00			
92.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,1300	27,670	4,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.12	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	551,1600	39,020	21506,00			
		Накладные расходы -		*490,10*		*33185*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*419,52*				*28406*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,58*				*4779*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,82*		*9400*				
		Сметная стоимость				*126895*				
93	**22-060301-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Керамогранит напольный размер 300 мм х 300 мм СТ РК 1954-2010**	**69,0642**	**1469,88**	**--**	**101516**	**--**	**4304**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*62,32*		*4304*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,32*				*4304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,58*		*8466*				
		Сметная стоимость				*114286*				
94	**11-110101-3905 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**87,8**	**1993,14**	**9,27**	**174997**	**814**	**18167**	**0,26**	**23**
		м		**210,64**	**3,61**	**18494**	**317**	**54,81**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,26	23,2200	796,360	18494,00
94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,3622		
94.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,00	0,1844		2,00
94.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0263		75,00
94.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0299		42,00
94.6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,8780		48,00
94.7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,2344		484,00
94.8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	5,2700	134,160	707,00
94.9		Керамогранитный плинтус СТ РК 1954-2010	м	1,01	88,6800	1722,970	152790,00
94.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0140	27,670	0,39
94.11	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	0,64	56,1900	39,020	2193,00

		Накладные расходы -		*206,92*		*18167*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*117,43*				*10310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,49*				*7857*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,00*		*15453*				
		Сметная стоимость				*208618*				
95	**ТПРАЙС Лист ТОО "Гефе Style"**	**Изготовление и установка перил из нержавеющей стали**	**18**	**18551,79**	**--**	**333932**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
96	**11-100111-0301 РСНБ РК 2015**	**Установка пожарных шкафов**	**2**	**631,28**	**52,44**	**1263**	**105**	**705**	**0,78**	**2**
		изделие		**554,39**	**26,40**	**1109**	**53**	**53,82**	**0,05**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,78	1,5600	712,220	1109,00			
96.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,1050					
96.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0494		84,00			
96.4		Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	2,40	4,8000	10,190	49,00			
		Накладные расходы -		*352,60*		*705*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,82%		*312,58*				*625*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,02*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,71*		*157*				
		Сметная стоимость				*2126*				
97	ТПРАЙС Лист	**Стоимость пожарных шкафов**	2	22321,43	--	44643	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3779373	85583			1683
			Тенге			1348780	41787			164
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2818268				
		Материалы -	Тенге			751536				
		Всего заработная плата -	Тенге				1390567			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			632369				
		Накладные расходы -	Тенге			915011				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					763159		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					151852		
		Сметная прибыль -	Тенге			298662				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4031941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1847
		Сметная заработная плата -	Тенге				1390567			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			104438				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			104438				
		Накладные расходы -	Тенге			4428				
		Сметная прибыль -	Тенге			8709				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			117576				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			856666				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			856666				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5006184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1847
		Сметная заработная плата -	Тенге				1390567			

РАЗДЕЛ 6.ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОСАЙДИНГА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ

98	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	**Отбивка бетонного цоколя**	0,3	20103,03	3442,25	6031	1033	3649	24,43	7
		м3		16660,78	1699,15	4998	510	59,1	1,92	1

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
98.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	24,43	7,3300	682,030	4998,00
98.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,92	0,5756		
98.3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,38	0,4125		676,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,0480		137,00			
98.5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	0,8250		14,00			
		Накладные расходы -		*12163,16*		*3649*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10850,72*				*3255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1312,44*				*394*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2581,30*		*774*				
		Сметная стоимость				*10454*				
99	**11-150108-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Стены/цоколь/. Облицовка бетонной поверхности снаружи сплиттерной плиткой, число плит в 1 м2 более 12**	**84,83**	**24810,99**	**2846,62**	**2104716**	**241479**	**1239568**	**23,12**	**1961**
		м2 поверхности облицовки		**21567,45**	**2171,27**	**1829567**	**184189**	**54,8**	**2,73**	**231**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
99.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	23,11	1960,8500	933,050	1829567,00			
99.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,73	231,1900					
99.3	34-010401-0101	Болгарка ручная электрическая	маш.-ч	2,03	172,3100		192857,00			
99.4	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,24	20,6100		326,00			
99.5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	2,1600	15565,190	33670,00			
		Накладные расходы -		*14612,38*		*1239568*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*13008,82*				*1103538*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1603,56*				*136030*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3153,87*		*267543*				
		Сметная стоимость				*3611827*				
100	**11-150402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска фасадной краской**	**84,83**	**610,22**	**2,66**	**51765**	**225**	**7552**	**0,15**	**12**
		м2 окрашиваемой поверхности		**121,55**	**1,28**	**10311**	**109**	**49,32**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,15	12,4900	825,740	10311,00			
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,1272					
100.3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,2375		7,00			
100.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,1018		173,00			
100.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,00	0,0085	84,660	0,72			
100.6	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0059	246953,060	1466,00			
100.7		Краска фасадная разных цветов ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00	0,0670	593309,190	39761,00			
		Накладные расходы -		*89,02*		*7552*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*60,58*				*5139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,44*				*2413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,94*		*4745*				
		Сметная стоимость				*64062*				