на среднему ремонту внутрипоселковых дорог в селе Новошимское р-на им.Г.Мусрепова СКО

№пп	Шифр	Наименование работ	Ед.измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге) ВСЕГО	в том числе Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов	Стоимость выполненных работ (тенге) ВСЕГО	в том числе Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов	Накладные расходы %	(тенге)	Затраты труда за един. изм.	всего	Расход ГСМ (литр) Дизтопливо Норма ГСМ	Дизтопливо К-во ГСМ	Бензин Норма ГСМ	Бензин К-во ГСМ
		Ул.Ауельбекова																		
1	E0168-2-1	Ремонт щебеночных оснований	м2	51	114,54	69,73	44,81	15,42	5842	3556	2285	786	119,7	5198	0,48	24				
2	C143108-6	Щебень из природного камня для строительных работ 20*40мм	м3	4,3	2100,00				9030											
3	C143008-35	Щебень из природного камня для строительных работ 10*20мм	м3	0,62	2850,00				1767											
4	E0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50мм, площадью ремонта до 5м2	м2	93,0	188,82	166,97	21,85	9,2	17560	15528	2032	854	119,7	19609	1,05	98				
5	C143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие мелкозернистые	т	11,1	5870,00				65157											
6	C11011-31	Битум нефтяной дорожный вязкий	т	0,06	37900,00				2274											
7	E0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	т	0,0618	472,75	45,00	427,75	117,15	29	3	26	7	133	13	0,29	0				
8	E0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	т	2,0354	472,75	45,00	427,75	117,15	962	92	871	238	133	439	0,29	1				
9	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,98	339,59		339,59	140,94	672		672	279	133	371	0,58	1				
10	C11011-33	Битум нефтяной дорожный вязкий	т	2,0394	38600,00				78721											
11	E0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением асфальтобетона	т	475,9776	202,57	34,65	167,92	55,37	234748	16493	79926	26355	133	56987	0,19	90				
12	C143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие мелкозернистые	т	480,7	5870,00				2821709											
13	E0127-63-12	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40, толщиной 12см	м2	2204,2	14,52		14,52	2,04	32005		32005	4497	133	5980						
14	C143008-7	Щебень из природного камня для строительных работ фракции свыше 40мм	м3	105,8	1990,00				210542											
		Ул.Советская																		
15	E0168-2-1	Ремонт щебеночных оснований км.0-0,45	м2	21,0	114,54	69,73	44,81	15,42	2405	1464	941	324	119,7	2140	0,46	10				
16	C143108-6	Щебень из природного камня для строительных работ 20*40мм	м3	1,785	2100,00				3749											
17	C143008-35	Щебень из природного камня для строительных работ 10*20мм	м3	0,256	2850,00				730											
18	E0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50мм, площадью ремонта до 25м2	м2	39	188,82	166,97	21,85	9,18	7364	6512	852	358	119,7	8223	0,71	28				
19	C143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие мелкозернистые	т	4,64	5870,00				27237											
20	C11011-31	Битум нефтяной дорожный вязкий	т	0,03	37900,00				1137											
21	E0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	т	0,0309	472,75	45,00	427,75	117,15	15	1	13	4	133	7	0,29	0				
22	E0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	т	0,8343	472,75	45,00	427,75	117,15	394	38	357	98	133	180	0,29	0				
23	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,81	339,59		339,59	140,94	275		275	114	133	152	0,58	0				
24	C11011-33	Битум нефтяной дорожный вязкий	т	0,8343	38600,00				32204											
25	E0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением асфальтобетона	т	194,4	202,57	34,65	167,92	55,37	39380	6736	32644	10764	133	23275	0,19	37				
26	C143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие мелкозернистые	т	196,3	5870,00				1152281											
27	E0168-2-1	Ремонт щебеночных оснований км.0,45-0,58	м2	20,0	114,54	69,73	44,81	15,4	2291	1395	896	308	119,7	2038	0,03	6				
28	C143108-6	Щебень из природного камня для строительных работ 20*40мм	м3	1,700	2100,00				3570						0,46	9				
29	C143008-35	Щебень из природного камня для строительных работ 10*20мм	м3	0,244	2850,00				695											

	E0127-66-2	15000л без введения добавок	т	0,0206	472,75	45,00	427,75	117,15	10	1	9	4	133	4	0,29	0					
34	E0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	т	0,2369	472,75	45,00	427,75	117,15	112	11	101	28	133	51	0,29	0					
35	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,23	339,59		339,59	140,94	78		78	32	133	43	0,58	0					
36	C11011-33	Битум нефтяной дорожный вязкий	т	0,2369	38600,00				9144												
37	E0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением асфальтобетона	т	55,0152	202,57	34,65	167,92	55,37	11144	1906	9238	3046	133	6587	0,19	10					
38	C143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие мелкозернистые	т	55,6	5870,00				326372				97		0,03	2					
39	E0168-2-1	Ремонт щебеночных оснований	м2	35	114,54	69,73	44,81	15,42	4009	2441	1568	540	119,7	3567	0,48	17					
40	C143108-6	Щебень из природного камня для строительных работ 20*40мм	м3	2,97	2100,00				6237												
41	C143008-35	Щебень из природного камня для строительных работ 10*20мм	м3	0,427	2850,00				1217												
42	E0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50мм, площадью ремонта до 25м2	м2	45	131,74	109,89	21,85	9,2	5928	4945	983	413	119,7	6414	0,71	32					
43	C143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие мелкозернистые	т	5	5870,00				31698												
44	C11011-31	Битум нефтяной дорожный вязкий	т	0,03	37900,00				1137												
45	E0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	т	0,0309	472,75	45,00	427,75	117,15	15	1	13	4	133	7	0,29	0					
46	E0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	т	0,206	472,75	45,00	427,75	117,15	97	9	88	24	133	44	0,29	0					
47	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,20	339,59		339,59	140,94	68		68	28	133	37	0,58	0					
48	C11011-33	Битум нефтяной дорожный вязкий	т	0,2060	38600,00				7952												
49	E0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением асфальтобетона	т	48,7296	202,57	34,65	167,92	55,37	9871	1688	8183	2698	133	5834	0,19	9					
50	C143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие мелкозернистые	т	49,0	5870,00				287630												
51	E0168-2-1	Ремонт щебеночных оснований	м2	36,5	114,54	69,73	44,81	15,42	4181	2545	1636	563	119,7	3720	0,48	17					
52	C143108-6	Щебень из природного камня для строительных работ 20*40мм	м3	3,1	2100,00				6510												
53	C143008-35	Щебень из природного камня для строительных работ 10*20мм	м3	0,445	2850,00				1268												
54	E0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50мм, площадью ремонта до 5м2	м2	50,0	188,82	166,97	21,85	9,2	9441	8349	1093	459	119,7	10543	1,05	53					
55	C143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие мелкозернистые	т	6	5870,00				34927												
56	C11011-31	Битум нефтяной дорожный вязкий	т	0,035	37900,00				1327												
57	E0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	т	0,03605	472,75	45,00	427,75	117,15	17	2	15	4	133	8	0,29	0					
58	E0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	т	0,7519	472,75	45,00	427,75	117,15	355	34	322	88	133	162	0,29	0					
59	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,73	339,59		339,59	140,94	248	0	248	103	133	137	0,58	0					
60	C11011-33	Битум нефтяной дорожный вязкий	т	0,7519	38600,00				29023												
61	E0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением асфальтобетона	т	174,24	202,57	34,65	167,92	55,37	35296	6037	29258	9648	133	20861	0,19	33					
62	C143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие мелкозернистые	т	176	5870,00				1033120												
63	E0168-2-1	Ремонт щебеночных оснований	м2	23	114,54	69,73	44,81	15,42	2634	1604	1031	355	119,7	2344	0,48	11					
64	C143108-6	Щебень из природного камня для строительных работ 20*40мм	м3	1,95	2100,00				4095												
65	C143008-35	Щебень из природного камня для строительных работ 10*20мм	м3	0,28	2850,00				798												
66	E0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50мм, площадью ремонта до 25м2	м2	28	131,74	109,89	21,85	9,2	3689	3077	612	257	119,7	3991	0,71	20					

69	[illegible]	[illegible]	т	0,0006	474,75	45,00	427,75	117,15	10	1	9	2	133	4	0,29	0				
70	[illegible]	Приготовление эмульсии битума в котлах эмульсаторах производительностью 1 тонна без введения добавок	т	0,1236	472,75	45,00	427,75	117,15	58	6	53	14	133	27	0,29	0		0		
71	[illegible]	Розлив вяжущих материалов	т	0,12	339,59		339,59	140,94	41	0	41	17	133	22	0,58	0		0		
72	С1001-33	Битум нефтяной дорожный вязкий	т	0,1236	38600,00				4771									0		
73	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением асфальтобетона	т	29,3040	202,57	34,65	167,92	55,37	5936	1015	4921	1623	133	3508	0,19	6		0		
74	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие мелкозернистые	т	29,6	5870,00				173668									0		
		ИТОГО прямых затрат:							6852823	88566	213975	65192		196522		534,62		0,0		
		Накладные расходы							196522											
		-заработная плата на НР																		
		ИТОГО с накладными расходами							7049345											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							422961											
		ИТОГО:							7472305											
		Временные здания и сооружения 1,2%							89668											
		ИТОГО:							7561973											
		Выслуга лет 1%							75620											
		Дополнительные отпуска 0,4%							30248											
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							7667841											
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 1731/775			7667841	*	2,234		17129956											
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							342598											
		ИТОГО:							17472554											
		НДС 12%							2096707											
		ИТОГО с НДС							19569263											
		ИТОГО по акту							**19569263**											

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и а/дорог
р-на им.Г.Мусрепова_____ А.И.Гусаков

Подрядчик:
Директор ТОО "МГА-Дорстрой"
_____ М.А.Мовсесян

Технадзор ИП "Махметов"_____ Г.К.Махметов

№пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	[illegible]				[illegible]				[illegible]							
					ВСЕГО	Осн-ая з/плата дор.раб	Зар-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш-тов	ВСЕГО	Осн-ая з/плата дор.раб	Зар-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш-тов	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Ул.Советская																		
1	Е0127-63-12	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40, толщиной 12см	м2	74	14,52		14,52	2,04	1074	0	1074	151	133	201		0		0		
2	С143008-7	Щебень из природного камня для строительных работ фракции свыше 40мм	м3	3,5	1990,00				6965	0	0	0		0		0		0		
3	Е0127-63-12	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40, толщиной 12см	м2	900	14,52		14,52	2,04	13068	0	13068	1836	133	2442		0		0		
4	С143008-7	Щебень из природного камня для строительных работ фракции свыше 40мм	м3	43	1990,00				85570	0	0	0		0		0		0		
5	Е0127-63-12	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40, толщиной 12см	м2	264,2	14,52		14,52	2,04	3836	0	3836	539	133	717		0		0		
6	С143008-7	Щебень из природного камня для строительных работ фракции свыше 40мм	м3	12,7	1990,00				25273	0	0	0		0		0		0		
7	Е0127-63-12	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40, толщиной 12см	м2	212	14,52		14,52	2,04	3078	0	3078	432	133	575		0		0		
8	С143008-7	Щебень из природного камня для строительных работ фракции свыше 40мм	м3	10,2	1990,00				20298	0	0	0		0		0		0		
9	Е0127-63-12	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40, толщиной 12см	м2	440	14,52		14,52	2,04	6389	0	6389	898	133	1194		0		0		
10	С143008-7	Щебень из природного камня для строительных работ фракции свыше 40мм	м3	21,732	1990,00				43247	0	0	0		0		0		0		
		Установка дорожных знаков ул.Ауельбекова																		
11	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,015	224,64	123,75	100,89	38,25	3	2	2	1	118	3	0,85	0		0		
12	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 20*40мм	м3	0,017	2620,00				45	0	0	0		0		0		0		
13	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных общего назначения объемов до 3м3 под колонны	м3	0,15	13706,70	1021,5	112,36	42,4	2056	153	17	6	105	168	6,34	1		0		
14	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	3	747,86	506,25	146,19	28,2	2244	1519	439	85	133	2133	3,20	10				
15	С130806-61	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали	м	9	196,00				1764											
16	С11051-102	Знаки путевые и сигнальные	100шт	0,03	40800,00				1224											
		Установка дорожных знаков ул.Советская																		
17	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,015	224,64	123,75	100,89	38,25	3	2	2	1	118	3	0,85	0		0		
18	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 20*40мм	м3	0,017	2620,00				45	0	0	0		0		0		0		
19	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных общего назначения объемов до 3м3 под колонны	м3	0,15	13706,70	1021,5	112,36	42,4	2056	153	17	6	105	168	6,34	1		0		
20	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	3	747,86	506,25	146,19	28,2	2244	1519	439	85	133	2133	3,20	10				
21	С130806-61	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали	м	9	196,00				1764	0	0	0		0		0				
22	С11051-102	Знаки путевые и сигнальные	100шт	0,03	40800,00				1224	0	0	0		0		0				
		Дорожная разметка ул.Ауельбекова																		
23	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м	км	0,02	10970,65	450	1692,25	632,07	219	9	34	13	133	29	3,18	0				
24	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	1,025	4349,35	450	1692,25	632,1	4458	461	1735	648	133	1475	3,18	3				
25	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 3:1	км	0,05	8763,55	450	1692,25	632,1	438	23	85	32	133	72	3,18	0				
26	Е0127-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией шириной 0,2м	км	0,015	19799,05	450	1692,25	632,1	297	7	25	9	133	22	3,18	0				

28	E0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 3:1	км	0,377	8763,69	100	1692,33	637,1	638	100	64	7	65	9	100	10	1,0	1	0,00	000000
29	E0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 3:1	км	0,377	8763,69	100	1692,33	637,1	638	100	64	7	65	9	100	10	1,0	1	0,00	000000
30	E0127-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией шириной 0,2м	км	0,015	19799,05	450	1693,33	633,1	637	7	65	9	100	10	1,0	1	0,00	000000		
									236122	4377	32231	5183		1,00127		0,00				
		ИТОГО прямых затрат:							13027											
		Накладные расходы																		
		-заработная плата на НР							249149											
		ИТОГО с накладными расходами							14949											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							264098											
		ИТОГО:							3169											
		Временные здания и сооружения 1,2%							267268											
		ИТОГО:							2673											
		Выслуга лет 1%							1069											
		Дополнительные отпуска 0,4%							271009											
		ИТОГО в базовых ценах 2001года			271009	*	2,234		605435											
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 1731/775							12109											
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							617542											
		ИТОГО:							74105											
		НДС 12%							691649											
		ИТОГО с НДС																		
		ИТОГО по акту							**691649**											

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и а/дорог р-на им.Г.Мусрепова _____ А.И.Гусаков

Технадзор ИП "Махметов": _____ Г.К.Махметов

Подрядчик:
Директор ТОО "МГА-Дорстрой"
_____ М.А.Мовсесян

АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «29» октября 2013 г. с. Новоишимское

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
Приказом № 80 от «14» февраля 2013 года постановления ГУ «Аппарат акима района»

В составе:
председатель - заместитель акима района имени Габита Мусрепова СКО- Мацедон Н.В.

заместителя председателя – начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог» - Гусаков А.И.

членов комиссии-
технический надзор ИП «Махметов» - Махметов Г.К.

аким Новоишимского сельского округа - Курманов К.М.

руководитель ОР и ЭАД ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО» - Тасбулатов Г.Х.

начальник ОДП ОВД капитан полиции - Ельжанов М.Т.

директор ТОО МГА «Дорстрой» - Мовсесян М.А.

УСТАНОВИЛА:
1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию средний ремонт автодороги общего пользования по улицам Ауельбекова 1,1 км и Советская 1,2 км с. Новоишимское.
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: Района имени Габита Мусрепова СКО с.Новоишимское улицы Ауельбекова и Советская.

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «МГА-Дорстрой»
(наименование организации)
выполнившим средний ремонт: устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси.
(виды работ)
3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком - ТОО «Дор Мост Проект».
(наименование организации)

4. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
заказ № 42/2-2013

(номер проекта, номер серии)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
от «10» июня 2013 г. № 01-06/26-1.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - сентябрь 2013г.
окончание работ - октябрь 2013 г.

7. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: журнал производства работ, акты скрытых работ, лабораторные испытания, тех. документация

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг): протяженность ремонтируемых участков
2,3 км, устройство выравнивающего слоя – 13578,7 м2

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и техническому оборудованию)

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом - выполнены.

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

11. Сметная стоимость по договору: 20260912 тенге.

12. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических- хорошо

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) – хорошо

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке средний ремонт автодороги общего пользования по улицам Ауельбекова 1,1 км и Советская 1,2 км с. Новоишимское.

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____ **Мацедон Н.В.**

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии _____ **Гусаков А.И.**

Члены государственной приемочной комиссии: _____ **Махметов Г.К.**

_____ **Курманов К.М.**

_____ **Тасбулатов Г.Х.**

_____ **Ельжанов М.Т.**

_____ **Мовсесян М.А.**

Договор № 81
о государственных закупках работ

с. Новоишимское **«23» августа 2013 год**

Государственное учреждение «Отдел жилищно–коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова Северо – Казахстанской области», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Гусакова Александра Ивановича, действующего на основании Положения № 49-1948-20-ГУ от 19 января 2005 года, с одной стороны и товарищество с ограниченной ответственностью «МГА – Дорстрой», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Мовсесян Мисак Албертовича, являющееся плательщиком НДС (свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 48001 № 0000609 от 16.07.2010 года), действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом из одного источника на выполнение работ по среднему ремонту внутрипоселковых дорог по улицам Советская и Ауельбекова в селе Новоишимское, прошедшего «21» августа 2013 года в селе Новоишимское, по улице Ленина 2, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок - (государственное учреждение «Отдел жилищно–коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова Северо – Казахстанской области») объявил государственные закупки на выполнение работ по среднему ремонту внутрипоселковых дорог по улицам Советская и Ауельбекова в селе Новоишимское для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ по программе 041 «Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020» 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» 015 «За счет средств местного бюджета» по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» на общую сумму **20260912-00 (Двадцать миллионов двести шестьдесят тысяч девятьсот двенадцать) тенге 00 тиын**, в том числе по 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» на сумму 16533000-00 (Шестнадцать миллионов пятьсот тридцать три тысячи) тенге 00 тиын, по специфике 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам» на сумму 1983960-00 (Один миллион девятьсот восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят) тенге 00 тиын; по 015 «За счет средств местного бюджета» по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» на сумму 1557100-00 (Один миллион пятьсот пятьдесят семь тысяч сто) тенге 00 тиын, по специфике 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам» на сумму 186852-00 (Сто восемьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят две) тенге 00 тиын (далее – цена Договора).

2. Работы выполняются по Проекту «Средний ремонт внутрипоселковых дорог по улицам Советская и Ауельбекова село Новоишимское района имени Габита Мусрепова».

Генеральный проектировщик (наименование организации и адрес): ТОО «ДорМостПроект», город Петропавловск.

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - государственное учреждение «Отдел жилищно–коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова Северо – Казахстанской области»;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) – ТОО «МГА - Дорстрой», выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках;

3) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) «Объект» - автомобильные дороги, определенные Заказчиком для среднего ремонта автомобильных дорог внутрипоселкового значения;

5) «Участок» означает территорию, отведенную для производства работ;

6) «Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

7) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

8) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для среднего ремонта Объекта;

9) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для среднего ремонта Объекта;

10) «Гарантийный период» означает срок, равный 24 месяцам, в течение которого Подрядчик должен гарантирует устойчивое функционирование объекта среднего ремонта после сдачи его в эксплуатацию;
11) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;
12) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
13) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;
14) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.
4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1) настоящий Договор;
2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;
3) техническая спецификация;
4) обеспечение исполнения Договора;
5) сметная документация/рабочие чертежи (указать номера чертежей и их даты):
Документ: Сметная документация. Название: «Средний ремонт внутрипоселковых дорог по улицам Советская и Ауельбекова село Новоишимское района имени Габита Мусрепова»
Номер: 42/2-2013
5. Поставщик в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора вносит обеспечение исполнения Договора, в случаях и в размере, указанных в **пункте 158** настоящих Правил. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:
1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика: Государственное учреждение «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова Северо – Казахстанской области»: БИН 050140006398, ИИК KZ600705034583254001, БИК KKMFKZ2A, ГУ Районное управление казначейства имени Габита Мусрепова Департамента казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан;
2) банковскую гарантию.
6. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.
7. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.
7-1. Договор о государственных закупках с отечественными поставщиками работ должен содержать условие о предварительной оплате и полной оплате за осуществление работ, при этом срок полной оплаты не должен превышать тридцати календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.
8. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.
9. Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках, в случаях, предусмотренных Законом.
Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным **пунктами 1 и 2 статьи 39** Закона.
10. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.
11. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.
12. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.
13. Заказчик передает Подрядчику сметную документацию на средний ремонт объекта.
14. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации. Подрядчик создает 6 новых рабочих мест.
15. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик

обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.
16. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.
17. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.
18. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.
19. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под средний ремонт Объекта. Если часть Участка под средний ремонт не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.
20. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.
21. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
22. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
23. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии со сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
24. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие со сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.
25. Подрядчик в течение семи дней после подписания Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ на Объекте, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.
26. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.
27. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.
28. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.
29. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.
30. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.
31. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.
32. Форма оплаты производится денежными средствами в тенге по безналичному расчету. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура и акт выполненных работ.

33. Виды и сроки выплат: сентябрь-октябрь 2013 года, в соответствии с актами выполненных работ в пределах 95% их стоимости (окончательная оплата 5% производится после подписания акта государственной приемочной комиссии). Прием – передача выполненных работ осуществляется на основании акта выполненных работ.
34. Промежуточные платежи за фактически выполненные работы будут выплачены согласно выставленным счетам-фактурам, актам выполненных работ. Срок выполнения работ: сентябрь - октябрь 2013 года.
35. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от суммы задержанных платежей за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.
36. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику:
1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;
2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;
3) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.
Сумма компенсаций согласовывается с подрядчиком.
37. Денежная компенсация будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.
38. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или сметной документации.
Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 24 месяца.
39. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.
40. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:
1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;
2) Подрядчик приостанавливает работы сроком свыше 15 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;
3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;
4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;
5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;
6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.
41. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.
42. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении

указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
43. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.
44. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.
45. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:
1) нарушения ограничений, предусмотренных **статьей 6** Закона;
2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.
Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.
46. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также выполненные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.
47. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.
48. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.
49. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.
50. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.
51. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В этом случае Заказчик обязан уведомить Подрядчика не менее чем за один рабочий день об осуществлении таких работ, с указанием даты начала и места работ. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.
52. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.
53. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться

необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика.

54. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.55. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

56. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

57. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

58. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

59. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

60. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки. Государственное учреждение обеспечивает взыскание неустойки (штрафа, пени) в полном объеме в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору со стороны получателя денег, включая случаи нарушения срока исполнения обязательств по договору.

61. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

61-1. Поставщик (подрядчик) обязуется обеспечить местное содержание согласно конкурсной заявке 72,37 %.

62. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

63. Из суммы, выполненных Подрядчиком работ за сентябрь – октябрь 2013 года Заказчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

64. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

65. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

66. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в Государственном учреждении «Районное управление казначейства имени Габита Мусрепова Департамента казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета казначейства МФ РК» и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, и действует до 31 декабря 2013 года.

67. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	**Подрядчик**
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»	ТОО «МГА - Дорстрой»
Северо – Казахстанская область,	Северо – Казахстанская область,
район имени Габита Мусрепова,	район имени Габита Мусрепова,
с. Новоишимское ул. Ленина 2,	с. Новоишимское, ул. Гаражная,
телефон 8-(715-35)- 21-3-63	телефон 8-(715-35)-21-6-95
БИН 050140006398	БИН 100240015095
ИИК KZ11070103KSN4820000	ИИК KZ19319S010003126944
Государственное учреждение «Районное управление казначейства имени Габита Мусрепова Департамента казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета казначейства МФ РК	БИК ABKZKZKX
БИК KKMFKZ2A	АО «БТА Банк»
Начальник _____ Гусаков А.И.	Директор _____ Мовсесян М.А

Приложение № 1
к договору № 81
от «23» августа 2013 года

Перечень закупаемых работ

№ п/п	Наименование заказчика	Наименование работы	Единица измерения	Кол-во, объем	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)	Срок выполнения работ	Место выполнения работ	Сумма, выделенная для государственных закупок тенге
1	ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова СКО»	Средний ремонт внутрипоселковых дорог по улицам Советская и Ауельбекова село Новоишимское района имени Габита Мусрепова	работа	1		сентябрь-октябрь 2013 года	Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, село Новоишимское, улицы Советская и Ауельбекова	20260912-00

Заказчик

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»
Северо – Казахстанская область,
район имени Габита Мусрепова,
с. Новоишимское ул. Ленина 2,
телефон 8-(715-35)- 21-3-63
БИН 050140006398
ИИК KZ11070103KSN4820000
Государственное учреждение «Районное управление казначейства имени Габита Мусрепова Департамента казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета казначейства МФ РК
БИК KKMFKZ2A

Начальник _____ Гусаков А.И.

Подрядчик

ТОО «МГА - Дорстрой»
Северо – Казахстанская область,
район имени Габита Мусрепова,
с. Новоишимское, ул. Гаражная,
телефон 8-(715-35)-21-6-95
БИН 100240015095
ИИК KZ19319S010003126944
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»

Директор _____ Мовсесян М.А

Приложение № 2
к договору № 81
от «23» августа 2013 года

Техническая спецификация закупаемых работ

Внутрипоселковые автомобильные дороги:
1) по улице Ауельбекова, расположенной на территории села Новоишимское района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области. Проектируемый участок дороги 1,1 км.
2) по улице Советская, расположенной на территории села Новоишимское района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области. Проектируемый участок дороги 1,2 км 0-0,45; 0,45-0,58; 0,78-0,886; 0,886-1,326;1,326-1,4.
3)Устройство дорожной разметки 0-0,58;0,78-1,4.
4)Установка дорожных знаков в количестве 6 штук.
Существующая автомобильная дорога относится к IV технической категории с асфальтобетонным покрытием.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
	Глава 3 Дорожная одежда		
Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Ауельбекова			
1	Ремонт щебеночных оснований дорог	$м^2$	51,0
2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог (площадь ремонта до 5 $м^2$)	$м^2$	93,0
3	Розлив битума нефтяного дорожного жидкого 0,3 л / $м^2$	т	1,98
4	Устройство выравнивающего слоя из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	$м^2$	6610,8
5	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40 %	$м^2$	2204,2
	Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Советская ПК 0+00 – 4+50		
1	Ремонт щебеночных оснований дорог	$м^2$	21,0
2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог (площадь ремонта до 5 $м^2$)	$м^2$	39,0
3	Розлив битума нефтяного дорожного жидкого 0,3 л / $м^2$	т	0,81
4	Устройство выравнивающего слоя из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	$м^2$	2700,0
5	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40 %	$м^2$	900,0
Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Советская ПК 4+50 – 5+80			
6	Ремонт щебеночных оснований дорог	$м^2$	20,0
7	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог (площадь ремонта до 25 $м^2$)	$м^2$	28,0
8	Розлив битума нефтяного дорожного жидкого 0,3 л / $м^2$	т	0,23
9	Устройство выравнивающего слоя из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	$м^2$	764,1
10	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40 %	$м^2$	264,2
	Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Советская ПК 7+80 – 8+86		
11	Ремонт щебеночных оснований дорог	$м^2$	35
12	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог (площадь ремонта до 25 $м^2$)	$м^2$	45
13	Розлив битума нефтяного дорожного жидкого 0,3 л / $м^2$	т	0,20
14	Устройство выравнивающего слоя из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси с применением	$м^2$	676,8

	укладчиков асфальтобетона		
15	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40 %	$м^2$	212
	Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Советская ПК 8+86 – 13+26		
16	Ремонт щебеночных оснований дорог	$м^2$	36,5
17	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог (площадь ремонта до 5 $м^2$)	$м^2$	50,0
18	Розлив битума нефтяного дорожного жидкого 0,3 л / $м^2$	т	0,73
19	Устройство выравнивающего слоя из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	$м^2$	2420
20	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40 %	$м^2$	440
	Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Советская ПК 13+26 – 14+00		
21	Ремонт щебеночных оснований дорог	$м^2$	23,0
22	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог (площадь ремонта до 25 $м^2$)	$м^2$	28,0
23	Розлив битума нефтяного дорожного жидкого 0,3 л / $м^2$	т	0,12
24	Устройство выравнивающего слоя из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	$м^2$	407,0
25	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40 %	$м^2$	74,0
	Глава 6. Дорожные устройства и обстановка пути		
	Установка дорожных знаков по ул. Ауельбекова		
1	Устройство щебеночного основания под фундаменты	$м^3$	0,015
2	Устройство фундаментов из монолитного бетона М 200	$м^3$	0,15
3	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	3
4	Стойки для дорожных знаков СКМ 1.30	т/м	0,0246/9
5	Щитки дорожных знаков	шт	3
	Установка дорожных знаков по ул. Советская ПК 4+50-5+80		
6	Устройство щебеночного основания под фундаменты	$м^3$	0,015
7	Устройство фундаментов из монолитного бетона М 200	$м^3$	0,15
8	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	3
9	Стойки для дорожных знаков СКМ 1.30	т/м	0,0246/9
10	Щитки дорожных знаков	шт	3
	Разметка проезжей части по ул. Ауельбекова		
11	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (1,1)	км	0,02
12	Разметка проезжей части пунктирной линией 0,1 м, шагом 1:3 (1,5)	км	1,0250
13	Разметка проезжей части пунктирной линией 0,1 м, шагом 1:3 (1,6)	км	0,05
14	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м, (1,13 1,20)	км	0,015
	Разметка проезжей части по ул. Советская ПК 0+0 - 5+80; ПК 7+80-14+00		
15	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (1,1)	км	0,1
16	Разметка проезжей части пунктирной линией 0,1 м, шагом 1:3 (1,5)	км	0,786
17	Разметка проезжей части пунктирной линией 0,1 м, шагом 1:3 (1,6)	км	0,277
18	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м, (1,13 1,20)	км	0,015
19	**Количество создаваемых новых рабочих мест**	**человек**	**6**

Оборудование, необходимое для выполнения объемов работ	Автогрейдер средний не менее – 1шт Автогудронатор – 1шт. Катки дорожные самоходные гладкие - 8 тн – 1 шт; Катки дорожные самоходные гладкие не менее 13 тн- 1 шт; Катки дорожные самоходные на пневмоколесном

	ходу - 16 тн- 1 шт; Котлы битумные стационарные 25000 л. 7. Асфальтоукладчик -1 шт 8. Самосвалы грузоподъемностью 10 тн и более, не менее - 3 шт Бульдозер – не менее 1 шт Поливомоечная машина – 1 шт Распределители щебня -1 шт Машины маркировочные-1 шт.
Технические сведения	Полное описание
Требования к применяемым материалам	1. Смеси асфальтобетонные ГОСТ 9128-97 плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые. 2. Щебень и ГПС ГОСТ 8267-93 3. Битумы нефтяные ГОСТ 22245-90, ГОСТ 11955-82
Условия производства работ	1.Производство работ при систематическом движении транспортных средств с ограждением места производства работ и установкой временных знаков согласно ВСН 41-92
Контроль качества и приемка работ	1. Согласно СНиП 3.06.03-85, ПР РК 218-35-04, ПР РК 218-55-2006
Особые условия	Срок гарантии на выполненные работы 24 месяца со дня подписания Акта Государственной комиссии

Сметная документация прилагается.

Заказчик

Начальник _____ Гусаков А.И.

Подрядчик

Директор _____ Мовсесян М.А.