ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ
ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕКІТЕМІН:

«Мемсараптама» РМК
Шығыс Қазақстан облысы
бойынша филиалының
директоры

. . . . . .Тикибаев Е.А.

«Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының Жұмыспен қамту – 2020 бағдарламасының II-бағыты шеңберіндегі инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы. «Құмкөл ауылындағы ЖК Серікбаев және «Жас Талап» шаруа қожалығына мал шаруашылығы кешеніне жол салу»
жұмыс жобасы бойынша

2015 жылғы 20 сәуірдегі № 06-0141/15

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«ШҚО Тарбағатай ауданының құрылыс бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Өскемен Инфро Construction» ЖШС,
Өскемен қаласы

Өскемен қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК) ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА") КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
филиала РГП «Госэкспертиза»
по Восточно-Казахстанской области

……Тикибаев Е.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 06-0141/15 от 20 апреля 2015 года

по рабочему проекту
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020 Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области», «Строительство проезда к животноводческому комплексу к/х «Жас Талап» и ИП Серикбаев село Кумколь»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Оскемен Инфро Construction»
город Усть-Каменогорск

город Усть-Каменогорск

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020 Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области». «Строительство проезда к животноводческому комплексу к/х «Жас Талап» и ИП Серикбаев село Кумколь».

Год разработки – 2014 г.

Настоящее заключение выполнено согласно договору № 0063 от 03.03.2015 г. на проведение экспертизы по рабочему проекту «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020 Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области». «Строительство проезда к животноводческому комплексу к/х «Жас Талап» и ИП Серикбаев село Кумколь».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО».

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Оскемен Инфро Construction» (г. Усть-Каменогорск), государственная лицензия ГСЛ № 06-02357 от 07.06.2011 г., на занятие проектной деятельностью по III категории, выдана Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Статус обладателя лицензии подтвержден Агенством РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10.07.2012 г.

ГИП – Бейсекина А.Н. согласно приказа ТОО «Оскемен инфро Construction» № 20/4 о.д от 07.11.2014 г.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

- задание на проектирование объекта от 14.10.2014 г., утвержденное заказчиком - ГУ «Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО»;
- письмо № 101 от 20.02.2015 г. ГУ «Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО» о строительстве по бюджетной программе «Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020»;
- письмо № 25/2 от 14.01.2015 г. ГУ «Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО» о начале строительства – май 2015 года;
- архитектурно-планировочное задание № 72 от 15.10.2014 г. на строительство проезда к животноводческому комплексу к/х «Жас Талап» и ИП Серикбаев село Кумколь выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Тарбагатайского района ВКО»;
- акт на право постоянного землепользования на земельный участок площадью 41,75 га., кадастровый номер 05-078-050-127 для ведения крестьянского хозяйства «Жас Талап»;
- паспорт земельного участка сельскохозяйственного назначения № 783 от 28.07.2005 г. с контурами угодий крестьянского хозяйства «Жас Талап», выдан Тарбагатайским районным отделом по управлению земельными ресурсами Восточно-Казахстанского областного территориального управления по управлению земельными ресурсами;
- архивные материалы инженерно-геологических изысканий на площадке строительства.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

- письмо № 421 от 24.12.2014 г. ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Тарбагатайского района ВКО» с согласованием проекта в соответствии с АПЗ;
- письмо № 103 от 20.02.2015 г. ГУ «Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО» с согласованием проекта на соответствие заданию на проектирование;

- письмо № 104 от 20.02.2015 г. ГУ «Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО» с согласованием раздела «Охрана окружающей среды» в составе пояснительной записки;

- письмо № 19 от 19.12.2014 г. АП Тарбагатайский РОВД с согласованием проезда к животноводческому комплексу к/х «Жас Талап» и ИП Серикбаев в селе Кумколь;

- письмо № 29-02-02-711/9234 от 29.12.2014 г., выданное РММ Тарбагатайское управление по ЗПП, департамента по ЗПП ВКО Агентства РК по ЗПП РГУ о том, что рабочий проект не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Том 1. Пояснительная записка. Паспорт проекта. Сметная документация (2014-25-ПЗ);

Том 2. Рабочие чертежи. Раздел АД (2014-25-АД).

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Реализация представленного проекта положительным образом скажется на уровне жизни жителей села Кумколь Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.

Целесообразность строительства определена заказчиком.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Тарбагатайский район расположен на юго-востоке Восточно-Казахстанской области, между Тарбагатайскими хребтами и Зайсанской котловиной. Территория района составляет 23,73 тыс. кв.км, протяженность с севера на юг - более 500 км. На востоке Тарбагатайский район граничит с Зайсанским, на западе с Урджарским и Аягозским, на севере с Кокпектинским и Жарминским районами. На юге района проходит государственная граница с Китайской Народной республикой протяженностью около 300 км.

Село Кумколь расположено в центральной части Тарбагатайского района.

Площадка строительства проезда к животноводческому комплексу к/х «Жас Талап» и ИП Серикбаев расположена в селе Кумколь Тарбагатайского района ВКО.

Природно-климатические условия района строительства

Согласно климатического районирования территории (СНиП РК 2.04-01-2010) объект находится в IIIА.

Расчетная температура наружного воздуха – минус 39 °С;

нормативный вес снегового покрова – 1,5 кПа кгс/м^2;

скоростной напор ветра – 0,38 кПа;

сейсмичность района - 7 баллов;

сейсмичность площадки строительства - 7 баллов.

Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия площадки строительства приняты на основании архивных материалов комплексных инженерных изысканий прошлых лет, в разрезе отложений слагающих площадку строительства выявлены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

1 ИГЭ – суглинки, твёрдые, мощность слоя от 1,20 м до 2,00 м (угол внутреннего трения – 23 градуса; удельное сцепление – 24 кПа; модуль деформации – 16 МПа; удельный вес – 15,9 кН/м3; расчётное сопротивление – 250 кПа);

2 ИГЭ – галечниковые грунты, с песчаным заполнителем до 20 – 25 %, в кровле заглинизированные, с прослоями до 10 – 20 см суглинка, вскрытая мощность грунтов 3,30 – 3,90 м (угол внутреннего трения – 35 градусов; удельное сцепление – 2,0 кПа; модуль деформации – 45 МПа; расчётное сопротивление – 600 кПа).

Нормативная глубина сезонного промерзания:

МЕМОРАНДУМ • ПОСЕКОПЕРТИЗА

суглинистых грунтов - 190 см;
галечниковых грунтов - 275 см.
Сейсмичность района – 7 баллов.

6.2 Проектные решения

Автомобильный проезд к животноводческому комплексу запроектирован в Восточно-Казахстанской области, Тарбагатайском районе, вблизи села Кумколь.

Автомобильный проезд

В соответствии с нормативными требованиями, с учётом назначения проектируемого объекта, автомобильная дорога отнесена к категории вспомогательных дорог предназначенных для транспортного обслуживания животноводческого комплекса крестьянского хозяйства.

Принятые технические параметры

Технические параметры автодороги предусмотрены в соотвествии с требованиями СНиП 2.05.11-83 «Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях».

Проектируемая автодорога расположена в условиях равнинной местности, за пределами населённого пункта. Технические параметры автодороги предусмотрены для обеспечения расчётной скорости движения автотранспортных средств – 40 км/час.

Таблица 1

Технические параметры автомобильного проезда

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Количество
1	Категория автомобильного проезда	-	вспомогательная дорога для транспортного обслуживания животноводческого комплекса
2	Расчётная скорость	км/час	40
3	Протяжённость	км	0,504
4	Количество полос движения	шт	1
5	Ширина полосы движения	м	4,50
6	Ширина обочин	м	1,00
7	Ширина проезжей части	м	4,50
8	Ширина дорожной одежды	м	4,50
9	Ширина земляного полотна	м	6,50

План и продольный профиль

Всего на проектируемой трассе проезда предусмотрено 4 угла поворота.

Продольный профиль проектируемого хозяйственного проезда предусмотрен соответствии с требованиями СНиП 2.05.11-83 «Внутрихозяйственные автомобильны дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях организациях».

Земляное полотно

Земляное полотно автодороги запроектировано, с учётом минимального объём земляных работ и минимального перемещения грунта в пределах площадк строительства.

Дорожная одежда

Дорожная одежда автодороги предусмотрена в соответствии с требованиями С РК 3.03-19-2006 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа» - нежёстка облегченного типа, с покрытием из чёрного щебня по СТ РК 1215-2003.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Продольный водоотвод и водоотвод с проезжей части

Поперечный поверхностный водоотвод, с проезжей части проезда, предусмотрен за счёт уклона проезжей части – 20 промилле и обочин – 40 промилле, с отводом поверхностных вод в понижения.

Продольный водоотвод создаётся продольными уклонами проезжей части проезда.

Таблица 2

Основные показатели по разделу «Автомобильный проезд»

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Количество
1	Площадь отведённого земельного участка	га	247,3
2	Протяжённость	км	0,504
3	Категория дороги	-	вспомогательная дорога для транспортного обслуживания животноводческого комплекса
4	Количество полос движения	шт	1
5	Ширина земляного полотна	м	6,50
6	Ширина полосы движения	м	4,50
7	Ширина проезжей части	м	4,50
8	Тип дорожной одежды	-	облегченный
9	Вид покрытия	-	чёрный щебень

Рис.1. Ситуационная схема

6.3 Отвод земель

Акт на право постоянного землепользования на земельный участок площадью 41,75 га., кадастровый номер 05-078-050-127 для ведения крестьянского хозяйства «Жас Талап».

Паспорт земельного участка сельскохозяйственного назначения № 783 от 28.07.2005 г. с контурами угодий крестьянского хозяйства «Жас Талап», выдан Тарбагатайским районным отделом по управлению земельными ресурсами Восточно-Казахстанского областного территориального управления по управлению земельными ресурсами.

В процессе проектирования произведено определение общей протяженности проезда к животноводческому комплексу к/х «Жас Талап» и ИП Серикбаев, которая составила – 504,0 м.

По рабочему проекту получено согласование дорожной полиции Тарбагатайского района о соответствии требованиям обеспечения безопасности движения транспортных средств № 19 от 19.12.2014 г.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

6.4 Охрана окружающей среды

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей среды:

- площадка строительства размещена за пределами водоохранных зон и полос;
- сброс сточных вод в водный бассейн не предусмотрен;
- воздействие на поверхностные и подземные воды отсутствует;
- для сбора мусора устанавливаются контейнеры, обеспечен регулярный вывоз мусора на полигон ТБО. Строительный мусор вывозится на полигон строительных отходов.

Таким образом, при соблюдении всех технологических и природоохранных мероприятий воздействие объекта на окружающую природную среду оценена как минимальное.

6.5 Организация строительства

Представлен расчет продолжительности строительства, выполненный в соответствии с пособием к СНиП РК 1.04.03-2008 по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений. Срок производства работ составляет 2,0 месяца.

Согласно письму № 25/2 от 14.01.2015 года определен срок начала строительства – май 2015 года.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса Sana-2001 (версия 22 -2.25) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5. СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

- сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002) , с учетом изменений и дополнений выпуски 1-19;
- сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002 , с учетом изменений и дополнений выпуски 1-11;
- сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002) , с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;
- сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13 2004);
- сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-19;
- сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04 2002);
- перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной программы), согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 4.3.5 и 4.3. СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительны работы по приложению № 1 к СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметно стоимости строительства в Республике Казахстан»;
- ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6 % (СН РК 8.02-0 2002);
- средства на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнени выпуск 2;
- затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет СН РК 8.02-02-2002);
- средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населени проживающего в зонах радиационного риска (СН РК 8.02-02-2002);
- средства на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживани на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами в следств испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне (СН РК 8.02-02-2002).

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года № 79 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполне через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2014-2016 годо согласно Закону РК «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 03 декабря 201 года № 148-V, на период 2017-2018 годов через индекс изменения месячного расчетно показателя, установленного по протоколу № 33 заседания РБК от 28 августа 2013 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующем законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленно законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий перио строительства, от сметной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налого сборов и обязательных платежей.

Таблица

Основные показатели по сметной документации

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Количество
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г.	млн. тенге	2,219
	в том числе:		
1.1	СМР	млн. тенге	2,184
1.2	прочие	млн. тенге	0,035
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 – 2015 г. г.	млн. тенге	7,335
	в том числе:		
2.1	СМР	млн. тенге	5,584
2.2	прочие	млн. тенге	1,751

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка проектных решений

В соответствии с РДС РК 1.02-04-2013 «Отнесение объектов строительства градостроительного планирования территорий к уровням ответственности разработчиком проекта установлен II (технически несложный) уровень ответственности.

Состав и комплектность представленных материалов приведены в соответствие требованиями СН РК 1.02-03-2011. Проектная документация разработана согласн утвержденному заданию на проектирование и исходным данным.

Проектные решения выполнены в соответствии с действующими нормами правилами.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

В результате проведенной экспертизы рабочий проект дополнен необходимым исходными данными и согласованиями, доработаны проектные решения по разделам откорректирована сметная стоимость строительства.

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект в процесс проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГ «Госэкспертиза» по ВКО в рабочий проект «Строительство инженерно коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программ занятости 2020 Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области «Строительство проезда к животноводческому комплексу к/х «Жас Талап» и И Серикбаев село Кумколь» внесены следующие изменения и дополнения:

Комплектность, исходно-разрешительная документация и согласования

1. Представлено письмо органа архитектуры о том, что строительство н затрагивает интересы других собственников.

2. Выполнен паспорт проекта.

Автомобильный проезд

3. Внесено пояснение - автодорога расположена за пределами населённог пункта.

4. На разбивочном плане указана автодорога, к которой примыкает проектируема автодорога, в начале трассы. Указаны направления движения в сторону ближайши населённых пунктов.

5. В ведомости основных комплектов рабочих чертежей обозначение комплект чертежей - «ГП», исправлено на обозначение «АД».

6. Строительная сетка привязана к геодезической сетке топографической съёмк так же указаны геодезические координаты начала и конца трассы.

7. Указаны элементы разбивки трассы автодороги.

Сметный раздел

8. В соответствии с СН РК 1.02-03-2011 (приложение К), представлена сводна ведомость потребности материалов, изделий, конструкций и оборудовани утвержденная заказчиком.

9. Откорректирована норма затрат на временные здания и сооружения СН Р 8.02-09-2002.

10. Уточнены расценка на устройство основания в соответствии с СН РК 8.02-0 2002, сборник 27.

Таблица

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. Изм.	Показатели		примечан (+ увели - уменьш
			заявленные до экспертизы	рекомендуемые к утверждению	
1	Строительная длина проезда	км	0,504	0,504	-
2	Категория дороги	-	Вспомогательная дорога для транспортного обслуживания животноводческого комплекса	Вспомогательная дорога для транспортного обслуживания животноводческого комплекса	-
3	Количество полос движения	шт.	1	1	-
4	Ширина земляного полотна	м	6,50	6,50	-
5	Ширина полосы движения	м	4,50	4,50	-
6	Ширина проезжей части	м	4,50	4,50	-
7	Тип дорожной одежды	-	облегченный	облегченный	-

МЕМОРАНДУМ • ГОСЭКСПЕРТИЗА

8	Вид покрытия	-	чёрный щебень	чёрный щебень	-
9	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	млн. тенге	2,355	2,219	-0,136
	в том числе:				
9.1	строительно-монтажные работы	млн. тенге	2,317	2,184	-0,133
9.2	прочие затраты		0,038	0,035	-0,003
10	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 – 2015 г. г.	млн. тенге	7,717	7,335	-0,382
	в том числе:				
10.1	строительно-монтажные работы	млн. тенге	5,925	5,584	-0,341
10.2	прочие затраты		1,792	1,751	-0,041
	из них:				
	- 2014 год	млн. тенге		0,694	
	- 2015 год			6,641	
11	Продолжительность строительства	мес.	2,0	2,0	-

Примечание:

Снижение сметной стоимости произошло в результате корректировки расценок н строительно-монтажные работы в соответствии с СН РК 8.02-05-2002.

Общее снижение сметной стоимости составило 0,382 млн. тенге.

8. ВЫВОДЫ:

1. С учетом внесенных по замечаниям и предложениям экспертизы изменений дополнений рабочий проект **«Строительство инженерно-коммуникационно инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 202 Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области», «Строительств проезда к животноводческому комплексу к/х «Жас Талап» и ИП Серикбаев сел Кумколь»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке с следующими основными технико-экономическими показателями:

Строительная длина проезда	0,504	км
Количество полос движения	1	шт.
Ширина земляного полотна	6,50	м
Ширина полосы движения	4,50	м
Ширина проезжей части	4,50	м
Тип дорожной одежды	облегченный	-
Вид покрытия	чёрный щебень	-
Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года,	2,219	млн. тенге
в том числе:		
- СМР	2,184	млн. тенге
- прочие	0,035	млн. тенге
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 – 2015 г. г.	7,335	млн. тенге
в том числе:		
- СМР	5,584	млн. тенге
- прочие	1,751	млн. тенге
Продолжительность строительства	2,0	месяца

2. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседан Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-

при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

3. При представлении на утверждение и выдаче рабочего проекта на производство работ, рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3 месяцев.

5. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Оскемен Инфро Construction» в соответствии с условиями от 03.03.2015 г. № 0063.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының Жұмыспен қамту – 2020 бағдарламасының II-бағыты шеңберіндегі инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы. «Құмкөл ауылындағы ЖК Серікбаев және «Жас Талап» шаруа қожалығына мал шаруашылығы кешеніне жол салу»** жұмыс жобасы бойынша Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтерге сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен келесідей негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

Жолдың салу ұзындығы	0,504 шақырым
Қозғалыс жолақтарының ұзындығы	1 дана
Жер төсемінің ені	6,50 м
Қозғалыс жолақтарының ені	4,50 м
Жүргін бөліктің ені	4,50 м
Жол бетінің түрі	жеңілдетілген
Жабынды түрі	қара тас
2001 жылғы базалық бағамен алынған құрылыстың жалпы сметалық құны	2,219 млн.теңге
сонымен қатар: ҚМЖ	2,184 млн.теңге
басқада шығын	0,035 млн.теңге
2014-2015 ж.ж. ағымдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	7,335 млн.теңге
сонымен қатар: ҚМЖ	5,584 млн.теңге
басқада шығын	1,751 млн.теңге
Құрылыстың ұзақтығы	2,0 ай.

2. Қазақстан Республикасы Үкіметі отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 1 56/005-1689, 05-12 хаттама шешімінің 5 бөлімінің орындалу мақсатында тапсырысшы құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдар мен конструкцияларын барынша көп қолдану.

3. Бекітілуге ұсынылғанда және өндіріс жұмыстарына берілген кезде жұмы жобаны бұл сараптаманың қорытындысымен сәйкестігіне тексеру керек.

4. Өндірістік жұмыстар басталмай тұрып жұмыс жоба 3 айдың ішінде белгіленге тәртіппен бекітілуге тиісті.

5. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқ материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 20 жылғы 03 наурыздағы № 0063 шарттың талаптарына сәйкес «Өскемен Инф Construction» ЖШС кепілдік етеді.

Директордың орынбасары	Б.Я. Салимов
Өндіріс бөлімінің бастығы	Т.Г. Мосиенко
Сараптамалық топ жетекшісі	Г. Г. Заржинская
Сарапшы	Е.Ю. Игнатович