ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ
ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕКІТЕМІН:

«Мемсараптама» РМК
Шығыс Қазақстан облысы
бойынша филиалының
директоры

. . . . . .Тикибаев Е.А.

«Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Жұмыспен қамту – 2020 бағдарламасының ІІ-бағыты шеңберіндегі инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы. Ақсуат ауылындағы ЖК Н.Смагуловтың құс фермасына жол салу»
жұмыс жобасы бойынша

2015 жылғы 20 сәуірдегі № 06-0143/15

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«ШҚО Тарбағатай ауданының құрылыс бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Өскемен Инфро Construction» ЖШС,
Өскемен қаласы

Өскемен қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК) ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА") КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
филиала РГП «Госэкспертиза»
по Восточно-Казахстанской области

……Тикибаев Е.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 06-0143/15 от 20 апреля 2015 года

по рабочему проекту
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020 Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. Строительство проезда к птицеферме ИП Смагулов Н. в селе Аксуат»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Оскемен Инфро Construction»
город Усть-Каменогорск

город Усть-Каменогорск

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020 Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. Строительство проезда к птицеферме ИП Смагулов Н. в селе Аксуат».

Год разработки – 2014 г.

Настоящее заключение выполнено согласно договору № 0065 от 03.03.2015 г. на проведение экспертизы по рабочему проекту «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020 Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. Строительство проезда к птицеферме ИП Смагулов Н. в селе Аксуат».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО».

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Оскемен Инфро Construction» (г. Усть-Каменогорск), государственная лицензия ГСЛ № 06-02357 от 07.06.2011 г., на занятие проектной деятельностью по III категории, выдана Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Статус обладателя лицензии подтвержден Агенством РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10.07.2012 г.

ГИП – Бейсекина А.Н. согласно приказа ТОО «Оскемен инфро Construction» № 20/3 о.д от 07.11.2014 г.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

- задание на проектирование объекта от 10.09.2014 г., утвержденное заказчиком - ГУ «Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО»;
- письмо № 22 от 14.01.2015 г. ГУ «Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО» о строительстве по бюджетной программе «Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020»;
- письмо № 25 от 14.01.2015 г. ГУ «Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО» о начале строительства – май 2015 года;
- архитектурно-планировочное задание № 63 от 08.10.2014 г. на строительство проезда к птицеферме ИП Смагулов Н. в селе Аксуат, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Тарбагатайского района ВКО»;
- акт выбора и обследования трассы № 259 для строительства проезда к птицеферме ИП Смагулов Н. в селе Аксуат протяженностью 150 м (800 кв. м) от 30.03.2014 года, подписанный комиссионно;
- решение акима Аксуатского сельского округа Тарбагатайского района ВКО № 101 от 06.10.2014 г. о выделении земли площадью 800 кв.м под строительства проезда к птицеферме ИП Смагулов Н. в селе Аксуат;
- акт на право частной собственности на земельный участок площадью 0,175 га. для ведения личного подсобного хозяйства № 0787010, кадастровый номер 05-078-054-312;
- архивные материалы инженерно-геологических изысканий на площадке строительства.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

- письмо № 422 от 24.12.2014 г. ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Тарбагатайского района ВКО» с согласованием проекта в соответствии с АПЗ;
- письмо № 24 от 14.01.2015 г. ГУ «Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО» с согласованием проекта на соответствие заданию на проектирование;

МЕМОРАНДАМА ● ГОСЭКСПЕРТИЗА

- письмо № 20 от 14.01.2015 г. ГУ «Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО» с согласованием раздела «Охрана окружающей среды» в составе пояснительной записки;

- письмо № 20 от 19.12.2014 г. АП Тарбагатайский РОВД с согласованием проезда к птицеферме ИП Смагулов Н. в селе Аксуат;

- письмо № 29-02-02-712/9235 от 29.12.2014 г., выданное РММ Тарбагатайское управление по ЗПП, департамента по ЗПП ВКО Агентства РК по ЗПП РГУ о том, что рабочий проект не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Том 1. Пояснительная записка. Паспорт проекта. Сметная документация (2014-24-ПЗ);

Том 2. Рабочие чертежи. Раздел АД (2014-24-АД).

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Реализация представленного проекта положительным образом скажется на уровне жизни жителей села Аксуат Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.

Целесообразность строительства определена заказчиком.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Тарбагатайский район расположен на юго-востоке Восточно-Казахстанской области, между Тарбагатайскими хребтами и Зайсанской котловиной. Территория района составляет 23,73 тыс. кв.км, протяженность с севера на юг - более 500 км. На востоке Тарбагатайский район граничит с Зайсанским, на западе с Урджарским и Аягозским, на севере с Кокпектинским и Жарминским районами. На юге района проходит государственная граница с Китайской Народной республикой протяженностью около 300 км.

Село Аксуат расположено в южной части Тарбагатайского района.

Площадка строительства проезда к птицеферме ИП Смагулов Н. расположена в селе Аксуат Тарбагатайского района ВКО.

Природно-климатические условия района строительства

Согласно климатического районирования территории (СНиП РК 2.04-01-2010 объект находится в IIIА.

Расчетная температура наружного воздуха – минус 39 °С;

нормативный вес снегового покрова – 1,5 кПа кгс/м^2;

скоростной напор ветра – 0,38 кПа;

сейсмичность района - 7 баллов;

сейсмичность площадки строительства - 7 баллов.

Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия площадки строительства приняты на основани архивных материалов комплексных инженерных изысканий прошлых лет, в разрез отложений слагающих площадку строительства выявлены следующие инженерно геологические элементы (ИГЭ):

1 ИГЭ – суглинки, твёрдые, мощность слоя от 1,20 м до 2,00 м. Угол внутреннег трения – 23 градуса, удельное сцепление – 24 кПа, модуль деформации – 16 МПа удельный вес – 15,9 кН/м3; расчётное сопротивление –250 кПа.

2 ИГЭ – галечниковые грунты, с песчаным заполнителем до 20 – 25 %, в кровл заглинизированные, с прослоями до 10 – 20 см суглинка, вскрытая мощность грунтов 3,3 – 3,90 м. Угол внутреннего трения – 35 градусов, удельное сцепление – 2,0 кПа, модул деформации – 45 МПа, расчётное сопротивление – 600 кПа.

Подземные воды на период изысканий вскрыты на глубине 2,70 – 3,60 м.

По отношению к бетонам марки по водонепроницаемости W4 слабоагрессивные по водородному показателю.

Сейсмичность площадки строительства – 7 баллов.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам– II.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов:

- суглинков - 1,90 м;
- галечниковых грунтов - 2,75 м.

Существующее состояние

В настоящее время автотранспортная связь существующей птицефермы с территорией населённого пункта – села Аксуат осуществляется по существующему грунтовому проезду, не удовлетворяющему требованиям нормативных документов.

6.2 Проектные решения

Автомобильный проезд к существующей птицеферме запроектирован в Восточно-Казахстанской области, Тарбагатайском районе, в селе Аксуат.

Автомобильный проезд

В соответствии с нормативными требованиями, с учётом назначения проектируемого объекта, автомобильный проезд отнесён к категории хозяйственного проезда в сельской жилой застройке.

Принятые технические параметры

Проектируемый хозяйственный проезд расположен в условиях равнинной местности, на селитебной территории села Аксуат. Технические параметры автодороги предусмотрены для обеспечения расчётной скорости движения автотранспортных средств – 30 км/час.

Таблица 1

Технические параметры автомобильного проезда

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Количество
1	Категория автомобильного проезда	-	хозяйственный проезд в сельской жилой застройке
2	Расчётная скорость	км/час	30
3	Протяжённость	км	0,139
4	Количество полос движения	шт	1
5	Ширина полосы движения	м	4,50
6	Ширина обочин	м	1,00
7	Ширина проезжей части	м	4,50
8	Ширина дорожной одежды	м	4,50
9	Ширина земляного полотна	м	6,50

План и продольный профиль

Прокладка трассы проектируемого хозяйственного проезда предусмотрена максимально приближенным к границам существующего грунтового проезда. Всего на проектируемой трассе проезда предусмотрено 3 угла поворота.

Продольный профиль проектируемого хозяйственного проезда предусмотрен в соответствии с требованиями СНиП РК 3.01-01-2008* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».

Земляное полотно

Земляное полотно хозяйственного проезда запроектировано в условиях сельской жилой застройки, с учётом минимального объёма земляных работ и минимального перемещения грунта в пределах площадки строительства.

Дорожная одежда

Дорожная одежда хозяйственного проезда предусмотрена в соответствии с требованиями СН РК 3.03-19-2006 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа» - нежёсткая, облегченного типа, с покрытием из чёрного щебня по СТ РК 1215-2003.

Продольный водоотвод и водоотвод с проезжей части

Поперечный поверхностный водоотвод, с проезжей части проезда, предусмотрен за счёт уклона проезжей части – 20 промилле и обочин – 40 промилле, с отводом поверхностных вод в понижения.

Продольный водоотвод создаётся продольными уклонами проезжей части проезда.

Таблица 2

Основные показатели по разделу «Автомобильный проезд»

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Количество
1	Площадь отведённого земельныого участка	кв.м	800,0
2	Протяжённость	км	0,139
3	Категория дороги	-	хозяйственный проезд в сельской жилой застройке
4	Количество полос движения	шт	1
5	Ширина земляного полотна	м	6,50
6	Ширина полосы движения	м	4,50
7	Ширина проезжей части	м	4,50
8	Тип дорожной одежды	-	облегченный
9	Вид покрытия	-	чёрный щебень

Рис.1. Ситуационная схема

6.3 Отвод земель

Актом выбора и обследования земельного участка, выделенного под строительство проезда, определена предварительная протяженность проезда к птицеферме ИП Смагулов в селе Аксуат – 150 м.

В процессе проектирования произведено уточнение общей протяженности проезда к птицеферме ИП Смагулов, которая составила – 139,0 м.

По рабочему проекту получено согласование дорожной полиции Тарбагатайского района о соответствии требованиям обеспечения безопасности движения транспортных средств № 20 от 19.12.2014 г.

6.4 Охрана окружающей среды

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей среды:

- площадка строительства размещена за пределами водоохранных зон и полос;
- сброс сточных вод в водный бассейн не предусмотрен;
- воздействие на поверхностные и подземные воды отсутствует;
- для сбора мусора устанавливаются контейнеры, обеспечен регулярный вывоз мусора на полигон ТБО. Строительный мусор вывозится на полигон строительных отходов.

Таким образом, при соблюдении всех технологических и природоохранных мероприятий воздействие объекта на окружающую природную среду оценена как минимальное.

6.5 Организация строительства

Представлен расчет продолжительности строительства, выполненный в соответствии с пособием к СНиП РК 1.04.03-2008 по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений. Срок производства работ составляет 1 месяц.

Согласно письму № 25 от 14.01.2015 года определен срок начала строительства – май 2015 года.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса Sana-2001 (версия 22 -2.25) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно - индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

- сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-19;
- сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-11;
- сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002) , с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;
- сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);
- сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-19;
- сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04 2002);
- перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствую в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администраторо бюджетной программы), согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 4.3.5 и 4.3. СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительны работы по приложению № 1 к СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметно стоимости строительства в Республике Казахстан»;
- ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6 % (СН РК 8.02-0 2002);
- средства на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнен выпуск 2;
- затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет СН РК 8.02-02-2002);

ТОО «Проектная Компания «Мемсадаптама»

- средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения проживающего в зонах радиационного риска (СН РК 8.02-02-2002);
- средства на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами в следствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне (СН РК 8.02-02-2002).

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2014-2016 годов согласно Закону РК «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 03 декабря 2013 года № 148-V, на период 2017-2018 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу № 33 заседания РБК от 28 августа 2013 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов сборов и обязательных платежей.

Таблица 3

Основные показатели по сметной документации

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Количество
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г.	млн. тенге	0,809
	в том числе:		
1.1	СМР	млн. тенге	0,796
1.2	прочие	млн. тенге	0,013
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 – 2015 г. г.	млн. тенге	2,813
	в том числе:		
2.1	СМР	млн. тенге	2,035
2.2	прочие	млн. тенге	0,778

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка проектных решений

В соответствии с РДС РК 1.02-04-2013 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» разработчиком проекта установлен II (технически несложный) уровень ответственности.

Состав и комплектность представленных материалов приведены в соответствие с требованиями СН РК 1.02-03-2011. Проектная документация разработана согласно утвержденному заданию на проектирование и исходным данным.

Проектные решения выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами.

В результате проведенной экспертизы рабочий проект дополнен необходимыми исходными данными и согласованиями, доработаны проектные решения по разделам откорректирована сметная стоимость строительства.

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по ВКО в рабочий проект «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020 Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. Строительство проезда

птицеферме ИП Смагулов Н. в селе Аксуат» внесены следующие изменения и дополнения:

Комплектность, исходно-разрешительная документация и согласования

1. Представлено письмо органа архитектуры о том, что строительство не затрагивает интересы других собственников.

2. Выполнен паспорт проекта.

Автомобильный проезд

3. Откорректировано наименование рабочего проекта в основной надписи на листе АД-3.

Сметный раздел

4. В соответствии с СН РК 1.02-03-2011 (приложение К), представлена сводная ведомость потребности материалов, изделий, конструкций и оборудования, утвержденная заказчиком.

5. Откорректирована норма затрат на временные здания и сооружения СН РК 8.02-09-2002.

6. Уточнены расценка на устройство основания в соответствии с СН РК 8.02-05-2002, сборник 27.

Таблица 4

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. Изм.	Показатели		примечани (+ увелич - уменьш.
			заявленные до экспертизы	рекомендуемые к утверждению	
1	Строительная длина проезда	км	0,139	0,139	-
2	Категория дороги	-	хозяйственный проезд в сельской жилой застройке	хозяйственный проезд в сельской жилой застройке	-
3	Количество полос движения	шт.	1	1	-
4	Ширина земляного полотна	м	6,50	6,50	-
5	Ширина полосы движения	м	4,50	4,50	-
6	Ширина проезжей части	м	4,50	4,50	-
7	Тип дорожной одежды	-	облегченный	облегченный	-
8	Вид покрытия	-	чёрный щебень	чёрный щебень	-
9	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	млн. тенге	0,885	0,809	-0,076
	в том числе:				
9.1	строительно-монтажные работы	млн. тенге	0,871	0,796	-0,075
9.2	прочие затраты		0,014	0,013	-0,001
10	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 – 2015 г. г.	млн. тенге	3,038	2,813	-0,225
	в том числе:				
10.1	строительно-монтажные работы	млн. тенге	2,227	2,035	-0,192
10.2	прочие затраты		0,811	0,778	-0,033
	из них:				
	- 2014 год	млн. тенге		0,356	
	- 2015 год			2,457	
11	Продолжительность строительства	мес.	1,0	1,0	-

Примечание:

Снижение сметной стоимости произошло в результате корректировки расценок на строительно-монтажные работы в соответствии с СН РК 8.02-05-2002.

Общее снижение сметной стоимости составило 0,225 млн. тенге.

8. ВЫВОДЫ:

1. С учетом внесенных по замечаниям и предложениям экспертизы изменений и дополнений рабочий проект **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020 Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. Строительство проезда к птицеферме ИП Смагулов Н. в селе Аксуат»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Строительная длина проезда	0,139	км
Количество полос движения	1	шт.
Ширина земляного полотна	6,50	м
Ширина полосы движения	4,50	м
Ширина проезжей части	4,50	м
Тип дорожной одежды	облегченный	-
Вид покрытия	чёрный щебень	-
Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года,	0,809	млн. тенге
в том числе:		
- СМР	0,796	млн. тенге
- прочие затраты	0,013	млн. тенге
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 – 2015 г. г.	2,813	млн. тенге
в том числе:		
- СМР	2,035	млн. тенге
- прочие затраты	0,778	млн. тенге
Продолжительность строительства	1,0	месяца

2. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

3. При представлении на утверждение и выдаче рабочего проекта на производство работ, рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3 месяцев.

5. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Оскемен Инфро Construction» в соответствии с условиями от 03.03.2015 г. № 0065.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Жұмыспен қамту – 2020 бағдарламасының II-бағыты шеңберіндегі инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы. Ақсуат ауылындағы ЖК Н.Смагуловтың құс фермасына жол салу»** жұмыс жобасы бойынша Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтерге сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен келесідей негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

Жолдың салу ұзындығы	0,139	шақырым
Қозғалыс жолақтарының ұзындығы	1	дана
Жер төсемінің ені	6,50	м
Қозғалыс жолақтарының ені	4,50	м
Жүргін бөліктің ені	4,50	м
Жол бетінің түрі	жеңілдетілген	
Жабынды түрі	қара тас	
2001 жылғы базалық бағамен алынған құрылыстың жалпы сметалық құны	0,809	млн.теңге
сонымен қатар: ҚМЖ	0,796	млн.теңге
басқада шығын	0,013	млн.теңге
2014-2015 ж.ж. ағымдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	2,813	млн.теңге
сонымен қатар: ҚМЖ	2,035	млн.теңге
басқада шығын	0,778	млн.теңге
Құрылыстың ұзақтығы	1,0	ай.

2. Қазақстан Республикасы Үкіметі отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17 56/005-1689, 05-12 хаттама шешімінің 5 бөлімінің орындалу мақсатында тапсырысшыға құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдар мен конструкцияларын барынша көп қолдану.

3. Бекітілуге ұсынылғанда және өндіріс жұмыстарына берілген кезде жұмы жобаны бұл сараптаманың қорытындысымен сәйкестігіне тексеру керек.

4. Өндірістік жұмыстар басталмай тұрып жұмыс жоба 3 айдың ішінде белгіленге тәртіппен бекітілуге тиісті.

5. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 201 жылғы 03 наурыздағы № 0065 шарттың талаптарына сәйкес «Өскемен Инфр Construction» ЖШС кепілдік етеді.

Директордың орынбасары	Б.Я. Салимов
Өндіріс бөлімінің бастығы	Т. Г. Мосиенко
Сараптамалық топ жетекшісі	Г. Г. Заржинская
Сарапшы	Е.Ю. Игнатович
Сарапшы	А.В. Шалаев