ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ
ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
филиала РГП «Госэкспертиза»
по Восточно-Казахстанской области

.....Тикибаев Е.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 06-0168/15 от 18 мая 2015 года

по рабочему проекту
«Строительство проезда к мебельному цеху ИП Асылханов село Каргыба Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Оскемен Инфро Construction»
город Усть-Каменогорск

город Усть-Каменогорск

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ
ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА
ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
филиала РГП «Госэкспертиза»
по Восточно-Казахстанской области

.....Тикибаев Е.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 06-0168/15 от 18 мая 2015 года

по рабочему проекту
«Строительство проезда к мебельному цеху ИП Асылханов село Каргыба Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Оскемен Инфро Construction»
город Усть-Каменогорск

город Усть-Каменогорск

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Строительство проезда к мебельному цеху ИП Асылханов село Каргыба Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области».

Год разработки – 2014 г.

Настоящее заключение выполнено согласно договору № 0112 от 07.04.2015 г. на проведение экспертизы по рабочему проекту «Строительство проезда к мебельному цеху ИП Асылханов село Каргыба Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО».

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Оскемен Инфро Construction» (г. Усть-Каменогорск), государственная лицензия ГСЛ № 06-02357 от 07.06.2011 г., на занятие проектной деятельностью по III категории, выдана Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Статус обладателя лицензии подтвержден Агенством РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10.07.2012 г.

ГИП – Бейсекина А.Н. согласно приказа ТОО «Оскемен инфро Construction» № 21/1 о.д от 04.12.2014 г.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

- задание на проектирование объекта от 04.12.2014 г., утвержденное заказчиком - ГУ «Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО»;
- письмо № 121 от 03.03.2015 г. ГУ «Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО» о строительстве по бюджетной программе «Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020»;
- письмо № 139/3 от 04.05.2015 г. ГУ «Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО» о начале строительства – июнь 2015 года;
- архитектурно-планировочное задание № 78 от 26.12.2014 г. на строительство проезда к проезда к мебельному цеху ИП Асылханов в селе Каргыба, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Тарбагатайского района ВКО»;
- акт выбора и обследования трассы № 361 для строительства проезда проезда к мебельному цеху ИП Асылханов в селе Каргыба протяженностью 120 м. от 26.12.2014 года, подписанный комиссионно;
- решение акима Кумкольского сельского округа Тарбагатайского района ВКО № 10 от 25.12.2014 г. о выделении земли площадью 540 кв.м под строительства проезда к мебельному цеху ИП Асылханов в селе Каргыба;
- акт на право частной собственности на земельный участок площадью 0,16 га, № 0786540, кадастровый номер 05-078-049-936 для ведения личного подсобного хозяйства;
- технический паспорт (Ф-1) на регистрируемый объект недвижимости на имя Асылханова Ж.Т., инвентарный номер 7219, выданный РГП «Центр недвижимости» Комитета регистрации службы Министерства юстиции РК;
- архивные материалы инженерно-геологических изысканий на площадке строительства.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

- письмо № 425 от 27.04.2015 г. ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Тарбагатайского района ВКО» с согласованием проекта в соответствии с АПЗ и о том, что реализация проекта не затрагивает интересы других собственников;
- письмо № 123 от 03.03.2015 г. ГУ «Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО» с согласованием проекта на соответствие заданию на проектирование;
- письмо № 124 от 03.03.2015 г. ГУ «Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО» с согласованием раздела «Охрана окружающей среды» в составе пояснительной записки;

МЕМОРАНДУМ ЭКСПЕРТИЗА

- письмо № 188 от 17.03.2015 г. АП Тарбагатайский РОВД с согласованием проезда к мебельному цеху ИП Асылханов в селе Каргыба;

- письмо № 29-01-03-70/513 от 11.03.2015 г., выданное РММ Тарбагатайское управление по ЗПП, департамента по ЗПП ВКО Агентства РК по ЗПП РГУ о том, что рабочий проект не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Том 1. Пояснительная записка. Паспорт проекта. Сметная документация (2014-24-ПЗ);

Том 2. Рабочие чертежи. Раздел АД (2014-24-АД).

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Реализация представленного проекта положительным образом скажется на уровне жизни жителей села Каргыба Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.

Целесообразность строительства определена заказчиком.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Тарбагатайский район расположен на юго-востоке Восточно-Казахстанской области, между Тарбагатайскими хребтами и Зайсанской котловиной. Территория района составляет 23,73 тыс. кв.км, протяженность с севера на юг - более 500 км. На востоке Тарбагатайский район граничит с Зайсанским, на западе с Урджарским и Аягозским, на севере с Кокпектинским и Жарминским районами. На юге района проходит государственная граница с Китайской Народной республикой протяженностью около 300 км.

Село Каргыба находится в 7 км на юго-восток от центра района села Аксуат.

Площадка строительства проезда к мебельному цеху ИП Асылханов расположена в селе Каргыба Тарбагатайского района ВКО.

В геоморфологическом отношении территория застройки приурочена к верхней части межсопочной долины. Основной уклон поверхности на север, северо-восток в сторону озера Зайсан.

Природно-климатические условия района строительства

Согласно климатического районирования территории (СНиП РК 2.04-01-2010) объект находится в IIIА.

Расчетная температура наружного воздуха – минус 39 °С;

нормативный вес снегового покрова – 1,5 кПа кгс/м^2;

скоростной напор ветра – 0,38 кПа;

сейсмичность района - 7 баллов;

сейсмичность площадки строительства - 7 баллов.

Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия площадки строительства приняты на основании архивных материалов комплексных инженерных изысканий прошлых лет, в разрезе отложений слагающих площадку строительства выявлены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

1 ИГЭ – Суглинки и супеси лессовидные, просадочные, мощностью 0,2-2,2 м. Тип грунтовых условий площадки по просадочным свойствам первый.;

2 ИГЭ – галечниковые гравийные отложения с песчаным заполнителем, с прослойками гравелитов на известковом цементе, вскрытые мощностью до 9,7 м;

3 ИГЭ - Глины вскрытые отдельными скважинами, мощностью до 2,7 м.

Грунтовые воды вскрыты на глубине 2,3-2,9м. Во время паводка возможен подъем грунтовых вод на 0,8м. По содержанию агрессивной углекислоты вода является среднеагресивный по отношению к бетону.

Нормативная глубина сезонного промерзания:

суглинистых грунтов - 190 см;
галечниковых грунтов - 275 см.
Сейсмичность района - 7 баллов.

6.2 Проектные решения

Автомобильный проезд к мебельному цеху запроектирован в Восточно-Казахстанской области, Тарбагатайском районе, Кумкольском сельском округе, в селе Каргыба.

Отвод земельного участка для строительства объекта предусмотрен на основании решения аппарата акима Кумкольского сельского округа Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области № 10 от 25.12.2014 г.

Автомобильный проезд

В соответствии с нормативными требованиями СНиП РК 3.01-01-2008* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», с учётом назначения проектируемого объекта, автомобильный проезд отнесён к категории хозяйственного проезда в сельской жилой застройке.

Принятые технические параметры

Проектируемый хозяйственный проезд расположен в условиях равнинной местности, на селитебной территории села Каргыба. Технические параметры автодороги предусмотрены для обеспечения расчётной скорости движения автотранспортных средств – 30 км/час.

Таблица 1

Технические параметры автомобильного проезда

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество
1	Категория автомобильного проезда	-	Хозяйственный проезд в сельской жилой застройке
2	Расчётная скорость	км/час	30
3	Протяжённость	км	0,156
4	Количество полос движения	шт	1
5	Ширина полосы движения	м	3,50
6	Ширина обочин	м	0,50
7	Ширина проезжей части	м	3,50
8	Ширина дорожной одежды	м	3,50
9	Ширина земляного полотна	м	4,50

План и продольный профиль

Всего на проектируемой трассе автопроезда предусмотрен 1 угол поворота.

Продольный профиль проектируемого хозяйственного проезда предусмотрен в соответствии с требованиями СНиП РК 3.01-01-2008* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».

Земляное полотно

Земляное полотно хозяйственного проезда запроектировано в условиях сельской жилой застройки, с учётом минимального объёма земляных работ и минимального перемещения грунта в пределах площадки строительства.

Дорожная одежда

Дорожная одежда хозяйственного проезда предусмотрена в соответствии с требованиями СН РК 3.03-19-2006 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа» - нежёсткая, облегченного типа, с покрытием из чёрного щебня по СТ РК 1215-2003.

Продольный водоотвод и водоотвод с проезжей части

Поперечный поверхностный водоотвод, с проезжей части проезда, предусмотрен за счёт уклона проезжей части – 20 промилле и обочин – 40 промилле, с отводом поверхностных вод в понижения.

МЕМОРАНДУМ ГОСЭКСПЕРТИЗА

Продольный водоотвод создаётся продольными уклонами проезжей части проезда.

Таблица 2

Основные показатели по разделу «Автомобильный проезд»

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Количество
1	Общая площадь отведённого земельного участка	кв.м	540,0
2	Протяжённость	км	0,156
3	Категория дороги	-	Хозяйственный проезд в сельской жилой застройке
4	Количество полос движения	шт	1
5	Ширина земляного полотна	м	4,50
6	Ширина полосы движения	м	3,50
7	Ширина проезжей части	м	3,50
8	Тип дорожной одежды	-	Облегченный
9	Вид покрытия	-	Чёрный щебень

Рис.1. Ситуационная схема

6.3 Отвод земель

Акт на право частной собственности на земельный участок площадью 0,16 га, N 0786540, кадастровый номер 05-078-049-936 для ведения личного подсобного хозяйства.

В процессе проектирования произведено определение общей протяженност проезда к мебельному цеху ИП Асылханов, которая составила – 156,0 м.

По рабочему проекту получено согласование дорожной полиции Тарбагатайског района о соответствии требованиям обеспечения безопасности движения транспортны средств № 188 от 17.03.2015.

6.4 Охрана окружающей среды

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей среды:

- площадка строительства размещена за пределами водоохранных зон и полос;
- сброс сточных вод в водный бассейн не предусмотрен;
- воздействие на поверхностные и подземные воды отсутствует;
- для сбора мусора устанавливаются контейнеры, обеспечен регулярный выво мусора на полигон ТБО. Строительный мусор вывозится на полигон строительны отходов.

Таким образом, при соблюдении всех технологических и природоохранны мероприятий воздействие объекта на окружающую природную среду оценена ка минимальное.

6.5 Организация строительства

Представлен расчет продолжительности строительства, выполненный в соответствии с пособием к СНиП РК 1.04.03-2008 по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений. Срок производства работ составляет 1,0 месяц.

Согласно письму № 139/3 от 04.05.2015 года определен срок начала строительства – июнь 2015 года.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса Sana-2001 (версия 22 -2.25) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно - индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

- сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002) , с учетом изменений и дополнений выпуски 1-19;
- сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-11;
- сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;
- сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);
- сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-19;
- сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);
- перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной программы), согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 к СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;
- ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6 % (СН РК 8.02-02-2002);
- средства на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;
- затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет СН РК 8.02-02-2002);
- средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения проживающего в зонах радиационного риска (СН РК 8.02-02-2002);

МЕМОРАНДУМ ● ЛОЗЕУКОЕЕВТИЗА

- средства на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами в следствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне (СН РК 8.02-02-2002).

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2014-2016 годов согласно Закону РК «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 03 декабря 2013 года № 148-V, на период 2017-2018 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу № 33 заседания РБК от 28 августа 2013 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

Таблица 3

Основные показатели по сметной документации

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Количество
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г.	млн. тенге	0,774
	в том числе:		
1.1	СМР	млн. тенге	0,762
1.2	прочие	млн. тенге	0,012
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 – 2015 г. г.	млн. тенге	2,663
	в том числе:		
2.1	СМР	млн. тенге	1,949
2.2	прочие	млн. тенге	0,714

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка проектных решений

В соответствии с РДС РК 1.02-04-2013 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» разработчиком проекта установлен II (технически несложный) уровень ответственности.

Состав и комплектность представленных материалов приведены в соответствие с требованиями СН РК 1.02-03-2011. Проектная документация разработана согласно утвержденному заданию на проектирование и исходным данным.

Проектные решения выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами.

В результате проведенной экспертизы рабочий проект дополнен необходимыми исходными данными и согласованиями, доработаны проектные решения по разделам откорректирована сметная стоимость строительства.

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по ВКО в рабочий проект «Строительство проезда к мебельному цеху ИП Асылханов село Каргыба Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области» внесены следующие изменения и дополнения:

Комплектность, исходно-разрешительная документация и согласования

1. Представлено письмо органа архитектуры о том, что строительство не затрагивает интересы других собственников.

2. Выполнен паспорт проекта.

Автомобильный проезд

3. В ведомости основных комплектов рабочих чертежей обозначение комплекта чертежей - «ГП», исправлено на обозначение «АД».

4. Строительная сетка привязана к геодезической сетке топографической съёмки, так же указаны геодезические координаты начала и конца трассы.

5. Указаны элементы разбивки трассы автодороги.

Сметный раздел

6. В соответствии с СН РК 1.02-03-2011 (приложение К), представлена сводная ведомость потребности материалов, изделий, конструкций и оборудования, утвержденная заказчиком.

7. Откорректирован объем разработки земляных работ в соответствии с объемным весом по категории грунта.

8. Уточнены расценка на устройство основания в соответствии с СН РК 8.02-05-2002, сборник 27.

Таблица 4

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. Изм.	Показатели		примечани (+ увелич - уменьш.
			заявленные до экспертизы	рекомендуемые к утверждению	
1	Строительная длина проезда	км	0,156	0,156	-
2	Категория дороги	-	Хозяйственный проезд в сельской жилой застройке	Хозяйственный проезд в сельской жилой застройке	-
3	Количество полос движения	шт.	1	1	-
4	Ширина земляного полотна	м	4,50	4,50	-
5	Ширина полосы движения	м	3,50	3,50	-
6	Ширина проезжей части	м	3,50	3,50	-
7	Тип дорожной одежды	-	облегченный	облегченный	-
8	Вид покрытия	-	чёрный щебень	чёрный щебень	-
9	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	млн. тенге	0,830	0,774	-0,056
	в том числе:				
9.1	строительно-монтажные работы	млн. тенге	0,818	0,762	-0,056
9.2	прочие		0,012	0,012	-
10	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 – 2015 г. г.	млн. тенге	2,859	2,663	-0,196
	в том числе:				
10.1	строительно-монтажные работы	млн. тенге	2,092	1,949	-0,143
10.2	прочие		0,767	0,714	-0,053
	из них:				
	- 2014 год	млн.		0,296	

МЕМСАРАПТАМА ● ГОСЭКСПЕРТИЗА

	- 2015 год	тенге		2,367	
11	Продолжительность строительства	мес.	1,0	1,0	-

Примечание:

Снижение сметной стоимости произошло в результате корректировки расценок на строительно-монтажные работы в соответствии с СН РК 8.02-05-2002.

Общее снижение сметной стоимости составило 0,196 млн. тенге.

8. ВЫВОДЫ:

1. С учетом внесенных по замечаниям и предложениям экспертизы изменений и дополнений рабочий проект **«Строительство проезда к мебельному цеху ИП Асылханов село Каргыба Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Строительная длина проезда	0,156	км
Количество полос движения	1	шт.
Ширина земляного полотна	4,50	м
Ширина полосы движения	3,50	м
Ширина проезжей части	3,50	м
Тип дорожной одежды	облегченный	-
Вид покрытия	чёрный щебень	-
Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года,	0,774	млн. тенге
в том числе:		
- СМР	0,762	млн. тенге
- прочие	0,012	млн. тенге
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 – 2015 г. г.	2,663	млн. тенге
в том числе:		
- СМР	1,949	млн. тенге
- прочие	0,714	млн. тенге
Продолжительность строительства	1,0	месяца

2. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

3. При представлении на утверждение и выдаче рабочего проекта на производство работ, рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3 месяцев.

5. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Оскемен Инфро Construction» в соответствии с условиями от 07.04.2015 г. № 0112.

9. **ТҰЖЫРЫМДАР:**

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Қарғыба ауылындағы Асылханов ЖК жиһаз цехына жол салу»** жұмыс жобасы бойынша Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтерге сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен келесідей негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

Жолдың құрылыс ұзындығы	0,156	шақырым
Жүру белдіктерінің саны	1	дана

МЕМСАРАПТАМА ● ЭКСПЕРТИЗА

Жер төсемінің ені	4,50	м
Жүру белдіктерінің ені	3,50	м
Жол бөлігінің ені	3,50	м
Жол төсемінің түрі	жеңілдетілген	-
Төсем түрі	қара ұсақ тас	-
2001 жылғы базалық бағамен алынған құрылыстың жалпы сметалық құны	0,774	млн.теңге
сонымен қатар:		
- ҚМЖ	0,762	млн.теңге
- басқалар	0,012	млн.теңге
2014-2015 ж.ж. ағымындағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	2,663	млн.теңге
сонымен қатар:		
- ҚМЖ	1,949	млн.теңге
- басқалар	0,714	млн.теңге
Құрылыстың ұзақтығы	1,0	ай.

2. Қазақстан Республикасы Үкіметі отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17 56/005-1689, 05-12 хаттама шешімінің 5 бөлімінің орындалу мақсатында тапсырысшыға құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдар мен конструкцияларын барынша көп колдану.

3. Бекітілуге ұсынылғанда және өндіріс жұмыстарына берілген кезде жұмыс жобаны бұл сараптаманың қорытындысымен сәйкестігіне тексеру керек.

4. Өндірістік жұмыстар басталмай тұрып жұмыс жоба 3 айдың ішінде белгіленген тәртіппен бекітілуге тиісті.

5. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2015 жылғы 07 сәуірдегі № 0112 шарттың талаптарына сәйкес «Өскемен Инфро Construction» ЖШС кепілдік етеді.

Директор орынбасары	Б.Я. Салимов
Өндіріс бөлімінің бастығы	Т.Г. Мосиенко
Сараптамалық топ жетекшісі	Г.Г. Заржинская
Сарапшы	Е.Ю. Игнатович
Сарапшы	А.В. Шалаев