	2	3	4	5	6	7	8	9
	23-070204-1319 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1327,11**	**2654,23**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1186,11**	**2372,22**	
		Накладные расходы	%	--		42,70	85,40	
		Сметная прибыль	%	8		98,30	196,61	
17	23-070204-1323 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1394,45**	**2788,90**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1246,29**	**2492,58**	
		Накладные расходы	%	--		44,87	89,73	
		Сметная прибыль	%	8		103,29	206,59	
18	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**32,0000**		**2400,81**	**76825,94**	**42,8** **11637,49**
		Итого оплата труда:				**849,70**	**27190,40**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,79**	**601,40**	
		Итого материалов:				**913,56**	**29233,96**	
		Итого прямые затраты:				**1782,05**	**57025,76**	
		Накладные расходы	%	--		440,92	14109,37	
		Сметная прибыль	%	8		177,84	5690,81	
20	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**1,0000**		**1582,47**	**1582,47**	**42,8** **396,28**
		Итого оплата труда:				**925,88**	**925,88**	
		Итого эксплуатация машин:				**115,26**	**115,26**	
		Итого материалов:				**17,16**	**17,16**	
		Итого прямые затраты:				**1018,06**	**1018,06**	
		Накладные расходы	%	--		447,19	447,19	
		Сметная прибыль	%	8		117,22	117,22	

2	3	4	5	6	7	8	9
23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**7634,91**	**7634,91**	
	Итого прямые затраты:				**6823,71**	**6823,71**	
	Накладные расходы	%	--		245,65	245,65	
	Сметная прибыль	%	8		565,55	565,55	
22 13-080305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**70,0000**		**1890,10**	**132307,20**	**42,8** **28283,16**
	Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание						
	Итого оплата труда:				**944,03**	**66082,14**	
	Итого эксплуатация машин:				**418,37**	**29285,83**	
	Итого материалов:				**193,78**	**13564,64**	
	Итого прямые затраты:				**1285,24**	**89966,52**	
	Накладные расходы	%	--		464,86	32540,14	
	Сметная прибыль	%	8		140,01	9800,53	
23 13-080305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**54,0000**		**2465,66**	**133145,87**	**42,8** **28969,2**
	Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание						
	Итого оплата труда:				**1253,43**	**67685,06**	
	Итого эксплуатация машин:				**596,66**	**32219,57**	
	Итого материалов:				**193,78**	**10464,15**	
	Итого прямые затраты:				**1667,22**	**90030,04**	
	Накладные расходы	%	--		615,80	33253,18	
	Сметная прибыль	%	8		182,64	9862,66	
24 ПРАЙС лист № 4	**Светильник ССО-01-35/А1**		**18,0000**		**11488,50**	**206793,06**	
	Итого прямые затраты:				**10267,86**	**184821,48**	
	Накладные расходы	%	--		369,64	6653,57	
	Сметная прибыль	%	8		851,00	15318,00	

	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРАЙС лист № 4	**Светильник ССО-02-35/А1**		**21,0000**		**10689,30**	**224475,27**	
		Итого прямые затраты:				**9553,57**	**200624,97**	
		Накладные расходы	%	--		343,93	7222,50	
		Сметная прибыль	%	8		791,80	16627,80	
26	**ПРАЙС лист № 4**	**Светильник ССО-02-70/А1**		**25,0000**		**21478,50**	**536962,54**	
		Итого прямые затраты:				**19196,43**	**479910,75**	
		Накладные расходы	%	--		691,07	17276,79	
		Сметная прибыль	%	8		1591,00	39775,00	
29	**ПРАЙС лист № 4**	**Светильник серии ЖКХ**		**41,0000**		**8891,10**	**364535,17**	
		Итого прямые затраты:				**7946,43**	**325803,63**	
		Накладные расходы	%	--		286,07	11728,93	
		Сметная прибыль	%	8		658,60	27002,60	
30	**13-080305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Монтаж светильника 2. Присоединение 3. Ввертывание ламп 4. Опробование на зажигание 5. Заземление светильников	**шт.**	**8,0000**		**1349,63**	**10797,06**	**42,8** **2563,75**
		Итого оплата труда:				**748,76**	**5990,07**	
		Итого эксплуатация машин:				**99,54**	**796,36**	
		Итого материалов:				**60,00**	**479,98**	
		Итого прямые затраты:				**885,77**	**7086,13**	
		Накладные расходы	%	--		363,89	2911,14	
		Сметная прибыль	%	8		99,97	799,78	
31	**23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**8,0000**		**852,63**	**6821,05**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**762,04**	**6096,32**	
		Накладные расходы	%	--		27,43	219,47	
		Сметная прибыль	%	8		63,16	505,26	
33	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** Состав работ: 1. Установка коробок	**шт.**	**92,0000**		**426,78**	**39263,75**	**42,8** **10144,85**

	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание						
		Итого оплата труда:				**257,64**	**23702,91**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**207,79**	
		Итого материалов:				**12,07**	**1110,49**	
		Итого прямые затраты:				**271,16**	**24947,16**	
		Накладные расходы	%	--		124,00	11408,16	
		Сметная прибыль	%	8		31,61	2908,43	
34	**23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**92,0000**		**224,95**	**20695,48**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**201,05**	**18496,60**	
		Накладные расходы	%	--		7,24	665,88	
		Сметная прибыль	%	8		16,66	1533,00	
35	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	**шт.**	**10,0000**		**426,78**	**4267,80**	**42,8** **1102,7**
		Итого оплата труда:				**257,64**	**2576,40**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**22,59**	
		Итого материалов:				**12,07**	**120,71**	
		Итого прямые затраты:				**271,16**	**2711,65**	
		Накладные расходы	%	--		124,00	1240,02	
		Сметная прибыль	%	8		31,61	316,13	
36	**23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**10,0000**		**256,92**	**2569,17**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**229,62**	**2296,20**	
		Накладные расходы	%	--		8,27	82,66	
		Сметная прибыль	%	8		19,03	190,31	
37	**13-080305-0103 РСНБ РК 2015**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования** Состав работ:	**шт.**	**3,0000**		**1099,41**	**3298,22**	**42,8** **775,85**

	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Изготовление и установка конструкций под приборы 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание						
		Итого оплата труда:				**604,25**	**1812,74**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,23**	**36,68**	
		Итого материалов:				**109,52**	**328,55**	
		Итого прямые затраты:				**723,98**	**2171,93**	
		Накладные расходы	%	--		293,99	881,97	
		Сметная прибыль	%	8		81,44	244,31	
38	**23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**3,0000**		**473,69**	**1421,07**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**423,36**	**1270,08**	
		Накладные расходы	%	--		15,24	45,72	
		Сметная прибыль	%	8		35,09	105,26	
39	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	**шт.**	**79,0000**		**506,86**	**40041,80**	**42,8** **10208,6**
		Итого оплата труда:				**301,92**	**23851,87**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**178,43**	
		Итого материалов:				**20,41**	**1612,08**	
		Итого прямые затраты:				**323,78**	**25578,80**	
		Накладные расходы	%	--		145,53	11496,95	
		Сметная прибыль	%	8		37,55	2966,06	
40	**23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**16,0000**		**381,24**	**6099,77**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**340,73**	**5451,68**	
		Накладные расходы	%	--		12,27	196,26	
		Сметная прибыль	%	8		28,24	451,84	
44	**13-340108-0201 РСНБ РК 2015**	**Облучатель бактерицидный настенный.Монтаж оборудования**	**шт.**	**48,0000**		**12758,72**	**612418,67**	**40,6** **157959,98**

3	4	5	6	7	8	9
				8105,50	**389064,00**	
				6,79	**325,75**	
				8112,29	**389389,75**	
	%	--		3701,35	177664,57	
	%	8		945,09	45364,35	
а ОБН01-30-012	**шт**	**48,0000**		**3060,94**	**146924,93**	
				2735,71	**131314,29**	
	%	--		98,49	4727,31	
	%	8		226,74	10883,33	
а УК-2П	**шт.**	**80,0000**		**66,34**	**5307,07**	
	шт.			**59,29**	**4743,20**	
	%	--		2,13	170,76	
	%	8		4,91	393,12	
ли К-201	**шт.**	**188,0000**		**35,80**	**6731,18**	
	шт.			**32,00**	**6016,00**	
	%	--		1,15	216,58	
	%	8		2,65	498,61	
до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках	**м кабеля**	**250,0000**		**277,19**	**69297,81**	**42,8**
						12477,67
дки						
бана						
ков						
говорной связи						
ашин кабеля до и после прокладки						
				116,61	**29153,44**	
				88,84	**22210,20**	
				23,06	**5763,86**	
				197,83	**49457,31**	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Состав работ:						
		.						
		Итого оплата труда:				**8105,50**	**389064,00**	
		Итого материалов:				**6,79**	**325,75**	
		Итого прямые затраты:				**8112,29**	**389389,75**	
		Накладные расходы	%	--		3701,35	177664,57	
		Сметная прибыль	%	8		945,09	45364,35	
45	**ПРАЙС № 5**	**Бактерицидная установка ОБН01-30-012**	**шт**	**48,0000**		**3060,94**	**146924,93**	
		Итого прямые затраты:				**2735,71**	**131314,29**	
		Накладные расходы	%	--		98,49	4727,31	
		Сметная прибыль	%	8		226,74	10883,33	
46	**23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Разветвительная коробка УК-2П**	**шт.**	**80,0000**		**66,34**	**5307,07**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**59,29**	**4743,20**	
		Накладные расходы	%	--		2,13	170,76	
		Сметная прибыль	%	8		4,91	393,12	
47	**23-080306-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробка монтажная модели К-201**	**шт.**	**188,0000**		**35,80**	**6731,18**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**32,00**	**6016,00**	
		Накладные расходы	%	--		1,15	216,58	
		Сметная прибыль	%	8		2,65	498,61	
53	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ,масса 1 мдо 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	**м кабеля**	**250,0000**		**277,19**	**69297,81**	**42,8** / **12477,67**
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка						
		Итого оплата труда:				**116,61**	**29153,44**	
		Итого эксплуатация машин:				**88,84**	**22210,20**	
		Итого материалов:				**23,06**	**5763,86**	
		Итого прямые затраты:				**197,83**	**49457,31**	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		58,83	14707,33	
		Сметная прибыль	%	8		20,53	5133,17	
55	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые,не распространя ющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**к м**	**0,6830**		**239001,55**	**163238,06**	
		Итого прямые затраты:	**к м**			**213607,85**	**145894,16**	
		Накладные расходы	%	--		7689,88	5252,19	
		Сметная прибыль	%	8		17703,82	12091,71	
57	23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые,не распростран яющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0850**		**639877,50**	**54389,59**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**571891,09**	**48610,74**	
		Накладные расходы	%	--		20588,08	1749,99	
		Сметная прибыль	%	8		47398,33	4028,86	
58	23-060144-0905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые,не распространя ющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0700**		**1470578,41**	**102940,49**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**1314330,77**	**92003,15**	
		Накладные расходы	%	--		47315,91	3312,11	
		Сметная прибыль	%	8		108931,73	7625,22	
59	11-460302-0501 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные.Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2** Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка и зачистка борозд	**м борозд**	**1125,0000**		**294,49**	**331299,09**	**50,8** **83124,14**
		Итого оплата труда:				**145,45**	**163630,19**	
		Итого эксплуатация машин:				**78,75**	**88594,43**	
		Итого прямые затраты:				**189,31**	**212974,72**	
		Накладные расходы	%	--		83,36	93783,70	
		Сметная прибыль	%	8		21,81	24540,67	
60	12-030101-1401 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором /борозд/** Состав работ: 1. Расчистка и промывка поврежденных мест водой 2. Заделка трещин цементным раствором	**м трещин**	**1325,0000**		**621,92**	**824048,05**	**59,1** **256938,5**

2			4	5	6	7	8	9
		3. Очистка поверхности стен от раствора						
		Итого оплата труда:				**328,11**	**434752,11**	
		Итого материалов:				**33,81**	**44803,07**	
		Итого прямые затраты:				**361,93**	**479555,18**	
		Накладные расходы	%	--		213,93	283452,27	
		Сметная прибыль	%	8		46,07	61040,60	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1 Дизель генератор

1	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка вручну ю с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубино й до 2 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**10,0000**		**2517,63**	**25176,26**	**59,1** **8358,44**
		Итого оплата труда:				**1414,29**	**14142,87**	
		Итого прямые затраты:				**1414,29**	**14142,87**	
		Накладные расходы	%	--		916,85	9168,48	
		Сметная прибыль	%	8		186,49	1864,91	
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.З асыпка вручную.Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**9,0000**		**1177,07**	**10593,61**	**59,1** **3517,04**
		Итого оплата труда:				**661,22**	**5951,00**	
		Итого прямые затраты:				**661,22**	**5951,00**	
		Накладные расходы	%	--		428,65	3857,89	
		Сметная прибыль	%	8		87,19	784,71	
3	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 150 мм.Укладка** Состав работ: 1. Зачистка дна траншеи 2. Опускание и укладка труб 3. Установка муфт на стык с заделкой смоляной прядью и асбестоцементным раствором 4. Испытание на герметичность	**км трубопрово**	**0,0060**		**1619758,21**	**9718,55**	**62,1** **1093,82**
		Итого оплата труда:				**293565,07**	**1761,39**	
		Итого эксплуатация машин:				**2295,64**	**13,77**	
		Итого материалов:				**970452,24**	**5822,71**	
		Итого прямые затраты:				**1265356,43**	**7592,14**	

2	3	4	5	6	7	8	9
	Накладные расходы	%	--		234419,68	1406,52	
	Сметная прибыль	%	8		119982,09	719,89	
4 21-030101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кирпич керамический одинарный ряд овой полнотелый марки М50,размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,0400**		**44802,45**	**1792,10**	
	Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**40042,23**	**1601,69**	
	Накладные расходы	%	--		1441,52	57,66	
	Сметная прибыль	%	8		3318,70	132,75	
5 13-080201-3501 РСНБ РК 2015	**Муфта для кабеля напряжен ием 35 кВ концевая.Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Монтаж муфты	**комплект (3 фазы)**	**2,0000**		**35967,70**	**71935,41**	**42,8** **11206,02**
	Итого оплата труда:				**13091,14**	**26182,29**	
	Итого эксплуатация машин:				**564,65**	**1129,31**	
	Итого материалов:				**13088,55**	**26177,11**	
	Итого прямые затраты:				**26543,16**	**53086,32**	
	Накладные расходы	%	--		6760,27	13520,54	
	Сметная прибыль	%	8		2664,27	5328,55	
6 23-061703-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфты концевые для кабелей с бумаж ной изоляцией,внутренней установки на напряжение10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными голо вками типа 4КВТпН-1-25 ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**2,0000**		**7806,56**	**15613,12**	
	Итого прямые затраты:	**шт.**			**6977,12**	**13954,24**	
	Накладные расходы	%	--		251,18	502,35	
	Сметная прибыль	%	8		578,26	1156,53	
7 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один.Устройство постели** Состав работ: 1. Устройство постели	**м кабеля**	**16,0000**		**445,72**	**7131,46**	**42,8** **1040,59**
	Итого оплата труда:				**151,96**	**2431,29**	
	Итого эксплуатация машин:				**281,76**	**4508,20**	
	Итого прямые затраты:				**333,32**	**5333,15**	
	Накладные расходы	%	--		79,38	1270,05	
	Сметная прибыль	%	8		33,02	528,26	

	2	3	4	5	6	7	8	9
	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**3,0000**		**1403,49**	**4210,47**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1254,37**	**3763,11**	
		Накладные расходы	%	--		45,16	135,47	
		Сметная прибыль	%	8		103,96	311,89	
9	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ,масса 1м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**6,0000**		**298,54**	**1791,26**	**42,8** **325,83**
		Итого оплата труда:				**126,88**	**761,29**	
		Итого эксплуатация машин:				**93,74**	**562,45**	
		Итого материалов:				**24,25**	**145,51**	
		Итого прямые затраты:				**212,52**	**1275,11**	
		Накладные расходы	%	--		63,91	383,47	
		Сметная прибыль	%	8		22,11	132,69	
12	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка	**м кабе ля**	**11,0000**		**771,02**	**8481,20**	**42,8** **989,5**
		Итого оплата труда:				**210,17**	**2311,92**	
		Итого эксплуатация машин:				**294,15**	**3235,61**	
		Итого материалов:				**184,69**	**2031,60**	
		Итого прямые затраты:				**599,14**	**6590,58**	
		Накладные расходы	%	--		114,76	1262,38	
		Сметная прибыль	%	8		57,11	628,24	

	2	3	4	5	6	7	8	9
13	23-060140-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые,не распрост раняющие горение,с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0270**		**993898,70**	**26835,26**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**888297,85**	**23984,04**	
		Накладные расходы	%	--		31978,72	863,43	
		Сметная прибыль	%	8		73622,13	1987,80	
15	13-131201-0101 РСНБ РК 2015	**Дизель-генераторная устан овка мощностью 60кВт с кожухом.Монтаж оборудовани я** Состав работ: .	**т**	**1,0000**		**197932,12**	**197932,12**	**40,6** **43883,61**
		Итого оплата труда:				**108087,71**	**108087,71**	
		Итого эксплуатация машин:				**9550,18**	**9550,18**	
		Итого материалов:				**17191,42**	**17191,42**	
		Итого прямые затраты:				**133018,40**	**133018,40**	
		Накладные расходы	%	--		50252,08	50252,08	
		Сметная прибыль	%	8		14661,64	14661,64	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 9-1 Перевозка дизель генератора

РАЗДЕЛ 1. Перевозка

1	41-010101-3030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бо ртовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузопо дъемность 5,7 т.Класс груза 3.Расстояние перевоз ки 30 км**	**т**	**2,5000**		**2584,19**	**6460,48**	
		Итого прямые затраты:				**2392,77**	**5981,93**	
		Сметная прибыль	%	8		191,42	478,55	
2	41-010101-3991 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузо в бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Гру зоподъемность 5,7 т.Класс груза 3.За каждый след ующий км свыше 30 км**	**т·км**	**1530,0000**		**56,74**	**86817,10**	
		Итого прямые затраты:				**52,54**	**80386,20**	
		Сметная прибыль	%	8		4,20	6430,90	
3	41-010301-3902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бо ртовыми автомобилями по автомагистралям.Грузоподъ емность 5,7 т.Класс груза 3.Расстояние перевозки200 км**	**т**	**2,5000**		**12790,52**	**31976,29**	
		Итого прямые затраты:				**11843,07**	**29607,67**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		947,45	2368,61	
4	41-010301-3991 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных груз ов бортовыми автомобилями по автомагистралям.Груз оподъемность 5,7 т.Класс груза 3.За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**3245,0000**		**54,33**	**176316,43**	
		Итого прямые затраты:				**50,31**	**163255,95**	
		Сметная прибыль	%	8		4,02	13060,48	

ИТОГО ПО АКТУ:

Итого прямые затраты:	Тенге				**10212072,28**	
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4195100,20**	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**269356,26**	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**128896,79**	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5312325,07**	
- перевозка грузов	Тенге				**279231,75**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**156059,00**	
Накладные расходы I уровня	Тенге				**2353481,51**	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**12565553,79**	
Накладные расходы II уровня	Тенге				**442307,59**	
ИТОГО:	Тенге				**13007861,39**	
Сметная прибыль	Тенге				**1040628,91**	
ИТОГО по акту:	Тенге				**14048490,30**	
ИТОГО в текущих ценах согласно договора:	Тенге	**0,826496527**			**11611028**	
НДС 12%	Тенге				**1393323**	
ИТОГО С НДС	Тенге				**13004351**	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР