6. РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫМ ТОМОМ.

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

- ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА РЕШЕНА ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ РАЗМЫВ ПЛОЩАДКИ ДОЖДЕВЫМИ ВОДАМИ;
- ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАПЫЛЕННОСТИ И ЗАГАЗОВАННОСТИ ВОЗДУХА;
- НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА ТЕРРИТОРИЮ РАСПОЛОЖЕННУЮ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ И НА ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ;
- ПРЕДУСМОТРЕТЬ МАКСИМАЛЬНОЕ СОХРАНЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТЕХНИКОЙ И МЕХАНИЗМАМИ, ВСЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НАНЕСЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯМ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЗАКРАШИВАЮТСЯ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ;
- СНЯТИЕ И СОХРАНЕНИЕ ПОЧВЕННО-ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ.

ДО СДАЧИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГЕНПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕОБХОДИМО УСТРАНИТЬ ВСЕ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ.

ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ :

- ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ЗДАНИЯМИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ;
- ВЪЕЗДЫ НА ТЕРРИТОРИЮ, СКВОЗНЫЕ ПРОЕЗДЫ И ПОВОРОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ МАШИН;
- РАССТОЯНИЕ ОТ КРАЯ ПРОЕЗДА И ДОРОГИ ДО СТЕН ЗДАНИЯ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА ПОЖАРНЫХ АВТОЛЕСТНИЦ В ЛЮБОЕ ПОМЕЩЕНИЕ;
- ЗДАНИЕ ЖИЛОГО ДОМА РАСПОЛОЖЕНО В РАДИУСЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ /УСТАНОВЛЕННОГО НОРМАМИ/ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЖАРНОГО ДЕПО;
- ВЫХОДЫ НА ПОКРЫТИЕ И НАРУЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ;
- ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ;

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ЖИЛОГО ДОМА СООТВЕТСТВУЮТ ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. ПРИНЯТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮТ НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ:

- УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕЗДА АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И ПОЖАРНЫХ КОМАНД;
- НАЛИЧИЕ И ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ, ТРАНСПОРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ;
- ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ;
- УСТРОЙСТВО ПУНКТОВ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ.

МЕРОПРИЯТИЯМИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ЯВЛЯЮТСЯ: ЗАБОТА О СОХРАНЕНИИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАХОДЯЩИХСЯ В ЗДАНИИ, СНИЖЕНИЕ РАЗМЕРОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ И УЩЕРБА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ В СЛУЧАЕ КАТАСТРОФ, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ДО НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ГЕНПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРАБОТАН **ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР, СН РК 1.03-00-2011*).**

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕН НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ И ОСНОВНОЙ ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСВТА. КОМПЛЕКС ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:

- ОЧИСТКУ ТЕРРИТОРИИ,
- СОЗДАНИЕ ОБЩЕПЛОЩАДОЧНОГО СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
- УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ АВТОДОРОГ,
- МОНТАЖ ИНВЕНТАРНЫХ И ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ – ГАРДЕРОБНАЯ, ДУШЕВАЯ, СУШИЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОБОГРЕВА РАБОТАЮЩИХ И ПРИЕМА ПИЩИ, САНБЛОК.

ДО НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫПОЛНЕНО ОГРАЖДЕНИЕ ИНВЕНТАРНЫМ ВРЕМЕННЫМ ЗАБОРОМ ВЫСОТОЙ 2,2М БЕЗ КОЗЫРЬКА.

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБОРУДОВАТЬ НА ПЛОЩАДКЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЩИТ И ЯЩИКИ С ПЕСКОМ. В ПРОЕКТЕ **ППР**, РАЗРАБОТАННОМ ГЕНПОДРЯДНОЙ ОГРАНИЗАЦИЕЙ, РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ.

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ПРЕДУСМОТРЕНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУЩЕСТВУЮЩИХ ДОРОГ. ПРИ ТРАССИРОВКЕ АВТОДОРОГ И ПРОЕЗДОВ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ЗАБОРОМ И АВТОДОРОГОЙ – 1,5 М, АВТОДОРОГОЙ И СКЛАДСКИМИ ПЛОЩАДКАМИ – 0,5 ÷1,0М.

ПРИ ВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ СН РК 1.03-05-2011 И СП РК 1.03-106-2012 «ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ». НА УЧАСТКЕ, ГДЕ ВЕДУТСЯ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ ДРУГИХ РАБОТ И НАХОЖДЕНИЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ. ВАЖНЫМ УСЛОВИЕМ БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ИХ УСТОЙЧИВОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ УСТРОЙСТВ. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НАХОЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ ПОД МОНТИРУЕМЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ДО УСТАНОВКИ ИХ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ.

СНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА - 3,0 МЕС.,
  В ТОМ ЧИСЛЕ: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД - 0,5 МЕС.,
- МАКСИМАЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ – 8 ЧЕЛ.,
- ЗАТРАТЫ ТРУДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ – 4,069 ТЫС.Ч/ЧАС

9. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОВОДИЛИСЬ СОГЛАСОВАНИЯ С КГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АМАНГЕЛЬДИНСКОГО РАЙОНА.

10. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ В ПРОЕКТЕ ОТВЕЧАЮТ ПРОГРЕССИВНЫМ, ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ, АРХИТЕКТУРНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ СОВРЕМЕННОСТИ.

С ВВЕДЕНИЕМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИЛОГО ДОМА РЕШАЕТСЯ ВОПРОС ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НАСЕЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ

11. ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ЖИЛОГО ДОМА

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
1	ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ (В ПЛАНЕ)	М	83
2	ПРОТЯЖЕННОСТЬ КАНАЛИЗАЦИИ (В ПЛАНЕ)	М	40,0
3	ПРОТЯЖЕННОСТЬ ВОДОПРОВОДА (В ПЛАНЕ)	М	14,5
4	ВЛ- 10 кВ КЛ - 10 кВ	М М	10,0 87,0
5	КЛ - 0,4 кВ Кабельная линия телефонной канализации Линия связи подвесом на опорах ВЛС	М М М	65,0 105,0 91,0
6	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2019Г. В Т. Ч. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОЧЕЕ	МЛН.ТЕНГЕ МЛН. ТЕНГЕ МЛН. ТЕНГЕ МЛН. ТЕНГЕ	38536138 30831588 3994824 3709726
7	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	МЕС.	3,0

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
АМАНГЕЛДІ АУДАНЫНЫҢ
ӘКІМДІГІ

АКИМАТ
АМАНГЕЛЬДИНСКОГО РАЙОНА
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚАУЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 желтоқсан 2018 жыл № 158

Амангелді ауылы

Село Амангельды

Бланк сериялық нөмірсіз ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. Қызмет бабына қажетті көшірмелер шектеулі данада жасалады, белгіленген тәртіппен БЕКІТІЛЕДІ ЖӘНЕ ЕСЕПКЕ АЛЫНАДЫ.
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН. Копии при служебной необходимости делаются в ограниченном количестве, ЗАВЕРЯЮТСЯ и УЧИТЫВАЮТСЯ в установленном порядке.

Амангелді ауылындағы М.Маметова көшесі №23 үйде орналасқан 18 пәтерлі тұрғын үйді қайта құрылымдау туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 31-бабына және «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 26-бабына сәйкес Амангелді ауданының әкімдігі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Амангелді ауылындағы М.Маметова көшесі №23 үйде орналасқан 18 пәтерлі тұрғын үйді қайта құрылымдау нысаны бойынша құрылыс жұмыстарын жүргізу үшін жобалық сметалық құжаттары дайындалсын.

2. «Амангелді ауданы әкімдігінің құрылысы,сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне қажетті құжаттарды дайындау тапсырылсын.

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Аудан әкімі **Ә.Асанов**

000658

Әкімдіктің 2018 жылғы «14» желтоқсандағы № 158 «Амангелді ауылындағы М.Маметова көшесі №23 үйде орналасқан 18 пәтерлі тұрғын үйді қайта құрылымдау туралы» қаулысының

КЕЛІСУ ПАРАҒЫ

Әкімдік мүшелері:

_____ Б.Алпысбаев

_____ М. Қаласов

_____ С.Ғаниев

_____ А.Шукенов

_____ А.Ибраев

_____ М. Сакетов

«Амангелді ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі заң бөлімінің басшысы

_____ А.Саржанов

«Амангелді ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі құжаттамалық қамтамасыз ету және ақпараттық технологиялар бөлімінің басшысы

_____ А. Абильдин

КЕЛІСІЛДІ:

Амангелді ауданы әкімдігінің құрылысы, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы

_____ Н.Қойшығұлов

Әкімдіктің 2018 жылғы «14» шілтоқсандағы №158 «Амангелді ауылындағы М.Маметова көшесі №23 үйде орналасқан 18 пәтерлі тұрғын үйді қайта құрылымдау туралы» қаулысына

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

Реттік саны №	Түсіндірме жазбадан көрініс табуы тиіс мәліметтердің тізбесі	Ескерту
1	Амангелді ауданы әкімдігінің қаулысының атауы	Амангелді ауылындағы М.Маметова көшесі №23 үйде орналасқан 18 пәтерлі тұрғын үйді қайта құрылымдау туралы
2	Әзірлеуші-мемлекеттік орган	«Амангелді ауданы әкімдігінің құрылысы, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
3	Қаулыны қабылдау қажеттілігінің негіздемесі	Амангелді ауылындағы М.Маметова көшесі №23 үйде орналасқан 18 пәтерлі тұрғын үйді қайта құрылымдау туралы
4	Іске асыру мақсатымен қандай заңнамалық актілер, Қазақстан Республикасы Президентінің актілері басқа да актілер мен тапсырмалар қаулыға енгізіледі	«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 31 бабы және «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 26 бабына
5	Нақты мақсаттар мен күтілетін нәтижелердің мерзімдері	
6	Қаулыны қабылдаған жағдайда болжамдалатын әлеуметтік-экономикалық және құқықтық салдарлар	
7	Қаулыны іске асыруға байланысты болжамдалатын қаржылық шығыстар	
8	Қаулыда көрсетілген мәселелер құзыретіне жататын мемлекеттік орган басшысы бұрыштамасының болмау себептері	Барлық қажетті бұрыштамалары бар
9	Қаулыда қаралған мәселелер бойынша бұдан бұрын қандай актілер қабылданды және олар қалай орындалғаны туралы мәліметтер	
10	Басқа актілерді қаулыға сәйкес келтірудің қажеттілігі	Басқа актілерді қаулыға сәйкес келтірудің қажеттілігі жоқ
11	Басқа мәліметтер	Басқа мәліметтерді қаулыға сәйкес келтірудің қажеттілігі жоқ

«Амангелді ауданы әкімдігінің құрылысы,
сәулет және қала құрылысы бөлімі»
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы

_____Н.Койшығұлов

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
АМАНГЕЛДІ АУДАНЫ
АМАНГЕЛДІ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ
ӘКІМІ

ӨКІМ
110200 Қазақстан Республикасы
Қостанай облысы,Амангелді ауданы
Амангелді ауылы, А.Байтұрсынов к-сі 48
Тел/факс 8(71440)22022
E-mail:amanselakim@mail.ru

АКИМ
АМАНГЕЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА
АМАНГЕЛЬДИНСКОГО РАЙОНА
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
110200 Республика Казахстан
Костанайская область,Амангельдинский район
село Амангельды, ул.А.Байтурсынова 48
тел/факс 8(71440)22022
E-mail:amanselakim@mail.ru

«05» 12 2017 ж № 148-Ө «05» 12 2017 г

Амангелді ауылы, Дүйсенбин көшесінен 2 (екі) қабатты жалпы білім беретін орта мектебінің құрылысын салу үшін 2 га жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығымен 3 жылға бекітіп беру туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 35 бабының 1 тармағының 6) тармақшасына және 2003 жылғы 20 маусымдағы «Қазақстан Республикасы Жер» Кодексінің 35 бабының 2 тармақшасына, 44-1 баптарына сәйкес:

«Амангелді ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі Қостанай облысы, Амангелді ауданы, Амангелді ауылдық округі, Амангелді ауылы, Дүйсенбин көшесінен 2 (екі) қабатты жалпы білім беретін орта мектебінің құрылысын салу үшін 2 га жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығымен 3 жылға берілсін.

Амангелді ауылдық округі әкімінің міндетін атқарушы **Б.Тулегенов**

«ҚАЗАҚСТАН ... СЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘДІЛЕТ ДЕ... ...ІНІҢ АМАНГЕЛДІ А... ...ДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕ...

Өтініш № 0021978 41734	Тіркеу ісі №
Кадастрлық № 12:272:002:674	Тіркелген күні 08.12.2017
	Тіркелген уақыты 16.06 (сағат/минут)
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы: Амангелді ауданы, Амангелді ауылы, Дүйсенбина к-сі	
Тіркеуші №23 Ахметова А.	Қолы [signature]
	Қолы
Басшы Сугурова А.А.	Қолы [signature]

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ АМАНГЕЛДІ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 050340004081
ҚАЗАҚСТАН

Приложение 1
к стандарту государственной
услуги "Предоставление
исходных материалов при
разработке проектов
строительства и реконструкции
(перепланировки и
переоборудования)"

форма

Республика Казахстан

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акиматаАмангельдинского района Костанайской области»

(наименование органа архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы, городов областного значения, районов)

с.АмангельдыАмангельдинский район Костанайская область ул.Майлина №14 amangeldystroi@ mail.ru

(местонахождение, электронный адрес, телефон.)

Утверждаю:
Главный архитектор Амангельдинского района
(города, района)
КойшыгуловНурланМолдашевич
(Ф.И.О.)

Архитектурно – планировочное задание (далее – АПЗ) на проектирование

№2от "05"03 2019 года

Наименование объекта:**Строительство наружных сетей 18 квартирного жилого дома по улице М.Маметовой№23 селе Амангельды Амангельдинского района Костанайской области.**

Заказчик (застройщик, инвестор):**КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Амангельдинского района»**

Амангельды(населенный пункт),2018 год

Основание для разработки архитектурно-планировочного задания (АПЗ)	Распоряжение акимаАмангельдинского района Костанайской области №158 от 14.12.2018г.
1. Характеристика участка	
1. Местонахождение участка	Костанайская область Амангельдинский район с.Амангельды ул.М.Маметова №23
2. Наличие застройки (строения и сооружения, существующие на участке, в том числе коммуникации, инженерные сооружения, элементы благоустройства и другие)	Строении нет
3. Геодезическая изученность (наличие съемок, их масштабы)	Района не сейсмичен.Рельеф спокойный.
4. Инженерно-геологическая изученность (имеющиеся материалы инженерно-геологических, гидрогеологических, почвенно-ботанических и других изысканий)	Имеется топографическая съемка ы масштабе 1:2000.Необходимо выполнить корректировку,уточнить расположение всех подземных и надземных крмуникаций с указанием отметок колодцев
2. Характеристика проектируемого объекта	
1. Функциональное значение объекта	Строительство наружных сетей 18 квартирного жилого дома по улице М.Маметовой№23 селе Амангельды Амангельдинского района Костанайской области.
2. Этажность	2-этажное
3. Планировочная система	По проекту с учетом функционального назначения объекта
4. Конструктивная схема	По проекту
5. Инженерное обеспечение	Централизованное.Предусмотреть коридоры инженерных и внутриплощадочных сетей в пределах отводимого участка.
6. Класс энергоэффективности	Нормативное с краткими описаниями