304-73666 смет 26353,450

Договор № 228
о государственных закупках работ

г. Актобе **«20» сентября 2014 г.**

ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице главного врача **Арыстан Рахимжан Келисулы**, действующего на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «Актобе Кап-Рем-Строй»**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора **Касимова Мазахир Ахмед Оглы**, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом открытого конкурса по специальному порядку осуществления государственных закупок, прошедшего в здании администрации ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» в 11 часов 00 минут местного времени «15» сентября 2014 года, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок - ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» - объявил государственные закупки на «Капитальный ремонт фасада здания родильного отделения БСМП» для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере **23 412 220,65 (двадцать три миллиона четыреста двенадцать тысяч двести двадцать) тенге, сумма НДС 12 % 2 809 466,48 (два миллиона восемьсот девять тысяч четыреста шестьдесят шесть) тенге. Общая сумма договора: 26 221 687,13 (двадцать шесть миллионов двести двадцать одна тысяча шестьсот восемьдесят семь) тенге** (далее - цена Договора).

2. Работы выполняются по Рабочему проекту «Капитальный ремонт фасада здания родильного отделения БСМП» по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Пацаева, д. 7.

Сметную документацию по Рабочему проекту разработало ТОО «Иншаб», находящееся по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Некрасова, д. 147.

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - государственное предприятие;

2) «Генеральный подрядчик» - (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках;

3) «Субподрядчик (соисполнитель)» - означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» - означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Объект» - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) «Участок» - означает территорию, отведенную для производства работ;

7) «Цена Договора» - означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) «Материалы» - означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

10) «Оборудование» - означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

11) «Срок продолжительности строительства» - означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

12) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

13) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

14) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

15) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора;

5) сметная документация по рабочему проекту «Капитальный ремонт фасада здания родильного отделения БСМП»;

6) заключение № 04-0730/13 от 12.12.2013 года по рабочему проекту «Капитальный ремонт фасада здания родильного отделения БСМП».

5. Подрядчик в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора вносит обеспечение исполнения Договора в размере **786 650,61 (семьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят) тенге - 3% от общей суммы договора.** Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;

2) банковскую гарантию.

6. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

8. Договор составляется на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

9. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

10. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

11. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

12. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

13. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на ремонт объекта.

14. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

2

15. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

16. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

17. Подрядчик обеспечивает страховое покрытие на имя Заказчика на период от Даты начала работ до полного окончания работ, включая период устранения дефектов. (Объекты страхования и суммы прилагаются).

18. Страховые полисы и сертификаты должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику для утверждения до Даты начала работ.

19. Если Подрядчик не представляет требуемые сертификаты, Заказчик может произвести страхование, которое должен был обеспечить Подрядчик, и удержать эти расходы из Стоимости Договора.

20. Никакие изменения условий страхования Подрядчик не может делать без согласия Заказчика.

21. Обе стороны должны соблюдать все условия страховых полисов.

22. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

23. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

24. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

25. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

26. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

27. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

28. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

29. Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

30. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

31. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

32. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

33. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

34. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

35. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

36. Форма оплаты: перечисление на расчетный счет Подрядчика

38. Сроки выплат: по мере поступления денежных средств из вышестоящей организации.

38. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура и акт приемки-передачи выполненных работ.

39. Заказчик может произвести авансовый платеж (предоплату) Подрядчику. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

40. В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей, ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.

41. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

42. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) задерживается авансовый платеж;

Сумма компенсаций согласовывается с подрядчиком.

43. Денежная компенсация будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

44. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

45. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года (24 месяца), с момента подписания Акта рабочей комиссии.

46. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

47. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 3 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

5) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

48. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

49. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения в соответствии с пунктом 10 статьи 5 Закона, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, в котором указываются причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

50. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

51. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

52. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному Подрядчику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

53. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

54. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

55. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

56. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

57. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

58. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком.

59. Подрядчик должен обеспечить рабочих бытовым помещением и помещением для хранения стройматериалов.

60. Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

За использование электричества и воды Поставщик оплачивает Заказчику по формуле a-b=c, где:

a – общая сумма, начисленная за определенный период;

b – среднестатистическая сумма оплаты за потребления водой и электричеством родильным отделением за период с 01 января 2014 года по 31 августа 2014 года;

c – сумма, оплачиваемая Подрядчиком.

61. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

62. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

63. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

64. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

65. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

66. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

67. За исключением форс-мажорных условий, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по поставке либо устранению недостатков Товара по Договору со стороны Подрядчика Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку в размере 0,1 % от суммы договора, в случае неисполненного Подрядчиком обязательства за каждый день просрочки, либо в размере 0,1 % от суммы ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

68. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

69. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее 90 (девяносто) календарных дней после начала работ.

70. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

71. Из суммы выполненных Подрядчиком работ Заказчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

72. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

73. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

74. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телетекста или факса с последующим предоставлением оригинала.

75. Договор вступает в законную силу с момента подписания обеими сторонами.

76. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

77. Срок действия настоящего Договора до 31 декабря 2014 года.

78. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:	**Подрядчик:**
ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»	**ТОО «Актобе Кап-Рем-Строй»**
г. Актобе, ул. Пацаева, 7	г. Актобе, 41 разъезд, ПМС-2,4/17
РНН 061800016648	РНН 061800251231
ИИК KZ326010121000002135	ИИК KZ448560000000366831
БИК HSBKKZKX	БИК KCJBKZKX
АО «Народный банк Казахстана» в г. Актобе	АО «Банк ЦентрКредит» г. Актобе
БИН 990140004783	БИН 060240014878
тел: 8 (7132) 54-76-65	тел: 8 (7132) 54-69-29
Гл. врач _____ **Р.К. Арыстан**	**Директор** _____ **М.А. Касимов**
Согласовано:	26. 09. 2014 г.
Зам. гл. врача _____ **Х.Ш. Каримов**	
Юрист _____ **А.С. Шангиреева**	
26.09.2014г.	

Приложение 1 к Договору № 228 от «15» сентября 2014 г.

Перечень закупаемых работ

№	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена	НДС	Сумма
1	Капитальный ремонт фасада здания родильного отделения БСМП	работа	1	23 412 220,65	2 809 466,48	26 221 687,13
	Итого:					**26 221 687,13**

Общая сумма договора: **23 412 220,65** (двадцать три миллиона четыреста двенадцать тысяч двести двадцать) **тенге, сумма НДС 12 % 2 809 466,48** (два миллиона восемьсот девять тысяч четыреста шестьдесят шесть) **тенге. Общая сумма договора: 26 221 687,13** (двадцать шесть миллионов двести двадцать одна тысяча шестьсот восемьдесят семь) **тенге.**

Заказчик:

ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»

Гл.врач

_____ Р.К. Арыстан

Подрядчик:

ТОО «Актобе Кап-Рем-Строй»

Директор

_____ М.А. Касимов

26. 09. 2014г.

Согласовано:

Зам. гл. врача _____ Х.Ш. Каримов

Юрист _____ А.С. Шангиреева

26. 09. 2014г.

Приложение 2
К постановление Правительства
Республики Казахстан
От 2 ноября 2001 года № 1277
Утвержден
Постановление Правительства
Республики Казахстан
От 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построеного объекта в эксплуатацию

«24» декабря 2014 г. г. Актобе
(населенный пункт)

Государственная приемочная комиссия, *назначенная приказом ГКП « Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области».*
(наименование организации-заказчика, назначившей приемочную комиссию)
от 2014 года №

в составе:
председателя-представителя местного исполнительного органа заказчика-
Каримов Х.Ш.- заместитель главного врача по экон.работе.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель председателя Сопрун С.А представитель *ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Актюбинской области».*
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии-представителей:
представителя генерального проектировщика *Имагамбетов О.С - ТОО «Иншаб».*
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика: *Касимов М.А.- директор ТОО «Актобе Кап Рем-Строй»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы *Утеенов Е.С - заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области*
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного надзора *ИП Нагиметов Е. – Нагиметов Е.*
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации: Мусин Е.Е. – заместитель главного врача по АХЧ,
(фамилия, имя, отчество, должность)
Авраменко В.И. – зам.гл.врача по родовспоможению,
(фамилия, имя, отчество, должность)
Киякбаева Ж.Ж. – главная медсестра,
(фамилия, имя, отчество, должность)
Тлеуова А.С. – врач –эпидемиолог,
(фамилия, имя, отчество, должность)
Синдеев В.Ф. – инженер по ТБ.
(фамилия, имя, отчество, должность)

)
УСТАНОВИЛА:
1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) *ГКП « Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области».*
(наименование организации)

Предъявлен к приемке в эксплуатацию *Капитальный ремонт фасада здания родильного отделения БСМП г.Актобе*
(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

По адресу: г. Актобе, ул. Пацаева 7.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпус)

2.Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «____» _____ 20____ г. № _____
На основании приказа Актюбинского областного управления здравоохранения о выделении средств на капитальный ремонт фасада здания родильного отделения и протокола об итогах государственных закупок
(наименование органа вынесшего решение)

и в соответствие с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «____» _____ 2014 г. №____ выдан *ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля» по Актюбинской области.*

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком *ТОО «Актобе Кап-Рем-Строй»*

(наименовании организации)

Выполнившим *Капитальный ремонт фасада здания родильного отделения БСМП г.Актобе выполнившим облицовку стен фасада оцинкованным-окрашенными панелями на площади 1629 м2 строительство тамбура №1 размером 13 м х 3 м (по осям), строительство тамбура №2 площадью 9,7 х 3,3 (по осям) м, устройство крыльца К-1, устройство козырька К – 2, устройство козырька К-3*

(виды работ)

И субподрядных организаций_____нет_____

(наименование организации, выды работ, выполнивших каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработано генеральным проектировщиком *ТОО «Иншаб»*

(наименование проектных организаций)

выполнившим рабочий проект_____И.П № 772

(номер проекта, номер серии, по типовым проекта)

и субподрядными организациями _____нет_____

(наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации) (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. исходные данные для проектирования выданы *Техническое задание на проектирование*

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (в том числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _ к акту))

6.Капитальный ремонт осуществлялся по проекту *индивидуальный проект № 772*

(номер проекта, номер серии)

7. Проектно-сметная документация учреждена *ГКП « Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области».*

Приказ от 14 мая 2013 года за № 171 §1

(наименование организации, утвердивший проектно сметную документацию)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 26 сентября *2014 г.*

(месяц и год)

окончание работ: 24 декабря *2014 г.*

(месяц и год)

при продолжительности строительства, ____мес:

по норме или проекту организации строительства 90 дней;

фактически 90_дней

9.Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация *Акты выполненных работ формы № 2, Ф № 3 , счет фактура, Рабочий проект, ПСД, акт рабочей комиссии, акт на скрытые работы, журнал производства работ, сертификаты на материалы.*

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе	общая (с учетом	в том числе пускового

		ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	ранее принятых)	комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь (тамбур)	$м^2$	75,38	75,38
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем (тамбур)	$м^3$	226,14	226,14

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе	0	0	0	0	0	0
однокомнатных	0	0	0	0	0	0
двухкомнатных	0	0	0	0	0	0
трехкомнатных	0	0	0	0	0	0
четырехкомнатных	0	0	0	0	0	0

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: . *выполнившим Облицовку стен фасада оцинкованным-окрашенными панелями на площади 1629 м2 строительство тамбура №1 размером 13 м х 3 м (по осям), строительство тамбура №2 площадью 9,7 х 3,3 м (по осям), устройство крыльца К-1, устройство козырька К – 2, устройство козырька К-3*
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом *выполнены*
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении *акт на огнезащиту деревянных конструкций приложенное к акту.*

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Капитальный ремонт фасада здания родильного отделения БСМП г.Актобе		27 760,48 т. тенге в т.ч СМР-26 353,45 т.т	С 26.09.2014 г по 24.12.2014 г

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 27 760,48 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 26 353,45 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _-_ тыс. тенге и прочие затраты 3597,06 тыс.тенге

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 26 221,68713 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 26 221,68713 тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _-_ тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке *«Капитальный ремонт фасада здания родильного отделения БСМП» г.Актобе ул. Пацаева 7*

(наименование объекта)

_ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной приемочной комиссии: _____ *Каримов Х.Ш.*

(подпись, ФИО)

Заместитель председателя приемочной комиссии: _____ *Пірімбетов Б.Ә*

(подпись, ФИО)

Члены приемочной комиссии: _____ *Утегенов Е.С.*

(подпись, ФИО)

_____ *Имагамбетов О.С.*

(подпись, ФИО)

_____ *Нагиметов Е.*

(подпись, ФИО)

_____ *Мусин Е.Е.*

(подпись, ФИО)

_____ *Авраменко В.И.*

(подпись, ФИО)

_____ *Киякбаева Ж.Ж.*

(подпись, ФИО)

_____ *Тлеуова А.С.*

(подпись, ФИО)

_____ *Синдеев В.Ф.*

(подпись, ФИО)

_____ *Касимов М.А.*

(подпись, ФИО)

Счет-фактура № 00000000025 от 25.09.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Актобе Кап- Рем -Строй" БИН 060240014878 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060240014878, г. Актобе 41 разъезд ПМС 2 4/17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0003843 от 20.11.09 (2а) (2б)

ИИК поставщика: KZ448560000000366831 в АО "Банк Центр Кредит", , БИК KCJBKZKX (3)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №228 от 20.09.2014г (4)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул. Пацаева, 7

государство, регион, область, город, район (5)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (6)

Способ отправления: (7)

Товарно-транспортная накладная: (8)

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес места нахождения) (9)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГКП "Больница скорой медицинской помощи" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140004783, г.Актобе, ул. Пацаева, 7 (10а)

ИИК получателя: KZ326010121000002135 в АО "Народный Банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт фасада здания родильного отделения БСМП	работа	1	7 104 572,32	7 104 572,32	12%	852 548,68	7 957 121,00		
Всего по счету:					**7 104 572,32**		**852 548,68**	**7 957 121,00**		

Руководитель организации Касимов М. А. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГКП "Больница скорой медицинской помощи" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области", г.Актобе, ул. Пацаева, 7** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990140004783**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью " Актобе Кап- Рем -Строй" БИН 060240014878, г. Актобе 41 разъезд ПМС 2 4/17** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060240014878**

Договор (контракт) Договор №228 от 20.09.2014г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
0000000028	**25.09.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт фасада здания родильного отделения БСМП		работа	1	7 957 121,00	7 957 121,00
			Итого	**1**	**x**	**7 957 121,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. **М.П.**

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГКП" Больница скорой медицинской помощи на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" "

Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

Наименование стройки: Капитальный ремонт фасада здания родильного отделения БСМП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада здания родильного отделения БСМП"

Договор № 228 от 20 сентября 2014 года.

Акт № 1
приемки выполненных работ за сентябрь 2014 года.
Локальная смета № 52-2-1
На ремонтные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Ремонт фасада (по проекту лист 8)								
		3.1 Отделка фасада панелями фасадными								
24	Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	210	60,17	–	12636	–	11372	0,378	79
		м2 вертикальной проекции		60,17	–	12636	–	90	–	–
26	1-1-2086	Профиль направляющий П-образный из оцинкованной стали 60х27 мм толщиной стенки 1 мм	4072,5	169,31		689515				
		м								
29	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E (ветрозащитная изоляция из штапельного стекловолокна и покрытия черным стеклохолостом)	130,32	4518		588786				
		м3								
32	99-1-1(пл)	Панель фасадная оцинкованная окрашенная	2117,7	622,03		1317265				
		м.кв								

Всего прямые затраты	**2608202**	**0**	**79**
	12636	**0**	**0**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2595566		
Накладные расходы, тенге	11372		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	157174		
Всего	**2776748**		
Временные здания и сооружения (1,44 %)	39985		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	58560		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	28167		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11267		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2914728**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,38968)	**6965266**		
Налог (2 %)	139305		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7104572**		
НДС (12 %)	852549		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7957121**		

Заказчик:
Главный врач
ГКП" Больница скорой медицинской помощи на ПХВ
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" "
_____ Арыстан Р.К.

Технический наздор:
И.П Нагиметов Е.
_____ Нагиметов Е

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
_____ Касимов М.А.

Счет-фактура № 00000000031 от 21.10.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Актобе Кап- Рем -Строй" БИН 060240014878 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060240014878, г. Актобе 41 разъезд ПМС 2 4/17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0003843 от 20.11.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ448560000000366831 в АО "Банк Центр Кредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №228 от 20.09.2014г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул. Пацаева, 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГКП "Больница скорой медицинской помощи" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140004783, г.Актобе, ул. Пацаева, 7 (10а)

ИИК получателя: KZ326010121000002135 в АО "Народный Банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт фасада здания родильного отделения БСМП	работа	1	6 900 189,29	6 900 189,29	12%	828 022,71	7 728 212,00		
Всего по счету:					**6 900 189,29**		**828 022,71**	**7 728 212,00**		

Руководитель организации Касимов М. А. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГКП "Больница скорой медицинской помощи" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области", г.Актобе, ул. Пацаева, 7 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	990140004783
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью " Актобе Кап- Рем -Строй" БИН 060240014878, г. Актобе 41 разъезд ПМС 2 4/17 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060240014878

Договор (контракт) Договор №228 от 20.09.2014г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
0000000034	21.10.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт фасада здания родильного отделения БСМП		работа	1	7 728 212,00	7 728 212,00
			Итого	1	x	7 728 212,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) / / Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГКП" Больница скорой медицинской помощи на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" "
Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
Наименование стройки: Капитальный ремонт фасада здания родильного отделения БСМП"
Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада здания родильного отделения БСМП"
Договор № 228 от 20 сентября 2014 года.

Акт № 2
приемки выполненных работ за октярь 2014 года.
Локальная смета № 52-2-1

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Ремонт фасада (по проекту лист 8)								
24	Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	1000	60,17	–	60170	–	54153	0,38	378
		м2 вертикальной проекции								
		Отделка фасада панелями фасадными		60,17	–	60170	–	90	–	–
25	Е15-39-2	Устройство каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	815	332,17	6,58	270720	5362	178549	1,38	1126
		м2								
				231,24	0,59	188462	479	94,5	0	0
27	1-1-2071	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм (П-образный)	6841,8	49,1		335932				
		шт								
28	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	815	44,84	1,27	36548	1036	33713	0,27	221
		м2								
				43,57	0,2	35512	163	94,5	0	0

30	1-1-2054	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х140 мм	8145	7,94		64671				
		шт								
31	Е15-39-8	Облицовка фасадными панелями	815	195,27	0,73	159147	598	50440	0,40	327
		м2								
				65,3	0,19	53217	158	94,5	0	0
33	99-11-1(пл)	Аквилон из оцинкованной стали с полиметным покрытием	755	176,24		133062				
		м.п								
34	6-9-44	Нащельники для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей	230	426		97980				
		шт								
37	1-1-1971	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (на окна)	735	269,2		197862				
		м								
38	1-1-1971	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	20	269,2		5384				
		м								
40	1-1-2153	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t=0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	220	187,93		41345				
		м								
44	1-1-2153	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t=0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 160 мм	196,6	187,93		36947				
		м								
45	1-1-2165	Дюбель -шуруп	9820	7,05		69231				
		шт								
46	1-1-2123	Шуруп-саморез "мет+мест" оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х14 мм	29462	0,4		11785				
		шт								
48	1-1-2153	Планка начальная из оцинкованного листа t=0,5 мм с полимерным покрытием	196,6	187,93		36947				
		м								
		Итого по разделу 3				**1557731**	**6996**			**2052**

	Стоимость: материалов, тенге				337362 1213374	800			0
	Накладные расходы, тенге				316855				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				112475				
	Всего по разделу, тенге				**1987062**				
	Раздел 8 Устройство тамбура № 1 (13 мх3 м) лист 14-15								
123	E1-13-11								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	8	95,29	93,6	762	749	111	0,01	–
	м3 грунта		1,69	14,23	14	114	87,3	0,05	–
124	E1-164-2								
	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	2	302,12	–	604	–	615	2,13	4
	м3 грунта		302,12	–	604	–	101,7	–	–
125	E1-166-2								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2	154,22	–	308	–	314	1,12	2
	м3 грунта		154,22	–	308	–	101,7	–	–
126	E8-3-2								
	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,8	1539,05	126,11	1231	101	162	0,98	1
	м3 основания		142,31	47,81	114	38	106,2	0,23	–
127	E6-1-22								
	Устройство железобетонных ленточных фундаментов из бетона класса В 15/М-200/	9	8347,97	441,83	75132	3976	7141	4,14	37
	м3		672,75	166,9	6055	1502	94,5	0,82	7
128	4-1-22								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,04859	53600		2604				
	т								
129	4-1-23								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,07056	53000		3740				
	т								
134	1-1-2085								
	Профиль направляющий П-образный из оцинкованной стали 60х27 мм толщиной стенки 0,7 мм	44	137,99		6072				

		м			
135	1-1-2076	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали марки КПГ 60х44 толщиной стенки 1,2 мм	192,25	124,16	23870
		м			
136	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,0044	87100	383
		т			
137	1-1-901	Монтажные уголки	0,0028	179900	504
		т			
138	1-1-2109	Анкерный болт стальной оцинкованный самонарезающий с рубашкой под гайку 20х200 мм	25	101,33	2533
		шт			
139	1-1-2105	Анкерный болт стальной оцинкованный самонарезающий с рубашкой под гайку 16х150 мм	20	54,22	1084
		шт			
		Теплоизоляция наружных стен			
141	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	58,3	38,09	2221
		м2			
142	1-1-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	445,2	1,2	534
		шт			
143	1-3-588	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 35	8,35	10700	89345
		м3			
145	1-1-2130	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х57 мм	1060	1,1	1166
		шт			
146	99-1-1(пл)	Панель фасадная оцинкованная окрашенная	63,6	622,03	39561
		м.кв			

148 1-1-2153	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t=0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	12,8	187,93		2406				
	м								
150 1-1-2153	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t=0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	20	187,93		3759				
	м								
151 99-1-2(пл)	Аквилон оцинкованный и окрашенный	20	176,24		3525				
	м.п								
153 1-1-1971	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	20	269,2		5384				
	м								
154 6-9-44	Нащельники для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей НН01	4	3		12				
	шт								
156 1-1-2153	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t=0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	19	187,93		3571				
	м								
	Внутренняя отделка								
172 1-3-588	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 35	5,5386	10700		59263				
	м3								
	Полы								
178 Е1-166-2	Засыпка вручную грунта	20,5	154,22	–	3161	–	3215	0,12	23
	м3 грунта		154,22	–	3161	–	101,7	–	–
179 Е1-134-1	Уплотнение грунта	20,5	25,23	5,65	517	116	350	0,12	3
	м3 уплотненного грунта		19,58	–	401	–	87,3	–	–
180 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В 12,5 /М-150/ толщ 70 мм	2,38	6948,7	82,51	16538	196	576	1,55	4
	м3		225,11	31,16	536	74	94,5	0,15	–
	Итого по разделу 8				**349790**	**5138**			**74**

	Стоимость: материалов, тенге			11193 333459	1728	7
	Накладные расходы, тенге			12484		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			21736		
	Всего по разделу, тенге			**384010**		
	Раздел 10 Устройство тамбура № 2 (9,7 м х 3,3 м)лист 17					
	Каркас стен					
213 1-1-2076	Профиль направляющий Е-образный из оцинкованной стали марки 150х50 толщиной стенки 0,7 мм *м*	177,9	124,16	22088		
214 1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005 *т*	0,00412	87100	359		
215 1-1-901	Монтажные уголки *т*	0,0022	179900	396		
216 1-1-2109	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку 20х200 мм *шт*	20	101,33	2027		
217 1-1-2105	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку 16х150 мм *шт*	20	54,22	1084		
219 1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) *м2*	47,3	38,09	1802		
220 1-1-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм *шт*	361,2	1,2	433		
221 1-3-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости марка 200 *м3*	6,7725	10700	72466		

		Облицовка наружных стен									
223	1-1-2130	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х57 мм	800	1,1		880					
		шт									
224	99-1-1(пл)СТ	Панель фасадная оцинкованная окрашенная	51,6	622,03		32097					
		м.кв									
226	1-1-2153	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t=0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	12,8	187,93		2406					
		м									
228	1-1-2153	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t=0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	17	187,93		3195					
		м									
230	1-1-1971	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	26	269,2		6999					
		м									
231	99-1-3(пл)СТ	Аквилон оцинкованный и окрашенный	26	176,24		4582					
		м.п									
232	6-9-44	Нащельники для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей НН01	4	4		16					
		шт									
234	1-1-2153	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t=0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	16,5	187,93		3101					
		м									
		Внутренняя отделка									
236	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	44	38,09		1676					
		м2									
		Каркас перекрытия									
250	1-3-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты 150 мм на синтетическом связующем, повешенной жесткости марка 200	4,896	10700		52387					
		м3									
		Полы									
256	E57-2-8	Разборка бетонного покрытия	32	358,97	192,06	11487	6146	8468	1,11	36	

	м2								
			166,91	72,15	5341	2309	110,7	0,4	13
257 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В 12,5 /М-150/ толщ 70 мм	2,24	6948,7	82,51	15565	185	542	1,55	3
	м3								
			225,11	31,16	504	70	94,5	0,15	0
258 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции рубероидом первый слой	32	221,73	23,03	7095	737	3807	0,48	15
	м2 изолируемой поверхности								
			98,84	8,64	3163	276	110,7	0,04	1
259 Е11-4-2	Устройство гидроизоляции рубероидом последующий слой	32	169,47	11,31	5423	362	2222	0,29	9
	м2 изолируемой поверхности								
			58,48	4,25	1871	136	110,7	0,02	1
260 Е11-8-3	Устройство тепло-звукоизоляции засыпной керамзитовой, толщ 200 мм	6,4	3904,75	327,33	24990	2095	4946	3,96	25
	м3 изоляции								
			574,43	123,75	3676	792	110,7	0,6	4
261 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	32	204,97	12,44	6559	398	2292	0,41	13
	м2 стяжки								
			60,03	4,67	1921	150	110,7	0,02	1
262 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=6,000;	32	179,51	5,03	5744	161	220	0,03	1
	м2 стяжки								
			4,35	1,87	139	60	110,7	0,01	–
	Итого по разделу 10				**284857**	**10084**			**102**
					16615	**3793**			**20**
	Стоимость: материалов, тенге				258158				
	Накладные расходы, тенге				22497				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18441				
	Всего по разделу, тенге				325795				
	Всего прямые затраты				**2192378**	**22218**			**2228**
					365170	**6321**			**27**

Стоимость: материалов, тенге	7420453
Накладные расходы, тенге	351836
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	152653
Всего по смете	**2696867**
Временные здания и сооружения (1,44 %)	38835
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	56875
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	27357
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10943
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2830877**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,38968)	**6764891**
Налог (2 %)	135298
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6900189**
НДС (12 %)	828023
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7728212**

Заказчик:
Главный врач
ГКП" Больница скорой медицинской помощи на ПХВ
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" "
_____ Арыстан Р.К.

Технический наздор:
И.П Нагиметов Е
_____ Нагиметов Е

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
_____ Касимов М.А.

Счет-фактура № 00000000032 от 24.11.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Актобе Кап- Рем -Строй" БИН 060240014878 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060240014878, г. Актобе 41 разъезд ПМС 2 4/17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0003843 от 20.11.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ448560000000366831 в АО "Банк Центр Кредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №228 от 20.09.2014г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул. Пацаева, 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГКП "Больница скорой медицинской помощи" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140004783, г.Актобе, ул. Пацаева, 7 (10а)

ИИК получателя: KZ326010121000002135 в АО "Народный Банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт фасада здания родильного отделения БСМП	работа	1	5 426 568,75	5 426 568,75	12%	651 188,25	6 077 757,00		
Всего по счету:					**5 426 568,75**		**651 188,25**	**6 077 757,00**		

Руководитель организации Касимов М. А. О.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГКП "Больница скорой медицинской помощи" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области", г.Актобе, ул. Пацаева, 7** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990140004783**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью " Актобе Кап- Рем -Строй" БИН 060240014878, г. Актобе 41 разъезд ПМС 2 4/17** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060240014878**

Договор (контракт) Договор №228 от 20.09.2014г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
0000000035	**24.11.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт фасада здания родильного отделения БСМП		работа	1	6 077 757,00	6 077 757,00
			Итого	**1**	**x**	**6 077 757,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик: ГКП" Больница скорой медицинской помощи на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" "
Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

Ф № 3
Утверждает постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г № 73

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада здания родильного отделения БСМП"
Договор № 228 от 20 сентября 2014 года.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года.

Код застройки	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		288	20.09.2014				

Наименование объектов	стоимость выполненных работ						НДС	Всего, в тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы № 1					
			СМР в сметных базовых ценах 2001 г	СМР в ценах 2013 г	стоимость оборудования в ценах 2013г	стоимость прочих затрат не входящих в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	19 431 330						2 331 760	21 763 090
Итого за отчетный месяц ноябрь:		**5 426 569**	**2 196 188**	**5 248 187**	**0**	**178 383**	**651 188**	**6 077 757**

Заказчик:
Главный врач
ГКП" Больница скорой медицинской помощи на ПХВ
ГУ "Управление здравоохранения
Актюбинской области" "
_____ Арыстан Р.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
_____ Касимов М.А.

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГКП" Больница скорой медицинской помощи на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" "
Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
Наименование стройки: Капитальный ремонт фасада здания родильного отделения БСМП"
Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада здания родильного отделения БСМП"
Договор № 228 от 20 сентября 2014 года.

Акт № 3
приемки выполненных работ за ноябрь 2014 года.
Локальная смета № 52-2-1

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	Е57-2-8	Разборка старой отмостки	8	358,97	192,06	2872	1536	2117	1,11	9
		м2		166,91	72,12	1335	577	100	0,402	3
2	Е7-46-4	Демонтаж ж/ бетонной плиты	4	569,3	244,31	2277	977	2079	1,93	8
		шт сборных конструкций		324,99	87,6	1300	350	126	0,39	2
		Демонтаж крыльца 30,х3,3х0,7м								
3	Е46-34-4	Разборка кирпичных стен	6,44	1795,5	627,75	11563	4043	9042	7,1	46
		м3		1167,75	236,25	7520	1521	100	1,16	7
4	Е9-24-1	Демонтаж обрамления из металлического уголка	0,0481	9791,69	3519,59	471	169	281	38,99	2
		т конструкций		6272,1	937,88	302	45	81	3,33	–
5	Е57-2-8	Разборка бетонной стяжки, толщиной 40 мм	6	358,97	192,06	2154	1152	1588	1,11	7
		м2		166,91	72,12	1001	433	110,7	0,4	2
		Демонтаж крыльца 1,2х1,2х0,5 м								
6	Е9-24-1	Демонтаж обрамления из металлического уголка	0,02714	9791,69	3519,59	266	96	158	38,99	1

		т конструкций								
				6272,1	937,88	170	25	81	3,33	–
7	Е46-34-2	Разборка бетонного крыльца	0,92	2430,59	1082,84	2236	996	1683	8,27	8
		м3								
				1347,75	481,5	1240	443	100	1,95	2
8	Е46-34-4	Разборка кирпичной кладки. 2,01х1,6х0,9 м	2,88	1795,5	627,75	5171	1808	4044	7,1	20
		м3								
				1167,75	236,25	3363	680	100	1,16	3
9	Е9-61-10	Демонтаж металлического контейнера 2,0х1,6х1,9 м для хранения кислородных баллонов	0,684	6311,92	2089,12	4317	1429	2483	24,22	17
		т конструкций								
				4222,8	258,5	2888	177	81	1,18	1
		Итого по разделу 1				**31327**	**12207**			**117**
						19120	**4253**			**21**
		Стоимость: материалов, тенге				0,4				
		Накладные расходы, тенге				23475				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3288				
		Всего по разделу, тенге				**58090**				

Раздел 3 Ремонт фасада (по проекту лист 8)

24	Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	956	60,17	–	57523	–	51770	0,38	363
		м2 вертикальной проекции								
		Отделка фасада панелями фасадными		60,17	–	57523	–	90	–	–
25	Е15-39-2	Устройство каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	814	332,17	6,58	270388	5355	178330	1,38	1125
		м2								
				231,24	0,59	188231	478	94,5	0	0
28	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	814	44,84	1,27	36503	1035	33672	0,27	220
		м2								
				43,57	0,2	35469	163	94,5	0	0
31	Е15-39-8	Облицовка фасадными панелями	814	195,2724	0,73	158952	597	50378	0,4	326
		м2								
				65,3	0,19	53152	158	94,5	0	0

35	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	270	446,02	2,53	120427	682	18969	0,45	122
		м		73,75	0,6	19912	161	94,5	0	0
36	Е15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	755	386,91	2,53	292117	1907	53043	0,45	341
		м		73,75	0,6	55681	450	94,5	0	1
39	Е58-18-4	Устройство уголков 50х50 мм из оцинкованного листа (внутренний под карниз)	220	46,53	0,56	10237	123	9649	0,26	57
		м		40,86	0,09	8989	20	107,1	0	0
41	Е58-18-4	Устройство уголков наружных и внутренних под углом зданий	78	46,53	0,56	3629	44	3421	0,26	20
		м		40,86	0,09	3187	7	107,1	0	0
42	1-1-2153	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t=0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 80 мм	78	187,93		14659				
		м								
43	Е58-18-4	Устройство уголков наружных под цоколь	196,6	46,53	0,56	9148	110	8622	0,26	51
		м		40,86	0,09	8033	18	107,1	0	0
47	Е58-18-4	Устройство начальной планки	196,6	46,53	0,56	9148	110	8622	0,26	51
		м		40,86	0,09	8033	18	107,1	0	0
		Отделка цоколя (по проекту лист 8)								
49	Е62-36-4	Очистка вручную цоколя от перхлорвиниловой окраски	132,1	37,04	–	4893	–	4624	0,26	34
		м2		37,04	–	4893	–	94,5	–	–
50	Е15-70-1	Выравнивающая штукатурка цоколя по сетке без устройства каркаса	132,1	1005,61	6,15	132841	812	28006	1,32	175
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	29327	309	94,5	0,01	2
51	Е13-13-1	Огрунтовка цоколя	132,1	9,71	0,09	1282	12	994	0,05	6
		м2		9,27	0,02	1224	3	81	0	0
52	1-1-109	Грунтовка масляная, готовая к применению	0,03963	226200		8964				
		т								

53 Е15-156-2	Окраска фасадов цоколя с подготовкой поверхности	132,1	318,41	2,54	42060	335	3383	0,15	19
	м2 окрашиваемой поверхности		26,14	0,96	3453	127	94,5	0	1
	Отмостка (по проекту лист 8)								
54 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку толщ 30 мм	5,5	1539,05	126,11	8465	694	1111	0,98	5
	м3 основания		142,31	47,81	783	263	106,2	0,23	1
55 Е6-1-15	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона класса В 7,5 /М-100/ толщ 80 мм	14,6	6252,32	125,81	91284	1837	2976	1,12	16
	м3		168,19	47,54	2456	694	94,5	0,23	3
	Итого по разделу 3				**1272519**	**13653**			**2932**
					480346	**2868**			**9**
	Стоимость: материалов, тенге				778519				
	Накладные расходы, тенге				457572				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				103805				
	Всего по разделу, тенге				1833896				

Раздел 6 Устройство козырька К -2 (по проекту лист 11)

83 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов 0,4х0,4х0,7 м	0,34	8525,29	119,96	2899	41	300	5,64	2
	м3		887,51	45,31	302	15	94,5	0,22	–
84 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00375	99034,93	380,3	371	1	135	227,7	1
	т		38036,25	143,44	143	1	94,5	0,7	–
	Стойки								
85 Е9-17-1	Монтаж стоек из труб Д=100 мм	0,15321	5455,18	2856,97	836	438	321	10,75	2
	т конструкций		1816,43	771,42	278	118	81	2,93	–
86 8-6-80	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской / ГОСТ 10704-91/ из стали марки БСт2кп-БСт4 кп, 108х5 мм	11,4	882		10055				
	м								
87 Е9-25-1	Монтаж каркаса козырька и обрешетки из квадратного профиля ГОСТ 30245-2003	0,60466	5876,39	2525,03	3553	1527	1588	16,22	10

	т конструкций		2613,38	628,04	1580	380	81	2,24	1
88 1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14	0,16974	75600		12832				
	т								
89 1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,31427	72300		22722				
	т								
90 1-1-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,00353	60200		213				
	т								
91 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп (обрешетка из уголка 50х50х5 мм)	0,11712	59500		6969				
	т								
92 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	22,83	128,68	42,8	2938	977	1282	0,36	8
	м2								
			58,74	10,56	1341	241	81	0,04	1
93 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный С44 толщ 0,7	24,1998	896		21683				
	м2								
94 Е9-43-2	Обшивка фронтона крашеным профлистом	2,3	385,11	156,36	886	360	378	1,08	2
	м2								
			165,6	37,18	381	86	81	0,13	–
95 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный С 10 толщ 0,5	2,438	896		2184				
	м2								
96 Е58-18-6	Устройство защитного фартука из листовой оцинкованной окрашенной стали	9,47	303,85	0,84	2877	8	228	0,14	1
	м								
			22,34	0,14	212	1	107,1	0	0
97 Е9-43-2	Обшивка потолка крашеным профлистом	22	385,11	156,36	8473	3440	3613	1,08	24
	м2								

			165,6	37,18	3643	818	81	0,13	3
98 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный С 10 толщ 0,5	23,32	896		20895				
	м2								
99 Е9-43-2	Обшивка карниза крашеным профлистом	0,71	385,11	156,36	273	111	117	1,08	1
	м2		165,6	37,18	118	26	81	0,13	–
100 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный С 10 толщ 0,5	0,7526	896		674				
	м2								
101 Е12-10-1	Устройство обрамления уголком 50х50х0,5 мм из крашеной листовой оцинкованной стали	9,4	739,16	1,55	6948	15	1780	1,12	11
	м2 покрытия		176,21	0,59	1656	6	107,1	0	0
102 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18	22,68	0,06	408	1	98	0,03	1
	м2		6,68	0,03	120	1	81	0	0
103 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	18	41,98	0,05	756	1	140	0,05	1
	м2		9,57	–	172	–	81	–	–
	Итого по разделу 6				**129444**	**6919**			**63**
					9946	**1693**			**5**
	Стоимость: материалов, тенге				112579				
	Накладные расходы, тенге				9979				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8365				
	Всего по разделу, тенге				**147788**				

Раздел 8 Устройство тамбура № 1 (13 мх3 м) лист 14-15

130 Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами	7	427,12	8,93	2990	62	214	0,16	1
	м2 поверхности								
		23	25,42	3,35	178	23	106,2	0,02	–

131 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	7	714,69	14,01	5003	98	308	0,23	2
	м2 поверхности		36,23	5,26	254	37	106,2	0,03	–
132 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумом в 2 слоя по выровненной поверхности стен и фундаментов	42	252	4,77	10584	201	1996	0,24	10
	м2 поверхности		42,95	1,8	1804	76	106,2	0,01	–
	Каркас для облицовки наружных стен								
133 Е9-55-3	Монтаж направляющих с каркаса для стен	0,34174	55520,67	5511,41	18974	1883	11794	242,88	83
	т конструкций		42279,75	328,45	14449	112	81	1,19	–
	Теплоизоляция наружных стен								
140 Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 150 мм	53	44,84	1,27	2377	67	2192	0,27	14
	м2		43,57	0,2	2309	11	94,5	0	0
	Облицовка наружных стен								
144 Е15-39-8	Облицовка фасада алюминевыми панелями с устройством несущего каркаса , облицовка фасадными панелями	53	195,27	0,73	10349	39	3280	0,4	21
	м2		65,3	0,19	3461	10	94,5	0	0
147 Е58-18-4	Устройство уголков внутренних и наружных 50х50 мм	12,8	46,53	0,56	596	7	561	0,26	3
	м		40,86	0,09	523	1	107,1	0	0
149 Е58-18-4	Устройство уголков под карниз 50х50 мм	20	46,53	0,56	931	11	877	0,26	5
	м		40,86	0,09	817	2	107,1	0	0
152 Е58-18-4	Устройство уголков откосных 80х40 мм	20	46,53	0,56	931	11	877	0,26	5
	м		40,86	0,09	817	2	107,1	0	0
155 Е58-18-4	Устройство начальной планки	19	46,53	0,56	884	11	833	0,26	5
	м		40,86	0,09	776	2	107,1	0	0
	Итого по разделу 8				**53619**	**2390**			**149**
					25388	**276**			**0**

Стоимость: материалов, тенге	25841		
Накладные расходы, тенге	22932		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4593		
Всего по разделу, тенге	**81144**		
Всего прямые затраты	**1486909**	**35169**	**3261**
	534800	**9090**	**35**
Стоимость: материалов, тенге	916940		
Накладные расходы, тенге	513958		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	120052		
Всего по смете	**2120918**		
Временные здания и сооружения (1,44 %)	30541		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	44729		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	21515		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8606		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2226309**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,38968)	**5320165**		
Налог (2 %)	106403		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5426569**		
НДС (12 %)	651188		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6077757**		

Заказчик:
Главный врач
ГКП" Больница скорой медицинской помощи на ПХВ
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" "
_____ Арыстан Р.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
_____ Касимов М.А.

Технический наздор:
И.П Нагиметов Е.
_____ Нагиметов Е

Счет-фактура № 00000000034 от 15.12.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Актобе Кап- Рем -Строй" БИН 060240014878 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060240014878, г. Актобе 41 разъезд ПМС 2 4/17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0003843 от 20.11.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ448560000000366831 в АО "Банк Центр Кредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №228 от 20.09.2014г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул. Пацаева, 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГКП "Больница скорой медицинской помощи" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140004783, г.Актобе, ул. Пацаева, 7 (10а)

ИИК получателя: KZ326010121000002135 в АО "Народный Банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт фасада здания родильного отделения БСМП	работа	1	3 980 890,29	3 980 890,29	12%	477 706,84	4 458 597,13		
Всего по счету:					**3 980 890,29**		**477 706,84**	**4 458 597,13**		

Руководитель организации Касимов М. А. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГКП "Больница скорой медицинской помощи" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области", г.Актобе, ул. Пацаева, 7 — 990140004783

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью " Актобе Кап- Рем -Строй" БИН 060240014878, г. Актобе 41 разъезд ПМС 2 4/17 — 060240014878

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №228 от 20.09.2014г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
0000000037	15.12.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт фасада здания родильного отделения БСМП		работа	1	4 458 597,13	4 458 597,13
			Итого	1	x	4 458 597,13

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГКП" Больница скорой медицинской помощи на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" "
Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

Ф № 3
Утверждает постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г № 73

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада здания родильного отделения БСМП"
Договор № 228 от 20 сентября 2014 года.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2014 года.

Код застройки	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		288	20.09.2014				

Наименование объектов	стоимость выполненных работ						НДС	Всего, в тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы № 1					
			СМР в сметных базовых ценах 2001 г	СМР в ценах 2013 г	стоимость оборудования в ценах 2013г	стоимость прочих затрат не входящих в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	23 412 220,29						2 809 466,84	26 221 687,13
Итого за отчетный месяц декабрь:		**3 980 890,29**	**2 196 188,00**	**5 248 186,54**	**0,00**	**178 382,55**	**477 706,84**	**4 458 597,13**

Заказчик:
Главный врач
ГКП" Больница скорой медицинской помощи на ПХВ
ГУ "Управление здравоохранения
Актюбинской области" "
_____ Арыстан Р.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
_____ Касимов М.А.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГКП" Больница скорой медицинской помощи на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" "
Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
Наименование стройки: Капитальный ремонт фасада здания родильного отделения БСМП"
Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада здания родильного отделения БСМП"
Договор № 228 от 20 сентября 2014 года.

Акт № 4
приемки выполненных работ за декабрь 2014 года.
Локальная смета № 52-2-1

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Ремонт кровли (по дефектному акту)								
10	Е58-2-1	Разборка старого покрытия кровли из рулонных материалов по периметру стен под парапет *м2 кровли*	5	29,02 / 27	2,02 / 0,32	145 / 135	10 / 2	146 / 107,1	0,17 / 0	1 / –
11	Е8-6-1	Кладка стен парапета из силикатного кирпича М - 100 высотой 0,5 м *м3 кладки*	2	5931,76 / 804,71	419,8 / 157,5	11864 / 1609	840 / 315	2044 / 106,2	5,22 / 0,76	10 / 2
12	1-1-659	Проволока (катанка) горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d=6,3-6,5 мм *кг*	4,66	26		121				
13	Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	0,093	21898,02 / 3907,13	417,85 / 157,5	2037 / 363	39 / 15	408 / 108	25,42 / 0,78	2 / –
14	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали *м2*	11,8	164,33 / 28,78	2,55 / 0,41	1939 / 340	30 / 5	369 / 107,1	0,2 / 0,01	2 / –

15	Е10-3-5	Устройство карнизов							
		м2 развернутой поверхности карнизов	3	801,95	9,43	2406	28	811	1,64	6
16	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, маузрлатов		246,85	3,58	741	11	108	0,02	–
		м3 древесины в конструкции	0,093	599,34	35,14	56	3	16	0,9	–
17	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам		142,31	13,23	13	1	108	0,07	–
		м2 обработанной поверхности	11,8	21,41	1,14	253	13	74	0,03	–
18	Е10-54-2	Антисептирование		5,38	0,42	64	5	108	0	0
		м2 перекрытий	11,8	222,69	0,94	2628	11	248	0,11	1
19	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа		19,07	0,36	225	4	108	0	0
		м2	11,8	128,68	42,8	1518	505	662	0,36	4
20	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный и окрашенный С44 толщ 0,7		58,74	10,56	693	125	81	0,04	–
		м2	12,744	896		11419				
21	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям (по проекту)								
		т	0,0059	525600		3101				
22	Е9-43-2	Обшивка карниза крашенным профлистом								
		м2	3	385,11	156,36	1155	469	493	1,08	3
23	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный С10 толщ 0,5		165,6	37,18	497	112	81	0,13	–
		м2	3,18	896		2849				
		Итого по разделу 2				**41490**	**1949**			**30**
		Стоимость: материалов, тенге				**4680**	**593**			**2**
		Накладные расходы, тенге				34861				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5271				
						2806				
		Всего по разделу, тенге				**49567**				

Раздел 4 Устройство крыльца КР-1 (по проекту лист 9)

56 Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	1,5	251,77	–	378	–	384	1,771	3
	м3 грунта		251,77	–	378	–	101,7	–	–
57 Е1-166-2	Засыпка вручную в грунтах 2 группы	4	154,22	–	617	–	627	1,12	4
	м3 грунта		154,22	–	617	–	101,7	–	–
58 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания толщиной 70 мм	0,3	1539,05	126,11	462	38	61	0,98	–
	м3 основания		142,31	47,81	43	14	106,2	0,23	–
59 Е6-13-1	Устройство бетонных стен из бетона класса В 15 /М-200/	2,18	7961,48	108,25	17356	236	1246	3,52	8
	м3		564,08	40,9	1230	89	94,5	0,2	–
60 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумом в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу бетону стен и фундаментов	8,52	252	4,77	2147	41	405	0,24	2
	м2 поверхности		42,95	1,8	366	15	106,2	0,01	–
61 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм из бетона кл В 15 /М-200/	12,9	227,77	16,79	2938	217	955	0,42	5
	м2 стяжки		60,55	6,3	781	81	110,7	0,03	–
62 Е11-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до толщ 140 мм	12,9	825,62	20,1	10651	259	355	0,12	2
	м2 стяжки		17,39	7,5	224	97	110,7	0,04	–
63 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04085	5604,41	409,16	229	17	90	13,34	1
	т		2173,5	154,69	89	6	94,5	0,75	–
64 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,04085	41200		1683				
	т								
65 Е6-36-4	Железнение поверхности	12,9	63,11	0,29	817	4	721	0,33	4
	м2 поверхности		59	0,11	761	0	94,5	0	0
	Итого по разделу 4				37277	811			29

					4488	304			0
	Стоимость: материалов, тенге				31978				
	Накладные расходы, тенге				4844				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2527				
	Всего по разделу, тенге				**44648**				
	Раздел 5 Устройство козырька К-1 (по проекту лист 9)								
66 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,005	99034,93	380,3	495	2	180	227,7	1
	т		38036,25	143,44	190	1	94,5	0,7	–
	Каркас								
67 Е9-17-1	Монтаж стоек из труб Д=100 мм	0,1667	5455,18	2856,97	909	476	349	10,75	2
	т конструкций		1816,43	771,41	303	129	81	2,93	–
68 8-6-80	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской / ГОСТ 10704-91/ из стали марки БСт2кп-БСт4 кп, 108х5 мм	12,4	882		10937				
	м								
69 Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из уголков	0,1509	16234,07	5027,99	2450	759	1441	64,98	10
	т конструкций		10453,5	1339,83	1577	202	81	4,76	1
70 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1509	59200		8933				
	т								
71 Е9-25-1	Монтаж каркаса козырька и обрешетка из квадратного профиля ГОСТ 30245-2003	0,14176	5876,39	2525,03	833	358	372	16,22	2
	т конструкций		2613,38	628,04	370	89	81	2,24	–
72 1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,14176	72300		10249				
	т								
73 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа	10,5	128,68	42,81	1351	449	589	0,36	4
	м2								

			58,74	10,56	617	111	81	0,04	–
74 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный окрашенный С 44 толщ 0,7	11,13	896		9972				
	м2								
75 Е9-43-2	Обшивка фронтона крашеным профлистом	1,5	385,11	156,36	578	235	246	1,08	2
	м2								
			165,6	37,17	248	56	81	0,13	–
76 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный С10 толщ 0,5	1,59	896		1425				
	м2								
77 Е58-18-6	Устройство защитного фартука из листовой оцинкованной окрашенной стали	3,34	303,85	0,84	1015	3	80	0,14	–
	м								
			22,34	0,14	75	–	107,1	0	0
78 Е12-10-1	Устройство конька из листовой оцинкованной окрашенной стали	3,34	739,16	1,55	2144	4	549	1,12	3
	м2 покрытия								
			176,21	0,59	511	2	107,1	0	0
	Ограждение								
79 Е9-30-1	Монтаж ограждения из труб	0,03632	16651,42	6902,54	605	251	254	41,29	1
	т конструкций								
			6986,25	1652,96	254	60	81	5,91	–
80 2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,03632	134000		4867				
	т								
81 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,5	22,68	0,06	238	1	57	0,03	–
	м2								
			6,68	0,03	70	–	81	0	0
82 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10,5	41,98	0,05	441	–	81	0,05	1
	м2								
			9,57	–	100	–	81	–	–
	Итого по разделу 5				**57442**	**2538**			**26**
					4316	**650**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				50588				
	Накладные расходы, тенге				4201				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3699				

	Всего по разделу, тенге				65342				
Раздел 7 Устройство козырька К -3 (по дефектному акту)									
104 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов 0,4х0,4х0,7	0,224	8525,29	119,96	1910	27	197	5,64	1
	м3		887,51	45,31	199	10	94,5	0,22	–
105 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0025	99034,93	380,3	248	1	90	227,7	1
	т		38036,25	143,44	95	–	94,5	0,7	–
106 Е9-17-1	Монтаж стоек из труб Д=100 мм	0,0844	5455,17	2856,97	460	241	177	10,75	1
	т конструкций		1816,43	771,41	153	65	81	2,93	–
107 8-6-80	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской / ГОСТ 10704-91/ из стали марки БСт2кп-БСт4 кп, 108х5 мм	6,8	882		5998				
	м								
108 Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из уголков	0,1311	16234,07	5027,99	2128	659	1252	64,98	9
	т конструкций		10453,5	1339,83	1370	176	81	4,76	1
109 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1311	59200		7761				
	т								
110 Е9-24-1	Монтаж обрешетки уголков	0,01586	16234,07	5027,99	257	80	152	64,98	1
	т конструкций		10453,5	1339,83	166	21	81	4,76	–
111 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,01586	59500		944				
	т								
112 Е9-25-1	Монтаж каркаса козырька из обрешетки из квадратного профиля ГОСТ 30245-2003	0,14726	5876,38	2525,03	865	372	387	16,22	2
	т конструкций		2613,38	628,04	385	92	81	2,24	–

113 1-1-873	Прокат квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,14726	72300		10647				
	т								
114 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	10	128,68	42,8	1287	428	561	0,36	4
	м2		58,74	10,56	587	106	81	0,04	–
115 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный С 10 толщ 0,7	10,6	896		9498				
	м2								
116 Е9-43-2	Обшивка фронтона крашеным профлистом	1,2	385,11	156,36	462	188	197	1,08	1
	м2		165,6	37,17	199	45	81	0,13	–
117 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный С 10 толщ 0,5	1,272	896		1140				
	м2								
118 Е58-18-6	Устройство защитного фартука из листовой оцинкованной крашенной стали	6,35	303,85	0,84	1929	5	153	0,14	1
	м		22,34	0,14	142	1	107,1	0	0
119 Е9-43-2	Обшивка потолка окрашенным профлистом	9,6	332,24	125,09	3190	1201	1501	0,94	9
	м2		144	29,74	1382	286	90	0,1	1
120 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный с 10 толщ 0,5	10,176	896		9118				
	м2								
121 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,5	22,68	0,06	374	1	90	0,03	1
	м2		6,68	0,03	110	–	81	0	0
122 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	16,5	41,98	0,05	693	–	128	0,05	1
	м2		9,57	–	158	–	81	–	–
	Итого по разделу 7				**58908**	**3203**			**31**
					4947	**802**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				50758				

	Накладные расходы, тенге				4884,4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3828				
	Всего по разделу, тенге				67620				
	Раздел 8 Устройство тамбура № 1 (13 мх3 м) лист 14-15								
	Внутренняя отделка								
157 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из пленки	105	14,57	1,24	1529	130	1552	0,08	8
	м2 изолируемой поверхности		13,33	0,47	1399	50	107,1	0	0
158 1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	115,5	38,09		4399				
	м2								
159 Е15-36-1	Облицовка внутренних каркасов стен гипсокартонными листами при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический капкас	105	460,18	6,06	48318	636	25605	1,48	156
	м2		256,29	1,76	26910	185	94,5	0,01	1
160 1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	110,25	236		26019				
	м2								
161 Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен по гипсокартону из сухих растворных смесей	105	211	4,29	22155	450	8576	0,52	55
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	8903	172	94,5	0,01	1
162 Е15-64-3	Финишное выравнивание	105	185,4	4,29	19467	450	8576	0,52	55
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	8903	172	94,5	0,01	1
163 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	105	316,78	2,63	33262	276	7518	0,45	47
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	7852	104	94,5	0	1
164 Е62-36-4	Очистка вручную поверхности от набела	31,5	37,04	–	1167	–	1103	0,26	8
	м2		37,04	–	1167	–	94,5	–	–

165	Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	31,5	311,18	5,08	9802	160	4681	0,85	27
		м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	4915	38	94,5	0,06	2
166	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	31,5	316,78	2,63	9979	83	2256	0,45	14
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	2356	31	94,5	0	0
		Каркас перекрытия								
167	Е9-37-1	Монтаж каркасов перекрытия	0,014347	22739,18	3764,3	3262	540	1616	75,56	11
		т конструкций		13765,5	137,81	1975	20	81	1,24	–
168	1-1-2076	Профиль направляющий Е-образный из оцинкованной стали 150х50 толщиной стенки 0,7 мм	97,6	124,16		12118				
		м								
169	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции верхний и нижний слой из пленки	72,4	14,57	1,24	1055	90	1070	0,08	6
		м2 изолируемой поверхности		13,33	0,47	965	34	107,1	0	0
170	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	79,64	38,09		3033				
		м2								
171	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями насухо толщ 150 мм	5,43	2493,43	413,08	13539	2243	10923	12,17	66
		м3 изоляции		2080,35	154,69	11296	840	90	0,75	4
		Отделка потолков								
173	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	36,2	506,45	3,58	18334	129	11136	1,87	68
		м2		324,35	1,17	11741	43	94,5	0,01	0
174	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	38,01	236		8970				
		м2								

175	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей *м2 оштукатуриваемой поверхности*	36,2	244,3	4,93	8844	178	4081	0,64	23
				117,43	1,86	4251	67	94,5	0,01	–
176	E15-64-4	Финишное выравнивание бетонных поверхностей потолков *м2 оштукатуриваемой поверхности*	36,2	218,7	4,93	7917	178	4081	0,64	23
				117,43	1,86	4251	67	94,5	0,01	–
177	E15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	36,2	338,18	2,91	12242	105	3233	0,56	20
				93,41	1,1	3382	40	94,5	0,01	–
		Полы								
181	E11-4-1	Устройство гидроизоляции рубероидом первый слой *м2 изолируемой поверхности*	34	221,73	23,03	7539	783	4045	0,48	16
				98,84	8,64	3361	294	110,7	0,04	1
182	E11-4-2	Устройство гидроизоляции рубероидом последующий слой *м2 изолируемой поверхности*	34	169,47	11,31	5762	385	2361	0,29	10
				58,48	4,25	1988	145	110,7	0,02	1
183	E11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой , толщ 200 мм *м3 изоляции*	6,8	3904,75	327,33	26552	2226	5256	3,96	27
				574,43	123,75	3906	842	110,7	0,6	4
184	E11-11-1	Устройство цементно-песчаной стяжеки толщиной 20 мм *м2 стяжки*	34	204,97	12,44	6969	423	2435	0,41	14
				60,03	4,67	2041	159	110,7	0,02	1
185	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм до толщины 50 мм цементно-песчаной стяжки *м2 стяжки*	34	179,51	5,03	6103	171	234	0,03	1
				4,35	1,87	148	64	110,7	0,01	–
186	E11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток *м2 покрытия*	34	1970,24	14,65	66988	498	7637	1,22	41
				197,43	5,49	6713	187	110,7	0,03	1
		Каркас крыши								

187	Е9-37-1	Монтаж каркасов кровли	0,19366	24126,82	5151,94	4672	998	2212	75,56	15
		т конструкций								
188	1-1-2076	Профиль направляющий Е-образный из оцинкованной стали 150х150 толщиной стенки 0,7 мм		13765,5	333,2	2666	65	81	1,24	–
		м	48,48	124,16		6019				
189	1-1-2081	Крепежный профиль шляпный из оцинкованной стали марки ПШ 60х40 толщиной стенки 0,7 мм								
		м	120	190,47		22856				
190	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки под металлочерепицу								
		м2 изолируемой поверхности	41	14,57	1,24	597	51	606	0,08	3
191	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)		13,33	0,47	546	19	107,1	0	0
		м2	45,1	38,09		1718				
		Покрытие крыши								
192	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия мелаллочерепицей								
		м2	41	128,68	42,8	5276	1755	2302	0,36	15
193	1-1-426	Металлочерепица из стального листа с антикоррозионным эмалевым покрытием СТ РК 2083-2011		58,74	10,56	2408	433	81	0,04	2
		м2	45,92	396		18184				
194	Е12-10-1	Устройство конька из листовой оцинкованной окрашенной стали								
		м2 покрытия	1,8	739,16	1,55	1330	3	341	1,12	2
195	Е58-18-6	Устройство защитного фартука из листовой стали		176,21	0,59	317	1	107,1	0	0
		м	13,5	303,85	0,84	4102	11	325	0,14	2
		Дверь тамбурная из ПХВ		22,34	0,14	302	2	107	0	0
196	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	4,41	367,11	19,34	1619	85	772	0,83	4

	м2 проемов		139,39	6,57	615	29	120	0,03	–
197 6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	4,41	13000		57330				
	м2								
	Дверь из ПХВ								
198 Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	2,1	367,11	19,34	771	41	368	0,83	2
	м2 проемов		139,39	6,57	293	14	120	0,03	–
199 6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2,1	13000		27300				
	м2								
200 Е10-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей	9	527,23	24,73	4745	223	2813	1,68	15
	м2 проемов		281,23	8,22	2531	74	108	0,04	–
201 6-1-715	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	9	4884		43956				
	м2								
	Итого по разделу 8				585799	13301			755
	Стоимость: материалов, тенге				**128101** 444397	**4189**			**20**
	Накладные расходы, тенге				127716				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42811				
	Всего по разделу, тенге				**756325**				

Раздел 9 Демонтаж монтаж металлической двери (по дефектному акту)

202 Е9-53-1	Монтаж металлического дверного блока. размер 2,1х1,0 м	0,051	10277,51	991,51	524	51	382	56,65	3
	т конструкций		8895,83	348,47	454	18	81	1,71	–

	Установка новой металлической двери (по дефектному акту)								
203 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	379,71	40,1	797	84	744	1,71	4
	м2 проемов		313,09	15,16	657	32	108	0,07	–
204 2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	37400		37400				
	шт								
205 1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530		530				
	шт								
	Отделка откосов дверных								
206 Е62-36-4	Снятие набелов с откосов	3,4	37,04	–	126	–	119	0,26	1
	м2		37,04	–	126	–	94,5	–	–
207 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,4	1007,73	67,78	3426	230	2107	3,85	13
	м2		644,33	11,29	2191	38	94,5	0,06	–
208 Е15-64-5	Шпаклевка откосов выравнивающими смесями	3,4	300,66	7,65	1022	26	532	0,93	3
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	553	10	94,5	0,01	–
209 Е15-64-5	Шпаклевка откосов финишными семями	3,4	251,06	7,65	854	26	532	0,93	3
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	553	10	94,5	0,01	–
210 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	3,4	254,87	2,35	867	8	147	0,27	1
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	152	3	94,5	0	0
	Итого по разделу 9				**45546**	**425**			**28**
					4686	**111**			**0**
	Стоимость: материалов, тенге				40435				
	Накладные расходы, тенге				4563				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3007				

	Всего по разделу, тенге				53116				

Раздел 10 Устройство тамбура № 2 (9,7 м х 3,3 м)лист 17

	Каркас стен								
211 Е9-55-3	Монтаж направляющих каркаса для стен	0,29852	55520,67	5511,41	16574	1645	10303	242,88	73
	т конструкций		42279,75	328,45	12621	98	81	1,19	-
212 1-1-2085	Профиль направляющий П-образный из оцинкованной стали 150х50 мм толщиной стенки 0,7 мм	26	137,99		3588				
	м								
	Теплоизоляция наружных стен								
218 Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 150 мм	43	44,84	1,27	1928	55	1779	0,27	12
	м2		43,57	0,2	1874	9	94,5	0	0
	Облицовка наружных стен								
222 Е15-39-8	Облицовка фасадными алюминевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	43	195,27	0,73	8397	32	2661	0,4	17
	м2		65,3	0,19	2808	8	94,5	0	0
225 Е58-18-4	Устройство уголков внутренних и наружных 50х50 мм	12,8	46,53	0,56	596	7	561	0,26	3
	м		40,86	0,09	523	1	107,1	0	0
227 Е58-18-4	Устройство уголков под карниз 50х50 мм	17	46,53	0,56	791	10	746	0,26	4
	м		40,86	0,09	695	2	107,1	0	0
229 Е58-18-4	Устройство уголков откосных 80х40 мм	26	46,53	0,56	1210	15	1140	0,26	7
	м		40,86	0,09	1062	2	107,1	0	0
233 Е58-18-4	Устройство начальной планки	16,5	46,53	0,56	768	9	724	0,26	4
	м		40,86	0,09	674	1	107,1	0	0
	Внутренняя отделка								
235 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из пленки	40	14,57	1,24	583	50	591	0,08	3
	м2 изолируемой поверхности								

237	Е15-36-1			13,33	0,47	533	19	107,1	0	0
	Облицовка внутренних каркасов стен гипсокартонными листами при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	40	460,18	6,06	18407	242	9754	1,48	59
	м2		256,29	1,76	10252	71	94,5	0,01	0
238	1-1-2191	42	236		9912				
	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм								
	м2	40	211	4,29	8440	172	3267	0,52	21
239	Е15-64-3		84,79	1,64	3392	65	94,5	0,01	0
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей	40	185,4	4,29	7416	172	3267	0,52	21
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	3392	65	94,5	0,01	0
240	Е15-64-3	40	316,78	2,63	12671	105	2864	0,45	18
	Финишное выравнивание поверхности стен		74,78	0,99	2991	39	94,5	0	0
	м2 оштукатуриваемой поверхности	30	37,04	–	1111	–	1050	0,26	8
241	Е15-180-3		37,04	–	1111	–	94,5	–	–
	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	30	311,18	5,08	9335	152	4458	0,85	26
	м2 окрашиваемой поверхности		156,03	1,21	4681	36	94,5	0,06	2
242	Е62-36-4	30	316,78	2,63	9503	79	2148	0,45	13
	Очистка вручную поверхностей стен от набела		74,78	0,99	2244	30	94,5	0	0
	м2	0,11188	22739,18	3764,3	2544	421	1260	75,66	8
243	Е15-61-3		13765,5	137,81	1540	15	81	1,24	0
	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен.								
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
244	Е15-180-3								
	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
	м2 окрашиваемой поверхности								
	Каркас перекрытия								
245	Е9-37-1								
	Монтаж каркасов перекрытия								
	т конструкций								

246 1-1-2076	Профиль направляющий Е-образный из оцинкованной стали 150х50 толщиной стенки 0,7 мм *м*	76,1	124,16		9449				
247 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции нижний и верхний пленки *м2 изолируемой поверхности*	32	14,57	1,24	466	40	473	0,08	3
			13,33	0,47	427	15	107,1	0	0
248 1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) *м2*	35,2	38,09		1341				
249 Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями насухо *м3 изоляции*	4,8	2493,43	413,08	11968	1983	9656	12,17	58
			2080,35	154,69	9986	742	90	0,75	4
	Отделка потолков								
251 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе *м2*	32	506,45	3,58	16206	114	9844	1,87	60
			324,35	1,17	10379	38	94,5	0,01	0
252 1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм *м2*	33,6	236		7930				
253 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей *м2 оштукатуриваемой поверхности*	32	244,3	4,93	7818	158	3607	0,64	20
			117,43	1,86	3758	60	94,5	0,01	–
254 Е15-64-4	Финишное выравнивание бетонных поверхностей потолков *м2 оштукатуриваемой поверхности*	32	218,7	4,93	6998	158	3607	0,64	20
			117,43	1,86	3758	60	94,5	0,01	–
255 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	32	338,17	2,91	10822	93	2858	0,56	18
			93,41	1,1	2989	35	94,5	0,01	0
	Полы								

263	Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	32	1970,24	14,65	63048	469	7188	1,22	39
		м2 покрытия		197,43	5,49	6318	176	110,7	0,03	1
		Каркас и крыши								
264	Е9-37-1	Монтаж каркасов кровли	0,16813	24126,82	5151,94	4056	866	1920	75,56	13
		т конструкций		13765,5	333,2	2314	56	81	1,24	–
265	1-1-2076	Профиль направляющий Е-образный из оцинкованной стали 150х50 толщиной стенки 0,7 мм	41,1	124,16		5103				
		м								
266	1-1-2081	Крепежный профиль шляпный из оцинкованной стали марки ПШ 60х40 толщиной стенки 0,7 мм	105,6	190,47		20114				
		м								
267	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки под металлочерепицу	34	14,57	1,24	495	42	503	0,08	3
		м2 изолируемой поверхности		13,33	0,47	453	16	107,1	0	0
268	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	37,4	38,09		1425				
		м2								
		Покрытие крыши								
269	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия металлочерепицей	34	128,68	42,8	4375	1455	1909	0,36	12
		м2		58,74	10,56	1997	359	81	0,04	1
270	1-1-426	Металлочерепица из стального листа с антикоррозионным эмалевым покрытием СТ РК 2083-2011	38,08	396		15080				
		м2								
271	Е12-10-1	Устройство конька из листовой оцинкованной окрашенной стали	1,98	739,16	1,55	1464	3	375	1,12	2
		м2 покрытия		176,21	0,59	349	1	107,1	0	0
272	Е58-18-6	Устройство защитного фартука из листовой стали	9,8	303,85	0,84	2978	8	236	0,14	1
		м								

	Демонтаж металлической двери (2,1х1,0)		22,34	0,14	219	1	107,1	0	0
273 Е9-53-1 (ДМ)	Демонтад металлического дверного блока, размер 2,1х1,0 м ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;								
	т конструкций	0,051	10277,51	991,51	524	51	382	56,65	3
			8895,83	348,47	454	18	81	1,71	–
	Установка новой двери ПХВ								
274 Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2								
	м2 проемов	4,62	392,85	24,17	1815	112	841	0,96	4
			160,3	8,22	741	38	108	0,04	–
275 6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные								
	м2	4,62	13000		60060				
	Отделка откосов замененной металлической двери в капитальной стене								
276 Е62-36-4	Снятие набела с откосов								
	м2	3,432	37,04	–	127	–	120	0,26	1
			37,04	–	127	–	94,5	–	–
277 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором								
	м2	3,4	1007,73	67,78	3426	230	2107	3,85	13
			644,33	11,29	2191	38	94,5	0,06	–
278 Е15-64-5	Шпаклевка откосов выравнивающими смесями	3,4	300,66	7,65	1022	26	532	0,93	3
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			162,6	2,9	553	10	94,5	0,01	0
279 Е15-64-5	Шпаклевка откосов финишными смесями	3,4	251,06	7,65	854	26	532	0,93	3
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			162,6	2,9	553	10	94,5	0,01	–
280 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску								
	м2 окрашиваемой поверхности	3,4	254,87	2,35	867	8	147	0,27	1
			44,77	0,9	152	3	94,5	0	0
	Окна ПХВ								
281 Е10-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей.								
	м2 проемов	10,5	527,24	24,73	5536	260	3282	1,68	18

282 6-1-715	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99		281,23	8,22	2953	86	108	0,04	–
	м2	10,5	4884		51282				
	Итого по разделу 10				**430421**	**9266**			**594**
	Стоимость: материалов, тенге				**101062** 320094	**2225**			**8**
	Накладные расходы, тенге				96693				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31627				
	Всего по разделу, тенге				**558741**				
Раздел 11 Прочие работы									
283 Е69-18-1	Очистка от строительного мусора	66	6,08	–	401	–	361	0,05	3
	м2 пола		6,08	–	401	–	90	–	–
284 П9-29-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	25,1	33,88	33,88	850	850	536	–	–
	т		–	23,71	–	595	90	0,5	13
285 П9-29-2	Перевозка мусора строительного на расстояние 15 км кл груза 1	25,1	135,25	135,25	3395	3395	611	–	–
	т		–	27,05	–	679	90	0,057	14
	Итого по разделу 11				**4646**	**4245**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				**401** 0	**1274**			**27**
	Накладные расходы, тенге				1508				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				369				
	Всего по разделу, тенге				**6523**				

Всего прямые затраты	1261529	35737	1496
Стоимость материалов, тенге	252681 973111	10147	60
Накладные расходы, тенге	249680		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	90673		
Всего по смете	**1601882**		
Временные здания и сооружения (1,44 %)	23067		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	33783		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16249		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6500		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1681481**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,38968)	**4018172**		
Налог (2 %)	80363		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4098535,44**		
НДС (12 %)	491824,25		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4590359,69**		
С учетом понижающего коэф в договорные цены	0,971295809	**4458597,13**	
в том числе НДС 12%		1128894,48	

Заказчик:
Главный врач
ГКП" Больница скорой медицинской помощи на ПХВ
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" "
_____ Арыстан Р.К.

Технический наздор:

И.П Нагиметов Е.
_____ Нагиметов Е

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
_____ Касимов М.А.