#ID3722136 №120140003399/170039/00

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы облысы №24 2017-08-18

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Ақсу ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі Ақсу ауданының әкімдігінің 12.10.2016 жылғы №437 Ереже негізінде әрекет ететін Жакупов Сериккан Амангельдиевич бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "Dike" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Устав бойнша негізінде әрекет ететін Сейфуллин Марат Бекетович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2017-08-18 № 1922581-1 Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 024-015-431 «Алматы облысы Ақсу ауданы Тарас ауылындағы Тарас орта мектебін қайта жаңғыртып, қосымша дене шынықтыру залын салу» нысаны бойынша құрылыс монтаждау жұмыстарын орындау;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2.2 Жұмыстар - Құрылыс жұмыстары Жобасы бойынша орындалады, онда Алматы облысы, Ақсу ауданы, Қарасу а.о, Тарас ауылы бар.
Бас жобалаушы - «Жезказганпроект» өндірісті кооперативі.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 435 340 940.16 (төрт жүз отыз бес миллион үш жүз қырық мың тоғыз жүз қырық тенге он алты тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 46 643 672.16 тенге (қырық алты миллион алты жүз қырық үш мың алты жүз жетпіс екі тенге он алты тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
024 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 197 108 419.00 (жүз тоқсан жеті миллион жүз сегіз мың төрт жүз он тоғыз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2017 жылы тіркеуге жатады
024 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 238 232 521.16 (екі жүз отыз сегіз миллион екі жүз отыз екі мың бес жүз жиырма бір тенге он алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін, Орындаушы Заңның 26-бабына сәйкес Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізгеннен, аванстық және (немесе) соманы қамтамасыз еткеннен кейін № 1 қосымшаға сәйкес мөлшерде аванстық төлемді жүргізеді.
Қалған соманы Тапсырыс беруші Мердігердің/Орындаушының іс жүзінде есепшотына ақшалай қаражатты аудару жолымен, бұдан бұрын төленген аванстық11 тепе-тең ұстап қалумен Тараптар Орындалған жұмыстардың актісіне қол қойған күннен бастап, күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей төлейді.
. Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 5 913 252.57 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 59 132 525.70 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ650705034671036001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 65 045 778.27 (алпыс бес миллион қырық бес мың жеті жүз жетпіс сегіз теңге жиырма жеті тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі;
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді;

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

4) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 10 күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 2 жыл мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 30 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 30 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.8 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші: "Ақсу ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, Желтоксан, 5 БСН 120140003399 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ22070103KSN0914000 "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ Тел.: 8/72832/2-12-62 Басшысы Жакупов Сериккан Амангельдиевич	Мердігер: "Dike" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45 БСН/ЖСН 030840016436 БСК KINCKZKA ЖСК KZ818210339812196664 "Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы Тел.: +7 7172 276865 Басшысы Сейфуллин Марат Бекетович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2017-08-18 12:32:36
Жакупов Сериккан Амангельдиевич
"Ақсу ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

2017-08-18 13:34:23
Сейфуллин Марат Бекетович
"Dike" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1922581-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Алматы облысы Ақсу ауданы Тарас ауылындағы Тарас орта мектебін қайта жаңғыртып, қосымша дене шынықтыру залын салу» нысаны бойынша құрылыс монтаждау жұмыстарын орындау						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

9776900-ОИ2	"Ақсу ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Ақсу ауданы Тарас ауылындағы Тарас орта мектебін қайта жаңғыртып, қосымша дене шынықтыру залын салу» нысаны бойынша құрылыс монтаждау жұмыстарын орындау	Жұмыс	1	435 340 940.16	келісім-шартқа қол қойғаннан кейін 9 ай	келісім-шартқа қол қойғаннан кейін 9 ай	Алматы облысы, Ақсу ауданы, Қарасу а.о., Тарас а. Тарас ауылы (1)	30	197 108 419.00
9776900-ОИ2	"Ақсу ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Ақсу ауданы Тарас ауылындағы Тарас орта мектебін қайта жаңғыртып, қосымша дене шынықтыру залын салу» нысаны бойынша құрылыс монтаждау жұмыстарын орындау	Жұмыс	1	435 340 940.16	келісім-шартқа қол қойғаннан кейін 9 ай	келісім-шартқа қол қойғаннан кейін 9 ай	Алматы облысы, Ақсу ауданы, Қарасу а.о., Тарас а. Тарас ауылы (1)	30	238 232 521.16

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID3722136 №120140003399/170039/00

Договор о государственных закупках работ

Алматинская область №24 2017-08-18

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жакупов Сериккан Амангельдиевич, действующий на основании Положения утвержденного постановлением акимата Аксуского района №437 от 12.10.2016 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Руководитель Сейфуллин Марат Бекетович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2017-08-18 года № 1922581-1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике 024-015-431 Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция здания школы с пристройкой спортивного зала в с.Тарас Аксуского района Алматинской области» ;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Строительные работы, который находится -

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Алматинская область, Аксуский район, Карасуский с.о., с.Тарас.
Генеральный проектировщик - Производственный кооператив «Жезказганпроект».

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 435 340 940.16 (четыреста тридцать пять миллионов триста сорок тысяч девятьсот сорок тенге шестнадцать тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 46 643 672.16 тенге (сорок шесть миллионов шестьсот сорок три тысячи шестьсот семьдесят два тенге шестнадцать тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 024 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2017 год 197 108 419.00 (сто девяносто семь миллионов сто восемь тысяч четыреста девятнадцать тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 024 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 238 232 521.16 (двести тридцать восемь миллионов двести тридцать две тысячи пятьсот двадцать один тенге шестнадцать тиын) в том числе НДС.

3.3 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению №1 после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона.
Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 5 913 252.57 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 59 132 525.70, что в общем составляет 65 045 778.27 (шестьдесят пять миллионов сорок пять тысяч семьсот семьдесят восемь тенге двадцать семь тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ650705034671036001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 10 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2018-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 30 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, Желтоксан, 5
БИН 120140003399
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ22070103KSN0914000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/72832/2-12-62
Руководитель Жакупов Сериккан Амангельдиевич

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45
БИН/ИИН 030840016436
БИК KINCKZKA
ИИК KZ818210339812196664
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: +7 7172 276865
Руководитель Сейфуллин Марат Бекетович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2017-08-18 12:32:36
Жакупов Сериккан Амангельдиевич
"Ақсу ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

2017-08-18 13:34:23
Сейфуллин Марат Бекетович
"Dike" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1922581-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция здания школы с пристройкой спортивного зала в с.Тарас Аксуского района Алматинской области»						
9776900-ОИ2	Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция здания школы с пристройкой спортивного зала в с.Тарас Аксуского района».	Работа	1	435 340 940.16	9 месяцев со дня подписания договора	9 месяцев со дня подписания договора	Алматинская область, Аксуский район, Карасуский с.о., с.Тарас с.Тарас (1)	30	197 108 419.00
9776900-ОИ2	Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция здания школы с пристройкой спортивного зала в с.Тарас Аксуского района».	Работа	1	435 340 940.16	9 месяцев со дня подписания договора	9 месяцев со дня подписания договора	Алматинская область, Аксуский район, Карасуский с.о., с.Тарас с.Тарас (1)	30	238 232 521.16

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID3722136 №120140003399/170039/00

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/3722136

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/3722136

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID3970922 №120140003399/170039/01

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2017-08-18 № 24 қосымша келісім

Алматы облысы №1 2017-10-11

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ақсу ауданының әкімдігінің 12.10.2016 жылғы №437 Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Жакупов Сериккан Амангельдиевич тұлғасындағы "Ақсу ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устав бойнша негізінде әрекет ететін, Басшысы Сейфуллин Марат Бекетович тұлғасындағы "Dike" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2017-08-18 № 24 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және тапсырыс берушінің және/немесе қатысушының деректемелерін өзгертумен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) "DIKE" ЖШС-ның реквезиттерінің өзгеруіне байланысты 14-бөлім: Шарт реквизиттері келесі редакцияда жазылсын: Мердігер: Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Dike"; Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров а.о., Жансүгіров а., Еркінов, 45; БСН/ЖСН 030840016436; БСК SABRKZKA; ЖСК KZ69914012203KZ0008J; «Жинақ банкі» АҚ ЕБ

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақсу ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, Желтоксан, 5
БСН 120140003399
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ22070103KSN0914000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8/72832/2-12-62
Басшысы Жакупов Сериккан Амангельдиевич

Өнім беруші:
"Dike" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45
БСН/ЖСН 030840016436
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ69914012203KZ0008J
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: +7 7172 276865
Басшысы Сейфуллин Марат Бекетович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2017-10-11 16:41:01
Жакупов Сериккан Амангельдиевич
"Ақсу ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

2017-10-11 16:41:41
Сейфуллин Марат Бекетович
"Dike" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1922581-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Алматы облысы Ақсу ауданы Тарас ауылындағы Тарас орта мектебін қайта жаңғыртып, қосымша дене шынықтыру залын салу» нысаны бойынша құрылыс монтаждау жұмыстарын орындау						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

9776900-ОИ2	"Ақсу ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Ақсу ауданы Тарас ауылындағы Тарас орта мектебін қайта жаңғыртып, қосымша дене шынықтыру залын салу» нысаны бойынша құрылыс монтаждау жұмыстарын орындау	Жұмыс	1	435 340 940.16	келісім-шартқа қол қойғаннан кейін 9 ай	келісім-шартқа қол қойғаннан кейін 9 ай	Алматы облысы, Ақсу ауданы, Қарасу а.о., Тарас а. Тарас ауылы (1)	30	197 108 419.00
9776900-ОИ2	"Ақсу ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Ақсу ауданы Тарас ауылындағы Тарас орта мектебін қайта жаңғыртып, қосымша дене шынықтыру залын салу» нысаны бойынша құрылыс монтаждау жұмыстарын орындау	Жұмыс	1	435 340 940.16	келісім-шартқа қол қойғаннан кейін 9 ай	келісім-шартқа қол қойғаннан кейін 9 ай	Алматы облысы, Ақсу ауданы, Қарасу а.о., Тарас а. Тарас ауылы (1)	30	238 232 521.16

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID3970922 №120140003399/170039/01

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 24 от 2017-08-18

Алматинская область №1 2017-10-11

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жакупов Сериккан Амангельдиевич, действующий на основании Положения утвержденного постановлением акимата Аксуского района №437 от 12.10.2016 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Сейфуллин Марат Бекетович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 24 от 2017-08-18 (далее – Договор), в соответствии с изменением реквизитов заказчика и/или поставщика, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) «В связи с изменением реквизитов ТОО «DIKE» раздел 14. Реквизиты сторон Договора изложить в следующей редакции: Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"; Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45 БИН/ИИН 030840016436; БИК SABRKZKA; ИИК KZ69914012203KZ0008J; ДБ АО «Сбербанк»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2018-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, Желтоксан, 5
БИН 120140003399
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ22070103KSN0914000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/72832/2-12-62
Руководитель Жакупов Сериккан Амангельдиевич

2017-10-11 16:41:01
Жакупов Сериккан Амангельдиевич
"Ақсу ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030840016436
БИК SABRKZKA
ИИК KZ69914012203KZ0008J
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: +7 7172 276865
Руководитель Сейфуллин Марат Бекетович

2017-10-11 16:41:41
Сейфуллин Марат Бекетович
"Dike" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1922581-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция здания школы с пристройкой спортивного зала в с.Тарас Аксуского района Алматинской области»						
9776900-ОИ2	Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция здания школы с пристройкой спортивного зала в с.Тарас Аксуского района».	Работа	1	435 340 940.16	9 месяцев со дня подписания договора	9 месяцев со дня подписания договора	Алматинская область, Аксуский район, Карасуский с.о., с.Тарас с.Тарас (1)	30	197 108 419.00
9776900-ОИ2	Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция здания школы с пристройкой спортивного зала в с.Тарас Аксуского района».	Работа	1	435 340 940.16	9 месяцев со дня подписания договора	9 месяцев со дня подписания договора	Алматинская область, Аксуский район, Карасуский с.о., с.Тарас с.Тарас (1)	30	238 232 521.16

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/3970922

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/3970922

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Форма 3КС Утверждена приказом председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 *года* №170

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция здания школы с пристройкой спортивного зала в с.Тарас Аксуского района Алматинской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая норма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 24	18.08.2017 года				
		Дополнительное соглашение №2 от 05.03.2018 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, в тенге с НДС	В отчетном месяце (без НДС), тенге	из графы 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметных базисных ценах 2001года	дополнительные			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
ВСЕГО по объекту с начала года:	282 515 209									
в том числе в текущем месяце:		44 903 524,23							5 388 422,91	50 291 947,14
Итого к оплате:										**35 204 363,00**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник государственного учреждения "Аксуский районный отдел строительства"

Жакупов С.А.

Тех.надзор ТОО "KravИнжиниринг" Кравченко А.Г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Сейфуллин М.Б.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция здания школы с пристройкой спортивного зала в с.Тарас Аксуского района Алматинской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая норма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 24	18.08.2017 года				
		Дополнительное соглашение №2 от 05.03.2018 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	Всего к оплате с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, в тенге с НДС	В отчетном месяце (без НДС), тенге	из графы 3						Налог на добавленную стоимость 12%	
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметных базисных ценах	дополнительные			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		приобретение материа-лов	Другие дополнительные затраты		
ВСЕГО по объекту с начала года:	317 937 548									
в том числе в текущем месяце:		31 627 088,01							3 795 250,56	35 422 338,57
Итого к оплате:										**24 795 637,00**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник государственного учреждения "Аксуский районный отдел строительства"

_____ Жакупов С.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

_____ Сейфуллин М.Б.

Тех.надзор ТОО "КгауИнжиниринг" _____ Кравченко А.Г.

Форма 3КС Утверждена приказом председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 *года* №170

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция здания школы с пристройкой спортивного зала в с.Тарас Аксуского района Алматинской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая норма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 24	18.08.2017 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	Всего к оплате с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, в тенге с НДС	В отчетном месяце (без НДС), тенге	из графы 3						Налог на добавленную стоимость 12%	
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметных базисных ценах 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		приобретение материа-лов	Другие дополнительные затраты		
ВСЕГО по объекту с начала года:	36 405 924									
в том числе в текущем месяце:		12 755 101							1 530 612	14 285 714

ЗАКАЗЧИК:

Начальник государственного учреждения "Аксуский районный отдел строительства"

_____ Жакупов С.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

_____ Сейфуллин М.Б.

ТЕХ. НАДЗОР:

ТОО "КравИнжиниринг"

_____ Кравченко А.Г.

Форма ЗКС Утверждена приказом председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 *года* №170

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция здания школы с пристройкой спортивного зала в с.Тарас Аксуского района Алматинской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая норма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 24	18.08.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	Всего к оплате с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, в тенге с НДС	В отчетном месяце (без НДС), тенге	из графы 3						Налог на добавленную стоимость 12%	
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметных базисных ценах 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо-вания		приобре-тение материа-лов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по объекту с начала года:	22 120 210									
в том числе в текущем месяце:		2 257 227							270 867	2 528 094
		17 492 961							2 099 155	19 592 116

ЗАКАЗЧИК:

Начальник государственного учреждения "Аксуский районный отдел строительства"

_____ Жакупов С.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

_____ Сейфуллин М.Б.

Технадзор _____

Заказчик: ГУ "Аксуский районный отдел строительства" Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о.

Подрядчик: ТОО ""Dike""

Наименование объекта: Реконструкция здания школы с пристройкой спортивного зала в г. Тарас Аксуского района Алматинской области. Здание школы.

Договор № 24 от 18.08.2017г

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года
(локальная смета 2-1-1)

Демонтажные работы

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Демонтажные работы							
1	**12-070101-0208**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2		**132,66**	**1334,15**	**176989**	**59,1** / **87688**
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,112	147,51792	830,47	122509	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	27,8586		25864	
		Итого по заработной плате					**148373**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,066	8,75556	–	–	

	Итого по материалам				–		
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	2,38788	1497,21	3575	
					830,47	1983	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,192	25,47072	1964,96	50049	
					937,6	23881	
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от	маш.-ч	0,384	50,94144	16,8	856	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**54480**	
12-070101-0102	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2		**311,75**	**58,27**	**18166**	**59,1**
							10736
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0767	23,91123	759,74	18166	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**18166**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,007	2,18225	–	–	
	Итого по материалам				–		
12-070101-0201	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2		**311,75**	**268,15**	**83595**	**59,1**
							48349
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,336	104,748	759,74	79581	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	2,68105		2227	
	Итого по заработной плате					**81808**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,008	2,494	–	–	
	Итого по материалам				–		
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	2,68105	1497,21	4014	
					830,47	2227	
	Итого по эксплуатации машин					**4014**	

4	12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2		**311,75**	**88,48**	**27584**	**59,1**
								16143
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,1139	35,50833	759,74	26977	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,40528		337	
		Итого по заработной плате					**27314**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	1,465225	–	–	
		Итого по материалам				–		
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,405275	1497,21	607	
						830,47	337	
		Итого по эксплуатации машин					**607**	
5	11-460201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /внутри здания/**	м2		**1292,61**	**173,37**	**224100**	**50,8**
								113844
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2282	294,9736	759,74	224103	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**224103**	
6	11-460201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /фасад/**	м2		**377,8**	**173,37**	**65499**	**50,8**
								33274
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2282	86,21396	759,74	65500	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**65500**	
7	12-060101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.		**27**	**1063,44**	**28713**	**59,1**
								16650

01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	1,2873	34,7571	795,45	27648	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,5805		524	
	Итого по заработной плате					**28172**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,1066	2,8782	–	–	
	Итого по материалам				–		
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,189	1497,21	283	
					830,47	157	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,0145	0,3915	1964,96	769	
					937,6	367	
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от	маш.-ч	0,0289	0,7803	16,8	13	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**1065**	
12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.		**15**	**1609,87**	**24148**	**59,1**
							13898
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	1,9603	29,4045	780,75	22958	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,5955		558	
	Итого по заработной плате					**23516**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,105	1,575	–	–	
	Итого по материалам				–		
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,0397	0,5955	1964,96	1170	
					937,6	558	
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от	маш.-ч	0,0793	1,1895	16,8	20	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**1190**	

9	12-030101-0201	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки		**2,32**	**19137,07**	**44398**	**59,1**
								23824
1	01-010102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	21,241	49,27912	747,84	36853	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	3,5612		3458	
		Итого по заработной плате					**40311**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	2,061	4,78152	–	–	
		Итого по материалам				–		
:	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,3712	3260,64	1210	
						1257,6	467	
:	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	1,375	3,19	1952,25	6228	
						937,6	2991	
ı	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от	маш.-ч	2,75	6,38	16,8	107	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**7545**	
10	12-030101-0204	**Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки /стены теплового пункта/**	м3 кладки		**19,96**	**19932,92**	**397861**	**59,1**
								225556
1	01-010102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	24,711	493,23156	747,84	368858	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,629	12,55484		12793	
		Итого по заработной плате					**381651**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	1,585	31,6366	–	–	
		Итого по материалам				–		
:	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	3,1936	3260,64	10413	
						1257,6	4016	
:	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,469	9,36124	1952,25	18275	

						937,6	8777	
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от	маш.-ч	0,939	18,74244	16,8	315	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**29003**	
11	**12-030101-0201**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки /оконные проемы/**	м3 кладки		**0,5**	**19136**	**9568**	**59,1**
								5135
	01-010102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	21,241	10,6205	747,84	7942	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	0,7675		746	
		Итого по заработной плате					**8688**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	2,061	1,0305	–	–	
		Итого по материалам				–		
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,08	3260,64	261	
						1257,6	101	
	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	1,375	0,6875	1952,25	1342	
						937,6	645	
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от	маш.-ч	2,75	1,375	16,8	23	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**1626**	
12	**11-100103-0302**	**Барьеры в гардеробных. Демонтаж ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	м2 барьеров		**1,89**	**637,57**	**1205**	**59,8**
								681
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,696	1,31544	816,46	1074	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03672	0,0694		65	
		Итого по заработной плате					**1139**	
	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0	0	32621,89	–	

	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0	0	32797,33	–	
	21-070510-1101	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	0	0	29,84	–	
	21-070602-0106	Щиты перегородок	м2	0	0	4884,78	–	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0	0	319,08	–	
	21-130814-2210	Скобяные изделия	комплект	0	0	–	–	
		Итого по материалам					–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03672	0,0694008	1881,84	131	
						937,6	65	
	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,01112	0,0210168	16,12	0	
						–	–	
	34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,01112	0,0210168	16,77	0	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**131**	
13	**11-460201-0601**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	м3		**6,62**	**23022,51**	**152409**	**50,8**
								39136
1	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	14,63	96,8506	795,45	77040	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**77040**	
	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-из	м3	0,24	1,5888	13450,52	21370	
	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полноте	1000шт.	0,4	2,648	20333,58	53843	
		Итого по материалам					**75213**	
	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН	маш.-ч	0,32	2,1184	73,66	156	

					–	–	
						156	
14	12-080101-0204	**Итого по эксплуатации машин** **Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли		**16,9**	**219,82**	**3715**	**59,1**
								2181
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2875	4,85875	759,74	3691	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**3691**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	0,36842	–	–	
		Итого по материалам				–		
	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05	маш.-ч	0,0063	0,10647	220,79	24	
						–	–	
							24	
15	12-080101-0101	**Итого по эксплуатации машин** **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли		**16,9**	**133,61**	**2258**	**59,1**
								1215
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,1516	2,56204	773,75	1982	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,07774		73	
		Итого по заработной плате					**2055**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,014	0,2366	–	–	
		Итого по материалам				–		
	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	0,07774	3547,6	276	
						937,6	73	
							276	
16	12-080101-0102	**Итого по эксплуатации машин** **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли		**16,9**	**188,93**	**3193**	**59,1**

								1811
1	01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,2268	3,83292	787,75	3019	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,04901		46	
		Итого по заработной плате					**3065**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,009	0,1521	–	–	
		Итого по материалам				–		
	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0029	0,04901	3547,6	174	
						937,6	46	
		Итого по эксплуатации машин					**174**	
17	**12-080101-0104**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	м2 кровли		**16,9**	**61,66**	**1042**	**59,1**
								545
1	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,0673	1,13737	773,75	880	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,04563		43	
		Итого по заработной плате					**923**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0081	0,13689	–	–	
		Итого по материалам				–		
	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,04563	3547,6	162	
						937,6	43	
		Итого по эксплуатации машин					**162**	
18	**11-070102-0106**	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Разборка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	борных конструкций		**2**	**2688,5**	**5377**	**62,1**
								2577
1	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	2,01	4,02	894,89	3597	

						552
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26856	0,53712		**4149**
	Итого по заработной плате					–
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0	0	13654,4	–
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	0	0	–	–
21-050301-0105	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса /	т	0	0	118599,79	–
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0	0	66,3	–
21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не	т	0	0	364917,3	–
21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0	0	20600,17	–
21-100401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой I	м2	0	0	91,85	–
21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0	0	228603,68	–
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	0	197175,18	–
	Итого по материалам					–
31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,1696	0,3392	4071,61	1381
					1079,75	366
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сі	маш.-ч	0,07584	0,15168	177,74	27
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09896	0,19792	1881,84	372
					937,6	186
	Итого по эксплуатации машин					**1780**
19 12-050101-1502	**Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов**	м2 проемов		**9,3**	**2817,96**	**26207**

59,1

7749

01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,538	14,3034	873,18	12489
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0714	0,66402		623
	Итого по заработной плате					**13112**
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-	м3	0,0114	0,10602	13246,24	1404
21-050204-9910	Швеллеры сталь спокойная 18сп, N 10-14 ГОСТ 5:	т	0,00645	0,059985	151840,57	9108
21-050308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрыти	м2	0,126	1,1718	875,49	1026
21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой	кг	0,1	0,93	941,46	876
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,204	1,8972	–	–
	Итого по материалам					**12414**
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,0704	0,65472	1964,96	1286
					937,6	614
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0093	1881,84	18
					937,6	9
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от	маш.-ч	0,001408	0,0130944	16,8	0
					–	–
	Итого по эксплуатации машин					**1304**
	Итого прямые затраты по разделу 1					**1 296 027**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 104 867
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					103 537
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					47 909
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					87 627
	Накладные расходы I уровня, тенге					650 992
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 947 019
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					82 554
	Итого, тенге					2 029 573

Сметная прибыль (8 %), тенге	162 366
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 191 939**
Итого прямые затраты по смете	**1 296 027**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 104 867
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	103 537
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 909
- материалы, изделия и конструкции, тенге	87 627
Накладные расходы I уровня, тенге	650 992
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 947 019
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	82 554
Итого, тенге	2 029 573
Сметная прибыль (8 %), тенге	162 366
Итого по смете на подряд, тенге	**2 191 939**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	26 303
Итого:	**2 218 242**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	40 727
Итого:	**2 258 969**
Понижающий коэффициент К=0,9992287853	2 257 227
Налог на добавленную стоимость 12%	270 867
Всего стоимость акта строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**2 528 094**

Заказчик
Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

Начальник _____ **Жакупов С.А.**

Инспектор технического надзора
_____

Подрядчик
ТОО "Dike"

Директор _____ **Сейфуллин М.Б.**

Заказчик: ГУ "Аксуский районный отдел строительства" Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о.

Подрядчик: ТОО ""Dike""

Наименование объекта: Реконструкция здания школы с пристройкой спортивного зала в г. Тарас Аксуского района Алматинской области. Здание школы.

Договор № 24 от 18.08.2017г

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года
(локальная смета 2-1-2)

Конструкции железобетонные

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Землянные работы							
1	11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		**5572,5**	**90,02**	**501631**	**59,1** / **102154**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00888	49,4838	759,74	37595	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	107,54925		135254	
		Итого по заработной плате					**172849**	

31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0193	107,54925	4314,64	464036	
					1257,6	135254	
	Итого по эксплуатации машин					**464036**	
2 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	м3 грунта		**172,5**	**1508,82**	**260271**	**59,1**
							153820
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,848	318,78	816,46	260271	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**260271**	
3 11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**3405**	**22,77**	**77534**	**59,1**
							17513
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	27,4443		29633	
	Итого по заработной плате					**29633**	
31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	27,4443	2825,14	77534	
					1079,75	29633	
	Итого по эксплуатации машин					**77534**	
4 11-010104-0408	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**3405**	**11,24**	**38286**	**59,1**
							8648
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	13,5519		14633	

	Итого по заработной плате					**14633**	
31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	13,5519	2825,14	38286	
					1079,75	14633	
	Итого по эксплуатации машин					**38286**	
5 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**851,1**	**721,46**	**614035**	**59,1**
							362893
01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	827,2692	742,24	614032	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**614032**	
6 11-010201-0901	**Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м**	ной поверхности основания		**4256,1**	**506,89**	**2157386**	**59,1**
							445251
01-010102-0115	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,50)	чел-ч	0,0514	218,76354	730,33	159770	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11986	510,13615		593615	
	Итого по заработной плате					**753385**	
21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,00245	10,427445	11388,32	118751	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,033	140,4513	28	3933	
	Итого по материалам					**122684**	
31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00099	4,213539	2825,14	11904	
					1079,75	4550	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,06018	256,132098	4314,64	1105118	
					1257,6	322112	
31-010303-0201	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1	маш.-ч	0,00313	13,321593	3501,47	46645	

					1079,75	14384	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,051	217,0611	2968,85	644422	
					1079,75	234372	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00456	19,407816	3444,12	66843	
					937,6	18197	
	Итого по эксплуатации машин					**1874932**	
11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		**879,9**	**90,02**	**79208**	**59,1**
							16130
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00888	7,81351	759,74	5936	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	16,98207		21357	
	Итого по заработной плате					**27293**	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0193	16,98207	4314,64	73272	
					1257,6	21357	
	Итого по эксплуатации машин					**73272**	
11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	плотненного грунта		**879,9**	**128,41**	**112987**	**59,1**
							52124
01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	95,0292	700,22	66541	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	23,09738		21656	
	Итого по заработной плате					**88197**	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,02625	23,097375	1964,96	45385	
					937,6	21656	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компре	маш.-ч	0,105	92,3895	11,48	1061	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**46446**	

9	**11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		**609**	**126,1**	**76793**	**59,1**
								15605
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00984	5,99256	759,74	4553	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	17,37477		21851	
		Итого по заработной плате					**26404**	
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительны	м3	0,00004	0,02436	1912,51	47	
		Итого по материалам					**47**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	4,34217	3676,03	15962	
						1257,6	5461	
	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0214	13,0326	4314,64	56231	
						1257,6	16390	
		Итого по эксплуатации машин					**72193**	
10	**41-020103-1005**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,750;**	т		**1065,75**	**125,34**	**133581**	–

Итого прямые затраты по разделу 1	**4 051 712**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 148 698
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 646 699
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	837 999
- материалы, изделия и конструкции, тенге	122 731
- перевозка грузов, тенге	133 581
Накладные расходы I уровня, тенге	1 174 138
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 225 850
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	221 576
Итого, тенге	5 447 426
Сметная прибыль (8 %), тенге	435 794
Итого по разделу на подряд, тенге	**5 883 220**

Раздел 2 Блок 1. Фундаменты

2.1 Стены фундамента

13	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	2,86866	151420,53	434374	–
14	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40446	144115,86	58289	–
15	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44223	152751,43	67551	–
17	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=21,000;	т	0,12285	148325,5	18222	–
18	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=21,000;	т	0,03276	152751,43	5004	–

2.3 Узел 2

19	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	т	0,12468	148325,5	18493	–
20	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	т	0,33492	152751,43	51160	–

2.4 Узел 3

21	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=8,000;	т	0,24936	148325,5	36986	–

22	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=8,000;	т	0,33504	152751,43	51178	–
	2.5 Крыльцо входное						
27	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014К=17,000;	т	0,09435	151467,46	14291	–
28	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=17,000;	т	0,00918	152751,43	1402	–
	2.7 Фундаментная лента						
31	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	3,86694	151420,53	585534	–
34	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014К=12,000;	т	0,97812	145309,01	142130	–
35	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=12,000;	т	0,31464	151420,53	47643	–
		Итого прямые затраты по разделу 2				1 532 257	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				0	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 532 257	
		Накладные расходы I уровня, тенге				0	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 532 257	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				64 968	
		Итого, тенге				1 597 225	

	Сметная прибыль (8 %), тенге					127 778	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1 725 003**	

Раздел 3 Крыльцо входное Кв-1

3.3 Конструкции козырька

48	21-050204-0105	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)К=2,000;**	т	0,13104	150930,14	19778	–
		Итого прямые затраты по разделу 3				**19 778**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				0	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				19 778	
		Накладные расходы I уровня, тенге				0	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				19 778	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				839	
		Итого, тенге				20 617	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 649	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**22 266**	

Раздел 4 Элементы и материалы 1, 2 этажей

4.1 Стойка Ст-1

62	21-050204-0560	**Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 4 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=8,000;**	т	0,5616	221965,86	124656	–
67	21-050204-0560	**Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 4 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=4,000;**	т	0,2808	221965,86	62328	–

68	21-050204-0517	Швеллер гнутый равнополочный размерами 60 мм х 40 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=4,000;	т	0,10164	157304,71	15988	–
73	21-050204-0560	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 4 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=2,000;	т	0,1404	221965,86	31164	–
78	21-050204-0561	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 6 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=2,000;	т	0,05124	150929,71	7734	–
		4.5 Сердечник Мс-1, Мс-3					
82	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=12,000;	т	0,22392	148325,5	33213	–
83	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=12,000;	т	0,12204	152751,43	18642	–
		4.6 Сердечник Мс-2, Мс-4					
85	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=9,000;	т	0,16794	148325,5	24910	–
86	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=9,000;	т	0,10206	152751,43	15590	–
		4.8 Сердечник Мс-6, Мс-7					

91	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=13,000;	т	0,20787	148325,5	30832	–
92	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=13,000;	т	0,11193	152751,43	17097	–
	4.9 Перемычка Мп-1						
94	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03615	145658,12	5266	–
95	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01386	152751,43	2117	–
	4.10 Перемычка Мп-2						
97	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01974	145658,12	2875	–
98	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00867	152751,43	1324	–
	4.11 Перемычка Мп-3						
100	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02412	145658,12	3513	–
101	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01041	152751,43	1590	–
	4.12 Перемычка Мп-4						

103	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05043	144115,86	7268	–
104	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0156	152751,43	2383	–
		4.13 Горизонтальное армирование					
109	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	1,61232	152751,43	246284	–
114	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41631	152751,43	63592	–
118	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12777	152751,43	19517	–
122	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0042	152751,57	642	–
128	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0659	152751,43	162818	–
133	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3915	152751,43	59802	–

Итого прямые затраты по разделу 4	**961 145**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	961 145
Накладные расходы I уровня, тенге	0
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	961 145
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	40 753

	Итого, тенге				1 001 898	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				80 152	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 082 049**	

Раздел 5 Железобетонный каркас на отм. 4,300 и 7,300

5.1 Рм-1

135	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	т	0,5436	145309,01	78990	–
136	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	т	0,4974	144115,86	71683	–
137	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	т	0,65892	144115,86	94961	–
138	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	т	0,56778	152751,43	86729	–
139	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	т	0,1638	152751,43	25021	–
145	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	т	0,5436	145309,01	78990	–
146	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	т	0,4974	144115,86	71683	–

147	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	т	0,56778	152751,43	86729	–
	5.3 Рм-2						
153	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	т	0,48432	145309,01	70376	–
154	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	т	0,42078	144115,86	60641	–
155	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	т	0,55884	144115,86	80538	–
156	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	т	0,50016	152751,43	76400	–
157	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	т	0,144	152751,43	21996	–
	5.4 Рм-2*						
162	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	т	0,48432	145309,01	70376	–

163 21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	т	0,42078	144115,86	60641	–
164 21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	т	0,50016	152751,43	76400	–
170 21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014К=8,000;	т	1,458	145309,01	211861	–
171 21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014К=8,000;	т	0,06816	144115,86	9823	–
172 21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=8,000;	т	0,7896	152751,43	120613	–
174 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=8,000;	т	0,2016	152751,43	30795	–
5.6 Км-2						
180 21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	т	0,729	145309,01	105930	–

181 21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	т	0,03408	144115,86	4911	–
182 21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	т	0,3948	152751,43	60306	–
184 21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	т	0,1008	152751,43	15397	–

Итого прямые затраты по разделу 5	**1 671 790**
в том числе	0
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 671 790
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	1 671 790
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	70 884
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 742 674
Итого, тенге	139 414
Сметная прибыль (8 %), тенге	**1 882 088**
Итого по разделу на подряд, тенге	

Раздел 6 Блок 2. Фундаменты

6.2 Основание под перегородки

191 21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,94407	151467,46	142996	–

192	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09186	152751,43	14032	–
194	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10893	151467,46	16499	–
195	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01104	152751,43	1686	–
	6.3 Узел 1						
196	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=43,000;	т	0,25155	148325,5	37311	–
197	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=43,000;	т	0,06708	152751,43	10247	–
	6.4 Узел 2						
198	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	т	0,06234	148325,5	9247	–
199	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	т	0,16746	152751,43	25580	–
	6.5 Узел 3						
200	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=7,000;	т	0,21819	148325,5	32363	–

201	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=7,000;	т	0,29316	152751,43	44781	–
	6.6 Узел 4						
202	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0192	148325,5	2848	–
203	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07038	152751,43	10751	–
	6.7 Узел 5						
204	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;	т	0,096	148325,5	14239	–
205	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=5,000;	т	0,17595	152751,43	26877	–
	6.8 Узел 6						
206	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	т	0,05034	148325,5	7467	–
207	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	т	0,15414	152751,43	23545	–
	6.9 Узел 7						
208	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;	т	0,04671	148325,5	6928	–

209	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;	т	0,12564	152751,43	19192	–
	6.10 Узел 8						
210	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04077	148325,5	6047	–
211	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07707	152751,43	11773	–
	6.11 Узел 9						
212	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04674	148325,5	6933	–
213	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08373	152751,43	12790	–
	6.12 Стены фундамента						
215	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,67971	144115,86	97957	–
216	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	4,9263	151467,46	746174	–
217	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45816	152751,43	69985	–
	6.13 Стены техподполья						

220	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	3,23292	151467,46	489682	–
221	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05094	152751,43	7781	–

6.14 Выпуски из фундаментов

224	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014К=24,000;	т	1,95624	145309,01	284259	–
225	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=24,000;	т	0,62928	151420,53	95286	–
227	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,95243	151467,46	295730	–

6.15 Фундаментная лента

231	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7968	144115,86	114832	–
232	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,42261	148325,5	507660	–
233	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	14,64897	151467,46	2218842	–

234	21-050301-0302	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,7553	151420,53	265788	–

Итого прямые затраты по разделу 6	**5 678 108**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 678 108
Накладные расходы I уровня, тенге	0
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 678 108
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	240 752
Итого, тенге	5 918 860
Сметная прибыль (8 %), тенге	473 509
Итого по разделу на подряд, тенге	**6 392 369**

Итого прямые затраты по смете	**13 914 790**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 148 698
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 646 699
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	837 999
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 985 809
- перевозка грузов, тенге	133 581
Накладные расходы I уровня, тенге	1 174 138
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	15 088 928
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	639 771
Итого, тенге	15 728 699
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 258 296
Итого по смете на подряд, тенге	**16 986 994**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	203 844
Итого:	**17 190 838**

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	315 624
Итого:	**17 506 462**
Понижающий коэффициент К=0,9992287853	17 492 961
Налог на добавленную стоимость 12%	2 099 155
Всего стоимость акта строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**19 592 116**

Заказчик

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

Начальник _____ **Жакупов С.А.**

Инспектор технического надзора

_____

Подрядчик

ТОО "Dike"

Директор _____ **Сейфуллин М.Б.**

Форма 3КС Утверждена приказом председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 *года* №170

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция здания школы с пристройкой спортивного зала в с.Тарас Аксуского района Алматинской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая норма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 24	18.08.2017 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	Всего к оплате с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, в тенге с НДС	В отчетном месяце (без НДС), тенге	из графы 3						Налог на добавленную стоимость 12%	
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметных базисных ценах 2001года	дополнительные			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		приобретение материа-лов	Другие дополнительные затраты		
ВСЕГО по объекту с начала года:	86 405 924									
в том числе в текущем месяце:		44 642 857							5 357 143	50 000 000
Итого к оплате:										**35 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник государственного учреждения "Аксуский районный отдел строительства"

_____ Жакупов С.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

_____ Сейфуллин М.Б.

ИНСПЕКТОР ТЕХ. НАДЗОРА:

ТОО "КгавИнкиниринг"

_____ Кравченко А.Г.

Заказчик: ГУ "Аксуский районный отдел строительства" Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о.
Подрядчик: ТОО ""Dike""

Наименование объекта: Реконструкция здания школы с пристройкой спортивного зала в г. Тарас Аксуского района Алматинской области. Здание школы.
Договор № 24 от 18.08.2017 года

Акт №4
приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-1-2										
		Конструкции железобетонные								
		Раздел 2. Блок 1. Фундаменты								
		2.5 Крыльцо входное								
24	21-050309-0133	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 200 мм х 200 мм ГОСТ 23279-2012 *м2*	19,86	320,29		6361				
		Раздел 3. Крыльцо входное Кв-1								
		3.1 Колонна К-1								
38	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012К=2,000;	0,08756	329987,27		28894				

			т		
	3.2 Колонна К-2				
43	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012К=2,000;	0,1934	329987,27	63820
			т		
	3.3 Конструкции козырька				
50	21-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	10,2	1552,15	15832
			м2		
52	21-050206-0203	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 50 мм х 25 мм, толщиной стенки 1,2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	33,6	482,54	16213
			м		
55	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02576	103480,99	2666
			т		
	Раздел 4. Элементы и материалы 1,2 этажей				
	4.1 Стойка Ст-1				
63	21-050201-9903	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60- 100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005К=8,000;	0,012	169155,29	2030
			т		
	4.2 Стойка Ст-2				
69	21-050201-9903	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60- 100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005К=4,000;	0,006	169155,29	1015
			т		
	4.3 Стойка Ст-3				

74	21-050201-9903	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60- 100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005К=2,000;	0,003	169155,29	507
		т			
	4.7 Сердечник Мс-5				
88	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	0,03198	157619,58	5041
		т			
89	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	0,01554	153673,75	2388
		т			
	4.13 Горизонтальное армирование				
106	21-030101-0203	Кирпич керамзитовый одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	63,358	53539,67	3392166
		1000шт.			
110	21-030101-0203	Кирпич керамзитовый одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	6,715	53539,67	359519
		1000шт.			
114	21-030101-0203	Кирпич керамзитовый одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,001	53539,67	54
		1000шт.			
117	21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,00165	162780,29	269
		т			
121	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00865	103480,99	895
		т			
123	21-030101-0203	Кирпич керамзитовый одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	16,946	53539,67	907283

		1000шт.			
128	21-030101-0203	Кирпич керамзитовый одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	6,123	53539,67	327823
		1000шт.			
	Раздел 5. Железобетонный каркас на отм. 4,300 и 7,300				
	5.1 Рм-1				
139	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=2,000;	0,0064	103480,99	662
		т			
141	21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012К=2,000;	0,784	10897,33	8544
		м3			
	5.2 Рм-1*				
145	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,18926	153673,15	29084
		т			
147	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=2,000;	0,01286	103480,99	1331
		т			
149	21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012К=2,000;	0,784	10897,33	8544
		м3			
	5.3 Рм-2				
157	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=2,000;	0,01286	103480,99	1331
		т			
159	21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012К=2,000;	1,284	10897,33	13992
		м3			
	5.4 Рм-2*				
165	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=2,000;	0,01286	103480,99	1331

			т		
167	21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012К=2,000;	0,696	10897,33	7585
			м3		
	5.5 Км-1				
175	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=8,000;	0,25232	103480,99	26110
			т		
177	21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012К=8,000;	1,024	10897,33	11159
			м3		
	5.6 Км-2				
185	21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012К=4,000;	0,512	10897,33	5579
			м3		
	Раздел 6. Фронтон				
187	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=10,700;	0,01905	157619,58	3003
			т		
188	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=10,700;	0,00995	153673,75	1529
			т		
190	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014К=19,100;	0,04718	161869,58	7637
			т		
191	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=19,100;	0,0212	153673,75	3258
			т		

193	21-030101-0203	Кирпич керамзитовый одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	2,765	53539,67	148037
		1000шт.			
195	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=48,000;	0,04944	153673,15	7598
		т			

Раздел 7. Блок 2. Фундаменты

7.1 Крыльцо входное

197	21-050309-0133	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 200 мм х 200 мм ГОСТ 23279-2012К=2,000;	15,74	320,29	5041
		м2			

7.14 Выпуски из фундаментов

237	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,65081	103480,99	67346
		т			

7.16 Вход в подвал

246	21-050309-0133	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 200 мм х 200 мм ГОСТ 23279-2012	0,006	320,29	2
		м2			
248	23-010201-0190	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	4,2	1575,69	6618
		м			
250	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,15199	329987,27	50155
		т			
252	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01932	103480,99	1999
		т			
255	21-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	6,8	1552,15	10555

			м2		
		7.17 Кирпичные перегородки			
1267	21-030101-0203	Кирпич керамзитовый одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	2,474	53539,67	132457
			1000шт.		
1271	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01211	103480,99	1253
			т		
		Раздел 8. Элементы и материалы 1 этаж			
		8.13 Лестница металлическая ЛМ-1			
1332	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=8,000;	0,1688	103480,99	17468
			т		
1336	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01384	103480,99	1432
			т		
1342	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,4632	346332,95	160421
			т		
1344	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,70018	299983,92	210043
			т		
		8.15 Горизонтальное армирование			
1365	21-030101-0203	Кирпич керамзитовый одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	26,426	53539,67	1414839
			1000шт.		
1368	21-030101-0203	Кирпич керамзитовый одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,776	53539,67	95086
			1000шт.		
1372	21-030101-0203	Кирпич керамзитовый одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	4,108	53539,67	219941

			1000шт.		
376	21-030101-0203	Кирпич керамзитовый одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	21,832	53539,67	1168878
			1000шт.		
381	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,06228	103480,99	6445
			т		

Раздел 9. Элементы и материалы 2 этаж

9.10 Монолитный сердечник Мс-2

426	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00533	157619,58	840
			т		

9.12 Горизонтальное армирование

432	21-030101-0203	Кирпич керамзитовый одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	25,912	53539,67	1387320
			1000шт.		
435	21-030101-0203	Кирпич керамзитовый одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,067	53539,67	57127
			1000шт.		
439	21-030101-0203	Кирпич керамзитовый одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	2,331	53539,67	124801
			1000шт.		
443	21-030101-0203	Кирпич керамзитовый одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	11,641	53539,67	623255
			1000шт.		
448	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0519	103480,99	5371
			т		

Раздел 10. Железобетонный каркас

10.1 Рм-1

457	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=2,000;	0,01286	103480,99	1331
		т			
459	21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012К=2,000;	0,784	10897,33	8544
		м3			
	10.2 Рм-1*				
466	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=2,000;	0,0064	103480,99	662
		т			
468	21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012К=2,000;	0,784	10897,33	8544
		м3			
	10.3 Рм-2				
476	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=4,000;	0,02572	103480,99	2662
		т			
	10.4 Рм-3				
484	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=4,000;	0,02572	103480,99	2662
		т			
486	21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012К=4,000;	2,336	10897,33	25456
		м3			
	10.5 Рм-3*				
493	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=4,000;	0,0128	103480,99	1325
		т			
	10.6 Км-1				
500	21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012К=16,000;	2,048	10897,33	22318
		м3			
	10.7 Км-2				

507	21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012К=8,000; *м3*	1,024	10897,33	11159

Раздел 11. Монолитные участки перекрытия 2 этаж

11.1 Му-1

509	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=5,000; *т*	0,0697	153673,15	10711
510	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=5,000; *т*	0,1563	157619,58	24636
511	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=5,000; *т*	0,0192	155494,57	2985

11.2 Му-2

514	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=3,000; *т*	0,02745	153673,15	4218
515	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=3,000; *т*	0,06153	157619,58	9698
516	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=3,000; *т*	0,00576	155494,57	896

11.3 Му-3

519	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,00681	153673,15	1047

520	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01527	157619,58	2407
		т			
521	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00192	155494,57	299
		т			
	11.4 Му-4				
524	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,03683	153673,15	5660
		т			
525	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08258	157619,58	13016
		т			
526	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00736	155494,57	1144
		т			
	11.5 Монолитная плита Пм-1				
529	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	3,0313	157619,58	477792
		т			
530	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	4,13146	150212,43	620597
		т			
531	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,17496	153673,15	26887
		т			
	Раздел 12. Перекрытие 1 этажа				
	12.1 Перекрытия				
534	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	428,09	5774,98	2472211

			м2		
	12.2 Сейсмопояс				
536	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,5864	161869,58	94920
			т		
537	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,24361	153673,15	37436
			т		
	12.3 Узел-1				
539	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	0,0256	157619,58	4035
			т		
	12.4 Узел-2				
541	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=8,000;	0,05112	157619,58	8058
			т		
	12.5 Узел-3				
543	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	0,01988	157619,58	3133
			т		
	12.6 Узел-4				
545	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=8,000;	0,05112	157619,58	8058
			т		
	Раздел 13. Перекрытие 2 этажа				
	13.1 Перекрытия				
547	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	412,77	5774,98	2383738
			м2		
	13.2 Сейсмопояс				

549	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,5864	161869,58	94920
		т			
550	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,24361	153673,15	37436
		т			
	13.3 Узел-1				
552	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	0,0256	157619,58	4035
		т			
	13.4 Узел-2				
554	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=8,000;	0,05112	157619,58	8058
		т			
	13.5 Узел-3				
556	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	0,01988	157619,58	3133
		т			
	13.6 Узел-4				
558	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=8,000;	0,05112	157619,58	8058
		т			
	Раздел 14. Стремянка СМ-1 с люком Л-1				
	14.1 Стремянка СМ-1				
560	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,01697	346332,95	5877
		т			
	Раздел 15. Фронтон				

567	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=10,700; *т*	0,01905	157619,58	3003
568	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=10,700; *т*	0,00995	153673,15	1529
570	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014К=19,100; *т*	0,04718	161869,58	7637
571	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=19,100; *т*	0,0212	153673,15	3258
573	21-030101-0203	Кирпич керамзитовый одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт.*	2,765	53539,67	148037
575	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=48,000; *т*	0,04944	153673,15	7598

Раздел 16. Кровля

16.1 Кровля

581	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ *м2*	576,3	97,92	56431
584	21-100101-0401	Металлосайдинг /прим/ *м2*	60,4	1552,15	93750
586	21-070510-0302	Пробки дубовые 120х120х70 мм ГОСТ 8242-88 шт. *шт.*	147	34,68	5098
589	21-100102-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	28,5	852,97	24310

			м			
596	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93		468,2	215,22	100766
			м2			
599	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		1,30248	103480,99	134782
			т			
		16.2 Слуховое окно				
606	21-130211-0501	Петля накладнаяК=2,000;		4	280,79	1123
			шт.			
607	21-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86К=2,000;		2	346,67	693
			шт.			
		Раздел 17. Блок 3. Фундаменты				
		17.4 Выпуски из фундаментов				
621	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,03982	103480,99	4121
			т			
		Раздел 18. Крыльцо входное Кв-3				
		18.1 Колонна К-1				
632	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012К=2,000;		0,08756	329987,27	28894
			т			
		18.2 Колонна К-2				
637	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012К=2,000;		0,1934	329987,27	63820
			т			
		18.3 Коонструкции козырька				
644	21-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011		8,8	1552,15	13659
			м2			
646	21-050206-0203	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 50 мм х 25 мм, толщиной стенки 1,2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)		33,6	482,54	16213
			м			
649	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,02576	103480,99	2666

			т		
	Раздел 19. Перекрытие 1 этажа				
	19.1 Перекрытия				
656	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	14,75	5774,98	85181
			м2		
	Раздел 20. Элементы и материалы 1 этажа				
	20.3 Горизонтальное армирование				
669	21-030101-0203	Кирпич керамзитовый одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	5,807	53539,67	310905
			1000шт.		
	20.4 Ригель монолитный Рм-1				
677	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=2,000;	0,0064	103480,99	662
			т		
679	21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012К=2,000;	0,18	10897,33	1962
			м3		
	20.5 Ригель монолитный Рм-2				
687	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=2,000;	0,0064	103480,99	662
			т		
689	21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012К=2,000;	0,096	10897,33	1046
			м3		
	20.6 Колонна монолитная Км-1				
696	21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012К=4,000;	0,32	10897,33	3487
			м3		
	Раздел 21. Кровля				
	21.1 Кровля				

702	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	33,9	97,92	3319
		м2			
705	21-100101-0401	Металлосайдинг /прим/	7	1552,75	10865
		м2			
707	21-070510-0302	Пробки дубовые 120х120х70 мм ГОСТ 8242-88 шт.	28	34,68	971
		шт.			
708	21-100102-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	11,9	852,97	10150
		м			
712	21-050309-0115	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	14,56	346,03	5038
		м2			
714	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	14,56	215,22	3134
		м2			
717	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,13497	103480,99	13967
		т			

Раздел 23. Элементы и материалы 1 этажа

23.1 Стойка металлическая Ст-1

756	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=24,000;	0,036	103480,99	3725
		т			

23.2 Стойка металлическая Ст-2

763	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=10,000;	0,015	103480,99	1552
		т			

23.3 Стойка металлическая Ст-3

769	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=4,000;	0,006	103480,99	621
		т			

23.10 Горизонтальное армирование

806	21-030101-0203	Кирпич керамзитовый одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	6,02	53539,67	322309
		1000шт.			
812	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02941	103480,99	3043
		т			

Раздел 25. Устройство металлических рам

25.3 Рама Рм-2

879	21-050204-0213	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,36598	266905,29	97682
		т			
880	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00588	157619,58	927
		т			

Раздел 26. Кровля

26.1 Кровля

886	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	592,1	97,92	57978
		м2			
889	21-100101-0401	Металлосайдинг /прим/	53,5	1552,15	83040
		м2			
891	21-070510-0302	Пробки дубовые 120х120х70 мм ГОСТ 8242-88 шт.	206	34,68	7144
		шт.			
894	21-100102-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	39	852,97	33266
		м			
901	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	481	215,22	103521
		м2			
904	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,10599	103480,99	114449

			m		
	26.2 Слуховые окна				
911	21-130211-0501	Петля накладнаяК=4,000;	8	280,79	2246
			шт.		
912	21-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86К=4,000;	4	346,67	1387
			шт.		
	Раздел 27. Фронтон				
915	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,01886	157619,58	2973
			т		
916	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,00986	153673,15	1515
			т		
918	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,06916	161869,58	11195
			т		
919	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,03108	153673,15	4776
			т		
921	21-030101-0203	Кирпич керамзитовый одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012К=2,000;	3,95	53539,67	211482
			1000шт.		
923	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,07786	153673,15	11965
			т		
	Раздел 28. Металлическая ферма				
	28.1 Ферма металлическая Ф-1				
935	29-000000-0001(п	Надбавка за марку стали С245	8,6723	4188	36320
			т		
936	29-000000-0002(п	Надбавка за марку стали С255	3,48476	7622	26561
			т		

Локальная смета № 2-1-3

Архитектурное решение

Раздел 1. Наружная отделка фасада

1.1 Стены

3	21-110203-0105	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-100 ГОСТ 10499-95	27,04	8079,65	218474
		м3			

1.3 Обшивка козырька

8	21-100101-0401	Металлосайдинг /прим/	105,85	1552,15	164295
		м2			

1.5 Обшивка карниза

12	21-100101-0401	Металлосайдинг /прим/	161,4	1552,15	250517
		м2			

Раздел 2. Внутренняя отделка помещений

2.2 Потолки на отм. 0,000 , +0,300

18	22-030201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012К=1,030;	306,2602	338,24	103589
		м2			

Раздел 3. Полы

3.3 Полы первого этажа. Блок 1. П1

46	21-110401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=1,030;	10,49982	33629,7	353106
		м3			
53	22-060101-0109	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм ГОСТ 7251-77К=1,020;	16,728	6695,3	111999
		м2			

3.7 П2

73	21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	3,687	10897,33	40178
		м3			
76	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	0,07374	77745,42	5733
		1000м2			
	3.16 П4				
119	21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	1,12	10897,33	12205
		м3			
122	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	0,02247	77745,42	1747
		1000м2			
	3.20 П2				
138	21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012К=1,030;	224,1795	10897,33	2442958
		м3			
	Раздел 4. Кровля				
	4.1 Утепление кровли				
147	21-100403-1301	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547- 97	1274,43	553,38	705244
		м2			
150	21-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	254,9	17890,82	4560370
		м3			

152	21-100403-1301	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547- 97	1274,43	553,38	705244
		м2			
	4.2 Ограждение кровли				
154	21-060510-0101	Ограждения кровли	0,2517	397831,31	100134
		т			
	Раздел 5. Проемы				
	5.1 Оконные проемы				
161	21-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	173,1	20452,36	3540304
		м2			
162	21-090201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	3	20967,46	62902
		м2			
163	21-090301-0120	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 45-48 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	26,4	26369,43	696153
		м2			
164	21-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,44	12444,34	17920

			м2		
165	21-130510-0501	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99К=-0,780;	-159,0732	4605,73	-732648
			м2		
166	21-130510-0601	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99К=0,780;	159,0732	6634,51	1055373
			м2		
168	21-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	41,2	809,21	33339
			м		
169	21-090205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	72,1	944,5	68098
			м		
	5.2 Витражи				
175	21-090201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	13,92	24395,85	339590
			м2		
177	21-090202-0202	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-15, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	5,4	20937,01	113060
			м2		
178	21-090202-0903	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	3,15	37802,56	119078
			м2		
179	21-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	31,59	12444,34	393117
			м2		

180	21-130510-0501	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99К=-0,780;	-42,1668	4605,73	-194209
		м2			
181	21-130506-0306	Стекло безопасное закаленное прозрачное для дверных полотен 10 мм ГОСТ 30698-2000К=0,780;	42,1668	16868,02	711270
		м2			
182	21-090404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	4	2599,12	10396
		шт.			
	5.3 Дверные проемы				
184	21-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	7,56	37557,11	283932
		м2			
185	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	16,54	37059,86	612970
		м2			
186	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	32	5039,79	161273
		шт.			
188	21-090202-0903	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	6,3	37802,56	238156
		м2			
189	21-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,8	12444,34	22400
		м2			
192	21-090102-0107	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 22-20П внутренние СТ РК 943-92	4,4	6360,74	27987
		м2			

193	21-090102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-12П внутренние СТ РК 943-92	10,08	8491,42	85594
		м2			
194	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	90,51	7345,4	664832
		м2			
195	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	23,94	7914,63	189476
		м2			
196	21-090101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	3	7277,39	21832
		м2			
197	21-090404-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	68	1171,98	79695
		шт.			
198	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	136	428,38	58260
		шт.			
		Раздел 6. Разное			
		6.2 Стойка гардероба			
206	21-130211-0501	Петля накладная	8	280,79	2246
		шт.			
		6.3 Ограждение приборов отопления			
209	21-130211-9903	Шуруп строительный с потайной головкой	320	2,06	659
		шт.			
		6.4 Ограждение оконных проемов			
213	21-080102-1004	Сетки геосинтетические с квадратными ячейками размерами 40 мм х 40 мм, прочностью при разрыве вдоль полотна 70 кН/м и поперек полотна 70 кН/м СС 40х40-70	94,6	734,29	69464
		м2			

	6.5 Стремянка С-1				
215	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,04728	299983,92	14183
		m			
	6.8 Перегородки в сан. Узлах				
223	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	8	428,38	3427
		шт.			
224	21-090404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	4	1452,91	5812
		шт.			
	Раздел 9. Крыльца				
247	21-040509-0108	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	60,02	1272,59	76381
		м2			
	Раздел 10. Козырек К-5 (2 шт)				
251	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012К=2,000;	0,372	329987,27	122755
		m			
253	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=2,000;	0,22708	103480,99	23498
		m			
255	21-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011К=2,000;	9,8	1552,15	15211
		м2			
	Всего прямые затраты			**38745538**	
	в том числе				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			38 745 538	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			38 745 538	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			1 394 839	
	Итого, тенге			40 140 377	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			3 211 230	

	Всего	**43 351 607**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	520 219
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	805 487
	Итого в текущих ценах	**44 677 313**
	Понижающий коэффициент К=0,9992287853	**44 642 857**
	НДС (12 %)	5 357 143
	Всего по акту с учетом НДС	**50 000 000**

Заказчик

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

Начальник _____ **Жакупов С.А.**

Подрядчик

ТОО "Dike"

Директор _____ **Сейфуллин М.Б.**

Инспектор технического надзора

ТОО "KravИнжиниринг"

_____ **Кажиев А.**

Форма 3КС Утверждена приказом председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 *года* №170

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция здания школы с пристройкой спортивного зала в с.Тарас Аксуского района Алматинской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая норма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 24	18.08.2017 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	Всего к оплате с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, в тенге с НДС	В отчетном месяце (без НДС), тенге	из графы 3						Налог на добавленную стоимость 12%	
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметных базисных ценах 2001года	дополнительные			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо-вания		приобре-тение материа-лов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по объекту с начала года:	150 691 637									
в том числе в текущем месяце:		57 397 959							6 887 755	64 285 714
Итого к оплате:										**45 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель государственного учреждения "Аксуского районного отдела строительства"

Жакупов С.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Сейфуллин М.Б.

Тех.надзор

ТОО "КравИнжиниринг"

Кравченко А.Г.

Заказчик: ГУ "Аксуский районный отдел строительства" Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о.

Подрядчик: ТОО ""Dike""

Наименование объекта: Реконструкция здания школы с пристройкой спортивного зала в г. Тарас Аксуского района Алматинской области. Здание школы.

Договор № 24 от 18.08.2017 года

Акт №5
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-1-2										
		Конструкции железобетонные								
Раздел 2. Блок 1. Фундаменты										
2.1 Стены фундамента										
11	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *м3*	44,2	21608,3 3130,59	1324,75 293,62	955087 138372	58554 12978	73405 48,5	3,6 0,3064	159,12 13,54288
12	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *т*	1,23845	15126,17 14130,57	720,26 215,59	18733 17500	892 267	8617 48,5	16,88 0,17	20,90504 0,21054

16	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	149,6	748,58 198,12	13,9 1,89	111987 29639	2079 283	15200 50,8	0,212 0,002	31,7152 0,2992
	2.5 Крыльцо входное									
23	11-060101-0118	Крыльцо. Устройство *м3*	4,1	21829,02 3322,2	1346,83 326,83	89499 13621	5522 1340	7256 43,5	3,64 0,3397	14,924 1,39277
24	21-050309-0133	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 200 мм x 200 мм ГОСТ 23279-2012 *м2*	0,79	320,29		253				
25	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	8,2	748,66 198,17	13,9 1,95	6139 1625	114 16	834 50,8	0,212 0,002	1,7384 0,0164
	2.6 Основание под перегородки									
26	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *м3*	1,3	18256,92 3130,77	1324,62 293,85	23734 4070	1722 382	2159 43,5	3,6 0,3064	4,68 0,39832
	2.7 Фундаментная лента									
29	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *м3*	11,3	15263,27 1033,89	674,6 171,33	172475 11683	7623 1936	6605 43,5	1,35 0,1813	15,255 2,04869
30	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *м3*	43,8	21608,33 3130,59	1324,77 293,63	946445 137120	58025 12861	72741 43,5	3,6 0,3064	157,68 13,42032
32	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	70	748,59	13,9	52401	973	7113	0,212	14,84

		м2 поверхности		198,13	1,89	13869	132	50,8	0,002	0,14
	2.8 Выпуски из фундаментов									
33	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. УстройствоК=12,000;	3,6	24361,11	1189,72	87700	4283	9804	6,34	22,824
		м3		5307,5	307,5	19107	1107	43,5	0,3229	1,16244
36	11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,33844	299775,44	1019,38	101456	345	17314	118	39,93592
		т		105197,38	280,7	35603	95	43,5	0,2231	0,07551
	Раздел 3. Крыльцо входное Кв-1									
	3.1 Колонна К-1									
37	11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. МонтажК=2,000;	0,08756	17941,98	7880,31	1571	690	568	9,35	0,81869
		т конструкций		8439,93	2204,2	739	193	60,9	2,03	0,17775
39	11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	2,4	173,33	0,83	416	2	30	0,0217	0,05208
		м2		23,33	–	56	–	54,2	0,0002	0,00048
40	11-130301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	2,4	147,08	0,83	353	2	16	0,0136	0,03264
		м2		12,08	–	29	–	54,2	0,0002	0,00048
41	11-130301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759К=4,000;	9,6	209,17	0,83	2008	8	85	0,018	0,1728
		м2		16,04	0,21	154	2	54,2	0,0002	0,00192
	3.2 Колонна К-2									
42	11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. МонтажК=2,000;	0,1934	17931,75	7874,87	3468	1523	1253	9,35	1,80829
		т конструкций								

				8433,3	2202,69	1631	426	60,9	2,03	0,3926
44	11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз *м2*	2,6	173,08 23,46	0,77 –	450 61	2 –	33 54,2	0,0217 0,0002	0,05642 0,00052
45	11-130301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 *м2*	2,6	147,31 12,31	0,77 –	383 32	2 –	17 54,2	0,0136 0,0002	0,03536 0,00052
46	11-130301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759К=4,000; *м2*	10,4	209,23 16,06	0,87 0,19	2176 167	9 2	92 54,2	0,018 0,0002	0,1872 0,00208
	3.3 Конструкции козырька									
47	11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 мК=2,000; *т конструкций*	0,04368	31158,42 12889,19	13736,26 3525,64	1361 563	600 154	437 60,9	14,3 3,24	0,62462 0,14152
49	11-090401-0201	Покрытие кровельное из металлочерепицы при высоте здания до 25 м. Монтаж *м2 покрытия*	10,2	469,9 272,35	134,71 32,94	4793 2778	1374 336	1896 60,9	0,317 0,02673	3,2334 0,27265
51	11-090306-0201	Обрешетка. Монтаж /прим/ *т конструкций*	0,06014	88427 64000,67	12154,97 831,39	5318 3849	731 50	2374 60,9	65,7 0,78	3,9512 0,04691
53	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *т*	0,0016	431250 251250	1250 1250	690 402	2 2	196 43,5	289 0,62	0,4624 0,00099
54	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *т стальных элементов*	0,02576	421312,11 42779,5	5745,34 970,5	10853 1102	148 25	700 62,1	42,7 1,03	1,09995 0,02653
56	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	0,3	2356,67	6,67	707	2	138	0,972	0,2916

		м2 покрытия		813,33	3,33	244	1	55,4	0,0027	0,00081
	3.4 Ферма Ф-1									
157	11-090302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 мК=2,000;	0,05436	40397,35	16869,02	2196	917	832	23	1,25028
		т конструкций		20235,47	4893,3	1100	266	60,9	4,522	0,24582
158	11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	1,5	174	1,33	261	2	19	0,0217	0,03255
		м2		23,33	–	35	–	54,2	0,0002	0,0003
159	11-130301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	1,5	146,67	0,67	220	1	10	0,0136	0,0204
		м2		12	–	18	–	54,2	0,0002	0,0003
160	11-130301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759К=4,000;	6	209	0,83	1254	5	53	0,018	0,108
		м2		16	0,33	96	2	54,2	0,0002	0,0012
	Раздел 4. Элементы и материалы 1,2 этажей									
	4.1 Стойка Ст-1									
161	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. МонтажК=8,000;	0,1992	19131,53	9026,1	3811	1798	919	5,88	1,1713
		т конструкций		5175,7	2399,6	1031	478	60,9	2,21	0,44023
164	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=8,000;	5,6	67,68	1,07	379	6	95	0,0295	0,1652
		м2		30,89	0,36	173	2	54,2	0,0002	0,00112
165	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=8,000;	5,6	63,75	0,89	357	5	59	0,0213	0,11928
		м2		18,93	0,36	106	2	54,2	0,0002	0,00112
	4.2 Стойка Ст-2									

66	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. МонтажК=4,000;	0,13348	19133,95	9027,57	2554	1205	616	5,88	0,78486
		т конструкций		5176,81	2397,36	691	320	60,9	2,21	0,29499
70	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	7,2	67,64	1,11	487	8	121	0,0295	0,2124
		м2		30,83	0,28	222	2	54,2	0,0002	0,00144
71	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	3,6	63,61	0,83	229	3	37	0,0213	0,07668
		м2		18,89	–	68	–	54,2	0,0002	0,00072
	4.3 Стойка Ст-3									
72	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. МонтажК=2,000;	0,0966	19140,79	9037,27	1849	873	446	5,88	0,56801
		т конструкций		5175,98	2401,66	500	232	60,9	2,21	0,21349
75	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	5,2	67,5	1,15	351	6	87	0,0295	0,1534
		м2		30,77	–	160	–	54,2	0,0002	0,00104
76	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	2,6	63,85	0,77	166	2	27	0,0213	0,05538
		м2		18,85	–	49	–	54,2	0,0002	0,00052
	4.4 Перемычка Пр-1									
77	11-090301-0212	Перемычка Пр-1. Монтаж /прим/К=2,000;	0,01708	35831,38	15749,41	612	269	211	16,29	0,27823
		т конструкций		16334,89	3922,72	279	67	60,9	2,938	0,05018
79	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	0,8	66,25	–	53	–	14	0,0295	0,0236
		м2		31,25	–	25	–	54,2	0,0002	0,00016
80	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	0,4	62,5	–	25	–	4	0,0213	0,00852
		м2		20	–	8	–	54,2	0,0002	0,00008

4.5 Сердечник Мс-1, Мс-3

81	11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. УстройствоК=12,000;	*м3*	2,16	29440,28 8933,8	3886,57 961,11	63591 19297	8395 2076	10366 43,5	10,4 1,0068	22,464 2,17469

4.6 Сердечник Мс-2, Мс-4

84	11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. УстройствоК=9,000;	*м3*	1,62	29441,98 8933,95	3886,42 960,49	47696 14473	6296 1556	7774 43,5	10,4 1,0068	16,848 1,63102

4.7 Сердечник Мс-5

87	11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. УстройствоК=6,000;	*м3*	0,9	29442,22 8934,44	3887,78 960	26498 8041	3499 864	4319 43,5	10,4 1,0068	9,36 0,90612

4.8 Сердечник Мс-6, Мс-7

90	11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. УстройствоК=13,000;	*м3*	1,95	29441,54 8933,85	3887,18 961,03	57411 17421	7580 1874	9358 43,5	10,4 1,0068	20,28 1,96326

4.9 Перемычка Мп-1

93	11-060701-0109	Перемычки. Устройство	*м3*	0,17	34764,71 11105,88	2823,53 635,29	5910 1888	480 108	968 43,5	13,1 0,6699	2,227 0,11388

4.10 Перемычка Мп-2

96	11-060701-0109	Перемычки. Устройство	*м3*	0,11	34763,64 11109,09	2818,18 636,36	3824 1222	310 70	627 43,5	13,1 0,6699	1,441 0,07369

4.11 Перемычка Мп-3

99	11-060701-0109	Перемычки. Устройство	*м3*	0,13	34769,23 11107,69	2815,38 630,77	4520 1444	366 82	740 43,5	13,1 0,6699	1,703 0,08709

4.12 Перемычка Мп-4

102	11-060701-0109	Перемычки. Устройство	*м3*	0,21	34771,43	2823,81	7302	593	1196	13,1	2,751
					11104,76	638,1	2332	134	48,5	0,6699	0,14068
		Раздел 7. Блок 2. Фундаменты									
		7.1 Крыльцо входное									
196	11-060101-0118	Крыльцо. УстройствоК=2,000;	*м3*	3,2	21828,75	1346,88	69852	4310	5663	3,64	11,648
					3322,19	326,56	10631	1045	48,5	0,3397	1,08704
198	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=2,000;	*м2 поверхности*	9,12	748,68	13,93	6828	127	927	0,212	1,93344
					198,14	1,86	1807	17	50,8	0,002	0,01824
		7.2 Основание под перегородки									
199	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	*м3*	12,8	18257,73	1324,61	233699	16955	21258	3,6	46,08
					3130,63	293,67	40072	3759	48,5	0,3064	3,92192
202	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	*м3*	2,1	20576,67	1324,76	43211	2782	3487	3,6	7,56
					3130,48	293,33	6574	616	48,5	0,3064	0,64344
		7.12 Стены фундамента									
223	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	*м3*	48,9	21608,32	1324,76	1056647	64781	81210	3,6	176,04
					3130,59	293,62	153086	14358	48,5	0,3064	14,98296
227	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	*м2 поверхности*	676,8	748,58	13,9	506642	9408	68768	0,212	143,4816
					198,13	1,89	134091	1279	50,8	0,002	1,3536
		7.13 Стены техподполья									
228	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		14,6	21608,36	1324,73	315482	19341	24247	3,6	52,56

		м3		3130,62	293,56	45707	4286	48,5	0,3064	4,47344
231	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	66,3	748,6	13,91	49632	922	6737	0,212	14,0556
		м2 поверхности		198,13	1,89	13136	125	50,8	0,002	0,1326
	7.14 Выпуски из фундаментов									
232	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. УстройствоК=24,000;	7,2	24066,25	1189,72	173277	8566	19607	6,34	45,648
		м3		5307,5	307,22	38214	2212	48,5	0,3229	2,32488
235	11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,65081	285124,69	1020,27	185562	664	33294	118	76,79558
		т		105196,6	282,72	68463	184	48,5	0,2231	0,1452
	7.15 Фундаментная лента									
238	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	38,3	15263,32	674,65	584585	25839	22388	1,35	51,705
		м3		1033,89	171,36	39598	6563	48,5	0,1813	6,94379
239	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	145,3	21608,79	1324,76	3139757	192488	241306	3,6	523,08
		м3		3130,6	293,62	454876	42663	48,5	0,3064	44,51992
244	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	172,8	748,58	13,9	129355	2402	17558	0,212	36,6336
		м2 поверхности		198,13	1,89	34236	327	50,8	0,002	0,3456
	7.16 Вход в подвал									
245	11-060101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	3,6	21828,89	1346,67	78584	4848	6371	3,64	13,104
		м3		3322,22	326,67	11960	1176	48,5	0,3397	1,22292

247	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж *т конструкций*	0,03449	19164,98 5189,91	9017,11 2406,49	661 179	311 83	160 60,9	5,88 2,21	0,2028 0,07622
249	11-090302-0101	Козырек. Монтаж на высоте до 25 м /прим/ *т конструкций*	0,15199	40397,39 20244,75	16862,95 4914,8	6140 3077	2563 747	2329 60,9	23 4,522	3,49577 0,6873
251	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *т стальных элементов*	0,01932	421325,05 42805,38	5745,34 983,44	8140 827	111 19	525 62,1	42,7 1,03	0,82496 0,0199
253	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *м2 покрытия*	3,29	2357,14 813,68	8,51 2,43	7755 2677	28 8	1514 56,4	0,972 0,0027	3,19788 0,00888
254	11-090401-0201	Покрытие кровельное из металлочерепицы при высоте здания до 25 м. Монтаж *м2 покрытия*	6,8	470 272,35	134,71 32,94	3196 1852	916 224	1264 60,9	0,317 0,02673	2,1556 0,18176
7.17 Кирпичные перегородки										
256	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. МонтажК=22,000; *т конструкций*	0,2827	19133,36 5175,1	9027,24 2398,3	5409 1463	2552 678	1304 60,9	5,88 2,21	1,66228 0,62477
259	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=22,000; *м2*	22	67,55 30,82	1,09 0,18	1486 678	24 4	370 54,2	0,0295 0,0002	0,649 0,0044
260	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=22,000; *м2*	11	63,73 19	0,82 0,18	701 209	9 2	114 54,2	0,0213 0,0002	0,2343 0,0022
261	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. МонтажК=2,000; *т конструкций*	0,0484	19111,57 5165,29	9028,93 2396,69	925 250	437 116	223 60,9	5,88 2,21	0,28459 0,10696

264	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	м2	2,8	67,5	1,07	189	3	47	0,0295	0,0826
					30,71	–	86	–	54,2	0,0002	0,00056
265	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	1,4	62,86	–	88	–	15	0,0213	0,02982
					19,29	–	27	–	54,2	0,0002	0,00028
266	11-080201-0901	Перегородки толщиной 120 мм армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка		52,2	1477,57	119,79	77129	6253	28106	1,25	65,25
		м2 перегородок (за вычетом проемов)			1028,79	31,09	53703	1623	50,8	0,0329	1,71738
268	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01015	331625,62	886,7	3366	9	871	198	2,0097
					176551,72	394,09	1792	4	48,5	0,36	0,00365
269	11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00196	285204,08	1020,41	559	2	100	118	0,23128
					105102,04	510,2	206	1	48,5	0,2231	0,00044
272	11-060101-0120	Основания под перегородки. Устройство	м3	2,3	18257,83	1324,78	41993	3047	3819	3,6	8,28
					3130,43	293,48	7200	675	48,5	0,3064	0,70472
273	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06275	15123,51	717,13	949	45	437	16,88	1,05922
					14135,46	223,11	887	14	48,5	0,17	0,01067

Раздел 8. Элементы и материалы 1 этаж

8.1 Стойка Ст-1

276	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. МонтажК=76,000;	т конструкций	1,4478	19127,64	9024,73	27693	13066	6679	5,88	8,51306
					5175,44	2399,5	7493	3474	60,9	2,21	3,19964
279	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=76,000;	м2	76	67,57	1,07	5135	81	1278	0,0295	2,242
					30,84	0,18	2344	14	54,2	0,0002	0,0152

280	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=76,000;	м2	38	63,82 19	0,84 0,21	2425 722	32 8	396 54,2	0,0213 0,0002	0,8094 0,0076
8.2 Стойка Ст-2											
281	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. МонтажК=56,000;	т конструкций	1,29136	19127,12 5175,94	9023,82 2399,8	24700 6684	11653 3099	5958 60,9	5,88 2,21	7,5932 2,85391
285	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=56,000;	м2	67,2	67,57 30,83	1,07 0,18	4541 2072	72 12	1130 54,2	0,0295 0,0002	1,9824 0,01344
286	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=56,000;	м2	33,6	63,78 18,99	0,83 0,18	2143 638	28 6	349 54,2	0,0213 0,0002	0,71568 0,00672
8.3 Стойка Ст-3											
287	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. МонтажК=8,000;	т конструкций	0,2928	19125,68 5174,18	9023,22 2400,96	5600 1515	2642 703	1351 60,9	5,88 2,21	1,72166 0,64709
290	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=8,000;	м2	17,6	67,5 30,85	1,02 0,23	1188 543	18 4	296 54,2	0,0295 0,0002	0,5192 0,00352
291	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=8,000;	м2	8,8	63,86 18,98	0,91 0,23	562 167	8 2	92 54,2	0,0213 0,0002	0,18744 0,00176
8.4 Стойка Ст-4											
292	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. МонтажК=5,000;	т конструкций	0,1978	19130,43 5176,95	9029,32 2401,42	3784 1024	1786 475	913 60,9	5,88 2,21	1,16306 0,43714
295	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=5,000;		11	67,55	1,09	743	12	185	0,0295	0,3245

		м2		30,82	0,18	339	2	54,2	0,0002	0,0022
296	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=5,000;	5,5	63,82	0,91	351	5	57	0,0213	0,11715
		м2		18,91	0,36	104	2	54,2	0,0002	0,0011
	8.5 Стойка Ст-5									
297	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. МонтажК=2,000;	0,08714	19118,66	9031,44	1666	787	402	5,88	0,51238
		т конструкций		5175,58	2398,44	451	209	60,9	2,21	0,19258
301	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	4,8	67,71	1,25	325	6	80	0,0295	0,1416
		м2		30,83	–	148	–	54,2	0,0002	0,00096
302	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	2,4	64,17	0,83	154	2	25	0,0213	0,05112
		м2		19,17	–	46	–	54,2	0,0002	0,00048
	8.6 Стойка Ст-6									
303	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. МонтажК=2,000;	0,15136	19113,37	9024,84	2893	1366	699	5,88	0,89
		т конструкций		5173,1	2404,86	783	364	60,9	2,21	0,33451
306	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	8,4	67,62	1,07	568	9	141	0,0295	0,2478
		м2		30,83	0,24	259	2	54,2	0,0002	0,00168
307	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	4,2	63,57	0,71	267	3	43	0,0213	0,08946
		м2		19,05	–	80	–	54,2	0,0002	0,00084
	8.7 Перемычка Пр-1									
308	11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 мК=12,000;	0,07968	31162,15	13755,02	2483	1096	797	14,3	1,13942
		т конструкций		12901,61	3514,06	1028	280	60,9	3,24	0,25816

310	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=12,000;	м2	4,8	67,71 30,83	1,25 –	325 148	6 –	80 54,2	0,0295 0,0002	0,1416 0,00096
311	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=12,000;	м2	2,4	64,17 19,17	0,83 –	154 46	2 –	25 54,2	0,0213 0,0002	0,05112 0,00048
	8.8 Перемычка Пр-2										
312	11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 мК=16,000;	т конструкций	0,13664	31176,81 12902,52	13751,46 3520,2	4260 1763	1879 481	1367 60,9	14,3 3,24	1,95395 0,44271
314	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=16,000;	м2	7,36	67,53 30,84	1,09 0,27	497 227	8 2	124 54,2	0,0295 0,0002	0,21712 0,00147
315	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=16,000;	м2	3,68	63,59 19,02	0,82 –	234 70	3 –	38 54,2	0,0213 0,0002	0,07838 0,00074
	8.9 Перемычка Пр-3										
316	11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,01657	31200,97 12914,91	13699,46 3560,65	517 214	227 59	166 60,9	14,3 3,24	0,23695 0,05369
318	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	м2	1	68 31	1 –	68 31	1 –	17 54,2	0,0295 0,0002	0,0295 0,0002
319	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,5	62 18	– –	31 9	– –	5 54,2	0,0213 0,0002	0,01065 0,0001
	8.10 Монолитный сердечник Мс-1, Мс-3										

320	11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. УстройствоК=41,000;	*м3*	5,33	29440,9 8933,96	3886,68 960,79	156920 47618	20716 5121	25578 48,5	10,4 1,0068	55,432 5,36624
		8.11 Монолитный сердечник Мс-2, Мс-4									
323	11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. УстройствоК=2,000;	*м3*	0,26	29434,62 8934,62	3884,62 957,69	7653 2323	1010 249	1247 48,5	10,4 1,0068	2,704 0,26177
		8.12 Перемычка Мп-1									
326	11-060701-0109	Перемычки. УстройствоК=2,000;	*м3*	0,3	34116,67 11106,67	2823,33 640	10235 3332	847 192	1709 48,5	13,1 0,6699	3,93 0,20097
		8.15 Горизонтальное армирование									
364	11-080201-0501	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	*м3 кладки*	13,9363	8967,3 4244,31	1480,52 378,08	124971 59150	20633 5269	32725 50,8	5,07 0,4	70,65704 5,57452
		Раздел 22. Блок 4. Фундаменты									
		22.1 Подпольный канал Пк-1									
719	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	*м2*	4,38	1347,26 930,82	416,44 196,58	5901 4077	1824 861	2918 59,1	1,112 0,21	4,87056 0,9198
720	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	*м3*	2,8	17637,5 3130,71	1324,29 293,21	49385 8766	3708 821	4650 48,5	3,6 0,3064	10,08 0,85792
722	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	*м2 поверхности*	24,82	748,59 198,11	13,9 1,89	18580 4917	345 47	2522 50,8	0,212 0,002	5,26184 0,04964

22.2 Подпольный канал Пк-2										
723	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	14,28	1347,27 930,88	416,39 196,5	19239 13293	5946 2806	9515 59,1	1,112 0,21	15,87936 2,9988
724	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	9,3	17637,74 3130,65	1324,73 293,55	164031 29115	12320 2730	15445 48,5	3,6 0,3064	33,48 2,84952
726	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	60,69	748,57 198,12	13,91 1,89	45431 12024	844 115	6167 50,8	0,212 0,002	12,86628 0,12138
22.3 Пт-1										
727	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. УстройствоК=20,000;	м3	0,38	17602,63 1497,37	1050 276,32	6689 569	399 105	327 48,5	1,79 0,2878	0,6802 0,10936
22.4 Пт-2										
731	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. УстройствоК=48,000;	м3	1,632	17598,04 1498,77	1045,96 275,12	28720 2446	1707 449	1404 48,5	1,79 0,2878	2,92128 0,46969
736	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=48,000;	т	0,00768	15104,17 14192,71	651,04 260,42	116 109	5 2	54 48,5	16,88 0,17	0,12964 0,00131
22.5 Крыльцо входное Кв-1										
739	11-060101-0118	Крыльцо Кв-1. Устройство	м3	11	21828,55 3322,09	1346,55 326,82	240114 36543	14812 3595	19467 48,5	3,64 0,3397	40,04 3,7367
741	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		32,64	748,62	13,91	24435	454	3317	0,212	6,91968

	м2 поверхности		198,13	1,9	6467	62	50,8	0,002	0,06528
22.6 Крыльцо входное Кв-2									
742 11-060101-0118	Крыльцо Кв-2. Устройство	2	21827,5	1346,5	43655	2693	3539	3,64	7,28
	м3		3322	326,5	6644	653	48,5	0,3397	0,6794
744 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	10,37	748,6	13,89	7763	144	1054	0,212	2,19844
	м2 поверхности		198,17	1,93	2055	20	50,8	0,002	0,02074
22.7 Крыльцо входное Кв-3									
745 11-060101-0118	Крыльцо Кв-3. Устройство	1	21828	1346	21828	1346	1770	3,64	3,64
	м3		3322	328	3322	328	48,5	0,3397	0,3397
747 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	3,4	748,53	13,82	2545	47	345	0,212	0,7208
	м2 поверхности		198,24	1,76	674	6	50,8	0,002	0,0068
22.8 Основание под перегородки									
748 11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	3,5	11447,14	4582,57	40065	16039	16003	7,7	26,95
	м3		6864,57	2136	24026	7476	50,8	2,26	7,91
749 11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	3,5	18257,43	1324,57	63901	4636	5812	3,6	12,6
	м3		3130,57	293,43	10957	1027	48,5	0,3064	1,0724
750 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,09358	15120,75	715,96	1415	67	651	16,88	1,57963
	т		14126,95	213,72	1322	20	48,5	0,17	0,01591

Раздел 23. Элементы и материалы 1 этажа

23.1 Стойка металлическая Ст-1

753	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. МонтажК=24,000;	0,4572	19127,3	9024,5	8745	4126	2109	5,88	2,68834
		т конструкций		5174,98	2399,39	2366	1097	60,9	2,21	1,01041
755	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. УстановкаК=24,000;	0,036	421361,11	5750	15169	207	979	42,7	1,5372
		т стальных элементов		42805,56	972,22	1541	35	62,1	1,03	0,03708
757	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=24,000;	24	67,58	1,08	1622	26	403	0,0295	0,708
		м2		30,83	0,17	740	4	54,2	0,0002	0,0048
758	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=24,000;	12	63,83	0,83	766	10	125	0,0213	0,2556
		м2		19	0,17	228	2	54,2	0,0002	0,0024

23.2 Стойка металлическая Ст-2

759	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. МонтажК=10,000;	0,2958	19131,17	9026,37	5659	2670	1364	5,88	1,7393
		т конструкций		5175,79	2396,89	1531	709	60,9	2,21	0,65372
762	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. УстановкаК=10,000;	0,015	421333,33	5733,33	6320	86	408	42,7	0,6405
		т стальных элементов		42800	1000	642	15	62,1	1,03	0,01545
764	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=10,000;	16	67,56	1,06	1081	17	269	0,0295	0,472
		м2		30,81	0,25	493	4	54,2	0,0002	0,0032
765	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=10,000;	8	63,75	0,88	510	7	83	0,0213	0,1704
		м2		19	0,25	152	2	54,2	0,0002	0,0016

23.3 Стойка металлическая Ст-3

766	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. МонтажК=4,000;	0,1464	19132,51	9023,22	2801	1321	675	5,88	0,86083

		т конструкций		5177,6	2397,54	758	351	60,9	2,21	0,32354
768	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. УстановкаК=4,000;	0,006	421500	5833,33	2529	35	163	42,7	0,2562
		т стальных элементов		42833,33	1000	257	6	62,1	1,03	0,00618
770	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=4,000;	8	67,63	1,13	541	9	135	0,0295	0,236
		м2		30,88	0,25	247	2	54,2	0,0002	0,0016
771	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=4,000;	4	63,75	0,75	255	3	41	0,0213	0,0852
		м2		19	–	76	–	54,2	0,0002	0,0008
	23.4 Перемычка Пр-1									
772	11-090301-0212	Перемычка Пр-1. Монтаж /прим/К=2,000;	0,01328	35768,07	15737,95	475	209	164	16,29	0,21633
		т конструкций		16340,36	3915,66	217	52	60,9	2,938	0,03902
774	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	0,8	66,25	–	53	–	14	0,0295	0,0236
		м2		31,25	–	25	–	54,2	0,0002	0,00016
775	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	0,4	62,5	–	25	–	4	0,0213	0,00852
		м2		20	–	8	–	54,2	0,0002	0,00008
	23.5 Перемычка Пр-2									
776	11-090301-0212	Перемычка Пр-1. Монтаж /прим/К=2,000;	0,01708	35831,38	15749,41	612	269	211	16,29	0,27823
		т конструкций		16334,89	3922,72	279	67	60,9	2,938	0,05018
778	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	1,2	67,5	0,83	81	1	20	0,0295	0,0354
		м2		30,83	–	37	–	54,2	0,0002	0,00024
779	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	0,6	61,67	–	37	–	6	0,0213	0,01278
		м2								

				18,33	–	11	–	54,2	0,0002	0,00012
23.6 Перемычка Пр-3										
780	11-090301-0212	Перемычка Пр-1. Монтаж /прим/	0,00949	35827,19	15806,11	340	150	118	16,29	0,15459
		т конструкций		16332,98	4004,21	155	38	60,9	2,938	0,02788
782	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,6	66,67	–	40	–	10	0,0295	0,0177
		м2		31,67	–	19	–	54,2	0,0002	0,00012
783	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,3	63,33	–	19	–	3	0,0213	0,00639
		м2		20	–	6	–	54,2	0,0002	0,00006
23.7 Обрамление Об-1										
784	12-060101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью К=2,000;	0,18372	40572,61	838,23	7454	154	4249	44	8,08368
		т		38727,41	408,23	7115	75	59,1	0,48	0,08819
23.8 Обрамление Об-2										
791	12-060101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью	0,0981	40581,04	846,08	3981	83	2269	44	4,3164
		т		38725,79	407,75	3799	40	59,1	0,48	0,04709
23.9 Обрамление Об-3										
798	12-060101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью	0,20899	40576,1	842,15	8480	176	4834	44	9,19556
		т		38729,13	411,5	8094	86	59,1	0,48	0,10032
23.10 Горизонтальное армирование										
805	11-080201-0901	Перегородки толщиной 120 мм армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка	127	1350,02	119,78	171452	15212	68379	1,25	158,75
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1028,79	31,09	130656	3949	50,8	0,0329	4,1783
807	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,12006	15125,77	716,31	1816	86	836	16,88	2,02661
		т		14134,6	216,56	1697	26	48,5	0,17	0,02041
810	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,02465	331602,43	892,49	8174	22	2115	198	4,8807
		т								

				176511,16	405,68	4351	10	48,5	0,36	0,00887
811	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,00476	431302,52	1470,59	2053	7	582	289	1,37564
		т		251260,5	840,34	1196	4	48,5	0,62	0,00295
	Раздел 24. Усиление									
	24.1 Усиление наружных стен									
813	11-460101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	3,99656	205958,12	26056,91	823124	104138	365275	179,48	717,30259
		т		172168,06	7747,91	688080	30965	50,8	6,45	25,77781
814	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	3,87288	15126,73	720,39	58584	2790	26948	16,88	65,37421
		т		14130,83	215,6	54727	835	48,5	0,17	0,65839
818	11-150203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	717,2	777,93	68,65	557934	49235	294749	0,78	559,416
		м2 оштукатуриваемой поверхности		695,37	54,58	498719	39145	54,8	0,0652	46,76144
819	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	26,1	11758,72		306903				
		м3								
	24.2 Усиление внутренних стен									
820	11-460101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	4,24118	205957,78	26056,9	873504	110512	387631	179,48	761,20699
		т		172167,89	7747,61	730195	32859	50,8	6,45	27,35561
821	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	4,13051	15126,7	720,25	62481	2975	28740	16,88	69,72301
		т		14130,94	215,47	58368	890	48,5	0,17	0,70219

825	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	332,2	637,62	56,58	211816	18797	113599	0,65	215,93
		м2 оштукатуриваемой поверхности		579,48	44,54	192502	14795	54,8	0,0532	17,67304
826	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	12,1	11758,72		142281				
		м3								
	24.3 Усиление фундаментов (326,0 м2)									
827	11-460101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	28	45774,68	1428,79	1281691	40006	259086	21,56	603,68
		м3		17592,32	622,36	492585	17426	50,8	0,58	16,24
833	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	30,2	13942,05	1219,77	421050	36837	60429	3,44	103,888
		м3 изоляции		2879,77	405,89	86969	12258	60,9	0,45	13,59
834	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	429,85	166,9	23,24	71741	9990	16850	0,0681	29,27279
		м2 площади уплотнения		56,05	8,32	24092	3576	60,9	0,0088	3,78268
835	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	34,388	17079,33	5,96	587324	205	61461	3,66	125,86008
		м3 подстилающего слоя		2934,77	–	100921	–	60,9	–	–
	24.4 Усиление фундаментов (338,9 м2)									
836	11-460101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	47,2	45774,66	1428,77	2160564	67438	436744	21,56	1017,632
		м3		17592,31	622,37	830357	29376	50,8	0,58	27,376
	24.5 Усиление дверных проемов									
842	11-460101-0402	Дверные проемы. Усиление стальными обоймамиК=2,000;	0,07464	205948,55	26045,02	15372	1944	6822	179,48	13,39639
		т		172173,1	7743,84	12851	578	50,8	6,45	0,48143
845	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камнюК=2,000;	5	1664,6	31	8323	155	4523	1,79	8,95

	м2 оштукатуриваемой поверхности		1633,6	17,2	8168	86	54,8	0,0206	0,103
846	21-020401-2804 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=2,000;	0,2	11758,72		2352				
	м3								
847	11-460101-0402 Дверные проемы. Усиление стальными обоймамиК=9,000;	0,26856	205953,98	26053,77	55311	6997	24546	179,48	48,20115
	т		172166,37	7748,73	46237	2081	50,8	6,45	1,73221
850	11-150204-0101 Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камнюК=9,000;	22,5	1664,71	31,02	37456	698	20356	1,79	40,275
	м2 оштукатуриваемой поверхности		1633,69	17,24	36758	388	54,8	0,0206	0,4635
851	21-020401-2804 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=9,000;	0,9	11758,72		10583				
	м3								
852	11-460101-0402 Дверные проемы. Усиление стальными обоймамиК=2,000;	0,05542	205972,57	26073,62	11415	1445	5066	179,48	9,94678
	т		172176,11	7758,93	9542	430	50,8	6,45	0,35746
855	11-150204-0101 Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камнюК=2,000;	3,5	1664,86	31,14	5827	109	3166	1,79	6,265
	м2 оштукатуриваемой поверхности		1633,71	17,14	5718	60	54,8	0,0206	0,0721
856	21-020401-2804 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=2,000;	0,14	11758,72		1646				
	м3								
	24.6 Усиление оконных проемов								
857	11-460101-0402 Оконные проемы. Усиление стальными обоймамиК=26,000;	1,90606	205958,36	26057,42	392569	49667	174209	179,48	342,09965
	т		172168,24	7747,92	328163	14768	50,8	6,45	12,29409

860	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камнюК=26,000; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	19,5	1664,72 1633,69	31,03 17,23	32462 31857	605 336	17642 54,8	1,79 0,0206	34,905 0,4017
861	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=26,000; *м3*	0,78	11758,72		9172				

Раздел 25. Устройство металлических рам

25.1 Фундаменты

862	11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. РазборкаК=4,000; *м3*	1,2	11446,67 6864,17	4582,5 2135,83	13736 8237	5499 2563	5486 50,8	7,7 2,26	9,24 2,712
863	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. УстройствоК=4,000; *м3*	1,2	21229,17 3130,83	1323,33 293,33	25475 3757	1588 352	1993 48,5	3,6 0,3064	4,32 0,36768

25.2 Рама Рм-1

866	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. МонтажК=2,000; *т конструкций*	0,90918	19131,53 5176,09	9024,62 2399,96	17394 4706	8205 2182	4195 60,9	5,88 2,21	5,34598 2,00929
871	11-090301-0301	Ригель металлический. Монтаж на отметке до 25 м *т конструкций*	0,37857	31169,93 12898,54	13749,11 3523,79	11800 4883	5205 1334	3786 60,9	14,3 3,24	5,41355 1,22657

25.3 Рама Рм-2

874	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. МонтажК=2,000; *т конструкций*	0,7878	19127,95 5175,17	9023,86 2400,36	15069 4077	7109 1891	3635 60,9	5,88 2,21	4,63226 1,74104
878	11-090301-0301	Ригель металлический. Монтаж на отметке до 25 м *т конструкций*	0,37186	31178,4	13752,49	11594	5114	3719	14,3	5,3176

				12900,02	3520,14	4797	1309	60,9	3,24	1,20483
Раздел 26. Кровля										
26.1 Кровля										
881	11-100105-0101	Стропила. Установка	15,77	73641,03	948,76	1161319	14962	173813	22,1	348,517
		м3 древесины в конструкции		18032,91	398,1	284379	6278	59,8	0,37	5,8349
882	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	15,77	6082,82	39,19	95926	618	6403	0,78	12,3006
		м3 древесины в конструкции		661,26	17,69	10428	279	59,8	0,017	0,26809
883	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	592,1	3876,92	62,86	2295524	37220	490559	1,71	1012,491
		м2 кровли		1449,62	19,36	858319	11466	56,4	0,0195	11,54595
884	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	592,1	211,99	1,82	125521	1077	9111	0,029	17,1709
		м2 обработанной поверхности		24,91	0,82	14750	486	59,8	0,00079	0,46776
885	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	592,1	67,87	8,25	40184	4885	20625	0,0694	41,09174
		м2 изолируемой поверхности		59,62	2,15	35299	1271	56,4	0,0021	1,24341
887	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	58,5	1715,78	17,28	100373	1011	42176	1,43	83,655
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п		1197,11	8,51	70031	498	59,8	0,009	0,5265
888	11-150108-1801	Карниз. Облицовка металлосайдингом /прим/	53,5	2261,08	13,07	120968	699	31068	1,2016	64,2856
		м2		1057,64	2,06	56584	110	54,8	0,0016	0,0856
890	11-100114-0508	Настил коньковый. Устройство	23,4	1138,12	19,49	26632	456	3412	0,271	6,3414
		м2 покрытия		235,68	8,12	5515	190	59,8	0,0071	0,16614
892	11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка	124,4	77,44	3,39	9634	422	2240	0,0349	4,34156
		м ходов		28,72	1,39	3573	173	59,8	0,0012	0,14928
893	11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	0,16	87612,5	893,75	14018	143	3616	39	6,24

	м3		37412,5	375	5986	60	59,8	0,35	0,056
895 11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /снегозадержатели/	18	2357,56	8,72	42436	157	8287	0,972	17,496
	м2 покрытия		813,72	2,56	14647	46	56,4	0,0027	0,0486
896 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	480	496,89	72,99	238506	35034	55345	0,243	116,64
	м2 стяжки		186,1	18,34	89329	8801	56,4	0,0194	9,312
897 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=25,000;	12000	12,15	1,07	145844	12875	6584	0,0009	10,8
	м2 стяжки		0,69	0,28	8271	3402	56,4	0,0003	3,6
898 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,95238	11061,76	943,95	10535	899	4849	11,6	11,04761
	т		10087,36	410,55	9607	391	48,5	0,38	0,3619
900 11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	481	67,87	8,25	32644	3968	16756	0,0694	33,3814
	м2 изолируемой поверхности		59,62	2,15	28676	1033	56,4	0,0021	1,0101
902 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Мс-1, Мс-2/	0,63192	421346,06	5742,82	266257	3629	17177	42,7	26,98298
	т стальных элементов		42798,14	973,22	27045	615	62,1	1,03	0,65088
903 11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,47407	431347,69	1525,09	204489	723	57937	289	137,00623
	т		251317,32	666,57	119142	316	48,5	0,62	0,29392
905 11-060101-0113	Бетонные столбики. Устройство	0,6	19671,67	718,33	11803	431	1249	4,9	2,94
	м3		4101,67	190	2461	114	48,5	0,197	0,1182

26.2 Слуховые окна									
906	11-100106-0101	Окна слуховые. УстройствоК=4,000; *слуховое окно*	8	11082,5 5089,75	573,38 243,5	88660 40718	4587 1948	25514 59,8	6,08 0,22	48,64 1,76
907	11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицейК=4,000; *м2 кровли*	19	3268,95 1254,63	62,89 19,37	62110 23838	1195 368	13652 56,4	1,48 0,0195	28,12 0,3705
908	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /Жалюзийная решетка/К=4,000; *т конструкций*	0,27216	44400,35 39010,14	2318,49 330,69	12084 10617	631 90	6521 60,9	46,6 0,31	12,68266 0,08437
909	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=4,000; *м2*	14,4	67,57 30,83	1,11 0,14	973 444	16 2	242 54,2	0,0295 0,0002	0,4248 0,00288
910	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=4,000; *м2*	7,2	63,75 19,03	0,83 0,28	459 137	6 2	75 54,2	0,0213 0,0002	0,15336 0,00144
913	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. УстройствоК=4,000; *м2 покрытия*	19	2357,53 813,68	8,74 2,58	44793 15460	166 49	8747 56,4	0,972 0,0027	18,468 0,0513
Раздел 27. Фронтон										
914	11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. УстройствоК=2,000; *м3*	0,12	29433,33 8933,33	3883,33 958,33	3532 1072	466 115	576 48,5	10,4 1,0068	1,248 0,12082
917	11-060701-0201	Пояса в опалубке. УстройствоК=2,000; *м3*	1,4	26625 7261,43	3042,14 686,43	37275 10166	4259 961	5397 48,5	8,25 0,7231	11,55 1,01234

920	11-080201-0501	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 балловК=2,000; *м3 кладки*	10	8967,2 4244,3	1480,5 378,1	89672 42443	14805 3781	23482 50,8	5,07 0,4	50,7 4
922	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000; *т*	0,07786	15116,88 14127,92	719,24 218,34	1177 1100	56 17	542 48,5	16,88 0,17	1,31428 0,01324

Раздел 28. Металлическая ферма

28.1 Ферма металлическая Ф-1

924	11-090302-0103	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой более 5 т. Монтаж на высоте до 25 м *т конструкций*	5,15441	21893,49 10474,33	8789,95 2493,79	112848 53989	45307 12854	40707 60,9	11,9 2,3	61,33748 11,85514
927	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *т конструкций*	6,91226	64836,68 48535,21	14489,18 3954,42	448168 335488	100153 27334	220959 60,9	56,5 3,608	390,54269 24,93943
930	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *т конструкций*	5,24832	23296,98 12112,26	8174,04 1981,78	122270 63569	42900 10401	45048 60,9	14,1 1,598	74,00131 8,38682
933	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *т*	17,31499	10077,45 6562,87	1786,78 2,83	174491 113636	30938 49	69234 60,9	5,25 0,003	90,9037 0,05194
934	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000; *м2*	935,01	67,57 30,84	1,07 0,19	63181 28834	1002 176	15723 54,2	0,0295 0,0002	27,5828 0,187

Раздел 3. Полы

3.3 Полы первого этажа. Блок 1. П1

53	22-060101-0109	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм ГОСТ 7251-77 *м2*	191,2296	6695,3		1280340			

3.13 Полы первого этажа. Блок 4. П1

101	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	106,55	166,9 56,05	23,24 8,32	17783 5972	2476 886	4,77 60,9	0,0681 0,0088	7,25606 0,93764
102	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	8,52	17079,34 2934,74	5,99 –	145516 25004	51 –	15227 60,9	3,66 –	31,1832 –
103	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	106,55	560,6 277,67	20,24 10,63	59732 29586	2157 1133	18708 60,9	0,356 0,0127	37,9318 1,35319
104	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	106,55	4213,72 696,56	91,91 35,94	448972 74218	9793 3829	47531 60,9	0,801 0,0383	85,34655 4,08087

3.14 П2

106	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	271,3	166,9 56,05	23,24 8,32	45280 15206	6305 2257	10635 60,9	0,0681 0,0088	18,47553 2,38744
107	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	21,7	17079,45 2934,79	5,94 –	370624 63685	129 –	38784 60,9	3,66 –	79,422 –

108	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	271,3	560,6 277,67	20,24 10,63	152091 75332	5492 2884	47634 60,9	0,356 0,0127	96,5828 3,44551
	3.15 П3									
111	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	24,26	166,9 56,06	23,25 8,33	4049 1360	564 202	951 60,9	0,0681 0,0088	1,65211 0,21349
112	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	1,94	17079,38 2934,54	6,19 –	33134 5693	12 –	3467 60,9	3,66 –	7,1004 –
113	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	24,26	560,59 277,66	20,24 10,63	13600 6736	491 258	4259 60,9	0,356 0,0127	8,63656 0,3081
	3.16 П4									
116	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	22,47	166,84 56,03	23,23 8,32	3749 1259	522 187	881 60,9	0,0681 0,0088	1,53021 0,19774
117	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	1,8	17080 2935	6,11 –	30744 5283	11 –	3217 60,9	3,66 –	6,588 –
118	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *м2 изолируемой поверхности*	22,47	248,38 227,1	21,27 10,77	5581 5103	478 242	3255 60,9	0,258 0,0116	5,79726 0,26065
120	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	22,47	560,61 277,66	20,25 10,64	12597 6239	455 239	3945 60,9	0,356 0,0127	7,99932 0,28537
121	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *м2 изолируемой поверхности*	22,47	622,87	59,55	13996	1338	6417	0,416	9,34752

			460,12	8,81	10339	198	60,9	0,0098	0,22021
123	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	22,47	560,61	20,25	12597	455	3945	0,356	7,99932
		м2 стяжки		277,66	10,64	6239	239	60,9	0,0127	0,28537
124	11-110101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство	22,47	3233,69	30,62	72661	688	15544	1,16	26,0652
		м2 покрытия		1129,95	5,96	25390	134	60,9	0,0066	0,1483
	3.17 П5									
126	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	5,27	166,6	23,15	878	122	206	0,0681	0,35889
		м2 площади уплотнения		55,98	8,16	295	43	60,9	0,0088	0,04638
127	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,42	17080,95	7,14	7174	3	751	3,66	1,5372
		м3 подстилающего слоя		2935,71	–	1233	–	60,9	–	–
128	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	5,27	560,53	20,3	2954	107	925	0,356	1,87612
		м2 стяжки		277,61	10,63	1463	56	60,9	0,0127	0,06693
	3.18 П6									
131	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	12,97	560,6	20,28	7271	263	2277	0,356	4,61732
		м2 стяжки		277,64	10,64	3601	138	60,9	0,0127	0,16472
132	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	12,97	4213,72	91,9	54652	1192	5786	0,801	10,38897
		м2 покрытия		696,53	35,93	9034	466	60,9	0,0383	0,49675

Локальная смета № 2-1-4

Водопровод и канализация

Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой -В1-

1	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка *м трубопровода*	135	1936,58 1597,49	326,79 114,61	261438 215661	44116 15472	139604 60,4	1,64 0,1364	221,4 18,414
2	23-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=0,899; *м*	121,365	80,57		9778				
3	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка *м трубопровода*	19	1467,32 1256,58	201,63 70,95	27879 23875	3831 1348	15235 60,4	1,29 0,0842	24,51 1,5998
4	23-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=0,929; *м*	17,651	115,85		2045				
5	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка *м трубопровода*	34	1149,59 1022,79	118,26 41,79	39086 34775	4021 1421	21862 60,4	1,05 0,0494	35,7 1,6796
6	23-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=0,938; *м*	31,892	132,27		4218				
7	11-160501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка *м трубопровода*	21	1526,48 1363,71	146,24 52,05	32056 28638	3071 1093	17958 60,4	1,4 0,0615	29,4 1,2915

8	23-010501-1306	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001К=0,937; *м*	19,677	203,98		4014			
9	11-160501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка *м трубопровода*	25	1529,84 1188,36	327,88 115,52	38246 29709	8197 2888	19689 60,4	1,22 0,1373	30,5 3,4325
10	23-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=0,946; *м*	23,65	309,49		7319			
11	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *м трубопровода*	6	1090 530,5	26,5 10,17	6540 3183	159 61	1959 60,4	0,553 0,0106	3,318 0,0636
12	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *м трубопровода*	6	1683,17 318,5	13,83 5,83	10099 1911	83 35	1175 60,4	0,337 0,0059	2,022 0,0354
13	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *шт.*	48	1675,5 1310,5	81,4 9,46	80424 62904	3907 454	38268 60,4	1,47 0,01	70,56 0,48
14	23-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	48	1461,47		70151			
15	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *м трубопровода*	9	432 205,56	47,33 23,67	3888 1850	426 213	1141 55,3	0,211 0,025	1,899 0,225

16	21-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м*	9,9	251,1		2486			
17	23-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой до DN 50 *шт.*	460	34,84		16026			
18	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /цанги, шпилька/ *кг*	172,5	511,02		88151			
19	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 16 мм. Прокладка /вставки/ *м трубопровода*	6	1936,67 1597,5	326,83 114,5	11620 9585	1961 687	6204 60,4	1,64 0,1364	9,84 0,8184
20	23-010501-1601	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 16х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	6	62,03		372				
21	11-160901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка *узел*	1	14828 7578	353 82	14828 7578	353 82	4627 60,4	8,5 0,08	8,5 0,08
22	23-040702-0102	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	1	1003,14		1003				
23	23-041013-1902	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120 °С, PN 16, DN 20, типа Seagull CT PK ГОСТ Р 50553-2010 *шт.*	1	1001,81		1002				

24	23-020304-2009	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	2	1716,77		3434			
25	29-000000-0001(п	Счетчик воды СХВ-25 *шт*	1	23334		23334			
26	23-040902-2101	Краны шаровые стальные для воды цапковые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	1	4305,05		4305			
27	23-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 *шт.*	3	6733,29		20200			
28	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *м2 окрашиваемой поверхности*	10	738,4 561,8	0,8 0,4	7384 5618	8 4	3081 54,8	0,646 0,0004	6,46 0,004
29	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *шт.*	2	1676 1310,5	81,5 9,5	3352 2621	163 19	1595 60,4	1,47 0,01	2,94 0,02
30	23-030102-1201	Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96 *шт.*	2	1092,83		2186				
31	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *шт.*	1	1694 1311	100 19	1694 1311	100 19	803 60,4	1,47 0,02	1,47 0,02

32	23-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 *шт.*	1	6733,29		6733			
33	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *шт.*	2	1676 1310,5	81,5 9,5	3352 2621	163 19	1595 60,4	1,47 0,01	2,94 0,02
34	23-041001-0701	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91 *шт.*	1	2131,22		2131			
35	23-040702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	1	765,38		765			
36	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *т фасонных частей*	0,007	985571,43 340285,71	303571,43 102285,71	6899 2382	2125 716	1924 62,1	312,7 94,3	2,1889 0,6601
37	23-051206-1408	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86 *шт.*	2	31649,43		63299				
	Раздел 2. Трубопровод горячей воды подающий и циркуляционный -Т3, Т4-									
38	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *м трубопровода*	198	1683,08 318,51	13,83 5,8	333250 63065	2739 1149	38785 60,4	0,337 0,0059	66,726 1,1682
39	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *м трубопровода*	17	1859,47 318,53	13,82 5,82	31611 5415	235 99	3330 60,4	0,337 0,0059	5,729 0,1003

40	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка *м трубопровода*	120	1467,28 1256,57	201,66 70,92	176073 150788	24199 8510	96216 60,4	1,29 0,0842	154,8 10,104
41	23-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929; *м*	111,48	129,97		14489				
42	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	80	511,02		40882				
43	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *шт.*	28	1675,5 1310,5	81,39 9,46	46914 36694	2279 265	22323 60,4	1,47 0,01	41,16 0,28
44	23-040702-0301	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	28	758,23		21230				
45	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *м2 окрашиваемой поверхности*	33,35	738,2 561,77	0,72 0,36	24619 18735	24 12	10273 54,8	0,646 0,0004	21,5441 0,01334
46	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *м трубопровода*	215	432,07 205,53	47,33 23,63	92896 44189	10176 5080	27246 55,3	0,211 0,025	45,365 5,375

47	21-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м*	217,8	251,1		54690			
48	21-110403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 *м*	17	185,24		3149			
50	23-041008-0601	Клапан термостатический смесительный TVM-H, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *шт.*	3	49322,58		147968			
52	51-040106-0109(о	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003 *шт.*	2	35131		70262			
54	23-040702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	1	765,38		765			
	Раздел 3. Канализация бытовая -К1-								
55	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *м трубопровода*	66	552,41 545,48	2,15 0,73	36459 36002	142 48	21774 60,4	0,56 0,0007	36,96 0,0462
56	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *м трубопровода*	129	571,91	0,89	73776	115	44347	0,584	75,336

			568,86	0,31	73383	40	60,4	0,0003	0,0387
57 23-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014К=0,998; *м*	65,868	263,72		17371				
58 23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014К=0,998; *м*	128,742	802,92		103370				
59 11-160101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *м труб*	33	5078,21 1046,42	69,94 25,61	167581 34532	2308 845	21368 60,4	1,16 0,0271	38,28 0,8943
60 11-160101-0201	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 65 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *м труб*	23	3172,04 1046,39	50,91 19,3	72957 24067	1171 444	14805 60,4	1,16 0,0204	26,68 0,4692
61 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /цанги, шпильки, хомуты/ *кг*	186,3	511,02		95203				
62 23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *шт.*	4	693,8		2775				
63 23-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 *шт.*	8	325,5		2604				
64 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	32	511,02		16353				
66 23-030102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *комплект*	2	14085,85		28172				
68 23-030102-0425	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском без бачка, без сиденья ГОСТ 30493-96	10	9168,64		91686				

		комплект							
70	23-030102-0934	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	33	8399,71		277190			
		шт.							
72	23-030102-0208	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	5	11750,36		58752			
		шт.							
74	23-030102-0701	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	2	8125,55		16251			
		шт.							
75	23-030102-1220	Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96	2	2369,27		4739			
		шт.							
77	21-110403-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	8,8	1043,61		9184			
		м							
	Раздел 4. Производственная канализация -К3-								
79	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	22	552,41	2,14	12153	47	7258	0,56	12,32
		м трубопровода		545,5	0,73	12001	16	6014	0,0007	0,0154
80	23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014К=0,998;	21,956	802,92		17629				
		м								
81	11-160201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	11	8728,82	32,27	96017	355	4920	0,77	8,47
		м трубопровода								

				727,73	12,82	8005	141	60,4	0,0136	0,1496
82	11-160201-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	7	6460,57	21,71	45224	152	2834	0,7	4,9
		м трубопровода		661,57	8,71	4631	61	60,4	0,0092	0,0644
83	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,5	511,02		767				
		кг								
84	58-000000-0001(п	Жироуловитель 1,5-150	2	79248		158496				
		шт								

Локальная смета № 2-1-5

Отопление и вентиляция

Раздел 1. Отопление

4	23-041008-0403	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	80	7390,26		591221				
		шт.								
5	23-051314-0302	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 120 °С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	80	2751		220080				
		шт.								
6	23-040902-3223	Краны шаровые с разборным соединением, угловые, с резьбой 3/4" "М"- "П", Т до +120 °С, PN 40, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	80	4450,72		356058				
		шт.								
7	23-041009-0702	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	4	14737,33		58949				
		шт.								

8	23-040902-2003	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	4	4174,58	16698
9	23-040902-2005	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	4	5344,15	21377
10	23-040902-2008	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	2	8142,28	16285
12	23-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110 °C, типа Watts *шт.*	2	2503,36	5007
16	21-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м*	49,5	249 7	12360
17	21-110403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м*	60,5	504,41	30517
18	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	135	511,02	68988

Раздел 2. Тепловой узел

25	23-041013-0420	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	2	27835,38	55671

		шт.			
28	23-040902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *шт.*	2	20231,59	40463
29	23-040902-2506	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *шт.*	2	45808,96	91618
30	23-040904-1405	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230 °С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *шт.*	2	27415,47	54831
32	23-040904-1404	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230 °С, PN 84, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *шт.*	2	19215,25	38431
33	23-040904-1403	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230 °С, PN 84, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *шт.*	2	15364,64	30729

Раздел 3. Вентиляция

3.1 В1

36	23-050401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 *комплект*	1	23087,31	23087
38	23-050301-0502	Лючек для замера параметра воздуха /прим/ *шт.*	2	608,96	1218

41	23-050308-0401	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60 *шт.*	1	36150,57	36151
44	23-050302-2002	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм *шт.*	5	2600,99	13005
46	21-130801-0601	Покрытие термореактивное двухкомпонентное на основе поликарбамидов, безвоздушного напыления, для наружной изоляции металлических поверхностей от коррозии, адгезия к стали 14 МПа, срок службы 50 лет *кг*	7,48	2469,63	18473
48	21-110406-4402	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70 °С до +130 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м2*	7,7	17773,62	136858
49	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *кг*	52,4	237,66	12453
	3.2 ВЕ1, ВЕ3, ВЕ23, ВЕ29				
54	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *кг*	16	237,66	3803
	3.3 ВЕ2, ВЕ10-ВЕ12, ВЕ18-ВЕ19, ВЕ22, ВЕ24-ВЕ28, ВЕ31				
59	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *кг*	40	237,66	9506

3.4 ВЕ4-ВЕ9, ВЕ13-ВЕ17, ВЕ20, ВЕ21, ВЕ30, ВЕ32, ВЕ33

64	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *кг*	70	237,66			16636		

Локальная смета № 3-2-1

Блочно-модульная котельная

Раздел 1. Земляные работы

1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *м3 грунта*	37,41	90,83 6,79	84,04 24,46	3398 254	3144 915	691 59,1	0,00888 0,0193	0,3322 0,72201
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2; *м3 грунта*	1,16	1520,69 1520,69	– –	1764 1764	– –	1043 59,1	1,848 –	2,14368 –
3	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	2,22	727,48 727,48	– –	1615 1615	– –	954 59,1	0,972 –	2,15784 –
4	11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	20	24,8 –	24,8 7,75	496 –	496 155	92 59,1	– 0,0061	– 0,122
5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	22,22	129,79 76,24	53,56 24,8	2884 1694	1190 551	1327 59,1	0,108 0,02625	2,39976 0,58328
6	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *м3 уплотненного грунта*	22,22	53,56 8,6	42,17 11,52	1190 191	937 256	264 59,1	0,0122 0,0122	0,27108 0,27108

7	11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	16,35	28,44	28,44	465	465	93	–	–
		м3 грунта		–	9,6	–	157	59,1	0,00756	0,12361
		Раздел 2. Фундамент								
		2.1 Фундамент под котельную								
8	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	1,74	4710,34	1209,2	8196	2104	1064	0,85	1,479
		м3 основания		681,61	521,84	1186	908	50,8	0,54	0,9396
9	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1,74	14414,94	674,14	25082	1173	1017	1,35	2,349
		м3		1033,91	171,26	1799	298	48,5	0,1813	0,31546
10	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	16	1163,94	559,44	18623	8951	6203	0,476	7,616
		шт сборных конструкций		408,88	215,38	6542	3446	62,1	0,1988	3,1808
11	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	4	1647,75	785,5	6591	3142	2179	0,668	2,672
		шт сборных конструкций		573,75	303,5	2295	1214	62,1	0,2801	1,1204
12	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	16	2477,88	1243,75	39646	19900	1317	0,937	14,992
		шт сборных конструкций		824,75	485,31	13196	7765	62,1	0,4482	7,1712
13	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,18	20639,16		86272				
		м3								
14	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	8,69	19657,46		170823				
		м3								
15	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-2)	0,01264	15110,76	712,03	191	9	88	16,88	0,21336
		т								

				14161,39	237,34	179	3	43,5	0,17	0,00215
16	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,01264	153673,15		1942				
17	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 *т*	0,00156	185129,34		289				
18	11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство *м3*	0,15	20066,67	826,67	3010	124	190	2,82	0,423
				2393,33	213,33	359	32	43,5	0,2261	0,03392
19	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *м3*	0,6	19253,33	675	11552	405	351	1,35	0,81
				1033,33	171,67	620	103	43,5	0,1813	0,10878
20	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *т*	0,0784	11058,67	943,88	867	74	399	11,6	0,90944
				10089,29	408,16	791	32	43,5	0,38	0,02979
21	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0068	153673,15		1045				
22	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0716	161869,58		11590				
23	11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная *м2 поверхности*	11,6	618,71	7,59	7177	88	1907	0,382	4,4312
				319,83	3,79	3710	44	50,8	0,004	0,0464
24	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	65,54	748,6	13,9	49063	911	6659	0,212	13,89448
				198,12	1,89	12985	124	50,8	0,002	0,13108
25	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	1,69	177,51	23,67	300	40	66	0,0681	0,11509

				56,21	7,69	95	13	60,9	0,0088	0,01487
26	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	0,26	14661,54	1042,31	3812	271	224	1,79	0,4654
		м3								
				1500	276,92	390	72	43,5	0,2878	0,07483
27	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=6 мм ГОСТ 10922-2012	0,00835	185129,34		1546				
		т								
28	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0042	206904,76	952,38	869	4	106	58	0,2436
		т								
				51666,67	476,19	217	2	43,5	0,36	0,00151
	2.2 Фундамент под металлический резервуар (топливная емкость)									
29	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	2,58	97,29	88,37	251	228	62	0,0115	0,02967
		м3 грунта								
				8,91	31,78	23	82	59,1	0,025	0,0645
30	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,08	1525	–	122	–	72	1,848	0,14784
		м3 грунта								
				1525	–	122	–	59,1	–	–
31	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,53	726,42	–	385	–	228	0,972	0,51516
		м3 грунта								
				726,42	–	385	–	59,1	–	–
32	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	2,13	23	23	49	49	11	–	–
		м3 грунта								
				–	8,92	–	19	59,1	0,00806	0,01717
33	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2,13	129,58	53,52	276	114	127	0,108	0,23004
		м3 уплотненного грунта								
				76,06	24,88	162	53	59,1	0,02625	0,05591

34	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	3,2	14659,38	1046,25	46910	3348	2752	1,79	5,728
		м3								
				1498,44	275	4795	880	43,5	0,2878	0,92096
35	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-1)	0,10969	15115,33	711,09	1658	78	763	16,88	1,85157
		т								
				14130,73	218,8	1550	24	43,5	0,17	0,01865
36	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,10969	150212,43		16477				
		т								
37	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,02596	206779,66	885,98	5368	23	656	58	1,50568
		т								
				51694,92	385,21	1342	10	43,5	0,36	0,00935
	Раздел 3. Монтаж котельной									
39	29-000001-0003(п	Материалы обвязки котельной	1	1479290		1479290				
		компл.								
40	58-000001-0001(п	Блочно-модульная котельная	1	8753910		8753910				
		шт								
		Всего прямые затраты				**44319345**				**11516**
										549
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				10 142 731				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 817 772				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				547 206				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				23 376 174				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				8 982 668				
		Накладные расходы I уровня, тенге				5 762 888				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				50 082 233				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				1 802 960				
		Итого, тенге				51 885 193				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				4 150 815				

	Всего	**56 036 008**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	551 826
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	854 425
	Итого в текущих ценах	**57 442 259**
	Понижающий коэффициент К=0,9992287853	**57 397 959**
	НДС (12 %)	6 887 755
	Всего по акту с учетом НДС	**64 285 714**

Заказчик

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

Руководитель _____ **Жакупов С.А.**

Подрядчик

ТОО "Dike"

Директор _____ **Сейфуллин М.Б.**

Инспектор технического надзора ТОО "KravИнжиниринг"

_____ **Кажиев А.**

Типовая форма № КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция здания школы с пристройкой спортивного зала в с.Тарас Аксуского района Алматинской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июнь 2018 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая норма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 24	18.08.2017 года				
		Дополнительное соглашение №2 от 05.03.2018 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция здания школы с пристройкой спортивного зала в с.Тарас Аксуского района Алматинской области	352 960 207	31 887 764,43							3 826 531,73	35 714 296,16
Итого к оплате с учетом аванса:										25 000 007

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель государственного учреждения "Аксуский районный отдел строительства"

_____ Жакупов С.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

_____ Сейфуллин М.Б.

ех.надзор

ТОО "KRAVINЖИНИРИНГ"

_____ Кравченко А.Г.

#ID4428538 №120140003399/170039/02

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2017-08-18 № 24 қосымша келісім

Алматы облысы №2 2018-02-26

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ақсу ауданының әкімдігінің 12.10.2016 жылғы №437 Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Жакупов Сериккан Амангельдиевич тұлғасындағы "Ақсу ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устав бойнша негізінде әрекет ететін, Басшысы Сейфуллин Марат Бекетович тұлғасындағы "Dike" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2017-08-18 № 24 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және тапсырыс берушінің және/немесе қатысушының деректемелерін өзгертумен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақсу ауданының құрылыс бөлімі"
мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, Аксуский район,
Жансугуровский с.о., с.Жансугуров,
Желтоксан, 5
БСН 120140003399
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ22070103KSN0914000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 8/72832/2-12-62
Басшысы Жакупов Сериккан
Амангельдиевич

Өнім беруші:
"Dike" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
Алматинская область, Аксуский район,
Жансугуровский с.о., с.Жансугуров,
Еркенова, 45
БСН/ЖСН 030840016436
БСК KINCKZKA
ЖСК KZ818210339812196664
"Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы
Тел.: 0
Басшысы Сейфуллин Марат Бекетович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2018-02-26 09:24:31
Жакупов Сериккан Амангельдиевич
"Ақсу ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

2018-02-26 09:28:18
Сейфуллин Марат Бекетович
"Dike" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1922581-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4350464	"Ақсу ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Ақсу ауданы Тарас ауылындағы Тарас орта мектебін қайта жаңғыртып, қосымша дене шынықтыру залын салу» нысаны бойынша құрылыс монтаждау жұмыстарын орындау	Жұмыс	1	435 340 940.16	келісім-шартқа қол қойғаннан кейін 9 ай	келісім-шартқа қол қойғаннан кейін 9 ай	Алматы облысы, Ақсу ауданы, Қарасу а.о., Тарас а. Тарас ауылы (1)	30	435 340 940.16

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID4428538 №120140003399/170039/02

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 24 от 2017-08-18

Алматинская область №2 2018-02-26

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жакупов Сериккан Амангельдиевич, действующий на основании Положения утвержденного постановлением акимата Аксуского района №437 от 12.10.2016 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Сейфуллин Марат Бекетович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 24 от 2017-08-18 (далее – Договор), в соответствии с изменением реквизитов заказчика и/или поставщика, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2018-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, Желтоксан, 5
БИН 120140003399
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ22070103KSN0914000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/72832/2-12-62
Руководитель Жакупов Сериккан Амангельдиевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030840016436
БИК KINCKZKA
ИИК KZ818210339812196664
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: 0
Руководитель Сейфуллин Марат Бекетович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2018-02-26 09:24:31
Жакупов Сериккан Амангельдиевич
"Ақсу ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

2018-02-26 09:28:18
Сейфуллин Марат Бекетович
"Dike" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1922581-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4350464	Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция здания школы с пристройкой спортивного зала в с.Тарас Аксуского района».	Работа	1	435 340 940.16	9 месяцев со дня подписания договора	9 месяцев со дня подписания договора	Алматинская область, Аксуский район, Карасуский с.о., с.Тарас с.Тарас (1)	30	435 340 940.16

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/4428538

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/4428538

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID5083605 №120140003399/170039/03

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2017-08-18 № 24 қосымша келісім

Алматы облысы №2 2018-03-05

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ақсу ауданының әкімдігінің 12.10.2016 жылғы №437 Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Жакупов Сериккан Амангельдиевич тұлғасындағы "Ақсу ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устав бойнша негізінде әрекет ететін, Басшысы Сейфуллин Марат Бекетович тұлғасындағы "Dike" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2017-08-18 № 24 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 43 бабы 17 тармағымен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 4 баптың 4.1 тармағының 2 тармақшасына өзгеріс енгізу: Қосымша келісім Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 7 146 975.64 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 71 469 756.35 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай: мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ650705034671036001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 78 616 731,99 (жетпіс сегіз миллион алты жүз он алты мың жеті жүз отыз бір тенге тоқсан тоғыз тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі; Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;
2) "DIKE" ЖШС-ның реквезиттерінің өзгеруіне байланысты №1 Қосымша келісім-шарттың 2-бөлімі келесі редакцияда жазылсын: Мердігер: Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Dike"; Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров а.о., Жансүгіров а., Еркінов, 45; БСН 030840016436 ; БСК KINCKZKA ; ЖСК KZ818210339812196664 ; "Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақсу ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, Желтоксан, 5
БСН 120140003399
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ22070103KSN0914000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8/72832/2-12-62
Басшысы Жакупов Сериккан Амангельдиевич

2018-03-05 10:08:38
Жакупов Сериккан Амангельдиевич
"Ақсу ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

Өнім беруші:
"Dike" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45
БСН/ЖСН 030840016436
БСК KINCKZKA
ЖСК KZ818210339812196664
"Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы
Тел.: 87172 27-68-65
Басшысы Сейфуллин Марат Бекетович

2018-03-05 10:19:06
Сейфуллин Марат Бекетович
"Dike" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1922581-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Алматы облысы Ақсу ауданы Тарас ауылындағы Тарас орта мектебін қайта жаңғыртып, қосымша дене шынықтыру залын салу» нысаны бойынша құрылыс монтаждау жұмыстарын орындау						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

9776900-ОИ2	"Ақсу ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Ақсу ауданы Тарас ауылындағы Тарас орта мектебін қайта жаңғыртып, қосымша дене шынықтыру залын салу» нысаны бойынша құрылыс монтаждау жұмыстарын орындау	Жұмыс	1	435 340 940.16	келісім-шартқа қол қойғаннан кейін 9 ай	келісім-шартқа қол қойғаннан кейін 9 ай	Алматы облысы, Ақсу ауданы, Қарасу а.о., Тарас а. Тарас ауылы (1)	30	238 232 521.16
9776900-ОИ2	"Ақсу ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Ақсу ауданы Тарас ауылындағы Тарас орта мектебін қайта жаңғыртып, қосымша дене шынықтыру залын салу» нысаны бойынша құрылыс монтаждау жұмыстарын орындау	Жұмыс	1	435 340 940.16	келісім-шартқа қол қойғаннан кейін 9 ай	келісім-шартқа қол қойғаннан кейін 9 ай	Алматы облысы, Ақсу ауданы, Қарасу а.о., Тарас а. Тарас ауылы (1)	30	197 108 419.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 24 от 2017-08-18

Алматинская область №2 2018-03-05

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жакупов Сериккан Амангельдиевич, действующий на основании Положения утвержденного постановлением акимата Аксуского района №437 от 12.10.2016 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Сейфуллин Марат Бекетович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 24 от 2017-08-18 (далее – Договор), в соответствии с пунктом 17 статьи 43 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Внести дополнения и изложить в следующей редакции подпункт 2, пункта 4.1 статьи 4: «в течение десяти рабочих дней со дня заключения данного Дополнительного соглашения к договору о государственных закупках работ №24 от 2017-08-18 , внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий 2018 финансовый год равную 7 146 975,64 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 71 469 756,35 тенге, что в общем составляет 78 616 731,99 (семьдесят восемь миллионов шестьсот шестнадцать тысяч семьсот тридцать один тенге девяносто девять тиын) тенге в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ650705034671036001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;» силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.
2) «В связи с изменением реквизитов ТОО «DIKE» в Дополнительном соглашении №1 раздел 2. Реквизиты сторон Договора изложить в следующей редакции: Поставщик: Товарищество с

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ограниченной ответственностью "Dike" Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45 ; БИН/ 030840016436; БИК KINCKZKA ; ИИК KZ818210339812196664 ; Акционерное общество "Банк "Bank RBK" .

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2018-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, Желтоксан, 5
БИН 120140003399
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ22070103KSN0914000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/72832/2-12-62
Руководитель Жакупов Сериккан Амангельдиевич

2018-03-05 10:08:38
Жакупов Сериккан Амангельдиевич
"Ақсу ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030840016436
БИК KINCKZKA
ИИК KZ818210339812196664
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: 87172 27-68-65
Руководитель Сейфуллин Марат Бекетович

2018-03-05 10:19:06
Сейфуллин Марат Бекетович
"Dike" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1922581-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция здания школы с пристройкой спортивного зала в с.Тарас Аксуского района Алматинской области»						
9776900-ОИ2	Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция здания школы с пристройкой спортивного зала в с.Тарас Аксуского района».	Работа	1	435 340 940.16	9 месяцев со дня подписания договора	9 месяцев со дня подписания договора	Алматинская область, Аксуский район, Карасуский с.о., с.Тарас с.Тарас (1)	30	238 232 521.16
9776900-ОИ2	Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция здания школы с пристройкой спортивного зала в с.Тарас Аксуского района».	Работа	1	435 340 940.16	9 месяцев со дня подписания договора	9 месяцев со дня подписания договора	Алматинская область, Аксуский район, Карасуский с.о., с.Тарас с.Тарас (1)	30	197 108 419.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/5083605

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/5083605

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.