	м3 кладки		603	119,25	1214	240	118	0,59	1
[illegible] 8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	16,47	1024,36	34,37	16871	566	3923	1,21	20
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	3113	212	118	0,0629	1
21 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	24	104,78	66,43	2515	1594	1603	0,15	4
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	572	572	140	0,11	3
22 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,828	25800		21362				
	м3								
23 Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек	0,0852	5030,5	2020,02	429	172	213	14,1	1
	т конструкций		2272,5	502,43	194	43	90	1,79	0
24 1-1-894	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0852	59000		5027				
	т								
25 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,4	21,8	0,05	52	0	13	0,03	0
	м2		5,81	0,02	14	0	90	0	0
26 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,4	20,36	0,02	49	0	9	0,02	–
	м2		4,16	0	10	0	90	–	–
	Итого по разделу 3				**111922**	**11424**			**175**
					27028	**4206**			**20**
	Стоимость: материалов, тенге				73470				
	Накладные расходы, тенге				37035				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8937				

	Всего по разделу, тенге			**157894**		
Раздел 4 Проемы						
6-1-711	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 *м2*	9,75	5618	54776		
29 6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	0,36	4884	1758		
31 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм (размерами 1,35х5+0,45) *м*	7,2	4100	29520		
34 2-2-1	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные *шт*	1	25100	25100		
36 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	9,66	4010	38737		
37 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	1,47	4250	6248		
38 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	6	1380	8280		
	Итого по разделу 4			**164419**	**0**	**0**
				0	**0**	**0**
	Стоимость: материалов, тенге			173472		
	Накладные расходы, тенге			0		

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			9865		
		Всего по разделу, тенге			**174284**		
Раздел 5 Перекрытие и покрытие							
40	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	16,06	2890	46413		
		м3					
42	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм	80,3	167	13410		
		м2					
47	1-1-3877	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	20,16	440	8870		
		м2					
		Итого по разделу 5			**68693**	**0**	**0**
					0	**0**	**0**
		Стоимость: материалов, тенге			68693		
		Накладные расходы, тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			4122		
		Всего по разделу, тенге			**72815**		
		Всего прямые затраты			**345034**	**11424**	**175**
					27028	**4206**	**20**
		Стоимость: материалов, тенге			306582		
		оборудования, тенге			0		
		Накладные расходы, тенге			37035		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			22924		
		Всего по смете			**404993**		

Временные здания и сооружения (1,1 %)		4455
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065		6578
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		4094
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		1638
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**421758**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)		**1007866**
Налог (2 %)		20157
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**1028023**
С учетом понижающего коэффициента в договорные цены	0,935	**961202**
НДС (12 %)		115344
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**1076546**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

_____ Касимов М.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
ание стройки: Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно- Форма 2В
льное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

енование объекта: Строительство одноквартирного жилого дома **по ул. Тауелсиздиык № 41** (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда
динского района Актюбинской области.
оговор № 27 от 11 мая 2016 года

Акт № 2

приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года.

Общестроительные работы

Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 41 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Раздел 3 Стены, перегородки и перемычки								
13	Е8-23-9	Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м	23,4059	2077,05	296,6	48615	6942	23987	4,9	115
		м3 кладки		758,25	110,25	17748	2581	118	0,54	13
17	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,033	72779,65	422,15	2402	14	328	56,4	2
		т металлических изделий		8257,5	157,5	272	5	118	0,77	0
18	Е8-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированные при высоте этажа до 4 м	1,564	1659,06	321,26	2595	502	1333	4,1	6
		м3 кладки		603	119,25	943	187	118	0,59	1

	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	9,75	5618	54776		
	м2					
29 6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,36	4884	1758		
	м2					
31 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм (размерами 1,35х5+0,45)	7,2	4100	29520		
	м					
34 2-2-1	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	1	25100	25100		
	шт					
36 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,66	4010	38737		
	м2					
37 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250	6248		
	м2					
38 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380	8280		
	комплект					
	Итого по разделу 4			**164419**	**0**	**0**
				0	**0**	**0**
	Стоимость: материалов, тенге			173472		
	Накладные расходы, тенге			0		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			9865		
	Всего по разделу, тенге			**174284**		

Раздел 5 Перекрытие и покрытие

	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	80,3	726,47	28,55	58336	2293	927	1,19	96
	м2 перекрытий		181,58	10,78	14581	866	120	0,05	4
1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	16,06	2890		46413				
	м3								
42 1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм	80,3	167		13410				
	м2								
47 1-1-3877	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	20,16	440		8870				
	м2								
	Итого по разделу 5				**127029**	**2293**			**96**
					14581	**866**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге				110155				
	Накладные расходы, тенге				927				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7677				
	Всего по разделу, тенге				**135633**				
Раздел 6 Полы			1 тип полов						
48 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	74,1	107,54	2,62	7969	194	1048	0,07	5
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	779	73	123	0	0
49 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,705	8610,38	–	31901	–	2584	3,66	14
	м3 подстилающего слоя		567	–	2101	–	123	–	–
51 Е11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	7,41	5557,36	261,86	41180	1940	5455	3,44	25
	м3 изоляции		499,5	99	3701	734	123	0,48	4
		II тип пола							

	Уплотнение грунта щебнем	2,7	107,54	2,62	290	7	38	0,07	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	28	3	123	0	0
	Итого по разделу 6				**81340**	**2141**			**44**
					6609	**810**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге				72590				
	Накладные расходы, тенге				9125				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5428				
	Всего по разделу, тенге				**95893**				

Раздел 7 Внутрення отделка

		потолок стены							
71	Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	189,7	168,08	4,07	31884	771	27219	0,74	140
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	25738	184	105	0,05	10
72	Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен под облицовку	11,1	134,46	3,39	1492	38	1372	0,65	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	1299	8	105	0,05	1
		Итого по разделу 7				**33376**	**809**			**147**
						27037	**192**			**11**
		Стоимость: материалов, тенге				5530				
		Накладные расходы, тенге				28591				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3718				
		Всего по разделу, тенге				**65685**				

Локальная смета № 2-1-3
на Электромонтажные работы

	Монтаж									
	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	270	20,78	–	5611	–	5281	0,113	31
	м провода		18,11	–	4890	–	108	–	–
16-1-122	Кабели силовые ВВГ 3х1,5, 1-5 ГОСТ 16442-80	0,13	40296		5238				
	км								
8 16-1-122	Кабели силовые ВВГ 3х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,12	59626		7155				
	км								
9 16-1-122	Кабели силовые ВВГ 3х4,1 ГОСТ 16442-80	0,02	93516		1870				
	км								
10 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	6	35,4	–	212	–	191	0,187	1
	шт		29,48	–	177	–	108	–	–
11 Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	45,74	–	46	–	33	0,198	–
	шт		31,05	–	31	–	108	–	–
12 18.01.2012	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	6	156		936				
	шт								
13 18.01.2014	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	1	182		182				
	шт								
14 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	14	34,7	–	486	–	446	0,188	3
	шт		29,48	–	413	–	108	–	–
15 18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	11	46		506				
	шт								
16 18-1-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления (зануления), на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	2	126		252				

		шт					
140		Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	1	195	195		
		шт					
18	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,021	16300	342		
		1000шт					
19	18.01.1948	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80), тип ПВ2-16 М1 56, пластмасса	6	461	2766		
		шт					
21	80-1-1(пл)	Счетчик многотарфный типа Меркурий	1	5880	5880		
		шт					
		Итого по разделу 1			**31677**	**0**	**35**
					5511	**0**	**0**
		Стоимость: материалов, тенге			26166		
		Накладные расходы, тенге			5951		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			2258		
		Всего по разделу, тенге			**39886**		
		Всего прямые затраты			**532943**	**14873**	**464**
					75716	**5407**	**36**
		Стоимость: материалов, тенге			442354		
		оборудования, тенге			0		
		Накладные расходы, тенге			74882		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			36469		
		Всего по смете			**644294**		
		Временные здания и сооружения (1,1 %)			7087		

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065		10464
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		6514
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		2606
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**670965**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)		**1603393**
Налог (2 %)		32068
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**1635461**
С учетом понижающего коэффициента в договорные цены	0,935	**1529156**
НДС (12 %)		183499
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**1712655**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе-Кап-Рем-Строй"

_____ Касимов М.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

бдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
ание стройки: Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно- Форма 2В
льное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

енование объекта: Строительство одноквартирного жилого дома **по ул. Тауелсиздиык № 39** (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда
инского района Актюбинской области.
говор № 27 от 11 мая 2016 года

Акт № 2
приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года.
Общестроительные работы
Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 39 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 2-1-1

Раздел 4 Проемы

28	6-1-711	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 *м2*	9,75	5618		54776	
29	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	0,36	4884		1758	

	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм (размерами 1,35х5+0,45) *м*	7,2	4100		29520				
2-1	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные *шт*	1	25100		25100				
36 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	9,66	4010		38737				
37 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	1,47	4250		6248				
38 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	6	1380		8280				
	Итого по разделу 4				**164419**	**0**			**0**
					0	**0**			**0**
	Стоимость: материалов, тенге				173472				
	Накладные расходы, тенге				0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9865				
	Всего по разделу, тенге				**174284**				
Раздел 5 Перекрытие и покрытие									
39 Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок *м2 перекрытий*	80,3	726,47	28,55	58336	2293	18536	1,19	96
			181,58	10,78	14581	866	120	0,05	4
40 1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 *м3*	16,06	2890		46413				
42 1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм *м2*	80,3	167		13410				
43 Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	2,072	21304,82	334,28	44144	693	8761	22,1	46
			3397,5	126	7040	261	120	0,62	1

	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	2,082	12593,89	327,33	26220	682	8067	20,1	42
	м3 древесины в конструкции		3105	123,75	6465	258	120	0,6	1
46 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	17,01	910,91	8,2	15495	139	5587	1,71	29
	м2 кровли		272,95	3,08	4643	52	119	0,02	0
47 1-1-3877	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	20,16	440		8870				
	м2								
	Итого по разделу 5				**212888**	**3807**			**213**
					32729	**1437**			**6**
	Стоимость: материалов, тенге				176351				
	Накладные расходы, тенге				40951				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15230				
	Всего по разделу, тенге				**269069**				
Раздел 6 Полы			1 тип полов						
48 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	74,1	107,54	2,62	7969	194	1048	0,07	5
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	779	73	123	0	0
49 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,705	8610,38	–	31901	–	2584	3,66	14
	м3 подстилающего слоя		567	–	2101	–	123	–	–
51 Е11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	7,41	5557,36	261,86	41180	1940	5455	3,44	25
	м3 изоляции		499,5	99	3701	734	123	0,48	4
		II тип пола							
55 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,7	107,54	2,62	290	7	38	0,07	–

	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	28	3	123	0	0
11-2-9	Устройство уплотнением трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,135	8610,38	–	1162	–	94	3,66	–
	м3 подстилающего слоя		567	–	77	–	123	–	–
58 Е11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,27	5557,36	261,86	1500	71	199	3,44	1
	м3 изоляции		499,5	99	135	27	123	0,48	–
	Итого по разделу 6				**84002**	**2212**			**45**
					6821	**837**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге				74969				
	Накладные расходы, тенге				9418				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5605				
	Всего по разделу, тенге				**99025**				

Раздел 7 Внутрення отделка

		потолок							
		стены							
71 Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	189,7	168,08	4,07	31884	771	27219	0,74	140
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	25738	184	105	0,05	10
72 Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен под облицовку	11,1	134,46	3,39	1492	38	1372	0,65	7
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	1299	8	105	0,05	1
	Итого по разделу 7				**33376**	**809**			**147**
					27037	**192**			**11**
	Стоимость: материалов, тенге				5530				

	Накладные расходы, тенге				28591				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3718				
	Всего по разделу, тенге				**65685**				

Локальная смета № 2-1-3
на Электромонтажные работы

Раздел 1 Монтаж

6	Е21-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	270	20,78	–	5611	–	5281	0,113	31
		м провода		18,11	–	4890	–	108	–	–
7	16-1-122	Кабели силовые ВВГ 3х1,5, 1-5 ГОСТ 16442-80	0,13	40296		5238				
		км								
8	16-1-122	Кабели силовые ВВГ 3х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,12	59626		7155				
		км								
9	16-1-122	Кабели силовые ВВГ 3х4,1 ГОСТ 16442-80	0,02	93516		1870				
		км								
10	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	6	35,4	–	212	–	191	0,187	1
		шт		29,48	–	177	–	108	–	–
11	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	45,74	–	46	–	33	0,198	–
		шт		31,05	–	31	–	108	–	–
12	18.01.2012	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	6	156		936				
		шт								
13	18.01.2014	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	1	182		182				
		шт								
14	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	14	34,7	–	486	–	446	0,188	3
		шт		29,48	–	413	–	108	–	–

	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	11	46	506		
18-1-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления (зануления), на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	шт	2	126	252		
17 18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	1	195	195		
18 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,021	16300	342		
19 18.01.1948	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80), тип ПВ2-16 М1 56, пластмасса	шт	6	461	2766		
21 80-1-1(пл)	Счетчик многотарфный типа Меркурий	шт	1	5880	5880		
	Итого по разделу 1				**31677**	**0**	**35**
					5511	**0**	**0**
	Стоимость: материалов, тенге				26166		
	Накладные расходы, тенге				5951		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2258		
	Всего по разделу, тенге				**39886**		
	Всего прямые затраты				**526362**	**6828**	**440**
					72098	**2466**	**21**

Стоимость: материалов, тенге		447435
оборудования, тенге		0
Накладные расходы, тенге		84911
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		36676
Всего по смете		**647949**
Временные здания и сооружения (1,1 %)		7127
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065		10524
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		6551
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		2620
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**674772**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)		**1612488**
Налог (2 %)		32250
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**1644738**
С учетом понижающего коэффициента в договорные цены	0,935	**1537830**
НДС (12 %)		184540
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**1722370**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

_____ Касимов М.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

У "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ник: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
нование стройки: Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно- Форма 2В
мунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Наименование объекта: Строительство одноквартирного жилого дома **по ул. Тауелсиздиык № 37** (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Договор № 27 от 11 мая 2016 года

Акт № 2

приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года.

Общестроительные работы

Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 37 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 2-1-1

Раздел 4 Проемы

28	6-1-711	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	9,75	5618		54776	
		м2					

104	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	0,36	4884		1758				
31 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм (размерами 1,35х5+0,45) *м*	7,2	4100		29520				
32 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	1,87	544,76	1,24	1019	2	342	0,97	2
			153,23	0,47	287	1	119	0	0
34 2-2-1	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные *шт*	1	25100		25100				
36 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	9,66	4010		38737				
37 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	1,47	4250		6248				
38 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	6	1380		8280				
	Итого по разделу 4				**165438**	**2**			**2**
					287	**1**			**0**
	Стоимость: материалов, тенге				165149				
	Накладные расходы, тенге				342				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9947				
	Всего по разделу, тенге				**175727**				

Раздел 5 Перекрытие и покрытие

	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	80,3							
	м2 перекрытий		726,47	28,55	58336	2293	18536	1,19	96
			181,58	10,78	14581	866	120	0,05	4
40 1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	16,06							
	м3		2890		46413				
42 1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм	80,3							
	м2		167		13410				
43 Е10-14-1	Установка стропил	2,072	21304,82	334,28	44144	693	8761	22,1	46
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	7040	261	120	0,62	1
44 Е10-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	2,082							
	м3 древесины в конструкции		12593,89	327,33	26220	682	8067	20,1	42
			3105	123,75	6465	258	120	0,6	1
45 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	148,8							
	м2 кровли		910,91	8,2	135544	1220	48877	1,71	254
			272,95	3,08	40615	458	119	0,02	2
47 1-1-3877	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	20,16							
	м2		440		8870				
	Итого по разделу 5				**332937**	**4888**			**438**
					68701	**1843**			**8**
	Стоимость: материалов, тенге				259348				
	Накладные расходы, тенге				84241				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25031				
	Всего по разделу, тенге				**442209**				

	Раздел 6 Полы								
			1 тип полов						
39 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	74,1	107,54	2,62	7969	194	1048	0,07	5
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	779	73	123	0	0
40 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,705	8610,38	–	31901	–	2584	3,66	14
	м3 подстилающего слоя		567	–	2101	–	123	–	–
51 Е11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	7,41	5557,36	261,86	41180	1940	5455	3,44	25
	м3 изоляции		499,5	99	3701	734	123	0,48	4
			II тип пола						
55 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,7	107,54	2,62	290	7	38	0,07	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	28	3	123	0	0
56 Е11-2-9	Устройство уплотнением трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,135	8610,38	–	1162	–	94	3,66	–
	м3 подстилающего слоя		567	–	77	–	123	–	–
58 Е11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,27	5557,36	261,86	1500	71	199	3,44	1
	м3 изоляции		499,5	99	135	27	123	0,48	–
			III тип пола						
62 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,7	107,54	2,62	290	7	38	0,07	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	28	3	123	0	0
63 Е11-2-9	Устройство уплотнением трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,245	8610,38	–	2110	–	171	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	139	–	123	–	–
	Итого по разделу 6				**86402**	**2219**			**46**
					6988	**840**			**4**

	Стоимость: материалов, тенге				77195				
	Накладные расходы, тенге				9627				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5762				
	Всего по разделу, тенге				**101791**				
Раздел 7 Внутрення отделка									
		потолок стены							
71 Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	189,7	168,08	4,07	31884	771	27219	0,74	140
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	25738	184	105	0,05	10
72 Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен под облицовку	11,1	134,46	3,39	1492	38	1372	0,65	7
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	1299	8	105	0,05	1
	Итого по разделу 7				**33376**	**809**			**147**
					27037	**192**			**11**
	Стоимость: материалов, тенге				5530				
	Накладные расходы, тенге				28591				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3718				
	Всего по разделу, тенге				**65685**				

Локальная смета № 2-1-3
на Электромонтажные работы

Раздел 1 Монтаж									
6 Е21-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	270	20,78	–	5611	–	5281	0,113	31
	м провода		18,11	–	4890	–	108	–	–

7	16-1-122	Кабели силовые ВВГ 3х1,5, 1-5 ГОСТ 16442-80 км	0,13	40296		5238				
8	16-1-122	Кабели силовые ВВГ 3х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,12	59626		7155				
9	16-1-122	Кабели силовые ВВГ 3х4,1 ГОСТ 16442-80 км	0,02	93516		1870				
10	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	6	35,4	–	212	–	191	0,187	1
				29,48	–	177	–	108	–	–
11	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	1	45,74	–	46	–	33	0,198	–
				31,05	–	31	–	108	–	–
12	18.01.2012	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	6	156		936				
13	18.01.2014	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	1	182		182				
14	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	14	34,7	–	486	–	446	0,188	3
				29,48	–	413	–	108	–	–
15	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4 шт	11	46		506				
16	18-1-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления (зануления), на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ шт	2	126		252				

18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	1	195	195		
18 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,021	16300	342		
19 18.01.1948	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80), тип ПВ2-16 М1 56, пластмасса	шт	6	461	2766		
21 80-1-1(пл)	Счетчик многотарфный типа Меркурий	шт	1	5880	5880		
	Итого по разделу 1				**31677**	**0**	**35**
					5511	**0**	**0**
	Стоимость: материалов, тенге				26166		
	Накладные расходы, тенге				5951		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2258		
	Всего по разделу, тенге				**39886**		
	Всего прямые затраты				**649830**	**7918**	**668**
					108524	**2876**	**23**
	Стоимость: материалов, тенге				533388		
	оборудования, тенге				0		
	Накладные расходы, тенге				128752		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46715		
	Всего по смете				**825297**		

Временные здания и сооружения (1,1 %)		9078
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065		13404
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		8344
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		3338
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**859461**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)		**2053836**
Налог (2 %)		41077
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**2094913**
С учетом понижающего коэффициента в договорные цены	0,935	**1958743**
НДС (12 %)		235049
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**2193792**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

_____ Касимов М.А.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
Наименование стройки: Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.
Договор № 27 от 11 мая 2016 года

Ф № 3
Утверждает постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г № 73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2016 года.

Код застройки	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		27	11.05.2016				

Наименование объектов	стоимость выполненных работ						НДС	Всего, в тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц без НДС	из графы № 1					
			СМР в сметных базовых ценах 2001 г	СМР в ценах 2014 г	стоимость оборудования в ценах 2014г	стоимость прочих затрат не входящих в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	49 428 157						5 931 378	55 359 535
Итого за отчетный месяц июль:		**1 026 786**	**444 422**	**1 062 026**	**0**	**36167**	**123 214**	**1 150 000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Ногаев О.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
_____ Касимов М.А.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
Наименование стройки: Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.
Договор № 27 от 11 мая 2016 года

Ф № 3
Утверждает постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г № 73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2016 года.

Код застройки	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		27	11.05.2016				

Наименование объектов	стоимость выполненных работ						НДС	Всего, в тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц без НДС	из графы № 1					
			СМР в сметных базовых ценах 2001 г	СМР в ценах 2014 г	стоимость оборудования в ценах 2014г	стоимость прочих затрат не входящих в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	49 428 157						5 931 378	55 359 535
Итого за отчетный месяц июль:		**1 026 786**	**444 422**	**1 062 026**	**0**	**36167**	**123 214**	**1 150 000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Ногаев О.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
_____ Касимов М.А.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
Наименование стройки: Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области. Форма 2В

Наименование объекта: Строительство одноквартирного жилого дома **по ул. Тауелсиздиык № 55** (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.
Договор № 27 от 11 мая 2016 года

Акт № 3
приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года.
Локальная смета № 2-1-1
Общестроительные работы
Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Проемы									
27	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	10,11	427,5	19,32	4322	195	2333	1,1121	11
		м2 проемов		185,83	6,39	1879	65	120	0,0312	–
30	Е10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	10,11	231,26	5,58	2338	56	1167	0,59	6
		м2 проемов		94,05	2,12	951	21	120	0,01	–

32 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	1,87	544,76	1,24	1019	2	342	0,97	2
	м2 покрытия		153,23	0,47	287	1	119	0	0
33 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
	м2 проемов		272,25	12,13	572	25	120	0,046	–
35 Е10-23-3	Установка блоков наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	11,13	634,99	31,85	7067	354	2709	1,15	13
	м2 проемов		190,8	12,04	2124	134	120	0,06	1
	Итого по разделу 4				**15441**	**674**			**35**
					5813	**246**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				173472				
	Накладные расходы, тенге				7268				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1363				
	Всего по разделу, тенге				**24072**				
Раздел 6 Полы			1 тип полов						
50 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	74,1	323,65	18,42	23982	1365	8464	0,42	31
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	6369	512	123	0,03	2
52 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	74,1	233,01	9,95	17266	737	5099	0,36	27
	м2 стяжки		52,2	3,74	3868	277	123	0,0182	1
53 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	74,1	354,75	4,9	26287	363	5500	0,38	28
	м2 покрытия								

			58,5	1,85	4335	137	123	0,01	1
54 Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумаронокаучуковый КН-3	79,287	122,02	0,16	9675	13	1585	0,09	7
	м плинтусов		16,18	0,07	1283	6	123	0	0
	II тип пола								
57 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первого слоя	2,7	323,65	18,42	874	50	309	0,42	1
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	232	19	123	0,03	–
58 Е11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,27	5557,36	261,86	1500	71	199	3,44	1
	м3 изоляции		499,5	99	135	27	123	0,48	–
59 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,7	233,01	9,95	629	27	186	0,36	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	141	10	123	0,02	–
60 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2,7	66,45	1,34	179	4	6	0,01	–
	м2 стяжки		1,26	0,5	3	1	123	0	0
61 Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических одноцветных плиток с красителем	2,7	817,17	11,72	2206	32	585	1,06	3
	м2 покрытия		171,68	4,39	464	12	123	0,02	–
	III тип пола								
62 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,7	107,54	2,62	290	7	38	0,07	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	28	3	123	0	0
63 Е11-2-9	Устройство уплотнением трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,245	8610,38	–	2110	–	171	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	139	–	123	–	–

64 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	3,5	323,65	18,42	1133	64	400	0,42	1
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	301	24	123	0,03	–
65 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,5	233,01	9,95	816	35	241	0,36	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	183	13	123	0,02	–
66 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	3,5	531,62	10,72	1861	38	61	0,07	–
	м2 стяжки		10,08	4	35	14	123	0,02	–
67 Е6-36-4	Железнение поверхности	3,5	55,56	0,23	194	1	189	0,29	1
	м2 поверхности		51,3	0,09	180	–	105	0	0
	Итого по разделу 6				**89002**	**2807**			**103**
					17696	**1055**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге				68499				
	Накладные расходы, тенге				23033				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6722				
	Всего по разделу, тенге				**118757**				

Раздел 7 Внутрення отделка

	потолок								
69 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	76,8	125,57	2,1	9644	161	5308	0,39	30
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	4994	61	105	0	0
70 Е15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	3,5	17,43	0,12	61	–	50	0,09	–
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	48	–	105	0	0

		стены							
75 Е15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	14,6	17,43	0,12	254	2	211	0,09	1
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	200	1	105	0	0
76 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	24,825	125,57	2,1	3117	52	1716	0,39	10
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	1614	20	105	0	0
	Итого по разделу 7				**13076,2753**	**215**			**41**
					6856	**82**			**0**
	Стоимость: материалов, тенге				6005				
	Накладные расходы, тенге				7285				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1222				
	Всего по разделу, тенге				**21583**				
Раздел 8 Печь									
78 Е10-28-4	Изоляция из асбеста с отбивкой неоцинкованной сталью под котел -плиту и при переходе через покрытие	1,9	1028,1	2,81	1953	5	282	0,81	2
	м2 проемов		122,4	1,06	233	2	120	0,01	–
79 Е8-39-3	Кладка необлицованных и неоштукатуренных отопительных печей с топкой под уголь	1,8411	16176,3	411,39	29782	757	3999	10,4	19
	м3 кладки (без вычета пустот)		1687,5	153	3107	282	118	0,75	1
80 Е9-53-1	Монтаж конструкций котла-плиты	0,0383	14806,01	1133,15	567	43	458	82,1	3
	т конструкций		12892,5	398,25	494	15	90	1,95	–
81 Е8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	0,35	10940,99	379,78	3829	133	858	11,9	4
	м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	677	50	118	0,7	–
82 Е10-28-6	Обивка железным листом перед топкой	0,41	531,94	1,38	218	1	56	0,75	–

		м2 проемов		113,85	0,52	47	–	120	0	0
83	2-1-256	Стоимость железных дверей, решеток и колосников	0,041	154700		6343				
		т								
84	76-56-21	Плита разметочная чугунная	1	1520		1520				
		шт								
	Итого по разделу 8					**44212**	**939**			**28**
						4558	**349**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге					38715				
	оборудования, тенге					0				
	Накладные расходы, тенге					5653				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					2992				
	Всего по разделу, тенге					**52857**				

Локальная смета № 1-1-2

Раздел 1 Монтаж

1	Е21-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	8	98,48	0,36	788	3	540	0,396	3
		шт		62,33	0,14	499	1	108	0,0007	–
2	99-2-2(пл)	Патрон подвесной для лампы с цоколем	8	47		376				
		шт								
3	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	1	119,6	2,58	120	3	110	0,608	1
		шт		100,8	1,02	101	1	108	0,005	–
4	17.01.1980	Светильники, тип НБ007х60/Р2-1-01	1	158		158				
		шт								
5	17.06.2008	Энергосберегающая лампа 220В	8	24		192				
		шт								
6	Е21-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	270	20,78	–	5611	–	5281	0,113	31
		м провода								

				18,11	–	4890	–	108	–	–
7	16-1-122	Кабели силовые ВВГ 3х1,5, 1-5 ГОСТ 16442-80	0,13	40296		5238				
		км								
8	16-1-122	Кабели силовые ВВГ 3х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,12	59626		7155				
		км								
9	16-1-122	Кабели силовые ВВГ 3х4,1 ГОСТ 16442-80	0,02	93516		1870				
		км								
10	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	6	35,4	–	212	–	191	0,187	1
		шт								
				29,48	–	177	–	108	–	–
11	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	45,74	–	46	–	33	0,198	–
		шт								
				31,05	–	31	–	108	–	–
12	18.01.2012	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	6	156		936				
		шт								
13	18.01.2014	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	1	182		182				
		шт								
14	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	14	34,7	–	486	–	446	0,188	3
		шт								
				29,48	–	413	–	108	–	–
15	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	11	46		506				
		шт								
16	18-1-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления (зануления), на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	2	126		252				
		шт								

17	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	1	195		195				
		шт								
18	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,021	16300		342				
		1000шт								
19	18.01.1948	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80), тип ПВ2-16 М1 56, пластмасса	6	461		2766				
		шт								
20	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
21	80-1-1(пл)	Счетчик многотарфный типа Меркурий	1	5880		5880				
		шт								
22	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	–	2070	–	1312	6,98	7
		шкаф		1215	–	1215	–	108	–	–
23	18-3-163	Ящики с предохранителями серии ЯТВ, тип ЯТВ1312М5 на 60А	1	3640		3640				
		шт								
24	18.01.1960	АВтоматический выключатель 25 А,220 В	2	469		938				
		шт								
25	18.01.1961	Автоматический выключатель 16 А,220В	3	370		1110				
		шт								
26	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431		431				
		шт								
27	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	7,5	61,9	3,3	464	25	167	0,14	1
		м		23	0,4	173	3	95	0,002	–

28	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
		шт		116	2,5	348	8	95	0,015	–
		Итого по разделу 1				43121	108			50
						8005	15			0
		Стоимость: материалов, тенге				35008				
		Накладные расходы, тенге				8570				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3101				
		Всего по разделу, тенге				54792				

Локальная смета № 2-1-2

Сантехнические работы

Раздел 1 Отопление

1	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	39	59,48	3,96	2320	154	2680	0,3	12
		м трубопровода		52,2	1,49	2036	58	128	0,01	–
2	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4557,98	70,66	4579	71	851	3,74	4
		бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	–
3	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	4,59	4331,44	35,77	19881	164	735	0,7	3
		кВт		111,7	13,4	513	62	128	0,07	–
4	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	4	62,81	–	251	–	119	0,12	–
		комплект		23,18	–	93	–	128	–	–
5	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	–
6	10-1-1	Насосы с электродвигателем	1	3455		3455				

			комплект							
7	21649	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20	8	377		3016				
			шт							
8	9-4-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	1	446		446				
			шт							
9	9-4-32	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	2	900		1800				
			шт							
10	Е16-10-7	Прокладка дымохода диаметром 150 мм	5	2029,57	27,87	10148	139	1220	1,04	5
		м трубопровода		180,23	10,44	901	52	128	0,05	–
11	Е15-172-3	Масленная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,14	100,7	0,07	1021	1	642	0,37	4
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	611	–	105	0	–
		Итого по разделу 1				**50068**	**653**			**41**
						7078	**244**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				0				
		Накладные расходы, тенге				9231				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3558				
		Всего по разделу, тенге				62858				
Раздел 2 Холодное и горячее водоснабжение										
			Холодное водоснабжение							
12	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	6	439,78	12,19	2639	73	2281	1,64	10

		м трубопровода									
13	8-4-187	Трубы водопроводные из полиэтилена PP-R, SDR 7.4-25х 3,5 мм PN 16 не армированные СТРК ГОСТ Р 52134-2010	6	292,5 56	4,57	1755 336	27	128	0,0223	–
		м								
14	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	4	336,95	7,9	1348	32	1202	1,29	5
		м трубопровода								
15	8-4-187	Трубы водопроводные из полиэтилена PP-R, SDR 7.4-25х 3,5 мм PN 16 не армированные СТРК ГОСТ Р 52134-2010	4	231,75 82	2,95	927 328	12	128	0,01	–
		м								
16	09.01.2024	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	5	328		1640				
		шт								
17	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	–
		счетчик (водомер)								
18	99-1-1(пл)	Счетчик "Minomess" х/в	1	67,5 1175	–	68 1175	–	128	–	–
		шт								
19	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4872,46	52,42	4872	52	196	0,77	1
		фильтр								
20	99-1-10(пл)	Сетчатый фильтр д 15 мм	1	134,42 211	18,54	134 211	19	128	0,09	–
		ш								
21	99-1-12(пл)	Шаровый пластиковый кран Д 20 мм	2	212		424				
		шт								

22	09.03.2010	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	202		202				
		шт								
23	99-1-12(пл)	Муфта с наружной резьбой 20	3	147		441				
		шт								
			Горячее водоснабжение							
24	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	4	439,78	12,19	1759	49	1521	1,64	7
		м трубопровода		292,5	4,57	1170	18	128	0,02	–
25	08.04.1994	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	4	95		380				
		м								
26	09.01.2012	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	280		1120				
		шт								
27	Е17-2-3	Установка смесителей для душа	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
				126	–	126	–	128	–	–
		шт								
28	Е17-2-3	Установка смесителей для умывальника	1	1893,32	1,57	1893	2	161	0,7	1
				126	–	126	–	128	–	–
		шт								
29	Е17-2-3	Установка смесителей для мойки	1	1893,32	1,57	1893	2	161	0,7	1
				126	–	126	–	128	–	–
30	Е18-3-2	Установка водоподогревателя	1	6200,06	391,84	6200	692	3242	15,45	15
		водоподогреватель		2273,47	259,56	2273	260	128	1,27	1

31	80-1-15(пл)	Водонагреватель электрический РПО R 120 V К	1,8	1		14101		14101			
				шт							
		Итого по разделу 2						**42832**	**904**		**40**
								6705	**336**		**2**
		Стоимость: материалов, тенге						35223			
		оборудования, тенге						0			
		Накладные расходы, тенге						9011			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)						3111			
		Всего по разделу, тенге						**54955**			
Раздел 3 Канализация											
32	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	3		620,54	0,64	1862	2	410	0,58	2
		м трубопровода			106,2	0,25	319	1	128	0	–
33	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	13		748,88	1,43	9735	19	1713	0,56	7
		м трубопровода			102,38	0,54	1331	7	128	0	–
34	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1		9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект			387	15,75	387	16	128	0,07	–
35	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1		3977,4	13,9	3977	14	363	1,56	2
		комплект			279	4,5	279	5	128	0,03	–
36	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1		5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект			346,5	9	347	9	128	0,04	–
37	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1		5778,07	93,94	5778	94	469	1,95	2

комплект	330,75	36	331	36	128	0,17	–
Итого по разделу 3			36409	189			17
			2993	73			–
Стоимость: материалов, тенге			33227				
Накладные расходы, тенге			3926				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			2420				
Всего по разделу, тенге			42754				
Всего прямые затраты			**334161**	**6489**			**354**
			59704	**2400**			**9**
Стоимость: материалов, тенге			267967				
оборудования, тенге			0				
Накладные расходы, тенге			73976				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			24488				
Всего по смете			**432626**				
Временные здания и сооружения (1,1 %)			4759				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065			7027				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			4374				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1750				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**450535**				
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)			**1076634**				
Налог (2 %)			21533				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**1098166**				

С учетом понижающего коэффициента в договорные цены	0,935	**1026786**
НДС (12 %)		123214
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**1150000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

_____ Касимов М.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенка Т.Г.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
Наименование стройки: Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.
Договор № 27 от 11 мая 2016 года

Ф № 3
Утверждает постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г № 73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2016 года.

Код застройки	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		27	11.05.2016				

Наименование объектов	стоимость выполненных работ						НДС	Всего, в тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц без НДС	из графы № 1					
			СМР в сметных базовых ценах 2001 г	СМР в ценах 2014 г	стоимость оборудования в ценах 2014г	стоимость прочих затрат не входящих в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	48 401 371						5 808 164	54 209 535
Итого за отчетный месяц июль:		**19 829 942**	**4 617 359**	**11 034 010**	**0**	**375755**	**2 379 593**	**22 209 535**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Ногаев О.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
_____ Касимов М.А.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
Наименование стройки: **Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.** Форма 2В

Наименование объекта: Строительство одноквартирного жилого дома **по ул. Тауелсиздиык № 37** (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.
Договор № 27 от 11 мая 2016 года

Акт № 3
приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года.
Локальная смета № 2-1-1
Общестроительные работы
Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 37 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Перекрытие и покрытие									
41	Е10-12-3	Подшивка потолков гипсокартоном / *м2 потолков*	80,3	117,12 / 106,65	4,48 / 1,69	9405 / 8564	360 / 136	10440 / 120	0,67 / 0,01	54 / 1
46	Е9-43-2	Обшивка карниза профлистом / *м2*	20,16	332,24 / 144	125,09 / 29,74	6698 / 2903	2522 / 600	3152 / 90	0,94 / 0,1	19 / 2
		Итого по разделу 5				**16103 / 11467**	**2882 / 736**			**73 / 3**
		Стоимость: материалов, тенге				1754				
		Накладные расходы, тенге				13592				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1782				
	Всего по разделу, тенге				31477				
Раздел 6 Полы			1 тип полов						
52 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	74,1	233,01	9,95	17266	737	5099	0,36	27
	м2 стяжки		52,2	3,74	3868	277	123	0,0182	1
			II тип пола						
59 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,7	233,01	9,95	629	27	186	0,36	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	141	10	123	0,02	–
60 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2,7	66,45	1,34	179	4	6	0,01	–
	м2 стяжки		1,26	0,5	3	1	123	0	0
			III тип пола						
65 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,5	233,01	9,95	816	35	241	0,36	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	183	13	123	0,02	–
66 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	3,5	531,62	10,72	1861	38	61	0,07	–
	м2 стяжки		10,08	4	35	14	123	0,02	–
	Итого по разделу 6				**20751**	**841**			**29**
					4230	**315**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				15680				
	Накладные расходы, тенге				5593				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1581				
	Всего по разделу, тенге				27924				

Раздел 7 Внутрення отделка

стены

72 E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 потолков гипсокартонных до 1 мм								
		80,3	135,2	3,94	10857	316	8735	0,55	44
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			102,11	1,49	8199	120	105	0,01	1
73 E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм до 8 мм								
		175,1	302,32	3,43	52936	601	13796	0,46	80
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			73,73	1,31	12910	229	105	0,01	1
74 E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм до 2 мм								
		175,1	137,42	3,43	24062	601	13796	0,46	80
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			73,73	1,31	12910	229	105	0,01	1
	Итого по разделу 7				**87855**	**1518**			**204**
					34019	**578**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				52318				
	Накладные расходы, тенге				36327				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7451				
	Всего по разделу, тенге				**131633**				
Раздел 9 Отмостка									
85 E8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку								
		1,3	2518,77	100,89	3274	131	249	0,85	1
	м3 основания								
			123,75	38,25	161	50	118	0,18	–
86 E6-1-16	Устройство бетонной отмостки из бетона В 7,5 толщиной 80 мм								
		3,5	8670,41	196,62	30346	688	1273	1,79	6
	м3								
			272,25	74,27	953	260	105	0,36	1
	Итого по разделу 9				**33621**	**819**			**7**

					1114	310			1
	Стоимость: материалов, тенге				31688				
	Накладные расходы, тенге				1522				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2109				
	Всего по разделу, тенге				37251				
Раздел 10 Крыльцо с пандусом									
87 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,27	1733,2	97,07	468	26	47	0,78	–
	м3 основания		112,5	36	30	10	118	0,18	–
88 Е6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,93	9325,87	86,6	8673	81	511	3,06	3
	м3		490,5	32,72	456	30	105	0,16	–
89 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумом в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен фундаментов	3,57	245,44	3,82	876	14	163	0,21	1
	м2 поверхности		37,35	1,44	133	5	118	0,01	–
90 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,42	107,54	2,62	583	14	77	0,07	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	57	5	123	0	0
91 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,88	9079,58	–	7990	–	614	3,66	3
	м3 подстилающего слоя		567	–	499	–	123	–	–
92 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01843	5239,08	327,33	97	6	39	11,6	–
	т		1890	123,75	35	2	105	0,6	–
93 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,01843	29400		542				
	т								
94 Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических одноцветных плиток с красителем полов	5,42	817,17	11,72	4429	64	1174	1,06	6
	м2 покрытия								

			171,68	4,39	931	24	123	0,02	–
95 Е9-29-1	Монтаж ограждений ОГ-1, ОГ-2	0,0437	13711,46	5475,86	599	239	259	28,9	1
	т								
			5040	1552,87	220	68	90	5,46	–
96 Е9-62-5	Изготовление ограждений	0,0437	28686,82	5605,29	1254	245	890	120	5
	т конструкций								
			21600	1029,79	944	45	90	4,42	–
97 8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм	8,53	168		1433				
	м								
98 8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 50х3,5 мм	2,55	306		780				
	м								
99 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0044	70437,87	304,24	310	1	46	58	–
	т								
			9675	114,75	43	1	105	0,56	–
100 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,12	21,8	0,05	68	–	16	0,03	–
	м2								
			5,81	0,02	18	–	90	0	0
101 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,12	20,36	0,02	64	–	12	0,02	–
	м2								
			4,16	–	13	–	90	–	–
	Итого по разделу 10				**28165**	**690**			**20**
					3379	**190**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				24096				
	Накладные расходы, тенге				3848				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1921				
	Всего по разделу, тенге				**33933**				
	Всего прямые затраты				**186495**	**6750**			**333**

		54209	**2129**	**9**
Стоимость: материалов, тенге		125536		
оборудования, тенге		0		
Накладные расходы, тенге		60882		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		14843		
Всего по смете		**262219**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)		2884		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065		4259		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		2651		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		1060		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**273074**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)		**652559**		
Налог (2 %)		13051		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**665610**		
С учетом понижающего коэффициента в договорные цены	0,935	**622346**		
НДС (12 %)		74682		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**697028**		

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

_____ Касимов М.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

к: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
дчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
енование стройки: **Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-** Форма 2В
мунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.
Наименование объекта: Строительство одноквартирного жилого дома **по ул. Тауелсиздиык № 39** (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда
Кобдинского района Актюбинской области.
Договор № 27 от 11 мая 2016 года

Акт № 3
приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года.
Локальная смета № 2-1-1
Общестроительные работы
Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 39 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Перекрытие и покрытие									
41	Е10-12-3	Подшивка потолков гипсокартоном / *м2 потолков*	80,3	117,12 / 106,65	4,48 / 1,69	9405 / 8564	360 / 136	10440 / 120	0,67 / 0,01	54 / 1
45	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством / *м2 кровли*	131,79	910,91 / 272,95	8,2 / 3,08	120049 / 35972	1081 / 406	43290 / 119	1,71 / 0,02	225 / 3
46	Е9-43-2	Обшивка карниза профлистом / *м2*	20,16	332,24 / 144	125,09 / 29,74	6698 / 2903	2522 / 600	3152 / 90	0,94 / 0,1	19 / 2
	Итого по разделу 5					**136152**	**3963**			**298**

					47439	1142			6
	Стоимость: материалов, тенге				84750				
	Накладные расходы, тенге				56882				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11582				
	Всего по разделу, тенге				**204616**				
Раздел 6 Полы			1 тип полов						
60 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	74,1	323,65	18,42	23982	1365	8464	0,42	31
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	6369	512	123	0,03	2
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	74,1	233,01	9,95	17266	737	5099	0,36	27
	м2 стяжки		52,2	3,74	3868	277	123	0,0182	1
	Итого по разделу 6				**41248**	**2102**			**58**
					10237	**789**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				28909				
	Накладные расходы, тенге				13563				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3289				
	Всего по разделу, тенге				**58099**				
Раздел 7 Внутрення отделка			стены						
68 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 потолков гипсокартонных до 1 мм	80,3	135,2	3,94	10857	316	8735	0,55	44
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	8199	120	105	0,01	1
73 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм до 8 мм	175,1	302,32	3,43	52936	601	13796	0,46	80

	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	12910	229	105	0,01	1
74 E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм до 2 мм	175,1	137,42	3,43	24062	601	13796	0,46	80
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	12910	229	105	0,01	1
	Итого по разделу 7				**87855**	**1518**			**204**
	Стоимость: материалов, тенге				**34019** 52318	**578**			**3**
	Накладные расходы, тенге				36327				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7451				
	Всего по разделу, тенге				**131633**				
Раздел 9 Отмостка									
85 E8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,3	2518,77	100,89	3274	131	249	0,85	1
	м3 основания		123,75	38,25	161	50	118	0,18	–
86 E6-1-16	Устройство бетонной отмостки из бетона В 7,5 толщиной 80 мм	3,5	8670,41	196,62	30346	688	1273	1,79	6
	м3		272,25	74,27	953	260	105	0,36	1
	Итого по разделу 9				**33621**	**819**			**7**
	Стоимость: материалов, тенге				**1114** 31688	**310**			**1**
	Накладные расходы, тенге				1522				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2109				
	Всего по разделу, тенге				**37251**				
Раздел 10 Крыльцо с пандусом									
87 E8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,27	1733,2	97,07	468	26	47	0,78	–

	м3 основания								
			112,5	36	30	10	118	0,18	–
88 Е6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,93	9325,87	86,6	8673	81	511	3,06	3
	м3								
			490,5	32,72	456	30	105	0,16	–
89 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумом в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен фундаментов								
		3,57	245,44	3,82	876	14	163	0,21	1
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	133	5	118	0,01	–
90 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,42	107,54	2,62	583	14	77	0,07	–
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	57	5	123	0	0
91 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,88	9079,58	–	7990	–	614	3,66	3
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	499	–	123	–	–
92 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		0,01843	5239,08	327,33	97	6	39	11,6	–
	т								
			1890	123,75	35	2	105	0,6	–
93 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,01843	29400		542				
	т								
94 Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических одноцветных плиток с красителем полов								
		5,42	817,17	11,72	4429	64	1174	1,06	6
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	931	24	123	0,02	–
95 Е9-29-1	Монтаж ограждений ОГ-1, ОГ-2	0,0437	13711,46	5475,86	599	239	259	28,9	1
	т								
			5040	1552,87	220	68	90	5,46	–
96 Е9-62-5	Изготовление ограждений	0,0437	28686,82	5605,29	1254	245	890	120	5
	т конструкций								
			21600	1029,79	944	45	90	4,42	–
97 8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм	8,53	168		1433				
	м								

6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 50х3,5 мм	м	2,55	306		780				
98 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0044	70437,87	304,24	310	1	46	58	–
				9675	114,75	43	1	105	0,56	–
100 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,12	21,8	0,05	68	–	16	0,03	–
				5,81	0,02	18	–	90	0	0
101 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,12	20,36	0,02	64	–	12	0,02	–
				4,16	–	13	–	90	–	–
	Итого по разделу 10					**28165**	**690**			**20**
						3379	**190**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге					24096				
	Накладные расходы, тенге					3848				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1921				
	Всего по разделу, тенге					33933				
	Всего прямые затраты					**327041**	**9092**			**587**
						96188	**3009**			**14**
	Стоимость: материалов, тенге					221761				
	оборудования, тенге					0				
	Накладные расходы, тенге					112141				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					26351				
	Всего по смете					**465533**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)					5121				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606					7561				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		4707
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		1883
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**484804**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)		**1158527**
Налог (2 %)		23171
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**1181698**
С учетом понижающего коэффициента в договорные цены	0,935	**1104887**
НДС (12 %)		132586
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**1237473**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

_____ Касимов М.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
Наименование стройки: Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области. Форма 2В

Наименование объекта: Строительство одноквартирного жилого дома **по ул. Тауелсиздиык № 41** (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.
Договор № 27 от 11 мая 2016 года

Акт № 3
приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года.
Локальная смета № 2-1-1
Общестроительные работы
Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 41 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Перекрытие и покрытие								
41	Е10-12-3	Подшивка потолков гипсокартоном	80,3	117,12	4,48	9405	360	10440	0,67	54
		м2 потолков		106,65	1,69	8564	136	120	0,01	1
43	Е10-14-1	Установка стропил	2,072	21304,82	334,28	44144	693	8761	22,1	46
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	7040	261	120	0,62	1
44	Е10-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	2,082	12593,89	327,33	26220	682	8067	20,1	42
		м3 древесины в конструкции		3105	123,75	6465	258	120	0,6	1

218-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	148,8							
			910,91	8,2	135544	1220	48877	1,71	254
	м2 кровли								
			272,95	3,08	40615	458	119	0,02	2
46 E9-43-2	Обшивка карниза профлистом	20,16	332,24	125,09	6698	2522	3152	0,94	19
	м2								
			144	29,74	2903	600	90	0,1	2
	Итого по разделу 5				**222011**	**5477**			**415**
					65587	**1713**			**7**
	Стоимость: материалов, тенге				150947				
	Накладные расходы, тенге				79297				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18078				
	Всего по разделу, тенге				**319386**				
Раздел 6 Полы			1 тип полов						
52 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		74,1	233,01	9,95	17266	737	5099	0,36	27
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	3868	277	123	0,0182	1
	II тип пола								
56 E11-2-9	Устройство уплотнением трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,135	8610,38	–	1162	–	94	3,66	–
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	77	–	123	–	–
58 E11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,27	5557,36	261,86	1500	71	199	3,44	1
	м3 изоляции								
			499,5	99	135	27	123	0,48	–
	III тип пола								
62 E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,7	107,54	2,62	290	7	38	0,07	–
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	28	3	123	0	0

67 11-2-9	Устройство уплотнением трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,245	8610,38	–	2110	–	171	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	139	–	123	–	–
	Итого по разделу 6				**22328**	**815**			**29**
					4247	**307**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				17266				
	Накладные расходы, тенге				5601				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1676				
	Всего по разделу, тенге				**29604**				

Раздел 7 Внутрення отделка

		потолок							
68 E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 потолков гипсокартонных до 1 мм	80,3	135,2	3,94	10857	316	8735	0,55	44
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	8199	120	105	0,01	1
73 E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм до 8 мм	175,1	302,32	3,43	52936	601	13796	0,46	80
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	12910	229	105	0,01	1
74 E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм до 2 мм	175,1	137,42	3,43	24062	601	13796	0,46	80
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	12910	229	105	0,01	1
	Итого по разделу 7				**87855**	**1518**			**204**

					34019	**578**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				52318				
	Накладные расходы, тенге				36327				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7451				
	Всего по разделу, тенге				**131633**				
Раздел 9 Отмостка									
86 Е6-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,3	2518,77	100,89	3274	131	249	0,85	1
	м3 основания		123,75	38,25	161	50	118	0,18	–
86 Е6-1-16	Устройство бетонной отмостки из бетона В 7,5 толщиной 80 мм	3,5	8670,41	196,62	30346	688	1273	1,79	6
	м3		272,25	74,27	953	260	105	0,36	1
	Итого по разделу 9				**33621**	**819**			**7**
					1114	**310**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				31688				
	Накладные расходы, тенге				1522				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2109				
	Всего по разделу, тенге				**37251**				
Раздел 10 Крыльцо с пандусом									
87 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,27	1733,2	97,07	468	26	47	0,78	–
	м3 основания		112,5	36	30	10	118	0,18	–
88 Е6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,93	9325,87	86,6	8673	81	511	3,06	3
	м3		490,5	32,72	456	30	105	0,16	–
89 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумом в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен фундаментов	3,57	245,44	3,82	876	14	163	0,21	1

	м2 поверхности		37,35	1,44	133	5	118	0,01	–
90 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,42	107,54	2,62	583	14	77	0,07	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	57	5	123	0	0
91 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,88	9079,58	–	7990	–	614	3,66	3
	м3 подстилающего слоя		567	–	499	–	123	–	–
92 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01843	5239,08	327,33	97	6	39	11,6	–
	т		1890	123,75	35	2	105	0,6	–
93 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,01843	29400		542				
	т								
94 Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических одноцветных плиток с красителем полов	5,42	817,17	11,72	4429	64	1174	1,06	6
	м2 покрытия		171,68	4,39	931	24	123	0,02	–
95 Е9-29-1	Монтаж ограждений ОГ-1, ОГ-2	0,0437	13711,46	5475,86	599	239	259	28,9	1
	т		5040	1552,87	220	68	90	5,46	–
96 Е9-62-5	Изготовление ограждений	0,0437	28686,82	5605,29	1254	245	890	120	5
	т конструкций		21600	1029,79	944	45	90	4,42	–
97 8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм	8,53	168		1433				
	м								
98 8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 50х3,5 мм	2,55	306		780				
	м								
99 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0044	70437,87	304,24	310	1	46	58	–
	т		9675	114,75	43	1	105	0,56	–

100	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,12	21,8	0,05	68	–	16	0,03	–
					5,81	0,02	18	–	90	0	0
101	Е13-20-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,12	20,36	0,02	64	–	12	0,02	–
					4,16	–	13	–	90	–	–
		Итого по разделу 10					**28165**	**690**			**20**
							3379	**190**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге					24096				
		Накладные расходы, тенге					3848				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1921				
		Всего по разделу, тенге					**33933**				
		Всего прямые затраты					**393980**	**9319**			**675**
							108346	**3098**			**13**
		Стоимость: материалов, тенге					276315				
		оборудования, тенге					0				
		Накладные расходы, тенге					126595				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					31234				
		Всего по смете					**551809**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)					6070				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606					8962				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					5579				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					2232				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**574652**				

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)		**1373233**
Налог (2 %)		27465
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**1400698**
С учетом понижающего коэффициента в договорные цены	0,935	**1309653**
НДС (12 %)		157158
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**1466811**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

_____ Касимов М.А.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
Наименование стройки: **Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-** Форма 2В
коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Наименование объекта: Строительство одноквартирного жилого дома **по ул. Тауелсиздиык № 43** (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.
Договор № 27 от 11 мая 2016 года

Акт № 3
приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года.
Локальная смета № 2-1-1
Общестроительные работы
Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 43 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Перекрытие и покрытие								
39	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	80,3	726,47	28,55	58336	2293	18536	1,19	96
		м2 перекрытий		181,58	10,78	14581	866	120	0,05	4
41	Е10-12-3	Подшивка потолков гипсокартоном	80,3	117,12	4,48	9405	360	10440	0,67	54
		м2 потолков		106,65	1,69	8564	136	120	0,01	1
43	Е10-14-1	Установка стропил	2,072	21304,82	334,28	44144	693	8761	22,1	46
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	7040	261	120	0,62	1

47 E10-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	2,082	12593,89	327,33	26220	682	8067	20,1	42
	м3 древесины в конструкции		3105	123,75	6465	258	120	0,6	1
48 E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	148,8	910,91	8,2	135544	1220	48877	1,71	254
	м2 кровли		272,95	3,08	40615	458	119	0,02	2
49 E9-43-2	Обшивка карниза профлистом	20,16	332,24	125,09	6698	2522	3152	0,94	19
	м2		144	29,74	2903	600	90	0,1	2
	Итого по разделу 5				**280347**	**7770**			**511**
					80168	**2579**			**11**
	Стоимость: материалов, тенге				192409				
	Накладные расходы, тенге				97833				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22691				
	Всего по разделу, тенге				**400871**				
Раздел 6 Полы			1 тип полов						
48 E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	74,1	107,54	2,62	7969	194	1048	0,07	5
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	779	73	123	0	0
49 E11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,705	8610,38	–	31901	–	2584	3,66	14
	м3 подстилающего слоя		567	–	2101	–	123	–	–
51 E11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	7,41	5557,36	261,86	41180	1940	5455	3,44	25
	м3 изоляции		499,5	99	3701	734	123	0,48	4
52 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	74,1	233,01	9,95	17266	737	5099	0,36	27
	м2 стяжки		52,2	3,74	3868	277	123	0,0182	1

	II тип пола								
66 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,7	107,54	2,62	290	7	38	0,07	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	28	3	123	0	0
66 Е11-2-9	Устройство уплотнением трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,135	8610,38	–	1162	–	94	3,66	–
	м3 подстилающего слоя		567	–	77	–	123	–	–
	Итого по разделу 6				**99768**	**2878**			**71**
					10554	**1087**			**5**
	Стоимость: материалов, тенге				86336				
	Накладные расходы, тенге				14318				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6845				
	Всего по разделу, тенге				**120931**				
Раздел 7 Внутрення отделка									
68 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 потолков гипсокартонных до 1 мм	80,3	135,2	3,94	10857	316	8735	0,55	44
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	8199	120	105	0,01	1
71 Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	189,7	168,08	4,07	31884	771	27219	0,74	140
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	25738	184	105	0,05	10
72 Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен под облицовку	11,1	134,46	3,39	1492	38	1372	0,65	7
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	1299	8	105	0,05	1

73 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм до 8 мм	175,1	302,32	3,43	52936	601	13796	0,46	80
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	12910	229	105	0,01	1
74 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм до 2 мм	175,1	137,42	3,43	24062	601	13796	0,46	80
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	12910	229	105	0,01	1
	Итого по разделу 7				**121231**	**2327**			**351**
					61056	**770**			**14**
	Стоимость: материалов, тенге				57848				
	Накладные расходы, тенге				64918				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11169				
	Всего по разделу, тенге				**197318**				
Раздел 9 Отмостка									
85 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,3	2518,77	100,89	3274	131	249	0,85	1
	м3 основания		123,75	38,25	161	50	118	0,18	–
86 Е6-1-16	Устройство бетонной отмостки из бетона В 7,5 толщиной 80 мм	3,5	8670,41	196,62	30346	688	1273	1,79	6
	м3		272,25	74,27	953	260	105	0,36	1
	Итого по разделу 9				**33621**	**819**			**7**
					1114	**310**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				31688				
	Накладные расходы, тенге				1522				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2109				
	Всего по разделу, тенге				37251				
Раздел 10 Крыльцо с пандусом									
87 E6-1-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,27	1733,2	97,07	468	26	47	0,78	–
	м3 основания		112,5	36	30	10	118	0,18	–
88 E6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,93	9325,87	86,6	8673	81	511	3,06	3
	м3		490,5	32,72	456	30	105	0,16	–
89 E8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумом в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен фундаментов	3,57	245,44	3,82	876	14	163	0,21	1
	м2 поверхности		37,35	1,44	133	5	118	0,01	–
90 E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,42	107,54	2,62	583	14	77	0,07	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	57	5	123	0	0
91 E11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,88	9079,58	–	7990	–	614	3,66	3
	м3 подстилающего слоя		567	–	499	–	123	–	–
92 E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01843	5239,08	327,33	97	6	39	11,6	–
	т		1890	123,75	35	2	105	0,6	–
93 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,01843	29400		542				
	т								
94 E11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических одноцветных плиток с красителем полов	5,42	817,17	11,72	4429	64	1174	1,06	6
	м2 покрытия		171,68	4,39	931	24	123	0,02	–
95 E9-29-1	Монтаж ограждений ОГ-1, ОГ-2	0,0437	13711,46	5475,86	599	239	259	28,9	1
	т								

			5040	1552,87	220	68	90	5,46	–
[illegible]	Изготовление ограждений	0,0437	28686,82	5605,29	1254	245	890	120	5
	т конструкций								
			21600	1029,79	944	45	90	4,42	–
97 8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм	8,53	168		1433				
	м								
98 8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 50х3,5 мм	2,55	306		780				
	м								
99 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0044	70437,87	304,24	310	1	46	58	–
	т								
			9675	114,75	43	1	105	0,56	–
100 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,12	21,8	0,05	68	–	16	0,03	–
	м2								
			5,81	0,02	18	–	90	0	0
101 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,12	20,36	0,02	64	–	12	0,02	–
	м2								
			4,16	–	13	–	90	–	–
	Итого по разделу 10				**28165**	**690**			**20**
					3379	**190**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				24096				
	Накладные расходы, тенге				3848				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1921				
	Всего по разделу, тенге				**33933**				
	Всего прямые затраты				**563132**	**14484**			**960**
					156271	**4936**			**32**
	Стоимость: материалов, тенге				392377				

оборудования, тенге		0
Накладные расходы, тенге		182439
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		44734
Всего по смете		**790305**
Временные здания и сооружения (1,1 %)		8693
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065		12836
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		7990
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		3196
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**823020**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)		**1966755**
Налог (2 %)		39335
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**2006090**
С учетом понижающего коэффициента в договорные цены	0,935	**1875694**
НДС (12 %)		225083
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**2100777**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

_____ Касимов М.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
Наименование стройки: **Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.**

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство одноквартирного жилого дома **по ул. Тауелсиздиык № 45** (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.
Договор № 27 от 11 мая 2016 года

Акт № 3
приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года.
Локальная смета № 2-1-1
Общестроительные работы
Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 45 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Перекрытие и покрытие								
39	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок / *м2 перекрытий*	80,3	726,47 / 181,58	28,55 / 10,78	58336 / 14581	2293 / 866	18536 / 120	1,19 / 0,05	96 / 4
41	Е10-12-3	Подшивка потолков гипсокартоном / *м2 потолков*	80,3	117,12 / 106,65	4,48 / 1,69	9405 / 8564	360 / 136	10440 / 120	0,67 / 0,01	54 / 1
43	Е10-14-1	Установка стропил / *м3 древесины в конструкции*	2,072	21304,82 / 3397,5	334,28 / 126	44144 / 7040	693 / 261	8761 / 120	22,1 / 0,62	46 / 1
44	Е10-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	2,082	12593,89	327,33	26220	682	8067	20,1	42

	м3 древесины в конструкции		3105	123,75	6465	258	120	0,6	1
45 E10-7-6	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	148,8	910,91	8,2	135544	1220	48877	1,71	254
	м2 кровли		272,95	3,08	40615	458	119	0,02	2
46 E9-43-2	Обшивка карниза профлистом	20,16	332,24	125,09	6698	2522	3152	0,94	19
	м2		144	29,74	2903	600	90	0,1	2
	Итого по разделу 5				**280347**	**7770**			**511**
	Стоимость: материалов, тенге				**80168** 192409	**2579**			**11**
	Накладные расходы, тенге				97833				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22691				
	Всего по разделу, тенге				**400871**				
Раздел 6 Полы			1 тип полов						
48 E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	74,1	107,54	2,62	7969	194	1048	0,07	5
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	779	73	123	0	0
49 E11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,705	8610,38	–	31901	–	2584	3,66	14
	м3 подстилающего слоя		567	–	2101	–	123	–	–
50 E11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	74,1	323,65	18,42	23982	1365	8464	0,42	31
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	6369	512	123	0,03	2
51 E11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	7,41	5557,36	261,86	41180	1940	5455	3,44	25
	м3 изоляции		499,5	99	3701	734	123	0,48	4
52 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	74,1	233,01	9,95	17266	737	5099	0,36	27

	м2 стяжки		52,2	3,74	38		
	Итого по разделу 6				1222		
	Стоимость: материалов, тенге				168		
					1012		
	Накладные расходы, тенге				226		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				86		
	Всего по разделу, тенге				1530		
Раздел 7 Внутрення отделка		потолок					
68 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 потолков гипсокартонных до 1 мм	80,3	135,2	3,94	10		
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	8		
71 Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	189,7	168,08	4,07	3	272	
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	2	105	
72 Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен под облицовку	11,1	134,46	3,39			
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72			
73 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм до 8 мм	175,1	302,32	3,43		0,46	
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31		1	

[illegible]	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм до 2 мм	175,1	137,42	3,43	24062	601	13796	0,46	80
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	12910	229	105	0,01	1
	Итого по разделу 7				**121231**	**2327**			**351**
					61056	**770**			**14**
	Стоимость: материалов, тенге				57848				
	Накладные расходы, тенге				64918				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11169				
	Всего по разделу, тенге				**197318**				

Раздел 9 Отмостка

85	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,3	2518,77	100,89	3274	131	249	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	161	50	118	0,18	–
86	Е6-1-16	Устройство бетонной отмостки из бетона В 7,5 толщиной 80 мм	3,5	8670,41	196,62	30346	688	1273	1,79	6
		м3		272,25	74,27	953	260	105	0,36	1
		Итого по разделу 9				**33621**	**819**			**7**
						1114	**310**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				31688				
		Накладные расходы, тенге				1522				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2109				
		Всего по разделу, тенге				**37251**				

Раздел 10 Крыльцо с пандусом

[illegible]	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм	м	8,53	168		1433				
[illegible]	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 50х3,5 мм	м	2,55	306		780				
99 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0044	70437,87	304,24	310	1	46	58	–
				9675	114,75	43	1	105	0,56	–
100 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,12	21,8	0,05	68	–	16	0,03	–
				5,81	0,02	18	–	90	0	0
101 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,12	20,36	0,02	64	–	12	0,02	–
				4,16	–	13	–	90	–	–
	Итого по разделу 10					**28165**	**690**			**20**
						3379	**190**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге					24096				
	Накладные расходы, тенге					3848				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1921				
	Всего по разделу, тенге					**33933**				
	Всего прямые затраты					**585662**	**15842**			**991**
						162535	**5445**			**34**
	Стоимость: материалов, тенге					407285				
	оборудования, тенге					0				
	Накладные расходы, тенге					190771				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					46586				

Всего по смете		**823019**
Временные здания и сооружения (1,1 %)		9053
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065		13367
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		8321
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		3328
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**857088**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)		**2048166**
Налог (2 %)		40963
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**2089129**
С учетом понижающего коэффициента в договорные цены	0,935	**1953336**
НДС (12 %)		234400
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**2187736**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

_____ Касимов М.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
Наименование стройки: **Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.** Форма 2В

Наименование объекта: Строительство одноквартирного жилого дома **по ул. Тауелсиздиык № 47** (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.
Договор № 27 от 11 мая 2016 года

Акт № 3
приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года.
Локальная смета № 2-1-1
Общестроительные работы
Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 47 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Перекрытие и покрытие								
39	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	80,3	726,47	28,55	58336	2293	18536	1,19	96
		м2 перекрытий		181,58	10,78	14581	866	120	0,05	4
41	Е10-12-3	Подшивка потолков гипсокартоном *м2*	80,3	117,12	4,48	9405	360	10440	0,67	54
		м2 потолков		106,65	1,69	8564	136	120	0,01	1
43	Е10-14-1	Установка стропил	2,072	21304,82	334,28	44144	693	8761	22,1	46
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	7040	261	120	0,62	1
44	Е10-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	2,082	12593,89	327,33	26220	682	8067	20,1	42

	м3 древесины в конструкции								
			3105	123,75	6465	258	120	0,6	1
45 E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	148,8							
			910,91	8,2	135544	1220	48877	1,71	254
	м2 кровли								
			272,95	3,08	40615	458	119	0,02	2
46 E9-43-2	Обшивка карниза профлистом	20,16	332,24	125,09	6698	2522	3152	0,94	19
	м2								
			144	29,74	2903	600	90	0,1	2
	Итого по разделу 5				**280347**	**7770**			**511**
					80168	**2579**			**11**
	Стоимость: материалов, тенге				192409				
	Накладные расходы, тенге				97833				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22691				
	Всего по разделу, тенге				**400871**				
Раздел 6 Полы			1 тип полов						
48 E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	74,1	107,54	2,62	7969	194	1048	0,07	5
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	779	73	123	0	0
49 E11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,705	8610,38	–	31901	–	2584	3,66	14
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	2101	–	123	–	–
50 E11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	74,1	323,65	18,42	23982	1365	8464	0,42	31
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	6369	512	123	0,03	2
51 E11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	7,41	5557,36	261,86	41180	1940	5455	3,44	25
	м3 изоляции								
			499,5	99	3701	734	123	0,48	4
52 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	74,1	233,01	9,95	17266	737	5099	0,36	27
	м2 стяжки								

			52,2	3,74	3868	277	123	0,0182	1
	Итого по разделу 6				**122298**	**4236**			**102**
					16818	**1596**			**7**
	Стоимость: материалов, тенге				101244				
	Накладные расходы, тенге				22650				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8697				
	Всего по разделу, тенге				**153644**				
Раздел 7 Внутрення отделка									
		стены							
68 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 потолков гипсокартонных до 1 мм	80,3	135,2	3,94	10857	316	8735	0,55	44
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	8199	120	105	0,01	1
71 Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	189,7	168,08	4,07	31884	771	27219	0,74	140
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	25738	184	105	0,05	10
72 Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен под облицовку	11,1	134,46	3,39	1492	38	1372	0,65	7
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	1299	8	105	0,05	1
73 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм до 8 мм	175,1	302,32	3,43	52936	601	13796	0,46	80
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	12910	229	105	0,01	1

	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм до 2 мм								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,1	137,42	3,43	24062	601	13796	0,46	80
			73,73	1,31	12910	229	105	0,01	1
	Итого по разделу 7				**121231**	**2327**			**351**
	Стоимость: материалов, тенге				**61056** 57848	**770**			**14**
	Накладные расходы, тенге				64918				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11169				
	Всего по разделу, тенге				**197318**				
Раздел 9 Отмостка									
85 E8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку								
	м3 основания	1,3	2518,77	100,89	3274	131	249	0,85	1
			123,75	38,25	161	50	118	0,18	–
86 E6-1-16	Устройство бетонной отмостки из бетона В 7,5 толщиной 80 мм								
	м3	3,5	8670,41	196,62	30346	688	1273	1,79	6
			272,25	74,27	953	260	105	0,36	1
	Итого по разделу 9				**33621**	**819**			**7**
	Стоимость: материалов, тенге				**1114** 31688	**310**			**2**
	Накладные расходы, тенге				1522				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2109				
	Всего по разделу, тенге				**37251**				
Раздел 10 Крыльцо с пандусом									
87 E8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты								
	м3 основания	0,27	1733,2	97,07	468	26	47	0,78	–

			112,5	36	30	10	118	0,18	–
88 Е6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,93	9325,87	86,6	8673	81	511	3,06	3
	м3								
			490,5	32,72	456	30	105	0,16	–
89 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумом в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен фундаментов	3,57	245,44	3,82	876	14	163	0,21	1
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	133	5	118	0,01	–
90 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,42	107,54	2,62	583	14	77	0,07	–
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	57	5	123	0	0
91 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,88	9079,58	–	7990	–	614	3,66	3
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	499	–	123	–	–
92 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01843	5239,08	327,33	97	6	39	11,6	–
	т								
			1890	123,75	35	2	105	0,6	–
93 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,01843	29400		542				
	т								
94 Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических одноцветных плиток с красителем полов	5,42	817,17	11,72	4429	64	1174	1,06	6
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	931	24	123	0,02	–
95 Е9-29-1	Монтаж ограждений ОГ-1, ОГ-2	0,0437	13711,46	5475,86	599	239	259	28,9	1
	т								
			5040	1552,87	220	68	90	5,46	–
96 Е9-62-5	Изготовление ограждений	0,0437	28686,82	5605,29	1254	245	890	120	5
	т конструкций								
			21600	1029,79	944	45	90	4,42	–
97 8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм	8,53	168		1433				
	м								

[illegible]	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 50х3,5 мм	м	2,55	306		780				
99 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0044	70437,87	304,24	310	1	46	58	–
				9675	114,75	43	1	105	0,56	–
100 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,12	21,8	0,05	68	–	16	0,03	–
				5,81	0,02	18	–	90	0	0
101 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,12	20,36	0,02	64	–	12	0,02	–
				4,16	–	13	–	90	–	–
	Итого по разделу 10					**28165**	**690**			**20**
						3379	**190**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге					24096				
	Накладные расходы, тенге					3848				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1921				
	Всего по разделу, тенге					**33933**				
	Всего прямые затраты					**585662**	**15842**			**991**
						162535	**5445**			**35**
	Стоимость: материалов, тенге					407285				
	оборудования, тенге					0				
	Накладные расходы, тенге					190771				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					46586				
	Всего по смете					**823017**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)					9053				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606					13367				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		8321
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		3328
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**857086**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)		**2048161**
Налог (2 %)		40963
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**2089124**
С учетом понижающего коэффициента в договорные цены	0,935	**1953331**
НДС (12 %)		234400
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**2187731**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

_____ Касимов М.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
Наименование стройки: **Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.** Форма 2В

Наименование объекта: Строительство одноквартирного жилого дома **по ул. Тауелсиздиык № 49** (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.
Договор № 27 от 11 мая 2016 года

Акт № 3
приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года.
Локальная смета № 2-1-1
Общестроительные работы
Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 49 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Стены, перегородки и перемычки									
25	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,4	21,8	0,05	52	0	13	0,03	0
		м2		5,81	0,02	14	0	90	0	0
26	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,4	20,36	0,02	49	0	9	0,02	–
		м2		4,16	0	10	0	90	–	–
		Итого по разделу 3				**101**	**0**			**0**
						24	**0**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				77				

	Накладные расходы, тенге				22				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7				
	Всего по разделу, тенге				**130**				
	Раздел 5 Перекрытие и покрытие								
39	Е10-11-3 Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	80,3	726,47	28,55	58336	2293	18536	1,19	96
	м2 перекрытий		181,58	10,78	14581	866	120	0,05	4
41	Е10-12-3 Подшивка потолков гипсокартоном	80,3	117,12	4,48	9405	360	10440	0,67	54
	м2 потолков		106,65	1,69	8564	136	120	0,01	1
43	Е10-14-1 Установка стропил	2,072	21304,82	334,28	44144	693	8761	22,1	46
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	7040	261	120	0,62	1
44	Е10-5-2 Установка элементов каркаса из бревен и пластин	2,082	12593,89	327,33	26220	682	8067	20,1	42
	м3 древесины в конструкции		3105	123,75	6465	258	120	0,6	1
45	Е12-7-5 Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	148,8	910,91	8,2	135544	1220	48877	1,71	254
	м2 кровли		272,95	3,08	40615	458	119	0,02	2
46	Е9-43-2 Обшивка карниза профлистом	20,16	332,24	125,09	6698	2522	3152	0,94	19
	м2		144	29,74	2903	600	90	0,1	2
	Итого по разделу 5				**280347**	**7770**			**511**
	Стоимость: материалов, тенге				**80168** 192409	**2579**			**11**
	Накладные расходы, тенге				97833				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22691				
	Всего по разделу, тенге				**400871**				

Раздел 6 Полы

1 тип полов

48 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	74,1	107,54	2,62	7969	194	1048	0,07	5
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	779	73	123	0	0
49 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,705	8610,38	–	31901	–	2584	3,66	14
	м3 подстилающего слоя		567	–	2101	–	123	–	–
50 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	74,1	323,65	18,42	23982	1365	8464	0,42	31
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	6369	512	123	0,03	2
51 Е11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	7,41	5557,36	261,86	41180	1940	5455	3,44	25
	м3 изоляции		499,5	99	3701	734	123	0,48	4
52 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	74,1	233,01	9,95	17266	737	5099	0,36	27
	м2 стяжки		52,2	3,74	3868	277	123	0,0182	1
	Итого по разделу 6				**122298**	**4236**			**102**
	Стоимость: материалов, тенге				**16818** 101244	**1596**			**7**
	Накладные расходы, тенге				22650				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8697				
	Всего по разделу, тенге				**153644**				

Раздел 7 Внутрення отделка

стены

68 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 потолков гипсокартонных до 1 мм	80,3	135,2	3,94	10857	316	8735	0,55	44
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	8199	120	105	0,01	1

71 E15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	189,7	168,08	4,07	31884	771	27219	0,74	140
			135,68	0,97	25738	184	105	0,05	10
72 E15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен под облицовку								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,1	134,46	3,39	1492	38	1372	0,65	7
			117	0,72	1299	8	105	0,05	1
73 E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм до 8 мм								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,1	302,32	3,43	52936	601	13796	0,46	80
			73,73	1,31	12910	229	105	0,01	1
74 E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм до 2 мм								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,1	137,42	3,43	24062	601	13796	0,46	80
			73,73	1,31	12910	229	105	0,01	1
	Итого по разделу 7				**121231**	**2327**			**351**
	Стоимость: материалов, тенге				**61056**	**770**			**14**
					57848				
	Накладные расходы, тенге				64918				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11169				
	Всего по разделу, тенге				**197318**				
Раздел 9 Отмостка									
85 E8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку								
	м3 основания	1,3	2518,77	100,89	3274	131	249	0,85	1
			123,75	38,25	161	50	118	0,18	–
86 E6-1-16	Устройство бетонной отмостки из бетона В 7,5 толщиной 80 мм	3,5	8670,41	196,62	30346	688	1273	1,79	6

		м3	272,25	74,27	953	260	105	0,36	1
	Итого по разделу 9				**33620**	**819**			**7**
					1114	**310**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				31687				
	Накладные расходы, тенге				1522				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2109				
	Всего по разделу, тенге				**37251**				
Раздел 10 Крыльцо с пандусом									
87 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,27	1733,2	97,07	468	26	47	0,78	–
	м3 основания		112,5	36	30	10	118	0,18	–
88 Е6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,93	9325,87	86,6	8673	81	511	3,06	3
	м3		490,5	32,72	456	30	105	0,16	–
89 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумом в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен фундаментов	3,57	245,44	3,82	876	14	163	0,21	1
	м2 поверхности		37,35	1,44	133	5	118	0,01	–
90 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,42	107,54	2,62	583	14	77	0,07	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	57	5	123	0	0
91 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,88	9079,58	–	7990	–	614	3,66	3
	м3 подстилающего слоя		567	–	499	–	123	–	–
92 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01843	5239,08	327,33	97	6	39	11,6	–
	т		1890	123,75	35	2	105	0,6	–
93 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,01843	29400		542				
	т								

11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических одноцветных плиток с красителем полов	5,42	817,17	11,72	4429	64	1174	1,06	6
	м2 покрытия		171,68	4,39	931	24	123	0,02	–
95 Е9-29-1	Монтаж ограждений ОГ-1, ОГ-2	0,0437	13711,46	5475,86	599	239	259	28,9	1
	т		5040	1552,87	220	68	90	5,46	–
96 Е9-62-5	Изготовление ограждений	0,0437	28686,82	5605,29	1254	245	890	120	5
	т конструкций		21600	1029,79	944	45	90	4,42	–
97 8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм	8,53	168		1433				
	м								
98 8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 50х3,5 мм	2,55	306		780				
	м								
99 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0044	70437,87	304,24	310	1	46	58	–
	т		9675	114,75	43	1	105	0,56	–
100 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,12	21,8	0,05	68	–	16	0,03	–
	м2		5,81	0,02	18	–	90	0	0
101 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,12	20,36	0,02	64	–	12	0,02	–
	м2		4,16	–	13	–	90	–	–
	Итого по разделу 10				**28165**	**690**			**20**
					3379	**190**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				24096				
	Накладные расходы, тенге				3848				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1921				
	Всего по разделу, тенге				**33933**				

Всего прямые затраты		**585762**	**15842**	**991**
		162559	**5445**	**34**
Стоимость: материалов, тенге		407361		
оборудования, тенге		0		
Накладные расходы, тенге		190792		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		46593		
Всего по смете		**823147**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)		9055		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606		13369		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		8322		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		3329		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**857221**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)		**2048485**		
Налог (2 %)		40970		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**2089454**		
С учетом понижающего коэффициента в договорные цены	0,935	**1953640**		
НДС (12 %)		234437		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**2188077**		

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

_____ Касимов М.А.

...ик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
...рядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
...именование стройки: Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-...оммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области. Форма 2В

Наименование объекта: Строительство одноквартирного жилого дома **по ул. Тауелсиздиык № 51** (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Договор № 27 от 11 мая 2016 года

Акт № 3

приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года.

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 51 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
9	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	33,684	713,66	11,21	24039	378	1419	0,201	7
		м2 поверхности		31,5	4,21	1061	142	118	0,0205	1
10	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	101,3	245,44	3,82	24863	387	4637	0,212	21
		м2 поверхности		37,35	1,44	3784	146	118	0,007	1
11	Е8-37-2	Устройство в нижних этажах кирпичных оснований под печи, очаги и трубы	0,26	5686,7	298,85	1479	78	259	4,45	1
		м3 основания								

			731,25	112,5	190	29	118	0,55	–
12 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная под печи	1,2	223,75	4,19	269	5	84	0,38	–
	м2 поверхности		58,05	1,58	70	2	118	0,01	–
	Итого по разделу 2				**50650**	**848**			**29**
					5105	**319**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				44698				
	Накладные расходы, тенге				6399				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3423				
	Всего по разделу, тенге				**60472**				

Раздел 3 Стены, перегородки и перемычки

13 Е8-23-9	Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м	38,5059	2077,05	296,6	79979	11421	39462	4,9	189
	м3 кладки		758,25	110,25	29197	4245	118	0,54	21
15 30-3-58	Ракушеблоки, 400x200x200 мм	-1782	40		-71280				
	шт								
17 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,061	72779,65	422,15	4440	26	606	56,4	3
	т металлических изделий		8257,5	157,5	504	10	118	0,77	0
18 Е8-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированные при высоте этажа до 4 м	2,744	1659,06	321,26	4552	882	2339	4,1	11
	м3 кладки		603	119,25	1655	327	118	0,59	2
20 Е8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	23,87	1024,36	34,37	24451	820	5686	1,21	29
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	4511	307	118	0,0629	2
21 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	24	104,78	66,43	2515	1594	1603	0,15	4
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	572	572	140	0,11	3

24 Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек	0,0852	5030,5	2020,02	429	172	213	14,1	1
	т конструкций		2272,5	502,43	194	43	90	1,79	0
25 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,4	21,8	0,05	52	0	13	0,03	0
	м2		5,81	0,02	14	0	90	0	0
26 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,4	20,36	0,02	49	0	9	0,02	–
	м2		4,16	0	10	0	90	–	–
	Итого по разделу 3				**45187**	**14915**			**237**
					36657	**5505**			**27**
	Стоимость: материалов, тенге				-6385				
	Накладные расходы, тенге				49929				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5707				
	Всего по разделу, тенге				**100823**				

Раздел 5 Перекрытие и покрытие

39 Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	80,3	726,47	28,55	58336	2293	18536	1,19	96
	м2 перекрытий		181,58	10,78	14581	866	120	0,05	4
41 Е10-12-3	Подшивка потолков гипсокартоном	80,3	117,12	4,48	9405	360	10440	0,67	54
	м2 потолков		106,65	1,69	8564	136	120	0,01	1
43 Е10-14-1	Установка стропил	2,072	21304,82	334,28	44144	693	8761	22,1	46
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	7040	261	120	0,62	1
44 Е10-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	2,082	12593,89	327,33	26220	682	8067	20,1	42
	м3 древесины в конструкции		3105	123,75	6465	258	120	0,6	1
45 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	148,8	910,91	8,2	135544	1220	48877	1,71	254

		м2 кровли		272,95	3,08	40615	458	119	0,02	2
46	Е9-43-2	Обшивка карниза профлистом	20,16	332,24	125,09	6698	2522	3152	0,94	19
		м2		144	29,74	2903	600	90	0,1	2
		Итого по разделу 5				**280347**	**7770**			**511**
						80168	**2579**			**11**
		Стоимость: материалов, тенге				192409				
		Накладные расходы, тенге				97833				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22691				
		Всего по разделу, тенге				**400871**				
	Раздел 6 Полы			1 тип полов						
48	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	74,1	107,54	2,62	7969	194	1048	0,07	5
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	779	73	123	0	0
49	Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,705	8610,38	–	31901	–	2584	3,66	14
		м3 подстилающего слоя		567	–	2101	–	123	–	–
50	Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	74,1	323,65	18,42	23982	1365	8464	0,42	31
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	6369	512	123	0,03	2
51	Е11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	7,41	5557,36	261,86	41180	1940	5455	3,44	25
		м3 изоляции		499,5	99	3701	734	123	0,48	4
52	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	74,1	233,01	9,95	17266	737	5099	0,36	27
		м2 стяжки		52,2	3,74	3868	277	123	0,0182	1
			II тип пола							
55	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,7	107,54	2,62	290	7	38	0,07	–
		м2 площади уплотнения								

			10,51	0,99	28	3	123	0	0
60	Е11-2-9	Устройство уплотнением трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,135	8610,38	–	1162	–	94	3,66	–
		м3 подстилающего слоя		567	–	77	–	123	–	–
58	Е11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,27	5557,36	261,86	1500	71	199	3,44	1
		м3 изоляции		499,5	99	135	27	123	0,48	–
		Итого по разделу 6				**125250**	**4314**			**103**
						17058	**1626**			**7**
		Стоимость: материалов, тенге				103878				
		Накладные расходы, тенге				22981				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8894				
		Всего по разделу, тенге				**157124**				

Раздел 7 Внутрення отделка

стены

68	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 потолков гипсокартонных до 1 мм	80,3	135,2	3,94	10857	316	8735	0,55	44
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	8199	120	105	0,01	1
71	Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	189,7	168,08	4,07	31884	771	27219	0,74	140
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	25738	184	105	0,05	10
72	Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен под облицовку	11,1	134,46	3,39	1492	38	1372	0,65	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	1299	8	105	0,05	1

	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм до 8 мм							
			175,1	302,32	3,43	52936	601	13796	0,46	80
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				73,73	1,31	12910	229	105	0,01	1
74	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм до 2 мм								
			175,1	137,42	3,43	24062	601	13796	0,46	80
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				73,73	1,31	12910	229	105	0,01	1
		Итого по разделу 7				**121231**	**2327**			**351**
						61056	**770**			**14**
		Стоимость: материалов, тенге				57848				
		Накладные расходы, тенге				64918				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11169				
		Всего по разделу, тенге				**197318**				

Раздел 9 Отмостка

85	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку								
			1,3	2518,77	100,89	3274	131	249	0,85	1
		м3 основания								
				123,75	38,25	161	50	118	0,18	–
86	Е6-1-16	Устройство бетонной отмостки из бетона В 7,5 толщиной 80 мм	3,5	8670,41	196,62	30346	688	1273	1,79	6
		м3								
				272,25	74,27	953	260	105	0,36	1
		Итого по разделу 9				**33621**	**819**			**7**
						1114	**310**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				31688				

	Накладные расходы, тенге				1522				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2109				
	Всего по разделу, тенге				37251				
Раздел 10 Крыльцо с пандусом									
87 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,27	1733,2	97,07	468	26	47	0,78	–
	м3 основания		112,5	36	30	10	118	0,18	–
88 Е6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,93	9325,87	86,6	8673	81	511	3,06	3
	м3		490,5	32,72	456	30	105	0,16	–
89 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумом в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен фундаментов	3,57	245,44	3,82	876	14	163	0,21	1
	м2 поверхности		37,35	1,44	133	5	118	0,01	–
90 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,42	107,54	2,62	583	14	77	0,07	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	57	5	123	0	0
91 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,88	9079,58	–	7990	–	614	3,66	3
	м3 подстилающего слоя		567	–	499	–	123	–	–
92 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01843	5239,08	327,33	97	6	39	11,6	–
	т		1890	123,75	35	2	105	0,6	–
93 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,01843	29400		542				
	т								
94 Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических одноцветных плиток с красителем полов	5,42	817,17	11,72	4429	64	1174	1,06	6
	м2 покрытия		171,68	4,39	931	24	123	0,02	–
95 Е9-29-1	Монтаж ограждений ОГ-1, ОГ-2	0,0437	13711,46	5475,86	599	239	259	28,9	1

		т		5040	1552,87	220	68	90	5,46	–
96 Е9-62-5	Изготовление ограждений		0,0437	28686,82	5605,29	1254	245	890	120	5
		т конструкций		21600	1029,79	944	45	90	4,42	–
97 8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм	м	8,53	168		1433				
98 8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 50х3,5 мм	м	2,55	306		780				
99 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0044	70437,87	304,24	310	1	46	58	–
				9675	114,75	43	1	105	0,56	–
100 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,12	21,8	0,05	68	–	16	0,03	–
				5,81	0,02	18	–	90	0	0
101 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,12	20,36	0,02	64	–	12	0,02	–
				4,16	–	13	–	90	–	–
	Итого по разделу 10					**28165**	**690**			**20**
						3379	**190**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге					24096				
	Накладные расходы, тенге					3848				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1921				
	Всего по разделу, тенге					**33933**				
	Всего прямые затраты					**684451**	**31683**			**1258**
						204536	**11298**			**63**

Стоимость: материалов, тенге		448231
оборудования, тенге		0
Накладные расходы, тенге		247430
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		55913
Всего по смете		**987792**
Временные здания и сооружения (1,1 %)		10866
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065		16043
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		9987
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		3995
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**1028682**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)		**2458221**
Налог (2 %)		49164
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**2507385**
С учетом понижающего коэффициента в договорные цены	0,935	**2344405**
НДС (12 %)		281329
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**2625734**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

_____ Касимов М.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"
Наименование стройки: Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области. Форма 2В

Наименование объекта: Строительство одноквартирного жилого дома **по ул. Тауелсиздиык № 53** (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.
Договор № 27 от 11 мая 2016 года

Акт № 3
приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года.
Локальная смета № 2-1-1
Общестроительные работы
Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 53 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фундаменты									
5	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	47,084	665,89	24,55	31353	1156	2839	0,263	12
		м2 покрытия		39,83	9,2	1875	433	123	0,0449	2
6	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм бетон В 7,5	35,9	9157,42	353,46	328751	12689	27085	3,6	129
		м3		585	133,52	21002	4793	105	0,6521	23
7	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0167	53000		885				
		т								

8 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0064	53600		343				
	т								
9 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	33,684	713,66	11,21	24039	378	1419	0,201	7
	м2 поверхности		31,5	4,21	1061	142	118	0,0205	1
10 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	101,3	245,44	3,82	24863	387	4637	0,212	21
	м2 поверхности		37,35	1,44	3784	146	118	0,007	1
11 Е8-37-2	Устройство в нижних этажах кирпичных оснований под печи, очаги и трубы	0,26	5686,7	298,85	1479	78	259	4,45	1
	м3 основания		731,25	112,5	190	29	118	0,55	–
12 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная под печи	1,2	223,75	4,19	269	5	84	0,38	–
	м2 поверхности		58,05	1,58	70	2	118	0,01	–
	Итого по разделу 2				**411982**	**14693**			**171**
					27981	**5545**			**27**
	Стоимость: материалов, тенге				369308				
	Накладные расходы, тенге				36323				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26898				
	Всего по разделу, тенге				**475204**				

Раздел 3 Стены, перегородки и перемычки

13 Е8-23-9	Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м	36,1059	2077,05	296,6	74994	10709	37002	4,9	177
	м3 кладки		758,25	110,25	27377	3981	118	0,54	19
17 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,061	72779,65	422,15	4440	26	606	56,4	3

	т металлических изделий		8257,5	157,5	504	10	118	0,77	0
18 Е8-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированные при высоте этажа до 4 м	2,564	1659,06	321,26	4254	824	2185	4,1	11
	м3 кладки		603	119,25	1546	306	118	0,59	2
20 Е8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	20,67	1024,36	34,37	21174	710	4924	1,21	25
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	3907	266	118	0,0629	1
21 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	24	104,78	66,43	2515	1594	1603	0,15	4
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	572	572	140	0,11	3
23 Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек	0,0852	5030,5	2020,02	429	172	213	14,1	1
	т конструкций		2272,5	502,43	194	43	90	1,79	0
25 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,4	21,8	0,05	52	0	13	0,03	0
	м2		5,81	0,02	14	0	90	0	0
26 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,4	20,36	0,02	49	0	9	0,02	–
	м2		4,16	0	10	0	90	–	–
	Итого по разделу 3				**107905**	**14035**			**221**
					34124	**5177**			**25**
	Стоимость: материалов, тенге				59746				
	Накладные расходы, тенге				46554				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9268				
	Всего по разделу, тенге				**163727**				
Раздел 5 Перекрытие и покрытие									
39 Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	80,3	726,47	28,55	58336	2293	18536	1,19	96
	м2 перекрытий		181,58	10,78	14581	866	120	0,05	4
41 Е10-12-3	Подшивка потолков гипсокартоном	80,3	117,12	4,48	9405	360	10440	0,67	54

	м2 потолков		106,65	1,69	8564	136	120	0,01	1
43 Е10-14-1	Установка стропил	2,072	21304,82	334,28	44144	693	8761	22,1	46
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	7040	261	120	0,62	1
44 Е10-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	2,082	12593,89	327,33	26220	682	8067	20,1	42
	м3 древесины в конструкции		3105	123,75	6465	258	120	0,6	1
45 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	148,8	910,91	8,2	135544	1220	48877	1,71	254
	м2 кровли		272,95	3,08	40615	458	119	0,02	2
46 Е9-43-2	Обшивка карниза профлистом	20,16	332,24	125,09	6698	2522	3152	0,94	19
	м2		144	29,74	2903	600	90	0,1	2
	Итого по разделу 5				**280347**	**7770**			**511**
					80168	**2579**			**11**
	Стоимость: материалов, тенге				192409				
	Накладные расходы, тенге				97833				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22691				
	Всего по разделу, тенге				**400871**				
Раздел 6 Полы			1 тип полов						
48 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	74,1	107,54	2,62	7969	194	1048	0,07	5
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	779	73	123	0	0
49 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,705	8610,38	–	31901	–	2584	3,66	14
	м3 подстилающего слоя		567	–	2101	–	123	–	–
50 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	74,1	323,65	18,42	23982	1365	8464	0,42	31
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	6369	512	123	0,03	2

51 Е11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	7,41	5557,36	261,86	41180	1940	5455	3,44	25
	м3 изоляции		499,5	99	3701	734	123	0,48	4
	II тип пола								
55 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,7	107,54	2,62	290	7	38	0,07	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	28	3	123	0	0
56 Е11-2-9	Устройство уплотнением трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,135	8610,38	–	1162	–	94	3,66	–
	м3 подстилающего слоя		567	–	77	–	123	–	–
58 Е11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,27	5557,36	261,86	1500	71	199	3,44	1
	м3 изоляции		499,5	99	135	27	123	0,48	–
	Итого по разделу 6				**107984**	**3577**			**76**
					6821	**1349**			**6**
	Стоимость: материалов, тенге				97586				
	Накладные расходы, тенге				17882				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7552				
	Всего по разделу, тенге				**133418**				

Раздел 7 Внутрення отделка

	стены								
68 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 потолков гипсокартонных до 1 мм	80,3	135,2	3,94	10857	316	8735	0,55	44
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	8199	120	105	0,01	1
71 Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	189,7	168,08	4,07	31884	771	27219	0,74	140
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	25738	184	105	0,05	10

72 Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен под облицовку	11,1	134,46	3,39	1492	38	1372	0,65	7
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	1299	8	105	0,05	1
73 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм до 8 мм	175,1	302,32	3,43	52936	601	13796	0,46	80
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	12910	229	105	0,01	1
74 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм до 2 мм	175,1	137,42	3,43	24062	601	13796	0,46	80
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	12910	229	105	0,01	1
	Итого по разделу 7				**121231**	**2327**			**351**
					61056	**770**			**14**
	Стоимость: материалов, тенге				57848				
	Накладные расходы, тенге				64918				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11169				
	Всего по разделу, тенге				**197318**				
Раздел 9 Отмостка									
85 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,3	2518,77	100,89	3274	131	249	0,85	1
	м3 основания		123,75	38,25	161	50	118	0,18	–
86 Е6-1-16	Устройство бетонной отмостки из бетона В 7,5 толщиной 80 мм	3,5	8670,41	196,62	30346	688	1273	1,79	6
	м3		272,25	74,27	953	260	105	0,36	1
	Итого по разделу 9				**33621**	**819**			**7**

	Стоимость: материалов, тенге				1114 31688	310			2
	Накладные расходы, тенге				1522				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2109				
	Всего по разделу, тенге				37251				
Раздел 10 Крыльцо с пандусом									
87 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,27	1733,2	97,07	468	26	47	0,78	–
	м3 основания		112,5	36	30	10	118	0,18	–
88 Е6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,93	9325,87	86,6	8673	81	511	3,06	3
	м3		490,5	32,72	456	30	105	0,16	–
89 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумом в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен фундаментов	3,57	245,44	3,82	876	14	163	0,21	1
	м2 поверхности		37,35	1,44	133	5	118	0,01	–
90 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,42	107,54	2,62	583	14	77	0,07	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	57	5	123	0	0
91 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,88	9079,58	–	7990	–	614	3,66	3
	м3 подстилающего слоя		567	–	499	–	123	–	–
92 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01843	5239,08	327,33	97	6	39	11,6	–
	т		1890	123,75	35	2	105	0,6	–
93 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,01843	29400		542				
	т								
94 Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических одноцветных плиток с красителем полов	5,42	817,17	11,72	4429	64	1174	1,06	6
	м2 покрытия		171,68	4,39	931	24	123	0,02	–

95	Е9-29-1	Монтаж ограждений ОГ-1, ОГ-2	0,0437	13711,46	5475,86	599	239	259	28,9	1
		т		5040	1552,87	220	68	90	5,46	–
96	Е9-62-5	Изготовление ограждений	0,0437	28686,82	5605,29	1254	245	890	120	5
		т конструкций		21600	1029,79	944	45	90	4,42	–
97	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм	8,53	168		1433				
		м								
98	8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 50х3,5 мм	2,55	306		780				
		м								
99	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0044	70437,87	304,24	310	1	46	58	–
		т		9675	114,75	43	1	105	0,56	–
100	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,12	21,8	0,05	68	–	16	0,03	–
		м2		5,81	0,02	18	–	90	0	0
101	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,12	20,36	0,02	64	–	12	0,02	–
		м2		4,16	–	13	–	90	–	–
		Итого по разделу 10				**28165**	**690**			**20**
						3379	**190**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				24096				
		Накладные расходы, тенге				3847				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1921				
		Всего по разделу, тенге				**33933**				
		Всего прямые затраты				**1091235**	**43911**			**1357**
						214643	**15921**			**86**
		Стоимость: материалов, тенге				832681				

оборудования, тенге		0
Накладные расходы, тенге		268879
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		81607
Всего по смете		**1441722**
Временные здания и сооружения (1,1 %)		15859
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065		23416
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		14576
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		5830
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**1501403**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)		**3587872**
Налог (2 %)		71757
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**3659630**
С учетом понижающего коэффициента в договорные цены	0,935	**3421754**
НДС (12 %)		410610
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**3832364**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе Кап-Рем-Строй"

_____ Касимов М.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

...ский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
...О "Актобе Кап-Рем-Строй"
...ание стройки: Строительство десяти одноквартирных жилых домов по ул. Тауелсиздик № 37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 (арендно- Форма 2В
...унальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Наименование объекта: Строительство одноквартирного жилого дома **по ул. Тауелсиздиык № 55** (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.
Договор № 27 от 11 мая 2016 года

Акт № 3
приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года.
Локальная смета № 2-1-1
Общестроительные работы
Строительство одноквартирного жилого дома по ул. Тауелсиздиык № 55 (арендно-коммунальное жилье) в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фундаменты									
5	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	47,084	665,89	24,55	31353	1156	2839	0,263	12
		м2 покрытия		39,83	9,2	1875	433	123	0,0449	2
6	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм бетон В 7,5	35,9	9157,42	353,46	328751	12689	27085	3,6	129
		м3		585	133,52	21002	4793	105	0,6521	23
7	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0167	53000		885				
		т								

	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0064	53600		343				
	т								
9 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	33,684	713,66	11,21	24039	378	1419	0,201	7
	м2 поверхности		31,5	4,21	1061	142	118	0,0205	1
10 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	101,3	245,44	3,82	24863	387	4637	0,212	21
	м2 поверхности		37,35	1,44	3784	146	118	0,007	1
11 Е8-37-2	Устройство в нижних этажах кирпичных оснований под печи, очаги и трубы	0,26	5686,7	298,85	1479	78	259	4,45	1
	м3 основания		731,25	112,5	190	29	118	0,55	–
12 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная под печи	1,2	223,75	4,19	269	5	84	0,38	–
	м2 поверхности		58,05	1,58	70	2	118	0,01	–
	Итого по разделу 2				**411982**	**14693**			**171**
					27981	**5545**			**27**
	Стоимость: материалов, тенге				369308				
	Накладные расходы, тенге				36323				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26898				
	Всего по разделу, тенге				**475204**				
Раздел 3 Стены, перегородки и перемычки									
13 Е8-23-9	Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м	32,9059	2077,05	296,6	68347	9760	33723	4,9	161
	м3 кладки		758,25	110,25	24951	3628	118	0,54	18
17 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,056	72779,65	422,15	4076	24	556	56,4	3

	т металлических изделий		8257,5	157,5	462	9	118	0,77	0
2.1-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированные при высоте этажа до 4 м	2,364	1659,06	321,26	3922	759	2015	4,1	10
	м3 кладки		603	119,25	1425	282	118	0,59	1
20 Е8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	18,97	1024,36	34,37	19432	652	4519	1,21	23
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	3585	244	118	0,0629	1
	Итого по разделу 3				**95777**	**11195**			**197**
					30424	**4163**			**20**
	Стоимость: материалов, тенге				54158				
	Накладные расходы, тенге				40813				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8195				
	Всего по разделу, тенге				**144785**				

Раздел 5 Перекрытие и покрытие

39 Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	80,3	726,47	28,55	58336	2293	18536	1,19	96
	м2 перекрытий		181,58	10,78	14581	866	120	0,05	4
41 Е10-12-3	Подшивка потолков гипсокартоном	80,3	117,12	4,48	9405	360	10440	0,67	54
	м2 потолков		106,65	1,69	8564	136	120	0,01	1
43 Е10-14-1	Установка стропил	2,072	21304,82	334,28	44144	693	8761	22,1	46
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	7040	261	120	0,62	1
44 Е10-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	2,082	12593,89	327,33	26220	682	8067	20,1	42
	м3 древесины в конструкции		3105	123,75	6465	258	120	0,6	1
45 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	148,8	910,91	8,2	135544	1220	48877	1,71	254
	м2 кровли								

			272,95	3,08	40615	458	119	0,02	2
	Обшивка каркаса профлистом	20,16	332,24	125,09	6698	2522	3152	0,94	19
	м2								
			144	29,74	2903	600	90	0,1	2
	Итого по разделу 5				**280347**	**7770**			**511**
					80168	**2579**			**11**
	Стоимость: материалов, тенге				192409				
	Накладные расходы, тенге				97833				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22691				
	Всего по разделу, тенге				**400871**				
Раздел 6 Полы			1 тип полов						
48 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	74,1	107,54	2,62	7969	194	1048	0,07	5
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	779	73	123	0	0
49 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,705	8610,38	–	31901	–	2584	3,66	14
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	2101	–	123	–	–
51 Е11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	7,41	5557,36	261,86	41180	1940	5455	3,44	25
	м3 изоляции								
			499,5	99	3701	734	123	0,48	4
		II тип пола							
55 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,7	107,54	2,62	290	7	38	0,07	–
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	28	3	123	0	0
56 Е11-2-9	Устройство уплотнением трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,135	8610,38	–	1162	–	94	3,66	–
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	77	–	123	–	–
	Итого по разделу 6				**82502**	**2141**			**44**
					6686	**810**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге				73675				

	Накладные расходы, тенге				9219				
	Непримируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5503				
	Всего по разделу, тенге				**97224**				
	Раздел 7 Внутренняя отделка								
		потолок							
68 E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 потолков гипсокартонных до 1 мм								
		80,3	135,2	3,94	10857	316	8735	0,55	44
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			102,11	1,49	8199	120	105	0,01	1
		стены							
71 E15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	189,7	168,08	4,07	31884	771	27219	0,74	140
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			135,68	0,97	25738	184	105	0,05	10
72 E15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен под облицовку								
		11,1	134,46	3,39	1492	38	1372	0,65	7
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	1299	8	105	0,05	1
73 E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм до 8 мм								
		175,1	302,32	3,43	52936	601	13796	0,46	80
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			73,73	1,31	12910	229	105	0,01	1
74 E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм до 2 мм								
		175,1	137,42	3,43	24062	601	13796	0,46	80
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			73,73	1,31	12910	229	105	0,01	1
	Итого по разделу 7				**121231**	**2327**			**351**
					61056	**770**			**14**

	Стоимость: материалов, тенге				57848				
	Накладные расходы, тенге				64918				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11169				
	Всего по разделу, тенге				**197318**				
Раздел 9 Отмостка									
85 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,3	2518,77	100,89	3274	131	249	0,85	1
	м3 основания		123,75	38,25	161	50	118	0,18	–
86 Е6-1-16	Устройство бетонной отмостки из бетона В 7,5 толщиной 80 мм	3,5	8670,41	196,62	30346	688	1273	1,79	6
	м3		272,25	74,27	953	260	105	0,36	1
	Итого по разделу 9				**33621**	**819**			**7**
					1114	**310**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				31688				
	Накладные расходы, тенге				1522				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2109				
	Всего по разделу, тенге				**37251**				
Раздел 10 Крыльцо с пандусом									
87 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,27	1733,2	97,07	468	26	47	0,78	–
	м3 основания		112,5	36	30	10	118	0,18	–
88 Е6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,93	9325,87	86,6	8673	81	511	3,06	3
	м3		490,5	32,72	456	30	105	0,16	–
89 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумом в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен фундаментов	3,57	245,44	3,82	876	14	163	0,21	1
	м2 поверхности								

			37,35	1,44	133	5	118	0,01	–
[illegible]	Уплотнение грунта щебнем	5,42	107,54	2,62	583	14	77	0,07	–
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	57	5	123	0	0
91 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,88	9079,58	–	7990	–	614	3,66	3
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	499	–	123	–	–
92 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01843	5239,08	327,33	97	6	39	11,6	–
	т								
			1890	123,75	35	2	105	0,6	–
93 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,01843	29400		542				
	т								
94 Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических одноцветных плиток с красителем полов	5,42	817,17	11,72	4429	64	1174	1,06	6
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	931	24	123	0,02	–
95 Е9-29-1	Монтаж ограждений ОГ-1, ОГ-2	0,0437	13711,46	5475,86	599	239	259	28,9	1
	т								
			5040	1552,87	220	68	90	5,46	–
96 Е9-62-5	Изготовление ограждений	0,0437	28686,82	5605,29	1254	245	890	120	5
	т конструкций								
			21600	1029,79	944	45	90	4,42	–
97 8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм	8,53	168		1433				
	м								
98 8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 50х3,5 мм	2,55	306		780				
	м								
99 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0044	70437,87	304,24	310	1	46	58	–
	т								
			9675	114,75	43	1	105	0,56	–
100 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,12	21,8	0,05	68	–	16	0,03	–
	м2								
			5,81	0,02	18	–	90	0	0

Сборная металлическая перфорированная поверхностей экранов (НЕ 115	м2	3,12	20,36	0,02	64	–	12	0,02	–
			4,16	–	13	–	90	–	–
Итого по разделу 10					**28165**	**690**			**20**
					3379	**190**			**1**
Стоимость: материалов, тенге					24096				
Накладные расходы, тенге					3847				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1921				
Всего по разделу, тенге					**33933**				
Всего прямые затраты					**1053625**	**39635**			**1301**
					210809	**14367**			**79**
Стоимость: материалов, тенге					803182				
оборудования, тенге					0				
Накладные расходы, тенге					254475				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					78486				
Всего по смете					**1386586**				
Временные здания и сооружения (1,1 %)					15252				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606					22521				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					14018				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					5607				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**1443985**				
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,38968)					**3450661**				
Налог (2 %)					69013				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**3519675**				
С учетом понижающего коэффициента в договорные цены				0,935	**3290896**				

НДС (12 %) 394908

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **3685804**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ногаев О.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе-Кап-Рем-Строй"

_____ Касимов М.А.