| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170. | Е0115-172 -3 | Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 1,40 | 109,75 | 0,08 | 154 | -- | 0,42 | 1 |
| | | | | | 69,34 | 0,02 | 97 | -- | 0,00 | 0 |
| 171. | Е0125-43-1 | Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм | км | 0,004 | 104137,18 | 77868,43 | 417 | 311 | 50,02 | 0 |
| | | | | | 10350,00 | 13369,74 | 41 | 53 | 49,50 | 0 |
| 172. | Е0125-46-1 | Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок трубопровода диаметром до 350 мм | км | 0,004 | 246802,66 | 207256,66 | 987 | 829 | 197,80 | 1 |
| | | | | | 37001,25 | 37035,15 | 148 | 148 | 139,28 | 1 |
| | | Итого по разделу: Надземный газопровод высокого давления | | | | | | | | 7356 |
| | | Раздел: Надземный газопровод среднего давления | | | | | | | | |
| 173. | Е0122-9-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 108 мм с пневматическим испытанием | км | 0,01 | 147019,72 | 62183,47 | 1470 | 622 | 404,80 | 4 |
| | | | | | 74261,25 | 23489,33 | 743 | 235 | 114,72 | 1 |
| 174. | С130806-228 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20,D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм | м | 10,04 | 1007,00 | -- | 10110 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 175. | Е0122-9-5 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 159 мм с пневматическим испытанием | км | 0,003 | 181809,42 | 69720,04 | 545 | 209 | 508,30 | 2 |
| | | | | | 94961,25 | 26338,16 | 285 | 79 | 128,63 | 0 |
| 176. | С130806-268 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20,D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм | м | 3,012 | 1498,00 | -- | 4512 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 177. | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250мм | т | 0,0202 | 138118,84 | 56798,21 | 2790 | 1147 | 359,61 | 7 |
| | | | | | 72191,25 | 21455,55 | 1458 | 433 | 104,79 | 2 |
| 178. | С130810-79 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10МПа из стали марки 20, 108х4 мм | шт | 5,00 | 401,00 | -- | 2005 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 179. | С130810-113 | Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа,108х4-57х3 мм | шт | 3,00 | 338,00 | -- | 1014 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180. | С130810-1 | Переходы /ГОСТ 17378-83/ | шт | 1,00 | 408,00 | -- | 408 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21 | штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа,159х4,5-57х3 мм | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 5,00 | 22,68 | 0,06 | 113 | -- | 0,03 | 0 |
| | | | | | 6,68 | 0,02 | 33 | -- | 0,00 | 0 |
| 182. | Е0115-172-3 | Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 5,00 | 109,75 | 0,08 | 549 | -- | 0,42 | 2 |
| | | | | | 69,34 | 0,02 | 347 | -- | 0,00 | 0 |
| 183. | Е0125-43-1 | Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм | км | 0,013 | 104137,18 | 77868,43 | 1354 | 1012 | 50,02 | 1 |
| | | | | | 10350,00 | 13369,74 | 135 | 174 | 49,50 | 1 |
| 184. | Е0125-46-1 | Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок трубопровода диаметром до 350 мм | км | 0,013 | 246802,66 | 207256,66 | 3208 | 2694 | 197,80 | 3 |
| | | | | | 37001,25 | 37035,15 | 481 | 481 | 139,28 | 2 |
| | | Итого по разделу: Надземный газопровод среднего давления | | | | | | | | 28079 |
| | | Раздел: Надземный газопровод низкого давления | | | | | | | | |
| 185. | Е0122-9-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм с пневматическим испытанием | км | 0,01 | 138059,73 | 57337,60 | 1381 | 573 | 386,40 | 4 |
| | | | | | 70638,75 | 21659,96 | 706 | 217 | 105,79 | 1 |
| 186. | С130806-183 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20,D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 10,04 | 410,00 | -- | 4116 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187. | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | 0,0022 | 138118,84 | 56798,21 | 304 | 125 | 359,61 | 1 |
| | | | | | 72191,25 | 21455,55 | 159 | 47 | 104,79 | 0 |
| 188. | С130810-76 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на РуМПа из стали марки 20, 57х3 мм | шт | 2,00 | 227,00 | -- | 454 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 189. | С130810-14 | Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 57х3,0 мм | шт | 1,00 | 181,00 | -- | 181 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,00 | 22,68 | 0,06 | 45 | -- | 0,03 | 0 |
| | | | | | 6,68 | 0,02 | 13 | -- | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191. | Е0115-172 -3 | Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 2,00 | 109,75 | 0,08 | 220 | -- | 0,42 | 1 |
| | | | | | 69,34 | 0,02 | 139 | -- | 0,00 | 0 |
| 192. | Е0125-43-1 | Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм | км | 0,01 | 104137,18 | 77868,43 | 1041 | 779 | 50,02 | 1 |
| | | | | | 10350,00 | 13369,74 | 104 | 134 | 49,50 | 0 |
| 193. | Е0125-46-1 | Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок трубопровода диаметром д о 350 мм | км | 0,01 | 246802,66 | 207256,66 | 2468 | 2073 | 197,80 | 2 |
| | | | | | 37001,25 | 37035,15 | 370 | 370 | 139,28 | 1 |
| | | Итого по разделу: Надземный газопровод низкого давления | | | | | | | | 10210 |
| | | Раздел: Шкафной газорегуляторный пункт ШГРП с регулятором давления РДБК-1/50-35 | | | | | | | | |
| 194. | Е0119-4-1 | Устройство установки для редуцирования давления газа | установк | 1,00 | 5985,55 | 329,50 | 5986 | 329 | 12,88 | 13 |
| | | | | | 2204,55 | 124,20 | 2205 | 124 | 0,60 | 1 |
| 195. | Е0119-5-1 | Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм | регулят | 1,00 | 1663,20 | 105,44 | 1663 | 105 | 4,71 | 5 |
| | | | | | 853,88 | 38,81 | 854 | 39 | 0,20 | 0 |
| 196. | СПрайс | Газорегуляторный пункт шкафной ШГРП-50с регулятором давления РДБК-1/50-35 | шт | 1,00 | 167408,09 | -- | 167408 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 197. | Е0122-9-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм с пневматическим испытанием | км | 0,006 | 138059,73 | 57337,60 | 828 | 344 | 386,40 | 2 |
| | | | | | 70638,75 | 21659,96 | 424 | 130 | 105,79 | 1 |
| 198. | С130806-65 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм | м | 6,024 | 250,00 | -- | 1506 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 199. | Е0122-36-1 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | шт | 1,00 | 307,13 | 20,37 | 307 | 20 | 1,23 | 1 |
| | | | | | 214,76 | 7,76 | 215 | 8 | 0,03 | 0 |
| 200. | С130902-10 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50мм | шт | 1,00 | 6880,00 | -- | 6880 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 201. | Е0122-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | шт | 1,00 | 264,72 | 7,99 | 265 | 8 | 1,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 165,60 | 2,59 | 166 | 3 | 0,01 | 0 |
| 202. | С130902-4<br>5 | Задвижки клиновые фланцевые с не выдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, Ру 1 МПа /1кгс/см2/, Dy 50 мм | шт | 1,00 | 6710,00<br>--- | --<br>-- | 6710<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 203. | Е0122-40-<br>1 | Приварка присоединительных фланцев к стальным задвижкам диам. до 50 мм | фланец | 4,00 | 85,00<br>72,45 | 11,42<br>-- | 340<br>290 | 46<br>-- | 0,37<br>-- | 1<br>-- |
| 204. | С130809-3<br>3 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм | шт | 4,00 | 330,00<br>--- | --<br>-- | 1320<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 205. | Е0122-33-<br>5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250мм | т | 0,001 | 138118,84<br>72191,25 | 56798,21<br>21455,55 | 138<br>72 | 57<br>21 | 359,61<br>104,79 | 0<br>0 |
| 206. | С130810-7<br>6 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на РуМПа из стали марки 20, 57х3 мм | шт | 2,00 | 227,00<br>--- | --<br>-- | 454<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 207. | Е0125-43-<br>1 | Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм | км | 0,006 | 104137,18<br>10350,00 | 77868,43<br>13369,74 | 625<br>62 | 467<br>80 | 50,02<br>49,50 | 0<br>0 |
| 208. | Е0125-46-<br>1 | Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм | км | 0,006 | 246802,66<br>37001,25 | 207256,66<br>37035,15 | 1481<br>222 | 1244<br>222 | 197,80<br>139,28 | 1<br>1 |
| 209. | Е0113-16-<br>6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,78 | 22,68<br>6,68 | 0,06<br>0,02 | 18<br>5 | --<br>-- | 0,03<br>0,00 | 0<br>0 |
| 210. | Е0115-172<br>-3 | Масляная окраска стальных труб белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 0,78 | 109,75<br>69,34 | 0,08<br>0,02 | 86<br>54 | --<br>-- | 0,42<br>0,00 | 0<br>0 |
| 211. | Е0109-24-<br>1 | Монтаж постамента под ШГРП | т | 0,0922364 | 15831,83<br>10453,50 | 4625,75<br>1232,64 | 1460<br>964 | 427<br>114 | 64,97<br>4,38 | 6<br>0 |
| 212. | С130806-2<br>26 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм | м | 5,6224 | 812,00<br>--- | --<br>-- | 4565<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 213. | С11041-86 | Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/ | т | 0,08294 | 45500,00<br>--- | --<br>-- | 3774<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214. | С12041-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,003674 | 53000,00 | -- | 195 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 215. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,48 | 7979,43 | 75,91 | 3830 | 36 | 1,55 | 1 |
| | | | | | 225,11 | 28,67 | 108 | 14 | 0,14 | 0 |
| 216. | Е0127-14-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового | м3 | 4,00 | 322,61 | 285,60 | 1290 | 1142 | 0,25 | 1 |
| | | | | | 37,01 | 90,37 | 148 | 361 | 0,31 | 1 |
| 217. | С143008-37 | Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1200 фракции свыше 40 мм | м3 | 4,00 | 1870,00 | -- | 7480 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 218. | У1-32-11 | Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,2 м, типа М2В, строительные работы | м | 13,00 | 1667,58 | 119,83 | 21679 | 1558 | 0,53 | 7 |
| | | | | | 87,66 | 39,24 | 1140 | 510 | 0,19 | 2 |
| 219. | У1-32-12 | Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,2 м, типа М2В, монтаж металлоконструкций | м | 13,00 | 1496,98 | 2,96 | 19461 | 38 | 1,15 | 15 |
| | | | | | 198,77 | 0,91 | 2584 | 12 | 0,00 | 0 |
| 220. | У1-34-67 | Калитка металлическая решетчатая, высотой2,1 м, типа КМ7В, монтаж металлоконструкций | калитка | 1,00 | 22788,76 | 44,53 | 22789 | 45 | 18,40 | 18 |
| | | | | | 3089,83 | 12,90 | 3090 | 13 | 0,05 | 0 |
| 221. | У1-34-69 | Добавлять на установку дополнительных бетонных столбов для навески калиток типа КМ7В, строительные работы | калитка | 1,00 | 26711,04 | -- | 26711 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 222. | Е0101-164-1 | Разработка грунта вручную под заземление | м3 | 4,00 | 192,51 | -- | 770 | -- | 1,36 | 5 |
| | | | | | 192,51 | -- | 770 | -- | -- | -- |
| 223. | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | 3,00 | 65,84 | 3,80 | 198 | 11 | 0,16 | 0 |
| | | | | | 26,45 | 0,46 | 79 | 1 | 0,00 | 0 |
| 224. | Ц0108-471-1прим. | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 40х40х4 мм | шт | 24,00 | 457,19 | 24,84 | 10973 | 596 | 1,03 | 25 |
| | | | | | 171,35 | 3,34 | 4112 | 80 | 0,02 | 0 |
| 225. | С01031-А27-1 | Погрузка ГРПШ при автомобильных перевозках | т | 0,50 | 138,33 | -- | 69 | -- | 0,65 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 30,89 | -- | 15 | -- | -- | -- |
| 226. | С01031-А2 7-2 | Разгрузка ГРПШ при автомобильных перевозках | т | 0,50 | 107,43 | -- | 54 | -- | 0,50 | 0 |
| | | | | | 23,99 | -- | 12 | -- | -- | -- |
| 227. | С010333-А 10-1 | Перевозка ГРПШ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | т | 0,50 | 68,94 | -- | 34 | -- | 0,29 | 0 |
| | | | | | 13,79 | -- | 7 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Шкафной газорегуляторный пункт ШГРП с регулятором давления РДБК-1/50-35 | | | | | | | | 321345 |
| | | Раздел: Шкафной газорегуляторный пункт ШГРП с регулятором давления РДНК-У | | | | | | | | |
| 228. | Е0119-4-1 | Устройство установки для редуцирования давления газа | установк | 1,00 | 5985,55 | 329,50 | 5986 | 329 | 12,88 | 13 |
| | | | | | 2204,55 | 124,20 | 2205 | 124 | 0,60 | 1 |
| 229. | Е0119-5-1 | Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм | регулят | 1,00 | 1663,20 | 105,44 | 1663 | 105 | 4,71 | 5 |
| | | | | | 853,88 | 38,81 | 854 | 39 | 0,20 | 0 |
| 230. | СПрайс | Газорегуляторный пункт шкафной ШГРП с регулятором давления РДНК-У | шт | 1,00 | 70696,74 | -- | 70697 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 231. | Е0122-9-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм с пневматическим испытанием | км | 0,006 | 138059,73 | 57337,60 | 828 | 344 | 386,40 | 2 |
| | | | | | 70638,75 | 21659,96 | 424 | 130 | 105,79 | 1 |
| 232. | С130806-6 5 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм | м | 6,024 | 250,00 | -- | 1506 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 233. | Е0122-36- 1 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | шт | 1,00 | 307,13 | 20,37 | 307 | 20 | 1,23 | 1 |
| | | | | | 214,76 | 7,76 | 215 | 8 | 0,03 | 0 |
| 234. | С130902-1 0 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50мм | шт | 1,00 | 6880,00 | -- | 6880 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 235. | Е0122-35- 1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | шт | 1,00 | 264,72 | 7,99 | 265 | 8 | 1,01 | 1 |
| | | | | | 165,60 | 2,59 | 166 | 3 | 0,01 | 0 |
| 236. | С130902-4 | Задвижки клиновые фланцевые с не | шт | 1,00 | 6710,00 | -- | 6710 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | выдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, Ру 1 МПа /1кгс/см2/, Dy 50 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 237. | Е0122-40-1 | Приварка присоединительных фланцев к стальным задвижкам диам. до 50 мм | фланец | 4,00 | 85,00 | 11,42 | 340 | 46 | 0,37 | 1 |
| | | | | | 72,45 | -- | 290 | -- | -- | -- |
| 238. | С130809-33 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм | шт | 4,00 | 330,00 | -- | 1320 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 239. | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250мм | т | 0,001 | 138118,84 | 56798,21 | 138 | 57 | 359,61 | 0 |
| | | | | | 72191,25 | 21455,55 | 72 | 21 | 104,79 | 0 |
| 240. | С130810-76 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на РуМПа из стали марки 20, 57х3 мм | шт | 2,00 | 227,00 | -- | 454 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 241. | Е0125-43-1 | Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм | км | 0,006 | 104137,18 | 77868,43 | 625 | 467 | 50,02 | 0 |
| | | | | | 10350,00 | 13369,74 | 62 | 80 | 49,50 | 0 |
| 242. | Е0125-46-1 | Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм | км | 0,006 | 246802,66 | 207256,66 | 1481 | 1244 | 197,80 | 1 |
| | | | | | 37001,25 | 37035,15 | 222 | 222 | 139,28 | 1 |
| 243. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,78 | 22,68 | 0,06 | 18 | -- | 0,03 | 0 |
| | | | | | 6,68 | 0,02 | 5 | -- | 0,00 | 0 |
| 244. | Е0115-172-3 | Масляная окраска стальных труб белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 0,78 | 109,75 | 0,08 | 86 | -- | 0,42 | 0 |
| | | | | | 69,34 | 0,02 | 54 | -- | 0,00 | 0 |
| 245. | Е0109-24-1 | Монтаж постамента под ШГРП | т | 0,0922364 | 15831,83 | 4625,75 | 1460 | 427 | 64,97 | 6 |
| | | | | | 10453,50 | 1232,64 | 964 | 114 | 4,38 | 0 |
| 246. | С130806-226 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм | м | 5,6224 | 812,00 | -- | 4565 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 247. | С11041-86 | Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/ | т | 0,08294 | 45500,00 | -- | 3774 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 248. | С12041-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь | т | 0,003674 | 53000,00 | -- | 195 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | периодического профиля класса А-III, d 10 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 249. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,48 | 7979,43 | 75,91 | 3830 | 36 | 1,55 | 1 |
| | | | | | 225,11 | 28,67 | 108 | 14 | 0,14 | 0 |
| 250. | Е0127-14-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового | м3 | 4,00 | 322,61 | 285,60 | 1290 | 1142 | 0,25 | 1 |
| | | | | | 37,01 | 90,37 | 148 | 361 | 0,31 | 1 |
| 251. | С143008-37 | Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1200 фракции свыше 40 мм | м3 | 4,00 | 1870,00 | -- | 7480 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 252. | У1-32-11 | Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,2 м, типа М2В, строительные работы | м | 13,00 | 1667,58 | 119,83 | 21679 | 1558 | 0,53 | 7 |
| | | | | | 87,66 | 39,24 | 1140 | 510 | 0,19 | 2 |
| 253. | У1-32-12 | Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,2 м, типа М2В, монтаж металлоконструкций | м | 13,00 | 1496,98 | 2,96 | 19461 | 38 | 1,15 | 15 |
| | | | | | 198,77 | 0,91 | 2584 | 12 | 0,00 | 0 |
| 254. | У1-34-67 | Калитка металлическая решетчатая, высотой2,1 м, типа КМ7В, монтаж металлоконструкций | калитка | 1,00 | 22788,76 | 44,53 | 22789 | 45 | 18,40 | 18 |
| | | | | | 3089,83 | 12,90 | 3090 | 13 | 0,05 | 0 |
| 255. | У1-34-69 | Добавлять на установку дополнительных бетонных столбов для навески калиток типа КМ7В, строительные работы | калитка | 1,00 | 26711,04 | -- | 26711 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 256. | Е0101-164-1 | Разработка грунта вручную под заземление | м3 | 4,00 | 192,51 | -- | 770 | -- | 1,36 | 5 |
| | | | | | 192,51 | -- | 770 | -- | -- | -- |
| 257. | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | 3,00 | 65,84 | 3,80 | 198 | 11 | 0,16 | 0 |
| | | | | | 26,45 | 0,46 | 79 | 1 | 0,00 | 0 |
| 258. | Ц0108-471-1прим. | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 40х40х4 мм | шт | 24,00 | 457,19 | 24,84 | 10973 | 596 | 1,03 | 25 |
| | | | | | 171,35 | 3,34 | 4112 | 80 | 0,02 | 0 |
| 259. | С01031-А27-1 | Погрузка ГРПШ при автомобильных перевозках | т | 0,50 | 138,33 | -- | 69 | -- | 0,65 | 0 |
| | | | | | 30,89 | -- | 15 | -- | -- | -- |
| 260. | С01031-А2 | Разгрузка ГРПШ при автомобильных | т | 0,50 | 107,43 | -- | 54 | -- | 0,50 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-2 | перевозках | | | | | | | | |
| | | | | | 23,99 | -- | 12 | -- | -- | -- |
| 261. | С010333-А 10-1 | Перевозка ГРПШ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | т | 0,50 | 68,94 | -- | 34 | -- | 0,29 | 0 |
| | | | | | 13,79 | -- | 7 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Шкафной газорегуляторный пункт ШГРП с регулятором давления РДНК-У | | | | | | | | 224634 |
| | | Раздел: Шкафной газорегуляторный пункт ШГРП с регулятором давления РДНК-1000 - 2 шт. | | | | | | | | |
| 262. | Е0119-4-1 | Устройство установки для редуцирования давления газа | установк | 2,00 | 5985,55 | 329,50 | 11971 | 659 | 12,88 | 26 |
| | | | | | 2204,55 | 124,20 | 4409 | 248 | 0,60 | 1 |
| 263. | Е0119-5-1 | Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм | регулят | 2,00 | 1663,20 | 105,44 | 3326 | 211 | 4,71 | 9 |
| | | | | | 853,88 | 38,81 | 1708 | 78 | 0,20 | 0 |
| 264. | СПрайс | Газорегуляторный пункт шкафной с регулятором давления РДБК-1000 | шт | 2,00 | 70696,74 | -- | 141393 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 265. | Е0122-9-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм с пневматическим испытанием | км | 0,012 | 138059,73 | 57337,60 | 1657 | 688 | 386,40 | 5 |
| | | | | | 70638,75 | 21659,96 | 848 | 260 | 105,79 | 1 |
| 266. | С130806-1 81 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм | м | 12,048 | 314,00 | -- | 3783 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 267. | Е0122-36-1 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | шт | 4,00 | 307,13 | 20,37 | 1229 | 81 | 1,23 | 5 |
| | | | | | 214,76 | 7,76 | 859 | 31 | 0,03 | 0 |
| 268. | С130902-1 0 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dумм | шт | 4,00 | 6880,00 | -- | 27520 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 269. | Е0122-40-1 | Приварка присоединительных фланцев к стальным задвижкам диам. до 50 мм | фланец | 8,00 | 85,00 | 11,42 | 680 | 91 | 0,37 | 3 |
| | | | | | 72,45 | -- | 580 | -- | -- | -- |
| 270. | С130809-7 2 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 50 мм | шт | 8,00 | 1360,00 | -- | 10880 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271. | Е0109-34-1 | Монтаж опорных конструкций под задвижку | т | 0,0088 | 19567,71 | 2519,98 | 172 | 22 | 84,64 | 1 |
| | | | | | 14438,25 | 116,44 | 127 | 1 | 0,56 | 0 |
| 272. | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | 0,0024 | 138118,84 | 56798,21 | 331 | 136 | 359,61 | 1 |
| | | | | | 72191,25 | 21455,55 | 173 | 51 | 104,79 | 0 |
| 273. | С130810-76 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10МПа из стали марки 20, 57х3 мм | шт | 4,00 | 227,00 | -- | 908 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 274. | Е0125-43-1 | Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм | км | 0,012 | 104137,18 | 77868,43 | 1250 | 934 | 50,02 | 1 |
| | | | | | 10350,00 | 13369,74 | 124 | 160 | 49,50 | 1 |
| 275. | Е0125-46-1 | Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром до 350 мм | км | 0,012 | 246802,66 | 207256,66 | 2962 | 2487 | 197,80 | 2 |
| | | | | | 37001,25 | 37035,15 | 444 | 444 | 139,28 | 2 |
| 276. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,56 | 22,68 | 0,06 | 35 | -- | 0,03 | 0 |
| | | | | | 6,68 | 0,02 | 10 | -- | 0,00 | 0 |
| 277. | Е0115-172-3 | Масляная окраска стальных труб белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 1,56 | 109,75 | 0,08 | 171 | -- | 0,42 | 1 |
| | | | | | 69,34 | 0,02 | 108 | -- | 0,00 | 0 |
| 278. | Е0109-24-1 | Монтаж постамента под ШГРП | т | 0,340452 | 15831,83 | 4625,75 | 5390 | 1575 | 64,97 | 22 |
| | | | | | 10453,50 | 1232,64 | 3559 | 420 | 4,38 | 1 |
| 279. | С130806-226 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм | м | 11,2448 | 812,00 | -- | 9131 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 280. | С11041-86 | Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ8509-86/ | т | 0,1716 | 45500,00 | -- | 7808 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 281. | С12041-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,007348 | 53000,00 | -- | 389 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 282. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,96 | 7979,43 | 75,91 | 7660 | 73 | 1,55 | 1 |
| | | | | | 225,11 | 28,67 | 216 | 28 | 0,14 | 0 |
| 283. | Е0127-14- | Устройство подстилающих и | м3 | 8,00 | 322,61 | 285,60 | 2581 | 2285 | 0,25 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового | | | 37,01 | 90,37 | 296 | 723 | 0,31 | 3 |
| 284. | С143008-37 | Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1200 фракции свыше 40 мм | м3 | 4,00 | 1870,00 | -- | 7480 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 285. | У1-32-11 | Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,2 м, типа М2В, строительные работы | м | 26,00 | 1667,58 | 119,83 | 43357 | 3116 | 0,53 | 14 |
| | | | | | 87,66 | 39,24 | 2279 | 1020 | 0,19 | 5 |
| 286. | У1-32-12 | Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,2 м, типа М2В, монтаж металлоконструкций | м | 26,00 | 1496,98 | 2,96 | 38922 | 77 | 1,15 | 30 |
| | | | | | 198,77 | 0,91 | 5168 | 24 | 0,00 | 0 |
| 287. | У1-34-67 | Калитка металлическая решетчатая, высотой2,1 м, типа КМ7В, монтаж металлоконструкций | калитка | 2,00 | 22788,76 | 44,53 | 45578 | 89 | 18,40 | 37 |
| | | | | | 3089,83 | 12,90 | 6180 | 26 | 0,05 | 0 |
| 288. | У1-34-69 | Добавлять на установку дополнительных бетонных столбов для навески калиток типа КМ7В, строительные работы | калитка | 2,00 | 26711,04 | -- | 53422 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 289. | Е0101-164-1 | Разработка грунта вручную под заземление | м3 | 8,00 | 192,51 | -- | 1540 | -- | 1,36 | 11 |
| | | | | | 192,51 | -- | 1540 | -- | -- | -- |
| 290. | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | 3,00 | 65,84 | 3,80 | 198 | 11 | 0,16 | 0 |
| | | | | | 26,45 | 0,46 | 79 | 1 | 0,00 | 0 |
| 291. | Ц0108-471-1прим. | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 40х40х4 мм | шт | 46,00 | 457,19 | 24,84 | 21031 | 1143 | 1,03 | 48 |
| | | | | | 171,35 | 3,34 | 7882 | 153 | 0,02 | 1 |
| 292. | С01031-А27-1 | Погрузка ГРПШ при автомобильных перевозках | т | 0,22 | 138,33 | -- | 30 | -- | 0,65 | 0 |
| | | | | | 30,89 | -- | 7 | -- | -- | -- |
| 293. | С01031-А27-2 | Разгрузка ГРПШ при автомобильных перевозках | т | 0,22 | 107,43 | -- | 24 | -- | 0,50 | 0 |
| | | | | | 23,99 | -- | 5 | -- | -- | -- |
| 294. | С010333-А10-1 | Перевозка ГРПШ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | т | 0,22 | 68,94 | -- | 15 | -- | 0,29 | 0 |
| | | | | | 13,79 | -- | 3 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: Шкафной газорегуляторный пункт ШГРП с регулятором давления РДНК-1000 - 2 шт. | | | | | | | | 452824 |
| | | Раздел: Установка узла учета природного газа | | | | | | | | |
| 295. | Е0122-9-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 108 мм с пневматическим испытанием | км | 0,012 | 147019,72 | 62183,47 | 1764 | 746 | 404,80 | 5 |
| | | | | | 74261,25 | 23489,33 | 891 | 282 | 114,72 | 1 |
| 296. | С130806-226 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20,D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 12,048 | 812,00 | -- | 9783 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 297. | Е0122-9-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с пневматическим испытанием | км | 0,0035 | 138059,73 | 57337,60 | 483 | 201 | 386,40 | 1 |
| | | | | | 70638,75 | 21659,96 | 247 | 76 | 105,79 | 0 |
| 298. | С130806-165 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20,D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 3,012 | 119,00 | -- | 358 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 299. | С130806-18 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм | м | 0,502 | 90,00 | -- | 45 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 300. | У3-57-2 | Счетчик СО-5У /СОИ-449/ | установк | 1,00 | 330,02 | 8,63 | 330 | 9 | 1,61 | 2 |
| | | | | | 281,50 | 2,91 | 281 | 3 | 0,02 | 0 |
| 301. | СПрайс-лист | Газовый счетчик типа с диапозоном измерения 16-2400 м3/час с корректором | шт | 1,00 | 192828,13 | -- | 192828 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 302. | Е0122-36-2 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | шт | 4,00 | 553,18 | 32,75 | 2213 | 131 | 2,33 | 9 |
| | | | | | 393,30 | 12,94 | 1573 | 52 | 0,06 | 0 |
| 303. | С130904-74 | Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм | шт | 4,00 | 14600,00 | -- | 58400 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 304. | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | фланец | 12,00 | 178,55 | 24,65 | 2143 | 296 | 0,69 | 8 |
| | | | | | 144,90 | -- | 1739 | -- | -- | -- |
| 305. | С130809-36 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 | шт | 12,00 | 572,00 | -- | 6864 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кгс/см2/, Dy 100 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 306. | Е0122-9-5 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 159 мм с пневматическим испытанием | км | 0,0003 | 181809,42 | 69720,04 | 55 | 21 | 508,30 | 0 |
| | | | | | 94961,25 | 26338,16 | 28 | 8 | 128,63 | 0 |
| 307. | С130806-268 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм | м | 0,3012 | 1498,00 | -- | 451 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 308. | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | 0,0073 | 138118,84 | 56798,21 | 1008 | 415 | 359,61 | 3 |
| | | | | | 72191,25 | 21455,55 | 527 | 157 | 104,79 | 1 |
| 309. | С130810-24 | Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру< 10МПа, 159х4,5 мм | шт | 1,00 | 296,00 | -- | 296 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 310. | С130810-79 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм | шт | 2,00 | 401,00 | -- | 802 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 311. | Е0122-36-1 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | шт | 1,00 | 307,13 | 20,37 | 307 | 20 | 1,23 | 1 |
| | | | | | 214,76 | 7,76 | 215 | 8 | 0,03 | 0 |
| 312. | С130904-66 | Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм | шт | 1,00 | 2580,00 | -- | 2580 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 313. | Е0109-24-1 | Монтаж постамента | т | 0,06151 | 15831,83 | 4625,75 | 974 | 285 | 64,97 | 4 |
| | | | | | 10453,50 | 1232,64 | 643 | 76 | 4,38 | 0 |
| 314. | С130806-71 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 1,50 | 363,00 | -- | 544 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 315. | С130806-84 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 0,30 | 806,00 | -- | 242 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 316. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,0024 | 50900,00 | -- | 122 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 317. | Е0109-24- | Монтаж навеса | т | 0,295191 | 15831,83 | 4625,75 | 4673 | 1365 | 64,97 | 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 10453,50 | 1232,64 | 3086 | 364 | 4,38 | 1 |
| | | Итого по разделу: Установка узла учета природного газа | | | | | | | | 287266 |
| | | Раздел: Защита газопровода низкого давления от электрохимической коррозии | | | | | | | | |
| 318. | УЗ-25-1 | Анодное горизонтальное заземление из железокремнистых электродов | электро д | 12,00 | 7840,90 | 311,75 | 94091 | 3741 | 13,22 | 159 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 2276,60 | 105,64 | 27319 | 1268 | 0,57 | 7 |
| 319. | УЗ-1-2 | Катодная станция на постаментах | станция | 1,00 | 17289,81 | 250,22 | 17290 | 250 | 35,30 | 35 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 6071,45 | 46,64 | 6071 | 47 | 0,23 | 0 |
| 320. | СПрайс-лист | Станция катодной защиты типа КСЭР-02-3,0 | шт | 1,00 | 234434,77 | -- | 234435 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 321. | УЗ-34-1 | Контактное устройство на трубопроводах в кирпичном колодце | устройст | 3,00 | 17779,94 | 310,55 | 53340 | 932 | 26,22 | 79 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 4513,50 | 76,38 | 13540 | 229 | 0,34 | 1 |
| 322. | УЗ-57-2 | Счетчик СО-5У /СОИ-449/ | установк | 1,00 | 330,02 | 8,63 | 330 | 9 | 1,61 | 2 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 281,50 | 2,91 | 281 | 3 | 0,02 | 0 |
| 323. | СПрайс-лист | Счетчик трехтарифный | шт | 1,00 | 1036,71 | -- | 1037 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 324. | УЗ-57-4 | Автоматический выключатель двух- и трехполюсный АП-50 /АК-50/ | установк | 2,00 | 692,83 | 31,48 | 1386 | 63 | 1,73 | 3 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 292,76 | 2,91 | 586 | 6 | 0,02 | 0 |
| 325. | С151803-211 | Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80,ГОСТ 9581-80/ 95-12-13-А УХЛЗ | шт | 11,00 | 140,00 | -- | 1540 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 326. | УЗ-6-2 | Блоки дренажной защиты БДЗ-50 и блоки защиты подземных коммуникаций типа БЗК-50 на столбах | блок | 1,00 | 12026,45 | 1475,48 | 12026 | 1475 | 16,33 | 16 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 2801,07 | 498,87 | 2801 | 499 | 2,53 | 3 |
| 327. | УЗ-7-3 | Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-20У на трубопроводе | протект | 4,00 | 20614,09 | 3199,48 | 82456 | 12798 | 50,83 | 203 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 8736,50 | 1382,60 | 34946 | 5530 | 6,79 | 27 |
| 328. | УЗ-8-3 | Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-20У на трубопроводе с | протект | 7,00 | 29637,99 | 3199,48 | 207466 | 22396 | 50,83 | 356 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | выводом под ковер | | | 8736,50 | 1382,60 | 61156 | 9678 | 6,79 | 47 |
| 329. | У3-47-3 | Прокладка кабеля питания /без стоимости кабеля/ в траншеях, масса 1 м кабеля до 3 кг, группа грунтов 3 | м | 187,00 | 232,58 | 42,38 | 43492 | 7925 | 1,03 | 194 |
| | | | | | 163,06 | 10,56 | 30492 | 1974 | 0,12 | 22 |
| 330. | С151602-35 | Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 2х6 мм2 | 1000м | 0,077 | 88200,00 | -- | 6791 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 331. | С151601-129 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2 | 1000м | 0,07 | 114600,00 | -- | 8022 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 332. | С151601-136 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2 | 1000м | 0,04 | 84200,00 | -- | 3368 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 333. | У3-52-1 | Установка опознавательных табличек | шт | 3,00 | 139,23 | -- | 418 | -- | 0,57 | 2 |
| | | | | | 104,13 | -- | 312 | -- | -- | -- |
| 334. | С11011-955 | Знак безопасности | шт | 3,00 | 451,00 | -- | 1353 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 335. | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | 50,00 | 65,84 | 3,80 | 3292 | 190 | 0,16 | 8 |
| | | | | | 26,45 | 0,46 | 1322 | 23 | 0,00 | 0 |
| 336. | Ц0108-471-1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм | шт | 1,00 | 457,19 | 24,84 | 457 | 25 | 1,03 | 1 |
| | | | | | 171,35 | 3,34 | 171 | 3 | 0,02 | 0 |
| 337. | Ц0108-407-8 | Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм | м | 10,00 | 64,08 | 6,90 | 641 | 69 | 0,28 | 3 |
| | | | | | 44,27 | 1,50 | 443 | 15 | 0,01 | 0 |
| 338. | С130806-63 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,48х3,0 мм | м | 6,00 | 204,00 | -- | 1224 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 339. | С130806-59 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 4,00 | 131,00 | -- | 524 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 340. | У3-30-1 | Асбестоцементные трубы диаметром 100 мм вготовой траншее | м | 70,00 | 294,78 | -- | 20634 | -- | 0,23 | 16 |
| | | | | | 30,80 | -- | 2156 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341. | Е0113-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз | м2 | 8,00 | 36,76 | 0,10 | 294 | 1 | 0,03 | 0 |
| | | | | | 5,05 | 0,06 | 40 | -- | 0,00 | 0 |
| 342. | Е0101-145-3 | Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом | м2 | 20,00 | 2,09 | 2,09 | 42 | 42 | -- | -- |
| | | | | | -- | 0,47 | -- | 9 | 0,00 | 0 |
| 343. | Е0101-131-1 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см | м3 | 4,00 | 29,45 | 29,45 | 118 | 118 | -- | -- |
| | | | | | -- | 10,23 | -- | 41 | 0,03 | 0 |
| 344. | Е0127-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 4,50 | 469,33 | 195,05 | 2112 | 878 | 1,78 | 8 |
| | | | | | 274,27 | 4,68 | 1234 | 21 | 0,02 | 0 |
| 345. | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 7,65 | 27,10 | -- | 207 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 346. | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 7,65 | 176,40 | -- | 1349 | -- | 0,74 | 6 |
| | | | | | 35,28 | -- | 270 | -- | -- | -- |
| 347. | Е0127-14-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового | м3 | 6,00 | 322,61 | 285,60 | 1936 | 1714 | 0,25 | 1 |
| | | | | | 37,01 | 90,37 | 222 | 542 | 0,31 | 2 |
| 348. | С143008-37 | Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1200 фракции свыше 40 мм | м3 | 7,56 | 1870,00 | -- | 14137 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 349. | Е0127-53-4 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ | м2 | 40,00 | 503,04 | 17,65 | 20121 | 706 | 0,04 | 2 |
| | | | | | 6,83 | 5,82 | 273 | 233 | 0,02 | 1 |
| 350. | Е0127-54-7 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов т/м3 и более | м2 | 40,00 | 223,73 | -- | 8949 | -- | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 351. | Е0127-53-13 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | м2 | 40,00 | 506,26 | 17,65 | 20250 | 706 | 0,04 | 2 |
| | | | | | 6,83 | 5,82 | 273 | 233 | 0,02 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: Защита газопровода низкого давления от электрохимической коррозии | | | | | | | | 865129 |
| ИТОГО: | | | | | | | 21459793 | 1461289 | | 13717 |
| | | | | | | | 1748433 | 345474 | | 1510 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На монтажные работы | | | | | | 538162 | | |
| | | На общестроительные работы | | | | | | 1746226 | | |
| | | На металломонтажные работы | | | | | | 29902 | | |
| | | На сантехнические работы | | | | | | 17653 | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | | 2331943 | | |
| | | Итого с накладными | | | | | | 23791736 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | 1390668 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 25182404 | | |
| | | Итого с временными, 1,5 % | | | | | | 25550931 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % | | | | | | 26067127 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 26166875 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 26416245 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 | | | | | | 63126314 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 1262526 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 64388840 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 7726660 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 72115500 | | |

Принял: Сдал:

Технический надзор: