1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	С143003-14	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-150 /ФБС 12.4.6/ шт	1,62	122,91 7900 -	97,84 - -	737 12798 -	587 - -	140 - -	0,39 - -	2 - -
151	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м3	15,19	97,27	3,01	1477	46	247	0,08	1
152	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок м2	0,075	12,09 5571,68 -	1,14 376,43 -	184 418 -	17 28 -	123 182 -	0,01 13,34 -	- 1 -
153	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм 1т	0,075	2173,5 79100 -	142,31 - -	163 5933 -	11 - -	105 - -	0,69 - -	- - -
154	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки /бетон В15/ т	1,5	8622,03	75,91	12933	114	400	1,55	2
		м3		225,11	28,67	338	43	105	0,14	-
		Узел тепловых сетей УТ3,ДК3								
155	Е0123-13-2	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в мокрых грунтах м3	0,876	22549,86 5705,44	6131,09 2295,9	19754 4998	5371 2011	9112 130	36,67 11,21	32 10
156	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /ПО2/ м3	0,66	27300 -	- -	18018 -	- -	- -	- -	- -
157	С143018-40	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КО6 шт	3	920 -	- -	2760 -	- -	- -	- -	- -
158	С143018-33	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /КС7-3/ м	0,87	3310 -	- -	2880 -	- -	- -	- -	- -
159	С131104-10	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 шт	3	5490 -	- -	16470 -	- -	- -	- -	- -
160	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	6	560,69	279,88	3364	1679	1854	0,77	5
161	С143003-14	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-150 /ФБС	1,62	122,91 7900 -	97,84 - -	737 12798 -	587 - -	140 - -	0,39 - -	2 - -

И. № Шф

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12.4.6/								
		м3								
162	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	15,19	97,27	3,01	1477	46	247	0,08	1
		м2		12,09	1,14	184	17	123	0,01	-
163	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,075	5571,68	376,43	418	28	182	13,34	1
		1т		2173,5	142,31	163	11	105	0,69	-
164	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,075	79100	-	5933	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
165	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки /бетон В15/	1,5	8622,03	75,91	12933	114	400	1,55	2
		м3		225,11	28,67	338	43	105	0,14	-
		Опора неподвижная Н1								
166	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,24	2402,97	116,02	577	28	53	0,98	-
		м3		142,31	43,99	34	11	118	0,21	-
167	Е0107-62-3	-Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона /В25/	2,08	12558,46	285,26	26122	593	4761	9,03	19
		м3		1529,21	105,6	3181	220	140	0,49	1
168	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0417	80500	-	3355	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
169	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2952	67100	-	19808	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
170	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0451	62500	-	2818	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
171	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12	251,62	4,39	3019	53	632	0,24	3
		м2		42,95	1,66	515	20	118	0,01	-
		Опора скользящая СО-1								
172	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом /толщ.100мм/	2,64	551,03	28,23	1455	75	183	0,3	1
		м2		45,8	10,58	121	28	123	0,05	-
173	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	392,82	198,59	1571	794	879	0,55	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		87,72	69,24	351	277	140	0,27	1
174	С143003-14	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-150 /ФБС 9.4.6т-1/	0,8	7900	-	6320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
175	Е0146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ /глубиной 400мм/	16	151,44	76,11	2423	1218	1880	0,39	6
				72,71	44,79	1163	717	100	0,07	1
		отверст.								
176	Е0146-25-17 к=20 к объему	-Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	320	1,83	0,87	586	280	430	-	1
				0,83	0,52	265	165	100	-	-
		отверст.								
177	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой /ЗД-1/	0,0388	179558,97	616,47	6967	24	2234	332,35	13
				54596,25	232,87	2118	9	105	1,14	-
		1т								
178	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0321	15831,83	4625,75	508	148	338	64,98	2
				10453,5	1232,64	336	40	90	4,38	-
		т								
179	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0321	608,39	166,2	20	5	10	1,54	-
				336,38	-	11	-	90	-	-
		т								
180	С11011-909	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,0321	97700	-	3136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Дренажный колодец ДК1, ДК2								
181	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	4,6	97,27	3,01	447	14	75	0,08	-
		м2		12,09	1,14	56	5	123	0,01	-
182	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки /бетон В7,5/	0,46	8050,83	75,91	3703	35	123	1,55	1

11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		225,11	28,67	104	13	105	0,14	-
183	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,6	235,52	11,44	1083	53	364	0,41	2
		м2		60,03	4,3	276	20	123	0,02	-
184	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	4,6	130,41	10,79	600	50	341	0,28	1
		м2		56,15	4,04	258	19	123	0,02	-
185	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм /бетон В15, толщ.30мм/	4,6	266,56	15,44	1226	71	375	0,42	2
		м2		60,55	5,8	279	27	123	0,03	-
186	Е0111-11-4 к=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек /В15/	9,2	42,45	0,77	391	7	11	0,01	-
		м2		0,72	0,29	7	3	123	-	-
187	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	2,26	67,32	0,26	152	1	140	0,33	1
		м2		59	0,1	133	-	105	-	-
188	Е0123-13-4	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	1,8	15053,96	2919,33	27097	5255	9677	18,25	33
		м3		3042,13	1093,23	5476	1968	130	5,34	10
189	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /ПН10, ПП10-2/	0,696	27300	-	19001	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
190	С143018-40	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КО6	2	920	-	1840	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
191	С143018-33	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /КС7-3/	0,58	3310	-	1920	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
192	С143018-36	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /КС10-9/	3,56	4350	-	15486	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
193	С131104-10	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	2	5490	-	10980	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
194	С11011-773	-Скобы ходовые	10	221	-	2210	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	Е0110-23-5	-Установка крышек К1	0,56	-	-	-	-	-	-	-
		м2		289,64	35,52	162	20	157	1,41	1
196	С12064-6	-Крышка К1	0,56	220,72	13,43	124	8	120	0,07	-
		м2		12300	-	6888	-	-	-	-
197	Е0122-8-7	-Укладка стальных сальников из труб диам. 250 мм	0,002	-	-	-	-	-	-	-
		км		197951,46	82641,08	396	165	329	507,15	1
198	Е0116-30-3	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	4	95478,75	31218,19	191	62	130	152,47	-
		1сальник		3629,03	1,81	14516	7	3100	3,46	14
199	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов /прижимная стенка/	4,6	605,48	-	2422	-	128	-	-
		м3		12295,9	341,09	56561	1569	6404	6,84	31
200	Е0115-72-1	-Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	22,61	1053,11	126,79	4844	583	118	0,62	3
		м2		393,14	4,12	8888	93	3433	0,84	19
201	Е0106-13-1	-Обетонирование колодцев	3,39	143,61	1,01	3247	23	105	0,05	1
		м3		9575,64	99,59	32473	338	2143	3,52	12
202	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	22,61	564,08	37,63	1913	128	105	0,18	1
		м2		251,62	4,39	5689	99	1190	0,24	6
203	Е0106-1-20	-Устройство бетонных заделок из бетона В3,5 /пригруз/	1	42,95	1,66	971	37	118	0,01	-
		м3		8931,6	358,02	8932	358	675	3,24	3
204	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	30,38	507,15	135,25	507	135	105	0,66	1
		м2		97,27	3,01	2955	92	494	0,08	2
205	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки	6,8	12,09	1,14	367	35	123	0,01	-
		м3		8622,03	75,91	58630	516	1812	1,55	11
206	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев набетонок	0,2068	225,11	28,67	1531	195	105	0,14	1
		1т		5571,68	376,43	1152	78	503	13,34	3
207	С12041-94	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2068	2173,5	142,31	449	29	105	0,69	-
		т		85000	-	17578	-	-	-	-
		ДК-3		-	-	-	-	-	-	-
208	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	2,3	97,27	3,01	224	7	37	0,08	-
		м2		12,09	1,14	28	3	123	0,01	-
209	Е0106-1-1	-Устройство бетонной	0,23	8050,83	75,91	1852	17	61	1,55	-

11.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовки /бетон В7,5/								
		м3		225,11	28,67	52	7	105	0,14	
210	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,3	235,52	11,44	542	26	182	0,41	1
		м2		60,03	4,3	138	10	123	0,02	-
211	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	2,3	130,41	10,79	300	25	170	0,28	1
		м2		56,15	4,04	129	9	123	0,02	-
212	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм /бетон В15, толщ.30мм/	2,3	266,56	15,44	613	36	188	0,42	1
		м2		60,55	5,8	139	13	123	0,03	-
213	Е0111-11-4 к=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек /В15/	4,6	42,45	0,77	195	4	6	0,01	-
		м2		0,72	0,29	3	1	123	-	-
214	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	1,13	67,32	0,26	76	-	70	0,33	-
		м2		59	0,1	67	-	105	-	-
215	Е0123-13-4	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	1,91	15053,96	2919,33	28783	5582	10279	18,25	35
				3042,13	1093,23	5817	2090	130	5,34	10
		м3								
216	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /ПН15, 1ПП15-2/	0,64	27300	-	17472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
217	С143018-40	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КО6	1	920	-	920	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
218	С143018-33	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /КС7-3/	0,29	3310	-	960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
219	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КС15-9/	2,67	6950	-	18557	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
220	С131104-10	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	1	5490	-	5490	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
221	С11011-773	-Скобы ходовые	5	221	-	1105	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
222	Е0110-23-5	-Установка крышек К1	0,28	289,64	35,52	81	10	79	1,41	-
		м2		220,72	13,43	62	4	120	0,07	-
223	С12064-6	-Крышка К1	0,28	12300	-	3444	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
224	Е0122-8-7	-Укладка стальных сальников из труб диам. 250 мм	0,0025	197951,46	82641,08	495	207	412	507,15	1
		км		95478,75	31218,19	239	78	130	152,47	-
225	Е0116-30-3	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	5	3629,03	1,81	18145	9	3875	3,46	17
		1сальник		605,48	-	3027	-	128		-
226	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов /прижимная стенка/	2,3	12295,9	341,09	28281	785	3202	6,84	16
		м3		1053,11	126,79	2422	292	118	0,62	1
227	Е0115-72-1	-Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	25,43	393,14	4,12	9999	105	3862	0,84	21
		м2		143,61	1,01	3653	26	105	0,05	1
228	Е0106-13-1	-Обетонирование колодцев	3,82	9575,64	99,59	36532	380	2410	3,52	13
		м3		564,08	37,63	2152	144	105	0,18	1
229	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25,43	251,62	4,39	6400	112	1339	0,24	6
		м2		42,95	1,66	1092	42	118	0,01	-
230	Е0106-1-20	-Устройство бетонных заделок из бетона В3,5 /пригруз/	0,5	8931,6	358,02	4466	179	337	3,24	2
		м3		507,15	135,25	254	68	105	0,66	-
231	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	15,19	97,27	3,01	1477	46	247	0,08	1
		м2		12,09	1,14	184	17	123	0,01	-
232	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки	3,4	8622,03	75,91	29315	258	906	1,55	5
		м3		225,11	28,67	765	97	105	0,14	-
233	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев набетонок	0,1034	5571,68	376,43	576	39	251	13,34	1
		1т		2173,5	142,31	225	15	105	0,69	-
234	С12041-94	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1034	85000	-	8789	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	583603	1446526	67814				694
			Тенге		112495	24567				111
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1347457	-		-		-

И.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			128111	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	131227	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			163946	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			881058	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге		74352	157301	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23595	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		39477	90286	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1595044	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		850
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	154822	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			528	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	386	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			347	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			928	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	438	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			98541	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27196	-	-		
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5449	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65880	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1046	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6331	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			111847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6496	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		697432	~~1707819~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		887
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	161755	-		-

РАЗДЕЛ 3. Земляные работы

235	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	555,62	64,69	60,22	35942	33457	14414	0,03	17
				4,47	22,27	2486	12374	97	0,09	49
		м3								
236	E0101-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	17,18	302,12	-	5190	-	5865	2,13	37
	Т.ч. П.3.187 К=1,2			302,12	-	5190	-	113	-	-
		м3								
237	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	1083,46	124,43	124,43	134815	134815	26963	-	-
				-	24,89	-	26963	100	0,52	566

М.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /вывоз грунта во временный отвал/ т								
238	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	555,62	4,35	3,73	2415	2073	992	-	2
		м3		0,55	1,29	307	716	97	-	2
239	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группыпеском	8,1	154,22	-	1249	-	1412	1,12	9
		м3		154,22	-	1249	-	113	-	-
240	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении грунтов 2 группы до 5 мпеском	170,22	3,85	3,85	656	656	221	-	-
		м3		-	1,34	-	228	97	-	1
241	С143008-92	-Песок природный м3	196,15	844	-	165552	-	-	-	-
242	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 /на отвале/ м3	235,29	64,69	60,22	15221	14168	6104	0,03	7
				4,47	22,27	1053	5240	97	0,09	21
243	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /завоз грунта для обратной засыпки/ т	458,82	124,43	124,43	57090	57090	11418	-	-
				-	24,89	-	11418	100	0,52	240
244	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17,18	154,22	-	2649	-	2994	1,12	19
		м3		154,22	-	2649	-	113	-	-
245	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	235,29	3,85	3,85	907	907	305	-	-
		м3		-	1,34	-	315	97	-	1
246	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	235,29	24,78	5,19	5830	1222	4470	0,12	29
		м3		19,58	-	4608	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			427518	244388			121
			Тенге			17542	57253			881
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			427518	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	74795	-		-
		Местные материалы -	Тенге			165588	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			75157	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11274	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30160	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			532835	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1039
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86068	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			532835	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1039
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86068	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Демонтаж существующей т/трассы								
247	E0124-1-6	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С /демонтаж/ км	0,22	142992,9	55026,9	31458	12106	27034	431,94	95
				78090,75	16433,21	17180	3615	130	82,64	18
248	E0124-1-4	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С /демонтаж/ км	0,108	102191,11	35880,23	11037	3875	10018	332,58	36
				59616	11738,97	6439	1268	130	60,98	7
249	E0124-1-2	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С /демонтаж/ км	0,052	86502,75	31862,62	4498	1657	4245	289,8	15
				51077,25	11715,68	2656	609	130	60,86	3
250	E0152-1-3	-Разборка ж/б опор существующей теплотрассы м3	2,4	4304,85	2837,74	10332	6811	5806	8,95	21
				1467,11	1092,74	3521	2623	94,5	6	14
251	E0101-191-1-1	-Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 32 см дерево	2	35,02	2,42	70	5	47	0,19	-
				32,6	0,91	65	2	70	0,01	-
252	E0101-192-2	-Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см хвост	2	160,46	117,76	321	236	122	0,3	1
				42,7	44,42	85	89	70	0,17	-
253	E0101-193-1-3	-Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса дерево	2	113,11	8,58	226	17	151	0,68	1
				104,54	3,21	209	6	70	0,02	-
254	C01031-A12-1	--Погрузка изделий металлических /армокаркасы,	14,4	234,3	-	3374	-	-	-	-

11.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках т		-	-	-	-	-	-	-
255	С01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках т	14,4	232,8 -	- -	3352 -	- -	- -	- -	- -
256	С010332-А15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	14,4	112,17 25,05	- -	1615 361	- -	361 100	0,53 -	8 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге --- Тенге			66284 --- 30516	24706 --- 8212			177 --- 43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66284	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3081	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38728	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1615	-	-		
		Накладные расходы -	Тенге			47783	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7167	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6844	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			120911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		244
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45895	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			120911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		244
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45895	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление асфальтового покрытия								
257	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа м2	65	386,53 5,75	37,82 13,21	25124 374	2458 859	1639 133	0,04 0,05	2 3
258	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	65	437,18 6,83	17,65 5,82	28417 444	1148 378	1094 133	0,04 0,02	3 1
259	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины	130	52,9	-	6877	-	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2		0,01	-	1	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			60418	3606			5
			Тенге			819	1237			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60418	-	-		-
		Материалы -	Тенге			211	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2056	-		-
		Местные материалы -	Тенге			55782	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2735	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	410	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3789	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2466	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			66942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2466	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	6963327		~~8830643~~	713837			2688
			Тенге			482049	222296			1787
		Стоимость оборудования -	Тенге			~~81824~~	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			~~81824~~	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			200786	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8760	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17736	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			173742	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге	745570		~~16831~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2525	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	462534		~~13057~~	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			230674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20260	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3001298	-	-		-
		Материалы -	Тенге			226424	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	680774	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			492678	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1102577	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1615	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			826723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		413

М.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	124008	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229681	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4057702	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4750
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	804782	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			528	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	386	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			347	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			928	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	438	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5546208	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27196	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5449	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5513546	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1046	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			333191	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5886374	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6496	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		8171431	~~10257501~~	-	-		-

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства города Астаны»

11.12. пр "Шуленина"
сент коб ТС.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Астана-Коктем С»

Астана-Коктем С

Трасдесенко доверен

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду № 9 "Журавушка" в г.Астане ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пристройка к детскому саду

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 15
за ноябрь 2012 г.

НА Озеленение /ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ/

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 2106,71 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3021 чел.-ч
Сметная заработная плата 498,468 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
1	E0147-3-3	-Подготовка участка для озеленения, разбивка участка м2	1750	13,97		-	24452		-	31543	0,09	149
				13,97		-	24452		-	129	-	-
		Газоны										
2	E0111-2-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /ТОЛЩ.5СМ/ м3	87,5	1496,08		-	130907		-	59038	3,44	301
				548,55		-	47998		-	123	-	-
3	E0147-25-4	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную м2	1750	253,02		-	442789		-	151302	0,46	805
				67,02		-	117289		-	129	-	-
4	E0147-25-5	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые полные 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать /до толщ. 7 см/ м2	1750	108,37		-	189640		-	20691	0,06	110
				9,17		-	16040		-	129	-	-
5	E0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных м2	1750	30,54		-	53448		-	21314	0,06	106
				9,44		-	16523		-	129	-	-
6	E0147-39-3	-Уход за газонами обыкновенными м2	1750	84,57		27,14	147992		47498	142527	0,39	682
				56,93		6,21	99619		10868	129	0,03	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Деревья с комом								
7	Е0147-8-5	-Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%	13,18	1013,01	36,23	13353	478	5376	2,11	28
				302,22	13,91	3984	183	129	0,06	1
		м3								
8	Е0111-2-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	6,59	1496,08	-	9861	-	4447	3,44	23
				548,55	-	3615	-	123	-	-
		м3								
9	Е0147-9-2	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,4 м	13	154,92	29,4	2014	382	2209	0,71	9
				124,98	6,73	1625	87	129	0,03	-
		шт								
10	СПрайсТОО "Риддер"	-Липа с комом 0,3х0,4м	5	8592,29	-	42961	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайсТОО "Риддер"	-Яблоня сибирская с комом 0,3х0,4	3	6137,35	-	18412	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайсТОО "Риддер"	-Рябина обыкновенная с комом 0,3х0,4	5	7057,95	-	35290	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0147-36-2	-Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,3х0,4 м	13	171,83	32,8	2234	426	2434	0,84	11
				137,66	7,5	1790	98	129	0,03	-
		шт								
		Саженцы								
14	Е0147-12-5	-Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	68	1619,32	28,49	110114	1937	43688	3,44	234
				487,23	10,81	33132	735	129	0,04	3
		м3								
15	Е0111-2-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	20,4	1496,08	-	30520	-	13764	3,44	70
				548,55	-	11190	-	123	-	-
		м3								
16	Е0147-13-2	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	85	218,49	-	18572	-	23748	1,19	101
				216,58	-	18409	-	129	-	-
		шт								
17	СПрайсТОО "Риддер"	-Тополь белый, без кома	50	2454,94	-	122747	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайсТОО "Риддер"	-Лох серебристый, без кома	35	429,61	-	15037	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0147-37-1	-Уход за саженцами деревьев с оголенной корневой системой	85	488,32	32,8	41507	2788	13533	0,81	69
		шт		115,92	7,5	9853	638	129	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1451847	53509			2698
			----			---	---			---
			Тенге			405518	12608			56
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1451847	-	-		-
		Материалы -	Тенге			29203	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	418126	-		-
		Местные материалы -	Тенге			963618	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			535615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		268
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	80342	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119248	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2106710	-	-		-
		Норматитная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3021
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	498468	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2106710	-	-		-

ИСКЛЮЧИТЬ:

Стоимость по акту выполненных работ № 3 за август 2012г. (в ценах 2001г.) 354858 тенге

Стоимость по акту выполненных работ № 2 за июль 2012г. (в ценах 2001г.) 214064 тенге

Итого к оплате по акту за ноябрь 2012г. **1537788 тенге**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства города Астаны»

11.12. обед
пр "Жумевулки".

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Астана-Коктем С»

Трасенко проверен

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду № 9 "Журавушка" в г.Астане

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пристройка к детскому саду

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 16
за ноябрь 2012 г.

НА Дороги и тротуары /исполнительная/

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 4373,606 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2016 чел.-ч
Сметная заработная плата 365,832 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

РАЗДЕЛ 1. ТЕРРИТОРИЯ ПРИСТРОЙКИ

ПРОЕЗДЫ

1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /ТОЛЩ.15СМ/	169,5	1217,24	55,26	206322	9367	8568	0,17	28		
				24,59	13,42	4167	2275	133	0,05	8		
		м3										
2	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) /толщ.10см/	1130	272,26	37,82	307651	42734	28495	0,04	43		
				5,75	13,21	6498	14927	133	0,05	52		
		м2										
3	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1130	363,49	17,65	410744	19949	19012	0,04	44		
				6,83	5,82	7719	6575	133	0,02	23		
		м2										
4	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных	1130	485,6	17,65	548727	19949	19012	0,04	44		
				6,83	5,82	7719	6575	133	0,02	23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
5	Е0127-54-1 к=2 к объему	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /ДО ТОЛЩ.5СМ/	~~2260~~ 1500	57,38	-	~~129669~~ 86040	-	~~35~~ 20	-	-
				0,01	-	~~26~~	-	133	-	-
6	Е0111-2-4	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ)	8,9	2863,25	-	25483	-	6685	3,73	33
				610,65	-	5435	-	123	-	-
7	Е0127-34-2	м3 -Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	356	609,92	7,63	217131	2715	60133	0,8	286
				124,98	2,02	44494	719	133	0,01	2
8	С143003-9	м -Камни бетонные бортовые М-300	16,02	27400	-	438948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ТРОТУАРЫ (БРУСЧАТКА)								
9	Е0127-56-1	м3 -Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см (толщ.10см)	185,4	343,59	14,4	63702	2669	12030	0,28	52
				43,73	5,05	8108	936	133	0,02	4
10	Е0127-56-2 к=2 к объему	м2 -Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключать	370,8	-25,55	-	-9476	-	-471	-0,01	-2
				-0,95	-	-354	-	133	-	-
11	Е0111-2-1	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных /ТОЛЩ.5СМ/	9,27	1496,08	-	13869	-	6255	3,44	32
				548,55	-	5085	-	123	-	-
12	Е0111-25-1	м3 -Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	185,4	208,31	24,45	38621	4533	43040	1,09	202
				179,57	9,17	33293	1699	123	0,04	8
13	СПРАЙС ТОО "Тас Кілем"	м2 -Брусчатка "прямоугольник" серая	185,4	1545,3	-	286498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0111-2-4	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (ПОД ПОРЕБРИК)	7,62	2863,25	-	21827	-	5726	3,73	28
				610,65	-	4655	-	123	-	-
15	Е0127-34-2	м3 -Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	423,5	609,92	7,63	258300	3229	71535	0,8	340
				124,98	2,02	52930	856	133	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
16	СПРАЙС ТОО "Тас Кілем"	-Поребрик м	423,5	556,2 -	- -	235549 -	- -	- -	- -	- -
		ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ								
17	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщ.5см) м3	36,7	1794,29 610,65	- -	65850 22411	- -	27565 123	3,73 -	137 -
18	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (толщ.7см) м3	51,38	1496,08 548,55	- -	76869 28184	- -	34667 123	3,44 -	177 -
		СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА								
19	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщ.5см) м3	10,8	1794,29 610,65	- -	19378 6595	- -	8112 123	3,73 -	40 -
20	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (толщ.7см) м3	15,12	1496,08 548,55	- -	22621 8294	- -	10202 123	3,44 -	52 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге ---- Тенге			3378282 245259	105145 34563			1535 124
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3378282	-	-		-
		Материалы -	Тенге			78415	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	279822	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2949463	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			360598	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		180
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54090	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224333	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3963213	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1839
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	333912	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3963213	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1839
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	333912	-		-

РАЗДЕЛ 2. ТЕРРИТОРИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ДЕТСКОГО САДА (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХНЕГО СЛОЯ)

		РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ								
21	Е0168-3-1	-Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2 м2	11,69	819,12 192,02	25,12 10,56	9573 2244	294 123	2834 119,7	1,2 0,04	14 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9573	294			14
			Тенге			2244	123			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9573	-	-		-
		Материалы -	Тенге			443	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2368	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6592	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2834	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	425	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			744	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13152	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2793	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13152	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2793	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВНЕ УЧАСТКА								
		ГЛАВНЫЙ ВЪЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ ПРИСТРОЙКИ								
22	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /ТОЛЩ.15СМ/ м3	15,75	1217,24	55,26	19172	870	796	0,17	3
				24,59	13,42	387	211	133	0,05	1
23	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) /толщ.10см/ м2	105	272,26	37,82	28587	3971	2648	0,04	4
				5,75	13,21	604	1387	133	0,05	5
24	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	105	363,49	17,65	38166	1854	1767	0,04	4
				6,83	5,82	717	611	133	0,02	2
25	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	105	485,6	17,65	50988	1854	1767	0,04	4
				6,83	5,82	717	611	133	0,02	2
26	Е0127-54-1 к=2 к	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины	210	57,38	-	12049	-	3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	объему	покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /ДО ТОЛЩ.5СМ/		0,01	-	2	-	133	-	-
27	Е0111-2-4	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ)	1	2863,25 610,65	- -	2863 611	- -	751 123	3,73 -	4 -
28	Е0127-34-2	м3 -Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	40	609,92 124,98	7,63 2,02	24397 4999	305 81	6757 133	0,8 0,01	32 -
29	С143003-9	м -Камни бетонные бортовые М-300	1,8	27400	-	49320	-	-	-	-
		м3 ТРОТУАР ВДОЛЬ ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРИСТРОЙКИ		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0127-19-1	-Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	48	9,86 9,86	- -	473 473	- -	629 133	0,07 -	3 -
31	Е0127-56-1	м2 -Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см (толщ.10см)	48	343,59 43,73	14,4 5,05	16492 2099	691 242	3114 133	0,28 0,02	13 1
32	Е0127-56-2 к=2 к объему	м2 -Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключать	96	-25,55 -0,95	- -	-2453 -92	- -	-122 133	-0,01 -	-1 -
33	Е0127-55-1	м2 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщ.4см)	48	388,34 28,46	- -	18640 1366	- -	1817 133	0,17 -	8 -
34	Е0127-55-2 К=2 к объему	м2 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	96	61,93 4,58	- -	5945 439	- -	584 133	0,03 -	3 -
35	Е0111-2-4	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (ПОД ПОРЕБРИК)	1,15	2863,25 610,65	- -	3298 703	- -	865 123	3,73 -	4 -
36	Е0127-34-2	м3 -Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при	64	609,92	7,63	39035	488	10810	0,8	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		других видов покрытий		124,98	2,02	7999	129	133	0,01	-
		м								
37		СПРАЙС ТОО -Поребрик	64	556,2	-	35597	-	-	-	-
		"Тас								
		м								
		Кілем"		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			342569	10033			133
			Тенге			21026	3273			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			342569	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3452	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24299	-		-
		Местные материалы -	Тенге			308058	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32187	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4828	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22485	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			397241	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29127	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			397241	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29127	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО акту	Тенге	3686826		~~3730425~~	115471			1682
			Тенге			268530	37959			136
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3730425	-	-		-
		Материалы -	Тенге			82310	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	306489	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3264114	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге	395606		~~395619~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		198
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	59343	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	244946		247563	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4373606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2016
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	365832	-		-
		ИТОГО ПО акту	Тенге	4327378		~~4373606~~	-	-		-

ИСКЛЮЧИТЬ:

Стоимость по акту выполненных работ № 4 за август 2012г. (в ценах 2001г.) 421328 тенге

Стоимость по акту выполненных работ № 6 за июль 2012г. (в ценах 2001г.) 1611656 тенге

Стоимость по акту выполненных работ № 3 за июнь 2012г. (в ценах 2001г.) 892255 тенге

Итого к оплате по акту за ноябрь 2012г. ~~**1448367**~~ **тенге**

1402139

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства города Астаны»

11.12. пр "Шутевуленко"

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Астана-Коктем С»

Расценки проверены