ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 79

г.Павлодар «2» июня 2017г.

ТОО «ГСУ Курылыс», в лице директора Темирбулатова Нурлана Кабыкеновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»** с одной стороны и ТОО «Павлодар-Спецстрой»,в лице директора Чистякова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»** с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя выполнение работ по строительству наружных сетей водопровода и канализации на объекте "Строительство общежития на 200мест в г. Павлодаре при КГКП ПКЦМ"

2.Цена договора

2.1Стоимость работ по настоящему договору составляет **19 689 041 (девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч сорок один)** тенге,

2.2. Все изменения к договору оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

2.3.Сроки выполнения работ: начало работ – с момента подписания договора.
окончание работ – 30 августа 2017г.

3.Обязательства сторон

3.1.Субподрядчик обязуется:

3.1.1Выполнить все работы, предусмотренные настоящим договором и сдать результат работ Генподрядчику.

3.1.2.Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами.

3.1.3.Обеспечить на объекте мероприятия по технике безопасности и охране труда.

3.1.4.В трехдневный срок, после подписания акта приемки выполненных работ, вывезти с территории объекта принадлежащее ему имущество.

3.2.Генподрядчик обязуется:

3.2.1.Контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Осуществлять контроль над средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также, координацией всех частей работы по договору.

3.2.2.В установленном порядке, в течение срока выполнения работ, совместно с Субподрядчиком определять объемы выполненных работ и подписывать соответствующие акты.

3.2.3.Производить оплату выполненных работ в соответствии с п.4 настоящего договора.

4.Платежи и расчеты

4.2. Субподрядчик выплачивает 5% от стоимости договора за генподрядные услуги.

4.3.Ежемесячно в срок до 25 числа каждого месяца Субподрядчик сдает Генподрядчику акт Ф.№2 на выполненные объемы работ.

4.4.Оплата за фактически выполненные объемы работ производится после поступления денежных средств от Заказчика на основании подписанных сторонами актов приемки (Ф.№2,Ф.№3) .

4.5.Форма оплаты - перечисление денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.

4.6.Из суммы выполненных работ Субподрядчиком, ежемесячно Генподрядчик удерживает 5% от стоимости выполненных работ от каждого платежа до завершения всех работ. Удержанная сумма будет выплачена Субподрядчику не позднее 10 рабочих дней после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.

5.Форс – мажор

5.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, вызванных возникновением чрезвычайных ситуаций (наводнений, землетрясений и др.стихийных бедствий).Подтверждением наступления форс-мажорных обстоятельств является документ, выданный уполномоченным гос.органом РК.В этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение убытков.

6.Имущественная ответственность

6.1.Субподрядчик обязан за свой счет устранить дефекты ,допущенные по его вине в выполненных работах в течение десяти лет после подписания акта сдачи работ.
6.2.Субподрядчик гарантирует качество выполненных работ согласно ст.65 ГК РК.
6.3.Субподрядчик обязуется своевременно отражать обороты по НДС, возникающие по настоящему договору в налоговой отчетности организации и несет ответственность за правильность и достоверность заполнения счет-фактур в соответствии с требованиями налогового законодательства. Субподрядчик обязуется подтверждать в ходе проведения встречных налоговых проверок взаиморасчеты с Генподрядчиками в течение срока исковой давности по налоговым обязательствам. В случае несоблюдения вышеуказанных условий, Субподрядчик обязуется возместить все убытки, связанные с невозмещением из бюджета сумм НДС по счетам-фактурам, выставленным Генподрядчиком.

7.Срок действия договора

7.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30 августа 2017г.

8.Особые условия

8.1.Отношения сторон по поводу выполнения условий настоящего договора регулируются действующим законодательством РК.
8.2.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме.
8.3.Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров. Разногласия, по которым не достигнуты соглашения, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РК.
8.4.Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

9.Адреса и банковские реквизиты.

Субподрядчик
ТОО «ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ»
Республика Казахстан
140000 г.Павлодар,ул.Ломова,186/2
РНН 451500019478
БИН 010740002974
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ 91319P010000415521

ПФ АО Альянс Банк
Тел/факс 8 (7182) 60-68-20

Директор
Чистяков И.И.

Генподрядчик
ТОО «ГСУ Курылыс»
Республика Казахстан
140002 г.Павлодар,ул.Карла Маркса,328
РНН 451700043830
БИН 970740001707
ИИК KZ338210539812190437
Филиал АО «Bank RBK» г.Павлодар
БИК KINCKZKA

тел/факс 8(7182) 65-07-37

Директор
Темирбулатов Н.К..

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "ПАВЛОДАР- СПЕЦСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии" Наружные сети.
Договор №79 от 2.06.2017г.

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль **2017 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		79	**02.06.2017г**				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	9 950 526										
в том числе за месяц	9 950 526	9 950 526		8 710 194					174 204	1 066 128	9 950 526
6-1-1. 6-2-1	9 950 526	9 950 526		8 710 194					174 204	1 066 128	9 950 526
Удержание аванса 5%	497 526	497 526									497 526
Итого к оплате:											**9 453 000**

Генподрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

Директор _____ **Н.К.Темирбулатов**

Субподрядчик:
ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ "

Директор _____ **И.И.Чистяков**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Павлодар - Спецстрой"

Наименование объекта: Наружные сети водопровода.

Договор №79 от 2 июня 2017 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2017 г.
(локальная смета 1-1-6) 6-1-1
Наружные сети водопровода

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 земляные работы.								
1	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы -сухой грунт	1353,7	32,55	30,98	44063	41938	13840	0,0106	14
		м3 грунта		1,53	9,01	2071	12197	97	0,0308	42
2	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы - мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	152,6	35,79	34,07	5462	5199	1715	0,01166	2
		м3 грунта		1,68	9,91	256	1512	97	0,03388	5
3	Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы - сухой грунт	252,5	335,25	–	84651	–	95656	2,23	563
		м3 грунта		335,25	–	84651	–	113	–	–

4	Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы - мокрый грунт т.ч. п.3.176: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	45,1	368,78	–	16632	–	18794	2,453	111
		м3 грунта		368,78	–	16632	–	113	–	–
5	Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы - доработка сухого рунта т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	41,4	402,3	–	16655	–	18820	2,676	111
		м3 грунта		402,3	–	16655	–	113	–	–
6	Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы - доработка мокрого грунта т.ч. п.3.176: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	5	442,53	–	2213	–	2501	2,9436	15
		м3 грунта		442,53	–	2213	–	113	–	–
7	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы - погрузка разработанного вручную грунта	390,1	32,55	30,98	12698	12085	3989	0,0106	4
		м3 грунта		1,53	9,01	597	3515	97	0,0308	12
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза к=1,76	3490,168	84,26	84,26	294082	294082	58809	–	–
		т		–	16,85	–	58809	100	0,03539	124
9	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	1823,8	3,07	2,66	5599	4851	2335	0,00272	5
		м3 грунта		0,39	0,93	711	1696	97	0,00305	6
10	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы - погрузка для обратной засыпки	1812,4	32,55	30,98	58994	56148	18530	0,0106	19
		м3 грунта		1,53	9,01	2773	16330	97	0,0308	56

11	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза к=1,76 *т*	3407,024	√	84,26	84,26	287076	287076	57408	–	–
					–	16,85	–	57408	100	0,03539	121
12	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	166,1	√	122,18	–	20294	–	22932	0,885	147
					122,18	–	20294	–	113	–	–
13	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	1612	√	3,35	3,35	5400	5400	1814	–	–
					–	1,16	–	1870	97	0,0038	6
14	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	1612	√	21,55	4,52	34739	7286	26628	0,108	174
					17,03	–	27452	–	97	–	–
15	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	19,1	√	1228	152,52	23455	2913	5235	1,02	19
					153,68	57,15	2935	1092	130	0,279	5
16	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты (засыпка местным грунтом труб) *м3 основания*	113,3	√	215,2	97,07	24382	10998	19854	0,78	88
					112,5	36	12746	4079	118	0,18	20
	Раздел 2 Монтаж трубопроводов.										
17	Е22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	3	√	497,61	28,48	1493	85	1378	2,03	6
					342	11,25	1026	34	130	0,05	–
18	9-2-205	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 100, наружным диаметром 110 мм ГОСТ 5762-2002 *шт*	3	√	28047		84141				
19	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	7	√	156,43	21,43	1095	150	1147	0,6	4
					126	–	882	–	130	–	–

20	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	7	384		2688				
21	9-1-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	2	656		1312				
22	9-1-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм *шт*	1	919		919				
23	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных *шт*	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
				288	13,5	576	27	130	0,07	–
24	Е22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм *т фасонных частей*	0,0018	17757,36	3488,98	32	6	14	32,7	–
				4950	1318,5	9	2	130	6,44	–
25	8-10-112	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм *шт*	2	321		642				
26	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 65 мм *фланец*	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
				96,75	–	194	–	130	–	–
27	8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 *шт*	2	268		536				
28	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов (втулки) *шт*	3	300,56	225,63	902	677	502	0,414	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,226	1
29	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	552		552				
30	8-4-3377	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	2	297		594				

31	8-9-73	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм (стальной плоский приварной свободный)	2	1600		3200				
		комплект								
32	8-9-75	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм (плоский приварной свободный)	1	2350		2350				
		комплект								
34	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (патрубки)	0,05543	121294,13	49389,75	6723	2738	5868	312,7	17
		т фасонных частей		62775	18657	3480	1034	130	91,12	5
35	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,95	629		1227				
		м								
36	8-6-70	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	0,6	416		250				
		м								
37	8-6-63	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,3	204		61				
		м								
38	8-6-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,6	131		79				
		м								
39	8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,6	1751		1051				
		м								
40	8-6-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,6	1142		685				
		м								
41	Е22-15-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм	0,0009	18044,22	5104,1	16	5	12	42,9	–
		км трубопровода								

				7785	1928,25	7	2	130	9,42	–
42	Е22-15-2	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм *км трубопровода*	0,0006	19832,46	5104,1	12	3	8	42,9	–
				7785	1928,25	5	1	130	9,42	–
43	Е22-15-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,00195	22513,83	5104,1	44	10	25	43	–
				7785	1928,25	15	4	130	9,42	–
44	Е22-15-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,0006	27839,8	5664,82	17	3	8	47,4	–
				8617,5	2139,75	5	1	130	10,45	–
45	Е22-15-6	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,0006	33023,7	5687,91	20	3	8	49	–
				8865	2148,75	5	1	130	10,49	–
46	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	1	156,43	21,43	156	21	164	0,6	1
				126	–	126	–	130	–	–
47	8-10-20	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 108х4,0 мм *шт*	1	243		243				
48	Е22-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 125 мм *фланец*	4	181,14	23,64	725	95	761	0,71	3
				146,25	–	585	–	130	–	–
49	8-9-13	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80 *шт*	4	656		2624				

50	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,1509	√	58881,69	25695,31	8885	3877	7825	194	29
		км трубопровода			33075	6813,45	4991	1028	130	26,38	4
52	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	152,409	√	468		71327				
		м									
58	Е22-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,0077	√	20732,9	424,4	160	3	96	59,3	–
		км трубопровода			9495	159,75	73	1	130	0,78	–
	Раздел 3 Колодцы.										
59	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	5,46	√	16077,41	2104,76	87783	11492	21194	13,9	76
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			2362,5	623,48	12899	3404	130	2,475	14
60	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,4	√	32700		78480				
		м3									
61	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 (КЦО-1)	3	√	1100		3300				
		шт									
62	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	3,56	√	10500		37380				
		м									
63	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59м Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) к=1,1	1,18	√	11550		13629				
		м									
64	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,87	√	6500		5655				

65	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99								
		комплект	2	10500		21000				
66	2-1-267	Стремянки								
		т	0,0535	133700		7153				
67	Е13-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 за один раз								
		м2	1,6	67,45	0,05	108	–	7	0,0258	–
				5,22	0,02	8	–	90	0,0001	–
68	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	1,6	20,35	0,02	33	–	6	0,0213	–
				4,16	–	7	–	90	–	–
69	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку вокруг люков								
		м3 основания	2,65	1840,27	100,89	4877	267	506	0,85	2
				123,75	38,25	328	101	118	0,18	–
70	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки, В7,5								
		м3	2,65	6199,03	66,01	16427	175	614	1,35	4
				195,75	24,93	519	66	105	0,1218	–
71	Е8-6-9	Кладка горловин из кирпича керамического								
		м3 кладки	0,05	10099,65	296,6	505	15	61	5,95	–
				915,75	110,25	46	6	118	0,54	–
		Всего прямые затраты				**1443876**	**747708**			**1420**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**215981**	**164397**			**421**
		Накладные расходы, тенге				480178				
		- заработная плата, тенге				410100				
		- трудоемкость, чел-ч				61515				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				205				
		Всего				111239				
						1965215				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				19652				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7861				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1992728**				

понижающий коэффициент к=0,98240355	**1957663**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**5005744**
- материалы, тенге	1206210
- сметная заработная плата, тенге	348546
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1841
Налог (2 %)	100115
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5105859**
НДС (12 %)	612703
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5718562**

Генподрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Н.К.Темирбулатов

Субподрядчик:

Директор ТОО " Павлодар-Спецстрой "

И.И.Чистяков

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Павлодар - Спецстрой"

Наименование объекта: Наружные сети канализации.

Договор № 79 от 2 июня 2017 г.

Акт №2

приемки выполненных работ за июль 2017 г.

(локальная смета 1-1-7) 6-2-1

Наружные сети канализации.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы.								
1	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы - сухой грунт	1066	32,55	30,98	34698	33025	10899	0,0106	11
		м3 грунта		1,53	9,01	1631	9605	97	0,0308	33
2	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы - мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	105,1	35,79	34,07	3762	3581	1182	0,01166	1
		м3 грунта		1,68	9,91	177	1042	97	0,03388	4
3	Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы - сухой грунт	86,3	335,25	–	28932	–	32693	2,23	192
		м3 грунта		335,25	–	28932	–	113	–	–

4	Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы - мокрый грунт т.ч. п.3.176: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	9,6	368,78	–	3540	–	4000	2,453	24
		м3 грунта		368,78	–	3540	–	113	–	–
5	Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы - сухой грунт доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	33,4	402,3	–	13437	–	15184	2,676	89
		м3 грунта		402,3	–	13437	–	113	–	–
7	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы - погрузка	133,1	32,55	30,98	4332	4123	1361	0,0106	1
		м3 грунта		1,53	9,01	204	1199	97	0,0308	4
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза к=1,76	2288,88	84,26	84,26	192861	192861	38568	–	–
		т		–	16,85	–	38568	100	0,03539	81
9	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	1298,67	3,07	2,66	3987	3454	1663	0,00272	4
		м3 грунта		0,39	0,93	506	1208	97	0,00305	4
10	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы - погрузка для обратной засыпки	1266,67	32,55	30,98	41230	39241	12950	0,0106	13
		м3 грунта		1,53	9,01	1938	11413	97	0,0308	39
11	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза для обратной засыпки к=1,76	2229,342	84,26	84,26	187844	187844	37564	–	–
		т		–	16,85	–	37564	100	0,03539	79
12	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	123,8	122,18	–	15126	–	17092	0,885	110
		м3 грунта		122,18	–	15126	–	113	–	–

13	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1081,7	3,35	3,35	3624	3624	1217	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	1255	97	0,0038	4
14	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1114,2	21,55	4,52	24011	5036	18406	0,108	120
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	18975	–	97	–	–
15	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8	1228	152,52	9824	1220	2192	1,02	8
		м3 основания		153,68	57,15	1229	457	130	0,279	2
16	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты - засыпка местным грунтом труб с трамбованием пазух	64,2	215,2	97,07	13816	6232	11250	0,78	50
		м3 основания		112,5	36	7223	2311	118	0,18	12
	Раздел 2 Сети канализации К1, L=88,5м									
17	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,0802	139706,75	90794,12	11204	7282	7086	286	23
		км трубопровода		48375	19582,83	3880	1571	130	84,07	7
18	8-4-2313	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	81,082	938		76055				
		м								
22	Е16-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 300 мм	10	3549,82	1,57	35498	16	6739	3,01	30
		сальник		526,5	–	5265	–	128	–	–
23	8-6-105	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм - гильзы	2	2690		5380				
		м								
24	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием	0,0008	204666,79	85907,16	164	69	134	504	–
		км трубопровода		95850	32451,75	77	26	130	158,5	–

25	8-6-105	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,8032	2690		2161			
		м							
26	E22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм (отвод, тройник)	0,053	204796,82	39324,82	10854	2084	3116	147,7	8
		т фасонных частей		30375	14854,5	1610	787	130	72,55	4
27	E22-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,0089	20732,9	424,4	185	4	112	59,3	1
		км трубопровода		9495	159,75	85	1	130	0,78	–
	Раздел 3 Колодцы круглые.									
28	E23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	8,02	11519,8	1686,97	92389	13529	26053	11,16	90
		м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	14974	5067	130	3,085	25
29	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,3	32700		107910			
		м3							
30	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) к=1,25	0,87	6500		5655			
		м							
31	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	4,45	8320		37024			
		м							
32	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	5,31	9152		48597			
		м							
33	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 (КЦО-1)	7	1100		7700			

		шт							
34	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянки)	0,0975	133700		13036			
		т							
35	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	5	10500		52500			
		комплект							
36	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического (горловины из кирпича керамического)	0,26	10099,65	296,6	2626	77	315	5,95	2
		м3 кладки		915,75	110,25	238	29	118	0,54	–
37	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,92	20,35	0,02	59	–	11	0,0213	–
		м2		4,16	–	12	–	90	–	–
38	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (под отмостку)	3	1840,27	100,89	5521	303	573	0,85	3
		м3 основания		123,75	38,25	371	115	118	0,18	1
39	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (отмостка)	3	6092,95	66,01	18279	198	695	1,35	4
		м3		195,75	24,93	587	75	105	0,1218	–
	Раздел 4 Снятие и восстановление асфальтового покрытия.									
40	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	2,55	66,76	51,26	170	131	86	0,117	–
		м3 конструкции		15,5	9,62	40	25	133	0,0356	–
41	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	1,7	408,12	169,62	694	288	548	1,55	3
		м3 конструкции		238,5	4,07	405	7	133	0,0136	–
42	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	16	122,85	–	1966	–	2615	0,767	12
		м		122,85	–	1966	–	133	–	–
43	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (разработка мусора с погрузкой)	4,92	26,22	25,03	129	123	38	0,008	–
		м3 грунта		1,15	6,78	6	33	97	0,0232	–

44 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза к=1,800	8,856	84,26	84,26	746	746	149	–	–
	т								
	Всего прямые затраты				**1117526**	**505091**			**799**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**122434**	**112507**			**299**
					490002				
	Накладные расходы, тенге				254491				
	- заработная плата, тенге				38174				
	- трудоемкость, чел-ч				127				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				82321				
	Всего				**1454338**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				14543				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5817				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1474698**				
	понижающий коэффициент к=0,98240355				**1448749**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**3704450**				
	- материалы, тенге				1230888				
	- сметная заработная плата, тенге				737211				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1225				
	Налог (2 %)				74089				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3778539**				
	НДС (12 %)				453425				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4231964**				

Генподрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Н.К.Темирбулатов

Субподрядчик:

Директор ТОО " Павлодар-Спецстрой "

И.И.Чистяков