1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
79	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,88	131 -	- -	115 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
80	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,44	268 -	- -	118 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
81	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,84	245,44 37,35	3,82 1,44	942 143	15 6	176 118	0,21 0,01	1 -
		м2								
82	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,048	49389 -	- -	2371 -	- -	- -	- -	- -
		т								
83	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0408	70437,87 9675	304,24 114,75	2874 395	12 5	419 105	58 0,56	2 -
		1т								
84	Е0109-24-4	-Монтаж м/конструкций опор	0,0048	19183,3	8514,92	92	41	52	61,8	-
		т								
85	С11011-623	-Поковки из квадратных заготовок	0,03752	9945 80500 -	2166,9 - -	48 3020 -	10 - -	90 - -	7,58 - -	- - -
		т								
86	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,0048	49389 -	- -	237 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Монтаж газорегуляторного пункта								
87	Е0125-46-1	-Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	0,0165	214942,93 32175	180223,18 32204,48	3547 531	2974 531	1275 120	172 121,11	3 2
		км								
88	Е0125-44-1	-Продувка природным газом	0,0165	27304,04	12620,54	451	208	109	13,1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопровода диаметром 350 мм								
				2565	2923,54	42	48	120	10,06	-
89	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	км 2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
				186,75	6,75	374	14	130	0,03	-
90	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт 2	6880	-	13760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт 4	202	-	808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт. 4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
93	С130804-537 6 Изм. и доп.вып.18	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт 4	807	-	3228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	шт. 0,0125	62566,88	6788,5	782	85	784	253	3
				45675	2565	571	32	130	12,52	-
95	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм	км 10	56	-	560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м 2,5	279	-	698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	м 2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С130804-278 3 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	281	-	562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 25 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 25х2,5 мм (шт.)	15	208	-	3120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм (шт)	2	227	-	454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-25х2,5 мм (шт)	1	251	-	251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	С130810-110	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм (шт)	1	321	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
103	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм (шт)	0,004	51202,26	20326,01	205	81	188	179	1
				30825	5353,43	123	21	130	20,64	-
104	С130804-122 4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 (км)	4	231	-	924	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	Е0125-64-1	-Устройство установки газорегуляторного пункта ГРПУ (м)	1	9113,64	5357,26	9114	5357	5370	16,9	17
				3105	1369,78	3105	1370	120	5,97	6
106	Прайс-лист	-Стоимость газорегуляторного пункта ГРПН-300-2У1-ЭК с регулятором РДУ-32/С-6-1,2 с измерительным комплексом (установк	1	114220,42	-	114220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СГ-ТК-Д-65, с обогревом								
		к-т								
		Узел выхода полиэтиленового газопровода д-63мм 2шт								
107	Е0122-33-5	-Монтаж узла выхода	0,01826	121294,13	49389,75	2215	902	1933	312,7	6
		т		62775	18657	1146	341	130	91,12	2
108	С12021-240	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 1,0 до 3,0 т	0,01826	131300 -	-	2398 -	-	- -	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
109	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,0005	51202,26	20326,01	26	10	24	179	-
				30825	5353,43	15	3	130	20,64	-
		км								
110	С130804-122 4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	0,5	231	-	116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
111	Е0122-34-1	-Установка гнутых отводов,тройников,переходов диаметр трубопровода 25-150 мм	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
				69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
		шт								
112	С130804-274 1 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 32 PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2447	-	4894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
113	С130804-133 3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 32х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	109	-	436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
114	Е0122-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,0018	64249,36	8122,48	116	15	115	254	-
				45900	3069	83	6	130	14,99	-
		км								
115	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,8	333	-	599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	м								
116	Е0122-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 32 мм с гидравлическим испытанием	0,0028	64249,36	8122,48	180	23	178	254	1
				45900	3069	129	9	130	14,99	-
		км								
117	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	2,8	111	-	311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
118	Е0122-26-7	-Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,0018	650422,68	88481,18	1171	159	104	59,6	-
				10890	33423,75	20	60	130	163,25	-
		км								
119	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	4	530	-	2120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
120	Е0106-20-1	-Засыпка фундаментных балок песком	0,06	1244,37	273,87	75	16	22	1,77	-
				240,75	103,46	14	6	105	0,51	-
		м3								
121	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,3	7256,77	66,01	2177	20	70	1,35	-
				195,75	24,93	59	7	105	0,12	-
		м3								
122	Е0109-49-2	-Постановка высокопрочных строительных болтов	72	59,75	0,42	4302	30	1877	0,16	12
				28,8	0,16	2074	12	90	-	-
		шт								
123	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,000288	149300	-	43	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
124	Е0109-49-2	-Постановка высокопрочных строительных болтов	72	59,75	0,42	4302	30	1877	0,16	12
				28,8	0,16	2074	12	90	-	-
		шт								
125	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
				149	2,9	447	9	95	0,02	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,00945	59200 -	- -	559 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				286213	17418			112
		Тенге				19603	4571			19
	Стоимость оборудования -	Тенге				114220	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге				114220	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				1295	-	-		-
	Материалы -	Тенге				783	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	456	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				433	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	65	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				104	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				1831	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		3
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	521	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				110450	-	-		-
	Материалы -	Тенге				20543	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	14957	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				38185	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				28060	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				18944	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	2842	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7764	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				137157	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		90
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	17798	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				20299	-	-		-
	Материалы -	Тенге				5055	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	8761	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2398	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				9228	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1384	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1772	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				31299	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		51
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	10145	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				39949	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				39949	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2397	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42346	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			326853	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		145
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28464	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Газопровод низкого давления								
		Земработы								
127	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	758,8	28,89	27,85	21919	21130	6974	0,01	5
				1,04	8,44	789	6401	97	0,03	24
		м3								
128	E0101-164-2	-Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	22,8	437,86	-	9983	-	11281	3,08	70
				437,86	-	9983	-	113	-	-
		м3								
129	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	27,5	437,86	-	12041	-	13606	3,08	85
				437,86	-	12041	-	113	-	-
		м3								
130	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	620	6,48	6,48	4017	4017	1265	-	-
				-	2,1	-	1304	97	0,01	5
		м3								
131	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	27	134,1	-	3621	-	4091	0,97	26
				134,1	-	3621	-	113	-	-
		м3								
132	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	107	1070,7	152,52	114565	16320	29326	1,02	109
				153,68	57,15	16444	6115	130	0,28	30
		м3								
133	E0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,1641	47611,09	17877,09	7813	2934	7338	173	28
				29700	4698,68	4874	771	130	18,1	3
		км								
134	E0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,277	51202,26	20326,01	14183	5630	13028	179	50
				30825	5353,43	8539	1483	130	20,64	6
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	С130804-122-1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004 м	165,741	66 -	- -	10939 -	- -	- -	- -	- -
136	С130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	279,77	231 -	- -	64627 -	- -	- -	- -	- -
137	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм . км	0,021	58881,69 33075	25695,31 6813,45	1237 695	540 143	1089 130	194 26,38	4 1
138	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	21	692 -	- -	14532 -	- -	- -	- -	- -
139	С130804-117-1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	6,363	319 -	- -	2030 -	- -	- -	- -	- -
140	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм км	0,4411	214942,93 32175	180223,18 32204,48	94811 14192	79496 14205	34077 120	172 121,11	76 53
141	Е0125-44-1	Продувка природным газом трубопровода диаметром 350 мм км	0,4411	27304,04 2565	12620,54 2923,54	12044 1131	5567 1290	2905 120	13,1 10,06	6 4
142	Е0125-52-1	Ультрозвуковая дефектоскопия качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм стык	6	619,43 148,5	440,55 166,5	3717 891	2643 999	2268 120	0,69 1,07	4 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е0122-11-1	-Укладка сигнальной ленты	0,5051	47611,09	17877,09	24048	9030	22587	173	87
		км		29700	4698,68	15001	2373	130	18,1	9
144	Прайс-лист	-Лента сигнальная с проволокой	505,1	9,91	-	5006	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
145	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых фитингов (отводов, колен, патрубков, переходов)	22	300,57	225,64	6613	4964	3675	0,41	9
				69,53	58,98	1530	1298	130	0,23	5
		шт								
146	С130804-142 7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 63x63x63	2	3064	-	6128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
147	С130804-156 4 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Переход полиэтиленовый компрессионный переходной DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	1356	-	4068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
148	С130804-161 8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63 мм	5	838	-	4190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
149	С130804-27 83	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	2598	-	7794	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
150	С130804-27 80	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	1978	-	17802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
151	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
				69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
		шт								
152	С130904-68	-Краны шаровые стальные сварные типа георг Фишер	9	28781,41	-	259033	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
153	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	18	139	-	2502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Кран шаровый 9шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
154	E0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	23,4	402,75	-	9424	-	10650	2,8	66
				402,75	-	9424	-	113	-	-
		м3								
155	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16,2	134,1	-	2172	-	2455	0,97	16
				134,1	-	2172	-	113	-	-
		м3								
156	E0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,297	979,7	97,07	291	29	52	0,78	-
				112,5	36	33	11	118	0,18	-
		м3								
157	E0106-1-13	-Устройство бетона В15	0,63	10354,98	95,97	6524	60	534	4,9	3
		м3		771,75	36,25	486	23	105	0,18	-
158	E0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	47	440,21	332,43	20690	15624	11563	0,61	29
				102,38	86,87	4812	4083	130	0,33	16
		шт								
159	C130804-136-6 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 63x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17	334	-	5678	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
160	C130804-135-6 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	99	-	2970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Узел выхода полиэтиленова газопровода д-32мм 9шт								
161	E0122-33-5	-Монтаж узла выхода	0,08217	121294,13	49389,75	9967	4058	8699	312,7	26
		т		62775	18657	5158	1533	130	91,12	7
162	C12021-240	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 1,0 до 3,0 т	0,08217	131300	-	10789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
163	E0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,00225	51202,26	20326,01	115	46	106	179	-
				30825	5353,43	69	12	130	20,64	-
		км								
164	C130804-122-4 Изм. и	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива	2,25	231	-	520	-	-	-	-