1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
		Проводник								
241	Е0133-25-1	-Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	2,6	37,47	23,7	97	62	58	0,09	-
				13,77	7,53	36	20	105	0,03	-
		1м								
242	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00052	50642	-	26	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
243	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,00024	49389	-	12	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
244	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Изолятор фарфоровый, тип ШФ-20	0,12	6500	-	780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100шт								
245	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	12	13	-	156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
246	С11041-74	-Поковки для конструкций связи (крепление провода)	1,032	192	-	198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
247	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	12	154	-	1848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Промежуточная опора ПУП 10-1								
248	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-20	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
		опора								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
249	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	1	54700	-	54700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
250	Е0133-107-5	-Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	2	502,85	325,1	1006	650	560	1,01	2
		шт		177,75	89,01	356	178	105	0,33	1
251	С143015-3	-Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	0,16	17700	-	2832	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
252	С12021-237	-ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,0326	154400	-	5033	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
253	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Оголовок ОГ1	1	385	-	385	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
254	С11011-54	-Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,0007	319700	-	224	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
255	С151804-2347 Изм. и доп. вып. 20	-Стяжка (прим)	1	592	-	592	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
256	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля оттяжка ОТ-4	0,064	147100	-	9414	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Проводник								
257	Е0133-25-1	-Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	2,4	37,47	23,7	90	57	54	0,09	-
		1м		13,77	7,53	33	18	105	0,03	-
258	С12041-6	-Сталь арматурная	0,000512	50642	-	26	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.19	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
259	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 т	0,000235	49389 / -	- / -	12 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
260	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Изолятор фарфоровый, тип ШФ-20 т 100шт	0,06	6500 / -	- / -	390 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
261	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт.	6	13 / -	- / -	78 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
262	С11041-74	-Поковки для конструкций связи (крепление провода) кг	0,516	192 / -	- / -	99 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
263	С151804-1998 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	1	185 / -	- / -	185 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
264	С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	49 / -	- / -	294 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
265	Ц0108-158-1-6	-Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 шт.	4	309,2 / 236	- / -	1237 / 944	- / -	897 / 95	1 / -	4 / -
266	С151610-163 Изм. и доп. вып. 20	-Муфты типа РОЛТ с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей, ГОСТ 13781.0-86 шт	2	2689 / -	- / -	5378 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
267	С151610-9	-Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ шт.	2	4770	-	9540	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х35-6УХЛЗ			-	-	-	-	-	-	-
268	Е0133-116-2	-Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	компл	6	957,56	134,06	5745	804	4848	4,38	26
					720	49,5	4320	297	105	0,24	1
269	75-6-112 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	шт	6	599	-	3594	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
270	Е0133-109-8	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2		0,3633333	16247,86	2248,36	5903	817	5183	72,5	26
					12757,5	828	4635	301	105	4,04	1
271	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	1км	2,1255	199540	-	424122	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
272	Ц0108-141-4	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	т	60	44	10,6	2640	636	1784	0,18	11
					29	2,3	1740	138	95	0,01	1
273	С151601-202	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2	м	0,06	1003600	-	60216	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			973653	18174			117
				Тенге			19891	5144			22
		Стоимость оборудования -		Тенге			3594	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			3594	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			97970	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			1629	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12375	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			82445	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1907	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6641	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			117323	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14282	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			832597	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1199	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12660	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			470347	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			336882	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1994	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50753	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			896644	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14654	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			39492	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39492	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2369	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			41861	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1059422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28936	-		-

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
274	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	4192,34	28,89	27,85	121100	116740	38534	0,01	30
				1,04	8,44	4360	35365	97	0,03	132
			м3							
275	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	69	251,77	-	17372	-	19630	1,77	122
	т.ч. п-3.177 К=1,15			251,77	-	17372	-	113	-	-
			м3							
276	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	3025,4	6,48	6,48	19603	19603	6173	-	-
				-	2,1	-	6364	97	0,01	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 5 м								
277	E0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1296,6	134,1	-	173874	-	196478	0,97	1260
				134,1	-	173874	-	113	-	-
278	E0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3025,4	21,55	4,52	65185	13663	49977	0,11	327
				17,03	-	51523	-	97	-	-
279	E0101-173-1	м3 -Водоотлив из траншей	129,66	289,15	289,15	37491	37491	23471	-	-
280	E0123-1-1	м3 -Устройство песчаного основания под трубопроводы	173	- 1070,7	186,62 152,52	- 185231	24197 26386	97 47416	0,86 1,02	111 176
				153,68	57,15	26587	9887	130	0,28	48
281	E0122-11-5	м3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	1,274	78245	36133,62	99684	46034	85233	247	315
				41850	9612,9	53317	12247	130	37,3	48
282	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	км -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1286,74	982	-	1263579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
283	E0122-31-5	м -Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм	1,274	10216,13	-	13015	-	15949	61,8	79
				9630	-	12269	-	130	-	-
284	E0122-33-5	км -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0372	247994,13	49389,75	9225	1837	3938	312,7	12
				62775	18657	2335	694	130	91,12	3
285	E0122-8-11	т -Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,002	309142,18	115368,43	618	231	566	857	2
				162000	55530	324	111	130	271,21	1
286	С130806-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм	2	968	-	1936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
287	E0122-14-1	м -Нанесение весьма усиленной	0,002	176712,4	29493,95	353	59	121	203	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 14	антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм		35325	11142	71	22	130	54,42	-
288	E0122-14-5 Изм. и доп. вып. 14	км -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,004	420081,51 44550	68116,36 25731	1680 178	272 103	365 130	256 125,67	1 1
289	C130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	2	250 -	- -	500 -	- -	- -	- -	- -
290	C130806-86 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм	4	1082 -	- -	4328 -	- -	- -	- -	- -
291	C130809-9 Изм. и доп.вып.18	м -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202 -	- -	404 -	- -	- -	- -	- -
292	C130809-14 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	14	671 -	- -	9394 -	- -	- -	- -	- -
293	C130809-22 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 550 ГОСТ 12816-80	4	6769 -	- -	27076 -	- -	- -	- -	- -
294	E0122-34-1	шт. -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57 69,53	225,64 58,98	1803 417	1354 354	1002 130	0,41 0,23	2 1
295	C130804-338-3 Изм. и доп.вып.18	шт -Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1013 -	- -	4052 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
296	С130804-339 3 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 560, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	17442	-	34884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
297	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм (шт.)	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
				186,75	6,75	374	14	130	0,03	-
298	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм (шт)	6	991,58	375,08	5949	2250	4212	2,46	15
				398,25	141,75	2390	851	130	0,69	4
299	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм (шт)	2	3500	-	7000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
300	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм (шт)	6	11500	-	69000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
301	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 (шт)	1	904	-	904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
302	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием (шт.)	0,0003	154891,68	66009,8	46	20	37	376	-
				70200	24936,75	21	7	130	121,79	-
303	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм (км)	0,3	2030	-	609	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			2176451	265976			2344
			Тенге			345410	90216			374
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			752785	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8144	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	435626	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			133255	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			493605	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		247
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	74041	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74783	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1321174	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2964
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	509667	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1423666	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1423666	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85420	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1509086	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2830259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2964
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	509667	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			7299167	1137408			5600
			----			---	---			---
			Тенге			877154	310349			1231
		Стоимость оборудования -	Тенге			155264	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			155264	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			121118	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2420	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14099	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			101395	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14350	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2152	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8128	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			143596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16252	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3718980	-	-		-
		Материалы -	Тенге			539533	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1162163	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			519107	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			678427	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1373259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		687
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	205989	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			305534	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5397773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7375
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1368152	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			74882	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7253	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10846	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52678	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			11104	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1666	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5159	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			91145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12512	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2944294	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1622	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	394	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2942276	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			504	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	76	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176688	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3121486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	469	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			284629	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17078	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			301706	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			9210970	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7531
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1397385	-		-

Итого с временными, 1,2 %	**9319638**
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	**9509340**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	**9545997**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	**9637641**
Доп.оплата в зонах экологического бедствия	**632404**
Итого с доп.оплатой в зонах экологического бедствия	**10270045**
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	**26260504**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**525210**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**26785714**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	**3214286**
Итого с НДС	**30000000**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Городской отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Асанас-Дар»

ТЕХНАДЗОР:

ИП „Мрзч"