1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
797	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи , длина 10,5 м, марка СВ 105-5									
			шт	2	18700,00 --	-- --	37400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
798	С151804-3071 Изм. и доп. вып. 22	Траверса ТМ73									
			шт.	1	3461,00 --	-- --	3461 --	-- --	-- --	-- --	-- --
799	С151804-3071 Изм. и доп. вып. 22	Траверса ТМs60									
			шт.	1	3461,00 --	-- --	3461 --	-- --	-- --	-- --	-- --
800	С151804-2343 Изм. и доп. вып. 20	Накладка ОГ52									
			шт.	1	4882,00 --	-- --	4882 --	-- --	-- --	-- --	-- --
801	С11071-42 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут									
			компл	2	2580,00 --	-- --	5160 --	-- --	-- --	-- --	-- --
802	С151804-2353 Изм. и доп. вып. 20	Крепление подкоса У52									
			шт.	1	1043,00 --	-- --	1043 --	-- --	-- --	-- --	-- --
803	С151804-2023 Изм. и доп. вып. 20	Заземляющий проводник ЗП21-2,0м									
			шт.	4	326,00 --	-- --	1304 --	-- --	-- --	-- --	-- --
804	С11011-59	Гайка									
			т	0,0003	149300,00 --	-- --	45 --	-- --	-- --	-- --	-- --
805	С151804-2933 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные плашечные SL37.2									
			шт.	5	770,00 --	-- --	3850 --	-- --	-- --	-- --	-- --
806	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15									
			шт.	5	85,00 --	-- --	425 --	-- --	-- --	-- --	-- --
807	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37									
			шт.	4	2003,00 --	-- --	8012 --	-- --	-- --	-- --	-- --
808	С151804-2913 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5085									
			шт.	5	4359,00 --	-- --	21795 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
809	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	157,00	--	471	--	--	--	--
810	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI90	шт.	3	2003,00	--	6009	--	--	--	--
811	С151804-2905 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO255	шт.	3	342,00	--	1026	--	--	--	--
812	С151803-7	Кронштейн КМ1	шт	1	584,00	--	584	--	--	--	--
813	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0009	149300,00	--	134	--	--	--	--
814	С151804-2455 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-400-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	717,00	--	4302	--	--	--	--
815	С151803-9	Кронштейн РА1	шт	1	737,00	--	737	--	--	--	--
816	С151803-10	Кронштейн РА2	шт	1	1060,00	--	1060	--	--	--	--
817	С151804-1937 Изм. и доп. вып. 20	Вал привода РА3	шт	3	2691,00	--	8073	--	--	--	--
818	С151803-7	Кронштейн РА5	шт	1	584,00	--	584	--	--	--	--
819	С11071-42 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут	компл	4	2580,00	--	10320	--	--	--	--
820	С151804-2023 Изм. и доп. вып. 20	Заземляющий проводник ЗП21-4,5м	шт.	8,5	326,00	--	2771	--	--	--	--
821	С151803-9	Шина Ш2	шт	3	737,00	--	2211	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
822	С11071-42 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут								
		комплект	1	2580,00	--	2580	--	--	--	--
823	С151804-1423 Изм. и доп. вып. 20	Упор УИ50								
		шт.	1	268,00	--	268	--	--	--	--
824	С151804-3090 Изм. и доп. вып. 22	Ограничители перенапряжения SGA1012.10								
		шт.	3	6178,00	--	18534	--	--	--	--
825	С151804-3010 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27								
		шт.	6	772,00	--	4632	--	--	--	--
826	С11011-333	Бандажная лента СОТ37								
		1000м	0,0102	214000,00	--	2183	--	--	--	--
827	С11051-181 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Скрепка СОТ36								
		шт	6	446,00	--	2676	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2206192	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96840				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35531				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2338564				
		РАЗДЕЛ 4. УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НА ОПОРАХ								
		ПЕРЕХОД СИП-3 В КАБЕЛЬ -2ШТ								
828	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи , длина 11 м, марка СВ 110-5								
		шт	4	19200,00	--	76800	--	--	--	--
829	С151804-3071 Изм. и доп. вып. 22	Траверса ТМ73								
		шт.	2	3461,00	--	6922	--	--	--	--
830	С151804-3055 Изм. и доп. вып. 22	Траверса ТМ96И								
		шт.	2	6749,00	--	13498	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
831	С151804-3057 Изм. и доп. вып. 22	Траверса ТМ80	2	3062,00	--	6124	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
832	С11071-42 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х62И	2	2580,00	--	5160	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
833	С11071-42 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х51	2	2580,00	--	5160	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
834	С151804-2353 Изм. и доп. вып. 20	Крепление подкоса У52	2	1043,00	--	2086	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
835	С151804-2023 Изм. и доп. вып. 20	Заземляющий проводник ЗП21-2м	8	326,00	--	2608	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
836	С11011-59	Гайка	0,0006	149300,00	--	90	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
837	С151803-9	Шина Ши2	6	737,00	--	4422	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
838	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0018	149300,00	--	269	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
839	С151804-1423 Изм. и доп. вып. 20	Упор УП50	2	268,00	--	536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
840	С151804-2931 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные парные SL4.25	18	860,00	--	15480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
841	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15	18	85,00	--	1530	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
842	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	157,00	--	942	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
843	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI90								
		шт.	6	2003,00	--	12018	--	--	--	--
844	С ПРАЙС ЛИСТ	Ратьединитель линейный SZ24								
		шт	2	37290,06	--	74580	--	--	--	--
845	С151804-1896 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные прессуемые НС-140-3 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	6	1778,00	--	10668	--	--	--	--
846	С151804-3090 Изм. и доп. вып. 22	Ограничители перенапряжения SGA1012.10								
		шт.	6	6178,00	--	37068	--	--	--	--
847	С151804-3010 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27								
		шт.	6	772,00	--	4632	--	--	--	--
848	С151610-12	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х120-10УХЛ3								
		компл	2	7080,00	--	14160	--	--	--	--
849	С151804-3038 Изм. и доп. вып. 22	Бандажи дистанционные SO75.100								
		шт.	6	1720,00	--	10320	--	--	--	--
850	С11011-333	Бандажная лента СОТ37								
		1000м	0,0102	214000,00	--	2183	--	--	--	--
851	С11051-181 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Скрепка СОТ36								
		шт	6	446,00	--	2676	--	--	--	--
		ПРОКЛАДКА ПРОВОДА								
852	С151607-917 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-35 ГОСТ Р 52373-2005								
		км	4,475	99177,00	--	443817	--	--	--	--
853	С151607-29 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80								
		т	0,18216	196244,00	--	35748	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	С151601-212	**Кабели силовые на напряжение 6000 В, марки АСБ, число жил и сечение, 3х70 мм2**								
			0,17	788900,00	--	134113	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			923609	--			--
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			74580				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45402				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5540				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			974551				
		РАЗДЕЛ 5. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
855	Е0133-109-6 К=0,5	**Демонтаж подвески проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2-АС-70/8**								
			0,15	20131,28	15552,53	3020	2333	1226	25,55	4
		1км		4578,75	3207,28	687	481	105	11,36	2
856	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=0,8	**Демонтаж ж/бетонных опор**								
			1	1107,58	702,58	1108	703	632	2,45	2
		опора		405,00	197,14	405	197	105	0,82	1
857	Е01031-А11-11	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**								
			1,18	152,80	152,80	180	180	126	--	--
		т		--	106,96	--	126	100	2,25	3
858	Е01031-А11-21	**Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**								
			1,18	140,00	140,00	165	165	116	--	--
		т		--	98,00	--	116	100	2,06	2
859	Е010332-А10-1	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**								
			1,18	81,50	81,50	96	96	19	--	--
		т		--	16,30	--	19	100	0,34	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4569	3477			6
		Накладные расходы -	Тенге			1226				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255				
		Накладные расходы -	Тенге			893				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2349			
		РАЗДЕЛ 6. ПЛОЩАДКА ПОД КТПН-1ШТ								
860	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3								
			2,67	26,17	24,95	70	67	28	0,01	--
		м3		1,22	9,58	3	26	97	0,04	--
861	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
			1,2	194,18	--	233	--	263	1,25	2
		м3		194,18	--	233	--	113	--	--
862	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
			1,9	5,55	5,55	11	11	3	--	--
		м3		--	1,80	--	3	97	0,01	--
863	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			1,1	122,18	--	134	--	152	0,89	1
		м3		122,18	--	134	--	113	--	--
864	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			1,9	21,55	4,52	41	9	31	0,11	--
		м3		17,03	--	32	--	97	--	--
865	Е0108-3-3	Устройство ГПС под фундаменты								
			0,312	2461,27	100,89	768	31	60	0,85	--
		м3		123,75	38,25	39	12	118	0,18	--
866	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			0,000936	40097,59	339,59	38	--	--	0,58	--
		т		--	140,94	--	--	--	0,58	--
867	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т								
			2	497,84	243,37	996	487	537	0,67	1
		шт		106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
868	С143003-17 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100								
			0,812	7157,00	--	5811	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
869	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			0,82824	131,00	--	108	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
870	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных(ОТМОСТКА)								
			1,1136	4870,80	--	5424	--	727	3,24	4
		м3		531,00	--	591	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			13634	604			8
		Накладные расходы -	Тенге			1802				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			926				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			16363				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1728			

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД.УЧАСТОК № 1

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
871	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	6067,52	22,38	21,57	135789	130874	43225	0,01	34
		м3		0,81	6,53	4915	39647	97	0,02	148
872	Е0101-13-1 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	2716,8	24,62	23,73	66881	64460	21290	0,01	17
		м3		0,89	7,19	2421	19528	97	0,03	73
873	Е0101-164-1 т.ч. п-3.176 К=1,1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	271,68	184,14	--	50027	--	56531	1,30	353
		м3		184,14	--	50027	--	113	--	--
874	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	8011,2	5,55	5,55	44502	44502	14015	--	--
		м3		--	1,80	--	14448	97	0,01	55
875	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	271,68	122,18	--	33194	--	37509	0,89	240
		м3		122,18	--	33194	--	113	--	--
876	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8011,2	21,55	4,52	172610	36179	132338	0,11	865
		м3		17,03	--	136431	--	97	--	--
877	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	154,8	1901,20	152,52	294306	23610	42427	1,02	158
		м3		153,68	57,15	23790	8847	130	0,28	43
		ТРУБЫ ПХВ								
878	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,576	58881,69	25695,31	151679	66191	133578	194,00	500
		км		33075,00	6813,45	85201	17551	130	26,38	68
879	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3252,2	468,00	--	1522030	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
880	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм								
			0,004	47611,09	17877,09	190	72	179	173,00	1
		км		29700,00	4698,68	119	19	130	18,10	--
881	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			5,05	105,00	--	530	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д=1500ММ - 26 ШТ								
882	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах								
			44,512	36878,95	2104,76	1641556	93687	172786	13,90	619
		м3		2362,50	623,48	105160	27752	130	2,48	110
883	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк полимерно-компазитный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99								
			26	8060,00	--	209560	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
884	С12021-267	Стремянка металлическая								
			0,41912	133700,00	--	56036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д=1000 ММ - 1 ШТ								
885	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах								
			1,088	27683,83	2538,55	30120	2762	5086	15,87	17
		м3		2645,33	950,63	2878	1034	130	4,64	5
886	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк полимерно-компазитный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99								
			1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
887	С12021-267	Стремянка металлическая								
			0,01612	133700,00	--	2155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАДВИЖКИ, ВЕНТИЛИ, ФЛАНЦЫ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
888	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
		шт	10	411,46	17,71	4115	177	3101	1,40	14
				231,75	6,75	2318	68	130	0,03	--
889	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002								
		шт.	13	15504,00	--	201552	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
890	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80								
		шт.	13	1436,00	--	18668	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
891	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80								
		шт.	26	552,00	--	14352	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
892	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
		1шт	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
893	С130901-228 Изм. и доп.вып.19	Клапан (вентиль) дисковый фланцевый модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32 мм, типа FAF ГОСТ 5761-2005								
		шт.	1	5115,00	--	5115	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
894	С130901-230 Изм. и доп.вып.19	Клапан (вентиль) дисковый фланцевый модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 50 мм, типа FAF ГОСТ 5761-2005								
		шт.	1	9137,00	--	9137	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
895	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
		т	0,213408	121294,13	49389,75	25885	10540	22592	312,70	67
				62775,00	18657,00	13397	3982	130	91,12	19
896	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм								
		м	26	629,00	--	16354	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
897	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм								
		км	0,0208	277986,61	30429,76	5782	633	1272	205,00	4
				35550,00	11495,25	739	239	130	56,14	1

ВОДОПОНИЖЕНИЕ С ТРАНШЕЙ АССЕНИЗАТОРОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
898	Е0101-173-1	**Водоотлив из траншей**								
			1992,32	289,15	289,15	576071	576071	360643	--	--
		м3		--	186,62	--	371797	97	0,86	1709
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5296730	1049798			2890
		Накладные расходы -	Тенге			1046571				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			256757				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3491				
		Накладные расходы -	Тенге			346				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120371				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6724265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5646
		Сметная заработная плата -	Тенге				1122807			
		РАЗДЕЛ 2. ПОДВОДКА ВОДОПРОВОДА ОТ СЕРВИСНЫХ КОЛОДЦЕВ К ЖИЛЫМ ДОМАМ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
899	Е0101-13-1	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**								
			1412,36	22,38	21,57	31608	30464	10062	0,01	8
		м3		0,81	6,53	1144	9229	97	0,02	34
900	Е0101-13-1 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**								
			632,4	24,62	23,73	15568	15005	4956	0,01	4
		м3		0,89	7,19	563	4546	97	0,03	17
901	Е0101-164-1 т.ч. п-3.176 К=1,1	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент**								
			63,24	184,14	--	11645	--	13159	1,30	82
		м3		184,14	--	11645	--	113	--	--
902	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**								
			2028	5,55	5,55	11265	11265	3548	--	--
		м3		--	1,80	--	3658	97	0,01	14
903	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**								
			63,24	122,18	--	7727	--	8731	0,89	56
		м3		122,18	--	7727	--	113	--	--
904	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
			2028	21,55	4,52	43695	9159	33501	0,11	219
		м3		17,03	--	34537	--	97	--	--
905	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**								
			34,56	1901,20	152,52	65705	5271	9472	1,02	35
		м3		153,68	57,15	5311	1975	130	0,28	10
		ТРУБЫ ПХВ								