1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
906	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. ДО 50 мм								
		км	0,576	47611,09	17877,09	27424	10297	25758	173,00	100
				29700,00	4698,68	17107	2706	130	18,10	10
907	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	727,2	30,00	--	21816	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
908	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые СХВ-15								
		шт	88	5760,00	--	506880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
909	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
		1шт	70	473,47	39,24	33143	2747	24192	1,47	103
				254,25	15,75	17798	1102	128	0,07	5
910	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм								
		шт	88	437,00	--	38456	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
911	С130809-5 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80								
		шт.	176	128,00	--	22528	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ С ТРАНШЕЙ АССЕНИЗАТОРОМ								
912	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей								
		м3	464	289,15	289,15	134164	134164	83992	--	--
				--	186,62	--	86589	97	0,86	398
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			971625	218372			607
		Накладные расходы -	Тенге			193177				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32519				
		Накладные расходы -	Тенге			24192				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38821				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1260334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1204
		Сметная заработная плата -	Тенге				238243			

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД.УЧАСТОК № 2

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
913	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
		м3	1785,416	22,38	21,57	39957	38511	12719	0,01	10
				0,81	6,53	1446	11666	97	0,02	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
914	Е0101-13-1 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	799,44	24,62	23,73	19680	18968	6265	0,01	8
		м3		0,89	7,19	712	8746	97	0,03	21
915	Е0101-164-1 т.ч. п-3.176 К=1,1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	79,944	184,14	--	14721	--	16635	1,30	104
		м3		184,14	--	14721	--	113	--	--
916	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	2358,4	5,55	5,55	13101	13101	4126	--	--
		м3		--	1,80	--	4253	97	0,01	16
917	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	79,944	122,18	--	9768	--	11037	0,89	71
		м3		122,18	--	9768	--	113	--	--
918	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2358,4	21,55	4,52	50814	10651	38959	0,11	255
		м3		17,03	--	40164	--	97	--	--
919	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	45,552	1901,20	152,52	86603	6948	12485	1,02	46
		м3		153,68	57,15	7000	2603	130	0,28	13
		ТРУБЫ ПХВ								
920	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,7552	58881,69	25695,31	44467	19405	39161	194,00	147
		км		33075,00	6813,45	24978	5146	130	26,38	20
921	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	953,44	468,00	--	446210	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
922	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,004	47611,09	17877,09	190	72	179	173,00	1
		км		29700,00	4698,68	119	19	130	18,10	--
923	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5,05	105,00	--	530	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д=1500ММ -9 ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
924	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах								
		м3	15,408	36878,95 2362,50	2104,76 623,48	568231 36401	32430 9607	59810 130	13,90 2,48	214 38
925	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99								
		комплект	9	8060,00 --	-- --	72540 --	-- --	-- --	-- --	-- --
926	С12021-267	Стремянка металлическая								
		т	0,14508	133700,00 --	-- --	19397 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		КОЛОДЦЫ Д=1000 ММ - 1 ШТ								
927	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах								
		м3	1,088	27683,83 2645,33	2538,55 950,63	30120 2878	2762 1034	5086 130	15,87 4,64	17 5
928	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99								
		комплект	1	8060,00 --	-- --	8060 --	-- --	-- --	-- --	-- --
929	С12021-267	Стремянка металлическая								
		т	0,01612	133700,00 --	-- --	2155 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ЗАДВИЖКИ, ВЕНТИЛИ, ФЛАНЦЫ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ								
930	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
		шт	2	411,46 231,75	17,71 6,75	823 464	35 14	620 130	1,40 0,03	3 --
931	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002								
		шт.	3	15504,00 --	-- --	46512 --	-- --	-- --	-- --	-- --
932	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80								
			4	1436,00	--	5744	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
933	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			6	552,00	--	3312	--	--	--	--
934	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
			1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
935	С130901-228 Изм. и доп.вып.19	Клапан (вентиль) дисковый фланцевый модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32 мм, типа FAF ГОСТ 5761-2005								
			1	5115,00	--	5115	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
936	С130901-230 Изм. и доп.вып.19	Клапан (вентиль) дисковый фланцевый модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 50 мм, типа FAF ГОСТ 5761-2005								
			1	9137,00	--	9137	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
937	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
			0,049248	121294,13	49389,75	5973	2432	5213	312,70	15
			т	62775,00	18657,00	3092	919	130	91,12	4
938	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм								
			6	629,00	--	3774	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
939	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм								
			0,0048	277986,61	30429,76	1334	146	294	205,00	1
			км	35550,00	11495,25	171	55	130	56,14	--
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ С ТРАНШЕЙ АССЕНИЗАТОРОМ								
940	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей								
			586,4	289,15	289,15	169555	169555	106148	--	--
			м3	--	186,62	--	109431	97	0,86	503
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1678299	315055			890
		Накладные расходы -	Тенге			318737				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82445				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1293				
		Накладные расходы -	Тенге			346				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36105				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2117224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1715
		Сметная заработная плата -	Тенге				340539			

РАЗДЕЛ 2. ПОДВОДКА ВОДОПРОВОДА ОТ СЕРВИСНЫХ КОЛОДЦЕВ К ЖИЛЫМ ДОМАМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
941	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
			2660,168	22,38	21,57	59533	57379	18951	0,01	15
		м3		0,81	6,53	2155	17382	97	0,02	65
942	Е0101-13-1 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
			1191,12	24,62	23,73	29322	28261	9334	0,01	7
		м3		0,89	7,19	1061	8561	97	0,03	32
943	Е0101-164-1 т.ч. п-3.176 К=1,1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент								
			119,112	184,14	--	21933	--	24785	1,30	155
		м3		184,14	--	21933	--	113	--	--
944	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
			3831,2	5,55	5,55	21282	21282	6702	--	--
		м3		--	1,80	--	6910	97	0,01	26
945	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			119,112	122,18	--	14553	--	16445	0,89	105
		м3		122,18	--	14553	--	113	--	--
946	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			3831,2	21,55	4,52	82547	17302	63288	0,11	414
		м3		17,03	--	65245	--	97	--	--
947	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			67,776	1901,20	152,52	128856	10337	18576	1,02	69
		м3		153,68	57,15	10416	3873	130	0,28	19
		ТРУБЫ ПХВ								
948	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. ДО 50 мм								
			1,1296	47611,09	17877,09	53781	20194	50514	173,00	195
		км		29700,00	4698,68	33549	5308	130	18,10	20
949	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			1426,12	30,00	--	42784	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
950	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые СХВ-15								
			36	5760,00	--	207360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
951	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
		1шт	28	473,47	39,24	13257	1099	9677	1,47	41
				254,25	15,75	7119	441	128	0,07	2
952	C130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм								
		шт	36	437,00	--	15732	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
953	C130809-5 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80								
		шт.	72	128,00	--	9216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ С ТРАНШЕЙ АССЕНИЗАТОРОМ								
954	E0101-173-1	Водоотлив из траншей								
		м3	873,6	289,15	289,15	252598	252598	158136	--	--
				--	186,62	--	163027	97	0,86	750
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			952756	408452			1002
		Накладные расходы -	Тенге			366731				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61868				
		Накладные расходы -	Тенге			9677				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17882				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1408913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2104
		Сметная заработная плата -	Тенге				417995			

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД.УЧАСТОК № 3

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
955	E0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
		м3	382,168	22,38	21,57	8553	8243	2723	0,01	2
				0,81	6,53	310	2497	97	0,02	9
956	E0101-13-1 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
		м3	171,12	24,62	23,73	4213	4060	1341	0,01	1
				0,89	7,19	152	1230	97	0,03	5
957	E0101-164-1 т.ч. п-3.176 К=1,1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент								
		м3	17,112	184,14	--	3151	--	3561	1,30	22
				184,14	--	3151	--	113	--	--
958	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
			505,6	5,55	5,55	2809	2809	884	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
959	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	--	1,80	--	912	97	0,01	3
			17,112	122,18	--	2091	--	2363	0,89	15
			м3	122,18	--	2091	--	113	--	--
960	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			505,6	21,55	4,52	10894	2283	8352	0,11	55
			м3	17,03	--	8610	--	97	--	--
961	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			9,744	1901,20	152,52	18525	1486	2671	1,02	10
			м3	153,68	57,15	1497	557	130	0,28	3
		ТРУБЫ ПХВ								
962	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
			0,1584	58881,69	25695,31	9327	4070	8214	194,00	31
			км	33075,00	6813,45	5239	1079	130	26,38	4
963	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			199,98	468,00	--	93591	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
964	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм								
			0,004	47611,09	17877,09	190	72	179	173,00	1
			км	29700,00	4698,68	119	19	130	18,10	--
965	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			5,05	105,00	--	530	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д=1500ММ -2 ШТ								
966	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах								
			3,424	36878,95	2104,76	126274	7207	13291	13,90	48
			м3	2362,50	623,48	8089	2135	130	2,48	8
967	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99								
			2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
			комплект	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
968	С12021-267	Стремянка металлическая	0,03124	133700,00	--	4310	--	--	--	--
		1		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д=1000 ММ - 1 ШТ								
969	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	1,088	27683,83	2538,55	30130	2763	5086	15,87	17
		м3		3648,33	980,63	3878	1034	130	4,64	5
970	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
971	С12021-267	Стремянка металлическая	0,01612	133700,00	--	2155	--	--	--	--
		1		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАДВИЖКИ, ВЕНТИЛИ, ФЛАНЦЫ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ								
972	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	15504,00	--	15504	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
973	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	1	1436,00	--	1436	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
974	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	552,00	--	1104	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
975	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
976	С130901-228 Изм. и доп.вып.19	Клапан (вентиль) дисковый фланцевый модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32 мм, типа FAF ГОСТ 5761-2005	1	5115,00	--	5115	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
977	С130901-230 Изм. и доп.вып.19	Клапан (вентиль) дисковый фланцевый модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С , PN 16, DN 50 мм, типа FAF ГОСТ 5761-2005								
		шт.	1	9137,00	--	9137	--	--	--	--
978	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
		т	0,016416	121294,13	49389,75	1991	811	1738	312,70	5
				62775,00	18657,00	1031	306	130	91,12	1
979	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм								
		м	2	629,00	--	1258	--	--	--	--
980	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм								
		км	0,0016	277986,61	30429,76	445	49	98	205,00	--
				35550,00	11495,25	57	18	130	56,14	--
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ С ТРАНШЕЙ АССЕНИЗАТОРОМ								
981	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей								
		м3	125,6	289,15	289,15	36317	36317	22736	--	--
				--	186,62	--	23439	97	0,86	108
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			413692	70207			208
		Накладные расходы -	Тенге			73235				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19688				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			388				
		Накладные расходы -	Тенге			346				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9160				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			516509				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
		Сметная заработная плата -	Тенге				77758			
		РАЗДЕЛ 3. ПОДВОДКА ВОДОПРОВОДА ОТ СЕРВИСНЫХ КОЛОДЦЕВ К ЖИЛЫМ ДОМАМ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
982	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
		м3	626,584	22,38	21,57	14023	13515	4464	0,01	4
				0,81	6,53	508	4094	97	0,02	15
983	Е0101-13-1 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
		м3	280,56	24,62	23,73	6907	6657	2199	0,01	2
				0,89	7,19	250	2017	97	0,03	8
984	Е0101-164-1 т.ч. п-3.176 К=1,1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент								
			28,056	184,14	--	5166	--	5838	1,30	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
985	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
		м3		184,14	--	5166	--	113	--	--
			902,4	5,55	5,55	5013	5013	1879	--	--
		м3		--	1,80	--	1627	97	0,01	6
986	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			28,056	122,18	--	3428	--	3874	0,89	25
		м3		122,18	--	3428	--	113	--	--
987	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			902,4	21,55	4,52	19443	4075	14907	0,11	97
		м3		17,03	--	15368	--	97	--	--
988	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			15,984	1901,20	152,52	30389	2438	4381	1,02	16
		м3		153,68	57,15	2456	913	130	0,28	4
		ТРУБЫ ПХВ								
989	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. ДО 50 мм								
			0,2664	47611,09	17877,09	12684	4762	11913	173,00	46
		км		29700,00	4698,68	7912	1252	130	18,10	5
990	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			336,33	30,00	--	10090	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
991	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые СХВ-15								
			8	5760,00	--	46080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
992	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
993	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм								
			8	437,00	--	3496	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
994	С130809-5 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80								
			16	128,00	--	2048	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ С ТРАНШЕЙ АССЕНИЗАТОРОМ								
995	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей								
			205,744	289,15	289,15	59490	59490	37243	--	--
		м3		--	186,62	--	38395	97	0,86	177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			221097	96186			235
		Накладные расходы -	Тенге			86396				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14576				
		Накладные расходы -	Тенге			2074				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3998				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			328140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							495
		Сметная заработная плата -	Тенге				98277			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			34269381	4626617			8154
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			149160				
		Накладные расходы -	Тенге			3036332				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2229393				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			39535106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20292
		Сметная заработная плата -	Тенге				3337493			

Временные здания и сооружения (1,5 %)	590789,19
Итого с временными зданиями и сооружениями	40125895,19
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,45 %)	579662,66
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	399767,35
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	159906,94
На дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30%	1641995,00
Итого в базовых ценах 2001 года	42907227,14
Итого по акту в текущих ценах 2016 года К=2,737	117437080,68
Налог (2 %)	2348741,61
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	119785822,29
НДС (12 %)	14374298,67
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	134160120,96

Заказчик :
Руководитель КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"
Сүйіндік А.Ш.

Подрядчик :
Директор ТОО"Асанас-Дар"
Карабаева Р. А.

Тех.надзор:
Директор ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"
Беккызы И.