Договор № 7
о государственных закупках работ

с. Новоишимское **«03» февраля 2014 год**

ТОО «МГА – Дорстрой», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Мовсесян Мисак Албертовича, действующее на основании Устава с одной стороны, и государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова Северо–Казахстанской области», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Гусакова Александра Ивановича, действующего на основании Положения № 49-1948-20 ГУ от 19 января 2005 года с другой стороны, и на основании Закона РК «О Государственных закупках» № 303 от 21 июля 2007 года и решения об утверждении итогов электронных государственных закупок способом запроса ценовых предложений заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее «Договор») и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Исполнитель оказывает работы по выполнению работ по зимнему содержанию дорог внутрипоселкового и районного значения (очистка дорог и вывоз снега) по адресу: СКО, район имени Габита Мусрепова, по программе 023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ», а "Заказчик" принимает работы и оплачивает их на условиях и в сроки, оговоренные в данном договоре.

Общая сумма договора составляет **2464000-00 (Два миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын.**

2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) Приложение № 1 к Договору.

3. Исполнитель обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

4. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае, если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводится на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

5. Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

6. Официальное общение между Заказчиком и Исполнитель, которое касается вопросов содержания Объекта, имеет силу только в письменном виде.

7. Исполнитель несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

8. Исполнитель полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

9. Заказчик или его уполномоченное лицо всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

10. Если Исполнитель полагает, что решение, принятое Заказчиком, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Заказчиком данного решения.

11. Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Исполнитель не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13. Если Исполнитель не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Исполнитель оказывается неспособным выполнить работу до конца, Заказчик, письменным предписанием может отдать распоряжение Исполнителю об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

14. Если Исполнитель не может или не хочет исправить работу и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Исполнитель в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Исполнителю, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика, за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Исполнителю, недостаточны для покрытия указанных расходов, Исполнитель обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

15. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Исполнитель должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

16. Исполнитель обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Исполнитель несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

17. Форма оплаты: производится денежными средствами в тенге по безналичному расчету. Необходимые документы, предшествующие оплате: акт выполненных работ. Предоплата не предусматривается.

18. Виды и сроки выплат: февраль-апрель 2014 года, оплата по представленным актам выполненных работ.

Прием передача оказанных работ осуществляется на основании акта выполненных работ.

19. Оплата Исполнителю производится Заказчиком согласно предоставленного акта выполненных работ.

20. Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

21. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Исполнителем, Заказчик, оплачивает Исполнителю оставшиеся суммы за фактически выполненные работ.

22. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

23. Если Исполнитель не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 % за каждый день просрочки, но не более 10% от

общей стоимости. При неоплате платежей в срок, указанный в договоре, Заказчик оплачивает пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки.

24. Стороны несут ответственность за невыполнение условий договора, согласно действующего законодательства РК.

25. Срок выполнения работ – январь - март 2014 года.

26. Заказчик обязуется выплатить Исполнителю за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

27. Заказчик назначает своих представителей, которые от его имени совместно с Исполнителем осуществляет оценку качества содержания автодорог и приемку выполненных работ. Исполнитель обязан обеспечить Заказчика помещением для работы, автотранспортом для выезда на место производства работ и для оперативного контроля с последующим возмещением Заказчиком фактических затрат (по акту выполненных работ).

28. Исполнитель обеспечивает безопасное и бесперебойное движение транспортных средств по дорогам и недопущение дорожно-транспортных происшествий по прямым дорожным условиям на обслуживаемых участках дороги.

Исполнитель осуществляет очистку свежевыпавшего снега утром до 8.00 часов в день выпадения осадка, обеспечивает бесперебойное движение транспортных средств во время непогоды.

29. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в Государственном учреждении «Районное управление казначейства имени Габита Мусрепова Департамента казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета казначейства МФ РК» и действует до 31 декабря 2014 года.

30. Адреса и реквизиты Сторон:

Исполнитель	**Заказчик**
ТОО «МГА - Дорстрой»	ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области
СКО, район им. Г. Мусрепова,	с. Новоишимское ул. Ленина 2
с. Новоишимское,	БИН 050140006398
ул. Гаражная	ИИК KZ11070103KSN4820000
БИН 100240015095	Государственное учреждение «Районное управление казначейства имени Габита Мусрепова Департамента казначейства Северо-Казахстанской области Комитета казначейства МФ РК
ИИК KZ19319S010003126944	БИК KKMFKZ2A
БИК ABKZKZKX	
АО «БТА Банк»	
Директор _____ Мовсесян М.А.	Руководитель _____ Гусаков А.И.

Дополнительное соглашение № 2
к договору № 7 от 03.02.2014 года.

12 мая 2014 год

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова СКО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Гусакова Александра Ивановича, действующего на основании положения № 49-1948-20мм ГУ от 11 октября 2013 года, в соответствии с программой 023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» и ТОО «МГА - Дорстрой», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Мовсесян Мисак Албертовича, действующего на основании Устава, в связи с увеличением объемов работ по зимнему содержанию дорог внутрипоселкового и районного значения, по программе 023(Обеспечение функционирования автомобильных дорог) по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» пришли к следующему соглашению:

Увеличить сумму договора № 7 от 03.02.2014 года с 3000000-00 (три миллиона) тенге 00 тиын до 4300000-00 (четыре миллиона триста тысяч) тенге 00 тиын .

Всего по договору №7 от 03.02.2014 года по состоянию на 12.05.2014 года оплачено 3000000-00 «Три миллиона»тенге 00 тиын , в том числе по уведомлению № 2959435 от 23.04.2014 года оплачено 536000-00 (Пятьсот тридцать шесть тысяч) тенге 00 тиын.

Все остальные условия договора № 7 от 03.02.2014 года остаются без изменений.

Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № 7 от 03.02.2014 года, вступает в силу с момента его регистрации в ГУ «Районное управление казначейства имени Габита Мусрепова Департамента Казначейства по СКО Комитета Казначейства Министерства финансов РК с. Новоишимское.

Заказчик	**Исполнитель**
ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области с. Новоишимское, ул. Ленина 2 БИН 050140006398 ИИК KZ11070103KSN4820000 Государственное учреждение Районное управление казначейства имени Габита Мусрепова Департамента Казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета Казначейства МФ РК БИК KKMFKZ2A	ТОО «МГА - Дорстрой» Северо – Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Гаражная БИН 100240015095 ИИК KZ19319S010003126944 БИК ABKZKZKX АО «БТА Банк»
Руководитель Гусаков А.И.	Директор Мовсесян М.А.

Дополнительное соглашение № 3
к договору № 7 от 03.02.2014 года

12 ноября 2014 год

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова СКО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Гусакова Александра Ивановича, действующего на основании положения № 49-1948-20мм ГУ от 11 октября 2013 года, в соответствии с программой 023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» и ТОО «МГА - Дорстрой», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Мовсесян Мисак Албертовича, действующего на основании Устава, в связи с увеличением объемов работ по зимнему содержанию дорог внутрипоселкового и районного значения (очистка дорог и вывоз снега) и неизменностью цены за единицу пришли к следующему соглашению:

Увеличить договор № 7 от 03.02.2014 года с 2464000-00 (Два миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын до 4553667-00 (Четыре миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят семь) тенге 00 тиын.

1.По уведомлению № 2860005 от 19.02.2014 года на сумму 2464000-00(Два миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын. По состоянию на 19.03.2014 года оплачено 2464000-00 (Два миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын.

2.По уведомлению №2959435 от 25.04.2014 года, по состоянию на 25.05.2014 года оплачено 536000-00 (пятьсот тридцать шесть тысяч) тенге 00 тиын.

Все остальные условия договора № 7 от 03.02.2014 года остаются без изменения.

Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № 7 от 03.02.2014 года, вступает в силу с момента его регистрации в ГУ «Районное управление казначейства имени Габита Мусрепова Департамента Казначейства по СКО Комитета Казначейства Министерства финансов РК.

Заказчик	**Исполнитель**
ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области с. Новоишимское, ул. Ленина 2 БИН 050140006398 ИИК KZ11070103KSN4820000 Государственное учреждение Районное управление казначейства имени Габита Мусрепова Департамента Казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета Казначейства МФ РК БИК KKMFKZ2A	ТОО «МГА - Дорстрой» Северо – Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, с. Новоишимское, БИН 100240015095 ИИК KZ19319S010003126944 БИК ABKZKZKX АО «БТА Банк»
Руководитель _____ Гусаков А.И.	Директор _____ Мовсесян М.А.

Дополнительное соглашение № 1
к договору № 7 от 03.02.2014 года

село Новоишимское 19 марта 2014 год

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова СКО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Гусакова Александра Ивановича, действующего на основании положения № 49-1948-20мм ГУ от 11 октября 2013 года, в соответствии с программой 023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» и ТОО «МГА - Дорстрой», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Мовсесян Мисак Албертовича, действующего на основании Устава, в связи с увеличением объемов работ по зимнему содержанию дорог внутрипоселкового и районного значения (очистка дорог и вывоз снега) и неизменностью цены за единицу пришли к следующему соглашению:

Увеличить договор № 7 от 03.02.2014 года с **2464000-00** (Два миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын до **3000000-00** (Трех миллионов) тенге 00 тиын на **536000-00** (Пятьсот тридцать шесть тысяч) тенге 00 тиын .

По уведомлению № 2860005 от 19.02.2014 года на сумму **2464000-00**(Два миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын. По состоянию на 19.03.2014 года оплачено **2464000-00** (Два миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын.

Все остальные условия договора № 7 от 03.02.2014 года остаются без изменения.

Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № 7 от 03.02.2014 года, вступает в силу с момента его регистрации в ГУ «Районное управление казначейства имени Габита Мусрепова Департамента Казначейства по СКО Комитета Казначейства Министерства финансов РК.

Заказчик	**Исполнитель**
ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова Северо – Казахстанской области»	ТОО «МГА-ДОРСТРОЙ» Северо – Казахстанской области района имени Габита Мусрепова
с. Новоишимское ул. Ленина 2	с. Новоишимское ул. Гаражная
БИН 050140006398	БИН 100240015095
ГУ Районное управление казначейства имени Габита Мусрепова Департамента Казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета Казначейства МФ РК с. Новоишимское	ИИК KZ19319S010003126944 БИК ABKZKZKX АО «БТА БАНК»
ИИК KZ11070103KSN4820000	
БИК KKMFKZ2A	
Руководитель _____ Гусаков А.И.	_____ Мовсесян М.А.

Счет-фактура № 4 от 11 марта 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №7 от 03.02.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140006398, ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова СКО,150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова СКО

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140006398, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

ИИК получателя: KZ11070103KSN4820000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Зимнее содержание а/дорог районного значения	тенге	1	1 071 428,57	1 071 428,57	12%	128 571,43	1 200 000,00	0	
Всего по счету:					**1 071 428,57**		**128 571,43**	**1 200 000,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 2 от 19 февраля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №7 от 03.02.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140006398, ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова СКО,150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова СКО

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140006398, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

ИИК получателя: KZ11070103KSN4820000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Зимнее содержание а/дорог районного значения	тенге	1	1 071 428,57	1 071 428,57	12%	128 571,43	1 200 000,00	0	
Всего по счету:					**1 071 428,57**		**128 571,43**	**1 200 000,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 76 от 24 декабря 2014 г.

Дата оборота по реализации: 24.12.2014

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №7 от 03.02.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140006398, ИНН/КПП: , ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова СКО,150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова СКО

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140006398, ИНН/КПП: , 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

ИИК получателя: KZ11070103KSN4820000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Зимнее содержание а/дорог районного значения	тенге	1	1 387 202,68	1 387 202,68	12%	166 464,32	1 553 667,00		
Всего по счету:					**1 387 202,68**		**166 464,32**	**1 553 667,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 13 от 25 апреля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №7 от 03.02.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140006398, ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова СКО,150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова СКО

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140006398, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

ИИК получателя: KZ11070103KSN4820000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Зимнее содержание а/дорог районного значения	тенге	1	1 160 714,29	1 160 714,29	12%	139 285,71	1 300 000,00	0	
Всего по счету:					**1 160 714,29**		**139 285,71**	**1 300 000,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 6 от 4 апреля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №7 от 03.02.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140006398, ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова СКО,150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова СКО

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140006398, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

ИИК получателя: KZ11070103KSN4820000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Зимнее содержание а/дорог районного значения	тенге	1	57 142,86	57 142,86	12%	6 857,14	64 000,00	0	
Всего по счету:					**57 142,86**		**6 857,14**	**64 000,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 7 от 4 апреля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №7 от 03.02.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140006398, ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова СКО,150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова СКО

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140006398, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

ИИК получателя: KZ11070103KSN4820000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Зимнее содержание а/дорог районного значения	тенге	1	478 571,43	478 571,43	12%	57 428,57	536 000,00	0	
Всего по счету:					**478 571,43**		**57 428,57**	**536 000,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и а/дорог р-на им.Г.Мусрепова СКО
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-ДОРСТРОЙ"

Форма 2

АКТ №1 от 19.02.2014года
приемки выполненных работ
по зимнему содержанию автомобильных дорог районного значения

№пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда		Расход ГСМ (литр)			
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	на единиц. изм.	всего	Дизтопливо		Бензин	
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов					Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
		Улицы с.Новоишимское																		
1	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.491-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером среднего типа ДЗ-143 ,180	км прохода	226,69	83,25		83,25	17,96	18871		18871	4071	133	5414	0,06	14	20,97	285		0
2	9-10-4	Автогрейдер среднего типа ДЗ-180 (холостой пробег к месту работы и обратно)	м/час	4	1387,45		1387,45	299,3	5550		19424	4190	133	5573	1,000	4	20,97	84		
3	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001п.485-4 К=0,63	Очистка от свежевыпавшего снега Н до 30 см проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-80	км прохода	155,6	155,40		155,40	43,01	24181		24181	6692	133	8900	0,21	32,68	9,45	309		0
4	Прил.А п.20	Холостой пробег МТЗ-80 к месту работы и обратно	м/час	4,00	740,02		740,02	204,8	2960		2960	819	133	1090	0,34	1,36	9,45	37,8		
		а/д Новоселовка- Шукырколь-Жанасу-Беспаловка																		
5	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.491-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером среднего типа GR-215, тол. снежного покрова до 300 мм	км прохода	138	105,53		105,53	17,96	14564		14564	2478	133	3296	0,06	8,28	31,36	260		
6	9-10-4	Холостой пробег автогрейдера GR-215	м/час	4	1758,88		1758,88	299,3	7036		7036	1197	133	1592	1,00	4	31,36	125		
7	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.500,2 прил.А п.17	Очистка проезжей части дорог от плотного снега, снежных заносов Н до 500 мм трактором К-701 с бульдозерной лопатой	км прохода	60	634,78		634,78	150,3	38087		38087	9015	133	11990	0,63	38	38,15	1442		
8	СН РК 8.02-03.2002 п.2-26	Трактор К-701 холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	1	854,60		854,60	306,00	855		855	306	133	407	1,00	1	38,15	38		
		а/д КТМС-274 Подъезд к с.Сарыбулак																		
9	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.491-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером среднего типа ДЗ-143 ,180	км прохода	20	83,25		83,25	17,96	1665		1665	359	133	478	0,06	1	20,97	25		0
10	9-10-4	Автогрейдер среднего типа ДЗ-180 (холостой пробег к месту работы и обратно)	м/час	1	1387,45		1387,45	36,0	1387		19424	4190	133	5573	1,000	1	20,97	21		
		а/д КТМС-277 Подъезд к с.Князевка																		
11	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.491-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером среднего типа ДЗ-143 ,180	км прохода	40	83,25		83,25	17,96	3330		3330	718	133	955	0,06	2	20,97	50		0
12	9-10-4	Автогрейдер среднего типа ДЗ-180 (холостой пробег к месту работы и обратно)	м/час	1,683	1387,45		1387,45	299,3	2335		19424	4190	133	5573	1,000	2	20,97	35		
		а/д КТМС-260 Шукырколь-Карагаш-Мадениет																		
13	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001п.485-4 К=0,63	Очистка от свежевыпавшего снега Н до 30 см проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-80	км прохода	68,0	155,40		155,40	43,01	10567		10567	2925	133	3890	0,21	14,28	9,45	135		0
14	Прил.А п.20	Холостой пробег МТЗ-80 к месту работы и обратно	м/час	1,00	740,02		740,02	204,8	740		740	205	133	272	0,34	0,34	9,45	9,5		
		а/д КТМС-91 Шукырколь-Андреевка																		
15	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.500,2 прил.А п.17	Очистка проезжей части дорог от плотного снега, снежных заносов Н до 500 мм трактором К-701 с бульдозерной лопатой	км прохода	65,4	634,78		634,78	150,3	41514		41514	9827	133	13069	0,63	41	38,15	1572		
16	СН РК 8.02-03.2002 п.2-26	Трактор К-701 холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	1	854,60		854,60	306,00	855		855	306	133	407	1,00	1	38,15	38		

		ИТОГО прямых затрат:						174496		223496	51488		68480	8,60	165,82		4467,4		
		Накладные расходы						68480											
		-заработная плата на НР																	
		ИТОГО с накладными расходами						242976											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						14579											
		ИТОГО:						257555											
		Выслуга лет 1%						2576											
		Дополнительные отпуска 0,4%						1030											
		ИТОГО в базовых ценах 2001года						261161											
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 1852/775		261161	*	2,39		624174											
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%						12483											
		ИТОГО:						636658											
		НДС 12%						76399											
		ИТОГО с НДС						713057											
		Дизельное топливо	л	4467,4	*	109,00		486944											
		Бензин	л	0	*	90,00		0											
		ИТОГО по акту	**773,69**					**1200000**											

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пасс.тр. и а/дорог
р-на им.Г.Мусрепова СКО"

_____ А.И.Гусаков

Подрядчик:
Директор ТОО "МГА-Дорстрой"

_____ М.А.Мовсесян

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и а/дорог р-на им.Г.Мусрепова СКО
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-ДОРСТРОЙ"

Форма 2

АКТ №2 от 11.03.2014года
приемки выполненных работ
по зимнему содержанию автомобильных дорог районного значения

№пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда		Расход ГСМ (литр)			
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	за един. изм.	всего	Дизтопливо		Бензин	
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов					Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
		Улицы с.Новоишимское																		
1	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.491-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером среднего типа ДЗ-143 ,180	км прохода	113,22	83,25		83,25	17,96	9425		9425	2033	133	2704	0,06	7	20,97	142		0
2	9-10-4	Автогрейдер среднего типа ДЗ-180 (холостой пробег к месту работы и обратно)	м/час	2	1387,45		1387,45	299,3	2775		19424	4190	133	5573	1,000	2	20,97	42		
3	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001п 485-4 К=0,63	Очистка от свежевыпавшего снега Н до 30 см проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-80	км прохода	115,4	155,40		155,40	43,01	17927		17927	4961	133	6599	0,21	24,23	9,45	229		0
4.	Прил.А п.20	Холостой пробег МТЗ-80 к месту работы и обратно	м/час	1,00	740,02		740,02	204,8	740		740	205	133	272	0,34	0,34	9,45	9,5		
		а/д Новоселовка- Шукырколь-Жанасу-Беспаловка																		
5	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.491-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером среднего типа GR-215, тол. снежного покрова до 300 мм	км прохода	276	105,53		105,53	17,96	29127		29127	4956	133	6592	0,06	16,56	31,36	519		
6	9-10-4	Холостой пробег автогрейдера GR-215	м/час	8	1758,88		1758,88	299,3	14071		14071	2394	133	3185	1,00	8	31,36	251		
7	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.506-2 прил.А п.17	Очистка проезжей части дорог от плотного снега, снежных заносов Н до 500 мм трактором К-701 с бульдозерной лопатой	км прохода	38	634,78		634,78	150,3	24121		24121	5710	133	7594	0,63	24	38,15	913		
8	СНиР 8.02-03-2002 0,5-20	Трактор К-701 холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	2	854,60		854,60	306,00	1709		1709	612	133	814	1,00	2	38,15	76		
		а/д КТМС-274 Подъезд к с.Сарыбулак																		
9	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.491-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером среднего типа ДЗ-143 ,180	км прохода	40	83,25		83,25	17,96	3330		3330	718	133	955	0,06	2	20,97	50		0
10	9-10-4	Автогрейдер среднего типа ДЗ-180 (холостой пробег к месту работы и обратно)	м/час	3	1387,45		1387,45	36,0	4162		19424	4190	133	5573	1,000	3	20,97	63		
		а/д КТМС-260 Подъезд к с.Карагаш																		
11	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.491-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером среднего типа ДЗ-143 ,180	км прохода	34	83,25		83,25	17,96	2830		2830	611	133	812	0,06	2	20,97	43		0
12	9-10-4	Автогрейдер среднего типа ДЗ-180 (холостой пробег к месту работы и обратно)	м/час	3	1387,45		1387,45	299,3	4162		19424	4190	133	5573	1,000	3	20,97	63		
		а/д КТМС-260 Шукырколь-Карагаш-Маденнет																		
13	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001п 485-4 К=0,63	Очистка от свежевыпавшего снега Н до 30 см проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-80	км прохода	68,0	155,40		155,40	43,01	10567		10567	2925	133	3890	0,21	14,28	9,45	135		0
14	Прил.А п.20	Холостой пробег МТЗ-80 к месту работы и обратно	м/час	1,00	740,02		740,02	204,8	740		740	205	133	272	0,34	0,34	9,45	9,5		
		а/д КТМС-91 Шукырколь-Андреевка																		
15	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.506-2 прил.А п.17	Очистка проезжей части дорог от плотного снега, снежных заносов Н до 500 мм трактором К-701 с бульдозерной лопатой	км прохода	72,0	634,78		634,78	150,3	45704		45704	10818	133	14388	0,63	45	38,15	1730		
16	СНиР 8.02-03-2002 0,5-20	Трактор К-701 холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	1,805	854,60		854,60	306,00	1543		1543	552	133	735	1,00	2	38,15	69		

		Погрузка и вывоз снега с площади с.Новоишимское																		
17	СН РК 8.02-03-2002 0-4-71	Погрузчик одноковшовый на пневмоколесном ходу ZL-50G	м/час	0,39	1366,80		1366,80	263,30	536		536	103	133	137	1,00	0	30,58	12,0		
18	СН РК 8.02-03-2002 8-24-2	Перевозка снега самосвалами КАМАЗ-5511 (10 тн) на расстояние 5км.	тн	160	49,50				7920		0	0	133	0	1,00	160		0		
		ИТОГО прямых затрат:							181392		220644	49374		65669	10,60	316,48		4357,4		
		Накладные расходы							65669											
		-заработная плата на НР																		
		ИТОГО с накладными расходами							247060											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							14824											
		ИТОГО:							261884											
		Выслуга лет 1%							2619											
		Дополнительные отпуска 0,4%							1048											
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							265550											
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 1852/775			265550	*	2,39		634665											
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							12693											
		ИТОГО:							647358											
		НДС 12%							77683											
		ИТОГО с НДС							725040											
		Дизельное топливо	л		4357,4	*	109,00		474960											
		Бензин	л		0	*	90,00		0											
		ИТОГО по акту	**756,58**						**1200000**											

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пасс.тр. и а/дорог р-на им.Г.Мусрепова СКО"

_____ А.И.Гусаков

Подрядчик:
Директор ТОО "МГА-Дорстрой"

_____ М.А.Мовсесян

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и а/дорог р-на им.Г.Мусрепова СКО
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-ДОРСТРОЙ"

Форма 2

АКТ №4 от 04.04.2014года
приемки выполненных работ
по зимнему содержанию автомобильных дорог районного значения

№пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда		Расход ГСМ (литр)			
						в том числе				в том числе							Дизтопливо		Бензин	
					ВСЕГО	Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов	ВСЕГО	Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов	%	(тенге)	за единиц. изм.	всего	Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
		а/д Новоселовка- Шукырколь-Жанасу-Беспаловка																		
1	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.492-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером среднего типа GR-215, тол. снежного покрова до 300 мм	км прохода	207	105,53		105,53	17,96	21845		21845	3717	133	4944	0,06	12,42	31,36	389		
2	6-10-4	Холостой пробег автогрейдера GR-215	м/час	6	1758,88		1758,88	299,3	10553		10553	1796	133	2388	1,00	6	31,36	188		
3	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.300-2 прил.А п.17	Очистка проезжей части дорог от плотного снега, снежных заносов Н до 500 мм трактором К-701 с бульдозерной лопатой	км прохода	38	634,78		634,78	150,3	24121		24121	5710	133	7594	0,63	24	38,15	913		
4	СН РК 8.02-08-2002 п.2.26	Трактор К-701 холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	2	854,60		854,60	306,00	1709		1709	612	133	814	1,00	2	38,15	76		
		а/д КТМС-260 Шукырколь-Карагаш-Мадениет																		
5	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.185-4 К=0,63	Очистка от свежевыпавшего снега Н до 30 см проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-80	км прохода	60,6	155,40		155,40	43,01	9411		9411	2605	133	3464	0,21	12,72	9,45	120		0
6	Прил.А п.20	Холостой пробег МТЗ-80 к месту работы и обратно	м/час	3,00	740,02		740,02	204,8	2220		2220	614	133	817	0,34	1,02	9,45	28,4		
		а/д КТМС-274 Подъезд к с.Сарыбулак																		
7	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.491-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером среднего типа ДЗ-143 ,180	км прохода	20	83,25		83,25	17,96	1665		1665	359	133	478	0,06	1	20,97	25		0
8	6-10-4	Автогрейдер среднего типа ДЗ-180 (холостой пробег к месту работы и обратно)	м/час	2,6	1387,45		1387,45	36,0	3607		19424	4190	133	5573	1,000	3	20,97	55		
		а/д КТМС-277 Подъезд к с.Князевка																		
9	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.491-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером среднего типа ДЗ-143 ,180	км прохода	20	83,25		83,25	17,96	1665		1665	359	133	478	0,06	1	20,97	25		0
10	6-10-4	Автогрейдер среднего типа ДЗ-180 (холостой пробег к месту работы и обратно)	м/час	2,73	1387,45		1387,45	299,3	3788		19424	4190	133	5573	1,000	3	20,97	57		
		ИТОГО прямых затрат:							80586		112038	24152		32123	5,36	65,83		1877,9		
		Накладные расходы							32123											
		-заработная плата на НР																		
		ИТОГО с накладными расходами							112708											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							6763											
		ИТОГО							119471											
		Выслуга лет 1%							1195											
		Дополнительные отпуска 0,4%							478											
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							121144											
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 1852/775			121144	*	2,39		289533											
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							5791											
		ИТОГО:							295324											
		НДС 12%							35439											
		ИТОГО с НДС							330762											

		Дизельное топливо	л		1877,9	*	109,29		205239										
		Бензин	л		0	*	90,00		0										
		ИТОГО по акту	**345,56**						**536000**										

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пасс.тр. и а/дорог р-на им.Г.Мусрепова СКО"

_____ А.И.Гусаков

Подрядчик:
Директор ТОО "МГА-Дорстрой"

_____ М.А.Мовсесян

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и а/дорог р-на им.Г.Мусрепова СКО
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-ДОРСТРОЙ"

Форма 2

АКТ №3 от 04.04.2014года
приемки выполненных работ
по зимнему содержанию автомобильных дорог районного значения

№пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда		Расход ГСМ (литр)			
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	за един. изм.	всего	Дизтопливо		Бензин	
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов					Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
		Погрузка и вывоз снега с площади с.Новоишимское																		
1	СН РК 8.02-03-2002 0-4-71	Погрузчик одноковшовый на пневмоколесном ходу ZL-50G	м/час	3,9	1366,80		1366,80	263,30	5344		5344	1030	133	1369	1,00	4	30,58	119,6		
2	СН РК 8.02-03-2002 0-24-2	Перевозка снега самосвалами КАМАЗ-65115 (15 тн) на расстояние 5км.	тн	215	49,50				10643		0	0	133	0	1,00	215		0		
		ИТОГО прямых затрат:							15987		5344	1030		1369	2,00	218,91		119,6		
		Накладные расходы							1369											
		-заработная плата на НР																		
		ИТОГО с накладными расходами							17356											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							1041											
		ИТОГО:							18397											
		Выслуга лет 1%							184											
		Дополнительные отпуска 0,4%							74											
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							18655											
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 1852/775			18655	*	2,39		44585											
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							892											
		ИТОГО:							45477											
		НДС 12%							5457											
		ИТОГО с НДС							50933											
		Дизельное топливо	л		119,6	*	109,28		13067											
		Бензин	л		0	*	90,00		0											
		ИТОГО по акту							**64000**											

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пасс.тр. и а/дорог р-на им.Г.Мусрепова СКО"

_____ А.И.Гусаков

Подрядчик:
Директор ТОО "МГА-Дорстрой"

_____ М.А.Мовсесян

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и а/дорог р-на им Мусрепова СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-ДОРСТРОЙ"

Форма 2

АКТ №6 от 24.12.2014года
приемки выполненных работ
по зимнему содержанию автомобильных дорог районного значения

№пп	Шифр	Наименование работ	Ед измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда		Расход ГСМ (литр)			
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	за един. изм.	всего	Дизтопливо		Бензин	
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов					Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
		Очистка улиц с.Новошимское																		
1	сборник норм и расценок на ТР и Сод. в зимн. 2001 п.691-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером среднего типа GR-215, ГС14.02, тол. снежного покрова до 300 мм	км прохода	577,5	105,53		105,53	17,96	60945		60945	10371	133	13793	0,06	34,65	31,36	1087		
2	6-10-4	Холостой пробег автогрейдера ГС 14.02, GR-215	м/час	11	1758,88		1758,88	299,3	19348		19348	3292	133	4379	1,00	11	31,36	345		
3	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в зимн. 2001п.692-1 П=6,43	Очистка от свежевыпавшего снега Н до 30 см проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-80, Беларус	км прохода	261	155,40		155,40	43,01	40560		40560	11225	133	14929	0,21	54,81	9,45	518		0
4	Прил.А п.20	Холостой пробег МТЗ-80 к месту работы и обратно	м/час	5,00	740,02		740,02	204,8	3700		3700	1024	133	1362	1,00	5,00	9,45	47,3		
5	сборник норм и расценок на ТР и Сод. в зимн. 2001 прил. П. ОС-1 П=0,75 А п.28, п.5-3-26	Очистка дорог от свежевыпавшего снега Н до 20 см прицепным грейдером с трактором К-701	км прохода	208,8	144,93		144,93	42,44	30261		30261	8862	133	11786	0,14	29	32,52	942		
6	п.5-3-26	Трактор К-701 пробег к месту работы и обратно	м/час	4	854,60		854,60	306	3418		3418	1224	133	1628	1,00	4	32,52	130		0
		а/д Новоселовка-Шукырколь-Жанасу-Беспаловка до а/д Р-11																		
7	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в зимн. 2001 п.691-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером среднего типа GR-215, тол. снежного покрова до 300 мм	км прохода	98	105,53		105,53	17,96	10342		10342	1760	133	2341	0,06	5,88	31,36	184		
8	6-10-4	Холостой пробег автогрейдера GR-215	м/час	4	1758,88		1758,88	299,3	7036		7036	1197	133	1592	1,00	4	31,36	125		
9	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в зимн. 2001 п.500-1 прил.А п.17	Очистка проезжей части дорог от снежных заносов Н до 300 мм трактором К-701 с бульдозерной лопатой	км прохода	151	352,65		352,65	83,5	53251		53251	12605	133	16764	0,35	53	32,52	1719		
10	п.5-3-26	Трактор К-701 пробег к месту работы и обратно	м/час	7	854,60		854,60	306	5982		5982	2142	133	2849	1,00	7	32,52	228		0
		Вывоз снега с центральной площади																		
11	6-24-3	Вывоз снега Камаз 65115, включая холостой пробег	м/час	8	771,93		771,93	220,5	6175		6175	1764	133	2346	1,00	8	18,88	151		0
		ИТОГО прямых затрат:							241019		241019	55466		73770	6,82	216,15		5476,2		
		Накладные расходы							73770											
		-заработная плата на НР																		
		ИТОГО с накладными расходами							314789											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							18887											
		ИТОГО:							333676											
		Выслуга лет 1%							3337											
		Дополнительные отпуска 0,4%							1335											
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							338348											
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 1852/775			338348	*	2,39		808651											
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							16173											
		ИТОГО:							824824											
		НДС 12%							98979											
		ИТОГО с НДС							923802											
		Дизельное топливо	л		5476,2	*	115,00		629865											
		Бензин	л		0	*	90,00		0											
		ИТОГО по акту							**1553667**											

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та
и а/дорог р-на им.Г.Мусрепова СКО":

_____ А.И.Гусаков

Подрядчик:
Директор ТОО "МГА-Дорстрой"

_____ М.А.Мовсесян

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и а/дорс -на им.Г.Мусрепова СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-ДОРСТРОЙ"

Форма 2

АКТ №5 от 25.04.2014года
приемки выполненных работ
по зимнему содержанию автомобильных дорог районного значения

№пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда		Расход ГСМ (литр)			
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	за един. изм.	всего	Дизтопливо		Бензин	
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов					Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
		а/д Новоселовка- Шукырколь-Жанасу-Беспаловка																		
1	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.491-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером среднего типа GR-215, тол. снежного покрова до 300 мм	км прохода	480	105,53		105,53	17,96	50656		50656	8620	133	11464	0,06	28,80	31,36	903		
2	0-10-4	Холостой пробег автогрейдера GR-215	м/час	12	1758,88		1758,88	299,3	21107		21107	3592	133	4777	1,00	12	31,36	376		
3	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.300-2 прил.А п.17	Очистка проезжей части дорог от плотного снега, снежных заносов Н до 500 мм трактором К-701 с бульдозерной лопатой	км прохода	51	634,78		634,78	150,3	32374		32374	7663	133	10192	0,63	32	38,15	1226		
4	СН РК 8.02-03-2002 0-2-26	Трактор К-701 холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	4	854,60		854,60	306,00	3418		3418	1224	133	1628	1,00	4	38,15	153		
		а/д КТМС-260 Шукырколь-Карагаш-Мадениет																		
5	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001п.485-4 К=0,63	Очистка от свежевыпавшего снега Н до 30 см проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-80	км прохода	84,0	155,40		155,40	43,01	13054		13054	3613	133	4805	0,21	17,64	9,45	167		0
6	Прил.А п.20	Холостой пробег МТЗ-80 к месту работы и обратно	м/час	6,094	740,02		740,02	204,8	4510		4510	1248	133	1660	0,34	2,07	9,45	57,6		
		а/д КТМС-274 Подъезд к с.Сарыбулак																		
7	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.491-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером среднего типа ДЗ-143 ,180	км прохода	40	83,25		83,25	17,96	3330		3330	718	133	955	0,06	2	20,97	50		0
8	0-10-4	Автогрейдер среднего типа ДЗ-180 (холостой пробег к месту работы и обратно)	м/час	4	1387,45		1387,45	36,0	5550		19424	4190	133	5573	1,000	4	20,97	84		
		а/д КТМС-277 Подъезд к с.Князевка																		
9	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.491-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером среднего типа ДЗ-143 ,180	км прохода	40	83,25		83,25	17,96	3330		3330	718	133	955	0,06	2	20,97	50		0
10	0-10-4	Автогрейдер среднего типа ДЗ-180 (холостой пробег к месту работы и обратно)	м/час	4	1387,45		1387,45	299,3	5550		19424	4190	133	5573	1,000	4	20,97	84		
		а/д Новоселовка- Шукырколь-Андреевка																		
11	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.491-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером среднего типа GR-215, тол. снежного покрова до 300 мм	км прохода	110	105,53		105,53	17,96	11609		11609	1975	133	2627	0,06	6,60	31,36	207		
12	0-10-4	Холостой пробег автогрейдера GR-215	м/час	8	1758,88		1758,88	299,3	14071		14071	2394	133	3185	1,00	8	31,36	251		
		Погрузка и вывоз снега в с.Новоишимское																		
13	СН РК 8.02-03-2002 9-4-71	Погрузчик одноковшовый на пневмоколесном ходу ZL-50G	м/час	17,6	1366,80		1366,80	263,30	24056		24056	4634	133	6163	1,00	18	30,58	538,2		
14	СН РК 8.02-03-2002 0-24-2	Перевозка снега самосвалами КАМАЗ-65115 (15 тн) на расстояние 5км.	тн	735	49,50				36383		0	0	133	0	1,00	735		0		
		ИТОГО прямых затрат:							228995		220361	44780		59558	8,42	876,64		4146,7		

		Накладные расходы						59558											
		-заработная плата на НР																	
		ИТОГО с накладными расходами						288553											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						17313											
		ИТОГО:						305866											
		Выслуга лет 1%						3059											
		Дополнительные отпуска 0,4%						1223											
		ИТОГО в базовых ценах 2001года						310148											
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 1852/775			310148	*	2,39	741254											
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%						14825											
		ИТОГО:						756079											
		НДС 12%						90729											
		ИТОГО с НДС						846807											
		Дизельное топливо	л		4146,7	*	109,29	453193											
		Бензин	л		0	*	90,00	0											
		ИТОГО по акту	**805,00**					**1300000**											

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пасс.тр. и а/дорог р-на им.Г.Мусрепова СКО"

_____ А.И.Гусаков

Подрядчик:
Директор ТОО "МГА-Дорстрой"

_____ М.А.Мовсесян