| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *323108,00* | | | | |
| | | **ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО КАНАЛА С ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИЕЙ-2ШТ** | | | | | | | | |
| 191 | С121-060510-1601<br>21-060510-1601<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2016 года | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | 0,134 | 257854,99 | – | 34552,57 | – | 1465,03 | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *10933,05* | | *1465,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *10933,05* | | | | *1465,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *21503,04* | | *2881,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *38899,00* | | | | |
| 192 | С121-030301-0301<br>21-030301-0301<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2016 года | Блоки стеновые из пенобетона В1,5, D500 ГОСТ 21520-89 | 7,12 | 11517,06 | – | 82001,47 | – | 3476,86 | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *488,32* | | *3477,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *488,32* | | | | *3477,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *960,43* | | *6838,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *92317,00* | | | | |
| | | **ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО КАНАЛА С ГАЗАОПРОВОДОМ 4ШТ** | | | | | | | | |
| 193 | С123-010201-0253<br>23-010201-0253<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2016 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 | 47,2 | 14511,08 | – | 684922,98 | – | 29040,73 | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *615,27* | | *29041,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *615,27* | | | | *29041,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *1210,11* | | *57117,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *771081,00* | | | | |
| | | **УСТАНОВКА ЛЮКА ВОЗДУШНИКА -1ШТ** | | | | | | | | |
| 194 | С121-040301-0101<br>21-040301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2016 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | 4 | 2243,29 | – | 8973,16 | – | 380,46 | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *95,12* | | *380,00* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *5,12* | | | | *380,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *187,07* | | *748,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10102,00* | | | | |
| 195 | С121-040302-0501<br>21-040302-0501<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2016 года | Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО1, размерами 2300 мм х 2000 мм х 180 мм СТ РК 937-92 | 4 | 38211,57 | – | 152846,28 | – | 6480,68 | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *1620,17* | | *6481,00* | | *6481,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1620,17* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3186,54* | | *12746,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *172073,00* | | | | |
| 196 | С121-040303-0105<br>21-040303-0105<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2016 года | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | 0,12 | 43199,13 | – | 5183,90 | – | 219,80 | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *1831,64* | | *220,00* | | *220,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1831,64* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3602,46* | | *432,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5836,00* | | | | |
| | | **ДЕМОНТАЖ** | | | | | | | | |
| 197 | Е12-160101-1516<br>12-160101-1516<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах с повышенной влажностью краном | 80 | 303,52 | 62,56 | 24281,52 | 5004,45 | 13968,18 | 0,33 | 26,16 |
| | | м трубопровода | | 239,37 | 23,16 | 19149,64 | 1852,65 | 59,1 | 0,02 | 1,71 |
| | | *Накладные расходы -* | | *174,60* | | *13968,00* | | *12412,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *155,15* | | | | *1556,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *19,45* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *38,25* | | *3060,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *41310,00* | | | | |
| 198 | Е12-160101-1517<br>12-160101-1517<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах с повышенной влажностью краном | 32 | 322,18 | 72,29 | 10309,66 | 2313,36 | 5841,26 | 0,34 | 10,82 |
| | | м трубопровода | | 247,42 | 26,71 | 7917,53 | 854,57 | 59,1 | 0,02 | 0,79 |
| | | *Накладные расходы -* | | *182,54* | | *5841,00* | | *5184,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *162,01* | | | | *657,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *20,53* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *40,38* | | *1292,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17443,00* | | | | |
| 199 | Е12-160101-1518<br>12-160101-1518<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах с повышенной влажностью краном | 16 | 332,22 | 72,29 | 5315,49 | 1156,68 | 3021,24 | 0,35 | 5,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м трубопровода | | 256,94 | 26,71 | 4111,02 | 427,29 | 59,1 | 0,02 | 0,39 |
| | | *Накладные расходы -* | | *188,83* | | *3021,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *167,63* | | | | *2682,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *21,19* | | | | *339,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *41,68* | | *667,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9004,00* | | | | |
| 200 | Е12-160101-1519<br>12-160101-1519<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах с повышенной влажностью краном | 16 | 439,33 | 81,73 | 7029,29 | 1307,62 | 4065,79 | 0,48 | 7,70 |
| | | м трубопровода | | 352,10 | 30,14 | 5633,63 | 482,27 | 59,1 | 0,03 | 0,44 |
| | | *Накладные расходы -* | | *254,11* | | *4066,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *225,91* | | | | *3614,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *28,21* | | | | *451,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *55,48* | | *888,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11983,00* | | | | |
| 201 | Е12-160101-1520<br>12-160101-1520<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж в непроходных каналах с повышенной влажностью краном | 48 | 494,38 | 91,46 | 23730,06 | 4390,24 | 13648,14 | 0,54 | 25,82 |
| | | м трубопровода | | 393,83 | 33,69 | 18903,68 | 1617,08 | 59,1 | 0,03 | 1,48 |
| | | *Накладные расходы -* | | *284,34* | | *13648,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *252,66* | | | | *12128,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *31,67* | | | | *1520,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *62,30* | | *2990,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *40368,00* | | | | |
| 202 | Е12-160101-1521<br>12-160101-1521<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 250 мм. Демонтаж в непроходных каналах с повышенной влажностью краном | 1736 | 572,97 | 121,59 | 994671,26 | 211076,76 | 556536,42 | 0,60 | 1034,66 |
| | | м трубопровода | | 436,28 | 44,66 | 757388,89 | 77535,79 | 59,1 | 0,04 | 70,83 |
| | | *Накладные расходы -* | | *320,59* | | *556536,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *284,24* | | | | *493440,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *36,35* | | | | *63096,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71,48* | | *124097,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1675304,00* | | | | |
| 203 | Е12-160101-1801<br>12-160101-1801<br>РСНБ РК 2015 | Компенсаторы П-образные из труб диаметром до 100 мм. Демонтаж в камерах | 4 | 7713,91 | 3483,58 | 30855,65 | 13934,31 | 14900,20 | 5,95 | 23,80 |
| | | компенсатор | | 4208,61 | 1307,07 | 16834,45 | 5228,26 | 59,1 | 1,23 | 4,92 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3725,05* | | *14900,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *3259,77* | | | | *13039,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *465,28* | | | | *1861,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *915,12* | | *3660,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *49416,00* | | | | |
| 204 | Е12-160101-1803<br>12-160101-1803<br>РСНБ РК 2015 | Компенсаторы П-образные из труб диаметром до 300 мм. Демонтаж в камерах | 16 | 16009,54 | 5918,40 | 256152,72 | 94694,38 | 131489,72 | 14,20 | 227,20 |
| | | компенсатор | | 10044,09 | 2193,88 | 160705,38 | 35102,11 | 59,1 | 2,03 | 32,48 |
| | | *Накладные расходы -* | | *8218,11* | | *131490,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *7232,64* | | | | *115722,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *985,47* | | | | *15767,00* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *1938,21* | | *31011,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *418654,00* | | | | |
| 205 | Е11-070601-0103<br>11-070601-0103<br>РСНБ РК 2015 | Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Демонтаж | 521,2 | 3189,59 | 1628,08 | 1662413,57 | 848556,39 | 754728,67 | 2,54 | 1321,76 |
| | | м3 сборных конструкций | | 1561,51 | 466,55 | 813857,19 | 243164,60 | 62,1 | 0,49 | 256,43 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1448,06* | | *754729,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1259,42* | | | | *656411,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *188,64* | | | | *98318,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *371,01* | | *193371,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2610514,00* | | | | |
| | | ТЕПЛОВЫЕ КАМЕРЫ ТИП4 ДЕМОНТАЖ-3ШТ | | | | | | | | |
| 206 | Е11-010205-0101<br>11-010205-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | 30 | 899,59 | – | 26987,63 | – | 17770,23 | 1,25 | 37,50 |
| | | м3 грунта | | 899,59 | – | 26987,63 | – | 59,1 | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *592,34* | | *17770,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *531,66* | | | | *15950,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *60,68* | | | | *1821,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *119,35* | | *3581,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *48338,00* | | | | |
| 207 | Е11-070102-0104<br>11-070102-0104<br>РСНБ РК 2015 | Демонтаж сборных железобетонных плит покрытия и балок | 33 | 1425,35 | 662,02 | 47036,39 | 21846,65 | 22273,79 | 1,22 | 40,39 |
| | | шт. сборных конструкций | | 763,33 | 186,00 | 25189,74 | 6138,07 | 62,1 | 0,20 | 6,73 |
| | | *Накладные расходы -* | | *674,96* | | *22274,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *589,53* | | | | *19455,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *85,43* | | | | *2819,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *168,02* | | *5545,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *74855,00* | | | | |
| 208 | Е11-460401-0208<br>11-460401-0208<br>РСНБ РК 2015 | Стены.Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков | 46,2 | 56341,62 | 29327,22 | 2602982,64 | 1354917,55 | 1053074,58 | 34,70 | 1603,14 |
| | | м3 | | 25401,09 | 13132,29 | 1173530,54 | 606711,82 | 50,8 | 15,89 | 734,12 |
| | | *Накладные расходы -* | | *22793,82* | | *1053075,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *19574,96* | | | | *904363,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *3218,86* | | | | *148711,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *6330,84* | | *292485,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3948542,00* | | | | |
| 209 | Е11-460401-0107<br>11-460401-0107<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка | 4,53 | 16157,57 | 6575,17 | 73193,78 | 29785,51 | 29237,83 | 10,48 | 47,47 |
| | | м3 | | 7969,10 | 2925,63 | 36100,01 | 13253,12 | 50,8 | 3,54 | 16,04 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6454,27* | | *29238,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *5534,52* | | | | *25071,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *919,74* | | | | *4166,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *1808,95* | | *8195,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *110626,00* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Е11-460401-1012<br>11-460401-1012<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные и бетонные толщиной 25 мм. Разборка<br>м2 покрытия | 34,74 | 285,34<br>182,35 | 102,99<br>46,12 | 9912,68<br>6334,92 | 3577,76<br>1602,07 | 4623,24<br>50,8 | 0,25<br>0,06 | 8,55<br>1,94 |
| | | *Накладные расходы -* | | *133,08* | | *4623,00* | | *4032,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *116,06* | | | | *591,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *17,02* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *33,47* | | *1163,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15699,00* | | | | |
| 211 | Е11-460401-0801<br>11-460401-0801<br>РСНБ РК 2015 | Подготовки бетонные под полы на гравии. Разборка<br>м3 | 5,28 | 10173,60<br>6002,46 | 4171,15<br>1867,78 | 53716,63<br>31692,98 | 22023,65<br>9861,86 | 24282,50<br>50,8 | 7,70<br>2,26 | 40,66<br>11,93 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4598,96* | | *24283,00* | | *21110,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *3998,08* | | | | *3173,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *600,88* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *1181,81* | | *6240,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *84239,00* | | | | |
| | | бетонные приямки-3ШТ | | | | | | | | |
| 212 | Е11-460401-0208<br>11-460401-0208<br>РСНБ РК 2015 | Стены.Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков<br>м3 | 13,35 | 56341,62<br>25401,09 | 29327,22<br>13132,29 | 752160,57<br>339104,60 | 391518,38<br>175316,08 | 304297,53<br>50,8 | 34,70<br>15,89 | 463,25<br>212,13 |
| | | *Накладные расходы -* | | *22793,82* | | *304298,00* | | *261326,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *19574,96* | | | | *42972,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *3218,86* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *6330,84* | | *84517,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1140975,00* | | | | |
| 213 | Е12-160101-2404<br>12-160101-2404<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж<br>задвижка | 2 | 3113,17<br>1816,11 | 1297,06<br>492,80 | 6226,35<br>3632,22 | 2594,12<br>985,59 | 3108,84<br>59,1 | 2,45<br>0,47 | 4,90<br>0,94 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1554,42* | | *3109,00* | | *2729,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *1364,57* | | | | *380,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *189,86* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *373,41* | | *747,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10082,00* | | | | |
| 214 | С341-310101-0701<br>41-310101-0701<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2016 года | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка<br>тенге за 1 тонну | 761,65 | 360,00<br>– | –<br>– | 274194,00<br>– | –<br>– | 11625,83<br>– | –<br>– | –<br>– |
| | | *Накладные расходы -* | | *15,26* | | *11626,00* | | *11626,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *15,26* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *30,02* | | *22866,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *308685,00* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | С341-020101-1015<br>41-020101-1015<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | 761,65 | 540,18 | – | 411428,10 | – | 17444,55 | – | – |
| | | тенге за 1 тонну | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *22,90* | | *17445,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *22,90* | | | | *17445,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *45,05* | | *34310,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *463182,00* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 124120649,92 | 5082163,07 | | | 11777,73 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9476887,00 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 7838950,47 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 63984,14 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 125843,53 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1445907,67 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2843800,30 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 145916023,02 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 13735,16 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10367536,26 | | | |
| | | **ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ** | | | | | | | | |
| 216 | С123-010201-0170<br>23-010201-0170<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2016 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | 72 | 1113,36 | – | 80161,92 | – | 3398,87 | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *47,21* | | *3399,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *47,21* | | | | *3399,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *92,85* | | *6685,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *90246,00* | | | | |
| 217 | С123-010201-0186<br>23-010201-0186<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2016 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | 64 | 2061,76 | – | 131952,64 | – | 5594,79 | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *87,42* | | *5595,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *87,42* | | | | *5595,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *171,93* | | *11004,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *148551,00* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | С123-010201-0209<br>23-010201-0209<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2016 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | 150 | 2141,22 | – | 321183,00 | – | 13618,16 | – | – |
| | | | м | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *90,79* | | *13618,00* | | *13618,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *90,79* | | *26784,00* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *178,56* | | *361585,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | | | | |
| 219 | С123-010201-0219<br>23-010201-0219<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2016 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | 130 | 3446,31 | – | 448020,30 | – | 18996,06 | – | – |
| | | | м | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *146,12* | | *18996,00* | | *18996,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *146,12* | | *37361,00* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *287,39* | | *504378,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | | | | |
| | | **СПУСКНИКИ** | | | | | | | | |
| 220 | С123-010101-0107<br>23-010101-0107<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2016 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 | 24 | 611,55 | – | 14677,20 | – | 622,31 | – | – |
| | | | м | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,93* | | *622,00* | | *622,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *25,93* | | *1224,00* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *51,00* | | *16523,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | | | | |
| 221 | С123-010101-0112<br>23-010101-0112<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2016 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 | 5 | 1557,13 | – | 7785,65 | – | 330,11 | – | – |
| | | | м | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *66,02* | | *330,00* | | *330,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *66,02* | | *649,00* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *129,85* | | *8765,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ группа компаний "трансмаш" | Компенсатор сильфонный КСО 80-16-70 | 2 | 23014,29 | – | 46028,57 | – | 1951,61 | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *975,81* | | *1952,00* | | *1952,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *975,81* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *1919,21* | | *3838,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *51819,00* | | | | |
| | | **КАНАЛЫ СБОРНЫЕ Ж/Б КЛ90Х45-4М** | | | | | | | | |
| 223 | С121-040302-0221 21-040302-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | 0,464 | 44561,94 | – | 20676,74 | – | 876,69 | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *1889,43* | | *877,00* | | *877,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1889,43* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *3716,11* | | *1724,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *23278,00* | | | | |
| 224 | С121-040303-0121 21-040303-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | 0,6 | 47189,46 | – | 28313,68 | – | 1200,50 | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *2000,83* | | *1200,00* | | *1200,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2000,83* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *3935,22* | | *2361,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *31875,00* | | | | |
| | | **КАНАЛЫ СБОРНЫЕ Ж/Б КЛ70Х51-33М, КЛ98Х50-152М** | | | | | | | | |
| 225 | С121-040302-0221 21-040302-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | 57,3 | 44561,94 | – | 2553399,16 | – | 108264,12 | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *1889,43* | | *108264,00* | | *108264,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1889,43* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *3716,11* | | *212933,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2874596,00* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | С121-040303-0121<br>21-040303-0121<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2016 года | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | 10,93 | 47189,46 | – | 515780,80 | – | 21869,11 | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *2000,83* | | *21869,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2000,83* | | | | *21869,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3935,22* | | *43012,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *580662,00* | | | | |
| 227 | С121-040303-0146<br>21-040303-0146<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2016 года | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 | 78,78 | 45311,64 | – | 3569651,00 | – | 151353,20 | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *1921,21* | | *151353,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1921,21* | | | | *151353,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3778,63* | | *297680,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4018685,00* | | | | |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК** | | | | | | | | |
| 228 | С121-050301-0303<br>21-050301-0303<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,023 | 155415,54 | – | 3574,56 | – | 151,56 | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *6589,62* | | *152,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6589,62* | | | | *152,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12960,41* | | *298,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4024,00* | | | | |
| 229 | С121-050301-0306<br>21-050301-0306<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0405 | 141754,84 | – | 5741,07 | – | 243,42 | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *6010,41* | | *243,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6010,41* | | | | *243,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11821,22* | | *479,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6463,00* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | С121-050301-0101<br>21-050301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0037 | 146308,26 | – | 541,34 | – | 22,95 | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *6203,47* | | *23,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6203,47* | | | | *23,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12200,94* | | *45,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *609,00* | | | | |
| 231 | С121-050301-2203<br>21-050301-2203<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2016 года | Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 | 0,0053 | 169076,26 | – | 896,10 | – | 37,99 | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *7168,83* | | *38,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7168,83* | | | | *38,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14099,61* | | *75,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1009,00* | | | | |
| 232 | С121-050301-2205<br>21-050301-2205<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2016 года | Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 | 0,00195 | 169076,26 | – | 329,70 | – | 13,98 | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *7168,83* | | *14,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7168,83* | | | | *14,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14099,61* | | *27,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *371,00* | | | | |
| | | **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КАНАЛОВ ЛК1-84ШТ, ЛК2-6ШТ** | | | | | | | | |
| 233 | С121-050301-0101<br>21-050301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | 0,821 | 146308,26 | – | 120119,08 | – | 5093,05 | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *6203,47* | | *5093,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6203,47* | | | | *5093,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12200,94* | | *10017,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *135229,00* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | С121-020199-9917<br>21-020199-9917<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2016 года | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 225,012 | 788,00 | – | 177309,46 | – | 7517,92 | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *33,41* | | *7518,00* | | *7518,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *33,41* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *65,71* | | *14786,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *199614,00* | | | | |
| | | **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КАНАЛОВ ЛК3-39ШТ, ЛК4-37ШТ** | | | | | | | | |
| 235 | С121-050301-0101<br>21-050301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | 0,45 | 146308,26 | – | 65838,72 | – | 2791,56 | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *6203,47* | | *2792,00* | | *2792,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6203,47* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *12200,94* | | *5490,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *74121,00* | | | | |
| | | **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КАНАЛОВ ЛК5-7ШТ, ЛК6-10ШТ** | | | | | | | | |
| 236 | С121-050301-0101<br>21-050301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | 0,086 | 146308,26 | – | 12582,51 | – | 533,50 | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *6203,47* | | *533,00* | | *533,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6203,47* | | | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (И30) - 8%* | | *12200,94* | | *1049,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14165,00* | | | | |
| | | **НИША КОМПЕНСАТОРНАЯ К9,К10-2ШТ** | | | | | | | | |
| 237 | С121-040302-0225<br>21-040302-0225<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2016 года | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | 5,92 | 44561,94 | – | 263806,68 | – | 11185,40 | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | *Накладные расходы -* | | *1889,43* | | *11185,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1889,43* | | | | *11185,00* | | |