1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339	Е11-240105-0104 11-240105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка	2	14176,45	3317,06	28352,90	6634,12	6237,53	3,11	6,22
		компенсатор		2725,73	1163,61	5451,46	2327,21	62,1	1,21	2,42
		Накладные расходы -		*3118,77*		*6238,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2415,28*				*4831,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*703,49*				*1407,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1383,62*		*2767,00*				
		Сметная стоимость				*37358,00*				
340	Е11-240106-0104 11-240106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	4	8699,15	3972,84	34796,62	15891,38	15764,68	5,15	20,60
		комплект		4450,11	1068,44	17800,46	4273,75	62,1	1,03	4,12
		Накладные расходы -		*3941,17*		*15765,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3427,02*				*13708,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*514,15*				*2057,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1011,23*		*4045,00*				
		Сметная стоимость				*54606,00*				
341	С123-040201-1504 23-040201-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	4	92273,31	–	369093,24	–	15649,55	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*3912,39*		*15650,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3912,39*				*15650,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7694,86*		*30779,00*				
		Сметная стоимость				*415522,00*				
342	С123-020103-0312 23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	8	3120,15	–	24961,20	–	1058,35	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*132,29*		*1058,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,29*				*1058,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*260,20*		*2082,00*				
		Сметная стоимость				*28101,00*				
343	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	360,32	17,62	360,32	17,62	228,88	0,41	0,41
		счетчик (водомер)		331,00	8,26	331,00	8,26	60,4	0,01	0,01
		Накладные расходы -		*228,88*		*229,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*204,92*				*205,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,97*				*24,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*47,14*		*47,00*				
		Сметная стоимость				*636,00*				
344	С123-070502-0229 23-070502-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 29 м3/ч, на один расходомер, DN 32, типа Взлет	1	185877,47	–	185877,47	–	7881,20	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7881,20*		*7881,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7881,20*				*7881,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*15500,69*		*15501,00*				
		Сметная стоимость				*209259,00*				
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА								
345	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	95,5	63,98	1,02	6110,47	97,15	1722,95	0,03	2,82
		м2		26,97	0,17	2575,22	15,79	54,2	0,00	0,02
		Накладные расходы -		*18,04*		*1723,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,70*				*1404,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,34*				*319,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6,56*		*627,00*				
		Сметная стоимость				*8460,00*				
346	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	95,5	97,41	1,32	9303,08	125,96	1080,80	0,02	1,53
		м2		12,47	0,25	1191,14	23,68	54,2	0,00	0,03
		Накладные расходы -		*11,32*		*1081,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6,89*				*658,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,42*				*422,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8,70*		*831,00*				
		Сметная стоимость				*11215,00*				
347	Е11-260101-0301 11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	5,2	62093,36	714,13	322885,49	3713,48	59132,89	18,80	97,76
		м3 изоляции		14829,44	330,58	77113,09	1719,02	55,3	0,40	2,08
		Накладные расходы -		*11371,71*		*59133,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8383,49*				*43594,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2988,22*				*15539,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5877,21*		*30561,00*				
		Сметная стоимость				*412580,00*				
348	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	162,5	380,78	10,20	61877,08	1657,14	25193,31	0,32	51,97
		м2 поверхности покрытия изоляции		237,06	3,88	38521,95	631,20	55,3	0,00	0,76
		Накладные расходы -		*155,04*		*25193,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*133,24*				*21652,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,79*				*3542,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*42,87*		*6966,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*94036,00*				
349	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,1625	211499,60	–	34368,68	–	1457,23	–	–
		1000 м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8967,58*		*1457,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8967,58*				*1457,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*17637,37*		*2866,00*				
		Сметная стоимость				*38692,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			1849508,48	106815,01			308,52
		Накладные расходы -	Тенге			7881,20				
		Сметная прибыль -	Тенге			15500,69				
		Накладные расходы -	Тенге			202232,11				
		Сметная прибыль -	Тенге			72906,24				
		Накладные расходы -	Тенге			1013,50				
		Сметная прибыль -	Тенге			1993,34				
		Накладные расходы -	Тенге			39672,40				
		Сметная прибыль -	Тенге			77624,34				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2268332,31				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							338,34
		Сметная заработная плата -	Тенге				279706,69			
		ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ 60 КВ ЖИЛДОМ № 3								
		транзитная сеть								
350	Е11-240101-0104 11-240101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	0,015	710047,21	286202,59	10650,71	4293,04	5112,90	482,00	7,23
		км трубопровода		404296,78	75758,32	6064,45	1136,37	62,1	73,66	1,10
		Накладные расходы -		*340860,26*		*5113,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*298114,22*				*4472,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42746,04*				*641,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*84072,60*		*1261,00*				
		Сметная стоимость				*17025,00*				
351	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	15	2061,76	–	30926,40	–	1311,28	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*87,42*		*1311,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,42*				*1311,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*171,93*		*2579,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*34817,00*				
352	Е11-240101-0102 11-240101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	0,16	610334,20	256650,83	97653,47	41064,13	47318,98	420,00	67,20
		км трубопровода		343219,80	73670,02	54915,17	11787,20	62,1	71,14	11,38
		Накладные расходы -		*295743,63*		*47319,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*258888,58*				*41422,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36855,05*				*5897,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72486,23*		*11598,00*				
		Сметная стоимость				*156570,00*				
353	С123-010201-0158 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	160	770,72	–	123315,20	–	5228,56	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*32,68*		*5229,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,68*				*5229,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,27*		*10284,00*				
		Сметная стоимость				*138827,00*				
354	С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опоры неподвижные	0,007	242181,31	–	1695,27	–	71,88	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10268,49*		*72,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,49*				*72,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20195,98*		*141,00*				
		Сметная стоимость				*1909,00*				
355	С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опоры скользящие	0,071	242181,31	–	17194,87	–	729,06	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10268,49*		*729,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,49*				*729,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20195,98*		*1434,00*				
		Сметная стоимость				*19358,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
356	С121-040305-0101 21-040305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Подушки опорные марки ОП1, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	54	274,20	–	14806,80	–	627,81	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11,63*		*628,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,63*				*628,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*22,87*		*1235,00*				
		Сметная стоимость				*16669,00*				
357	С121-040305-0102 21-040305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	4	325,96	–	1303,84	–	55,28	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13,82*		*55,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,82*				*55,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*27,18*		*109,00*				
		Сметная стоимость				*1468,00*				
358	Е11-240105-0102 11-240105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка	4	11396,86	861,74	45587,42	3446,95	9779,38	3,00	12,00
		компенсатор		2592,30	438,02	10369,20	1752,07	62,1	0,53	2,12
		Накладные расходы -		*2444,84*		*9779,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1881,83*				*7527,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*563,02*				*2252,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1107,34*		*4429,00*				
		Сметная стоимость				*59796,00*				
359	Е11-240106-0103 11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	4	5591,28	2755,34	22365,11	11021,34	9703,57	3,05	12,20
		комплект		2597,87	783,44	10391,47	3133,75	62,1	0,75	3,00
		Накладные расходы -		*2425,89*		*9704,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2099,79*				*8399,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*326,10*				*1304,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*641,37*		*2565,00*				
		Сметная стоимость				*34634,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
360	С123-040201-1503 23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	4	46202,84	–	184811,36	–	7836,00	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1959,00*		*7836,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1959,00*				*7836,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3852,95*		*15412,00*				
		Сметная стоимость				*208059,00*				
361	Е11-240106-0101 11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	4	3218,49	1623,04	12873,95	6492,15	5579,94	1,73	6,92
		комплект		1473,54	470,63	5894,18	1882,51	62,1	0,45	1,80
		Накладные расходы -		*1394,99*		*5580,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1207,33*				*4829,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*187,65*				*751,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*369,08*		*1476,00*				
		Сметная стоимость				*19930,00*				
362	С123-040502-0806 23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	1824,37	–	3648,74	–	154,71	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*77,35*		*155,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,35*				*155,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,14*		*304,00*				
		Сметная стоимость				*4108,00*				
363	С123-040501-0201 23-040501-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	2	638,11	–	1276,22	–	54,11	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*27,06*		*54,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,06*				*54,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,21*		*106,00*				
		Сметная стоимость				*1437,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
364	С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	1861,20	–	14889,60	–	631,32	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*78,91*		*631,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,91*				*631,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*155,21*		*1242,00*				
		Сметная стоимость				*16763,00*				
365	С123-020103-0304 23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	4	456,18	–	1824,72	–	77,37	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*19,34*		*77,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,34*				*77,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*38,04*		*152,00*				
		Сметная стоимость				*2054,00*				
366	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	360,32	17,62	360,32	17,62	228,88	0,41	0,41
		счетчик (водомер)		331,00	8,26	331,00	8,26	60,4	0,01	0,01
		Накладные расходы -		*228,88*		*229,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*204,92*				*205,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,97*				*24,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*47,14*		*47,00*				
		Сметная стоимость				*636,00*				
367	С123-070502-0229 23-070502-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 29 м3/ч, на один расходомер, DN 32, типа Взлет	1	185877,47	–	185877,47	–	7881,20	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7881,20*		*7881,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7881,20*				*7881,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*15500,69*		*15501,00*				
		Сметная стоимость				*209259,00*				
		Антикоррозийная защита								
368	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	47,5	63,98	1,02	3039,24	48,32	856,97	0,03	1,40
		м2		26,97	0,17	1280,87	7,85	54,2	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*18,04*		*857,00*				