Договор № 68
о государственных закупках работ

с. Новоишимское **«6» июня 2011 года**

ТОО «МГА - Дорстрой», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Мовсесян Мисак Албертовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова Северо – Казахстанской области», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника отдела Мацедон Николая Васильевича, действующего на основании Положения № 49-1948-20 ГУ от 19 января 2005 года с другой стороны, и в соответствии с Законом РК «О Государственных закупках» от 21 июля 2007 года № 303 и решения об утверждении итогов электронных государственных закупок способом запроса ценовых предложений заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее «Договор») и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Исполнитель оказывает работы по выполнению ямочного ремонта внутрипоселковых дорог в селе Новоишимское, согласно технической спецификации (Приложение 1,2), по адресу: СКО, район имени Габита Мусрепова, с. Новоишимское, от въезда на центральный рынок до стадиона в соответствии со стратегическим планом по программе 023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» по подпрограмме 015 «Реализация программы за счет средств местного бюджета» по специфике 149 «Прочие услуги и работы» на сумму **2200000-00 (Два миллиона двести тысяч) тенге 00 тыин.**

2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) акт выполненных работ;
3) наличие лицензии на проводимые работы;
4)наличие техники на месте выполнения работ (грузовые автомашины для перевозки асфальтобетонной смеси, каток для укатывания асфальтобетонной смеси);
5) результаты испытаний асфальтобетонной смеси, соответствие требованиям СТ РК 1225-2003.
6) асфальтзавод должен находиться на расстоянии не более 50 км от участка проезжей части дорог, где производится ремонт.

3. Исполнитель обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

4. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае, если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводится на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

5. Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

6. Официальное общение между Заказчиком и Исполнитель, которое касается вопросов содержания Объекта, имеет силу только в письменном виде.

7. Исполнитель несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

8. Исполнитель полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

9. Заказчик или его уполномоченное лицо всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

10. Если Исполнитель полагает, что решение, принятое Заказчиком, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Заказчиком данного решения.

11. Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Исполнитель не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13. Если Исполнитель не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Исполнитель оказывается неспособным выполнить работу до конца, Заказчик, письменным предписанием может отдать распоряжение Исполнителю об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

14. Если Исполнитель не может или не хочет исправить работу и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, то Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Исполнитель в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Исполнителю, вычитается стоимость корректировки указанных дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика, за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Исполнителю, недостаточны для покрытия указанных расходов, Исполнитель обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

15. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Исполнитель должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

16. Исполнитель обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Исполнитель несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

17Форма оплаты: производится денежными средствами в тенге по безналичному расчету. Необходимые документы, предшествующие оплате: акт выполненных работ.

18. Виды и сроки выплат: июнь 2011 года, оплата по представленным актам выполненных работ.

Прием передача оказанных работ осуществляется на основании акта выполненных работ.

19. Оплата Исполнителю производится Заказчиком согласно предоставленного акта выполненных работ.

20. Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

21. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Исполнителем, Заказчик, оплачивает Исполнителю оставшиеся суммы за фактически выполненные работ.

[redacted] может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

23. Если Исполнитель не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 % за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости. При неоплате платежей в срок, указанный в договоре, Заказчик оплачивает пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки.

24. Стороны несут ответственность за невыполнение условий договора, согласно действующего законодательства РК.

25. Срок выполнения работ – июнь 2011 года.

26. Заказчик обязуется выплатить Исполнителю за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

27. Заказчик назначает своих представителей, которые от его имени совместно с Исполнителем осуществляет оценку качества содержания автодорог и приемку выполненных работ. Исполнитель обязан обеспечить Заказчика помещением для работы, автотранспортом для выезда на место производства работ и для оперативного контроля с последующим возмещением Заказчиком фактических затрат (по акту выполненных работ).

28. Исполнитель обеспечивает безопасное и бесперебойное движение транспортных средств по дорогам и недопущение дорожно-транспортных происшествий по прямым дорожным условиям на обслуживаемых участках дороги.

29. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в Государственном учреждении «Районное управление казначейства имени Габита Мусрепова Департамента казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета казначейства МФ РК» и действует до 31 декабря 2011 года.

30. Адреса и реквизиты Сторон:

Исполнитель	**Заказчик**
ТОО «МГА - Дорстрой» СКО, район им. Г. Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Гаражная РНН 482000212649 ИИК KZ19319S010003126944 БИК ABKZKZKX АО «БТА Банк»	ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области с. Новоишимское ул. Школьная 19 РНН 482000211244 ИИК KZ11070103KSN4820000 Государственное учреждение «Районное управление казначейства имени Габита Мусрепова Департамента казначейства Северо-Казахстанской области Комитета казначейства МФ РК БИК KKMFKZ2A

Директор _____ Мовсесян М.А.

Начальник _____ Н.В. Мацедон

Приложение № 1
к договору № 68
от «6» июня 2011 года

Техническая спецификация закупаемых работ

Требуется произвести ямочный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Новоишимское района имени Габита Мусрепова:

№ лота	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Сумма
1	Ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью	м2	939	2200000-00
	Итого			**2200000-00**

Исполнитель
ТОО «МГА - Дорстрой»
СКО, район им. Г. Мусрепова,
с. Новоишимское,
ул. Гаражная
РНН 482000212649
ИИК KZ19319S010003126944
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»

Заказчик
ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области
с. Новоишимское ул. Школьная 19
РНН 482000211244
ИИК KZ11070103KSN4820000
Государственное учреждение «Районное управление казначейства имени Габита Мусрепова Департамента казначейства Северо-Казахстанской области Комитета казначейства МФ РК
БИК KKMFKZ2A

Директор _____ Мовсесян М.А.

Начальник _____ Н.В. Мацедон

Перечень закупаемых работ

Ямочный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Новоишимское района имени Габита Мусрепова:

№ лота	Наименование заказчика	Наименование работы	Единица измерения	Количество, объем	Срок выполнения работ	Место выполнения работ	Сумма, выделенная для государственных закупок способом конкурса (по лоту №), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»	Ямочный ремонт внутрипоселковых дорог с. Новоишимское района имени Габита Мусрепова (ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью)	м2	939	июнь	Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, с. Новоишимское, от въезда на центральный рынок до стадиона	2200000-00

Исполнитель

Мовсесян М.А.

М.П.

Заказчик

Мацедон Н. В.

М.П.

Счет-фактура № 18 от 16 июня 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "МГА-Дорстрой" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 482000212649, БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000609, от 16.07.2010 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ19319S010003126944, в банке Северо-Казахстанский ф-л АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 68 от 6.06.2011г.Ямочный р-т (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Школьная, дом № 19

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 482000212649, БИН: 100240015095, ТОО "МГА-Дорстрой", 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 482000211244, БИН: 050140006398, ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова СКО, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Школьная, дом № 19 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова СКО (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 482000211244, БИН: 050140006398, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Школьная, дом № 19 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ11070103KSN4820000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия	м2	939	2 091,89	1 964 285,71	12%	235 714,29	2 200 000,00	0	
Всего по счету:					**1 964 285,71**		**235 714,29**	**2 200 000,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства р-на им.Г.Мусрепова СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-ДОРСТРОЙ"

АКТ
выполненных работ
по ямочному ремонту внутрипоселковых дорог с.Новоишимское района им.Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области
за июнь 2011 года
(от светофора до угла ул.Школьная)

Протяженность 700м 8=939м2

№ п/п	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда		Расход ГСМ (литр)			
						в том числе				в том числе							Дизтопливо		Бензин	
					ВСЕГО	Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов	ВСЕГО	Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов	%	(тенге)	ед.изм.	всего	Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	Кол-во ГСМ
1	Сборник НиР в ценах 2001г. 105-1	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	57,0	338,87	187,15	151,72	16,12	19315,59	10668	63722	919	133	15411	1,13	64	0,46	26,22		
2	Сборник НиР в ценах 2001г. 105-2	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2м2	м2	381,0	296,20	160,65	135,55	15,76	112852,20	61208	63722	6005	133	89393	0,97	370	0,46	175,26		
3	Сборник НиР в ценах 2001г. 105-3	Ямочный ремонт а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3м2	м2	501,0	240,18	125,87	114,32	15,29	120330,18	63061	63722	7660	133	94059	0,76	381	0,46	230,46		
4	Бух.справка	Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (0,114 тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	107,046	3846,82				411786,69											
5	Бух.справка	Битум жидкий (0,00032тн на 1м2) на ямочный ремонт	тн	0,3	24254,96				7276,49											
6	СН 8.02-04-2002 0-24-2	Перевозка асфальтобетонной смеси на расстояние 5км Камаз 5511 на ямочный ремонт	тн	107,046	49,50				5298,78											
7	СН 8.02-04-2002 0-24-3	Работа а/м Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	7,5	617,34		617,34	204,80	4630,05	0	9877	1536	133	2043	1	8		0,00		
		ИТОГО прямых затрат:							681490	134937	201043	16120		200906		823,0		431,94		
		Накладные расходы							200906											
		ИТОГО с накладными расходами							882396											
		Непредвиденные затраты							52944											
		ИТОГО:							935340											
		Доставка рабочих к месту работ 2,5%							23384											
		ИТОГО:							958724											
		Выслуга лет 1%							9587,24											
		Дополнительные отпуска 0,4%							3834,896											
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							972146											
		ИТОГО в ценах текущего года (МРП 1512/775)			972146	*	1,951		1896657											
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							37933											
		ИТОГО:							1934590											
		НДС 12%							232151											
		ИТОГО с НДС							2166741											
		Дизельное топливо	л		431,94	*	77		33259											
		Бензин	л		0	*	68		0											
		ИТОГО по акту на объем	**м2**	**939**					**2200000**											
		на единицу	**м2**	**1**					**2343**											

Подрядчик:
Директор ТОО "МГА-Дорстрой"
М.А.Мовсесян

р-