1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,70*				*698,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,34*				*158,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,56*		*312,00*				
		Сметная стоимость				*4208,00*				
369	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	47,5	97,41	1,32	4627,19	62,65	537,57	0,02	0,76
		м2		12,47	0,25	592,45	11,78	54,2	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*11,32*		*538,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6,89*				*327,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,42*				*210,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,70*		*413,00*				
		Сметная стоимость				*5578,00*				
		Теплоизоляционные работы								
370	Е11-260101-0301 11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	3	62093,36	714,13	186280,09	2142,39	34115,13	18,80	56,40
		м3 изоляции		14829,44	330,58	44488,32	991,74	55,3	0,40	1,20
		Накладные расходы -		*11371,71*		*34115,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8383,49*				*25150,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2988,22*				*8965,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5877,21*		*17632,00*				
		Сметная стоимость				*238027,00*				
371	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	95,5	380,78	10,20	36364,68	973,89	14805,92	0,32	30,54
		м2 поверхности покрытия изоляции		237,06	3,88	22639,05	370,95	55,3	0,00	0,45
		Накладные расходы -		*155,04*		*14806,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*133,24*				*12725,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,79*				*2081,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,87*		*4094,00*				
		Сметная стоимость				*55264,00*				
372	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,0955	211499,60	–	20198,21	–	856,40	–	–
		1000 м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8967,58*		*856,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8967,58*				*856,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17637,37*		*1684,00*				
		Сметная стоимость				*22739,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1021570,89	69562,48			195,06
		Накладные расходы -	Тенге			7881,20				
		Сметная прибыль -	Тенге			15500,69				
		Накладные расходы -	Тенге			129349,85				
		Сметная прибыль -	Тенге			46808,05				
		Накладные расходы -	Тенге			800,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			1575,29				
		Накладные расходы -	Тенге			15522,23				
		Сметная прибыль -	Тенге			30125,98				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1269135,13				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							216,15
		Сметная заработная плата -	Тенге				178048,66			
		ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ 60 КВ ЖИЛДОМ № 4								
		транзитная сеть								
373	Е11-240101-0103 11-240101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	0,014	625499,19	259117,52	8756,99	3627,65	4255,83	430,00	6,02
		км трубопровода		355373,50	73258,54	4975,23	1025,62	62,1	70,98	0,99
		Накладные расходы -		*303987,72*		*4256,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*266180,50*				*3727,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37807,22*				*529,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*74358,95*		*1041,00*				
		Сметная стоимость				*14054,00*				
374	С123-010201-0170 23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	14	1113,36	–	15587,04	–	660,89	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*47,21*		*661,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,21*				*661,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*92,85*		*1300,00*				
		Сметная стоимость				*17548,00*				
375	Е11-240101-0102 11-240101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	0,155	610334,20	256650,83	94601,80	39780,88	45840,26	420,00	65,10
		км трубопровода		343219,80	73670,02	53199,07	11418,85	62,1	71,14	11,03
		Накладные расходы -		*295743,63*		*45840,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*258888,58*				*40128,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36855,05*				*5713,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*72486,23*		*11235,00*				
		Сметная стоимость				*151677,00*				
376	С123-010201-0158 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	155	770,72	–	119461,60	–	5065,17	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*32,68*		*5065,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,68*				*5065,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*64,27*		*9962,00*				
		Сметная стоимость				*134489,00*				
377	С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Опоры неподвижные**								
		т	0,0038	242181,31	–	920,29	–	39,02	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10268,49*		*39,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,49*				*39,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*20195,98*		*77,00*				
		Сметная стоимость				*1036,00*				
378	С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Опоры скользящие**								
		т	0,068	242181,31	–	16468,33	–	698,26	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10268,49*		*698,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,49*				*698,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*20195,98*		*1373,00*				
		Сметная стоимость				*18540,00*				
379	С121-040305-0101 21-040305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**								
		шт.	52	274,20	–	14258,40	–	604,56	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11,63*		*605,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,63*				*605,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*22,87*		*1189,00*				
		Сметная стоимость				*16052,00*				
380	С121-040305-0102 21-040305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**								
		шт.	4	325,96	–	1303,84	–	55,28	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13,82*		*55,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,82*				*55,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*27,18*		*109,00*				
		Сметная стоимость				*1468,00*				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
381	Е11-240105-0102 11-240105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка	2	11396,86	861,74	22793,71	1723,47	4889,69	3,00	6,00
		компенсатор		2592,30	438,02	5184,60	876,04	62,1	0,53	1,06
		Накладные расходы -		*2444,84*		*4890,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1881,83*				*3764,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*563,02*				*1126,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1107,34*		*2215,00*				
		Сметная стоимость				*29898,00*				
382	Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	4	2713,75	190,61	10855,02	762,43	5654,99	2,60	10,40
		шт.		2026,80	35,88	8107,22	143,51	60,4	0,04	0,16
		Накладные расходы -		*1413,75*		*5655,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1245,86*				*4983,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,89*				*672,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330,20*		*1321,00*				
		Сметная стоимость				*17831,00*				
383	С123-040201-1502 23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	4	34766,32	–	139065,28	–	5896,37	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1474,09*		*5896,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474,09*				*5896,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2899,23*		*11597,00*				
		Сметная стоимость				*156559,00*				
384	С123-020103-0309 23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	8	1505,29	–	12042,32	–	510,59	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*63,82*		*511,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,82*				*511,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,53*		*1004,00*				
		Сметная стоимость				*13557,00*				
385	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	360,32	17,62	360,32	17,62	228,88	0,41	0,41
		счетчик (водомер)		331,00	8,26	331,00	8,26	60,4	0,01	0,01
		Накладные расходы -		*228,88*		*229,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*204,92*				*205,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,97*				*24,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*47,14*		*47,00*				
		Сметная стоимость				*636,00*				
386	С123-070502-0229 23-070502-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 29 м3/ч, на один расходомер, DN 32, типа Взлет	1	185877,47	--	185877,47	--	7881,20	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7881,20*		*7881,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7881,20*				*7881,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*15500,69*		*15501,00*				
		Сметная стоимость				*209259,00*				
		Антикоррозийная защита								
387	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	44	63,98	1,02	2815,29	44,76	793,82	0,03	1,30
		м2		26,97	0,17	1186,49	7,27	54,2	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*18,04*		*794,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,70*				*647,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,34*				*147,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6,56*		*289,00*				
		Сметная стоимость				*3898,00*				
388	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	44	97,41	1,32	4286,24	58,03	497,96	0,02	0,70
		м2		12,47	0,25	548,80	10,91	54,2	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*11,32*		*498,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6,89*				*303,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,42*				*195,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*8,70*		*383,00*				
		Сметная стоимость				*5167,00*				
		Теплоизоляционные работы								
389	Е11-260101-0301 11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	2,7	62093,36	714,13	167652,08	1928,15	30703,62	18,80	50,76
		м3 изоляции		14829,44	330,58	40039,49	892,57	55,3	0,40	1,08
		Накладные расходы -		*11371,71*		*30704,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8383,49*				*22635,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2988,22*				*8068,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*5877,21*		*15868,00*				
		Сметная стоимость				*214224,00*				
390	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	89	380,78	10,20	33889,60	907,60	13798,18	0,32	28,46
		м2 поверхности покрытия изоляции		237,06	3,88	21098,17	345,70	55,3	0,00	0,42
		Накладные расходы -		*155,04*		*13798,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*133,24*				*11858,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,79*				*1940,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*42,87*		*3815,00*				
		Сметная стоимость				*51503,00*				
391	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В								
		1000 м2	0,089	211499,60	–	18823,46	–	798,11	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8967,58*		*798,00*		*798,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8967,58*						
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*17637,37*		*1570,00*				
		Сметная стоимость				*21191,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**869819,08**	**48850,59**			**169,15**
		Накладные расходы -	Тенге			128872,70				
		Сметная прибыль -	Тенге			79895,34				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1078587,12				183,92
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				149398,80			
		Сметная заработная плата -	Тенге				5387635,73			12706,66
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**139399312,72**				
		Накладные расходы -	Тенге			12145207,28				
		Сметная прибыль -	Тенге			12123561,60				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**163668081,60**				14755,62
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11194109,80			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Временные здания и сооружения (1 %)	**1636681**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**165304763**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	**1785291**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**2603416**
Итого	**169693470**
НДС (12 %)	**20363216**
ВСЕГО с учетом НДС (12 %)	**190056686**
Понижающий коэффициент 0,89408581	**169926986**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Асанас-Дар"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО"СтандартСтройСервис LTD"