3	4	5	6	7	8	9	10	11
Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщиной 12,5 мм								
м2	40,32	321,00	--	12943	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ

Деревянные противопожарные

46	Е110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
		м2	2,0907	398,48	102,53	833	214	470	0,90	2
				151,65	35,67	317	75	120	0,14	--
47	Е110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2								
		м2	4,1814	634,99	31,85	2655	133	1018	1,15	5
				190,80	12,04	798	50	120	0,06	--
48	С12062-3	Блоки дверные однопольные внутренние ДП1.07								
		м2	6,2721	4010,00	--	25151	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
		комплект	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	Е110-28-9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон								
		м2	12,6	933,72	4,64	11765	58	3017	1,31	17
				197,78	1,76	2492	22	120	0,01	--
51	С11011-866 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм								
		кг	98,01	62,00	--	6077	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

Металлопластиковые

			4	5	6	7	8	9	10	11
	[illegible] Изм. и доп. вып. 2 [illegible] 8.02-01-[illegible], СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 /Д-1/								
			2,541	367,11	19,34	933	49	445	0,83	2
		м2		139,39	6,57	354	17	120	0,03	--
53	Е110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 /Д-1/								
			2,541	363,03	22,07	922	56	492	0,92	2
		м2		153,73	7,58	391	19	120	0,04	--
54	Е110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 /Д-2/								
			9,513	328,76	20,41	3127	194	1500	0,74	7
		м2		124,24	7,13	1182	68	120	0,03	--
55	Е110-92-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2 /Д-2/								
			3,172	341,62	23,23	1084	74	533	0,79	3
		м2		131,98	8,17	419	26	120	0,04	--

		3		5	6	7	8	9	10	11
	[illegible] Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери [illegible]ные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупо[illegible]ые								
		м2	19,867	12700,00	--	252311	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	С11011-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/								
		м2	5,12	-2320,00	--	-11878	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-1379 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с закаленным стеклом, толщиной 4 мм								
		м2	5,12	6971,00	--	35692	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Металлические противопожарные								
59	Е110-90-2 примен.	Установка металлических противопожарных дверныхблоков								
		м2	12,6	330,85	32,08	4169	404	4300	1,49	19
				272,25	12,13	3430	153	120	0,06	1
60	Прайс-лист	Двери противопожарные однопольные ДП3.07 (21-10) /ТОО "EXPO-sErviCE", г.Астана, 2013г./								
		компл	2	31613,11	--	63226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	Прайс-лист	Двери противопожарные однопольные ДП3.09 (21-15) /ТОО "EXPO-sErviCE", г.Астана, 2013г./								
		компл	2	45595,83	--	91192	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
62	Е107-57-9 примен.	Герметизация дверей монтажной пеной								
		м	39,04	83,02	52,19	3241	2037	2762	0,18	7
				30,83	19,71	1204	769	140	0,10	4
63	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл								
		шт	4	530,00	--	2120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Типы 3,4								
	Е111-11-7 примен.	Устройство стяжек из стружечных плит м2	637,8	14,83 10,49	4,34 1,62	9459 6691	2768 1033	9500 123	0,07 0,01	46 5
	Прайс-лист	Ориентированная стружечная плита повышенной влагостойкости OSB-3 толщиной 10 мм /ТОО "Техно-НИКОЛЬ", г.Караганда, 2013г./ м2	650,556	288,25 --	-- --	187521 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Тип 8								
66	Е111-33-2 примен.	Устройство покрытий дощатых толщиной 50 мм м2	47,24	2522,96 95,18	11,03 4,14	119184 4496	521 196	5771 123	0,60 0,02	28 1
67	Е111-11-7 примен.	Устройство стяжек из стружечных плит м2	47,24	14,83 10,49	4,34 1,62	701 496	205 77	704 123	0,07 0,01	3 --
68	Прайс-лист	Ориентированная стружечная плита повышенной влагостойкости OSB-3 толщиной 12 мм /ТОО "Техно-НИКОЛЬ", г.Караганда, 2013г./ м2	48,1848	347,69 --	-- --	16753 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Тип 14-16								
69	Е111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора М150 м2	219,3	206,54 52,20	9,95 3,74	45295 11447	2182 820	15089 123	0,36 0,02	78 4
70	Е111-11-2 к=2	Добавить до толщины 30 мм на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	131,58	63,09 1,26	1,34 0,50	8301 166	176 66	285 123	0,01 --	1 --
		Тип 18								
71	Е112-14-1 примен.	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из пенобетона м3	0,94	13112,79 508,50	207,16 78,75	12326 478	195 74	657 119	3,63 0,38	3 --
72	Е111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона В22,5 м2	18,8	297,30 52,43	14,76 5,54	5589 986	277 104	1340 123	0,36 0,03	7 1

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Железнение поверхности	18,8	55,56	0,23	1044	4	1014	0,29	5
		м2		51,30	0,09	964	2	105	--	--

РАЗДЕЛ 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Эстрада

74	Е110-5-1 примен.	Установка эстрады	4,362	6197,72	316,57	27034	1381	18879	22,50	98
		м3		3487,50	119,25	15212	520	120	0,58	3
75	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	1,77	16000,00	--	28320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	2,592	12200,00	--	31622	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	Е111-35-3 примен.	Устройство покрытия эстрады из стружечных плит	46	126,74	4,86	5830	224	4572	0,50	23
		м2		78,98	1,82	3633	84	123	0,01	--
78	Прайс-лист	Ориентированная стружечная плита повышенной влагостойкости OSB-3 толщиной 12 мм /ТОО "Техно-НИКОЛЬ", г.Караганда, 2013г./	46,92	347,69	--	16314	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
79	Е110-7-3 примен.	Обшивка эстрады ламинированым ДСП, толщиной 16 мм	3,3	129,31	4,32	427	14	488	0,75	2
		м2		121,50	1,64	401	5	120	0,01	--
80	Прайс-лист	Ламинированное ДСП, толщиной 16 мм /ТОО "ДСП-ЦЕНТР", г.Караганда, 2013г./	3,3825	332,82	--	1126	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
81	Е112-15-3 к=2 примен.	Прокладка двух слоев рубероида в местах соприкосновения деревянных конструкций с бетоном и кирпичной кладкой	10,126355	206,16	1,98	2088	20	288	0,14	1
		м2		23,18	0,76	235	8	119	--	--
82	Е109-30-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03 примен.	Устройство ограждения ОГ-1 по пандусу эстрады	0,14366	14790,45	5687,69	2125	817	985	36,98	5
		т		6257,25	1362,04	899	196	90	4,87	1

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[illegible]	Устройство ограждения ОГ-2 по лестнице эстрады								
	[illegible]		0,0534	14122,81	5640,14	754	301	326	29,77	2
	[illegible]	т		5191,20	1599,46	277	85	90	5,62	--
84	С12021-267	Ограждения ОГ-1, ОГ-2	0,19706	133700,00	--	26347	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Е113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,932726	21,80	0,05	173	--	42	0,03	--
		м2		5,81	0,02	46	--	90	--	--
86	Е113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,932726	40,72	0,04	323	--	59	0,04	--
		м2		8,32	--	66	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 7. Дополнительные работы								
		ПОЛЫ								
		Тип 14								
87	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	60	1950,96	30,36	117058	1822	10355	0,80	48
		м2		132,85	7,46	7971	447	123	0,04	2
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
88	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	2763,19	251,66	1,88	695384	5195	115039	0,23	638
		м2		38,93	0,72	107571	1989	105	--	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4826117	125889			4835
			Тенге			833786	46755			228
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4642473				
		Материалы -	Тенге			925717				
		Всего заработная плата -	Тенге				879084			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2305038				
		Местные материалы -	Тенге			454336				
		Накладные расходы -	Тенге			924513				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							462
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				138677			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			334019				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5901005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5517
		Сметная заработная плата -	Тенге				1017761			

3	4	5	6	7	8	9	10	11
...ных работ	Тенге			183644				
	Тенге			585				
	Тенге				1457			
...ная плата -	Тенге			180765				
...ость материалов и конструкций -	Тенге			1311				
Накладные расходы -	чел.-ч							1
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				197			
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			11097				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196053				
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч							9
Нормативная трудоемкость -	Тенге				1654			
Сметная заработная плата -	Тенге			6097058				
ИТОГО ПО АКТУ:	чел.-ч							5526
Нормативная трудоемкость -	Тенге				1019415			
Сметная заработная плата -								
Временные здания и сооружения 1,8.0,8%				87798				
Итого со временными зданиями и сооружениями				6184856				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,2%				163280				
Затраты на выслугу лет 1%				61849				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				24739				
Итого				6434724				
Итого в текущем уровне цен на 2015г. К=2,5574				16456162,65				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				329123,25				
Итого по акту в текущем уровне цен				16785285,91				
НДС 12%				2014234,31				
Итого по акту с учетом НДС 12%				18799520,22				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя по строительству
ГУ "Управление строительства Карагандинской области" — Мырзагали Ж.М.

Руководитель отдела оперативного строительства и приемки выполненных работ — Кездикбаев А.К.

Главный специалист отдела оперативного управления и приемки выполненных работ — Абдильдин Д.С.

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Сары-Жайлау" — Ермеков М.Т.

ПОДРЯДЧИК;

Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж.

Форма 2В

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТУ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Объект: УЧЕБНЫЙ КОРПУС Объект номер - 309-0152

А К Т №31

Выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2016 года

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КУРС НАЦБАНКА РК НА 28.10.2013 Г.:РУБЛЬ РОССИИ-4,85 ТЕНГЕ								
		ЩИТ 1ШС2 /1 КОМПЛ./ В СОСТАВЕ:								
1	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм шт	1	514,00 254,00	105,00 20,30	514 254	105 20	261 95	2,00 0,12	2 --
2	ПРАЙС "220 VOLT"г.Караганда 13	Щит распределительный навесной установки /бокс/, мод. ЩРн-9з-0 36 УХЛ3 /разм.470х260х145/, IP31, с деталями крепления, клемными колодками, с замком и ключом/ шт	1	1188,60 --	-- --	1189 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	2	501,20 227,00	13,20 2,30	1002 454	26 5	436 95	1,00 0,01	2 --
4	ПРАЙС "АЛПРОФ-ЭЛЕКТРО"г.Караганда 13	Выключатель автоматический на линиях, мод. ВА 47-29 3Р /Iн 3А, 3-х полюсный/ шт	1	247,03 --	-- --	247 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	ПРАЙС"ЕрЖасПромкомпани"г.Астана13	Выключатель автоматический на линиях, мод. ВА 47-29 3Р /Iн 2А, 3-х полюсный/ шт	1	310,40 --	-- --	310 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ЩИТ ЩО /1 КОМПЛ./ В СОСТАВЕ:								

		3	4	5	6		8	9	10	
		Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	1	807,67 645,75	51,67 20,48	808 646	52 20	720 108	3,71 0,10	4 --
	ПРАЙС "220 VOLT"г.Караганда 13	Щит распределительный навесной установки /бокс/, мод. ЩРн-9з-0 36 УХЛ3 /разм.470х260х145/, IP31, с деталями крепления, клемными колодками, с замком и ключом/ шт	1	1188,60 --	-- --	1189 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	4	501,20 227,00	13,20 2,30	2005 908	53 9	871 95	1,00 0,01	4 --
9	ПРАЙС"ЕрЖасПромкомпани"г.Астана13	Выключатель автоматический на линиях, мод. ВА 47-29 1Р /Ін 16А, однополюсной/ шт	4	85,92 --	-- --	344 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ЩИТ 1ЩО /1 КОМПЛ./ В СОСТАВЕ:								
10	Е0121-24-4	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	1	807,67 645,75	51,67 20,48	808 646	52 20	720 108	3,71 0,10	4 --
11	ПРАЙС "СЭЛЛ-ЭНЕРГИЯ-ПАВЛОДАР"г.Павлодар 13	Щит распределительный навесной установки /бокс/, мод. ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 /разм.540х310х120/, IP31, с деталями крепления, клемными колодками, с замком и ключом/ шт	1	1868,82 --	-- --	1869 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	9	501,20 227,00	13,20 2,30	4511 2043	119 21	1961 95	1,00 0,01	9 --
13	ПРАЙС"ЕрЖасПромкомпани"г.Астана13	Выключатель автоматический на линиях, мод. ВА 47-29 1Р /Ін 16А, однополюсной/ шт	9	85,92 --	-- --	773 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ЩИТ 2ЩО /1 КОМПЛ./ В СОСТАВЕ:								
14	Е0121-24-4	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	1	807,67 645,75	51,67 20,48	808 646	52 20	720 108	3,71 0,10	4 --

		3	4	5		7	8		10	11
		Щит распределительный навесной установки /бокс/, мод. ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 /разм.540х310х120, IP31, с деталями крепления, клемными колодками, с замком и ключом/ шт	1	1868,82	--	1869	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	12	501,20	13,20	6014	158	2614	1,00	12
				227,00	2,30	2724	28	95	0,01	--
17	ПРАЙС"ЕрЖасПромкомпани"г.Астана13	Выключатель автоматический на линиях, мод. ВА 47-29 1Р /Ln 16А, однополюсной/ шт	12	85,92	--	1031	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ 2ЩАО /1 КОМПЛ./ В СОСТАВЕ:								
18	Е0121-24-4	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	1	807,67	51,67	808	52	720	3,71	4
				645,75	20,48	646	20	108	0,10	--
19	ПРАЙС "220 VOLT"г.Караганда 13	Щит распределительный навесной установки /бокс/, мод. ЩРн-9з-0 36 УХЛ3 /разм.470х260х145/, IP31, с деталями крепления, клемными колодками, с замком и ключом/ шт	1	1188,60	--	1189	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ 3ЩО /1 КОМПЛ./ В СОСТАВЕ:								
20	Е0121-24-4	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	1	807,67	51,67	808	52	720	3,71	4
				645,75	20,48	646	20	108	0,10	--
21	ПРАЙС "220 VOLT"г.Караганда 13	Щит распределительный навесной установки /бокс/, мод. ЩРн-9з-0 36 УХЛ3 /разм.470х260х145/, IP31, с деталями крепления, клемными колодками, с замком и ключом/ шт	1	1188,60	--	1189	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста шт	11	467,40	9,40	5141	103	2748	2,00	22
				263,00	--	2893	--	95	--	--
23	ПРАЙС ТОО"ЕрЖас Промкомпани" г.Астана 13прим.	Пост управления кнопочный ПКУ15-21.121-54 У2/40 У3/ шт	1	869,97	--	870	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		3		5	6	7	8	9	10	11
		Пост управления кнопочный ПКУ15-21.111/[illegible]2								
			19	633,68	--	6327	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	100108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	1	115,10	2,80	115	3	97	0,64	1
		компл		102,00	0,50	102	--	95	--	--
26	С151801-130	Звонок, мод. Мз-2	1	2930,00	--	2930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ								
27	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	12	244,37	65,36	2932	784	2412	0,95	11
		шт		151,65	34,45	1820	413	108	0,16	2
28	ПРАЙС "ЭЛЕКТРОЦЕНТР "г.Астана 13	Светильник с люминесцентной лампой,220В,2х36Вт, IP54, ALS.OPL236	12	3284,25	--	39411	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
29	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	57	35,40	--	2018	--	1815	0,19	11
		шт		29,48	--	1680	--	108	--	--
30	С151801-12	Выключатель одноклавишный для с/у 10А,250В, тип С110-185/IP20/	57	156,00	--	8892	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	16	45,74	--	732	--	537	0,20	3
		шт		31,05	--	497	--	108	--	--
32	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный для с/у 10А,250В, тип С510-187/IP20/	16	182,00	--	2912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	8	35,40	--	283	--	255	0,19	1
		шт		29,48	--	236	--	108	--	--
34	С151801-12прим.	Выключатель одноклавишный для с/у 10А,250В, тип С610-191/IP20/	8	156,00	--	1248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	73	34,70	--	2533	--	2324	0,19	14
		шт		29,48	--	2152	--	108	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Розетка штепсельная одноместная для с/у, [illegible]ляющими контактами, мод. РС16-272 УХЛ4/IР20/	47	237,00	--	11139	--	--		--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	С151801-150 прим.	Розетка штепсельная двухместная для с/у,с заземляющими контактами, мод. РС16-351 УХЛ4/IР20/	21	96,00	--	2016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С151801-158 прим.	Розетка штепсельная одноместная для с/у, с заземляющими контактами, мод. РС16-312 УХЛ4/IР20/	5	237,00	--	1185	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	2	314,30	20,67	629	41	494	1,26	3
		шт		220,50	8,19	441	16	108	0,04	--
40	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00	--	9440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С151803-60 прим.	Коробка для установки розеток и выключателей, мод. К-207	0,1	28100,00	--	2810	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
42	ПРАЙС "АЛПРОФ-ЭЛЕКТРО"г.Караганда 13	Коробка ответвительная ,IР20,мод.КМ-202	120	13,51	--	1621	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	ПРАЙС "АЛПРОФ-ЭЛЕКТРО"г.Караганда 13	Коробка ответвительная ,IР44,мод.КМ-208	150	25,67	--	3850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СЕТИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ								
44	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
45	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,031	102170,00	1870,00	3167	58	252	52,00	2
		т		8280,00	270,01	257	8	95	1,57	--
46	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	215	61,90	3,30	13309	710	4779	0,14	30
		м		23,00	0,40	4945	86	95	--	--
47	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	15	88,90	3,10	1334	47	402	0,16	2
		м		27,90	0,30	419	4	95	--	--