ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА ҚАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАЛТАУ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРЫНЫНЫҢ
«БАТЫСМЕМСАРАЛТАМА»
ЕНШІЛЕС МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫ

МЕМСАРАЛТАМА
ГОСЭКСПЕРТИЗА

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЗАПГОСЭКСПЕРТИЗА»

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА ҚАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫНЫҢ «БАТЫСМЕМСАРАПТАМА» ЕНШІЛЕС МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫ

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАПГОСЭКСПЕРТИЗА»

«БЕКІТЕМІН»

«Батысмемсараптама» ЕМК
директордың орынбасары

..... А.А. Горшков

«БҚО Тасқала ауданының автокөлік жолындағы жасанды имараттарды және су тасқыны кезінде бұзылған жер төсемін жөндеу (1 шақ. Мерей-Жемшіна/ж; 3 шақ. 11 шақ. б/ша Мерей-Белугин-Астраханкино а/ж ;3 шақ. Талдыбұлақ ауылына кірме жол)» (су тасқыны)
жұмыс жобасы бойынша

2011 жылғы 12 мамырдағы № 09-0258/11

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«БҚО жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары
басқармасы» ММ

ЖОБАЛАУШЫ:
«Орал Қазақжолжобалау» ЖШС
(МҚЛ №007796 лицензиясы
21.12.2001 ж. берілді)

Орал қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«БҚО Тасқала ауданының автокөлік жолындағы жасанды имараттарды және су тасқыны кезінде бұзылған жер төсемін жөндеу (1 шақ. Мерей-Жемшіна/ж; 3 шақ. 11 шақ. б/ша Мерей-Белугин-Астраханкино а/ж ;3 шақ. Талдыбұлақ ауылына кірме жол)» (су тасқыны) жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Батысмемсараптама» еншілес мемлекеттік кәсіпорнымен берілді. «Орал Қазақжолжобалау» ЖШС-мен 11.05.2011ж. № 0280 жасалған шарт негізінде қаралды.

«Батысмемсараптама» ЕМК–ның рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА ҚАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫНЫҢ «БАТЫСМЕМСАРАПТАМА» ЕНШІЛЕС МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫ

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАПГОСЭКСПЕРТИЗА»

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора
ДГП «Запгосэкспертиза»

.....Горшков А.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 09-0258/11 от 12 мая 2011 года

на рабочий проект
«Ремонт искусственных сооружений и ликвидация размывов земполотна на автодорогах Таскалинского района ЗКО (а/д Мерей-Жемшин-км.1; а/д Мерей-Белугино-Астраханкино км.3 по км.11; Подъезд к п. Талдыбулак км.3.)» (паводок)

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление
пассажирского транспорта
и автомобильных дорог ЗКО»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Уральский Каздорпроект»
(лицензия ГСЛ № 007796
выдано от 21.12.2001 г.)

г.Уральск

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее экспертное заключение на рабочий проект **«Ремо** **искусственных сооружений и ликвидация размывов земполот** **на автодорогах Таскалинского района ЗКО (а/д Мерей-Жемши** **км.1; а/д Мерей-Белугино-Астраханкино км.3 по км.11; Подъезд** **п. Талдыбулак км.3.)» (паводок)** выдано дочерним государственны предприятием «Запгосэкспертиза». Основанием для рассмотрен послужил договор № 0280 от 11.05.2011г. с ТОО «Уральск Каздорпроект»

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ДГП «Запгосэкспертиза».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект **«Ремонт искусственных сооружений и ликвидация размывов земполотна на автодорогах Таскалинского района ЗКО (а/д Мерей-Жемшин-км.1; а/д Мерей-Белугино-Астраханкино км.3 по км.11; Подъезд к п. Талдыбулак км.3.)»** (паводок) разработан в 2011 году.

2. ЗАКАЗЧИК – ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК – ТОО "Уральский Каздорпроект". (Государственная лицензия 10-ГСЛ № 007796 от 21.12.2001г). Главный инженер проекта Болотцев А.А.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ – государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

5.1 Основание для разработки:

Задание на проектирование, утвержденное начальником Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО, Амиржановым Б.С.

Ведомость дефектов и объёмов работ на капитальный ремонт малых искусственных сооружений и ликвидации размывов земполотна на автомобильных дорогах Таскалинского района ЗКО.

5.2 Комплектность представленной на экспертизу документации:

Том 1. Общая пояснительная записка, ведомости, чертежи.

Том 2. Сметная документация.

6. ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Намечаемый объём ремонтно-строительных работ включает в себя следующие виды работ:

Автодорога Мерей-Жемшин 1км

Восстановление земполотна из боковых резервов.

Строительство новой железобетонной пропускной трубы с фундаментом.

Восстановление и покрытие.

Автодорога Мерей-Белугино-Астраханкино 3-12км

Устройство одноочковой железобетонной трубы, восстановление земполотна и дорожной одежды.

Восстановление земполотна.

Подъезд к с.Талдыбулак

Строительство новой железобетонной трубы с фундаментом.

Восстановление земполотна.

Восстановление покрытия переходного типа

6.1.1. Стоимость ремонта

Сметная документация на ремонт составлена в ценах и нормах 2001 года в соответствии с СН РК 8.02-02-2002 "Порядок определения стоимости строительства в Республике Казахстан", введенных в действие с 01.10.03 г. приказом Комитета по делам строительства МИТ РК № 261 от 30.06.03 г.

Ненормируемые и непредвиденные затраты – 6 %.

Налог, сборы, обязательные платежи – 2 %.

Налог на добавленную стоимость – 12 %.

Затраты на временные здания и сооружения приняты согласно СН РК 8.02-09-2002.

Затраты на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время приняты согласно СН РК 8.02-07-2002.

Технико-экономические показатели.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели		Примечание + увеличение, - уменьшение
			Заявленные до экспертизы	Рекомендуемые к утверждению	
1	Общая сметная стоимость ремонта в базовых ценах 2001 г.				
	в том числе: СМР	млн. тенге	12,973	12,973	-
	оборудование	млн. тенге	12,801	12,801	-
	прочие затраты	млн. тенге	-	-	-
		млн. тенге	0,172	0,172	-
2	Общая сметная стоимость ремонта в текущем уровне цен 2011 г.	млн. тенге	30,613	30,613	-
	в том числе: СМР	млн. тенге	24,974	24,974	-
	оборудование	млн. тенге	-	-	-
	прочие затраты	млн. тенге	5,639	5,639	-
3	Продолжительность капитального ремонта	мес.	3	3	-

6.2. Оценка принятых проектных решений.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям, необходимым для рассмотрения.

6.3 Рекомендации по дополнительной проработке отдельных проектных решений

Материалы и оборудование, используемые при строительстве, должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Рекомендовать заказчику проекта в рамках выполнения программы импортозамещения применение материалов и конструкций казахстанского производства, удовлетворяющих требованиям проектных параметров.

Проектной организации по замечаниям экспертизы внести изменения во все экземпляры проектно-сметной документации. В противном случае экспертное заключение будет отозвано.

8. ВЫВОДЫ:

8.1. С учётом внесённых по замечаниям и предложениям экспертизы изменений и дополнений рабочий проект **«Ремонт искусственных сооружений и ликвидация размывов земполотна на автодорогах Таскалинского района ЗКО (а/д Мерей-Жемшин-км.1; а/д Мерей-Белугино-Астраханкино км.3 по км.11; Подъезд к п. Талдыбулак км.3.)»** (паводок) соответствует требованиям законодательных актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Общая сметная стоимость ремонта в базовых ценах 2001 г.	12,973 млн. тенге
в том числе СМР	12,801 млн. тенге
оборудование	-
прочие затраты	0,172 млн. тенге
Общая сметная стоимость ремонта в текущем уровне цен 2011 г.	30,613 млн. тенге
в том числе СМР	24,974 млн. тенге
оборудование	-
прочие затраты	5,639 млн. тенге.
Продолжительность капитального ремонта	3 мес

8.2. При представлении на утверждение и выдаче в производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.3. До начала производства работ проект рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3 месяцев.

8.ТҰЖЫРЫМ:

8.1. «БҚО Тасқала ауданының автокөлік жолындағы жасанды имараттарды және су тасқыны кезінде бұзылған жер төсемін жөндеу (1 шақ. Мерей-Жемшіна/ж; 3 шақ. 11 шақ. б/ша Мерей-Белугин-Астраханкино а/ж ;3 шақ. Талдыбұлақ ауылына кірме жол)» (су тасқыны) жұмыс жобасына сараптаманың ескертулері мен ұсыныстары бойынша енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізігі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсынылады:

2001 ж. базалық бағадағы жөндеудің жалпы сметалық құны	12,973 млн. теңге
Оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	12,801 млн. теңге
Жабдықтар	-
басқа шығындары	0,172 млн. теңге
2011 ж. ағымдағы деңгей бағадағы жөндеудің жалпы сметалық құны	30,613 млн. теңге
Оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	24,974 млн. теңге
Жабдықтар	-
басқа шығындары	5,639 млн. теңге.
Жөндеудің ұзақтығы	3 ай

8.2. Жұмысты өндіріске беруге рұқсат ету және бекітуге ұсыну кезінде жұмыс жобасы сараптаманың осы қорытындысына сәйкес келетіндігі тексерілуі тиіс.

8.3. Жұмыс өндірісі басталғанға дейін жұмыс жобасы сараптау қорытындысы берілген күннен бастап 3 ай ішінде белгіленген тәртіппен бекітілуге жатқызылады.

Өндірістік бөлімнің бастығы /**Кобин В.В.**

Бас маман **Паксютов Д.В.**

/Жетекші маман **Ажнов С.В.**

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА